

文書番号	教施財第 5554-2 号
工事期間	契約締結日 ~ 令和8年1月14日
開札日	令和7年4月22日

工事名称 大阪府立東大阪支援学校管理・訓練棟他4棟大規模改修その他工事
設計内訳書

工事場所 東大阪市中石切町三丁目

工事費 ¥230,007,800- (消費税相当額 ¥20,909,800-)

工事価格 ¥209,098,000-

工事概要 外壁改修、防水改修、建具改修、舗装改修、関連設備工事一式

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事(電気及び機械設備工事を含む)	1	式	157,716,284	
計			157,716,284	
共通費				
共通仮設費	1	式	12,592,066	
現場管理費	1	式	15,888,032	
一般管理費等	1	式	22,901,618	
計			51,381,716	
工事価格	1	式	209,098,000	
消費税等相当額	1	式	20,909,800	消費税率 10 %
工事費	1	式	230,007,800	

建築工事 中科目別内訳

④管理棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
外壁改修工事	直接仮設工事	1	式	719,375	
外壁改修工事	外壁改修工事	1	式	167,550	
外壁改修工事	防水改修工事	1	式	17,985	
外壁改修工事	左官工事	1	式	277,009	
外壁改修工事	撤去工事	1	式	23,544	
外壁改修工事	発生材処理	1	式	3,157	
計				1,208,620	
塗装改修工事	塗装改修工事	1	式	4,740	
計				4,740	
建具改修工事	撤去工事	1	式	228,124	
建具改修工事	発生材処理	1	式	▲67,100	
計				161,024	

建築工事 中科目別内訳

⑤体育館棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
防水改修工事	直接仮設工事	1	式	370,502	
防水改修工事	防水改修工事	1	式	13,234,422	
防水改修工事	撤去工事	1	式	58,572	
防水改修工事	発生材処理	1	式	1,933	
計				13,665,429	
外壁改修工事	直接仮設工事	1	式	9,474,208	
外壁改修工事	外壁改修工事	1	式	1,043,720	
外壁改修工事	防水改修工事	1	式	404,333	
外壁改修工事	左官工事	1	式	2,747,747	
外壁改修工事	撤去工事	1	式	309,600	
外壁改修工事	発生材処理	1	式	3,157	
計				13,982,765	
塗装改修工事	塗装改修工事	1	式	335,413	
計				335,413	
建具改修工事	建具改修工事	1	式	708,660	

建築物工事 中科目別内訳

⑤体育館棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
建具改修工事	撤去工事	1	式	1,162,080	
建具改修工事	発生材処理	1	式	3,157	
計				1,873,897	

建築物工事 中科目別内訳

①渡り廊下棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
防水改修工事	直接仮設工事	1	式	29,253	
防水改修工事	防水改修工事	1	式	1,796,346	
防水改修工事	撤去工事	1	式	38,088	
防水改修工事	発生材処理	1	式	2,887	
計				1,866,574	
外壁改修工事	直接仮設工事	1	式	988,660	
外壁改修工事	外壁改修工事	1	式	146,052	
外壁改修工事	防水改修工事	1	式	104,304	
外壁改修工事	左官工事	1	式	579,976	
外壁改修工事	撤去工事	1	式	110,880	
外壁改修工事	発生材処理	1	式	3,157	
計				1,933,029	
塗装改修工事	塗装改修工事	1	式	74,748	
計				74,748	
建具改修工事	建具改修工事	1	式	2,360,342	

建築工事 細目別内訳

①管理訓練棟		防水改修工事		直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式		147,000	別紙 00-0001
整理清掃後片付け		1	式		453,250	別紙 00-0002
計					600,250	

建築工事 細目別内訳

①管理訓練棟		防水改修工事		防水改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
高圧水洗		2,914	m ²	170	495,380	
ケレン・清掃		154	m ²	230	35,420	
樹脂セメントベース2回塗り	厚2.0mm程度	154	m ²	1,820	280,280	
段差調整材	軒先シingle撤去部 材工共	385	m	2,520	970,200	
平面部 アスファルト防水	AS-J1	1,225	m ²	13,700	16,782,500	
立上り部 アスファルト防水	同上立上り仕様	154	m ²	20,000	3,080,000	
脱気装置	(平場用) ステンレス製 改質アスファルト防水・ケレン塗膜防水用	19	か所	11,300	214,700	
ルーフドレン	縦型ろく屋根用 アスファルト・シート防水用 VP100 張掛け幅 100	20	か所	25,100	502,000	
ルーフドレン	横型ろく屋根用 アスファルト・シート防水用 VP100 張掛け幅 100	15	か所	32,300	484,500	
屋上立上り部SUS金物	防水端部 水切り、押え金物	385	m	8,330	3,207,050	
勾配屋根 アスファルトシingle		909	m ²	12,700	11,544,300	
勾配屋根 軒先金物		200	m	7,070	1,414,000	
笠木立上り部SUS金物	防水端部 水切り、押え金物	59	m	8,330	491,470	
塗膜防水	庇(軒種) X-2	154	m ²	8,400	1,293,600	代価表 0001
塗膜防水	バルコネット・壁立上り・小小屋 X-2	472	m ²	8,400	3,964,800	代価表 0002

⑤体育館棟		防水改修工事			直接仮設工事	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式		56,742	別紙 00-0020
整理清掃後片付け		1	式		313,760	別紙 00-0021
計					370,502	

⑤体育館棟		防水改修工事			防水改修工事	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高圧水洗		1,043	m ²	170	177,310	
カシ・清掃		18	m ²	230	4,140	
樹脂セメントベース2回塗り	厚2.0mm程度	18	m ²	1,820	32,760	
平面部 アスファルト防水	AS-J1	110	m ²	13,700	1,507,000	
立上り部 アスファルト防水	同上立上り仕様	18	m ²	20,000	360,000	
脱気装置	(平場用) ステンレス製 改質アスファルト防水・ウレタン塗膜防水用	2	か所	11,300	22,600	
ルーフドレン	縦型ろく屋根用 アスファルト・シート防水用 VP100 張掛け幅 100	6	か所	25,100	150,600	
ルーフドレン	横型ろく屋根用 アスファルト・シート防水用 VP100 張掛け幅 100	3	か所	32,300	96,900	
防水端部 木切り、押え金物		51.3	m	8,330	427,329	
高靱性ウレタン塗膜防水	鋼板屋根ローラー工法 高耐久トップ 共	738	m ²	10,800	7,970,400	
折板屋根ホトキキツァフ	シーリング 共	360	か所	400	144,000	
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	1,140	m	690	786,600	
塗膜防水	庇 (軒樋) X-2	148	m ²	8,400	1,243,200	代価表 0001
塗膜防水	パラペット・壁立上り・ハト小屋 X-2	29.2	m ²	8,400	245,280	代価表 0002
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	52.1	m	490	25,529	

外構工事		外構工事			撤去工事		備 考
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額		
フェンスのツタ撤去	H3.00	360	m	190	68,400	代価表 0067	
高木撤去 (伐根)	H5.00	8	本	14,000	112,000	代価表 0068	
中木撤去 (伐根)	H2.00	12	本	7,730	92,760	代価表 0069	
中木撤去 (伐根)	H1.80	13	本	7,730	100,490	代価表 0070	
低木撤去 (伐根)	H1.50	3	本	3,590	10,770	代価表 0071	
樹木枝払い	高木	22	本	1,030	22,660	代価表 0072	
手洗い場撤去	L2000×H1100×D100 手すり撤去共	1	か所	11,400	11,400	代価表 0073	
手洗い場磁器タイル撤去		11.6	m	2,520	29,232	代価表 0074	
手洗い場手摺撤去		2	か所	1,520	3,040	代価表 0075	
植栽撤去	H1.80	12	本	2,970	35,640	代価表 0076	
花壇植栽撤去	高木1本 低木2本 植栽5.0m ²	1	か所	36,000	36,000	代価表 0077	
洗車場撤去	コンクリート土間t120 レール共 集積共	1	か所	2,040	2,040	代価表 0078	
単管枠撤去	H3000×L6000 処分共	36	m	530	19,080	代価表 0079	
計					543,512		

建築工事 細目別内訳

外構工事		外構工事			発生材処理		備 考
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額		
発生材積込み	ガラス・陶磁器くず類	0.1	m ³	5,870	587	代価表 0030	
発生材積込み	コンクリート類 人力	1	m ³	7,650	7,650		
発生材積込み	樹木 人力	4.2	m ³	5,870	24,654	代価表 0080	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ガラス・陶磁器くず類 DID区間有り 10.5km以下	0.1	m ³	3,240	324	代価表 0031	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.5km以下	1	m ³	5,200	5,200		
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 樹木 DID区間有り 10.0km以下	4.2	m ³	2,030	8,526		
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.45m ³ 土砂 DID区間有り 60.0km以下	229	m ³	6,310	1,444,990		
発生材処分	ガラス・陶磁器くず類	0.1	m ³	13,100	1,310		
発生材処分	コンクリート類	1	m ³	3,525	3,525		
発生材処分	樹木	4.2	m ³	4,500	18,900		
発生土処分	土砂	229	m ³	1,800	412,200		
計					1,927,866		

①管理訓練棟		外壁改修工事		直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
災害防止		1	式		2,682,024	別紙 00-0006
金網養生枠	H1800 6.3ヶ月	407	m ²	790	321,530	代価表 0011
養生シート張り	防災I類 6.3ヶ月	1,582	m ²	1,070	1,692,740	代価表 0012
落下物防止対策	合板t12 2枚重ね	84.1	m ²	7,940	667,754	代価表 0013
計					2,682,024	
仮設材運搬		1	式		581,141	別紙 00-0007
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	1,582	m ²	290	458,780	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	222	m	75	16,650	
仮設材運搬 (シート・初類)		1,582	m ²	8	12,656	
仮設材運搬 (単管本足場)		97.2	m ²	390	37,908	
仮設材運搬 (金網式養生枠)		407	m ²	120	48,840	
仮設材運搬 (落下防止対策)	合板 t=12 単管パイプ φ48.6	84.1	m ²	75	6,307	代価表 0014
計					581,141	

建築工事 別紙明細

⑧南棟		防水改修工事		直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式		53,880	別紙 00-0008
養生 (屋上防水改修)	アスファルト防水(防水保護層共)	449	m ²	120	53,880	
計					53,880	
整理清掃後片付け		1	式		166,130	別紙 00-0009
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	アスファルト防水(防水保護層共)	449	m ²	370	166,130	
計					166,130	

⑧南棟		外壁改修工事			直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
養生		1	式		112,640	別紙 00-0010	
養生(外壁改修)		256	m ²	440	112,640		
計					112,640		
整理清掃後片付け		1	式		368,640	別紙 00-0011	
整理清掃後片付け(外壁改修)		256	m ²	1,440	368,640		
計					368,640		
外部足場		1	式		2,919,940	別紙 00-0012	
枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 6.3ヶ月	835	m ²	3,340	2,788,900	代価表 0008	
安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 6.3ヶ月	126	m	1,040	131,040	代価表 0009	
計					2,919,940		

建築工事 別紙明細

⑧南棟		外壁改修工事			直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
災害防止		1	式		1,796,956	別紙 00-0013	
金網養生枠	H1800 6.3ヶ月	215	m ²	790	169,850	代価表 0011	
養生シート張り	防炎I類 6.3ヶ月	835	m ²	1,070	893,450	代価表 0012	
落下物防止対策	合板t12 2枚重ね	92.4	m ²	7,940	733,656	代価表 0013	
計					1,796,956		
仮設材運搬		1	式		291,010	別紙 00-0014	
仮設材運搬(枠組本足場)(手すり先行方式)	建枠幅600	835	m ²	290	242,150		
仮設材運搬(安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	126	m	75	9,450		
仮設材運搬(金網式養生枠)		215	m ²	120	25,800		
仮設材運搬(シート・柵類)		835	m ²	8	6,680		
仮設材運搬(落下防止対策)	合板 t=12 単管パイプ φ48.6	92.4	m ²	75	6,930	代価表 0014	
計					291,010		

⑨管理棟		外壁改修工事		直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式		27,104	別紙 00-0015
養生(外壁改修)		61.6	m ²	440	27,104	
計					27,104	
整理清掃後片付け		1	式		88,704	別紙 00-0016
整理清掃後片付け(外壁改修)		61.6	m ²	1,440	88,704	
計					88,704	
外部足場		1	式		367,587	別紙 00-0017
枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 1.0ヶ月	171	m ²	2,070	353,970	代価表 0039
安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 1.0ヶ月	26.7	m	510	13,617	代価表 0040
計					367,587	

建築工事 別紙明細

⑨管理棟		外壁改修工事		直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
災害防止		1	式		177,560	別紙 00-0018
金網養生枠	H1800 1.0ヶ月	45.5	m ²	520	23,660	代価表 0041
養生シート張り	防炎I類 1.0ヶ月	171	m ²	900	153,900	代価表 0042
計					177,560	
仮設材運搬		1	式		58,420	別紙 00-0019
仮設材運搬(枠組本足場)(手すり先行方式)	建枠幅600	171	m ²	290	49,590	
仮設材運搬(安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	26.7	m	75	2,002	
仮設材運搬(シート・柵類)		171	m ²	8	1,368	
仮設材運搬(金網式養生枠)		45.5	m ²	120	5,460	
計					58,420	

⑤体育館棟		防水改修工事		直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式		56,742	別紙 00-0020
養生 (屋上防水改修)	7スフェルト防水(防水保護層共)	110	m ²	120	13,200	
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	738	m ²	59	43,542	
計					56,742	
整理清掃後片付け		1	式		313,760	別紙 00-0021
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	7スフェルト防水(防水保護層共)	848	m ²	370	313,760	
計					313,760	

建築工事 別紙明細

⑤体育館棟		外壁改修工事		直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式		132,880	別紙 00-0022
養生(外壁改修)		302	m ²	440	132,880	
計					132,880	
整理清掃後片付け		1	式		434,880	別紙 00-0023
整理清掃後片付け (外壁改修)		302	m ²	1,440	434,880	
計					434,880	
外部足場		1	式		5,850,800	別紙 00-0024
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 6.3ヶ月	1,552	m ²	3,670	5,695,840	代価表 0045
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 6.3ヶ月	149	m	1,040	154,960	代価表 0009
計					5,850,800	

①渡り廊下棟		外壁改修工事			直接仮設工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
養生		1	式		14,432	別紙 00-0029	
養生(外壁改修)		32.8	m ²	440	14,432		
計					14,432		
整理清掃後片付け		1	式		47,232	別紙 00-0030	
整理清掃後片付け (外壁改修)		32.8	m ²	1,440	47,232		
計					47,232		
外部足場		1	式		642,628	別紙 00-0031	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 6.3ヶ月	183	m ²	3,340	611,220	代価表 0008	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 6.3ヶ月	30.2	m	1,040	31,408	代価表 0009	
計					642,628		

建築工事 別紙明細

①渡り廊下棟		外壁改修工事			直接仮設工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
災害防止		1	式		223,381	別紙 00-0032	
金網養生枠	H1800 6.3ヶ月	34.9	m ²	790	27,571	代価表 0011	
養生シート張り	防災I類 6.3ヶ月	183	m ²	1,070	195,810	代価表 0012	
計					223,381		
仮設材運搬		1	式		60,987	別紙 00-0033	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	183	m ²	290	53,070		
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	30.2	m	75	2,265		
仮設材運搬 (シート・初類)		183	m ²	8	1,464		
仮設材運搬 (金網式養生枠)		34.9	m ²	120	4,188		
計					60,987		

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	塗膜防水	庇(軒樋) X-2	m ²	1			8,400	代価表 0001
01	カク塗膜防水	(X-2) 立上り	m ²	1	1	8,400	8,400	
	計						8,400	
	塗膜防水	ハラベット・壁立上り・ハト小屋 X-2	m ²	1			8,400	代価表 0002
01	カク塗膜防水	(X-2) 立上り	m ²	1	1	8,400	8,400	
	計						8,400	
	シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 5×5	m	1			320	代価表 0003
01	シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	m	1	1	485.9	485.9	
02	材料補正	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 75mm2分	m	▲1	1	163.73	▲163.73	代価表 0004
	計						322.17	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	材料補正	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 75mm2分	m	2			160	代価表 0004
01	シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 25×10	m	1	1	813.37	813.37	
02	シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	m	▲1	1	485.9	▲485.9	
	計						327.47	
	脱気筒撤去	SUS製	カ所	1			2,130	代価表 0005
01	ドレン撤去		カ所	1	1	2,130	2,130	
	計						2,130	
	発生材積込み	廃プラスチック類 人力	m ³	1			5,870	代価表 0006
01	発生材積込み	ボード・木材類 人力	m ³	1	1	5,871.6	5,871.6	
	計						5,871.6	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材運搬	廃プラスチック類 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			8,100	代価表 0007
01	とりこわし発生材運搬	7トントラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	8,100.76	8,100.76	
	計						8,100.76	
	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 6.3ヶ月	m ²	1			3,340	代価表 0008
01	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 -	m ²	1	1	1,481.76	1,481.76	
02	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	189	7.99	1,510.11	
03	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	1	348.89	348.89	
	計						3,340.76	
	安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 6.3ヶ月	m	1			1,040	代価表 0009
01	安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	296.35	296.35	
02	安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	189	3.35	633.15	
03	安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	111.72	111.72	
	計						1,041.22	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	単管本足場	20m未満 6.3ヶ月	m ²	1			5,610	代価表 0010
01	単管本足場	掛払い手間 20m未満 -	m ²	1	1	4,074.84	4,074.84	
02	単管本足場	供用1日賃料 修理費含む 20m未満 -	m ²	1	189	7.13	1,347.57	
03	単管本足場	基本料 修理費含む 20m未満 -	m ²	1	1	191.82	191.82	
	計						5,614.23	
	金網養生枠	II1800 6.3ヶ月	m ²	1			790	代価表 0011
01	金網式養生枠	掛払い手間 - -	m ²	1	1	370.44	370.44	
02	金網式養生枠	供用1日賃料 修理費含む - -	m ²	1	189	1.68	317.52	
03	金網式養生枠	基本料 修理費含む - -	m ²	1	1	100.19	100.19	
	計						788.15	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	養生シート張り	防災1類 6.3ヶ月	m ²	1			1,070	代価表 0012
01	養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 1類 掛払い手間 -	m ²	1	1	814.97	814.97	
02	養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 1類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	189	1.06	200.34	
03	養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 1類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	50.33	50.33	
	計						1,065.64	
	落下物防止対策	合板t12 2枚重ね	m ²	1			7,940	代価表 0013
01	ワン合板	t=12 900×1800	枚	2	0.61728	1,720	2,123.44	
02	単管パイプ	L=2000 φ48.6	本	1	1	1,140	1,140	
03	単管パイプ	L=3000 φ48.6	本	1	1	1,700	1,700	
04	自在クランプ	パイプ径48.6mm用	個	2	1	200	400	
05	とび工		人	0.07	1	29,400	2,058	○
	その他		式	1	0.25	2,058	514.5	
	計						7,935.94	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	仮設材運搬 (落下防止対策)	合板 t=12 単管パイプ φ48.6	m ²	1			75	代価表 0014
01	仮設材運搬 (単管一本足場)		m ²	1	1	75.12	75.12	
	計						75.12	
	カク塗膜防水	窓面台	m ²	1			10,500	代価表 0015
01	カク塗膜防水	(X-1) 平場	m ²	1	1	10,500	10,500	
	計						10,500	
	市木樹脂モルタルコテ 押し	厚2.0mm	m ²	1			1,820	代価表 0016
01	樹脂モルタルベース2回 塗り	厚2.0mm程度	m ²	1	1	1,820	1,820	
	計						1,820	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	複層塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 ローラー塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-2)共	m ²	1			2,970	代価表 0017
01	複層塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 ローラー塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	m ²	1	1	1,410	1,410	
02	壁 下地調整塗材	C-2 厚1~2mm程度 こて塗り 塗装下地 コンクリート面	m ²	1	1	1,561.8	1,561.8	
	計						2,971.8	
	軒裏:外装薄塗材 E	コンクリート面 さざ波状 ローラー塗り 下地調整費(C-2)共	m ²	1			2,430	代価表 0018
01	外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費別途	m ²	1	1	870	870	
02	壁 下地調整塗材	C-2 厚1~2mm程度 こて塗り 塗装下地 コンクリート面	m ²	1	1	1,561.8	1,561.8	
	計						2,431.8	
	SOP塗 (余幅300mm以下) 改修使用	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C種 下地RB種(塗替え面)	m	1			790	代価表 0019
01	SOP塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A(鉛・クロムフリー1種) 下地RB種(塗替え面)	m ²	1	0.4	1,969.69	787.88	
	計						787.88	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	設備盤SOP塗替え	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A 下地調整共	か所	1			980	代価表 0020
01	SOP塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A(鉛・クロムフリー1種) 下地RB種(塗替え面)	m ²	0.5	1	1,969.69	984.85	
	計						984.85	
	通気パイプ SOP塗替え	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A 下地調整共	m ²	1			1,970	代価表 0021
01	SOP塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A(鉛・クロムフリー1種) 下地RB種(塗替え面)	m ²	1	1	1,969.69	1,969.69	
	計						1,969.69	
	配管アジャストSOP塗替え	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A 下地調整共	か所	1			590	代価表 0022
01	SOP塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A(鉛・クロムフリー1種) 下地RB種(塗替え面)	m ²	0.3	1	1,969.69	590.91	
	計						590.91	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	設備用アルミ板 雑 H630×W615	t3 シーリング 両面共 穴あけ φ300	か所	1			16,800	代価表 0023
01	アルミ板 雑	t3 穴あけ加工共	枚	1	1	14,350	14,350	
02	シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	m	5	1	485.9	2,429.5	
	計						16,779.5	
	設備用アルミ板 雑 H900×W1000	t3 シーリング 両面共 穴あけ φ300共	か所	1			30,800	代価表 0024
01	アルミ板 雑	t3 穴あけ加工共	枚	1	1	27,140	27,140	
02	シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	m	7.6	1	485.9	3,692.84	
	計						30,832.84	
	設備用アルミ板 雑 H900×W480	t3 シーリング 両面共 穴あけ φ300共	か所	1			16,000	代価表 0025
01	アルミ板 雑	t3 穴あけ加工共	枚	1	1	13,240	13,240	
02	シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	m	5.6	1	485.9	2,721.04	
	計						15,961.04	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	設備用アルミ板 雑 H900×W525	t3 シーリング 両面共 穴あけ φ300共	か所	1			18,300	代価表 0026
01	アルミ板 雑	t3 穴あけ加工共	枚	1	1	15,490	15,490	
02	シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	m	5.8	1	485.9	2,818.22	
	計						18,308.22	
	設備用アルミ板 雑 H900×W570	t3 シーリング 両面共 穴あけ φ300共	か所	1			18,300	代価表 0027
01	アルミ板 雑	t3 穴あけ加工共	枚	1	1	15,490	15,490	
02	シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	m	5.8	1	485.9	2,818.22	
	計						18,308.22	
	設備用アルミ板 雑 H880×W1000	t3 シーリング 両面共 穴あけ φ300共	か所	1			30,800	代価表 0028
01	アルミ板 雑	t3 穴あけ加工共	枚	1	1	27,140	27,140	
02	シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	m	7.6	1	485.9	3,692.84	
	計						30,832.84	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ガラス・ガラスリネンク	外部のみ	m ²	1			370	代価表 0029
01	壁清掃		m ²	1	1	369.68	369.68	
	計						369.68	
	発生材積込み	ガラス・陶磁器くず類	m ³	1			5,870	代価表 0030
01	発生材積込み	ボード・木材類 人力	m ³	1	1	5,871.6	5,871.6	
	計						5,871.6	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ガラス・陶磁器くず類 DID区間有り 10.5km以下	m ³	1			3,240	代価表 0031
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 10.5km以下	m ³	1	1	3,240.3	3,240.3	
	計						3,240.3	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	配管用支持ブロック	H100 L300 仮撤去・復旧	個	1			1,480	代価表 0032
01	普通作業員		人	0.04	1.3	23,300	1,211.6	○
	その他		式	1	0.22	1,211.6	266.55	
	計						1,478.15	
	アツテ養生		か所	1			2,540	代価表 0033
01	壁養生		m ²	2	1	1,270	2,540	
	計						2,540	
	防犯対策養生		か所	1			640	代価表 0034
01	壁養生		m ²	0.5	1	1,270	635	
	計						635	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	スクラップ 控除	鉄屑 H ² -H3	kg	1			▲30	代価表 0035
01	スクラップ 控除	鉄屑 H ² -H3	t	0.001	1	▲29,500	▲29.5	
	計						▲29.5	
	金物:鋼製丸環SOP 塗替え	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A 下地調整共	m ²	1			1,970	代価表 0036
01	SOP塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A(鉛・クロムフリー1種) 下地RB種(塗替え面)	m ²	1	1	1,969.69	1,969.69	
	計						1,969.69	
	設備用アルミ 枠 H900×W475	t3 シーリング 両面共 穴あけφ300共	か所	1			16,000	代価表 0037
01	アルミ 枠	t3 穴あけ加工共	枚	1	1	13,240	13,240	
02	シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	m	5.6	1	485.9	2,721.04	
	計						15,961.04	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	設備用アルミ 枠 H900×W440	t3 シーリング 両面共 穴あけφ300共	か所	1			15,900	代価表 0038
01	アルミ 枠	t3 穴あけ加工共	枚	1	1	13,240	13,240	
02	シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	m	5.4	1	485.9	2,623.86	
	計						15,863.86	
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 1.0ヶ月	m ²	1			2,070	代価表 0039
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い・手間 12m未満 - -	m ²	1	1	1,481.76	1,481.76	
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	m ²	1	30	7.99	239.7	
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 - -	m ²	1	1	348.89	348.89	
	計						2,070.35	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組木足場用 1.0ヶ月	m	1			510	代価表 0040
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組木足場用 掛払い手間	m	1	1	296.35	296.35	
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組木足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	1	30	3.35	100.5	
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組木足場用 基本料 修理費含む	m	1	1	111.72	111.72	
	計						508.57	
	金網養生枠	H1800 1.0ヶ月	m ²	1			520	代価表 0041
01	金網式養生枠	掛払い手間	m ²	1	1	370.44	370.44	
02	金網式養生枠	供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	30	1.68	50.4	
03	金網式養生枠	基本料 修理費含む	m ²	1	1	100.19	100.19	
	計						521.03	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	養生シート張り	防災1類 1.0ヶ月	m ²	1			900	代価表 0042
01	養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間	m ²	1	1	814.97	814.97	
02	養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	30	1.06	31.8	
03	養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む	m ²	1	1	50.33	50.33	
	計						897.1	
	シャッター撤去部モルタル 補修		か所	1			13,300	代価表 0043
01	壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	m ²	3	1	4,423.2	13,269.6	
	計						13,269.6	
	鋼製シャッター撤去	W5000×H3550 枠共 集積共	m ²	1			4,280	代価表 0044
01	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m ²	1	1	4,281.48	4,281.48	
	計						4,281.48	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 6.3ヶ月	m ²	1			3,670	代価表 0045
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 -	m ²	1	1	1,629.94	1,629.94	
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	189	8.77	1,657.53	
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	1	385.85	385.85	
	計						3,673.32	
	養生防護棚	6.3ヶ月	m	1			25,900	代価表 0046
01	養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	4,074.84	4,074.84	
02	養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	189	101.06	19,100.34	
03	養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	2,743.13	2,743.13	
	計						25,918.31	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	階段裏:外装薄塗材E	コンクリート面 ささ波状 R-7-塗り 下地調整費(C-2)共	m ²	1			2,430	代価表 0047
01	壁 下地調整塗材	C-2 厚1~2mm程度 こて塗り 塗装下地 コンクリート面	m ²	1	1	1,561.8	1,561.8	
02	外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費別途	m ²	1	1	870	870	
	計						2,431.8	
01	金物:鋼製門扉・鋼製欄・鋼製手摺SOP 塗替え	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A 下地調整共	m ²	1			1,970	代価表 0048
01	SOP塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A(鉛・カドクリー1種) 下地RB種(塗替え面)	m ²	1	1	1,969.69	1,969.69	
	計						1,969.69	
	異形鉄筋	SD295 D10	kg	1			99	代価表 0049
01	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.001	1	99,000	99	
	計						99	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	スラップ控除	鉄屑 へび-H3	式	1			▲100	代価表 0050
01	スラップ控除	鉄屑 へび-H3	t	0.0035	1	▲29,500	▲103.25	
	計						▲103.25	
	鉄筋加工組立費	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	kg	1			76	代価表 0051
01	鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	t	0.001	1	75,500	75.5	
	計						75.5	
	鉄筋運搬費	4t車 30km程度	kg	1			6	代価表 0052
01	鉄筋運搬費	4t車 30km程度	t	0.001	1	6,000	6	
	計						6	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	壁モルタル補修	t45	m ²	1			81,100	代価表 0053
01	充填工法	モルタル塗り仕上げ面 エポキシ樹脂モルタル 深さ40mm以上	m ²	1	1	79,000	79,000	
02	下地張り	壁 ワイヤ張り -	m ²	1	1	2,102.67	2,102.67	
	計						81,102.67	
	内部仕上足場	1ヶ月	m ²	1			660	代価表 0054
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	1	587.16	587.16	
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	30	2.54	76.2	
	計						663.36	
	すきとり	積み込み共 H350程度	m ³	1			420	代価表 0055
01	すきとり	積み込み共 H300程度	m ³	1	1.16666	360	420	
	計						420	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	歩行用透水性アスファルト舗装 新設		m ²	1			6,310	代価表 0056
01	透水性アスファルト舗装(B) 標準図3-7	500m ² ~1000m ² 未満 開粒度AS 150+C40 t150+砂層 t100 不織布60g/m ² 共	m ²	1	1	5,449.72	5,449.72	
02	フィルター層用砂	厚さ5cm 500~1000m ² 未満	m ³	1	1	858.31	858.31	
	計						6,308.03	
	花壇跡部アスファルト舗装 新設		m ²	1			4,320	代価表 0057
01	アスファルト舗装(B) 標準図3-3	500m ² 未満 再生AS t50+PK-3+RC40 t150	m ²	1	1	4,320.49	4,320.49	
	計						4,320.49	
	緑石W120 新設		m	1			6,050	代価表 0058
01	境界ブロック(1) (A) 標準図3-9	(1)120*120	m	1	1	6,052.52	6,052.52	
	計						6,052.52	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	洗車場撤去跡補修	土間コンクリート t=120新設(Fc18) リヤメッシュφ6@150共	か所	1			9,990	代価表 0059
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S18 粗骨材20	m ³	0.2	1	24,500	4,900	
02	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	m ³	0.2	1	12,112.5	2,422.5	
03	溶接金網敷	径6.0 150×150	m ²	1.7	1	1,570.34	2,669.58	
	計						9,992.08	
	大走り：樹脂モルタル薄塗り補修		m ²	1			1,920	代価表 0060
01	壁薄塗りモルタル塗り	金ごて 厚5 既調合品	m ²	1	1	1,915.2	1,915.2	
	計						1,915.2	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	オーニングテント新設	W4.55*D3.00	か所	1			300,000	代価表 0061
01	オーニングテント新設	W4.55*D3.00	か所	1	1	287,520	287,520	
02	サッシ工		人	0.29	1	30,200	8,758	○
03	普通作業員		人	0.06	1	23,300	1,398	○
	その他		式	1	0.24	10,156	2,437.44	
	計						300,113.44	
	手洗い場手摺新設	SUS製	か所	1			74,700	代価表 0062
01	補助手摺		式	1	1	67,400	67,400	
02	普通作業員		人	1	0.25	23,300	5,825	○
	その他		式	1	0.25	5,825	1,456.25	
	計						74,681.25	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	室外機囲いフェンス脱着	L3000、H1000	か所	1			27,200	代価表 0063
01	普通作業員		人	0.24	1.4	23,300	7,828.8	○
02	特殊作業員		人	0.246	1.4	27,400	9,436.56	○
03	普通作業員		人	0.165	1.4	23,300	5,382.3	○
	その他		式	1	0.2	22,647.66	4,529.53	
	計						27,177.19	
	室外機囲いフェンス脱着	L2500、H1500	か所	1			27,800	代価表 0064
01	普通作業員		人	0.24	1.4	23,300	7,828.8	○
02	特殊作業員		人	0.25	1.4	27,400	9,590	○
03	普通作業員		人	0.175	1.4	23,300	5,708.5	○
	その他		式	1	0.2	23,127.3	4,625.46	
	計						27,752.76	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	室外機囲いフェンス 脱着	L3000、H1500	か所	1			31,400	代価表 0065
01	普通作業員		人	0.24	1.4	23,300	7,828.8	○
02	特殊作業員		人	0.3	1.4	27,400	11,508	○
03	普通作業員		人	0.21	1.4	23,300	6,850.2	○
	その他		式	1	0.2	26,187	5,237.4	
	計						31,424.4	
	洗い場流し磁器質 100角タイル 新設	W2.00×H1.10	m ²	1			12,400	代価表 0066
01	内装壁タイル張り	ユニットタイル 有機系接着張り(タイプ Ⅰ) Ⅲ類 施ゆう 100mm角 モルタル面	m ²	1	1	12,387.36	12,387.36	
	計						12,387.36	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	フェンスのツタ撤去	H3.00	m ²	1			190	代価表 0067
01	土木一般世話役		人	0.97	0.001	29,800	28.91	○
02	普通作業員		人	6.8	0.001	23,300	158.44	○
	その他		式	1	0.02	187.35	3.75	
	計						191.1	
	高木撤去(伐根)	H5.00	本	1			14,000	代価表 0068
01	伐採抜根	幹周25~40cm未満 機械併用	本	1	1	13,969.95	13,969.95	
	計						13,969.95	
	中木撤去(伐根)	H2.00	本	1			7,730	代価表 0069
01	伐採抜根	幹周15~25cm未満 人力	本	1	1	7,731.44	7,731.44	
	計						7,731.44	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	中木撤去 (伐根)	H1. 80	本	1			7,730	代価表 0070
01	伐採抜根	幹周15~25cm未満 人力	本	1	1	7,731.44	7,731.44	
	計						7,731.44	
	低木撤去 (伐根)	H1. 50	本	1			3,590	代価表 0071
01	伐採抜根	幹周15cm未満 人力	本	1	1	3,592.01	3,592.01	
	計						3,592.01	
	樹木枝払い	高木	本	1			1,030	代価表 0072
01	伐採	幹周15cm未満 人力	本	1	1	1,026.29	1,026.29	
	計						1,026.29	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	手洗い場撤去	L2000×H1100×D100 手すり撤去共	か所	1			11,400	代価表 0073
01	CB撤去	コンクリートブレイク 集積共	m3	0.2	1	20,476.16	4,095.23	
02	タイル・モルタル等のは つり及び撤去	厚30mm程度 (処分別)	m ²	2.9	1	2,520	7,308	
	計						11,403.23	
	手洗い場磁器タイル 撤去		m ²	1			2,520	代価表 0074
01	タイル・モルタル等のは つり及び撤去	厚30mm程度 (処分別)	m ²	1	1	2,520	2,520	
	計						2,520	
	手洗い場手摺撤去		か所	1			1,520	代価表 0075
01	カッター入れ	モルタル面 厚さ20~30mm	m	1.3	1	1,167.56	1,517.83	
	計						1,517.83	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	植栽撤去	H1.80	本	1			2,970	代価表 0076
01	掘取り(中低木)	樹高 100~200cm未満 根巻き無し	本	1	1	2,970.82	2,970.82	
	計						2,970.82	
	花壇:植栽撤去	高木1本 低木2本 植栽5.0㎡	か所	1			36,000	代価表 0077
01	伐採抜根	幹周25~40cm未満 機械併用	本	1	1	13,969.95	13,969.95	
02	伐採抜根	幹周15cm未満 人力	本	2	1	3,592.01	7,184.02	
03	掘取り(中低木)	樹高 100~200cm未満 根巻き無し	本	5	1	2,970.82	14,854.1	
	計						36,008.07	
	洗車場撤去	コンクリート上間t120 レール共 集積共	か所	1			2,040	代価表 0078
01	コンクリート 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.2	1	10,196.99	2,039.4	
	計						2,039.4	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	単管枠撤去	H3000×L6000 処分共	㎡	1			530	代価表 0079
01	とび工		人	0.048	0.3	29,400	423.36	○
	その他		式	1	0.25	423.36	105.84	
	計						529.2	
	発生材積込み	樹木 人力	m3	1			5,870	代価表 0080
01	発生材積込み	ボート・木材類 人力	m3	1	1	5,871.6	5,871.6	
	計						5,871.6	
	アスベスト成形板撤去	①管理・訓練棟 屋上 屋根スレート材 125㎡ 保護具等共	式	1			521,000	代価表 0081
01	屋根スレート材撤去	石綿含有 集積共	㎡	125	1	2,348.64	293,580	代価表 0082
02	カッター切	厚100mm程度	m	384	1	560	215,040	
03	呼吸用保護具等	化学防護服、保護マスク、保護ゴーグル	人	2	1	5,990	11,980	代価表 0083
	計						520,600	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	屋根スレート材撤去	石綿含有 集積共	m ²	1			2,350	代価表 0082
01	ビニル床タイル撤去	石綿含有 集積共	m ²	1	1	2,348.64	2,348.64	
	計						2,348.64	
	呼吸用保護具等	化学防護服、保護マスク、保護カギネ	人	1			5,990	代価表 0083
01	化学防護服		着	1	1	1,380	1,380	
02	平面形防塵マスク		個	1	1	2,630	2,630	
03	防護カギネ		個	1	1	1,980	1,980	
	計						5,990	
	石綿含有屋上防水材撤去	①管理・訓練棟 屋上立上り部 154m ² 保護具等共	式	1			540,000	代価表 0084
01	既存防水層撤去 (立上り)	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共	m ²	154	1	2,348.64	361,690.56	
02	カッター切	厚100mm程度	m	297	1	560	166,320	
03	呼吸用保護具等	化学防護服、保護マスク、保護カギネ	人	2	1	5,990	11,980	代価表 0083
	計						539,990.56	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	アスベスト成形板撤去	⑧南棟 屋上 屋根スレート材 62.3m ² 保護具等共	式	1			224,000	代価表 0085
01	屋根スレート材撤去	石綿含有 集積共	m ²	62.3	1	2,348.64	146,320.27	代価表 0082
02	カッター切	厚100mm程度	m	117	1	560	65,520	
03	呼吸用保護具等	化学防護服、保護マスク、保護カギネ	人	2	1	5,990	11,980	代価表 0083
	計						223,820.27	
	石綿含有屋上防水材撤去	⑨南棟 屋上立上り部 82.7m ² 保護具等共	式	1			312,000	代価表 0086
01	既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共	m ²	82.7	1	2,348.64	194,232.53	
02	カッター切	厚100mm程度	m	189	1	560	105,840	
03	呼吸用保護具等	化学防護服、保護マスク、保護カギネ	人	2	1	5,990	11,980	代価表 0083
	計						312,052.53	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	避難路コンパニ敷き	歩行用マット共	m ²	1			6,640	代価表 0089
01	コンクリート型枠用合板	1800×600 t12	枚	1	0.92592	1,310	1,212.96	
02	歩行用マット	1820×910	m ²	1 ×0.60379	0.75	11,500	5,207.69	
03	普通作業員		人	1	0.004	23,300	93.2	○
04	普通作業員		人	1	0.004	23,300	93.2	○
	その他		式	1	0.2	186.4	37.28	
	計						6,644.33	
	キャスターゲート	W1500×H2000 7.3ヶ月	か所	1			149,000	代価表 0090
01	キャスターゲート (ハネ付)	H2.0 W4.5 片引き 全損	か所	1	1	98,304.8	98,304.8	
02	キャスターゲート (ハネ付)	H2.0 W4.5 片引き 定額損料	か所	1	1	18,024.26	18,024.26	
03	キャスターゲート (ハネ付)	H2.0 W4.5 片引き 月額損料	か所	1	7.3	4,410	32,193	
	計						148,522.06	

機械設備工事 別紙明細

管理・訓練棟		空調和設備			空調機器		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
据付費		1	式		334,400	別紙 00-0001	
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 天井吊り ー 5.6kW以下	2	台	64,200	128,400		
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 天井吊り ー 12.5kW以下	2	台	103,000	206,000		
計					334,400		
撤去工事	再使用する	1	式		136,200	別紙 00-0002	
パッケージエアコン取外し	屋外機 天井吊り 5.6kW以下	2	組	26,100	52,200	代価表 0001	
パッケージエアコン取外し	屋外機 天井吊り 12.5kW以下	2	組	42,000	84,000	代価表 0002	
計					136,200		
冷媒フロン回収費		1	式		78,000	別紙 00-0003	
冷媒フロン回収費 8.0kW以下		2	台	16,800	33,600		
冷媒フロン回収費 14.0kW以下		2	台	22,200	44,400		
計					78,000		

機械設備工事 別紙明細

管理・訓練棟		空調和設備			配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
保温工事		1	式		715,000	別紙 00-0004	
冷媒管・ドレン管保温	グラスウール 屋外・多湿 ステンレス 80A 厚20mm	65	m	11,000	715,000		
計					715,000		
撤去工事	再使用しない	1	式		210,154	別紙 00-0005	
冷媒管 保温撤去	グラスウール 屋外露出, 浴室 カチ亜鉛鉄板 80A 再使用しない	65	m	3,210	208,650		
産業廃棄物積込・運搬費		0.2	m3	7,520	1,504		
計					210,154		
廃棄物処分費		1	式		262	別紙 00-0006	
ガラスくず		0.01	t	13,100	131		
金属くず		0.01	t	13,100	131		
計					262		

機械設備工事 別紙明細

南棟		空気調和設備			空調機器		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
撤去工事	再使用しない	1	式		60,711	別紙 00-0011	
パッケージエアコン撤去費	屋内機 天井吊り 屋外機 天井吊り 12.5kW以下	1	組	55,700	55,700	代価表 0007	
リモコン類撤去 再使用しない	パッケージエアコン用ワイヤードリモコン	1	個	650	650		
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.58	m3	7,520	4,361		
計					60,711		
廃棄物処分費		1	式		1,572	別紙 00-0012	
金属くず		0.12	t	13,100	1,572		
計					1,572		
冷媒フロン回収費		1	式		85,500	別紙 00-0013	
冷媒フロン回収費 11.2kW以下		1	台	18,900	18,900		
冷媒フロン回収費 14.0kW以下		3	台	22,200	66,600		
計					85,500		

機械設備工事 別紙明細

南棟		空気調和設備			配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
保温工事		1	式		477,650	別紙 00-0014	
冷媒管・ドレン管 保温	グラスウール 屋外・多湿 ステンレス 80A 厚20mm	42	m	11,000	462,000		
冷媒管・ドレン管 保温	グラスウール 屋内露出・合成樹脂カバー 20A 厚20mm	5	m	3,130	15,650		
計					477,650		
撤去工事	再使用しない	1	式		146,074	別紙 00-0015	
冷媒管 保温撤去	グラスウール 屋外露出, 浴室 カチー亜鉛鉄板 80A 再使用しない	42	m	3,210	134,820		
冷媒管 保温撤去	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1及び2 80A 再使用しない	5	m	1,950	9,750		
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.2	m3	7,520	1,504		
計					146,074		
廃棄物処分費		1	式		262	別紙 00-0016	
ガラスくず		0.01	t	13,100	131		
金属くず		0.01	t	13,100	131		
計					262		

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	パッケージエアコン取外し	屋外機 天井吊り 5.6kW以下	組	1			26,100	代価表 0001
01	設備機械工		人	1.54	0.4	33,600	20,697.6	○
	その他		式	1	0.26	20,697.6	5,381.38	
	計						26,078.98	
	パッケージエアコン取外し	屋外機 天井吊り 12.5kW以下	組	1			42,000	代価表 0002
01	設備機械工		人	2.48	0.4	33,600	33,331.2	○
	その他		式	1	0.26	33,331.2	8,666.11	
	計						41,997.31	
	配管切断	冷媒配管 屋外露出 6.4/12.7	か所	1			3,210	代価表 0003
01	配管工		人	0.26	0.3	32,640	2,545.92	○
	その他		式	1	0.26	2,545.92	661.94	
	計						3,207.86	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	配管切断	冷媒配管 屋外露出 9.5/15.9	か所	1			3,210	代価表 0004
01	配管工		人	0.26	0.3	32,640	2,545.92	○
	その他		式	1	0.26	2,545.92	661.94	
	計						3,207.86	
	配管切断	冷媒配管 屋内露出 9.5/15.9	か所	1			3,210	代価表 0008
01	配管工		人	0.26	0.3	32,640	2,545.92	○
	その他		式	1	0.26	2,545.92	661.94	
	計						3,207.86	
	パッキ無し中型流し	レバー水栓共	組	1			32,000	代価表 0005
01	手洗器	LSH870AP (相当品) レバー式立水栓 (T205QC)	組	1	1	31,996	31,996	
	計						31,996	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	パッケージエアコン取外し	屋外機 天井吊り 10.0kW以下	組	1			36,900	代価表 0006
01	設備機械工		人	2.18	0.4	33,600	29,299.2	○
	その他		式	1	0.26	29,299.2	7,617.79	
	計						36,916.99	
	パッケージエアコン撤去費	屋内機 天井吊り 屋外機 天井吊り 12.5kW以下	組	1			55,700	代価表 0007
01	設備機械工		人	0.81	0.4	33,600	10,886.4	○
	設備機械工		人	2.48	0.4	33,600	33,331.2	○
	その他		式	1	0.26	44,217.6	11,496.58	
	計						55,714.18	