

文書番号	教施財第 5681-2 号
工事期間	契約締結日 ~ 令和8年1月28日
開札日	令和7年4月22日

工事名称 大阪府立交野支援学校管理棟他 1 棟大規模改修工事  
設計内訳書

工事場所 交野市寺四丁目

工事費 ¥153,293,800- (消費税相当額 ¥13,935,800- )

工事価格 ¥139,358,000-

工事概要 外壁改修、防水改修、関連設備工事一式

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事（電気及び機械設備工事を含む）	1	式	101,674,536	
計			101,674,536	
共通費				
共通仮設費	1	式	8,365,524	
現場管理費	1	式	13,439,039	
一般管理費等	1	式	15,878,901	
計			37,683,464	
工事価格	1	式	139,358,000	
消費税等相当額	1	式	13,935,800	消費税率 10 %
工事費	1	式	153,293,800	



















建築物 細目別内訳

管理棟・昇降口		防水改修工事		直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式		57,171	別紙 00-0001
整理清掃後片付け		1	式		174,420	別紙 00-0002
計					231,591	

建築物 細目別内訳

管理棟・昇降口		防水改修工事		防水改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
高圧水洗		502	m <sup>2</sup>	170	85,340	
ワックス清掃		753	m <sup>2</sup>	230	173,190	
樹脂エポキシ樹脂2回塗り	厚2.0mm程度	753	m <sup>2</sup>	1,820	1,370,460	
屋上床 仮防水	水性エポキシアスファルト系	604	m <sup>2</sup>	2,100	1,268,400	
屋上立上り 仮防水	水性エポキシアスファルト系	149	m <sup>2</sup>	2,100	312,900	
屋上床 既存損傷部補修	かぶせ工法部分	67.3	m <sup>2</sup>	2,520	169,596	代価表 0001
屋上床 露出アスファルト防水	ASI-J1工法 保護塗料仕上 硬質ウレタンフォームt25敷	604	m <sup>2</sup>	20,300	12,261,200	
屋上立上り 露出アスファルト防水	ASI-J1工法 保護塗料仕上	149	m <sup>2</sup>	20,000	2,980,000	
屋上床 露出アスファルト防水	AS-J1工法 保護塗料仕上 かぶせ工法	337	m <sup>2</sup>	13,700	4,616,900	
ウレタン塗膜防水	(X-2) 平場	165	m <sup>2</sup>	8,400	1,386,000	
脱気装置	(平場用) ステンレス製 改質アスファルト防水・ウレタン塗膜防水用	12	か所	11,300	135,600	
押え金物	76製 30×10 シール共	278	m	1,580	439,240	
改修用ドレン	堅引き 125A用 化粧キャップ 共 DR1	4	か所	12,100	48,400	代価表 0002
改修用ドレン	横引き 125A用 化粧キャップ 共 DR2	10	か所	12,600	126,000	代価表 0003
改修用ドレン	堅引き 80A用 化粧キャップ 共 DR3	1	か所	12,100	12,100	代価表 0004





管理棟・昇降口		外壁改修工事			外壁補修工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	1,430	m <sup>2</sup>	350	500,500	
高圧水洗		1,430	m <sup>2</sup>	170	243,100	
Uカットシーリング材充填工 法	ひび割れ補修 コンクリート打放し仕上げ面 可とう性エポキシ樹脂 巾1.0～2.0mm未満	47	m	3,570	167,790	
充填工法 露筋	コンクリート打放し仕上げ面 エポキシ樹脂充填 深さ5～40mm未満	0.9	m <sup>2</sup>	84,700	76,230	
壁 下地調整塗材	C-2 厚1～2mm程度 にて塗り 吹付け下地 コンクリート面	1,393	m <sup>2</sup>	1,140	1,588,020	
複層塗材 E	コンクリート面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	1,142	m <sup>2</sup>	1,460	1,667,320	
外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費別途	251	m <sup>2</sup>	870	218,370	
樹脂セメントペーパース2回 塗り	厚2.0mm程度	37.3	m <sup>2</sup>	1,820	67,886	
防護柵 取付部モルタル充填	10×50	12.7	m	1,140	14,478	代価表 0027
既設EXP.J撤去部 モルタル補修	(A-23図 笠木)	2.3	m <sup>2</sup>	3,070	7,061	代価表 0028
タイリング	酸洗い	66.9	m <sup>2</sup>	350	23,415	
クリーニング	格子扉 SUS製	2.6	m <sup>2</sup>	370	962	代価表 0029
クリーニング	手すり・防護柵 SUS製	72.8	m	150	10,920	代価表 0030
計					4,586,052	

建築工事 細目別内訳

管理棟・昇降口		外壁改修工事			防水工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
高圧水洗		231	m <sup>2</sup>	170	39,270	
クレン・清掃		55.6	m <sup>2</sup>	230	12,788	
光庭床 アスファルトペーパ敷	t4 成形板	41.7	m <sup>2</sup>	6,720	280,224	
クレタ塗膜防水	(X-1) 平場 -	41.7	m <sup>2</sup>	10,500	437,850	
クレタ塗膜防水	(X-1) 立上り -	35.1	m <sup>2</sup>	9,240	324,324	
クレタ塗膜防水	(X-2) 平場 -	89	m <sup>2</sup>	8,400	747,600	
クレタ塗膜防水	(X-2) 立上り -	7.7	m <sup>2</sup>	8,400	64,680	
クレタ塗膜防水	(X-2) 平場 (ノスリアップ 仕上げ)	32.2	m <sup>2</sup>	8,650	278,530	
パルコニー床 長尺塩ビシート	t2.5 防滑性	54.6	m <sup>2</sup>	2,790	152,334	
室外機シヤッキアップ		2	カ所	4,020	8,040	代価表 0031
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 15×10	392	m	460	180,320	
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	125	m	490	61,250	
計					2,587,210	



建築工事 細目別内訳

管理棟・昇降口		外壁改修工事			発生材処理	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み	金属・ガラス・陶磁器類 人力	0.4	m <sup>3</sup>	5,870	2,348	代価表 0040
発生材積込み	廃プラスチック類 人力	0.1	m <sup>3</sup>	5,870	587	代価表 0009
発生材積込み	樹木類 人力	2.5	m <sup>3</sup>	5,870	14,675	代価表 0041
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 金属・ガラス・陶磁器類 DID区間有り 60.0km以下	0.4	m <sup>3</sup>	8,100	3,240	代価表 0042
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下	0.1	m <sup>3</sup>	8,100	810	代価表 0011
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 樹木類 DID区間有り 2.0km以下	2.5	m <sup>3</sup>	1,080	2,700	代価表 0043
とりこわし発生材処分	金属・ガラス・陶磁器類	0.4	m <sup>3</sup>	13,100	5,240	
とりこわし発生材処分	廃プラスチック類	0.1	m <sup>3</sup>	17,600	1,760	
とりこわし発生材処分	樹木類	2.5	m <sup>3</sup>	3,000	7,500	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.3	t	▲30,500	▲9,150	
スクラップ 控除	アルミ 延べガラス	7.9	kg	▲245	▲1,935	
計					27,775	

建築工事 細目別内訳

管理棟・昇降口		建具改修工事			建具改修工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建具調整	油注し・清掃・矯正 アルミ製建具	7	か所	9,690	67,830	
AW-14(光庭2側) アルミ製欄間付引違い窓	W1700×H2120 枠見込70 改修内容:開閉調整 欄間パネ取替:W810×H820 アルミパネt3新設 既存ガラス撤去別計上	1	か所	22,800	22,800	
AW-21(2階サウナ室) アルミ製欄間付引違い窓	W2050×H2120 枠見込70 改修内容:開閉調整 欄間パネ取替:W990×H810 アルミパネt3新設 既存ガラス撤去別計上	1	か所	27,500	27,500	
TP-3 トップライト	アクリル板取替	7	か所	161,000	1,127,000	
ガラス・ガラスクリーニング	外部のみ	427	m <sup>2</sup>	370	157,990	代価表 0044
トップライト ガラス・ガラスクリーニング	840×840	4.9	m <sup>2</sup>	370	1,813	代価表 0045
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	830	m	490	406,700	
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	65.5	m	490	32,095	
計					1,843,728	











3号棟		外壁改修工事			直接仮設	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式		129,360	別紙 00-0016
整理清掃後片付け		1	式		423,360	別紙 00-0017
外部足場		1	式		3,602,514	別紙 00-0018
内部足場		1	式		236,880	別紙 00-0019
災害防止		1	式		3,803,400	別紙 00-0020
仮設材運搬		1	式		421,386	別紙 00-0021
植栽伐採・枝払い		1	式		323,850	別紙 00-0022
計					8,940,750	

建築工事 細目別内訳

3号棟		外壁改修工事			外壁補修工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	1,196	m <sup>2</sup>	350	418,600	
高圧水洗		1,196	m <sup>2</sup>	170	203,320	
Uカット材充填工 法	ひび割れ補修 コンクリート打放し仕上げ面 可とう性エポキシ樹脂 巾0.2～1.0mm未満	113	m	3,570	403,410	
Uカット材充填工 法	ひび割れ補修 コンクリート打放し仕上げ面 可とう性エポキシ樹脂 巾1.0～2.0mm未満	15.6	m	3,570	55,692	
浮き部改修	アカーベニング <sup>※</sup> 全面 エポキシ樹脂注入工法 一般部	0.3	m <sup>2</sup>	19,600	5,880	
充填工法 露筋	コンクリート打放し仕上げ面 エポキシ樹脂モルタル 深さ5～40mm未満	0.3	m <sup>2</sup>	84,700	25,410	
壁 下地調整塗材	C-2 厚1～2mm程度 こて塗り 吹付け下地 コンクリート面	1,118	m <sup>2</sup>	1,140	1,274,520	
複層塗材 E	コンクリート面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	806	m <sup>2</sup>	1,460	1,176,760	
外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費別途	312	m <sup>2</sup>	870	271,440	
樹脂モルタルベ ースト2回 塗り	厚2.0mm程度	78.2	m <sup>2</sup>	1,820	142,324	
防護柵 取付部モルタル充填	10×50	69.9	m	1,140	79,686	代価表 0027
タイリング <sup>※</sup>	酸洗い	2.6	m <sup>2</sup>	350	910	
クリーニング <sup>※</sup>	手すり・防護柵 SUS製	104	m	150	15,600	代価表 0030









環境配慮改修工事		環境配慮改修工事			直接仮設	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
飛散防止幕等	床養生及び壁養生	1	式		1,965,780	別紙 00-0023
間口部養生	マスキング程度	1	式		113,000	
壁つなぎ事前処理 (外壁石綿含有部)	集塵機付きドリル 化学防護服、保護マスク、防護メガネ	1	式		123,000	代価表 0057
計					2,201,780	

建築工事 細目別内訳

環境配慮改修工事		環境配慮改修工事			環境配慮改修工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仕上塗材・下地調整材撤去	集じん装置付きデイスカフラインター工法 (湿式)	5.6	m <sup>2</sup>	45,000	252,000	
機械損料	吸引装置含む	1	式		525,000	
同時吸引廃材・廃水分別費		1	式		450,000	
安全衛生設備機器	真空掃除機、フィルター	1	式		75,000	
消耗品等	保護マスク、フィルター、保護メガネ、手袋等	1	式		52,500	
石綿作業主任者		1	式		75,000	
石綿含有成形板撤去	(2F廊下・事務室天井) 除去面積2.4m <sup>2</sup> 整理清掃後片付け・飛散防止幕等・保護具等共	1	式		47,900	代価表 0059
石綿含有アスファルトシートの防水撤去	(3号棟) 除去面積725m <sup>2</sup> 下書き材共 整理清掃後片付け・飛散防止幕等・保護具等共	1	式		4,850,000	代価表 0060
計					6,327,400	





管理棟・昇降口		外壁改修工事			直接仮設	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場		1	式		5,048,850	別紙 00-0005
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 6.7ヶ月	698	m <sup>2</sup>	3,780	2,638,440	代価表 0013
枠組本足場 (手すり先行方式) (昇降口周り)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 1.1ヶ月	344	m <sup>2</sup>	2,310	794,640	代価表 0014
単管本足場	10m未満 6.7ヶ月	263	m <sup>2</sup>	5,370	1,412,310	代価表 0015
安全手すり	枠組本足場用 6.7ヶ月	80.6	m	1,080	87,048	代価表 0016
安全手すり (昇降口周り)	枠組本足場用 1.1ヶ月	42.1	m	520	21,892	代価表 0017
安全手すり	単管本足場用 6.7ヶ月	55.6	m	1,700	94,520	代価表 0018
計					5,048,850	
内部足場		1	式		124,080	別紙 00-0006
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	132	m <sup>2</sup>	940	124,080	
計					124,080	

建築工事 別紙明細

管理棟・昇降口		外壁改修工事			直接仮設	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
災害防止		1	式		3,488,390	別紙 00-0007
金網式養生枠	6.7ヶ月	290	m <sup>2</sup>	810	234,900	代価表 0019
金網式養生枠 (昇降口周り)	1.1ヶ月	152	m <sup>2</sup>	530	80,560	代価表 0020
ネット状養生シート張り	防炎I類 6.7ヶ月	961	m <sup>2</sup>	920	884,120	代価表 0021
ネット状養生シート張り (昇降口周り)	防炎I類 1.1ヶ月	344	m <sup>2</sup>	750	258,000	代価表 0022
養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 6.7ヶ月	52.7	m	27,100	1,428,170	代価表 0023
養生防護柵 (直線部) (昇降口周り)	枠組本足場用 1.1ヶ月	33.7	m	10,200	343,740	代価表 0024
養生防護柵 (コーナー部)	枠組本足場用 6.7ヶ月	3	カ所	86,300	258,900	代価表 0025
計					3,488,390	

管理棟・昇降口		外壁改修工事			直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
仮設材運搬費		1	式		592,791	別紙 00-0008	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	1,042	m <sup>2</sup>	340	354,280		
仮設材運搬 (單管本足場)		263	m <sup>2</sup>	390	102,570		
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	123	m	75	9,225		
仮設材運搬 (安全てすり)	單管本足場用	55.6	m	160	8,896		
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	132	m <sup>2</sup>	83	10,956		
仮設材運搬 (金網類)		442	m <sup>2</sup>	22	9,724		
仮設材運搬 (シート・柵類)		1,305	m <sup>2</sup>	8	10,440		
仮設材運搬 (養生防護柵)	枠組本足場用	102	m	850	86,700		
計					592,791		
植栽伐採・枝払い		1	式		142,500	別紙 00-0009	
中高木枝払い	幹周30cm未満	25	本	5,700	142,500	代価表 0026	
計					142,500		

建築工事 別紙明細

管理棟・昇降口		内装改修工事			直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
養生		1	式		4,080	別紙 00-0010	
養生(内部改修)	搬出入路部分	34	m <sup>2</sup>	120	4,080		
計					4,080		
整理清掃後片付け		1	式		12,580	別紙 00-0011	
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	34	m <sup>2</sup>	370	12,580		
計					12,580		
内部足場		1	式		2,256	別紙 00-0012	
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	2.4	m <sup>2</sup>	940	2,256		
計					2,256		
仮設材運搬		1	式		199	別紙 00-0013	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	2.4	m <sup>2</sup>	83	199		
計					199		

3号棟		防水改修工事			直接仮設	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式		54,280	別紙 00-0014
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	920	m <sup>2</sup>	59	54,280	
計					54,280	
整理清掃後片付け		1	式		165,600	別紙 00-0015
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	920	m <sup>2</sup>	180	165,600	
計					165,600	

建築工事 別紙明細

3号棟		外壁改修工事			直接仮設	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式		129,360	別紙 00-0016
養生(外壁改修)		294	m <sup>2</sup>	440	129,360	
計					129,360	
整理清掃後片付け		1	式		423,360	別紙 00-0017
整理清掃後片付け (外壁改修)		294	m <sup>2</sup>	1,440	423,360	
計					423,360	
外部足場		1	式		3,602,514	別紙 00-0018
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 6.7ヶ月	708	m <sup>2</sup>	3,780	2,676,240	代価表 0013
単管本足場	10m未満 6.7ヶ月	149	m <sup>2</sup>	5,370	800,130	代価表 0015
安全手すり	枠組本足場用 6.7ヶ月	91.3	m	1,080	98,604	代価表 0016
安全手すり	単管本足場用 6.7ヶ月	16.2	m	1,700	27,540	代価表 0018
計					3,602,514	









その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	屋上床 既存損傷部補修	かぶせ工法部分	m <sup>2</sup>	1			2,520	代価表 0001
01	既設防水層ふくれ 部処理	アスファルト防水層	m <sup>2</sup>	1	1	2,520	2,520	
	計						2,520	
	改修用ドレン	縦引き 125A用 化粧キャップ 共 DR1	か所	1			12,100	代価表 0002
01	改修用ドレン	塩ビ製 既設ドレン φ100用 縦型 キャップ付	か所	1	1	12,100	12,100	
	計						12,100	
	改修用ドレン	横引き 125A用 化粧キャップ 共 DR2	か所	1			12,600	代価表 0003
01	改修用ドレン	塩ビ製 既設ドレン φ100用 横型 キャップ付	か所	1	1	12,600	12,600	
	計						12,600	
	改修用ドレン	縦引き 80A用 化粧キャップ 共 DR3	か所	1			12,100	代価表 0004
01	改修用ドレン	塩ビ製 既設ドレン φ75用 縦型 キャップ付	か所	1	1	12,100	12,100	
	計						12,100	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	改修用ドレン	横引き 80A用 化粧キャップ 共 DR4	か所	1			12,600	代価表 0005
01	改修用ドレン	塩ビ製 既設ドレン φ75用 横型 キャップ付	か所	1	1	12,600	12,600	
	計						12,600	
	屋上床 断熱材撤去	硬質ウレタンフォーム t25	m <sup>2</sup>	1			590	代価表 0006
01	床下地板撤去	集積共	m <sup>2</sup>	1	1	587.16	587.16	
	計						587.16	
	EXP. 丁面 アスファルト防水シート 撤去		m <sup>2</sup>	1			1,070	代価表 0007
01	既存防水層撤去	シート防水 端部金物撤去共 集積共	m <sup>2</sup>	1	1	1,070	1,070	
	計						1,070	
	脱気筒撤去	SUS製	か所	1			2,340	代価表 0008
01	ルーフドレン撤去			1	1	2,340	2,340	
	計						2,340	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	発生材積込み	廃プラスチック類 人力	m3	1			5,870	代価表 0009
01	発生材積込み	ボート・木材類 人力	m3	1	1	5,871.6	5,871.6	
	計						5,871.6	
	発生材積込み	ゴムくず類 人力	m3	1			5,870	代価表 0010
01	発生材積込み	ボート・木材類 人力	m3	1	1	5,871.6	5,871.6	
	計						5,871.6	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			8,100	代価表 0011
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボート類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	8,100.76	8,100.76	
	計						8,100.76	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ゴムくず類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			8,100	代価表 0012
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボート類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	8,100.76	8,100.76	
	計						8,100.76	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 6.7ヶ月	m <sup>2</sup>	1			3,780	代価表 0013
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 - -	m <sup>2</sup>	1	1	1,629.94	1,629.94	
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	m <sup>2</sup>	1	201	8.77	1,762.77	
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 - -	m <sup>2</sup>	1	1	385.85	385.85	
	計						3,778.56	
	枠組本足場 (手すり先行方式) (昇降口周り)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満	m <sup>2</sup>	1			2,310	代価表 0014
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 - -	m <sup>2</sup>	1	1	1,629.94	1,629.94	
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	m <sup>2</sup>	1	33	8.77	289.41	
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 - -	m <sup>2</sup>	1	1	385.85	385.85	
	計						2,305.2	





その他								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 6.7ヶ月	m	1			27,100	代価表 0023
01	養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	4,074.84	4,074.84	
02	養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	201	101.06	20,313.06	
03	養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	2,743.13	2,743.13	
	計						27,131.03	
	養生防護柵 (直線部) (昇降口周り)	枠組本足場用 1.1ヶ月	m	1			10,200	代価表 0024
01	養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	4,074.84	4,074.84	
02	養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	33	101.06	3,334.98	
03	養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	2,743.13	2,743.13	
	計						10,152.95	

代価表

その他								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	養生防護柵 (コナ部)	枠組本足場用 6.7ヶ月	か所	1			86,300	代価表 0025
01	養生防護柵 (コナ部)	枠組本足場用 掛払い手間 -	か所	1	1	7,408.8	7,408.8	
02	養生防護柵 (コナ部)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	か所	1	201	357	71,757	
03	養生防護柵 (コナ部)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	か所	1	1	7,087.5	7,087.5	
	計						86,253.3	
	中高木枝払い	幹周30cm未満	本	1			5,700	代価表 0026
01	造園工		人	0.2	0.7	26,400	3,696	○
02	普通作業員		人	0.06	0.7	23,300	978.6	○
	その他		式	1	0.22	4,674.6	1,028.41	
	計						5,703.01	
	防護柵 取付部モルタル充填	10×50	m	1			1,140	代価表 0027
01	建具周囲 モルタル充填	内部建具	m	1	1	1,140	1,140	
	計						1,140	

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	中別集	備考
	既設EXP.J撤去部 モルタル補修	(A-23図 笠木E)	m <sup>2</sup>	1			3,070		代価表 0028
01	床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m <sup>2</sup>	1	1	3,069.34	3,069.34		
	計						3,069.34		
	クリーニング	格子扉 SUS製	m <sup>2</sup>	1			370		代価表 0029
01	壁清掃		m <sup>2</sup>	1	1	369.68	369.68		
	計						369.68		
	クリーニング	手すり・防護柵 SUS製	m	1			150		代価表 0030
01	壁清掃		m <sup>2</sup>	1	0.4	369.68	147.87		
	計						147.87		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	中別集	備考
	室外機ジャッキアップ		カ所	1			4,020		代価表 0031
01	普通作業員		人	0.29	0.5	23,300	3,378.5	○	
その他			式	1	0.19	3,378.5	641.92		
	計						4,020.42		
	屋外階段2 裏板補強	600×150 PL-4.5 全周隅肉溶接 部分溶接共 (A-21図)	カ所	1			4,270		代価表 0032
01	鋼板	PL-4.5	m <sup>2</sup>	0.09	1	3,960	356.4		
02	鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	m	1.5	1	2,316.12	3,474.18		
03	軽量鉄骨加工 ・組立	母屋.胴縁の類 一般 普通ボルト締共	t	0.0032	1	137,088	438.68		
	計						4,269.26		



その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ガラス製物置撤去①	W2370×D1370×H2050	カ所	1			14,300	代価表 0039
01	木造建物 とりこわし(手壊)	1階建 解体材再使用なし(手壊し)	m <sup>2</sup>	3.25	1	4,391.45	14,272.21	
	計						14,272.21	
	発生材積込み	金属・ガラス・陶磁器類 人力	m <sup>3</sup>	1			5,870	代価表 0040
01	発生材積込み	ボート・木材類 人力	m <sup>3</sup>	1	1	5,871.6	5,871.6	
	計						5,871.6	
	発生材積込み	樹木類 人力	m <sup>3</sup>	1			5,870	代価表 0041
01	発生材積込み	ボート・木材類 人力	m <sup>3</sup>	1	1	5,871.6	5,871.6	
	計						5,871.6	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 金属・ガラス・陶磁器類 DID区間有り 60.0km以下	m <sup>3</sup>	1			8,100	代価表 0042
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボート類 DID区間有り 60.0km以下	m <sup>3</sup>	1	1	8,100.76	8,100.76	
	計						8,100.76	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 樹木類 DID区間有り 2.0km以下	m <sup>3</sup>	1			1,080	代価表 0043
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 2.0km以下	m <sup>3</sup>	1	1	1,080.1	1,080.1	
	計						1,080.1	
	タッシ・ガラスクリーニング	外部のみ	m <sup>2</sup>	1			370	代価表 0044
01	壁清掃		m <sup>2</sup>	1	1	369.68	369.68	
	計						369.68	
	トップライト ガラスクリーニング	840×840	m <sup>2</sup>	1			370	代価表 0045
01	壁清掃		m <sup>2</sup>	1	1	369.68	369.68	
	計						369.68	
	SOP塗り 改修仕様 (細幅)	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A(鉛・クロムフリー1種) 下地RB種(塗替え面)	m	1			790	代価表 0046
01	SOP塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A(鉛・クロムフリー1種) 下地RB種(塗替え面)	m <sup>2</sup>	1	0.4	1,969.69	787.88	
	計						787.88	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	屋根棟 バイン瓦撤去	半円形 φ250程度 木下地共	m	1			1,170	代価表 0047
01	頭押さえ撤去	集積共	m	1	1	1,174.32	1,174.32	
	計						1,174.32	
	屋根棟 バイン瓦撤去	1/4円形 φ250程度 木下地共	m	1			1,170	代価表 0048
01	頭押さえ撤去	集積共	m	1	1	1,174.32	1,174.32	
	計						1,174.32	
	軒樋撤去	W150×H170 内部コーキング塗 受金物:FB-25×3@900	m	1			6,850	代価表 0049
01	たてどい撤去	鋼管 集積共	m	1	1	6,854.4	6,854.4	
	計						6,854.4	
	発生材積込み	がれき類 人力	m <sup>3</sup>	1			5,870	代価表 0050
01	発生材積込み	ボート・木材類 人力	m <sup>3</sup>	1	1	5,871.6	5,871.6	
	計						5,871.6	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 がれき類 DID区間有り 60.0km以下	m <sup>3</sup>	1			8,100	代価表 0051
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	m <sup>3</sup>	1	1	8,100.76	8,100.76	
	計						8,100.76	
	中高木枝払い	幹周60cm未満	本	1			8,550	代価表 0052
01	造園工		人	0.3	0.7	26,400	5,544	○
02	普通作業員		人	0.09	0.7	23,300	1,467.9	○
	その他		式	1	0.22	7,011.9	1,542.62	
	計						8,554.52	
	中高木枝払い	幹周90cm未満	本	1			14,300	代価表 0053
01	造園工		人	0.5	0.7	26,400	9,240	○
02	普通作業員		人	0.15	0.7	23,300	2,446.5	○
	その他		式	1	0.22	11,686.5	2,571.03	
	計						14,257.53	



































その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	EM-ケーブル 仮設	3.5mm2- 3C ビット・天井	m	1			730	代価表 0006
01	EM-ケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	m	1	0.7	1,038.36	726.85	
	計						726.85	
	EM-ケーブル 仮設	8mm2- 3C ビット・天井	m	1			1,130	代価表 0007
01	EM-ケーブル	8mm2- 3C ビット・天井	m	1	0.7	1,607.6	1,125.32	
	計						1,125.32	
	子時計	700φ 屋外防水型	個	1			41,500	代価表 0008
01	子時計	700φ 屋外防水型	個	1	1	36,900	36,900	
02	雑材料		式	1	0.02	36,900	738	
03	電工		人	0.097	1	31,920	3,096.24	○
	その他		式	1	0.24	3,096.24	743.1	
	計						41,477.34	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	子時計 撤去	700φ	個	1			1,170	代価表 0009
01	電工		人	0.097	0.3	31,920	928.87	○
	その他		式	1	0.26	928.87	241.51	
	計						1,170.38	
	無線アンテナ移設		基	1			55,800	代価表 0010
01	電工		人	1.41	1	31,920	45,007.2	○
	その他		式	1	0.24	45,007.2	10,801.73	
	計						55,808.93	
	無線アンテナ撤去 再使用する		基	1			22,300	代価表 0011
01	電工		人	1.41	0.4	31,920	18,002.88	○
	その他		式	1	0.24	18,002.88	4,320.69	
	計						22,323.57	











④-1管理棟		給湯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給湯器	GH-1 屋外壁掛型 50号 2台連結運転	1	組	561,000	561,000	
給湯器	GH-2 屋外壁掛型 50号 1台単独運転	1	組	281,000	281,000	
給湯・銅管	屋内一般 25A(1 B)	3	m	8,200	24,600	
給湯・銅管	屋内一般 50A(2 B)	13	m	20,100	261,300	
搬入・据付費		1	式		603,000	別紙 00-0014
保温工事		1	式		122,562	別紙 00-0015
制御線		1	式		1,740	別紙 00-0016
撤去工事	再使用しない	1	式		252,886	別紙 00-0017
廃棄物処分費		1	式		1,965	別紙 00-0018
有価材		1	式		▲34,172	別紙 00-0019
計					2,075,881	

機械設備工事 細目別内訳

④-1管理棟		ガス設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
基本工事費		1	件	10,230	10,230	
架空撤去(3m以下)増施変	20	1	m	2,040	2,040	
架空配管(3m以下)増施変	20	1	m	7,320	7,320	
配管(白鉄管)	50 高所	3	m	8,290	24,870	
配管(白鉄管)	50	2.5	m	8,290	20,725	
配管撤去	50	2.5	m	2,950	7,375	
配管撤去	50 高所	3	m	2,950	8,850	
検査孔付ガス栓	20A151-667	1	個	3,010	3,010	
ねじガス栓	20A151-667	2	個	3,010	6,020	
金属可とう管連絡	0810641	3	本	6,500	19,500	
ブランク支持	50	9	カ所	5,890	53,010	
ガス管塗装(2回塗)	25	1.5	m	770	1,155	
ガス管塗装(2回塗)	50	5.5	m	1,120	6,160	
みなしAS対策基本費	13	1	件	2,414	2,414	
みなしAS対策作業費	11	1.5	m	235	352	





④-1管理棟		空気調和設備			機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
搬入・据付費	再取付	1	式		118,700	別紙 00-0001	
ルームエアコンディショナー 【セパレート形(圧縮機 屋外形)】据付	屋外機 床置き 2.5kW以下	1	台	12,500	12,500		
ルームエアコンディショナー 【セパレート形(圧縮機 屋外形)】据付	屋外機 床置き 3.6kW以下	1	台	15,400	15,400		
パッケージ形空調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 10.0kW以下	2	台	45,400	90,800		
計					118,700		
撤去工事	再使用する	1	式		35,570	別紙 00-0002	
ルームエアコンディショナー 【セパレート形(圧縮機 屋外形)】撤去	屋外機 2.5kW ACR-1 再使用する	1	台	3,750	3,750	代価表 0001	
ルームエアコンディショナー 【セパレート形(圧縮機 屋外形)】撤去	屋外機 3.6kW ACR-2 再使用する	1	台	4,620	4,620	代価表 0002	
パッケージ形空調 和機(セパレート・マルチ) 撤去	屋外機 10.0kW ACR-30・31 再使用する	2	台	13,600	27,200	代価表 0003	
計					35,570		

機械設備工事 別紙明細

④-1管理棟		空気調和設備			配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
保温工事		1	式		435,515	別紙 00-0003	
冷媒管・ドレン管 保温	グラスウール 屋外・多湿 ステンレス 80A 厚20mm	4.5	m	11,000	49,500		
冷媒管・ドレン管 保温	グラスウール 屋外・多湿 ステンレス 100A 厚20mm	27.2	m	14,100	383,520		
冷媒管・ドレン管 保温	グラスウール 屋内露出・合成樹脂カバー 80A 厚20mm	0.5	m	4,990	2,495		
計					435,515		
撤去工事	再使用しない	1	式		119,609	別紙 00-0004	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 6.35	2.9	m	420	1,218		
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 9.52	2.9	m	620	1,798		
ビニル管類撤去(給 排水) 再使用しない	屋内一般 20A	3.5	m	760	2,660		
冷媒管 保温撤去	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1及び2 80A 再使用しない	4.5	m	1,950	8,775		
冷媒管 保温撤去	グラスウール 屋外露出,浴室 カバー亜鉛鉄板 100A 再使用しない	27.2	m	3,790	103,088		
冷媒管 保温撤去	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 80A 再使用しない	0.5	m	3,840	1,920		
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.02	m <sup>3</sup>	7,520	150		
計					119,609		









④-4校舎棟		給排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式		31,385	別紙 00-0020
給水管 保温	ガラスカー 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 20A	1.4	m	6,460	9,044	
給水管 保温	ガラスカー 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 25A	3.3	m	6,770	22,341	
計					31,385	
撤去工事		1	式		12,838	別紙 00-0021
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 20A	1.4	m	760	1,064	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 25A	3.3	m	910	3,003	
給水管 保温撤去	ガラスカー 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 20A 再使用しない	1.4	m	1,750	2,450	
給水管 保温撤去	ガラスカー 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 25A 再使用しない	3.3	m	1,870	6,171	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.02	m3	7,520	150	
計					12,838	

機械設備工事 別紙明細

④-4校舎棟		給排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
廃棄物処分費		1	式		179	別紙 00-0022
ビニル管類処分費	20A	1	m	9	9	
ビニル管類処分費	25A	3	m	13	39	
金属くず		0.01	t	13,100	131	
計					179	



