

	文書番号	教施財第	5529-2	号
	工事期間	契約締結日	～ 令和8年1月14日	
	開札日	令和7年4月22日		
工事名称	大阪府立岬高等学校体育館棟他1棟大規模改修工事			
				設計内訳書
工事場所	泉南郡岬町淡輪			
工事費	¥169,898,300-	(消費税相当額	¥15,445,300-)
工事価格	¥154,453,000-			
工事概要	外壁改修、防水改修、建具改修、関連設備工事一式			

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事（電気及び機械設備工事を含む）	1	式	115,446,249	
計			115,446,249	
共通費				
共通仮設費	1	式	7,858,738	
現場管理費	1	式	13,719,019	
一般管理費等	1	式	17,428,994	
計			39,006,751	
工事価格	1	式	154,453,000	
消費税等相当額	1	式	15,445,300	消費税率 10 %
工事費	1	式	169,898,300	

大規模改修工事 中科目別内訳

体育館棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
防水改修工事	直接仮設工事	1	式	403,193	
防水改修工事	防水改修工事	1	式	17,297,584	
防水改修工事	撤去工事	1	式	896,252	
防水改修工事	発生材処理	1	式	▲48,436	
計				18,548,593	
外壁改修工事	直接仮設工事	1	式	20,217,010	
外壁改修工事	外壁改修工事	1	式	11,763,505	
外壁改修工事	防水改修工事	1	式	6,423,067	
外壁改修工事	雑工事	1	式	1,144,690	
外壁改修工事	撤去工事	1	式	2,006,643	
外壁改修工事	発生材処理	1	式	34,427	
計				41,589,342	
建具改修工事	直接仮設工事	1	式	1,739,764	
建具改修工事	建具改修工事	1	式	43,177,707	
建具改修工事	撤去工事	1	式	2,829,364	

大規模改修工事 中科目別内訳

体育館棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
建具改修工事	発生材処理	1	式	▲246,778	
計				47,500,057	
塗装改修工事	塗装改修工事	1	式	3,158,440	
計				3,158,440	
内装改修工事	直接仮設工事	1	式	11,658	
内装改修工事	内装改修工事	1	式	76,140	
計				87,798	
雑工事	改修工事	1	式	1,248,550	
雑工事	撤去工事	1	式	643,409	
雑工事	発生材処理	1	式	24,914	
計				1,916,873	

大規模改修工事 細目別内訳

体育館棟		防水改修工事			直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
養生		1	式		99,533	別紙 00-0001	
整理清掃後片付け		1	式		303,660	別紙 00-0002	
計					403,193		

大規模改修工事 細目別内訳

体育館棟		防水改修工事			防水改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
既存下地の処理	高圧水洗	1,480	m ²	170	251,600	代価表 0001	
既存防水撤去部 ケレン・清掃・平滑処理		381	m ²	2,050	781,050	代価表 0002	
防水下地調整・仮防水処理		230	m ²	910	209,300		
屋根平場 改質アスファルトシート防水	AS-J1	1,410	m ²	7,400	10,434,000		
屋根立上 改質アスファルトシート防水	AS-J1	35.7	m ²	9,810	350,217		
屋根立下 改質アスファルトシート防水	AS-J1	36.8	m ²	9,810	361,008		
塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-F2) 厚1.5 接着工法 平場	230	m ²	6,550	1,506,500	代価表 0003	
塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-F2) 厚1.5 接着工法 立上り	115	m ²	7,500	862,500	代価表 0004	
笠木天端 ケレン塗膜防水	X-2 糸尺510	64.2	m	4,280	274,776	代価表 0005	
水切取合 シーリング	PU-2 10x10	318	m	370	117,660	代価表 0006	
笠木見切 シーリング	PU-2 20x10	64.2	m	550	35,310	代価表 0007	
パッキン継ぎ目 シーリング	MS-2 10x10	148	m	490	72,520	代価表 0008	
パッキン継ぎ目 パッキン頭 シーリング	MS-2 5x5	19.2	m	350	6,720	代価表 0009	
クラップ取合 シーリング	PU-2 10x10	1.4	m	370	518	代価表 0011	
防水押え金物	76製 L-30x15x1.5 シール共	383	m	2,650	1,014,950	代価表 0012	

大規模改修工事 細目別内訳

体育館棟		防水改修工事			防水改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
防水押え金物	76製 L-120x45x1.5	154	m	2,010	309,540	代価表 0013	
水切りテープ		21.6	m	520	11,232		
改修用ドレン	φ125 縦型	12	カ所	37,100	445,200	代価表 0014	
脱気装置	(平場用) ステンレス製 改質アスファルト防水・ケレン塗膜防水用	18	カ所	11,300	203,400		
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カテ)	径75	3.1	m	4,870	15,097		
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カテ)	径125	4.3	m	8,020	34,486		
計					17,297,584		

大規模改修工事 細目別内訳

体育館棟		防水改修工事			撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
屋根平面塩ビシート防水撤去	端部金物撤去共 集積共	230	m ²	1,070	246,100	代価表 0015	
屋根立上塩ビシート防水撤去	集積、押え金物共	115	m ²	1,070	123,050	代価表 0016	
76水切り撤去	76製65×40 t=1.5	154	m	330	50,820	代価表 0017	
水切取合シーリング撤去	10x10 集積共	318	m	720	228,960	代価表 0018	
笠木見切シーリング撤去	20x10 集積共	64.2	m	720	46,224	代価表 0019	
ベンチレーター継目シーリング撤去	10x10 集積共	148	m	720	106,560	代価表 0020	
ベンチレーター(カ)頭シーリング撤去	5x5 集積共	19.2	m	720	13,824	代価表 0021	
クランプ取合シーリング撤去	10x10 集積共	1.4	m	720	1,008	代価表 0022	
ストレーナー撤去	φ125 縦型 集積共	12	カ所	2,340	28,080	代価表 0023	
カッター入れ		0.8	m	1,170	936	代価表 0024	
堅樋撤去	SGP管 φ125	4.3	m	6,850	29,455	代価表 0025	
堅樋撤去	SGP管 φ80	3.1	m	6,850	21,235	代価表 0026	
計					896,252		

大規模改修工事 細目別内訳

体育館棟		外壁改修工事			外壁改修工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	3,791	m ²	350	1,326,850	
既存下地の処理	高圧水洗	3,791	m ²	170	644,470	代価表 0001
壁 下地調整塗材	C-2 厚1~2mm程度 こて塗り 吹付け下地 コンクリート面	3,748	m ²	1,140	4,272,720	
ウレタン樹脂材充填工 法	ひび割れ補修 コンクリート打放し仕上げ面 可とう性ウレタン樹脂 巾1.0~2.0mm未満	32.5	m	3,570	116,025	
浮き部改修	アンカーピンニング 部分 ウレタン樹脂注入工法 一般部	12.4	m ²	12,800	158,720	
外部幅木 樹脂モルタル塗り	t2 こて2回塗り	43	m ²	1,820	78,260	代価表 0044
複層塗材 E	コンクリート面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	3,230	m ²	1,460	4,715,800	
外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費別途	518	m ²	870	450,660	
計					11,763,505	

大規模改修工事 細目別内訳

体育館棟		外壁改修工事			防水改修工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既存下地の処理	高圧水洗	30.8	m ²	170	5,236	代価表 0001
防水下地調整・仮 防水処理		10.3	m ²	910	9,373	
既存防水撤去部 クレン・清掃・平滑処 理		19.1	m ²	2,050	39,155	代価表 0002
塩化ビニル樹脂系シ ート防水	(S-F2) 厚2.0 接着工法 平場	10.3	m ²	6,550	67,465	
塩化ビニル樹脂系シ ート防水	(S-F2) 厚2.0 接着工法 立上り	8.8	m ²	7,500	66,000	
笠木天端 カテナ塗膜防水	X-2 糸尺425	21.7	m	3,570	77,469	代価表 0045
笠木見切 シーリング	PU-2 20x10	21.7	m	550	11,935	代価表 0007
水切取合 シーリング	PS-2 20x10	21.6	m	690	14,904	代価表 0046
水切りテープ		21.6	m	520	11,232	
水切金物	76製 既製品	18.5	m	810	14,985	代価表 0047
防水押え金物	76製 L-30x15x1.5 シール共	40	m	2,650	106,000	代価表 0012
庇天端 カテナ塗膜防水	X-2	21.6	m ²	8,400	181,440	代価表 0048
既存下地の処理	高圧水洗	466	m ²	170	79,220	代価表 0001
屋外階段床 カテナ塗膜防水	X-2 防滑仕様	33.7	m ²	8,650	291,505	代価表 0049
屋外階段床 カテナ塗膜防水	X-2 立上り	18.2	m ²	8,400	152,880	代価表 0050

体育館棟		外壁改修工事			撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	225	m	1,170	263,250		
屋根平面塩ビシート防水撤去	端部金物撤去共 集積共	10.3	m ²	1,070	11,021	代価表 0015	
屋根立上塩ビシート防水撤去	集積、押え金物共	8.8	m ²	1,070	9,416	代価表 0016	
打継目地シーリング撤去	25x10 集積共	207	m	720	149,040	代価表 0061	
誘発目地シーリング撤去	15x10 集積共	369	m	720	265,680	代価表 0062	
水切取合シーリング撤去	20x10 集積共	21.6	m	720	15,552	代価表 0063	
笠木見切シーリング撤去	20x10 集積共	21.7	m	720	15,624	代価表 0019	
巾木取合シーリング撤去	10x10 集積共	101	m	720	72,720	代価表 0064	
建具廻りシーリング撤去	MS-2 15x10 集積共	902	m	720	649,440	代価表 0065	
スレーブ撤去	φ80 縦型 集積共	11	か所	2,340	25,740	代価表 0066	
ノンスリップ下部モルタル塗り撤去	W100	113	m	4,380	494,940	代価表 0067	
段鼻タイル撤去	W=60	118	m	290	34,220	代価表 0068	
計					2,006,643		

大規模改修工事 細目別内訳

体育館棟		外壁改修工事			発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.3	m ³	7,650	2,295		
発生材積込み	ガラス・陶磁器類 人力	0.7	m ³	5,870	4,109	代価表 0069	
発生材積込み	廃プラスチック類 人力	0.3	m ³	5,870	1,761	代価表 0027	
とりこわし発生材運搬	クレーントラック 2t積級 人力積込 コンクリート類 DID区間有り 23.0km以下	0.3	m ³	15,600	4,680	代価表 0070	
とりこわし発生材運搬	クレーントラック 2t積級 人力積込 ガラス・陶磁器類 DID区間有り 60.0km以下	0.7	m ³	8,100	5,670	代価表 0071	
とりこわし発生材運搬	クレーントラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下	0.3	m ³	8,100	2,430	代価表 0028	
とりこわし発生材処分	無筋コンクリート類	0.3	m ³	7,050	2,115		
とりこわし発生材処分	ガラス・陶磁器くず	0.7	m ³	13,100	9,170		
とりこわし発生材処分	廃プラスチック類	0.3	m ³	17,600	5,280		
スクラップ 控除	76ミ 延べガラ	7.3	kg	▲245	▲1,788		
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	41.8	kg	▲31	▲1,295	代価表 0072	
計					34,427		

大規模改修工事 細目別内訳

体育館棟		建具改修工事			直接仮設工事			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考		
養生		1	式		13,608	別紙 00-0008		
整理清掃後片付け		1	式		47,952	別紙 00-0009		
内部足場		1	式		747,180	別紙 00-0010		
災害防止		1	式		243,000	別紙 00-0011		
仮設間仕切		1	式		602,640	別紙 00-0012		
仮設材運搬		1	式		85,384	別紙 00-0013		
計					1,739,764			

大規模改修工事 細目別内訳

体育館棟		建具改修工事			建具改修工事			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考		
(7)※製建具)								
SW-3 突き出し窓	W600xH600 かぶせ工法	3	か所	125,000	375,000			
SW-4 片引き2段3連窓	W5180xH2290 かぶせ工法	1	か所	1,350,000	1,350,000			
SW-5 2段引違い窓	W1925xH1765 かぶせ工法	2	か所	462,000	924,000			
SW-6 2段2連引違い窓	W4140xH1765 かぶせ工法	4	か所	966,000	3,864,000			
SW-7 3連引違い窓	W5180xH520 かぶせ工法	9	か所	739,000	6,651,000			
SW-9 3連引違い窓	W5955xH520 かぶせ工法	4	か所	816,000	3,264,000			
SW-10 引違い窓	W1400xH1400 かぶせ工法	4	か所	312,000	1,248,000			
SW-12 縦軸回転窓	W800xH1200 かぶせ工法	2	か所	208,000	416,000			
SW-13 2段3連引違い窓	W4858xH2000 かぶせ工法	1	か所	1,330,000	1,330,000			
SW-14 引違い窓	W5180xH1200 一部かぶせ工法	6	か所	1,030,000	6,180,000			
SW-14A 引違い窓	W5180xH1200 一部かぶせ工法	6	か所	1,030,000	6,180,000			
SW-15 引違い2連窓	W4070xH1200 かぶせ工法	2	か所	634,000	1,268,000			
SD-1 引違い窓部分	W1800xH1185 かぶせ工法 7)※ 新設共	1	か所	416,000	416,000			
SD-2 2連引違い窓部分	W3460xH1185 かぶせ工法	1	か所	645,000	645,000			

体育館棟		建具改修工事			建具改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
SD-7 2連引違い窓部分	W14240xH885 かぶせ工法	2	か所	657,000	1,314,000		
SD-9 引違い戸+引違い窓	引違い戸:W1800xH2150(2カ所) 引違い窓:W1440xH1150 かぶせ工法 *フッ素樹脂網戸共	1	か所	1,300,000	1,300,000		
SD-9A 2段引違い窓部分	W1440xH2450 かぶせ工法 *フッ素樹脂網戸共	2	か所	619,000	1,238,000		
SD-18 引違い窓部分	W1800xH1005 かぶせ工法	1	か所	313,000	313,000		
SD-19 2連引違い窓部分	W3460xH1005 かぶせ工法	1	か所	607,000	607,000		
(鋼製建具)							
SD-1 建具改修	建具調整	1	か所	8,910	8,910	代価表 0077	
SD-2 建具改修	建具調整	1	か所	8,910	8,910	代価表 0078	
SD-3-1 建具改修	建具調整	1	か所	8,910	8,910	代価表 0079	
SD-3-2 建具改修	建具調整 フッソ樹脂 取替	1	か所	66,400	66,400	代価表 0080	
SD-4 建具改修	建具調整 DC フッソ落とし 鍵取替	1	か所	66,600	66,600	代価表 0081	
SD-7-1 建具改修	上段引違い 建具調整 フッソ樹脂 取替	1	か所	66,400	66,400	代価表 0082	
SD-7-2 建具改修	上段引違い 建具調整	1	か所	8,910	8,910	代価表 0083	
SD-16 建具改修	建具調整 DC取替	1	か所	31,800	31,800	代価表 0084	
SD-17 建具改修	建具調整 DC取替	1	か所	31,800	31,800	代価表 0085	

大規模改修工事 細目別内訳

体育館棟		建具改修工事			建具改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
SD-18 建具改修	フッソ落とし 鍵取替	1	か所	34,800	34,800	代価表 0086	
SD-19 建具改修	フッソ樹脂 取替	1	か所	57,500	57,500	代価表 0087	
SD-23 建具改修	建具調整 DC取替	4	か所	31,800	127,200	代価表 0088	
SD-29 建具改修	建具調整	1	か所	8,910	8,910	代価表 0089	
SD-33 建具改修	建具調整	1	か所	8,910	8,910	代価表 0090	
SW-1 建具改修	建具調整	2	か所	9,690	19,380	代価表 0091	
SW-2 建具改修	建具調整	1	か所	9,690	9,690	代価表 0092	
SW-8 建具改修	建具調整	4	か所	9,690	38,760	代価表 0093	
SW-12-1 建具改修	建具調整	4	か所	9,690	38,760	代価表 0094	
SW-12-2 建具改修	建具調整 あおり止め取替	1	か所	80,400	80,400		
SW-12-3 建具改修	建具調整	1	か所	9,690	9,690	代価表 0095	
SS-2 シャッター	W2635x2250 シャッターボックス共	1	か所	524,000	524,000		
網入型板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし ガラスとめ材別途 清掃共	36.8	㎡	5,000	184,000		
網入磨板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし ガラスとめ材別途 清掃共	10	㎡	5,000	50,000	代価表 0096	
学校強化ガラス	t4.0 2.00㎡以下 ガラス清掃共	110	㎡	5,630	619,300	代価表 0097	

体育館棟		建具改修工事			建具改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
学校強化ガラス	t4.0 2.00㎡以下 ガラス清掃共	45.9	㎡	5,630	258,417	代価表 0097	
ガラス廻りソーリング	SR-1 5x5	3,853	m	440	1,695,320	代価表 0098	
建具清掃	両面	453	㎡	510	231,030		
計					43,177,707		

大規模改修工事 細目別内訳

体育館棟		建具改修工事			撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
SW-3	突き出し窓撤去	3	カ所	670	2,010	代価表 0100	
SW-4	片引き2段3連窓撤去	1	カ所	23,000	23,000	代価表 0101	
SW-5	引違い窓撤去	2	カ所	6,300	12,600	代価表 0102	
SW-6	2段2連引違い窓撤去	4	カ所	16,500	66,000	代価表 0103	
SW-7	3連引違い窓撤去	9	カ所	4,990	44,910	代価表 0104	
SW-7	内側面格子取外し再取付	9	カ所	28,900	260,100	代価表 0105	
SW-9	3連引違い窓撤去	4	カ所	5,740	22,960	代価表 0106	
SW-10	引違い窓撤去	4	カ所	3,630	14,520	代価表 0107	
SW-12-2F	縦軸回転窓撤去	2	カ所	2,060	4,120	代価表 0108	
SW-13	2段3連引違い窓撤去	1	カ所	18,000	18,000	代価表 0109	
SW-14	引違い窓撤去	6	カ所	11,500	69,000	代価表 0110	
SW-14A	引違い窓撤去	6	カ所	22,800	136,800	代価表 0111	
SW-15	引違い2連窓撤去	2	カ所	9,050	18,100	代価表 0112	
SD-1	欄間引違い窓部分撤去	1	カ所	3,950	3,950	代価表 0113	
SD-2	欄間2連引違い窓部分撤去	1	カ所	7,600	7,600	代価表 0114	

体育館棟		建具改修工事			撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
SD-7 中段2連引違い窓部分撤去	W4240xH885 枠残し	2	カ所	6,960	13,920	代価表 0115	
SD-9 引違い戸+引違い窓撤去	引違い戸:W1800xH2150(2カ所) 引違い窓:W1440xH1150 枠残し サッシ網戸共	1	カ所	17,400	17,400	代価表 0116	
SD-9A 2段引違い窓部分撤去	W1440xH2450 枠残し サッシ網戸共	2	カ所	6,540	13,080	代価表 0117	
SD-18 欄間引違い窓部分撤去	W1800xH1005 枠残し	1	カ所	3,350	3,350	代価表 0118	
SD-19 欄間2連引違い窓部分撤去	W3460xH2550 枠残し シャッターボックス共	1	カ所	16,400	16,400	代価表 0119	
SS-2 シャッター撤去	W2635xH2550 シャッターボックス共	1	カ所	24,700	24,700	代価表 0120	
SD-17 合板撤去	t12	1.2	m ²	1,170	1,404	代価表 0121	
ガラス廻りソーリング撤去	SR-1 5x5	2,827	m	720	2,035,440	代価表 0122	
計					2,829,364		

大規模改修工事 細目別内訳

体育館棟		建具改修工事			発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
発生材積込み	ガラス・陶磁器類 人力	1.3	m ³	5,870	7,631	代価表 0069	
発生材積込み	木材類 人力	0.1	m ³	5,870	587	代価表 0123	
発生材積込み	廃プラスチック 人力	0.3	m ³	5,870	1,761	代価表 0027	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ガラス・陶磁器類 DID区間有り 60.0km以下	1.3	m ³	8,100	10,530	代価表 0071	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 60.0km以下	0.1	m ³	6,080	608	代価表 0124	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下	0.3	m ³	8,100	2,430	代価表 0028	
とりこわし発生材処分	ガラス・陶磁器くず	1.3	m ³	13,100	17,030		
とりこわし発生材処分	木材類	0.1	m ³	500	50		
とりこわし発生材処分	廃プラスチック類	0.3	m ³	17,600	5,280		
スクラップ控除	鉄屑 ヘビーH2	6.6	t	▲30,500	▲201,300		
スクラップ控除	ゴミ 延べガラ	373	kg	▲245	▲91,385		
計					▲246,778		

体育館棟		内装改修工事			内装改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	6	カ所	1,990	11,940		
天井点検口	一般タイプ 700mm製 内外枠共額縁 450角	6	カ所	10,700	64,200		
計					76,140		

大規模改修工事 細目別内訳

体育館棟		雑工事			改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
避難ハッチ改修	SUS製 スチール製 H4450 溶融亜鉛メッキ処理 撤去費含む	1	カ所	327,000	327,000		
会所蓋	300角 耐荷重2t 細目・防滑仕様	9	カ所	12,800	115,200		
グレーチング蓋	W150 耐荷重2t 細目・防滑仕様	17.6	m	9,780	172,128		
グレーチング撤去部 コンクリート打設	18N/mm ² 無筋 打設手間共	4.6	m ³	32,400	149,040	代価表 0129	
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	23.4	m ²	780	18,252		
排水溝 勾配調整モルタル	W150	17.6	m	2,240	39,424	代価表 0130	
格子蓋	铸铁製 320x320 堅插用	18	カ所	12,500	225,000		
ノンスリップ下部 モルタル塗り	W100 t30	15.9	m	6,400	101,760	代価表 0060	
掲示板取外し再取 付け	W3600xH1200	2	カ所	16,900	33,800	代価表 0131	
室外機置場 上部ネット取外し再 取付け	W5600xD2800程度	1	カ所	18,700	18,700	代価表 0132	
排水型枠	運搬費共	8.6	m ²	5,260	45,236		
打放し面補修	B種 コーン処理無 部分目違いばらい	8.6	m ²	350	3,010		
計					1,248,550		

体育館棟		外壁改修工事			直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
仮設材運搬		1	式		1,210,864	別紙 00-0007	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	2,533	m ²	340	861,220		
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	299	m ²	710	212,290		
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	195	m	75	14,625		
仮設材運搬 (シート・ネット類)		2,533	m ²	8	20,264		
仮設材運搬 (金網式養生枠)		176	m ²	120	21,120		
仮設材運搬 (養生防護柵)	枠組本足場用	95.7	m	850	81,345		
計					1,210,864		

大規模改修工事 別紙明細

体育館棟		建具改修工事			直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
養生		1	式		13,608	別紙 00-0008	
養生(内部改修)	個別改修	64.8	m ²	210	13,608		
計					13,608		
整理清掃後片付け		1	式		47,952	別紙 00-0009	
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	64.8	m ²	740	47,952		
計					47,952		
内部足場		1	式		747,180	別紙 00-0010	
単管一本足場	10m未満 1ヶ月	324	m ²	1,470	476,280	代価表 0073	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 1ヶ月	122	m ²	2,070	252,540	代価表 0074	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 1ヶ月	36	m	510	18,360	代価表 0075	
計					747,180		

体育館棟		建具改修工事			直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
災害防止		1	式		243,000	別紙 00-0011	
ネット養生シート張り	防炎I類 1ヶ月	324	m ²	750	243,000	代価表 0076	
計					243,000		
仮設間仕切		1	式		602,640	別紙 00-0012	
仮設間仕切り	C種 単管下地	324	m ²	1,860	602,640		
計					602,640		
仮設材運搬		1	式		85,384	別紙 00-0013	
仮設材運搬 (シート・ネット類)		324	m ²	8	2,592		
仮設材運搬 (単管一本足場)		324	m ²	75	24,300		
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	122	m ²	290	35,380		
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	36	m	75	2,700		
仮設材運搬 (仮設間仕切り)	C種	324	m ²	63	20,412		
計					85,384		

大規模改修工事 別紙明細

体育館棟		内装改修工事			直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
墨出し		1	式		588	別紙 00-0014	
墨出し(内部改修)	個別改修	6	m ²	98	588		
計					588		
養生		1	式		1,260	別紙 00-0015	
養生(内部改修)	個別改修	6	m ²	210	1,260		
計					1,260		
整理清掃後片付け		1	式		4,440	別紙 00-0016	
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	6	m ²	740	4,440		
計					4,440		
内部足場		1	式		4,920	別紙 00-0017	
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	階高4.0m超5.0m未満 10日	6	m ²	820	4,920	代価表 0128	
計					4,920		

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	中引集	備考
	既存下地の処理	高压水洗	m ²	1			170		代価表 0001
01	高压洗浄 (14.7MPa/mm2)		m ²	1	1	170	170		
	計						170		
	既存防水撤去部 カッ・清掃・平滑処理		m ²	1			2,050		代価表 0002
01	カッ清掃		m ²	1	1	230	230		
02	樹脂セメントペースト2回塗り	厚2.0mm程度	m ²	1	1	1,820	1,820		
	計						2,050		
	塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-F2) 厚1.5 接着工法 平場	m ²	1			6,550		代価表 0003
01	塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-F2) 厚2.0 接着工法 平場	m ²	1	1	6,550	6,550		
	計						6,550		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	中引集	備考
	塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-F2) 厚1.5 接着工法 立上り	m ²	1			7,500		代価表 0004
01	塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-F2) 厚2.0 接着工法 立上り	m ²	1	1	7,500	7,500		
	計						7,500		
	笠木天端 カッタ塗膜防水	X-2 糸尺510	m	1			4,280		代価表 0005
01	カッタ塗膜防水	(X-2) 平場	m ²	0.51	1	8,400	4,284		
	計						4,284		
	水切取合 シーリング	PU-2 10x10	m	1			370		代価表 0006
01	シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 10x10	m	1	1	372.9	372.9		
	計						372.9		
	笠木見切 シーリング	PU-2 20x10	m	1			550		代価表 0007
01	シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20x10	m	1	1	553.7	553.7		
	計						553.7		

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ベンチレーター継目 シーリング	MS-2 10x10	m	1			490	代価表 0008
01	シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	m	1	1	485.9	485.9	
	計						485.9	
	ベンチレーターボルト頭 シーリング	MS-2 5x5	m	1			350	代価表 0009
01	シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	m	1	1	485.9	485.9	
02	材料補正	一般部 変成シリコン系 (MS-2)	m	▲1.5	1	90.4	▲135.6	代価表 0010
	計						350.3	
	材料補正	一般部 変成シリコン系 (MS-2)	m	1			90	代価表 0010
01	シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	m	1	1	576.3	576.3	
02	シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	m	▲1	1	485.9	▲485.9	
	計						90.4	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	キャップ 取合 シーリング	PU-2 10x10	m	1			370	代価表 0011
01	シーリング	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 10×10	m	1	1	372.9	372.9	
	計						372.9	
	防水押え金物	7mm製 L-30x15x1.5 シール共	m	1			2,650	代価表 0012
01	押え金物	7mm製 30×15 シール共	m	1	1	2,650	2,650	
	計						2,650	
	防水押え金物	7mm製 L-120x45x1.5	m	1			2,010	代価表 0013
01	防水押え金物	7mm製 シート防水用	m	1	1	2,014	2,014	
	計						2,014	
	改修用ドレン	φ125 縦型	カ所	1			37,100	代価表 0014
01	改修用ドレン	銅製 既設ドレン φ100用 縦型 キャップ付	カ所	1	1	37,100	37,100	
	計						37,100	

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	屋根平面塩ビシート防水撤去	端部金物撤去共 集積共	m ²	1			1,070	代価表 0015
01	既存防水層撤去	シート防水層 端部金物撤去共 集積共	m ²	1	1	1,070	1,070	
	計						1,070	
	屋根立上塩ビシート防水撤去	集積、押え金物共	m ²	1			1,070	代価表 0016
01	既存防水層撤去	シート防水層 端部金物撤去共 集積共	m ²	1	1	1,070	1,070	
	計						1,070	
	7mm水切り撤去	7mm製65×40 t=1.5	m	1			330	代価表 0017
01	普通作業員		人	0.017	0.3	23,300	118.83	○
02	防水工		人	0.017	0.3	28,400	144.84	○
	その他		式	1	0.25	263.67	65.92	
	計						329.59	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	水切取合シーリング撤去	10x10 集積共	m	1			720	代価表 0018
01	シーリング撤去	集積共	m	1	1	715.68	715.68	
	計						715.68	
	笠木見切シーリング撤去	20x10 集積共	m	1			720	代価表 0019
01	シーリング撤去	集積共	m	1	1	715.68	715.68	
	計						715.68	
	ベンチレーター継目シーリング撤去	10x10 集積共	m	1			720	代価表 0020
01	シーリング撤去	集積共	m	1	1	715.68	715.68	
	計						715.68	
	ベンチレーターボルト頭シーリング撤去	5x5 集積共	m	1			720	代価表 0021
01	シーリング撤去	集積共	m	1	1	715.68	715.68	
	計						715.68	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	クッパ取合 シーリング撤去	10x10 集積共	m	1			720	代価表 0022
01	シーリング撤去	集積共	m	1	1	715.68	715.68	
	計						715.68	
	ストレーナー撤去	φ125 縦型 集積共	カ所	1			2,340	代価表 0023
01	ストレーナー撤去			1	1	2,340	2,340	
	計						2,340	
	カッター入れ		m	1			1,170	代価表 0024
01	カッター入れ	モルタル面 厚さ20~30mm	m	1	1	1,167.56	1,167.56	
	計						1,167.56	
	堅桶撤去	SGP管 φ125	m	1			6,850	代価表 0025
01	たてどい撤去	鋼管 集積共	m	1	1	6,854.4	6,854.4	
	計						6,854.4	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	堅桶撤去	SGP管 φ80	m	1			6,850	代価表 0026
01	たてどい撤去	鋼管 集積共	m	1	1	6,854.4	6,854.4	
	計						6,854.4	
	発生材積込み	廃プラスチック 人力	m3	1			5,870	代価表 0027
01	発生材積込み	ボード・木材類 人力	m3	1	1	5,871.6	5,871.6	
	計						5,871.6	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			8,100	代価表 0028
01	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	8,100.76	8,100.76	
	計						8,100.76	

その他								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 6.3ヶ月	m ²	1			3,670	代価表 0029
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 -	m ²	1	1	1,629.94	1,629.94	
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	189	8.77	1,657.53	
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	1	385.85	385.85	
	計						3,673.32	
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 6.3ヶ月	m ²	1			3,820	代価表 0030
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満 -	m ²	1	1	1,815.16	1,815.16	
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 -	m ²	1	189	8.59	1,623.51	
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 -	m ²	1	1	381.23	381.23	
	計						3,819.9	

代価表

その他								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	外部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 6.3ヶ月	m ²	1			6,960	代価表 0031
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	m ²	1	1	3,630.31	3,630.31	
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	m ²	1	189	15.14	2,861.46	
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 平家用	m ²	1	1	469.56	469.56	
	計						6,961.33	
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む 6.3ヶ月	m	1			1,040	代価表 0032
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	296.35	296.35	
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	189	3.35	633.15	
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	111.72	111.72	
	計						1,041.22	
	枠組本足場(盛枠) (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満	m ²	1			1,630	代価表 0033
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 -	m ²	1	1	1,629.94	1,629.94	
	計						1,629.94	

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	外部仕上足場(盛 柱)(手すり先行方 式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満	m ²	1			3,630	代価表 0034
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満	m ²	1	1	3,630.31	3,630.31	
	計						3,630.31	
	安全手すり(盛替) (手すり先行方式)	枠組本足場用	m	1			300	代価表 0035
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	m	1	1	296.35	296.35	
	計						296.35	
	金網式養生枠	供用1日賃料 修理費含む - 6.3ヵ月	m ²	1			790	代価表 0036
01	金網式養生枠	掛払い手間 -	m ²	1	1	370.44	370.44	
02	金網式養生枠	供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	189	1.68	317.52	
03	金網式養生枠	基本料 修理費含む -	m ²	1	1	100.19	100.19	
	計						788.15	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 6.3ヵ月	m ²	1			910	代価表 0037
01	メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間 -	m ²	1	1	666.79	666.79	
02	メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	189	1.01	190.89	
03	メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	50.33	50.33	
	計						908.01	
	養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 6.3ヵ月	m	1			25,900	代価表 0038
01	養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	4,074.84	4,074.84	
02	養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	189	101.06	19,100.34	
03	養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	2,743.13	2,743.13	
	計						25,918.31	

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	養生防護柵 (コーナー部)	枠組本足場用 6.3ヵ月	か所	1			82,000	代価表 0039
01	養生防護柵 (コーナー部)	枠組本足場用 掛払い手間 -	か所	1	1	7,408.8	7,408.8	
02	養生防護柵 (コーナー部)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	か所	1	189	357	67,473	
03	養生防護柵 (コーナー部)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	か所	1	1	7,087.5	7,087.5	
	計						81,969.3	
	金網式養生柵 (盛替)		m ²	1			370	代価表 0040
01	金網式養生柵	掛払い手間 -	m ²	1	1	370.44	370.44	
	計						370.44	
	ネット状養生シート張り (盛替)	防災1類	m ²	1			670	代価表 0041
01	メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 I類 掛払い手間 -	m ²	1	1	666.79	666.79	
	計						666.79	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	養生防護柵 (直線部) 盛替	枠組本足場用	m	1			4,070	代価表 0042
01	養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	4,074.84	4,074.84	
	計						4,074.84	
	養生防護柵 (コーナー部) 盛替	枠組本足場用	か所	1			7,410	代価表 0043
01	養生防護柵 (コーナー部)	枠組本足場用 掛払い手間 -	か所	1	1	7,408.8	7,408.8	
	計						7,408.8	
	外部幅木 樹脂モルタル塗り	t2 こて2回塗	m ²	1			1,820	代価表 0044
01	樹脂モルタルベース2回 塗り	厚2.0mm程度	m ²	1	1	1,820	1,820	
	計						1,820	
	笠木天端 ウレタン塗膜防水	X-2 糸尺425	m	1			3,570	代価表 0045
01	ウレタン塗膜防水	(X-2) 平場 -	m ²	0.425	1	8,400	3,570	
	計						3,570	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	水切取合 シーリング	PS-2 20x10	m	1			690	代価表 0046
01	シーリング	一般部 フリザルフェイト系(PS-2) 20×10	m	1	1	689.3	689.3	
	計						689.3	
	水切金物	7mm製 既製品	m	1			810	代価表 0047
01	7mm水切 E-501	立上り 押えアングル共	m	1	1	810	810	
	計						810	
	庇天端 カクシ塗膜防水	X-2	m ²	1			8,400	代価表 0048
01	カクシ塗膜防水	(X-2) 平場	m ²	1	1	8,400	8,400	
	計						8,400	
	屋外階段床 カクシ塗膜防水	X-2 防滑仕様	m ²	1			8,650	代価表 0049
01	カクシ塗膜防水	(X-2) 平場 (ノスリツブ 仕上げ)	m ²	1	1	8,650	8,650	
	計						8,650	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	屋外階段床 カクシ塗膜防水	X-2 立上り	m ²	1			8,400	代価表 0050
01	カクシ塗膜防水	(X-2) 立上り	m ²	1	1	8,400	8,400	
	計						8,400	
	屋外階段立上 カクシ塗膜防水	X-2 立上り	m ²	1			8,400	代価表 0051
01	カクシ塗膜防水	(X-2) 立上り	m ²	1	1	8,400	8,400	
	計						8,400	
	バルコニー床 カクシ塗膜防水	X-2 平場	m ²	1			8,400	代価表 0052
01	カクシ塗膜防水	(X-2) 平場	m ²	1	1	8,400	8,400	
	計						8,400	
	バルコニー立上 カクシ塗膜防水	X-2 立上り	m ²	1			8,400	代価表 0053
01	カクシ塗膜防水	(X-2) 立上り	m ²	1	1	8,400	8,400	
	計						8,400	

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	中引集	備考
	手摺壁天端 ウレタン塗膜防水	X-2 糸尺320 平場	m	1			2,690		代価表 0054
01	ウレタン塗膜防水	(X-2) 平場	m ²	0.32	1	8,400	2,688		
	計						2,688		
	打継目地 シーリング	PU-2 25x10	m	1			640		代価表 0055
01	シーリング	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 25×10	m	1	1	642.29	642.29		
	計						642.29		
	誘発目地 シーリング	PU-2 15x10	m	1			460		代価表 0056
01	シーリング	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 15×10	m	1	1	463.3	463.3		
	計						463.3		
	巾木取合 シーリング	PU-2 10x10	m	1			370		代価表 0057
01	シーリング	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 10×10	m	1	1	372.9	372.9		
	計						372.9		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	中引集	備考
	建具廻りシーリング	MS-2 15×10	m	1			580		代価表 0058
01	シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	m	1	1	576.3	576.3		
	計						576.3		
	改修用ドレン	φ80 縦型	カ所	1			37,100		代価表 0059
01	改修用ドレン	銅製 既設ドレン φ75用 縦型 キャップ付	カ所	1	1	37,100	37,100		
	計						37,100		
	ハンズアップ下部 モルタル塗り	W100 t30	m	1			6,400		代価表 0060
01	ハンズアップモルタル塗り	金ごて 幅150 階段部	m	1	0.66666	9,604.5	6,402.94		
	計						6,402.94		
	打継目地 シーリング撤去	25x10 集積共	m	1			720		代価表 0061
01	シーリング撤去	集積共	m	1	1	715.68	715.68		
	計						715.68		

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	中別集	備考
	誘発目地 シーリング撤去	15x10 集積共	m	1			720		代価表 0062
01	シーリング撤去	集積共	m	1	1	715.68	715.68		
	計						715.68		
	水切取合 シーリング撤去	20x10 集積共	m	1			720		代価表 0063
01	シーリング撤去	集積共	m	1	1	715.68	715.68		
	計						715.68		
	巾木取合 シーリング撤去	10x10 集積共	m	1			720		代価表 0064
01	シーリング撤去	集積共	m	1	1	715.68	715.68		
	計						715.68		
	建具廻り シーリング撤去	MS-2 15x10 集積共	m	1			720		代価表 0065
01	シーリング撤去	集積共	m	1	1	715.68	715.68		
	計						715.68		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	中別集	備考
	スレーン撤去	φ80 縦型 集積共	カ所	1			2,340		代価表 0066
01	ホーフトレン撤去		カ所	1	1	2,340	2,340		
	計						2,340		
	ノンスリップ下部 モルタル塗り撤去	W100	m	1			4,380		代価表 0067
01	壁モルタル・プaster 撤去	集積共	m ²	1	1	4,380.47	4,380.47		
	計						4,380.47		
	段鼻タイ撤去	W=60	m	1			290		代価表 0068
01	床タイ撤去	下地モルタル共 集積共	m ²	1	0.06	4,844.71	290.68		
	計						290.68		
	発生材積込み	ガラス・陶磁器類 人力	m ³	1			5,870		代価表 0069
01	発生材積込み	ボード・木材類 人力	m ³	1	1	5,871.6	5,871.6		
	計						5,871.6		

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	平均集	備考
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 コンクリート類 DID区間有り 23.0km以下	m3	1			15,600		代価表 0070
01	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 23.0km以下	m3	1	1	15,587.82	15,587.82		
	計						15,587.82		
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ガラス・陶磁器類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			8,100		代価表 0071
01	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	8,100.76	8,100.76		
	計						8,100.76		
	スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	kg	1			▲31		代価表 0072
01	スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	t	1	0.001	▲30,500	▲30.5		
	計						▲30.5		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	平均集	備考
	単管一本足場	10m未満 1ヶ月	m ²	1			1,470		代価表 0073
01	単管一本足場	掛払い手間 10m未満 -	m ²	1	1	1,407.67	1,407.67		
02	単管一本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満 -	m ²	1	30	0.93	27.9		
03	単管一本足場	基本料 修理費含む 10m未満 -	m ²	1	1	30.28	30.28		
	計						1,465.85		
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 1ヶ月	m ²	1			2,070		代価表 0074
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 - -	m ²	1	1	1,481.76	1,481.76		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	m ²	1	30	7.99	239.7		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 - -	m ²	1	1	348.89	348.89		
	計						2,070.35		

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	中別集	備考
	SD-19 建具改修	フアレンジ ^レ 取替	カ所	1			57,500		代価表 0087
01	フアレンジ ^レ 取替え	鋼製建具	カ所	1	1	57,500	57,500		
	計						57,500		
	SD-23 建具改修	建具調整 DC取替	カ所	1			31,800		代価表 0088
01	建具調整	油注し・清掃・矯正 鋼製建具	カ所	1	1	8,910	8,910		
02	ド ^ラ フ ^テ ック取替え	鋼製建具	カ所	1	1	22,900	22,900		
	計						31,810		
	SD-29 建具改修	建具調整	カ所	1			8,910		代価表 0089
01	建具調整	油注し・清掃・矯正 鋼製建具	カ所	1	1	8,910	8,910		
	計						8,910		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	中別集	備考
	SD-33 建具改修	建具調整	カ所	1			8,910		代価表 0090
01	建具調整	油注し・清掃・矯正 鋼製建具	カ所	1	1	8,910	8,910		
	計						8,910		
	SW-1 建具改修	建具調整	カ所	1			9,690		代価表 0091
01	建具調整	油注し・清掃・矯正 アルミ製建具	カ所	1	1	9,690	9,690		
	計						9,690		
	SW-2 建具改修	建具調整	カ所	1			9,690		代価表 0092
01	建具調整	油注し・清掃・矯正 アルミ製建具	カ所	1	1	9,690	9,690		
	計						9,690		
	SW-8 建具改修	建具調整	カ所	1			9,690		代価表 0093
01	建具調整	油注し・清掃・矯正 アルミ製建具	カ所	1	1	9,690	9,690		
	計						9,690		

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	中別集	備考
	SW-12-1 建具改修	建具調整	カ所	1			9,690		代価表 0094
01	建具調整	油注し・清掃・矯正 アルミ製建具	カ所	1	1	9,690	9,690		
	計						9,690		
	SW-12-3 建具改修	建具調整	カ所	1			9,690		代価表 0095
01	建具調整	油注し・清掃・矯正 アルミ製建具	カ所	1	1	9,690	9,690		
	計						9,690		
	網入磨板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし ガラスとめ材別途 清掃共	㎡	1			5,000		代価表 0096
01	網入型板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし ガラスとめ材別途 清掃共	㎡	1	1	5,004.72	5,004.72		
	計						5,004.72		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	中別集	備考
	学校強化ガラス	t4.0 2.00㎡以下 ガラス清掃共	㎡	1			5,630		代価表 0097
01	学校強化ガラス	t4.0 2.00㎡以下	㎡	1	1	5,080	5,080		
02	ガラス清掃		㎡	1	1	546.62	546.62		
	計						5,626.62		
	ガラス廻りシーリング	SR-1 5x5	m	1			440		代価表 0098
01	シーリング	一般部 ショーン系(SR-1) 10×10	m	1	1	587.6	587.6		
02	材料補正		m	▲1.5	1	101.7	▲152.55		代価表 0099
	計						435.05		
	材料補正		m	1			100		代価表 0099
01	シーリング	一般部 ショーン系(SR-1) 15×10	m	1	1	689.3	689.3		
02	シーリング	一般部 ショーン系(SR-1) 10×10	m	▲1	1	587.6	▲587.6		
	計						101.7		

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	SW-3 突き出し窓撤去	W600xH600 枠残し	か所	1			670	代価表 0100
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	m ²	0.6 ×0.6	1	1,853.71	667.34	
	計						667.34	
	SW-4 片引き2段3連窓撤去	W5180xH2400 枠残し	か所	1			23,000	代価表 0101
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	m ²	5.18 ×2.4	1	1,853.71	23,045.32	
	計						23,045.32	
	SW-5 引違い窓撤去	W1925xH1765 枠残し	か所	1			6,300	代価表 0102
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	m ²	1.925 ×1.765	1	1,853.71	6,298.21	
	計						6,298.21	
	SW-6 2段2連引違い窓撤去	W5040xH1765 枠残し	か所	1			16,500	代価表 0103
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	m ²	5.04 ×1.765	1	1,853.71	16,489.86	
	計						16,489.86	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	SW-7 3連引違い窓撤去	W5180xH520 枠残し	か所	1			4,990	代価表 0104
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	m ²	5.18 ×0.52	1	1,853.71	4,993.15	
	計						4,993.15	
	SW-7	内側面格子取外し再取付	か所	1			28,900	代価表 0105
01	雑工		人	11.4 ×0.05	1.4	30,200	24,099.6	○
	その他		式	1	0.2	24,099.6	4,819.92	
	計						28,919.52	
	SW-9 3連引違い窓撤去	W5955xH520 枠残し	か所	1			5,740	代価表 0106
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	m ²	5.955 ×0.52	1	1,853.71	5,740.2	
	計						5,740.2	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	SW-10 引違い窓撤去	W1400xH1400 枠残し	か所	1			3,630	代価表 0107
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	m ²	1.4 ×1.4	1	1,853.71	3,633.27	
	計						3,633.27	
	SW-12-2F 縦軸回転窓撤去	W800xH1200 枠残し	か所	1			2,060	代価表 0108
01	鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	m ²	0.8 ×1.2	1	2,140.74	2,055.11	
	計						2,055.11	
	SW-13 2段3連引違い窓撤去	W4858xH2000 枠残し	か所	1			18,000	代価表 0109
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	m ²	4.858 ×2	1	1,853.71	18,010.65	
	計						18,010.65	
	SW-14 引違い窓撤去	W5180xH1200 枠残し	か所	1			11,500	代価表 0110
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	m ²	5.18 ×1.2	1	1,853.71	11,522.66	
	計						11,522.66	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	SW-14A 引違い窓撤去	W5180xH1200 AWカー工法	か所	1			22,800	代価表 0111
01	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m ²	5.18 ×1.2	1	3,669.37	22,808.8	
	計						22,808.8	
	SW-15 引違い2連窓撤去	W4070xH1200 枠残し	か所	1			9,050	代価表 0112
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	m ²	4.07 ×1.2	1	1,853.71	9,053.52	
	計						9,053.52	
	SD-1 欄間引違い窓部分撤去	W1800xH1185 枠残し	か所	1			3,950	代価表 0113
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	m ²	1.8 ×1.185	1	1,853.71	3,953.96	
	計						3,953.96	
	SD-2 欄間2連引違い窓部分撤去	W3460xH1185 枠残し	か所	1			7,600	代価表 0114
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	m ²	3.46 ×1.185	1	1,853.71	7,600.4	
	計						7,600.4	

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	平均集	備考
01	SD-7 中段2連引違い窓 部分撤去	W4240xH885 枠残し	か所	1			6,960		代価表 0115
	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	m ²	4.24 ×0.885	1	1,853.71	6,955.86		
	計						6,955.86		
01	SD-9 引違い戸+引違い窓撤去	引違い戸:W1800xH2150(2カ所) 引違い窓:W1440xH1150 枠残し #ネット網戸共	か所	1			17,400		代価表 0116
	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	m ²	1.8 ×2.15	2	1,853.71	14,347.72		
	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	m ²	1.44 ×1.15	1	1,853.71	3,069.74		
	計						17,417.46		
01	SD-9A 2段引違い窓部分撤去	W1440xH2450 枠残し #ネット網戸共	か所	1			6,540		代価表 0117
	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	m ²	1.44 ×2.45	1	1,853.71	6,539.89		
	計						6,539.89		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	平均集	備考
01	SD-18 欄間引違い窓部分撤去	W1800xH1005 枠残し	か所	1			3,350		代価表 0118
	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	m ²	1.8 ×1.005	1	1,853.71	3,353.36		
	計						3,353.36		
01	SD-19 欄間2連引違い窓部分撤去	W3460xH2550 枠残し シャッターボックス共	か所	1			16,400		代価表 0119
	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	m ²	3.46 ×2.55	1	1,853.71	16,355.28		
	計						16,355.28		
01	SS-2 シャッター撤去	W2635xH2550 シャッターボックス共	か所	1			24,700		代価表 0120
	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m ²	2.635 ×2.55	1	3,669.37	24,655.41		
	計						24,655.41		
01	SD-17 合板撤去	t12	m ²	1			1,170		代価表 0121
	壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1	1	1,174.32	1,174.32		
	計						1,174.32		

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ガラス廻りシーリング撤去	SR-1 5x5	m	1			720	代価表 0122
01	シーリング撤去	集積共	m	1	1	715.68	715.68	
	計						715.68	
	発生材積込み	木材類 人力	m3	1			5,870	代価表 0123
01	発生材積込み	ボート・木材類 人力	m3	1	1	5,871.6	5,871.6	
	計						5,871.6	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			6,080	代価表 0124
01	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	6,075.57	6,075.57	
	計						6,075.57	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	D P塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 素地ごしらえ・錆止め共	m	1			1,290	代価表 0125
01	D P塗り	鉄鋼 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	m ²	0.4	1	2,496.6	998.64	
02	素地ごしらえ	鉄鋼面 工程C種	m ²	0.4	1	307.57	123.03	
03	錆止め塗料塗り 改修仕様	鉄鋼面(屋内外) 工程B種 塗料A種(鉛・クロム71-1種) 現場1回塗り 下地別途(新規面)	m ²	0.4	1	430.92	172.37	
	計						1,294.04	
	S O P塗り 改修仕様 (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A 下地RB種(塗替え面)	m	1			790	代価表 0126
01	S O P塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A 下地RB種(塗替え面)	m	1	1	787.88	787.88	代価表 0127
	計						787.88	
	S O P塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A 下地RB種(塗替え面)	m	1			790	代価表 0127
01	S O P塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A(鉛・クロム71-1種) 下地RB種(塗替え面)	m ²	0.4	1	1,969.69	787.88	
	計						787.88	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	グレーンク撤去	1000x500	枚	1			5,480	代価表 0134
01	鋳鉄製ますふた	取付手間 - - - ます幅600	か所	1.38888	0.3	13,146.89	5,477.84	
	計						5,477.84	
	格子蓋撤去	鋳鉄製 320x320 堅通用	か所	1			2,320	代価表 0135
01	鋳鉄製ますふた	取付手間 - - - ます幅300	か所	1	0.3	7,717.26	2,315.18	
	計						2,315.18	
	暗幕仮撤去・復旧		式	1			73,500	代価表 0136
01	内装工		人	1	1	30,900	30,900	○
02	内装工		人	1	1	30,900	30,900	○
	その他		式	1	0.19	61,800	11,742	
	計						73,542	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	石棉含有アスファルト防水層撤去	面積35.7㎡ 整理清掃後片付け 保護具等共	式	1			128,000	代価表 0137
01	整理清掃後片付け		㎡	35.7	1	550	19,635	
02	カッター切	厚100mm程度	m	109	1	560	61,040	
03	既存防水層撤去	アスファルト防水層 端部金物撤去共 集積共	㎡	35.7	1	1,170	41,769	
04	呼吸用保護具等	化学防護服、保護マスク、保護メガネ	人	1	1	5,990	5,990	代価表 0138
	計						128,434	
	呼吸用保護具等	化学防護服、保護マスク、保護メガネ	人	1			5,990	代価表 0138
01	化学防護服		着	1	1	1,380	1,380	
02	半面型防護マスク		個	1	1	2,630	2,630	
03	防護メガネ		個	1	1	1,980	1,980	
	計						5,990	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事 (大阪府立岬高等学校) (大規模改修工事) 体育館棟			電灯・コンセント設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V 劣化防止絶縁耐燃性劣化防止ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	2	m	460	920	
600V 劣化防止絶縁耐燃性劣化防止ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	1	m	650	650	
600V 劣化防止絶縁耐燃性劣化防止ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	3	m	810	2,430	
600V 劣化防止絶縁耐燃性劣化防止ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	3	m	380	1,140	
600V 劣化防止絶縁耐燃性劣化防止ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	5	m	530	2,650	
600V 劣化防止絶縁耐燃性劣化防止ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	22	m	700	15,400	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	3	m	1,830	5,490	
1種金属線ひ (MM1)	A型 (25.4mm)	3	m	3,480	10,440	
1種金属線ひ (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) コーナボックス	3	個	2,630	7,890	
1種金属線ひ (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) ジャンクションボックス	1	個	4,610	4,610	
1種金属線ひ (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) 1個用スイッチボックス	2	個	4,760	9,520	
合成樹脂製アクリルボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	1	個	2,280	2,280	
プラグスイッチ (金属プレート付)	1P L 15A ×1 ネーム付	1	個	3,670	3,670	
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付 一体形) 125V	1	個	3,320	3,320	
コンセント (防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	5	個	3,700	18,500	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事 (大阪府立岬高等学校) (大規模改修工事) 体育館棟			電灯・コンセント設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
換気扇	一般形 電気式シャワー 300φ	1	台	37,300	37,300	
換気扇カバー	ステンレス製 30 cm (防虫網付)	1	個	15,300	15,300	
LED照明器具	LRS15 -6 -58 LN	6	個	39,000	234,000	代価表 0001
LED照明器具	LBF3MP/RP -2 -13 LN	8	個	26,400	211,200	
はつり工事		1	式		19,880	別紙 00-0001
防火区画貫通処理		1	式		4,860	別紙 00-0002
撤去工事	再使用しない	1	式		48,630	別紙 00-0003
蛍光管運搬費	350kg以下	1	式		40,000	
処分費		1	式		468	別紙 00-0004
計					700,548	

機械設備工事(岬高等学校)(大規模改修工事)		体育館	仮設工事			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	屋外架空・暗渠 20A	46	m	2,660	122,360	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 30A	6	m	3,350	20,100	
青銅ボルト弁	10K(ねじ) 20A	1	個	7,330	7,330	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 16A 保温無	1	か所	3,700	3,700	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 20A 保温無	5	か所	4,110	20,550	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 30A 保温無	4	か所	4,110	16,440	
据付費		1	式		133,800	別紙 00-0009
撤去工事	再使用する	1	式		52,490	別紙 00-0010
撤去工事	再使用しない	1	式		37,056	別紙 00-0011
廃棄物処分費		1	式		503	別紙 00-0012
計					414,329	

