

	文書番号	教施財 第5800-2 号
	工事期間	契約締結日 ~ 令和7年10月3日
	開札日	令和7年4月23日
工事名称	大阪府立長野高等学校受水槽改修その他工事	
		設計内訳書
工事場所	河内長野市原町二丁目	
工事費	¥47,235,100-	(消費税相当額 ¥4,294,100-)
工事価格	¥42,941,000-	
工事概要	受水槽改修その他工事一式	

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
長野高等学校	1	式	30,045,589	
計			30,045,589	
共通費				
共通仮設費	1	式	2,115,966	
現場管理費	1	式	5,718,889	
一般管理費等	1	式	5,060,556	
計			12,895,411	
工事価格	1	式	42,941,000	
消費税等相当額	1	式	4,294,100	消費税率 10 %
工事費	1	式	47,235,100	

機械設備工事 中科目別内訳

機械設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立長野高等学校)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
屋外工事	給水設備工事	1	式	13,141,564	
屋外工事	排水設備工事	1	式	657,017	
屋外工事	建築工事	1	式	1,441,260	
計				15,239,841	
設備棟	給排水設備工事	1	式	5,545,135	
設備棟	消火設備工事	1	式	2,195,964	
設備棟	建築工事	1	式	54,378	
計				7,795,477	
特別教室棟	給排水設備工事	1	式	3,321,319	
特別教室棟	消火設備工事	1	式	687,380	
特別教室棟	直接仮設工事	1	式	359,172	
計				4,367,871	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立長野高等学校) 屋外工事				給水設備工事			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
T-1 受水槽	ステンレス複合パネルタック 2槽式 有効10.4t 2000×3000×2500H 架台、付属品、据付共	1	基	8,000,000	8,000,000		
ソトシール仕切弁	10K 内シール型 75A	2	個	58,800	117,600		
弁掛	機 械 VC-4(900H)	2	組	87,300	174,600		
GX形 グライル铸铁 異形管(粉体塗装)	二受丁字管	1	個	34,700	34,700	代価表 0022	
GX形 グライル铸铁 異形管(粉体塗装)	短管2号 75A -	4	個	25,200	100,800		
GX形 グライル铸铁 異形管(粉体塗装)	90° 曲管 75A -	1	個	32,300	32,300		
GX形 グライル铸铁 異形管(粉体塗装)	切替ユニット G-Linkセット 75A -	15	個	28,800	432,000		
GX形 グライル铸铁 異形管(粉体塗装)	切替ユニット P-Linkセット 75A -	2	個	30,200	60,400		
水道用グライル铸铁 管【GX形1種】	75A*4,000L	3	本	38,400	115,200		
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ〜フランジ 接合 地中配管 50A	21	m	10,900	228,900		
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)	フランジ 接合 地中配管 125A	8	m	54,800	438,400		
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ 接合 屋外架空・暗渠 20A	11	m	4,840	53,240		
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ〜フランジ 接合 屋外架空・暗渠 50A	11	m	11,100	122,100		
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	フランジ 接合 屋外架空・暗渠 100A	2	m	31,500	63,000		
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	フランジ 接合 屋外架空・暗渠 125A	7	m	38,600	270,200		

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立長野高等学校) 屋外工事				給水設備工事			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
流量調整器	75A	1	個	116,000	116,000	代価表 0001	
ゴムシートパタフライ弁	10K(ウエハー・铸铁) 100A	1	個	35,300	35,300		
ゴムシートパタフライ弁	10K(ウエハー・铸铁) 125A	2	個	44,100	88,200		
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	6	個	8,610	51,660		
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 50A	2	個	29,000	58,000		
定水位調整弁	スレート型(副弁無し) 50A	2	個	61,400	122,800		
電磁弁 (水用)	20A	2	個	27,800	55,600		
機械式緊急遮断弁	125A×2個 感震器1個共	1	組	1,140,000	1,140,000	代価表 0002	
Y形ストレーナ (管端防食コア)	10K 20A	2	個	7,130	14,260		
Y形ストレーナ (管端防食コア)	10K 50A	2	個	22,900	45,800		
フレキシアールジョイント	ベローズ形 20A	2	個	7,350	14,700		
フレキシアールジョイント	ベローズ形 50A	2	個	14,200	28,400		
フレキシアールジョイント	ベローズ形 125A	2	個	44,200	88,400		
ボールタップ	20A	2	個	24,100	48,200		
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 80A 保温無	1	か所	6,170	6,170		

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立長野高等学校) 屋外工事				給水設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
横水栓(キー式)	T200CSNR13	2	個	5,170	10,340	
地中埋設標	鉄製	5	個	1,220	6,100	
搬入費		1	式		280,280	別紙 00-0001
支持金物		1	式		107,246	別紙 00-0002
保温工事		1	式		321,034	別紙 00-0003
はつり工事		1	式		6,661	別紙 00-0004
土工事		1	式		99,878	別紙 00-0005
撤去工事	再使用しない	1	式		49,240	別紙 00-0006
アスベスト対策工事		1	式		5,990	別紙 00-0007
アスベスト含有材梱包運搬費		1	式		87	別紙 00-0008
廃棄物処分費		1	式		793	別紙 00-0009
コンクリート類処分費		1	式		94	別紙 00-0010
申請費		1	式		7,091	別紙 00-0011
水質試験費		1	式		89,800	別紙 00-0012
計					13,141,564	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立長野高等学校) 屋外工事				排水設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 100A	22	m	8,750	192,500	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 50A	3	m	5,430	16,290	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 100A	12	m	11,100	133,200	
青銅仕切弁	5K(ねじ) 50A	2	個	18,200	36,400	
配管用防虫網	50A	2	個	11,100	22,200	
配管用防虫網	100A	2	個	16,600	33,200	
間接排水口	80A	2	個	8,760	17,520	
間接排水口	150A	2	個	11,600	23,200	
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ UTK、UT、UTL 塩ビふた付 501～800	1	組	12,400	12,400	
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 ～500	1	組	8,730	8,730	
支持金物		1	式		37,694	別紙 00-0013
はつり工事		1	式		7,330	別紙 00-0014
コンクリート工事		1	式		35,923	別紙 00-0015
土工事		1	式		80,430	別紙 00-0016
計					657,017	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立長野高等学校) 屋外工事				建築工事			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
メッシュフェンス 標準図7-8	H=1800	15	m	16,500	247,500		
フェンス潜戸	H=1800 両面型用 片開き W=1000	3	か所	66,100	198,300		
土工事		1	式		3,716	別紙 00-0017	
アスファルト舗装工事		1	式		81,086	別紙 00-0018	
コンクリート工事	受水槽基礎	1	式		670,127	別紙 00-0019	
左官工事		1	式		33,910	別紙 00-0020	
塗装工事		1	式		278	別紙 00-0021	
はつり工事		1	式		58,982	別紙 00-0022	
撤去工事	再使用しない	1	式		19,948	別紙 00-0023	
コンクリート類解体工事	再使用しない	1	式		82,763	別紙 00-0024	
コンクリート類処分費		1	式		44,650	別紙 00-0025	
計					1,441,260		

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立長野高等学校) 設備棟				給排水設備工事			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
P-1 加圧給水ポンプ	給水ポンプ エコト3台ロータリー2台同時運転 50φ×80φ×810L/min×43m 5.5kW×2 架台、付属品共	1	組	3,560,000	3,560,000		
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 25A	5	m	8,640	43,200		
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	フランジ接合 機械室・便所 100A	4	m	43,200	172,800		
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	フランジ接合 機械室・便所 125A	7	m	52,800	369,600		
ゴムシートハブ タフライ弁	10K(ウエハー・铸铁) 100A	1	個	35,300	35,300		
ゴムシートハブ タフライ弁	10K(ウエハー・铸铁) 125A	3	個	44,100	132,300		
ボールタップ	25A	1	個	26,900	26,900		
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温有	2	か所	5,780	11,560		
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 80A 保温有	1	か所	6,600	6,600		
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温有	1	か所	7,450	7,450		
防振継手	合成ゴム製 100A	1	個	28,800	28,800		
防振継手	合成ゴム製 125A	3	個	35,000	105,000		
据付費		1	式		213,000	別紙 00-0026	
搬入費		1	式		32,400	別紙 00-0027	
搬出費		1	式		41,354	別紙 00-0028	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立長野高等学校) 設備棟					給排水設備工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
支持金物		1	式		217,354	別紙 00-0029
保温工事		1	式		69,213	別紙 00-0030
はつり工事		1	式		18,600	別紙 00-0031
撤去工事	再使用しない	1	式		468,966	別紙 00-0032
アスベスト対策工事		1	式		5,990	別紙 00-0033
アスベスト含有材梱包運搬費		1	式		87	別紙 00-0034
廃棄物処分費		1	式		531	別紙 00-0035
有価材		1	式		▲21,870	別紙 00-0036
計					5,545,135	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立長野高等学校) 設備棟					消火設備工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
P-2 消火ポンプ	消火ポンプ エレクト 50φ×40φ×300L/min×60 5.5kW 付属品共	1	台	1,010,000	1,010,000	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 25A	8	m	8,160	65,280	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 50A	4	m	14,400	57,600	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	溶接接合 機械室・便所 100A	3	m	26,900	80,700	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	溶接接合 機械室・便所 150A	4	m	42,400	169,600	
ゴムシートパッキン	10K(ワエハー・鑄鉄) 150A	1	個	51,700	51,700	
ライニングY形ストレーナ	10K 150A	1	個	115,000	115,000	
フレキシブルジョイント	ヘックス形 150A	1	個	58,300	58,300	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温有	1	か所	6,190	6,190	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温有	1	か所	7,450	7,450	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 150A 保温有	1	か所	7,860	7,860	
配管用防虫網	25A	1	個	8,180	8,180	
据付費		1	式		157,000	別紙 00-0037
搬入費		1	式		15,674	別紙 00-0038
搬出費		1	式		21,580	別紙 00-0039

機械設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立長野高等学校) 屋外工事					給水設備工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
搬入費		1	式		280,280	別紙 00-0001
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	1.82	t	154,000	280,280	
計					280,280	
支持金物		1	式		107,246	別紙 00-0002
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×65×65 (等辺山形鋼)	8.94	m	7,010	62,669	
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50 (溝形鋼)	3.37	m	7,390	24,904	
コンクリート工事	型枠(一般用) (㎡)	1.07		13,100	14,017	
コンクリート工事	コンクリート180kgf/cm ² ・18cm(手練り) m ³	0.06		60,800	3,648	
ゴムシート(材料のみ)	ゴムシート(6t)	0.4	㎡	5,020	2,008	
計					107,246	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立長野高等学校) 屋外工事					給水設備工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式		321,034	別紙 00-0003
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A	11	m	7,240	79,640	
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 50A	11.4	m	9,260	105,564	
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 100A	1.7	m	13,900	23,630	
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 125A	6.8	m	16,500	112,200	
計					321,034	
はつり工事		1	式		6,661	別紙 00-0004
手はつり (配管貫通口)	無筋コンクリート 120~150mm 75mm	1	か所	6,600	6,600	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パッカー0.45m ³ 無筋コンクリート類 D1D区間有り 12.0km以下	0.02	m ³	3,070	61	
計					6,661	

機械設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立長野高等学校) 屋外工事				給水設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工事		1	式		99,878	別紙 00-0005
土工事	機械掘方 バックホウ 0.45m ³	8.17	m ³	1,680	13,725	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.45m ³	4.76	m ³	3,700	17,612	
土工事	山砂の類 -	3.41	m ³	12,000	40,920	
土工事	人力構内敷ならし -	3.41	m ³	8,100	27,621	
計					99,878	
撤去工事	再使用しない	1	式		49,240	別紙 00-0006
鑄鉄管類撤去(給水)	80A	3	m	6,270	18,810	
再使用しない 衛生器具類撤去 再使用しない	量水器 80	1	組	8,390	8,390	
弁類撤去 再使用しない	80A	1	個	4,190	4,190	
弁樹撤去 再使用しない	75A	1	個	17,700	17,700	代価表 0003
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.02	m ³	7,520	150	
計					49,240	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立長野高等学校) 屋外工事				給水設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アスベスト対策工事		1	式		5,990	別紙 00-0007
化学防護服		1	着	1,380	1,380	
半面防護マスク		1	個	2,630	2,630	
防護かご		1	個	1,980	1,980	
計					5,990	
アスベスト含有材梱包 運搬費		1	式		87	別紙 00-0008
アスベスト含有材 集積・梱包費	密封処理(二重梱包)	0.01	m ³	1,230	12	
アスベスト含有材 積込・運搬費		0.01	m ³	7,520	75	代価表 0021
計					87	
廃棄物処分費		1	式		793	別紙 00-0009
金属くず		0.03	t	13,100	393	
石棉含有廃棄物		0.01	t	40,000	400	
計					793	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立長野高等学校) 屋外工事					給水設備工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート類処分費		1	式		94	別紙 00-0010
無筋コンクリート		0.02	t	4,700	94	
計					94	
申請費		1	式		7,091	別紙 00-0011
手数料	工事審査手数料 (設計審査含む)	1	件	7,091	7,091	
計					7,091	
水質試験費		1	式		89,800	別紙 00-0012
水質試験費	上水・受水槽用	1	か所	89,800	89,800	
計					89,800	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立長野高等学校) 屋外工事					排水設備工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
支持金物		1	式		37,694	別紙 00-0013
コンクリート工事	型枠(一般用) (㎡)	2.16		13,100	28,296	
コンクリート工事	コンクリート180kgf/cm ² ・18cm(手練り) m ³	0.11		60,800	6,688	
ゴムシート(材料のみ)	ゴムシート(6t)	0.54	㎡	5,020	2,710	
計					37,694	
はつり工事		1	式		7,330	別紙 00-0014
手はつり(配管貫通口)	無筋コンクリート 120~150mm 100mm	1	か所	7,330	7,330	
計					7,330	
コンクリート工事		1	式		35,923	別紙 00-0015
コンクリート工事	コンクリート 手練り (m ³)	0.52		60,800	31,616	
コンクリート工事	捨てコンクリート (m ³)	0.05		51,700	2,585	
コンクリート工事	再生クラッシュラン (m ³)	0.21		8,200	1,722	
計					35,923	

機械設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立長野高等学校) 屋外工事				建築工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート工事	受水槽基礎	1	式		670,127	別紙 00-0019
コンクリート工事	コンクリート 生コン人力打設 (m ³)	4.75		51,700	245,575	
コンクリート工事	捨てコンクリート (m ³)	0.28		51,700	14,476	
コンクリート工事	型枠 一般用 (m ²)	15.83		13,100	207,373	
コンクリート工事	再生クッション (m ³)	1.14		8,200	9,348	
コンクリート工事	鉄筋 D10・13 (Kg)	386.14		330	127,426	
コンクリート工事	鉄筋 D19 (Kg)	286.65		230	65,929	代価表 0019
計					670,127	
左官工事		1	式		33,910	別紙 00-0020
壁モルタル塗り	金ごて 厚25 外壁	3.83	m ²	5,130	19,647	
壁モルタル塗り 部分補修	金ごて 厚25 外壁	5.55	m ²	2,570	14,263	代価表 0004
計					33,910	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立長野高等学校) 屋外工事				建築工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗装工事		1	式		278	別紙 00-0021
錆止め塗料塗り 改修仕様	鉄鋼面(屋内外) 工程A種 塗料A種(鉛・クロムフリー種) 現場1回塗り 下地別途(新規面)	0.58	m ²	480	278	
計					278	
はつり工事		1	式		58,982	別紙 00-0022
手はつり (面はつり)	無筋コンクリート 30mm程度	3.83	m ²	15,400	58,982	
計					58,982	
撤去工事	再使用しない	1	式		19,948	別紙 00-0023
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20~30mm	4.2	m	1,950	8,190	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m ³ 無筋コンクリート類 D1D区間有り 9.0km以下	3.83	m ³	3,070	11,758	
計					19,948	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立長野高等学校) 屋外工事				建築工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート類解体工事	再使用しない	1	式		82,763	別紙 00-0024
コンクリート類解体工事	アスファルトカッター 厚100mm (m)	90.7		510	46,257	
コンクリート類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m ³)	0.96		7,190	6,902	
コンクリート類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m ³)	4.71		2,590	12,198	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.45m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 12.0km以下	5.67	m ³	3,070	17,406	
計					82,763	
コンクリート類処分費		1	式		44,650	別紙 00-0025
コンクリート処分費	無筋コンクリート	9.5	m ³	4,700	44,650	
計					44,650	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立長野高等学校) 設備棟				給排水設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
据付費		1	式		213,000	別紙 00-0026
小形給水ポンプユニット据付(衛生機器)	防振基礎 5.5 kW以下 ポンプ3台	1	基	213,000	213,000	
計					213,000	
搬入費		1	式		32,400	別紙 00-0027
搬入費	複数搬入 400kg/m ³ 未満	0.3	t	108,000	32,400	
計					32,400	
搬出費		1	式		41,354	別紙 00-0028
搬出費(撤去用)	複数搬出 250kg以下	0.46	t	89,900	41,354	
計					41,354	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立長野高等学校) 設備棟				給排水設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		468,966	別紙 00-0032
P-1 揚水ポンプ撤去	多段ターボポンプ 2段 100×500L/min×40m 7.5kW	2	台	67,700	135,400	代価表 0005
鋼管類撤去(給排水冷却水)	機械室・便所 25A	6.8	m	1,830	12,444	
鋼管類撤去(給排水冷却水)	機械室・便所 80A	12.5	m	4,540	56,750	
鋼管類撤去(給排水冷却水)	機械室・便所 100A	9.9	m	5,930	58,707	
鋼管類撤去(給排水冷却水)	機械室・便所 150A	5.9	m	8,540	50,386	
弁類撤去	80A	1	個	4,190	4,190	
弁類撤去	100A	1	個	4,940	4,940	
弁類撤去	150A	3	個	8,020	24,060	
バクテリア弁撤去	100A	2	個	2,470	4,940	
弁類撤去	80A	2	個	4,190	8,380	
弁類撤去	100A	2	個	4,940	9,880	
防振継手撤去	100A	2	個	16,500	33,000	代価表 0006
給水管 保温撤去	ガラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 25A 再使用しない	6.8	m	1,000	6,800	
給水管 保温撤去	ガラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 80A 再使用しない	12.5	m	1,440	18,000	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立長野高等学校) 設備棟				給排水設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		468,966	別紙 00-0032
給水管 保温撤去	ガラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 100A 再使用しない	9.9	m	1,920	19,008	
給水管 保温撤去	ガラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 150A 再使用しない	5.9	m	2,570	15,163	
産業廃棄物積込・運搬費		0.92	m ³	7,520	6,918	
計					468,966	
アスベスト対策工事		1	式		5,990	別紙 00-0033
化学防護服		1	着	1,380	1,380	
半面防護マスク		1	個	2,630	2,630	
防護カネ		1	個	1,980	1,980	
計					5,990	

機械設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立長野高等学校) 設備棟					給排水設備工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アスベスト含有材梱包運搬費		1	式		87	別紙 00-0034
アスベスト含有材集積・梱包費	密封処理(二重梱包)	0.01	m3	1,230	12	
アスベスト含有材積込・運搬費		0.01	m3	7,520	75	代価表 0021
計					87	
廃棄物処分費		1	式		531	別紙 00-0035
ガラスくず		0.01	t	13,100	131	
石綿含有廃棄物		0.01	t	40,000	400	
計					531	
有価材		1	式		▲21,870	別紙 00-0036
鉄くず	H4	0.81	t	▲27,000	▲21,870	
計					▲21,870	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立長野高等学校) 設備棟					消火設備工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
据付費		1	式		157,000	別紙 00-0037
消火ポンプ(ユニット形)据付(衛生機器)	5.5 kW以下	1	台	157,000	157,000	
計					157,000	
搬入費		1	式		15,674	別紙 00-0038
搬入費	複数搬入 500kg/m3未満	0.17	t	92,200	15,674	
計					15,674	
搬出費		1	式		21,580	別紙 00-0039
搬出費(撤去用)	複数搬出 500kg以下	0.26	t	83,000	21,580	
計					21,580	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立長野高等学校) 設備棟					消火設備工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
支持金物		1	式		124,381	別紙 00-0040
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×65×65 (等辺山形鋼)	12.5	m	7,010	87,625	
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50 (溝形鋼)	1	m	7,390	7,390	
コンクリート工事	型枠(一般用) (㎡)	1.56		13,100	20,436	
コンクリート工事	コンクリート180kgf/cm ² ・18cm(手練り) m ³	0.08		60,800	4,864	
ゴムシート(材料のみ)	ゴムシート(6t)	0.81	㎡	5,020	4,066	
計					124,381	
塗装工事		1	式		31,660	別紙 00-0041
配管用 炭素鋼管(白管) 塗装	露出 25A	8	m	1,130	9,040	
配管用 炭素鋼管(白管) 塗装	露出 50A	4	m	1,440	5,760	
配管用 炭素鋼管(白管) 塗装	露出 100A	3	m	2,060	6,180	
配管用 炭素鋼管(白管) 塗装	露出 150A	4	m	2,670	10,680	
計					31,660	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立長野高等学校) 設備棟					消火設備工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		210,431	別紙 00-0042
P-2 消火ポンプ撤去 再使用しない	多段ターボポンプ 2段 50×750L/min×60m 15.0kW	1	台	83,800	83,800	代価表 0007
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 25A	4.5	m	1,830	8,235	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 50A	2.2	m	3,080	6,776	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 100A	5.2	m	5,930	30,836	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 150A	2.5	m	8,540	21,350	
弁類撤去 再使用しない	100A	1	個	4,940	4,940	
弁類撤去 再使用しない	150A	1	個	8,020	8,020	
弁類撤去 再使用しない	100A	1	個	4,940	4,940	
防振継手撤去 再使用しない	100A	1	個	16,500	16,500	代価表 0006
消火管 保温撤去	ガラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 25A 再使用しない	4.5	m	1,000	4,500	代価表 0008
消火管 保温撤去	ガラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 50A 再使用しない	2.2	m	1,260	2,772	代価表 0009
消火管 保温撤去	ガラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 100A 再使用しない	5.2	m	1,920	9,984	代価表 0010
消火管 保温撤去	ガラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 150A 再使用しない	2.5	m	2,570	6,425	代価表 0011
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.18	m ³	7,520	1,353	

機械設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立長野高等学校) 特別教室棟				給排水設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		371,713	別紙 00-0050
産業廃棄物積込・運搬費		3.46	m3	7,520	26,019	
計					371,713	
アスベスト対策工事		1	式		5,990	別紙 00-0051
化学防護服		1	着	1,380	1,380	
半面防護マスク		1	個	2,630	2,630	
防護かご		1	個	1,980	1,980	
計					5,990	
アスベスト含有材梱包運搬費		1	式		87	別紙 00-0052
アスベスト含有材集積・梱包費	密封処理(二重梱包)	0.01	m3	1,230	12	
アスベスト含有材積込・運搬費		0.01	m3	7,520	75	代価表 0021
計					87	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立長野高等学校) 特別教室棟				給排水設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
廃棄物処分費		1	式		325,531	別紙 00-0053
ガラスくず		0.01	t	13,100	131	
石綿含有廃棄物		0.01	t	40,000	400	
FRP処分費		1,300	kg	250	325,000	
計					325,531	
有価材		1	式		▲5,400	別紙 00-0054
鉄くず	H4	0.2	t	▲27,000	▲5,400	
計					▲5,400	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立長野高等学校) 特別教室棟				消火設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式		45,778	別紙 00-0055
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 25A	3.2	m	7,650	24,480	
消火管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 50A	2.3	m	9,260	21,298	代価表 0016
計					45,778	
撤去工事	再使用しない	1	式		38,834	別紙 00-0056
FT-1 消火充水槽撤去 再使用しない	FRP製	1	基	6,480	6,480	代価表 0017
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 50A	2.2	m	2,310	5,082	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 25A	4.1	m	1,370	5,617	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 32A	1.3	m	880	1,144	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 50A	1.8	m	1,420	2,556	
給水管 保温撤去	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 25A 再使用しない	4.1	m	2,090	8,569	
消火管 保温撤去	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 50A 再使用しない	2.2	m	2,660	5,852	代価表 0018
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.47	m3	7,520	3,534	
計					38,834	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立長野高等学校) 特別教室棟				消火設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アスベスト含有材梱包 運搬費		1	式		87	別紙 00-0057
アスベスト含有材 集積・梱包費	密封処理(二重梱包)	0.01	m3	1,230	12	
アスベスト含有材 積込・運搬費		0.01	m3	7,520	75	代価表 0021
計					87	
廃棄物処分費		1	式		24,281	別紙 00-0058
ガラスくず		0.01	t	13,100	131	
石綿含有廃棄物		0.01	t	40,000	400	
FRP処分費		95	kg	250	23,750	
計					24,281	
有価材		1	式		▲270	別紙 00-0059
鉄くず	Fe ⁺ -H4	0.01	t	▲27,000	▲270	
計					▲270	

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	非対象	備考
	流量調整器	75A	個	1			116,000		代価表 0001
01	流量調整器	75A		1	1	102,000	102,000		
02	配管工		人	0.34	1	32,640	11,097.6	○	
	その他		式	1	0.24	11,097.6	2,663.42		
	計						115,761.02		
	機械式緊急遮断弁	125A×2個 感震器1個共	組	1			1,140,000		代価表 0002
01	機械式緊急遮断弁	125A×2個 感震器1個共	組	1	1	1,120,000	1,120,000		
02	バックライ弁 取付	125A	個	2	1	9,713.66	19,427.32		
	計						1,139,427.32		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	非対象	備考
	弁撤去 再使用しない	75A	個	1			17,700		代価表 0003
01	特殊作業員		人	0.36	1	32,880	11,836.8	○	
02	普通作業員		人	0.08	1	27,960	2,236.8	○	
	その他		式	1	0.26	14,073.6	3,659.14		
	計						17,732.74		
	壁モルタル塗り 部分補修	金ごて 外壁 厚25	m ²	1			2,570		代価表 0004
01	壁モルタル塗り	金ごて 外壁 厚25	m ²	1	0.5	5,130.91	2,565.46		
	計						2,565.46		
	P-1 揚水ポンプ 撤去 再使用しない	多段ターボポンプ 2段 100×500L/min×40m 7.5kW	台	1			67,700		代価表 0005
01	設備機械工		人	3.33 ×1.2	0.4	33,600	53,706.24	○	
	その他		式	1	0.26	53,706.24	13,963.62		
	計						67,669.86		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	非対象	備考
	防振継手撤去 再使用しない	100A	個	1			16,500		代価表 0006
01	配管工		人	0.4	1	32,640	13,056	○	
	その他		式	1	0.26	13,056	3,394.56		
	計						16,450.56		
	P-2 消火ポンプ撤去 再使用しない	多段ターボポンプ 2段 50×750L/min×60m 15.0kW	台	1			83,800		代価表 0007
01	設備機械工		人	4.95	0.4	33,600	66,528	○	
	その他		式	1	0.26	66,528	17,297.28		
	計						83,825.28		
	消火管 保温撤去	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 25A 再使用しない	m	1			1,000		代価表 0008
01	給水管 保温撤去	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 25A 再使用しない	m	1	1	1,001.55	1,001.55		
	計						1,001.55		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	非対象	備考
	消火管 保温撤去	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 50A 再使用しない	m	1			1,260		代価表 0009
01	給水管 保温撤去	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 50A 再使用しない	m	1	1	1,262.82	1,262.82		
	計						1,262.82		
	消火管 保温撤去	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 100A 再使用しない	m	1			1,920		代価表 0010
01	給水管 保温撤去	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 100A 再使用しない	m	1	1	1,916.01	1,916.01		
	計						1,916.01		
	消火管 保温撤去	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 150A 再使用しない	m	1			2,570		代価表 0011
01	給水管 保温撤去	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 150A 再使用しない	m	1	1	2,569.19	2,569.19		
	計						2,569.19		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	非対象	備考
	WT-1 高架水槽撤去 再使用しない	FRP製ハネタンク2槽式 2000×3000×2000H	基	1			93,100		代価表 0012
01	設備機械工		人	5.5	0.4	33,600	73,920	○	
	その他		式	1	0.26	73,920	19,219.2		
	計						93,139.2		
	防虫網撤去 再使用しない	125A	個	1			4,320		代価表 0013
01	配管工		人	0.35	0.3	32,640	3,427.2	○	
	その他		式	1	0.26	3,427.2	891.07		
	計						4,318.27		
	配管用防虫網	20A	個	1			8,180		代価表 0014
01	配管用防虫網	25A	個	1	1	8,180.51	8,180.51		
	計						8,180.51		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	非対象	備考
	機器架台	H 150×75×65×600L	個	1			6,130		代価表 0015
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6.5×150×75 (溝形鋼)	m	0.6	1	10,209.78	6,125.87		
	計						6,125.87		
	消火管 保温	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 50A	m	1			9,260		代価表 0016
01	給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 50A	m	1	1	9,262.16	9,262.16		
	計						9,262.16		
	FT-1 消火充水槽撤去 再使用しない	FRP製	基	1			6,480		代価表 0017
01	設備機械工		人	0.51	0.3	33,600	5,140.8	○	
	その他		式	1	0.26	5,140.8	1,336.61		
	計						6,477.41		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	非対象	備考
	消火管 保温撤去	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 50A 再使用しない	m	1			2,660		代価表 0018
01	給水管 保温撤去	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 50A 再使用しない	m	1	1	2,663.09	2,663.09		
	計						2,663.09		
	コンクリート工事	鉄筋 D19 (kg)		1			230		代価表 0019
01	異形鉄管 (SD345)	D19	t	0.001	1	100,000	100		
02	鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	0.001	1	119,575	119.58		
03	鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	t	0.001	1	6,000	6		
	計						225.58		
	交通誘導員		人	1			18,900		代価表 0020
01	交通誘導警備員B		人	1	1	15,000	15,000	○	
	その他		式	1	0.26	15,000	3,900		
	計						18,900		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	非対象	備考
	アスベスト含有材 積込・運搬費		m ³	1			7,520		代価表 0021
01	産業廃棄物積込・ 運搬費		m ³	1	1	7,520	7,520		
	計						7,520		
	CX形 ガクタイトル 異形管(粉体塗装)	二受丁字管	個	1			34,700		代価表 0022
01	CX形 ガクタイトル 異形管(粉体塗装)	二受丁字管	個	1	1	25,800	25,800		
02	配管工		人	0.221	1	32,640	7,213.44	○	
	その他		式	1	0.24	7,213.44	1,731.23		
	計						34,744.67		

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立長野高等学校) 設備棟				動力設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既設低圧動力盤改造		1	面	96,200	96,200	代価表 0001
600V二種ビニル絶縁電線(HLV)	8mm ²	1	m	600	600	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	1	m	390	390	
EM-CETケーブル	200mm ² ビット・天井	6	m	17,900	107,400	
既設操作盤M-1改造		1	面	96,900	96,900	代価表 0002
動力操作盤M-1塞ぎプレート	600×800	1	枚	23,900	23,900	代価表 0003
電極	3P (電極コード)	1	個	17,700	17,700	
鋼板製 プルボックス(露出形) 塗装共	200×200×200	1	個	12,400	12,400	
鋼板製 プルボックス(露出形) 塗装共	300×300×200	4	個	18,600	74,400	
鋼板製 プルボックス(露出形) 塗装共	400×400×200	1	個	23,700	23,700	
ステンレス製 プルボックス WP形	200×200×200	1	個	24,700	24,700	
ステンレス製 プルボックス WP形	300×300×200	1	個	41,300	41,300	
はつり工事		1	式		19,880	別紙 00-0001
配管架台	1200×2+400×1	2	か所	19,600	39,200	代価表 0004
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm ²	10	m	520	5,200	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立長野高等学校) 設備棟				動力設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	14mm ²	12	m	810	9,720	
EM-CEケーブル	2mm ² - 3C 管内	20	m	930	18,600	
EM-CETケーブル	22mm ² 管内	10	m	3,420	34,200	
EM-FP-Cケーブル	8mm ² - 3C 管内	10	m	2,300	23,000	
EM-CEEケーブル	2mm ² - 2C 管内	2	m	870	1,740	
EM-CEEケーブル	2mm ² - 3C 管内	40	m	1,010	40,400	
EM-CEEケーブル	2mm ² - 4C 管内	12	m	1,200	14,400	
EM-CEEケーブル	2mm ² - 8C 管内	21	m	1,930	40,530	
EM-HPケーブル	1.2mm- 4C 管内	10	m	860	8,600	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 19mm	2	m	1,610	3,220	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	45	m	2,110	94,950	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 31mm	29	m	2,760	80,040	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 39mm	31	m	3,290	101,990	
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(17) エキスパンション用等	1	m	1,880	1,880	
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(24) エキスパンション用等	2	m	2,500	5,000	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立長野高等学校) 設備棟					動力設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり工事		1	式		19,880	別紙 00-0001
機械はつり(ワイヤードリフターによる配管用貫通口)計	100~150mm 63mm	2	か所	9,940	19,880	
					19,880	
撤去工事	再使用しない	1	式		95,760	別紙 00-0002
600V絶縁電線撤去	22mm ² × 1本 再使用しない	14	m	190	2,660	
600Vポリエチレンケーブル撤去	8mm ² -3C 管内 再使用しない	23	m	230	5,290	
金属製可とう電線管(エキスパンション用等)撤去	F38 再使用なし	2	m	430	860	
水位電極撤去	3P (再使用無し)	1	個	3,860	3,860	
水位電極撤去	5P (再使用無し)	2	個	3,940	7,880	代価表 0005
プルボックス撤去	150×150×100 再使用しない	2	個	1,610	3,220	
制御用ケーブル撤去	0.75mm ² 2C 管内 再使用しない	8	m	130	1,040	代価表 0006
火災報知設備撤去	表示灯 - 再使用しない	33	個	1,500	49,500	
起動装置撤去	再使用しない	33	個	650	21,450	代価表 0007
計					95,760	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立長野高等学校) 特別教室棟					動力設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		38,060	別紙 00-0003
制御用ケーブル撤去	2mm ² 3c 管内 再使用しない	7	m	150	1,050	
制御用ケーブル撤去	2mm ² 5~6c 管内 再使用しない	13	m	230	2,990	
薄鋼電線管撤去	(C25) 再使用しない	19	m	560	10,640	
金属製可とう電線管(エキスパンション用等)撤去	F24 再使用なし	1	m	280	280	
電極切替盤撤去	再使用無し	1	面	4,130	4,130	代価表 0008
水位電極撤去	3P (再使用無し)	1	個	3,860	3,860	
水位電極撤去	5P (再使用無し)	2	個	3,940	7,880	代価表 0005
プルボックス撤去	200×200×200 再使用しない	3	個	2,410	7,230	
計					38,060	

電気設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立長野高等学校) 屋外				動力設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルト舗装解体工事		1	式		8,353	別紙 00-0007
アスファルト舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	0.22	m3	7,190	1,581	
カッター切断(舗装面)	アスファルト 厚さ150以下 手動式	10	m	560	5,600	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 12.0km以下	0.22	m3	5,330	1,172	
計					8,353	
アスファルト処分費		1	式		1,034	別紙 00-0008
アスファルト処分費		0.22	m3	4,700	1,034	
計					1,034	
足場		1	式		11,800	別紙 00-0009
ローリングタワー	H=3.7m 1ヶ月	1	台	11,800	11,800	
計					11,800	

代価表

その他										
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	非対象	備考	
	既設低圧動力盤改造		面	1			96,200		代価表 0001	
01	配線用遮断器	MCCB3P 400AF/300AT	個	1	1	45,400	45,400			
02	雑材料		式	1	0.02	45,400	908			
			K01							
03	電工		人	1.26	1	31,920	40,219.2	○		
	その他		式	1	0.24	40,219.2	9,652.61			
	計						96,179.81			
	既設操作盤M1改造		面	1			96,900		代価表 0002	
01	配線用遮断器	MCCB3P100AT/75AT	個	1	1	8,370	8,370			
02	配線用遮断器	ELCB3P100AT/100AT	個	1	1	13,200	13,200			
03	配線用遮断器	MCCB3P50AT/15AT	個	1	1	3,460	3,460			
04	雑材料		式	1	0.02	25,030	500.6			
			K01+K02+K03							
05	電工		人	1.803	1	31,920	57,551.76	○		
	その他		式	1	0.24	57,551.76	13,812.42			
	計						96,894.78			

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	非対象	備考
	動力操作盤M1塞ぎプレート	600×800	枚	1			23,900		代価表 0003
01	ブルボックスSS形屋外(錆止め塗装)	0.3㎡以上0.5㎡未満/個	㎡	0.48	1	49,840	23,923.2		
	計						23,923.2		
	配管架台	1200×2+400×1	か所	1			19,600		代価表 0004
01	鋼製製作金物	溶融亜鉛めっき 6×65×65 (等辺山形鋼)	m	2.8	1	7,013.31	19,637.27		
	計						19,637.27		
	水位電極撤去	5P (再使用無し)	個	1			3,940		代価表 0005
01	電工		人	0.49	0.2	31,920	3,128.16	○	
	その他		式	1	0.26	3,128.16	813.32		
	計						3,941.48		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	非対象	備考
	制御用ケーブル撤去	0.75mm ² 2C 管内 再使用しない	m	1			130		代価表 0006
01	電工		人	0.016	0.2	31,920	102.14	○	
	その他		式	1	0.26	102.14	26.56		
	計						128.7		
	起動装置撤去	再使用しない	個	1			650		代価表 0007
01	電工		人	0.054	0.3	31,920	517.1	○	
	その他		式	1	0.26	517.1	134.45		
	計						651.55		
	電極切替盤撤去	再使用無し	面	1			4,130		代価表 0008
01	電工		人	0.513	0.2	31,920	3,274.99	○	
	その他		式	1	0.26	3,274.99	851.5		
	計						4,126.49		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	非対象	備考
	警報盤K-1	10窓	面	1			210,000		代価表 0009
01	警報盤K-1	10窓	面	1	1	173,000	173,000		
02	雑材料		式	1	0.02	173,000	3,460		
			K01						
03	電工		人	0.85	1	31,920	27,132	○	
	その他		式	1	0.24	27,132	6,511.68		
	計						210,103.68		
	警報盤内機撤去	6窓 再使用無し	面	1			6,080		代価表 0010
01	電工		人	0.504	0.3	31,920	4,826.3	○	
	その他		式	1	0.26	4,826.3	1,254.84		
	計						6,081.14		

その他								非対象	備考
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額		
	電極切替盤		面	1			36,300		代価表 0011
01	電極切替盤		面	1	1	15,700	15,700		
02	雑材料		式	1	0.02	15,700	314		
			K01						
03	電工		人	0.513	1	31,920	16,374.96	○	
	その他		式	1	0.24	16,374.96	3,929.99		
	計						36,318.95		