

	文書番号	教施財	第5756-2	号
	工事期間	契約締結日 ~ 令和7年9月12日		
	開札日	令和7年4月23日		
工事名称	大阪府立伯太高等学校受水槽改修その他工事			
				設計内訳書
工事場所	和泉市伯太町二丁目			
工事費	¥36,725,700-	(消費税相当額	¥3,338,700-	)
工事価格	¥33,387,000-			
工事概要	受水槽改修その他工事一式			

## 工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
伯太高等学校	1	式	23,972,728	
計			23,972,728	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,125,427	
現場管理費	1	式	4,266,363	
一般管理費等	1	式	4,022,482	
計			9,414,272	
工事価格	1	式	33,387,000	
消費税等相当額	1	式	3,338,700	消費税率 10 %
工事費	1	式	36,725,700	













機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立伯太高等学校) 管理室棟		給水設備工事					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
T-1 受水槽	ステン製単板バネリッド構造 1.0G 2500×(1500+2000)×2000H 架台、付属品共	1	基	6,470,000	6,470,000		
P-1 加圧給水ポンプ	3台一列2台同時運転 65φ×80φ×750L/min×39m 5.5kW×2、架台、付属品共	1	組	3,870,000	3,870,000		
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 20A	17	m	6,820	115,940		
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 40A	12	m	12,100	145,200		
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	フランジ接合 機械室・便所 80A	3	m	33,900	101,700		
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	フランジ接合 機械室・便所 100A	16	m	43,200	691,200		
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	1	m	4,840	4,840		
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A	2	m	6,150	12,300		
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	フランジ接合 屋外架空・暗渠 150A	18	m	50,000	900,000		
コンジットパイプ	10K(ウエバー・鋳鉄) 100A	7	個	35,300	247,100		
コンジットパイプ	10K(ウエバー・鋳鉄) 150A	5	個	51,700	258,500		
仕切弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 20A	8	個	8,610	68,880		
仕切弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 25A	1	個	11,100	11,100		
仕切弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 40A	2	個	20,900	41,800		
ボール弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 25A	1	個	11,400	11,400		

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立伯太高等学校) 管理室棟		給水設備工事					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
ボールタップ	20A	2	個	24,100	48,200		
ボールタップ	25A	1	個	26,900	26,900		
機械式緊急遮断弁	100A 緊急遮断弁2台 感震器1台共	1	組	957,000	957,000	代価表 0001	
電磁弁 (水用)	20A	2	個	27,800	55,600		
定水位調整弁	ストレーン型(副弁無し) 40A	2	個	46,800	93,600		
吸排気弁	ステン製 25	1	個	25,900	25,900		
横水栓	T200SNR13	3	個	4,810	14,430		
フレキブルジョイント	ハーフス形 20A	3	個	7,350	22,050		
フレキブルジョイント	ハーフス形 25A	1	個	8,040	8,040		
フレキブルジョイント	ハーフス形 40A	2	個	11,900	23,800		
フレキブルジョイント	ハーフス形 100A	2	個	31,600	63,200		
防振継手	合成ゴム製 100A	4	個	28,800	115,200		
Y形ストレーナ	10K 20A	2	個	6,330	12,660		
Y形ストレーナ	10K 40A	2	個	12,900	25,800		
Y形ストレーナ	10K 150A	1	個	79,300	79,300		





機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立伯太高等学校) 管理室棟				消火設備工事			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
IT-1 消火充水槽	ステンレス複合一体型タンク 600×600×900H 架台、付属品共	1	基	369,000	369,000		
P-2 消火ポンプ	消火ポンプ エレクト 呼水槽付 50φ×40φ×300L/min 5.5kW 付属品共	1	台	1,110,000	1,110,000		
消火・水配管用 亜鉛めっき鋼管	ねじ接合 機械室・便所 50A	1	m	16,500	16,500		
消火・水配管用 亜鉛めっき鋼管	ねじ接合 機械室・便所 100A	5	m	33,400	167,000		
消火・水配管用 亜鉛めっき鋼管	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	1	m	12,100	12,100		
ボーンナップ	20A	1	個	24,100	24,100		
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	1	個	7,130	7,130		
青銅仕切弁	10K(フレンジ) 50A	1	個	56,300	56,300		
青銅逆止弁	10K(ねじ・スイング) 50A	1	個	21,500	21,500		
フート弁取付	100A	1	個	16,200	16,200	代価表 0008	
フレキシアールジョイント	ハーフサイズ形 20A	1	個	7,350	7,350		
フレキシアールジョイント	ハーフサイズ形 25A	1	個	8,040	8,040		
フレキシアールジョイント	ハーフサイズ形 50A	1	個	14,200	14,200		
フレキシアールジョイント	ハーフサイズ形 100A	1	個	31,600	31,600		
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温有	20	か所	5,780	115,600		

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立伯太高等学校) 管理室棟				消火設備工事			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温有	9	か所	6,190	55,710		
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温有	6	か所	7,450	44,700		
搬入費		1	式		15,380	別紙 00-0019	
据付費		1	式		157,000	別紙 00-0020	
保温工事		1	式		35,760	別紙 00-0021	
はつり工事		1	式		12,867	別紙 00-0022	
コンクリート類処分費		1	式		47	別紙 00-0023	
撤去工事	再使用しない	1	式		165,612	別紙 00-0024	
搬出費		1	式		16,182	別紙 00-0025	
アスベスト対策工事		1	式		5,990	別紙 00-0026	
アスベスト含有材梱包 運搬費		1	式		87	別紙 00-0027	
廃棄物処分費		1	式		27,556	別紙 00-0028	
有価材		1	式		▲2,945	別紙 00-0029	
計					2,510,566		



機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立伯太高等学校) 管理室棟				給水設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬入費		1	式		318,740	別紙 00-0001
搬入費	複数搬入 500kg/m3未満	0.2	t	92,200	18,440	
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	1.95	t	154,000	300,300	
計					318,740	
据付費		1	式		213,000	別紙 00-0002
小形給水 ポンプユニット 据付 (衛生機器)	防振基礎 5.5 kW以下 ポンプ 3台	1	基	213,000	213,000	
計					213,000	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立伯太高等学校) 管理室棟				給水設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
製作金物		1	式		279,112	別紙 00-0003
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 3×40×40 (等辺山形鋼)	6.1	m	5,490	33,489	
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×50×50 (等辺山形鋼)	17.6	m	6,640	116,864	
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×65×65 (等辺山形鋼)	14.48	m	7,010	101,504	
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50 (溝形鋼)	2.4	m	7,390	17,736	
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 4.5×100×200 (平鋼)	2	m	2,599	5,198	
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 9×250×90 (溝型鋼)	0.75	m	2,491	1,868	
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×8×100×100 (H鋼)	1.1	m	2,230	2,453	
計					279,112	
コンクリート工事		1	式		37,188	別紙 00-0004
コンクリート工事	コンクリート 手練り (m3)	0.1		60,800	6,080	
コンクリート工事	コンクリート 生コン人力打設 (m3)	0.1		51,700	5,170	
コンクリート工事	型枠 一般用 (㎡)	1.98		13,100	25,938	
計					37,188	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立伯太高等学校) 管理室棟				給水設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式		511,578	別紙 00-0005
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A	0.5	m	7,240	3,620	
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 25A	2.2	m	7,650	16,830	
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 150A	17.9	m	19,200	343,680	
給水管 保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 20A	17	m	2,170	36,890	
給水管 保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 40A	11.6	m	2,470	28,652	
給水管 保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 80A	3.4	m	3,290	11,186	
給水管 保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 100A	16	m	4,420	70,720	
計					511,578	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立伯太高等学校) 管理室棟				給水設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		914,967	別紙 00-0006
T-1 受水槽撤去 再使用しない	合成樹脂製(単板) 6500×4000×2500H	1	基	449,000	449,000	代価表 0002
TWH-1 高架水槽撤去 再使用しない	FRP製がねたか2槽式 1000×2000×2500H	1	基	43,200	43,200	代価表 0003
P-1 揚水ポンプ撤去 再使用しない	多段タービンポンプ 80×600L/min×32m 7.5kW	2	台	67,700	135,400	代価表 0004
P-3 直結増圧給 水ポンプ撤去 再使用しない	直結増圧給水ポンプユニット 50×50×261L/min×27m 1.5kW	1	台	35,900	35,900	代価表 0005
CP-1 滅菌機撤去 再使用しない	合成樹脂製ゲイザラム式薬液注入ポンプ タンク100L	1	組	9,020	9,020	代価表 0006
銅管類撤去(給排 水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 20A	7.6	m	1,480	11,248	
銅管類撤去(給排 水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 80A	8.3	m	4,540	37,682	
銅管類撤去(給排 水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 100A	2	m	5,930	11,860	
銅管類撤去(給排 水冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 20A	0.7	m	1,110	777	
銅管類撤去(給排 水冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 25A	3.1	m	1,370	4,247	
銅管類撤去(給排 水冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 100A	9.9	m	4,450	44,055	
銅管類撤去(給排 水冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 150A	3	m	6,400	19,200	
ビニル管類撤去(給 排水) 再使用しない	機械室・便所 50A	14.8	m	1,900	28,120	
衛生器具類撤去 再使用しない	量水器 20	1	組	2,960	2,960	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立伯太高等学校) 管理室棟				給水設備工事			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
撤去工事	再使用しない	1	式		914,967	別紙 00-0006	
給水管 保温撤去	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラス化粧原紙 20A 再使用しない	7.6	m	650	4,940		
給水管 保温撤去	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラス化粧原紙 80A 再使用しない	5.1	m	1,050	5,355		
給水管 保温撤去	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 80A 再使用しない	3.2	m	1,440	4,608		
給水管 保温撤去	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 100A 再使用しない	2	m	1,920	3,840		
給水管 保温撤去	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 20A 再使用しない	0.7	m	1,920	1,344		
給水管 保温撤去	グラスウール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 25A 再使用しない	3.1	m	1,870	5,797		
給水管 保温撤去	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 100A 再使用しない	9.9	m	4,060	40,194		
給水管 保温撤去	グラスウール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 150A 再使用しない	3	m	4,730	14,190		
産業廃棄物横込・ 運搬費		0.27	m3	7,520	2,030		
計					914,967		

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立伯太高等学校) 管理室棟				給水設備工事			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
搬出費		1	式		525,499	別紙 00-0007	
搬出費(撤去用)	複数搬出 250kg以下	0.37	t	89,900	33,263		
搬出費(撤去用)	複数搬出 600kg/m3未満	0.14	t	69,200	9,688		
搬出費(撤去用)	複数搬出 400kg/m3未満	0.66	t	96,800	63,888		
搬出費(撤去用)	複数搬出 100kg/m3未満	2.42	t	173,000	418,660		
計					525,499		
アスベスト対策工事		1	式		5,990	別紙 00-0008	
化学防護服		1	着	1,380	1,380		
半面防護マスク		1	個	2,630	2,630		
防護カバン		1	個	1,980	1,980		
計					5,990		

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立伯太高等学校) 管理室棟				給水設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ｱｽﾌﾞﾙ含有材梱包 運搬費		1	式		1,574	別紙 00-0009
ｱｽﾌﾞﾙ処理 集積 ・梱包	密封処理(二重梱包)	0.18	m3	1,230	221	
ｱｽﾌﾞﾙ含有材 積込・運搬		0.18	m3	7,520	1,353	代備表 0007
計					1,574	
廃棄物処分費		1	式		619,327	別紙 00-0010
FRP処分費		2,420	kg	250	605,000	
ﾋﾞｰﾓ管類処分費	50A	14.8	m	39	577	
金属くず		0.5	t	13,100	6,550	
石綿含有廃棄物		0.18	m3	40,000	7,200	
計					619,327	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立伯太高等学校) 管理室棟				給水設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
有価材		1	式		▲10,535	別紙 00-0011
鉄くず	ﾊﾞﾙｸ-11	0.31	t	▲33,000	▲10,230	
鉄くず	ﾊﾞﾙｸ-12	0.01	t	▲30,500	▲305	
計					▲10,535	
申請費		1	式		10,000	別紙 00-0012
設計審査手数料	和泉市	1	件	4,545	4,545	
工事審査手数料	和泉市	1	件	5,455	5,455	
計					10,000	
水質試験費		1	式		89,800	別紙 00-0013
水質試験費	上水・受水槽用	1	か所	89,800	89,800	
計					89,800	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立伯太高等学校) 管理室棟				排水設備工事			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
撤去工事	再使用しない	1	式		103,287	別紙 00-0014	
鋼管類撤去(給排水冷却水)	機械室・便所 25A	0.3	m	1,830	549		
鋼管類撤去(給排水冷却水)	機械室・便所 40A	3.2	m	2,460	7,872		
鋼管類撤去(給排水冷却水)	機械室・便所 80A	1.7	m	4,540	7,718		
鋼管類撤去(給排水冷却水)	機械室・便所 150A	6	m	8,540	51,240		
鋼管類撤去(給排水冷却水)	屋外架空・暗渠 40A	0.1	m	1,840	184		
鋼管類撤去(給排水冷却水)	屋外架空・暗渠 50A	1.4	m	2,310	3,234		
鋼管類撤去(給排水冷却水)	屋外架空・暗渠 80A	2	m	3,410	6,820		
鋼管類撤去(給排水冷却水)	屋外架空・暗渠 125A	4.6	m	5,270	24,242		
産業廃棄物積込・運搬費		0.19	m3	7,520	1,428		
計					103,287		

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立伯太高等学校) 管理室棟				排水設備工事			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
アスベスト対策工事		1	式		5,990	別紙 00-0015	
化学防護服		1	着	1,380	1,380		
半面防護マスク		1	個	2,630	2,630		
防護カギ		1	個	1,980	1,980		
計					5,990		
アスベスト含有材梱包運搬費		1	式		1,574	別紙 00-0016	
アスベスト処理 集積・梱包	密封処理(二重梱包)	0.18	m3	1,230	221		
アスベスト含有材積込・運搬		0.18	m3	7,520	1,353	代価表 0007	
計					1,574		

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立伯太高等学校) 管理室棟				排水設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
廃棄物処分費		1	式		8,913	別紙 00-0017
ビニル管類処分費	40A	0.5	m	26	13	
ビニル管類処分費	50A	1.4	m	39	54	
ビニル管類処分費	80A	2	m	82	164	
ビニル管類処分費	125A	7.8	m	190	1,482	
石綿含有廃棄物		0.18	m <sup>3</sup>	40,000	7,200	
計					8,913	
有価材		1	式		▲1,905	別紙 00-0018
鉄くず	ベ <sup>+</sup> -H1	0.03	t	▲33,000	▲990	
鉄くず	ベ <sup>+</sup> -H2	0.03	t	▲30,500	▲915	
計					▲1,905	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立伯太高等学校) 管理室棟				消火設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
搬入費		1	式		15,380	別紙 00-0019
搬入費	複数搬入 600kg/m <sup>3</sup> 未満	0.2	t	76,900	15,380	
計					15,380	
据付費		1	式		157,000	別紙 00-0020
消火ポンプ (ユニット形) 据付 (衛生機器)	5.5 kW以下	1	台	157,000	157,000	
計					157,000	
保温工事		1	式		35,760	別紙 00-0021
消火管 保温	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 50A	1.3	m	2,640	3,432	
消火管 保温	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 100A	4.8	m	4,420	21,216	
消火管 保温	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 50A	1.2	m	9,260	11,112	
計					35,760	



機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立伯太高等学校) 管理室棟				消火設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アスベスト対策工事		1	式		5,990	別紙 00-0026
化学防護服		1	着	1,380	1,380	
半面防護マスク		1	個	2,630	2,630	
防護メガネ		1	個	1,980	1,980	
計					5,990	
アスベスト含有材梱包運搬費		1	式		87	別紙 00-0027
アスベスト処理 集積・梱包	密封処理(二重梱包)	0.01	m3	1,230	12	
アスベスト含有材積込・運搬		0.01	m3	7,520	75	代価表 0007
計					87	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(受水槽改修その他工事)(大阪府立伯太高等学校) 管理室棟				消火設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
廃棄物処分費		1	式		27,556	別紙 00-0028
FRP処分費		95	kg	250	23,750	
ガラスくず		0.01	kg	14	0.14	
金属くず		0.26	t	13,100	3,406	
石綿含有廃棄物		0.01	m3	40,000	400	
計					27,556.14	
有価材		1	式		▲2,945	別紙 00-0029
鉄くず	ハレ-H1	0.08	t	▲33,000	▲2,640	
鉄くず	ハレ-H2	0.01	t	▲30,500	▲305	
計					▲2,945	







代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	平対象	備 考
	機械式緊急遮断弁	100A 緊急遮断弁2台 感震器1台共	組	1			957,000		代価表 0001
01	機械式緊急遮断弁	100A 緊急遮断弁2台 感震器1台共	式	1	1	941,000	941,000		
02	パタライ弁 取付	100A	個	2	1	8,094.72	16,189.44		
	計						957,189.44		
	T-1 受水槽撤去 再使用しない	合成樹脂製(車板) 6500×4000×2500H	基	1			449,000		代価表 0002
01	設備機械工		人	26.54	0.4	33,600	356,697.6	○	
	その他		式	1	0.26	356,697.6	92,741.38		
	計						449,438.98		
	TWH-1 高架水槽撤去 再使用しない	FRP製パネツク2槽式 1000×2000×2500H	基	1			43,200		代価表 0003
01	設備機械工		人	2.55	0.4	33,600	34,272	○	
	その他		式	1	0.26	34,272	8,910.72		
	計						43,182.72		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	平対象	備 考
	P-1 揚水ポンプ 撤去 再使用しない	多段タービンポンプ 80×600L/min×32m 7.5kW	台	1			67,700		代価表 0004
01	設備機械工		人	3.33 ×1.2	0.4	33,600	53,706.24	○	
	その他		式	1	0.26	53,706.24	13,963.62		
	計						67,669.86		
	P-3 直結増圧給 水ポンプ撤去 再使用しない	直結増圧給水ポンプエレクト 50×50×261L/min×27m 1.5kW	台	1			35,900		代価表 0005
01	設備機械工		人	2.12	0.4	33,600	28,492.8	○	
	その他		式	1	0.26	28,492.8	7,408.13		
	計						35,900.93		
	CP-1 滅菌機撤去 再使用しない	合成樹脂製ゲイザム式薬液注入ポンプ クック100L	組	1			9,020		代価表 0006
01	設備機械工		人	0.71	0.3	33,600	7,156.8	○	
	その他		式	1	0.26	7,156.8	1,860.77		
	計						9,017.57		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	平対象	備考
	アスベスト含有材積込・運搬		m3	1			7,520		代価表 0007
01	産業廃棄物積込・運搬費		m3	1	1	7,520	7,520		
	計						7,520		
	アト弁取付	100A	個	1			16,200		代価表 0008
01	一般弁類 取付	100A	個	1	1	16,189.44	16,189.44		
	計						16,189.44		
	TF-1 消火充水槽撤去 再使用しない	FRP製 600×600×900H	基	1			15,900		代価表 0009
01	設備機械工		人	0.94	0.4	33,600	12,633.6	○	
	その他		式	1	0.26	12,633.6	3,284.74		
	計						15,918.34		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	平対象	備考
	T-3 呼水槽撤去 再使用しない	銅板製 600×500×500H	基	1			6,480		代価表 0010
01	設備機械工		人	0.51	0.3	33,600	5,140.8	○	
	その他		式	1	0.26	5,140.8	1,336.61		
	計						6,477.41		
	P-2 消火ポンプ撤去 再使用しない	多段ポンプ 80×100×750L/min×56m 15kW	組	1			100,000		代価表 0011
01	設備機械工		人	5.93	0.4	33,600	79,699.2	○	
	その他		式	1	0.26	79,699.2	20,721.79		
	計						100,420.99		
	交通誘導員	交通誘導警備員B	人	1			18,900		代価表 0012
01	交通誘導警備員B		人	1	1	15,000	15,000	○	
	その他		式	1	0.26	15,000	3,900		
	計						18,900		









電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事 (大阪府立伯太高等学校) (受水槽改修その他工事)		管理室棟		動力設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	16	m	1,610	25,760		
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	39	m	2,110	82,290		
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	33	m	2,760	91,080		
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 39mm	13	m	3,290	42,770		
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 25mm	7	m	2,480	17,360		
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(24) エキスパンション用等	3	m	2,500	7,500		
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(30) エキスパンション用等	4	m	3,140	12,560		
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(38) エキスパンション用等	1	m	3,800	3,800		
操作盤 改造		1	面	79,500	79,500	代価表 0001	
警報盤	10窓	1	面	85,800	85,800	代価表 0002	
電極切替盤		1	面	34,700	34,700	代価表 0003	
電極	3 P (電極コート)	2	個	17,700	35,400		
電極	4 P (電極コート)	2	個	22,600	45,200		
電極	5 P (電極コート)	2	個	27,800	55,600		
鋼板製 ボックス(露出形) 塗装共	150× 150× 100	2	個	6,410	12,820		

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事 (大阪府立伯太高等学校) (受水槽改修その他工事)		管理室棟		動力設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
鋼板製 ボックス(露出形) 塗装共	200× 200× 100	2	個	9,360	18,720		
鋼板製 ボックス(露出形) 塗装共	200× 200× 200	1	個	12,400	12,400		
鋼板製 ボックス(露出形) 塗装共	300× 300× 200	2	個	18,600	37,200		
鋼板製 ボックス(露出形) 塗装共	400× 400× 300	4	個	29,400	117,600		
ステンレス製 ボックス WP形	150× 150× 100	1	個	11,700	11,700		
ステンレス製 ボックス WP形	200× 200× 100	1	個	17,400	17,400		
ステンレス製 ボックス WP形	200× 200× 200	3	個	24,700	74,100		
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m~2連	1	か所	9,860	9,860		
はつり工事		1	式		17,400	別紙 00-0002	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,630	8,630		
製作金物		1	式		39,256	別紙 00-0003	
撤去工事	再使用しない	1	式		124,620	別紙 00-0004	
計					1,357,866		









代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	平対象	備考
	操作盤 改造		面	1			79,500		代価表 0001
01	配線用遮断器	MCCB3P 100AF75AT	個	1	1	9,800	9,800		
02	漏電遮断器	ELCB3P 100AF100AT	個	1	1	13,200	13,200		
03	雑材料		式	1	0.02	23,000	460		
			K01+K02						
04	電工		人	1.416	1	31,920	45,198.72	○	
	その他		式	1	0.24	45,198.72	10,847.69		
	計						79,506.41		
	警報盤	10窓	面	1			85,800		代価表 0002
01	警報盤	10窓	面	1	1	51,100	51,100		
02	雑材料		式	1	0.02	51,100	1,022		
			K01						
03	電工		人	0.85	1	31,920	27,132	○	
	その他		式	1	0.24	27,132	6,511.68		
	計						85,765.68		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	平対象	備考
	電極切替盤		面	1			34,700		代価表 0003
01	電極切替盤		面	1	1	14,100	14,100		
02	雑材料		式	1	0.02	14,100	282		
			K01						
03	電工		人	0.513	1	31,920	16,374.96	○	
	その他		式	1	0.24	16,374.96	3,929.99		
	計						34,686.95		
	水位電極 撤去	5P 再使用しない	個	1			5,910		代価表 0004
01	電工		人	0.49	0.3	31,920	4,692.24	○	
	その他		式	1	0.26	4,692.24	1,219.98		
	計						5,912.22		

