

	文書番号	教施財 第5757-2 号
	工事期間	契約締結日 ~ 令和7年9月19日
	開札日	令和7年4月23日
工事名称	大阪府立和泉高等学校受水槽改修その他工事	
		設計内訳書
工事場所	岸和田市土生町一丁目	
工事費	¥41,610,800-	(消費税相当額 ¥3,782,800-)
工事価格	¥37,828,000-	
工事概要	受水槽改修その他工事一式	

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
和泉高等学校	1	式	26,502,484	
計			26,502,484	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,963,054	
現場管理費	1	式	4,854,927	
一般管理費等	1	式	4,507,535	
計			11,325,516	
工事価格	1	式	37,828,000	
消費税等相当額	1	式	3,782,800	消費税率 10 %
工事費	1	式	41,610,800	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事 (受水槽改修その他工事) (大阪府立和泉高等学校) ポンプ室			給水設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
フレキシブルジョイント	ヘローズ形 50A	2	個	14,200	28,400		
フレキシブルジョイント	ヘローズ形 80A	2	個	26,400	52,800		
Y形ストレーナ (管端防食コブ)	10K 20A	2	個	7,130	14,260		
Y形ストレーナ (管端防食コブ)	10K 50A	2	個	22,900	45,800		
定水位調整弁	ストレーン型(刮弁無し) 50A	2	個	61,400	122,800		
ボールタップ	20A	2	個	24,100	48,200		
電磁弁 (水用)	20A	2	個	27,800	55,600		
機械式緊急遮断弁	80A リリース・感震器共	2	個	550,000	1,100,000	代価表 0001	
防振継手	合成ゴム製 40A	2	個	11,100	22,200		
防振継手	ヘローズ形 50A	2	個	19,800	39,600		
横水栓	T200SNR13	3	個	4,810	14,430		
凍結工法	80A	1	か所	106,000	106,000		
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 125A 保温無	2	か所	9,050	18,100		
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 80A 保温有	13	か所	6,600	85,800		
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 125A 保温有	29	か所	7,450	216,050		

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事 (受水槽改修その他工事) (大阪府立和泉高等学校) ポンプ室			給水設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 150A 保温有	2	か所	7,860	15,720		
搬入費		1	式		423,945	別紙 00-0001	
据付費		1	式		123,000	別紙 00-0002	
搬出費		1	式		753,572	別紙 00-0003	
保温工事		1	式		142,427	別紙 00-0004	
製作金物		1	式		321,376	別紙 00-0005	
コンクリート工事	受水槽基礎	1	式		402,653	別紙 00-0006	
コンクリート工事	揚水ポンプ基礎	1	式		23,563	別紙 00-0007	
水質試験費		1	式		89,800	別紙 00-0008	
撤去工事	再使用しない	1	式		582,285	別紙 00-0009	
アスベスト対策工事		1	式		5,990	別紙 00-0010	
アスベスト含有梱包運搬費		1	式		5,774	別紙 00-0011	
廃棄物処分費		1	式		28,643	別紙 00-0012	
有価材		1	式		▲35,520	別紙 00-0013	
申請費		1	式		23,638	別紙 00-0014	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事 (受水槽改修その他工事) (大阪府立和泉高等学校) ポンプ室				消火設備工事			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
搬出費		1	式		65,500	別紙 00-0023	
保温工事		1	式		132,435	別紙 00-0024	
製作金物		1	式		41,168	別紙 00-0025	
コンクリート工事	消火水槽基礎	1	式		350,361	別紙 00-0026	
コンクリート工事	消火ポンプ基礎	1	式		56,663	別紙 00-0027	
撤去工事	再使用しない	1	式		132,660	別紙 00-0028	
アスベスト対策工事		1	式		5,990	別紙 00-0029	
アスベスト含有梱包運搬費		1	式		1,750	別紙 00-0030	
廃棄物処分費		1	式		12,847	別紙 00-0031	
有価材		1	式		▲9,900	別紙 00-0032	
計					8,003,714		

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事 (受水槽改修その他工事) (大阪府立和泉高等学校) 屋上				給水設備工事			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	フランジ 屋外架空・暗渠 150A	10	m	50,000	500,000		
機械式緊急遮断弁	150A リリース・感震器共	2	個	778,000	1,556,000	代価表 0002	
仕切弁 (管端防食コブ)	10K (ねじ・給水用) 50A	1	個	29,000	29,000		
ライニングバタフライ弁	10K (クエバー) 150A	1	個	73,400	73,400		
フレキシブルジョイント	ハローズ形 150A	2	個	58,300	116,600		
配管切断 (鋼管類)・手間のみ	配管切断 150A 保温有	9	か所	7,860	70,740		
保温工事		1	式		193,920	別紙 00-0033	
製作金物		1	式		43,824	別紙 00-0034	
コンクリート工事	支持金物基礎	1	式		16,962	別紙 00-0035	
撤去工事	再使用しない	1	式		29,488	別紙 00-0036	
アスベスト対策工事		1	式		5,990	別紙 00-0037	
アスベスト含有梱包運搬費		1	式		1,224	別紙 00-0038	
廃棄物処分費		1	式		5,731	別紙 00-0039	
有価材		1	式		▲6,960	別紙 00-0040	
計					2,635,919		

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (受水槽改修その他工事) (大阪府立和泉高等学校) ポンプ室				給水設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
搬入費		1	式		423,945	別紙 00-0001
搬入費	複数搬入 100kg/m3未満	2.13	t	192,000	408,960	
搬入費	複数搬入 250kg以下	0.15	t	99,900	14,985	
計					423,945	
据付費		1	式		123,000	別紙 00-0002
小形給水ポンプユニット据付 (衛生機器)	防振基礎 3.7 kW以下 ポンプ 2台	1	基	123,000	123,000	
計					123,000	
搬出費		1	式		753,572	別紙 00-0003
搬出費	複数搬出 100kg/m3未満	3.8	t	192,000	729,600	
搬出費	複数搬出 500kg以下	0.26	t	92,200	23,972	
計					753,572	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (受水槽改修その他工事) (大阪府立和泉高等学校) ポンプ室				給水設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式		142,427	別紙 00-0004
給水管 保温	ガラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 20A	10.5	m	2,170	22,785	
給水管 保温	ガラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 50A	11.4	m	2,640	30,096	
給水管 保温	ガラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 80A	15.6	m	3,290	51,324	
給水管 保温	ガラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 100A	7.1	m	4,420	31,382	
給水管 保温	ガラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 125A	1.2	m	5,700	6,840	
計					142,427	
製作金物		1	式		321,376	別紙 00-0005
銅製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×50×50 (等辺山形鋼)	48.4	m	6,640	321,376	
計					321,376	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (受水槽改修その他工事) (大阪府立和泉高等学校) ホンプ室				給水設備工事			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
コンクリート工事	受水槽基礎	1	式		402,653	別紙 00-0006	
コンクリート工事	コンクリート 生コン人力打設 (m3)	2.71		51,700	140,107		
コンクリート工事	鉄筋 D10・13 (Kg)	192.2		330	63,426		
コンクリート工事	型枠 一般用 (㎡)	15.2		13,100	199,120		
計					402,653		
コンクリート工事	揚水ホンプ 基礎	1	式		23,563	別紙 00-0007	
コンクリート工事	コンクリート 生コン人力打設 (m3)	0.16		51,700	8,272		
コンクリート工事	鉄筋 D10・13 (Kg)	11.8		330	3,894		
コンクリート工事	型枠 一般用 (㎡)	0.87		13,100	11,397		
計					23,563		
水質試験費		1	式		89,800	別紙 00-0008	
水質試験費	上水・受水槽用	1	カ所	89,800	89,800		
計					89,800		

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (受水槽改修その他工事) (大阪府立和泉高等学校) ホンプ室				給水設備工事			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
撤去工事	再使用しない	1	式		582,285	別紙 00-0009	
受水槽撤去 再使用しない	T-1 FRP製バネタンク 6.0×3.0×2.5H 37m3	1	基	192,000	192,000	代価表 0005	
受水槽撤去 再使用しない	T-2 FRP製バネタンク 3.0×2.5×2.5H 17m3	1	基	120,000	120,000	代価表 0006	
揚水ホンプ 撤去再使用しない	11kW	2	台	36,800	73,600	代価表 0003	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 80A	9.9	m	4,540	44,946		
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 125A	11.4	m	7,020	80,028		
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 150A	0.9	m	8,540	7,686		
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所 150A	2	m	5,270	10,540		
給水管 保温撤去	ポリスチレン 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 80A 再使用しない	9.9	m	1,610	15,939		
給水管 保温撤去	ポリスチレン 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 125A 再使用しない	11.4	m	2,440	27,816		
給水管 保温撤去	ポリスチレン 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 150A 再使用しない	0.9	m	2,790	2,511		
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.96	m3	7,520	7,219		
計					582,285		

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (受水槽改修その他工事) (大阪府立和泉高等学校) ホンブ室				給水設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
マスク対策工事		1	式		5,990	別紙 00-0010
半面防護マスク		1	個	2,630	2,630	
化学防護服		1	着	1,380	1,380	
防護カギ		1	個	1,980	1,980	
計					5,990	
アスベスト含有梱包運搬費		1	式		5,774	別紙 00-0011
アスベスト処理 集積・梱包	密封処理 (二重梱包)	0.66	m3	1,230	811	
アスベスト含有材 積込・運搬		0.66	m3	7,520	4,963	代価表 0007
計					5,774	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (受水槽改修その他工事) (大阪府立和泉高等学校) ホンブ室				給水設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
廃棄物処分費		1	式		28,643	別紙 00-0012
金属くず	混合廃棄物	0.12	t	13,100	1,572	
ガラスくず		0.01	t	13,100	131	
ビニル管類処分費	150A	2	m	270	540	
石棉含有産業廃棄物		0.66	m3	40,000	26,400	
計					28,643	
有価材		1	式		▲35,520	別紙 00-0013
鉄くず	ハレ-H1	0.42	t	▲33,000	▲13,860	
鉄くず	故鉄B	0.76	t	▲28,500	▲21,660	
計					▲35,520	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (受水槽改修その他工事) (大阪府立和泉高等学校) ポンプ室				排水設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
7ス ^レ スト含有梱包運搬費		1	式		437	別紙 00-0018
7ス ^レ スト処理 集積・梱包	密封処理 (二重梱包)	0.05	m3	1,230	61	
7ス ^レ スト含有材積込・運搬		0.05	m3	7,520	376	代備表 0007
計					437	
廃棄物処分費		1	式		2,000	別紙 00-0019
石綿含有産業廃棄物		0.05	m3	40,000	2,000	
計					2,000	
有価材		1	式		▲6,000	別紙 00-0020
鉄くず	ベ ^レ ーH1	0.13	t	▲33,000	▲4,290	
鉄くず	故鉄B	0.06	t	▲28,500	▲1,710	
計					▲6,000	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (受水槽改修その他工事) (大阪府立和泉高等学校) ポンプ室				消火設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
搬入費		1	式		396,240	別紙 00-0021
搬入費	複数搬入 100kg/m3未満	1.67	t	192,000	320,640	
搬入費	単独搬入 400kg/m3未満	0.54	t	140,000	75,600	
計					396,240	
据付費		1	式		415,000	別紙 00-0022
消火ポンプ (ユニット形) 据付 (衛生機器)	30.0 kW以下	1	台	415,000	415,000	
計					415,000	
搬出費		1	式		65,500	別紙 00-0023
搬出費	複数搬出 300kg/m3未満	0.5	t	131,000	65,500	
計					65,500	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (受水槽改修その他工事) (大阪府立和泉高等学校) ポンプ室				消火設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式		132,435	別紙 00-0024
給水管 保温	ガラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー 25A	2	m	3,260	6,520	
給水管 保温	ガラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー 80A	8.2	m	4,350	35,670	
給水管 保温	ガラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー 125A	1.5	m	7,230	10,845	
給水用弁類 保温	ポリスチレン 屋内露出 カラー亜鉛鉄板 80A	1	個	36,900	36,900	
給水用弁類 保温	ポリスチレン 屋内露出 カラー亜鉛鉄板 100A	1	個	42,500	42,500	
計					132,435	
製作金物		1	式		41,168	別紙 00-0025
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×50×50 (等辺山形鋼)	6.2	m	6,640	41,168	
計					41,168	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (受水槽改修その他工事) (大阪府立和泉高等学校) ポンプ室				消火設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート工事	消火水槽基礎	1	式		350,361	別紙 00-0026
コンクリート工事	コンクリート 生コン人力打設 (m3)	2.31		51,700	119,427	
コンクリート工事	鉄筋 D10・13 (Kg)	175.8		330	58,014	
コンクリート工事	型枠 一般用 (㎡)	13.2		13,100	172,920	
計					350,361	
コンクリート工事	消火ポンプ 基礎	1	式		56,663	別紙 00-0027
コンクリート工事	コンクリート 生コン人力打設 (m3)	0.56		51,700	28,952	
コンクリート工事	鉄筋 D10・13 (Kg)	14.9		330	4,917	
コンクリート工事	型枠 一般用 (㎡)	1.74		13,100	22,794	
計					56,663	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (受水槽改修その他工事) (大阪府立和泉高等学校) ポンプ室				消火設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		132,660	別紙 00-0028
消火ポンプ 撤去再使用しない	37kW	1	台	97,300	97,300	代価表 0004
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 150A	3	m	8,540	25,620	
給水管 保温撤去	ガラスカール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 150A 再使用しない	3	m	2,570	7,710	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.27	m3	7,520	2,030	
計					132,660	
アスベスト対策工事		1	式		5,990	別紙 00-0029
半面防護マスク		1	個	2,630	2,630	
化学防護服		1	着	1,380	1,380	
防護メガネ		1	個	1,980	1,980	
計					5,990	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (受水槽改修その他工事) (大阪府立和泉高等学校) ポンプ室				消火設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アスベスト含有梱包運 搬費		1	式		1,750	別紙 00-0030
アスベスト処理 集積 ・梱包	密封処理 (二重梱包)	0.2	m3	1,230	246	
アスベスト含有材 積込・運搬		0.2	m3	7,520	1,504	代価表 0007
計					1,750	
廃棄物処分費		1	式		12,847	別紙 00-0031
金属くず	混合廃棄物	0.37	t	13,100	4,847	
石綿含有産業廃棄 物		0.2	m3	40,000	8,000	
計					12,847	
有価材		1	式		▲9,900	別紙 00-0032
鉄くず	ペレットH1	0.11	t	▲33,000	▲3,630	
鉄くず	故鉄B	0.22	t	▲28,500	▲6,270	
計					▲9,900	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (受水槽改修その他工事) (大阪府立和泉高等学校) 屋上			給水設備工事			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式		193,920	別紙 00-0033
給水管 保温	ポリスレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 150A	10.1	m	19,200	193,920	
計					193,920	
製作金物		1	式		43,824	別紙 00-0034
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×50×50 (等辺山形鋼)	6.6	m	6,640	43,824	
計					43,824	
コンクリート工事	支持金物基礎	1	式		16,962	別紙 00-0035
コンクリート工事	コンクリート 生コン人力打設 (m3)	0.06		51,700	3,102	
コンクリート工事	型枠 一般用 (㎡)	0.84		13,100	11,004	
フォームシート(材料のみ)	フォームシート(6t)	0.54	㎡	5,290	2,856	
計					16,962	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (受水槽改修その他工事) (大阪府立和泉高等学校) 屋上			給水設備工事			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		29,488	別紙 00-0036
鋼管類撤去(給排水冷却水)	屋外架空・暗渠 150A	2.4	m	6,400	15,360	
給水管 保温撤去	ポリスレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 150A 再使用しない	2.4	m	5,260	12,624	
産業廃棄物積込・運搬費		0.2	m3	7,520	1,504	
計					29,488	
アスベスト対策工事		1	式		5,990	別紙 00-0037
半面防護マスク		1	個	2,630	2,630	
化学防護服		1	着	1,380	1,380	
防護かご		1	個	1,980	1,980	
計					5,990	

機械設備工事 (受水槽改修その他工事) (大阪府立和泉高等学校) 屋上			給水設備工事			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アスベスト含有梱包運搬費		1	式		1,224	別紙 00-0038
アスベスト処理 集積・梱包	密封処理 (二重梱包)	0.14	m3	1,230	172	
アスベスト含有材 積込・運搬		0.14	m3	7,520	1,052	代価表 0007
計					1,224	
廃棄物処分費		1	式		5,731	別紙 00-0039
ガラスくず		0.01	t	13,100	131	
石棉含有産業廃棄物		0.14	m3	40,000	5,600	
計					5,731	
有価材		1	式		▲6,960	別紙 00-0040
鉄くず	ハビ-H11	0.09	t	▲33,000	▲2,970	
鉄くず	故鉄B	0.14	t	▲28,500	▲3,990	
計					▲6,960	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	機械式緊急遮断弁	80A リリース・感震器共	個	1			550,000	代価表 0001
01	機械式緊急遮断弁	80A リリース・感震器共	個	1	1	543,000	543,000	
02	パタフライ弁 取付	80A	個	1	1	6,880.51	6,880.51	
	計						549,880.51	
	機械式緊急遮断弁	150A リリース・感震器共	個	1			778,000	代価表 0002
01	機械式緊急遮断弁	150A リリース・感震器共	個	1	1	765,000	765,000	
02	パタフライ弁 取付	150A	個	1	1	13,153.92	13,153.92	
	計						778,153.92	
	揚水ポンプ 撤去再使用しない	11kW	台	1			36,800	代価表 0003
01	設備機械工		人	2.9	0.3	33,600	29,232	○
	その他		式	1	0.26	29,232	7,600.32	
	計						36,832.32	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	消火ポンプ 撤去再使用しない	37kW	台	1			97,300	代価表 0004
01	設備機械工		人	7.66	0.3	33,600	77,212.8	○
	その他		式	1	0.26	77,212.8	20,075.33	
	計						97,288.13	
	受水槽撤去 再使用しない	T-1 FRP製パネルタンク 6.0×3.0×2.5H 37m3	基	1			192,000	代価表 0005
01	設備機械工		人	15.1	0.3	33,600	152,208	○
	その他		式	1	0.26	152,208	39,574.08	
	計						191,782.08	
	受水槽撤去 再使用しない	T-2 FRP製パネルタンク 3.0×2.5×2.5H 17m3	基	1			120,000	代価表 0006
01	設備機械工		人	9.41	0.3	33,600	94,852.8	○
	その他		式	1	0.26	94,852.8	24,661.73	
	計						119,514.53	

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	平対象	備 考
	アスベスト含有材 積込・運搬		m3	1			7,520		代価表 0007
01	産業廃棄物積込・ 運搬費		m3	1	1	7,520	7,520		
	計						7,520		
	交通誘導員	交通誘導警備員B	人	1			18,900		代価表 0008
01	交通誘導警備員B		人	1	1	15,000	15,000	○	
	その他		式	1	0.26	15,000	3,900		
	計						18,900		

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事 (和泉高等学校) (受水槽改修工事)		管理室棟	動力設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 3C 管内	25	m	870	21,750	
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 4C 管内	15	m	1,000	15,000	
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 5C 管内	26	m	1,280	33,280	
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 6C 管内	8	m	1,320	10,560	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	2.0mm	8	m	390	3,120	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	14mm2	7	m	810	5,670	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C 管内	15	m	790	11,850	
EM-HPケーブル	1.2 mm- 7C 管内	7	m	1,120	7,840	
EM-CEケーブル	2mm2- 3C 管内	11	m	930	10,230	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	8	m	1,840	14,720	
EM-FP-Cケーブル	60mm2- 3C 管内	7	m	8,600	60,200	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 19mm	23	m	1,610	37,030	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 25mm	17	m	2,110	35,870	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 31mm	16	m	2,760	44,160	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 39mm	8	m	3,290	26,320	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事 (和泉高等学校) (受水槽改修工事)		管理室棟	動力設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ねじなし電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 51mm	4	m	4,460	17,840	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 63mm	7	m	5,910	41,370	
鋼板製 プルボックス (露出形) 塗装共	150× 150× 100	6	個	6,410	38,460	
鋼板製 プルボックス (露出形) 塗装共	200× 200× 100	2	個	9,360	18,720	
鋼板製 プルボックス (露出形) 塗装共	200× 200× 200	1	個	12,400	12,400	
ステンレス製 プルボックス WP形	200× 200× 200	5	個	24,700	123,500	
鋼板製 プルボックス (露出形) 塗装共	300× 300× 200	1	個	18,600	18,600	
配管用支持ブロック	H100 L150	2	個	1,280	2,560	
電極	5 P (電極コト)	2	個	27,800	55,600	
電極	4 P (電極コト)	2	個	22,600	45,200	
電極	3 P (電極コト)	1	個	17,700	17,700	
電極切替盤	屋内壁掛形 5極	1	面	35,000	35,000	代備表 0001
既設盤改造	動力操作盤 M-1	1	面	24,200	24,200	代備表 0002
表示灯	普通	46	個	5,850	269,100	
起動装置	露出	46	個	8,310	382,260	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	電極切替盤	屋内壁掛形 5極	面	1			35,000	代価表 0001
01	電極切替盤内器	屋内壁掛形 5極	面	1	1	14,100	14,100	
02	雑材料		式	1	0.02	14,100	282	
03	電工		人	0.513	1	31,920	16,374.96	○
	その他		式	1	0.26	16,374.96	4,257.49	
	計						35,014.45	
	既設盤改造	動力操作盤 M-1	面	1			24,200	代価表 0002
01	フェノックス形(錆止め塗装)	0.5㎡以上1.0㎡未満/個	㎡	0.72	1	33,600	24,192	
	計						24,192	
	木位電極撤去	5P (再使用しない)	個	1			5,910	代価表 0003
01	電工		人	0.49	0.3	31,920	4,692.24	○
	その他		式	1	0.26	4,692.24	1,219.98	
	計						5,912.22	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	既設盤内機撤去	再使用しない	面	1			84,500	代価表 0004
01	電工		人	7	0.3	31,920	67,032	○
	その他		式	1	0.26	67,032	17,428.32	
	計						84,460.32	
	EM-CEEケーブル (仮設)	1.25mm2- 4C FEP内(PF・CD)	m	1			650	代価表 0005
01	EM-CEEケーブル	1.25mm2- 4C FEP内(PF・CD)	m	1	0.7	922.28	645.6	
	計						645.6	
	波付硬質合成樹脂管(FEP) (仮設)	(30)	m	1			930	代価表 0006
01	波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	m	1	0.7	1,325.33	927.73	
	計						927.73	

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 撤去	再使用しない	m	1			210		代価表 0007
01	地中管路撤去	波付硬質合成樹脂管 30 再使用しない	m	1	1	209.13	209.13		
	計						209.13		
	水位電極撤去	4P (再使用しない)	個	1			4,830		代価表 0008
01	電工		人	0.4	0.3	31,920	3,830.4	○	
	その他		式	1	0.26	3,830.4	995.9		
	計						4,826.3		