

文書番号	教施財第 5825-2 号
工事期間	契約締結日 ~ 令和7年9月5日
開札日	令和7年5月9日

工事名称 大阪府立岸和田支援学校校舎棟他 2 棟内部改修工事（3期）
設計内訳書

工事場所 岸和田市土生町五丁目

工事費 ¥30,114,700- （消費税相当額 ¥2,737,700- ）

工事価格 ¥27,377,000-

工事概要 内部改修、関連設備工事

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	10,707,615	
電気設備工事	1	式	5,468,049	
機械設備工事	1	式	2,149,029	
計			18,324,693	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,006,943	
現場管理費	1	式	4,447,820	
一般管理費等	1	式	3,597,544	
計			9,052,307	
工事価格	1	式	27,377,000	
消費税等相当額	1	式	2,737,700	消費税率 10 %
工事費	1	式	30,114,700	

内部改修工事 中科目別内訳

8号棟改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
商業7/7 教室改修工事	直接仮設工事	1	式	38,817	
商業7/7 教室改修工事	内装改修工事	1	式	118,004	
商業7/7 教室改修工事	左官工事	1	式	177,154	
商業7/7 教室改修工事	塗装改修工事	1	式	2,016	
商業7/7 教室改修工事	撤去工事	1	式	86,016	
商業7/7 教室改修工事	発生材処理	1	式	9,652	
計				431,659	
調理教室改修工事	直接仮設工事	1	式	87,571	
調理教室改修工事	内装改修工事	1	式	220,704	
調理教室改修工事	左官工事	1	式	316,998	
調理教室改修工事	塗装改修工事	1	式	12,054	
調理教室改修工事	建具改修工事	1	式	56,228	
調理教室改修工事	撤去工事	1	式	171,223	
調理教室改修工事	発生材処理	1	式	19,496	
計				884,274	

内部改修工事 中科目別内訳

8号棟改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
被服教室改修工事	直接仮設工事	1	式	55,290	
被服教室改修工事	内装改修工事	1	式	158,274	
被服教室改修工事	左官工事	1	式	260,152	
被服教室改修工事	撤去工事	1	式	119,892	
被服教室改修工事	発生材処理	1	式	11,142	
計				604,750	
音楽教室改修工事	直接仮設工事	1	式	86,830	
音楽教室改修工事	内装改修工事	1	式	249,470	
音楽教室改修工事	左官工事	1	式	147,622	
音楽教室改修工事	雑工事	1	式	108,760	
音楽教室改修工事	撤去工事	1	式	16,732	
音楽教室改修工事	発生材処理	1	式	8,947	
計				618,361	
理科教室・理科準備室改修工事	直接仮設工事	1	式	52,345	
理科教室・理科準備室改修工事	内装改修工事	1	式	170,681	

8号棟改修工事		被服教室改修工事		直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式		12,222	別紙 00-0009
養生(内部改修)	個別改修	58.2	m ²	210	12,222	
計					12,222	
整理清掃後片付け		1	式		43,068	別紙 00-0010
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	58.2	m ²	740	43,068	
計					43,068	

内部改修工事 別紙明細

8号棟改修工事		音楽教室改修工事		直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式		17,160	別紙 00-0011
養生(内部改修)	複合改修	9	m ²	320	2,880	
養生(内部改修)	個別改修	68	m ²	210	14,280	
計					17,160	
整理清掃後片付け		1	式		60,310	別紙 00-0012
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	9	m ²	1,110	9,990	
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	68	m ²	740	50,320	
計					60,310	
内部改修		1	式		8,460	別紙 00-0013
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	9	m ²	940	8,460	
計					8,460	

8号棟改修工事		音楽教室改修工事			直接仮設工事	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式		900	別紙 00-0014
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場) 計	平家建	9	m ²	100	900	
					900	

内部改修工事 別紙明細

8号棟改修工事		理科教室・理科準備室改修工事			直接仮設工事	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式		10,893	別紙 00-0015
養生(内部改修)	複合改修	3	m ²	320	960	
養生(内部改修)	個別改修	47.3	m ²	210	9,933	
計					10,893	
整理清掃後片付け		1	式		38,332	別紙 00-0016
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	3	m ²	1,110	3,330	
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	47.3	m ²	740	35,002	
計					38,332	
内部改修		1	式		2,820	別紙 00-0017
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	3	m ²	940	2,820	
計					2,820	

8号棟改修工事		廊下改修工事		直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設間仕切り		1	式		86,621	別紙 00-0026
仮設間仕切り下地	A種 軽鉄下地	9.7	m ²	1,920	18,624	
仮設間仕切り仕上材	A種(両面) 石こうボード	9.7	m ²	7,010	67,997	
計					86,621	
仮設材運搬		1	式		1,764	別紙 00-0027
仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)	平家建	5.3	m ²	100	530	
仮設材運搬(仮設間仕切り)	A種	19.6	m ²	63	1,234	代価表 0030
計					1,764	

内部改修工事 別紙明細

体育館棟改修工事		廊下改修工事		直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式		12,227	別紙 00-0028
養生(内部改修)	複合改修	3.1	m ²	320	992	
養生(内部改修)	個別改修	53.5	m ²	210	11,235	
計					12,227	
整理清掃後片付け		1	式		43,031	別紙 00-0029
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	3.1	m ²	1,110	3,441	
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	53.5	m ²	740	39,590	
計					43,031	
内部改修		1	式		2,914	別紙 00-0030
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	3.1	m ²	940	2,914	
計					2,914	

体育館棟改修工事		ホ-ル改修工事			直接仮設工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材運搬		1	式		310	別紙 00-0031
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	3.1	m ²	100	310	
計					310	

内部改修工事 別紙明細

体育館棟改修工事		79-1改修工事			直接仮設工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式		51,240	別紙 00-0032
養生(内部改修)	個別改修	244	m ²	210	51,240	
計					51,240	
整理清掃後片付け		1	式		180,560	別紙 00-0033
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	244	m ²	740	180,560	
計					180,560	
棚足場		1	式		407,694	別紙 00-0034
枠組棚足場	階高4.0m超5.0m以下	61.1	m ²	4,550	278,005	代価表 0036
安全手すり		37.1	m	510	18,921	代価表 0037
棚足場床養生	養生シート2枚敷の上、コンパネ=15敷	68.8	m ²	1,610	110,768	代価表 0038
計					407,694	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	発生材積込み	廃プラスチック類 人力	m3	1			5,870	代価表 0013
01	発生材積込み	ボート・木材類 人力	m3	1	1	5,871.6	5,871.6	
	計						5,871.6	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ガラス・陶磁器くず類 DID区間有り 10.5km以下	m3	1			3,240	代価表 0014
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボート類 DID区間有り 10.5km以下	m3	1	1	3,240.3	3,240.3	
	計						3,240.3	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間有り 10.5km以下	m3	1			3,240	代価表 0015
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボート類 DID区間有り 10.5km以下	m3	1	1	3,240.3	3,240.3	
	計						3,240.3	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	天井 ロックウール化粧吸音板張り(DR)	凹凸内部用 厚19 不燃 下張GB-R 厚9.5共	m ²	1			5,530	代価表 0016
01	天井 ロックウール化粧吸音板張り(DR)	凹凸内部用 厚19 不燃 下張GB-R 厚12.5共	m ²	1	1	5,580.41	5,580.41	
02	天井 せっこうボート張り(GB-R)	厚12.5 不燃 下地張り	m ²	▲1	1	1,015.98	▲1,015.98	
03	天井 せっこうボート張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 下地張り	m ²	1	1	965.81	965.81	
	計						5,530.24	
	天井 ロックウール化粧吸音板張り(DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚9.5共	m ²	1			3,180	代価表 0017
01	天井 ロックウール化粧吸音板張り(DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚12.5共	m ²	1	1	3,230.1	3,230.1	
02	天井 せっこうボート張り(GB-R)	厚12.5 不燃 下地張り	m ²	▲1	1	1,015.98	▲1,015.98	
03	天井 せっこうボート張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 下地張り	m ²	1	1	965.81	965.81	
	計						3,179.93	
	軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 1,300×280程度 ボート等切込み共	カ所	1			2,450	代価表 0018
01	軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 600×600mm程度 ボート等切込み共	カ所	1	1	2,451.6	2,451.6	
	計						2,451.6	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	UC塗り 改修仕様	種別B種 下地調整RC種	m ²	1			1,120	代価表 0031
01	UC塗	1液形油変性ポリウレタン樹脂ワニス塗り 下地調整別途	m ²	1	1	980	980	
02	下地調整 改修仕様	木部 RC種(塗替え面)	m ²	1	1	138.62	138.62	
	計						1,118.62	
	既存幅木塗装	木部 SOP塗り 工程B種 下地RB種(塗替え面)	m	1			400	代価表 0032
01	SOP塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	m	1	1	400.14	400.14	
	計						400.14	
	物品移動	商業タイプ教室、調理教室、被服教室、 音楽教室、理科教室、理科準備室、 陶芸美術教室、廊下、体育館ホール 物品移動後の復旧作業含む	m ²	1			730	代価表 0033
01	軽作業員		人	0.036	1	16,300	586.8	○
	その他		式	1	0.25	586.8	146.7	
	計						733.5	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	階段ビーム幅木	ささら 高さ100	m	1			340	代価表 0034
01	階段ビーム幅木	ささら 高さ330	m	0.30303	1	1,123.2	340.36	
	計						340.36	
	下地調整	階段ビーム巾木 ささら 高さ100	m	1			140	代価表 0035
01	ケレン	壁	m ²	0.1	1	1,027.53	102.75	
02	壁清掃		m ²	0.1	1	369.68	36.97	
	計						139.72	
	枠組棚足場	階高4.0m超5.0m以下	m ²	1			4,550	代価表 0036
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	m ²	1	1	3,630.31	3,630.31	
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	m ²	1	30	15.14	454.2	
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 平家用	m ²	1	1	469.56	469.56	
	計						4,554.07	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事 (岸和田支援学校) (内部改修)		校舎棟 (7-1号棟)		電灯・コンセント設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED照明器具	J22d	1	個	17,200	17,200	代価表 0001
LED照明器具	F41	1	個	17,200	17,200	代価表 0002
LED照明器具	F41d	1	個	37,100	37,100	代価表 0003
撤去工事	再使用しない	1	式		7,030	別紙 00-0001
蛍光管処分費		1	式		202	別紙 00-0002
蛍光管運搬費		1	式		40,000	
計					118,732	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事 (岸和田支援学校) (内部改修)		校舎棟 (8号棟)		電灯・コンセント設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED照明器具	A42	3	個	26,300	78,900	代価表 0007
LED照明器具	C41	9	個	23,100	207,900	代価表 0008
LED照明器具	C42	42	個	32,000	1,344,000	代価表 0009
LED照明器具	C41d	3	個	46,200	138,600	代価表 0010
LED照明器具	C45	12	個	122,000	1,464,000	代価表 0011
LED照明器具	F41P	2	個	17,200	34,400	代価表 0012
LED照明器具	G41	1	個	17,200	17,200	代価表 0013
LED照明器具	O41	1	個	17,200	17,200	代価表 0014
フアコンセント	2P15A×2	11	個	7,810	85,910	代価表 0015
フラッシュプレート (金属製)	角型 プラック	2	個	1,060	2,120	
600Vφ リエチレン絶縁耐燃性φ リエチレンケーブル 扁平形 EM-EEF	1.6mmφ-3C ビット・天井	6	m	530	3,180	
600V耐燃性φ リエチレン絶縁電線 (EM-1E)	1.6mm	26	m	350	9,100	
スイッチ (金属プレート付)		1	か所	9,430	9,430	代価表 0016
600Vφ リエチレン絶縁耐燃性φ リエチレンケーブル 扁平形 EM-EEF	2.0mmφ-2C 管内	2	m	640	1,280	
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	2	m	3,480	6,960	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事 (岸和田支援学校) (内部改修)		校舎棟 (7-1号棟)		電灯・コンセント設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		7,030	別紙 00-0001
蛍光灯器具撤去	J22 再使用しない	1	個	1,990	1,990	代価表 0004
蛍光灯器具撤去	F41 再使用しない	1	個	2,520	2,520	代価表 0005
蛍光灯器具撤去	F41d 再使用しない	1	個	2,520	2,520	代価表 0006
計					7,030	
蛍光管処分費		1	式		202	別紙 00-0002
蛍光管処分費		1.01	kg	200	202	
計					202	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事 (岸和田支援学校) (内部改修)		校舎棟 (8号棟)		電灯・コンセント設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		334,070	別紙 00-0003
600V ぶりえんけーぷ #撤去	2.0mm ² -2C 管内 再使用しない	2	m	100	200	
600V絶縁電線撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	18	m	80	1,440	
蛍光灯器具撤去	A42 再使用しない	1	個	3,150	3,150	代価表 0018
蛍光灯器具撤去	A422 再使用しない	1	個	6,300	6,300	代価表 0019
蛍光灯器具撤去	C412 再使用しない	3	個	7,550	22,650	代価表 0020
蛍光灯器具撤去	C412b 再使用しない	3	個	7,550	22,650	代価表 0021
蛍光灯器具撤去	C42 再使用しない	6	個	4,710	28,260	代価表 0022
蛍光灯器具撤去	C422 再使用しない	22	個	9,410	207,020	代価表 0023
蛍光灯器具撤去	C45 再使用しない	4	個	8,080	32,320	代価表 0024
蛍光灯器具撤去	F41P 再使用しない	2	個	2,520	5,040	代価表 0025
蛍光灯器具撤去	G41 再使用しない	1	個	2,520	2,520	代価表 0026
蛍光灯器具撤去	O41 再使用しない	1	個	2,520	2,520	代価表 0027
計					334,070	

電気設備工事 (岸和田支援学校) (内部改修)		体育館		電灯・コンセント設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
足場		1	式		11,800	別紙 00-0007
ローリングタワー	H=3.7m 1ヶ月	1	台	11,800	11,800	
計					11,800	
撤去工事	再使用しない	1	式		148,830	別紙 00-0008
コンセント撤去	2P15A×2 (再使用無し)	2	個	650	1,300	
蛍光灯器具撤去	A41 再使用しない	6	個	2,520	15,120	代価表 0034
蛍光灯器具撤去	A42 再使用しない	4	個	3,150	12,600	代価表 0018
蛍光灯器具撤去	F412 再使用しない	6	個	5,040	30,240	代価表 0035
蛍光灯器具撤去	F418 再使用しない	3	個	20,200	60,600	代価表 0036
蛍光灯器具撤去	F41P 再使用しない	5	個	2,520	12,600	代価表 0025
蛍光灯器具撤去	G42 再使用しない	1	個	3,150	3,150	代価表 0037
蛍光灯器具撤去	H41b 再使用しない	4	個	2,520	10,080	代価表 0038
蛍光灯器具撤去	I60 再使用しない	2	個	1,570	3,140	代価表 0039
計					148,830	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事 (岸和田支援学校) (内部改修)		体育館		電灯・コンセント設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
蛍光管処分費		1	式		1,366	別紙 00-0009
蛍光管処分費		6.83	kg	200	1,366	
計					1,366	
アスベスト対策工事費		1	式		29,950	別紙 00-0010
化学防護服		5	着	1,380	6,900	
半面形防塵マスク		5	個	2,630	13,150	
防護カネ		5	個	1,980	9,900	
計					29,950	
アスベスト含有材梱包運搬費		1	式		87	別紙 00-0011
アスベスト含有材集積・運搬費	密封処理(二重梱包)	0.01	m3	1,230	12	
産業廃棄物積込・運搬費		0.01	m3	7,520	75	
計					87	

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	非対象	備考
	蛍光灯器具撤去	F41d 再使用しない	個	1			2,520		代価表 0006
01	蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	個	1	1	2,521.74	2,521.74		
	計						2,521.74		
	LED照明器具	A42	個	1			26,300		代価表 0007
01	LED照明器具	LSS6 -4 -65 LN	個	1	1	26,253.66	26,253.66		
	計						26,253.66		
	LED照明器具	C41	個	1			23,100		代価表 0008
01	照明器具		個	1	1	11,800	11,800		
02	雑材料		式	1	0.05	11,800	590		
03	電工		K01 人	0.266	1	31,920	8,490.72	○	
	その他		式	1	0.26	8,490.72	2,207.59		
	計						23,088.31		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	非対象	備考
	LED照明器具	C42	個	1			32,000		代価表 0009
01	LED照明器具	LRS20 -4 -65 LN	個	1	1	32,042.77	32,042.77		
	計						32,042.77		
	LED照明器具	C41d	個	1			46,200		代価表 0010
01	照明器具		個	1	1	33,800	33,800		
02	雑材料		式	1	0.05	33,800	1,690		
03	電工		K01 人	0.266	1	31,920	8,490.72	○	
	その他		式	1	0.26	8,490.72	2,207.59		
	計						46,188.31		

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	非対象	備考
	スイッチ (金属プレート付)		カ所	1			9,430		代価表 0016
01	カンフラススイッチ	連用(ネム付) 1P15A	個	4	1	203	812		
02	スイッチ (ネム入)	1P低W型×1 オンピカ	個	1	1	870	870		
03	プレート	金属製 2連用	個	1	1	545	545		
04	取付枠		個	2	1	40	80		
05	雑材料		式	1	0.02	2,307	46.14		
06	電工		人	0.176	1	31,920	5,617.92	○	
	その他		式	1	0.26	5,617.92	1,460.66		
	計						9,431.72		
	丸型露出ボックス	再取付	個	1			4,020		代価表 0017
01	電工		人	0.1	1	31,920	3,192	○	
	その他		式	1	0.26	3,192	829.92		
	計						4,021.92		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	非対象	備考
	蛍光灯器具 撤去	A42 再使用しない	個	1			3,150		代価表 0018
01	蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	個	1	1	3,149.17	3,149.17		
	計						3,149.17		
	蛍光灯器具 撤去	A422 再使用しない	個	1			6,300		代価表 0019
01	蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	個	2	1	3,149.17	6,298.34		
	計						6,298.34		
	蛍光灯器具 撤去	C412 再使用しない	個	1			7,550		代価表 0020
01	蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 40W ×1 再使用しない	個	2	1	3,776.59	7,553.18		
	計						7,553.18		
	蛍光灯器具 撤去	C412b 再使用しない	個	1			7,550		代価表 0021
01	蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 40W ×1 再使用しない	個	2	1	3,776.59	7,553.18		
	計						7,553.18		

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	露出コンセント 取外し	再使用する 2P15A×1	個	1			870	代価表 0029
01	電工		人	0.054	0.4	31,920	689.47	○
	その他		式	1	0.26	689.47	179.26	
	計						868.73	
	LED照明器具	A41	個	1			22,100	代価表 0030
01	LED照明器具	LSS6 -4 -30 LN	個	1	1	22,053.66	22,053.66	
	計						22,053.66	
	LED照明器具	G42	個	1			21,700	代価表 0031
01	LED照明器具	LSS10 -4 -48 LN	個	1	1	21,738.66	21,738.66	
	計						21,738.66	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	LED照明器具	H41d	個	1			64,100	代価表 0032
01	非常用 LED照明器具	LDS2-SK1-LBF11 - LN	個	1	1	64,084.98	64,084.98	
	計						64,084.98	
	LED照明器具	I60	個	1			11,300	代価表 0033
01	照明器具		個	1	1	5,760	5,760	
02	雑材料		式	1	0.05	5,760	288	
03	電工		人	0.13	1	31,920	4,149.6	○
	その他		式	1	0.26	4,149.6	1,078.9	
	計						11,276.5	
	蛍光灯器具 撤去	A41 再使用しない	個	1			2,520	代価表 0034
01	蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	個	1	1	2,521.74	2,521.74	
	計						2,521.74	

