

文書番号	教施財第 1261-2 号
工事期間	契約締結日 ~ 令和7年10月15日
開札日	令和7年5月23日

工事名称 大阪府立富田林高等学校万年塀改修工事

設計内訳書

工事場所 富田林市谷川町

工事費 ¥14,810,400- (消費税相当額 ¥1,346,400- )

工事価格 ¥13,464,000-

工事概要 万年塀改修工事

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	6,864,026	
計			6,864,026	
共通費				
共通仮設費	1	式	2,312,966	
現場管理費	1	式	2,418,766	
一般管理費等	1	式	1,868,242	
計			6,599,974	
工事価格	1	式	13,464,000	
消費税等相当額	1	式	1,346,400	消費税率 10 %
工事費	1	式	14,810,400	











万年塀改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
A.I.区 万年塀改修工事	直接仮設	1	式	223,482	
A.I.区 万年塀改修工事	撤去工事	1	式	1,058,930	
A.I.区 万年塀改修工事	フェンス改修工事	1	式	3,408,974	
A.I.区 万年塀改修工事	発生材処理	1	式	351,745	
計				5,043,131	
B.I.区 万年塀改修工事	直接仮設	1	式	338,580	
B.I.区 万年塀改修工事	撤去工事	1	式	20,400	
B.I.区 万年塀改修工事	万年塀補修工事	1	式	1,460,670	
B.I.区 万年塀改修工事	発生材処理	1	式	1,245	
計				1,820,895	











万年塙改修工事		B工区 万年塙改修工事		直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生	簡易	1	式		47,880	別紙 00-0006
養生	簡易 -	114	m <sup>2</sup>	420	47,880	
計					47,880	
墨出し	簡易	1	式		85,500	別紙 00-0007
墨出し	簡易 -	114	m <sup>2</sup>	750	85,500	
計					85,500	
脚立足場	脚立足場 塗装塗替え程度 既存塗膜の除去無し	1	式		36,480	別紙 00-0008
脚立足場	脚立足場 塗装塗替え程度 既存塗膜の除去無し	114	m <sup>2</sup>	320	36,480	代価表 0013
計					36,480	
整理清掃 後片付け	簡易	1	式		168,720	別紙 00-0009
整理清掃 後片付け	簡易 -	114	m <sup>2</sup>	1,480	168,720	
計					168,720	



代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	軽作業員	除草作業	人	1			20,400	代価表 0001
01	軽作業員		人	1	1	16,300	16,300	○
	その他		式	1	0.25	16,300	4,075	
	計						20,375	
	万年堀撤去	コンクリートブレイカ 集積共	m3	1			20,500	代価表 0002
01	CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	m3	1	1	20,476.16	20,476.16	
	計						20,476.16	
	土間基礎撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	m3	1			51,200	代価表 0003
01	コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	m3	1	1	51,190.4	51,190.4	
	計						51,190.4	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	基礎天端モルタル補修	金ゴテ	m	1			3,360	代価表 0004
01	手摺笠木モルタル塗り	金ゴテ 糸幅200	m	1	1	3,363	3,363	
	計						3,363	
	土間基礎天端モルタル補修	t30	m <sup>2</sup>	1			3,070	代価表 0005
01	床モルタル塗り	金ゴテ モルタル仕上げ 厚30	m <sup>2</sup>	1	1	3,069.34	3,069.34	
	計						3,069.34	
	フェンス基礎廻りモルタル充填		m3	1			67,200	代価表 0006
01	モルタル	調合比1:3	m3	1	1	32,200	32,200	
	普通作業員		人	1.2	1	23,300	27,960	○
	その他		式	1	0.25	27,960	6,990	
	計						67,150	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	コンクリート舗装	コンクリート版 t100+PK-3+RC40 t100 リフトアップφ6 150クロス	m <sup>2</sup>	1			8,510	代価表 0007
01	コンクリート舗装(A) 標準図3-2	特に狭い場所 人力 コンクリート版 t70+PK-3+RC40 t100	m <sup>2</sup>	1	1	6,201.29	6,201.29	
02	コンクリート	Fe18 S8 材のみ 厚み不足分	m <sup>3</sup>	0.03	1	24,500	735	
03	溶接金網敷	径6.0 150×150	m <sup>2</sup>	1	1	1,570.34	1,570.34	
	計						8,506.63	
	発生材積込み	がれき類 人力	m <sup>3</sup>	1			7,650	代価表 0008
01	発生材積込み	コンクリート類 人力	m <sup>3</sup>	1	1	7,646.08	7,646.08	
	計						7,646.08	
	発生材積込み	樹木類	m <sup>3</sup>	1			5,870	代価表 0009
01	発生材積込み	ボード・木材類 人力	m <sup>3</sup>	1	1	5,871.6	5,871.6	
	計						5,871.6	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 コンクリート類 DID区間有り 6.0km以下	m <sup>3</sup>	1			6,750	代価表 0010
01	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 6.0km以下	m <sup>3</sup>	1	1	6,754.72	6,754.72	
	計						6,754.72	
	発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 がれき類 DID区間有り 6.0km以下	m <sup>3</sup>	1			6,750	代価表 0011
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 6.0km以下	m <sup>3</sup>	1	1	6,754.72	6,754.72	
	計						6,754.72	
	発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 樹木類 DID区間有り 60.0km以下	m <sup>3</sup>	1			6,080	代価表 0012
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 60.0km以下	m <sup>3</sup>	1	1	6,075.57	6,075.57	
	計						6,075.57	
	脚立足場	脚立足場 塗装塗替え程度 既存塗膜の除去無し	m <sup>2</sup>	1			320	代価表 0013
01	内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 塗装塗替え程度 既存塗膜の除去無し	m <sup>2</sup>	1	1	321.82	321.82	
	計						321.82	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	軽作業員	除草作業 万年塀ツタ撤去含む	人	1			20,400	代価表 0014
01	軽作業員		人	1	1	16,300	16,300	○
	その他		式	1	0.25	16,300	4,075	
	計						20,375	
	目隠しハコ 取外し・再取付け		m	1			570	代価表 0015
01	普通作業員		人	0.014	1.4	23,300	456.68	○
	その他		式	1	0.25	456.68	114.17	
	計						570.85	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	仮囲い	仮囲(カー鋼板 自立式 H=3000) 3.2ヶ月	m	1			9,950	代価表 0016
01	仮囲(A) (カー鋼板 H=3000) 標準図8-A	定額損料 -	m	1	1	7,976.19	7,976.19	
02	仮囲(A) (カー鋼板 H=3000) 標準図8-A	月額損料 -	m	1	3.2	248.28	794.5	
03	H形鋼(仮設材)	300×300×10×15	m	1	1	1,084.38	1,084.38	代価表 0017
04	H鋼クランプ		カ所	1	1	92.8	92.8	代価表 0018
	計						9,947.87	
	H形鋼(仮設材)	300×300×10×15	m	1			1,080	代価表 0017
01	日額損料	180日以内	t	0.093	96	85	758.88	
02	整備費		t	0.093	1	3,500	325.5	
	計						1,084.38	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	H鋼クランプ		カ所	1			93	代価表 0018
01	日額損料		個	1	96	0.8	76.8	
02	基本料		個	1	1	16	16	
	計						92.8	
	仮囲い	フェンスバリアード (A) H=1800 シート張り共 3.2ヵ月	m	1			3,440	代価表 0019
01	仮囲(7) フェンスバリアード標準 図参-6	(A) 定額損料	カ所	0.55555	1	2,636.35	1,464.62	
02	仮囲(7) フェンスバリアード標準 図参-6	(A) 月額損料	カ所	0.55555	3.2	630.25	1,120.43	
03	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 基本料 修理費含む -	m <sup>2</sup>	0.9	1	50.33	45.3	
04	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 供用1日賃料 修理費含む -	m <sup>2</sup>	0.9	96	0.88	76.03	
05	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 掛払い手間 -	m <sup>2</sup>	0.9	1	814.97	733.47	
	計						3,439.85	