

文書番号	教施財第 1282-2 号
工事期間	契約締結日 ~ 令和7年9月17日
開札日	令和7年5月23日

工事名称 大阪府立春日丘高等学校万年塀改修工事

設計内訳書

工事場所 茨木市春日二丁目

工事費 ¥12,137,400- (消費税相当額 ¥1,103,400-)

工事価格 ¥11,034,000-

工事概要 万年塀改修工事

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	6,241,984	
計			6,241,984	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,388,513	
現場管理費	1	式	1,848,925	
一般管理費等	1	式	1,554,578	
計			4,792,016	
工事価格	1	式	11,034,000	
消費税等相当額	1	式	1,103,400	消費税率 10 %
工事費	1	式	12,137,400	

万年塀改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
A.T.区 万年塀改修工事	直接仮設	1	式	199,694	
A.T.区 万年塀改修工事	撤去工事	1	式	945,343	
A.T.区 万年塀改修工事	フェンス改修工事	1	式	4,502,168	
A.T.区 万年塀改修工事	発生材処理	1	式	237,694	
計				5,884,899	
B.T.区 万年塀改修工事	直接仮設	1	式	59,220	
B.T.区 万年塀改修工事	撤去工事	1	式	28,477	
B.T.区 万年塀改修工事	万年塀補修工事	1	式	265,856	
B.T.区 万年塀改修工事	発生材処理	1	式	3,532	
計				357,085	

万年塀改修工事		B工区 万年塀改修工事			直接仮設	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生	簡易	1	式		7,560	別紙 00-0006
養生	簡易 -	18	m ²	420	7,560	
計					7,560	
墨出し	簡易	1	式		13,500	別紙 00-0007
墨出し	簡易 -	18	m ²	750	13,500	
計					13,500	
脚立足場	脚立足場 塗装塗替え程度 既存塗膜の除去無し	1	式		11,520	別紙 00-0008
脚立足場	脚立足場 塗装塗替え程度 既存塗膜の除去無し	36	m ²	320	11,520	代備表 0011
計					11,520	
整理清掃 後片付け	簡易	1	式		26,640	別紙 00-0009
整理清掃 後片付け	簡易 -	18	m ²	1,480	26,640	
計					26,640	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	軽作業員	除草作業	人	1			20,400	代価表 0001
01	軽作業員		人	1	1	16,300	16,300	○
	その他		式	1	0.25	16,300	4,075	
	計						20,375	
	万年堀撤去	コンクリートブレイカ 集積共	m3	1			20,500	代価表 0002
01	CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	m3	1	1	20,476.16	20,476.16	
	計						20,476.16	
	U型側溝撤去	コンクリート・碎石撤去	m3	1			51,200	代価表 0003
01	コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	m3	1	1	51,190.4	51,190.4	
	計						51,190.4	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	基礎天端モルタル補修	金ゴテ	m	1			3,360	代価表 0004
01	手摺笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅200	m	1	1	3,363	3,363	
	計						3,363	
	発生材積込み	がれき類 人力	m3	1			7,650	代価表 0005
01	発生材積込み	コンクリート類 人力	m3	1	1	7,646.08	7,646.08	
	計						7,646.08	
	発生材積込み	樹木類 人力	m3	1			5,870	代価表 0006
01	発生材積込み	ボード・木材類 人力	m3	1	1	5,871.6	5,871.6	
	計						5,871.6	
	発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 コンクリート類 DID区間有り 14.5km以下	m3	1			12,000	代価表 0007
01	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 14.5km以下	m3	1	1	11,950.66	11,950.66	
	計						11,950.66	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	発生材運搬	ダンプトラック 人力積込 DID区間有り	2t積級 がれき類 60.0km以下	m3	1		8,100	代価表 0008
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 人力積込 DID区間有り	2t積級 石こうボード類 60.0km以下	m3	1	1	8,100.76	8,100.76
	計						8,100.76	
	発生材運搬	ダンプトラック 人力積込 DID区間有り	2t積級 アスファルト類 3.5km以下	m3	1		5,200	代価表 0009
01	撤去材運搬	ダンプトラック 人力積込 DID区間有り	2t積級 無筋コンクリート類 3.5km以下	m3	1	1	5,195.94	5,195.94
	計						5,195.94	
	発生材運搬	ダンプトラック 人力積込 DID区間有り	2t積級 樹木類 60.0km以下	m3	1		6,080	代価表 0010
01	撤去材運搬	ダンプトラック 人力積込 DID区間有り	2t積級 木材類 60.0km以下	m3	1	1	6,075.57	6,075.57
	計						6,075.57	
	脚立足場	脚立足場	塗装塗替え程度 既存塗膜の除去無し	m ²	1		320	代価表 0011
01	内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場	塗装塗替え程度 既存塗膜の除去無し	m ²	1	1	321.82	321.82
	計						321.82	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	笠木撤去			m3	1		67,900	代価表 0012
01	コンクリート撤去	無筋 人力 集積共		m3	1	1	67,906.94	67,906.94
	計						67,906.94	
	笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅150		m	1		3,360	代価表 0013
01	手摺笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅200		m	1	1	3,363	3,363
	計						3,363	
	仮囲い	仮囲い (鉄鋼板 自立式 H=3000)		m	1		8,550	代価表 0014
01	仮囲い(A) (鉄鋼板 H=3000) 標準図8-A	定額損料 -		m	1	1	7,976.19	7,976.19
02	仮囲い(A) (鉄鋼板 H=3000) 標準図8-A	月額損料 -		m	1	2.3	248.28	571.04
	計						8,547.23	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	仮囲い	フェンスバリアード (A) H=1800 シート張り共 2.3ヵ月	m	1			3,100	代価表 0015
01	仮囲(7) フェンスバリアード標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.55555	1	2,636.35	1,464.62	
02	仮囲(7) フェンスバリアード標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.55555	2.3	630.25	805.31	
03	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 基本料 修理費含む -	m ²	0.9	1	50.33	45.3	
04	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	0.9	69	0.88	54.65	
05	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 掛払い手間 -	m ²	0.9	1	814.97	733.47	
	計						3,103.35	
	発生材積込み	アスファルト類 人力	m ³	1			7,650	代価表 0016
01	発生材積込み	コンクリート類 人力	m ³	1	1	7,646.08	7,646.08	
	計						7,646.08	
	発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 コンクリート類 DID区間有り 10.5km以下	m ³	1			9,350	代価表 0017
01	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 10.5km以下	m ³	1	1	9,352.69	9,352.69	
	計						9,352.69	