

	文書番号	教施財第	6101-2	号
	工事期間	契約締結日	～	令和8年2月4日
	開札日	令和7年5月23日		
工事名称	大阪府立泉陽高等学校普通教室棟大規模改修工事			
				設計内訳書
工事場所	堺市堺区車之町東3丁			
工事費	¥171,202,900-	(消費税相当額	¥15,563,900-	)
工事価格	¥155,639,000-			
工事概要	外壁改修、防水改修、建具改修、関連設備工事一式			

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事（電気及び機械設備工事を含む）	1	式	116,711,689	
計			116,711,689	
共通費				
共通仮設費	1	式	8,087,994	
現場管理費	1	式	13,288,466	
一般管理費等	1	式	17,550,851	
計			38,927,311	
工事価格	1	式	155,639,000	
消費税等相当額	1	式	15,563,900	消費税率 10 %
工事費	1	式	171,202,900	



























直接工事費 細目別内訳

普通教室棟		外壁改修工事			発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
発生材積込み	廃プラスチック類 人力	0.2	m <sup>3</sup>	5,870	1,174	代価表 0005	
発生材積込み	コンクリート類 人力	1	m <sup>3</sup>	7,650	7,650		
発生材積込み	ゴムくず類 人力	0.1	m <sup>3</sup>	5,870	587	代価表 0030	
発生材積込み	樹木類 人力	1.5	m <sup>3</sup>	5,870	8,805	代価表 0031	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 D1D区間有り 23.0km以下	0.2	m <sup>3</sup>	5,400	1,080	代価表 0006	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 D1D区間有り 3.5km以下	1	m <sup>3</sup>	5,200	5,200		
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ゴムくず類 D1D区間有り 23.0km以下	0.1	m <sup>3</sup>	5,400	540	代価表 0032	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 樹木類 D1D区間有り 23.0km以下	1.5	m <sup>3</sup>	4,050	6,075	代価表 0033	
とりこわし発生材処分	廃プラスチック類	0.2	m <sup>3</sup>	17,600	3,520		
とりこわし発生材処分	コンクリート類	1	m <sup>3</sup>	5,875	5,875		
とりこわし発生材処分	ゴムくず類	0.1	m <sup>3</sup>	7,852	785		
とりこわし発生材処分	樹木類	1.5	m <sup>3</sup>	500	750		
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	33.8	kg	▲31	▲1,047	代価表 0007	
スクラップ 控除	ステンレス	63.4	kg	▲155	▲9,827		
計					31,167		

直接工事費 細目別内訳

普通教室棟		建具改修工事			建具改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
(アルミニウム製建具)							
アルミニウム製建具 [AW-1]	W3200×H2005 カバー工法 シーリング、付属金物、 可動網戸共	7	か所	707,000	4,949,000		
アルミニウム製建具 [AW-1']	W3200×H2005 カバー工法 シーリング、付属金物共	21	か所	668,000	14,028,000		
アルミニウム製建具 [AW-2]	W3200×H2005 カバー工法 シーリング、付属金物、 可動網戸共 アルミバネ5 孔あけ加工共	3	か所	767,000	2,301,000		
アルミニウム製建具 [AW-2']	W3200×H2005 カバー工法 シーリング、付属金物共 アルミバネ5 孔あけ加工共	16	か所	728,000	11,648,000		
アルミニウム製建具 [AW-3]	W3200×H2005 カバー工法 シーリング、付属金物、 可動網戸共 アルミバネ5 孔あけ加工共	10	か所	817,000	8,170,000		
アルミニウム製建具 [AW-4]	W3200×H2005 カバー工法 シーリング、付属金物、 可動網戸共 アルミバネ5 孔あけ加工共	9	か所	762,000	6,858,000		
アルミニウム製建具 [AW-5]	W3200×H2005 カバー工法 シーリング、付属金物、 可動網戸共 アルミバネ5 孔あけ加工共	1	か所	762,000	762,000		
アルミニウム製建具 [AW-6]	W3200×H2005 カバー工法 シーリング、付属金物、 可動網戸共 アルミバネ5 孔あけ加工共	1	か所	811,000	811,000		
アルミニウム製建具 [AW-7]	W3200×H2005 カバー工法 シーリング、付属金物、 可動網戸共						

















代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	塩化ビニル樹脂シート防水	(S-F2) 厚1.5 接着工法 平場	m <sup>2</sup>	1			6,550	代価表 0001
01	塩化ビニル樹脂シート防水	(S-F2) 厚2.0 接着工法 平場	m <sup>2</sup>	1	1	6,550	6,550	
	計						6,550	
	塩化ビニル樹脂シート防水	(S-F2) 厚1.5 接着工法 立上り	m <sup>2</sup>	1			7,500	代価表 0002
01	塩化ビニル樹脂シート防水	(S-F2) 厚2.0 接着工法 立上り	m <sup>2</sup>	1	1	7,500	7,500	
	計						7,500	
	点検口蓋仮撤去・復旧	300×300	カ所	1			8,000	代価表 0003
01	普通作業員		人	0.22	0.3	23,300	1,537.8	○
02	普通作業員		人	0.22	1	23,300	5,126	○
	その他		式	1	0.2	6,663.8	1,332.76	
	計						7,996.56	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	点検口蓋仮撤去・復旧	1000×1000	カ所	1			8,720	代価表 0004
01	普通作業員		人	0.24	0.3	23,300	1,677.6	○
02	普通作業員		人	0.24	1	23,300	5,592	○
	その他		式	1	0.2	7,269.6	1,453.92	
	計						8,723.52	
	発生材積込み	廃プラスチック類 人力	m <sup>3</sup>	1			5,870	代価表 0005
01	発生材積込み	ボード*木材類 人力	m <sup>3</sup>	1	1	5,871.6	5,871.6	
	計						5,871.6	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間有り 23.0km以下	m <sup>3</sup>	1			5,400	代価表 0006
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード*類 DID区間有り 23.0km以下	m <sup>3</sup>	1	1	5,400.5	5,400.5	
	計						5,400.5	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	kg	1			▲31	代価表 0007
01	スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	t	0.001	1	▲30,500	▲30.5	
	計						▲30.5	
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 5.9ヶ月	m <sup>2</sup>	1			3,720	代価表 0008
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満 -	m <sup>2</sup>	1	1	1,815.16	1,815.16	
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 -	m <sup>2</sup>	1	177	8.59	1,520.43	
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 -	m <sup>2</sup>	1	1	381.23	381.23	
	計						3,716.82	
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 5.9ヶ月	m	1			1,000	代価表 0009
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	296.35	296.35	
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	177	3.35	592.95	
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	111.72	111.72	
	計						1,001.02	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	外部階段仕上足場	5.9ヶ月	m <sup>2</sup>	1			3,730	代価表 0010
01	内部階段仕上足場	掛払い手間	m <sup>2</sup>	1	1	2,397.42	2,397.42	
02	内部階段仕上足場	供用1日賃料 修理費含む	m <sup>2</sup>	1	177	6.67	1,180.59	
03	内部階段仕上足場	基本料 修理費含む	m <sup>2</sup>	1	1	150.48	150.48	
	計						3,728.49	
	金網式養生枠	5.9ヶ月	m <sup>2</sup>	1			770	代価表 0011
01	金網式養生枠	掛払い手間 -	m <sup>2</sup>	1	1	370.44	370.44	
02	金網式養生枠	供用1日賃料 修理費含む -	m <sup>2</sup>	1	177	1.68	297.36	
03	金網式養生枠	基本料 修理費含む -	m <sup>2</sup>	1	1	100.19	100.19	
	計						767.99	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 5.9ヶ月	㎡	1			900	代価表 0012
01	メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間 -	㎡	1	1	666.79	666.79	
02	メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	㎡	1	177	1.01	178.77	
03	メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む -	㎡	1	1	50.33	50.33	
	計						895.89	
	養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 5.9ヶ月	m	1			24,700	代価表 0013
01	養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	4,074.84	4,074.84	
02	養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	177	101.06	17,887.62	
03	養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	2,743.13	2,743.13	
	計						24,705.59	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	養生防護柵 (コーナー部)	枠組本足場用 5.9ヶ月	カ所	1			77,700	代価表 0014
01	養生防護柵 (コーナー部)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	カ所	1	1	7,087.5	7,087.5	
02	養生防護柵 (コーナー部)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	カ所	1	177	357	63,189	
03	養生防護柵 (コーナー部)	枠組本足場用 掛払い手間 -	カ所	1	1	7,408.8	7,408.8	
	計						77,685.3	
	中高木枝払い	幹周30cm未満	本	1			8,150	代価表 0015
01	造園工		人	0.2	1	26,400	5,280	○
02	普通作業員		人	0.06	1	23,300	1,398	○
	その他		式	1	0.22	6,678	1,469.16	
	計						8,147.16	

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	非対象	備考
	中高木枝払い	幹周60cm未満	本	1			12,200		代価表 0016
01	造園工		人	0.3	1	26,400	7,920	○	
02	普通作業員		人	0.09	1	23,300	2,097	○	
	その他		式	1	0.22	10,017	2,203.74		
	計						12,220.74		
	中高木枝払い	幹周90cm未満	本	1			20,400		代価表 0017
01	造園工		人	0.5	1	26,400	13,200	○	
02	普通作業員		人	0.15	1	23,300	3,495	○	
	その他		式	1	0.22	16,695	3,672.9		
	計						20,367.9		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	非対象	備考
	植栽伐採	幹周150cm未満	本	1			34,200		代価表 0018
01	造園工		人	0.35	1	26,400	9,240	○	
02	普通作業員		人	0.675	1	23,300	15,727.5	○	
03	チェーン運転		日	0.125	1	30,254	3,781.75		代価表 0019
	その他		式	1	0.22	24,967.5	5,492.85		
	計						34,242.1		
	チェーン運転		日	1			30,300		代価表 0019
01	特殊作業員		人	1	1	27,400	27,400	○	
02	ガソリン	スタッド渡しレキーター	L	2.7	1	160	432		
03	機械損料	チェーン刃付	日	1	1	1,600	1,600		
	その他		式	1	0.03	27,400	822		
	計						30,254		

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	モルタル塗替え工法	厚～25mm	m <sup>2</sup>	1			11,200	代価表 0020
01	壁モルタル・アラスター撤去	集積共	m <sup>2</sup>	1	1	4,380.47	4,380.47	
02	浸透性下地強化剤(プライマー)		m <sup>2</sup>	1	1	850	850	
03	吸水調整材		m <sup>2</sup>	1	1	850	850	
04	壁モルタル塗り	金ごて 厚25 外壁	m <sup>2</sup>	1	1	5,130.91	5,130.91	
	計						11,211.38	
	クリート	クランプ・エキスパンド・メタル SUS製	m <sup>2</sup>	1			370	代価表 0021
01	壁清掃		m <sup>2</sup>	1	1	369.68	369.68	
	計						369.68	
	ルーフトン	鋳鉄製75φ キャップ共	か所	1			19,400	代価表 0022
01	ルーフトン	パルコー用 塗膜防水用 VP75 (差込み式) 張掛け幅 100	か所	1	1	19,368	19,368	
	計						19,368	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	中継ルーフトン	鋳鉄製75φ キャップ共	か所	1			19,400	代価表 0023
01	ルーフトン	パルコー中継用 塗膜防水用 VP75 (差込み式) 張掛け幅 100	か所	1	1	19,368	19,368	
	計						19,368	
	架台基礎	コンクリート工事 ゴムシート新設共 21個	式	1			53,100	代価表 0024
01	コンクリート工事	コンクリート 手練り (m <sup>3</sup> )		0.1	1	60,814.16	6,081.42	
02	コンクリート工事	型枠 一般用 (m <sup>2</sup> )		2.4	1	13,074.79	31,379.5	
03	ゴムシート(材料のみ)	ゴムシート t=6	m <sup>2</sup>	3.1	1	5,040	15,624	
	計						53,084.92	
	配管架台基礎撤去	W200×100×H100 架台金物、ゴムシート共	か所	1			1,660	代価表 0025
01	普通作業員		人	0.06	1	23,300	1,398	○
	その他		式	1	0.19	1,398	265.62	
	計						1,663.62	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	配管架台基礎撤去	W500×150×H100 架台金物、ゴムシート共	か所	1			2,500	代価表 0026
01	普通作業員		人	0.06	1.5	23,300	2,097	○
	その他		式	1	0.19	2,097	398.43	
	計						2,495.43	
	配管架台基礎撤去	W120×120×H120 架台金物、ゴムシート共	か所	1			1,660	代価表 0027
01	普通作業員		人	0.06	1	23,300	1,398	○
	その他		式	1	0.19	1,398	265.62	
	計						1,663.62	
	配管架台基礎撤去	W300×700×H350 ゴムシート共	か所	1			3,840	代価表 0028
01	普通作業員		人	0.07 ×2.3	0.86	23,300	3,226.12	○
	その他		式	1	0.19	3,226.12	612.96	
	計						3,839.08	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	階段滑り止め撤去	スレンス製 幅40	m	1			440	代価表 0029
01	普通作業員		人	0.05	0.3	23,300	349.5	○
	その他		式	1	0.25	349.5	87.38	
	計						436.88	
	発生材積込み	ゴムくず類 人力	m3	1			5,870	代価表 0030
01	発生材積込み	ボード・木材類 人力	m3	1	1	5,871.6	5,871.6	
	計						5,871.6	
	発生材積込み	樹木類 人力	m3	1			5,870	代価表 0031
01	発生材積込み	ボード・木材類 人力	m3	1	1	5,871.6	5,871.6	
	計						5,871.6	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 コムくず類 DID区間有り 23.0km以下	m3	1			5,400	代価表 0032
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 23.0km以下	m3	1	1	5,400.5	5,400.5	
	計						5,400.5	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 樹木類 DID区間有り 23.0km以下	m3	1			4,050	代価表 0033
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 23.0km以下	m3	1	1	4,050.38	4,050.38	
	計						4,050.38	
	パネ廻りシーリング (両面)	(MS-2) 5×5	m	1			350	代価表 0034
01	シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	m	1	1	485.9	485.9	
02	材料補正	一般部 変成シリコン系 (MS-2)	m	▲1.5	1	90.4	▲135.6	代価表 0035
	計						350.3	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	材料補正	一般部 変成シリコン系 (MS-2)	m	1			90	代価表 0035
01	シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	m	1	1	576.3	576.3	
02	シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	m	▲1	1	485.9	▲485.9	
	計						90.4	
	カーテール取り外し 再取付	アルミダブ	m	1			670	代価表 0036
01	内装工		人	0.014	0.3	30,900	129.78	○
02	内装工		人	0.014	1	30,900	432.6	○
	その他		式	1	0.19	562.38	106.85	
	計						669.23	
	サツ・ガラスコーティング	外部のみ	m <sup>2</sup>	1			370	代価表 0037
01	壁清掃		m <sup>2</sup>	1	1	369.68	369.68	
	計						369.68	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	アルミ製窓撤去	窓のみ 集積共	m <sup>2</sup>	1			1,850	代価表 0038
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	m <sup>2</sup>	1	1	1,853.71	1,853.71	
	計						1,853.71	
	アルミ 窓撤去	集積共	m <sup>2</sup>	1			1,750	代価表 0039
01	普通作業員		人	0.2	0.3	23,300	1,398	○
	その他		式	1	0.25	1,398	349.5	
	計						1,747.5	
	アルミ 窓撤去	集積共	m <sup>2</sup>	1			1,750	代価表 0040
01	普通作業員		人	0.2	0.3	23,300	1,398	○
	その他		式	1	0.25	1,398	349.5	
	計						1,747.5	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	アルミ網戸撤去	集積共	m <sup>2</sup>	1			1,850	代価表 0041
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	m <sup>2</sup>	1	1	1,853.71	1,853.71	
	計						1,853.71	
	発生材積込み	金属・ガラス・陶磁器類 人力	m <sup>3</sup>	1			5,870	代価表 0042
01	発生材積込み	ボード・木材類 人力	m <sup>3</sup>	1	1	5,871.6	5,871.6	
	計						5,871.6	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 金属・ガラス・陶磁器類 DID区間有り 23.0km以下	m <sup>3</sup>	1			5,400	代価表 0043
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 23.0km以下	m <sup>3</sup>	1	1	5,400.5	5,400.5	
	計						5,400.5	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	内部階段仕上足場	0.5ヶ月	㎡	1			2,650	代価表 0044
01	内部階段仕上足場	掛払い手間	㎡	1	1	2,397.42	2,397.42	
02	内部階段仕上足場	供用1日賃料 修理費含む	㎡	1	15	6.67	100.05	
03	内部階段仕上足場	基本料 修理費含む	㎡	1	1	150.48	150.48	
	計						2,647.95	
	石綿含有成形板撤去	(4F廊下天井) 除去面積19.4㎡ 整理清掃後片付け・飛散防止幕等・保護具等共	式	1			208,000	代価表 0045
01	整理清掃後片付け		㎡	19.4	1	550	10,670	
02	床養生	プラスチックシート0.15mm 2重	㎡	19.4	1	1,670	32,398	
03	壁養生	プラスチックシート0.08mm	㎡	75.6	1	1,270	96,012	
04	天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有集積共	㎡	19.4	1	3,229.38	62,649.97	
05	呼吸用保護具等	化学防護服、保護マスク、保護メガネ	人	1	1	5,990	5,990	代価表 0046
	計						207,719.97	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	呼吸用保護具等	化学防護服、保護マスク、保護メガネ	人	1			5,990	代価表 0046
01	化学防護服		着	1	1	1,380	1,380	
02	半面型防塵マスク		個	1	1	2,630	2,630	
03	防護メガネ		個	1	1	1,980	1,980	
	計						5,990	
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石綿含有産業廃棄物 DID区間有り 23.0km以下	m3	1			5,400	代価表 0047
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 23.0km以下	m3	1	1	5,400.5	5,400.5	
	計						5,400.5	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	仮囲(フェンス+リケート)	H=1800+養生シート張り共 設置期間:6.9か月	m	1			4,820	代価表 0048
01	仮囲(7) フェンス+リケート標準 図参-6	(A) 定額損料	カ所	0.55555	1	2,636.35	1,464.62	
02	仮囲(7) フェンス+リケート標準 図参-6	(A) 月額損料	カ所	0.55555	6.9	630.25	2,415.93	
03	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 掛払い手間 -	m <sup>2</sup>	0.9	1	814.97	733.47	
04	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 供用1日賃料 修理費含む -	m <sup>2</sup>	0.9	207	0.88	163.94	
05	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 基本料 修理費含む -	m <sup>2</sup>	0.9	1	50.33	45.3	
	計						4,823.26	
	キャスター(ハネ付)	H2.0 W4.5 片引き 設置期間:6.9ヶ月	カ所	1			48,500	代価表 0049
01	キャスター(ハネ付)	H2.0 W4.5 片引き 定額損料	カ所	1	1	18,024.26	18,024.26	
02	キャスター(ハネ付)	H2.0 W4.5 片引き 月額損料	カ所	1	6.9	4,410	30,429	
	計						48,453.26	









電気設備工事 別紙明細

電気設備工事(泉陽高等学校)(大規模改修工事)		普通教室棟			電灯・コンセント設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
産業廃棄物処分費		1	式		444	別紙 00-0001
蛍光管処分費		2.22	kg	200	444	
計					444	
撤去工事	再使用する	1	式		41,710	別紙 00-0002
コンセント撤去	連用形2P15A x 2 再使用する	11	個	1,300	14,300	代価表 0005
換気扇撤去	350φ 再使用する	4	台	4,180	16,720	代価表 0006
ウェザークハブ撤去	350φ 再使用する	4	個	1,450	5,800	代価表 0007
非常用照明器具撤去	LED 再使用する	1	個	2,090	2,090	代価表 0008
誘導灯撤去	C - 再使用する	1	個	2,800	2,800	
計					41,710	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事(泉陽高等学校)(大規模改修工事)		普通教室棟			電灯・コンセント設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		102,800	別紙 00-0003
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 20W x1 再使用しない	18	個	1,570	28,260	
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 20W x2 再使用しない	1	個	1,990	1,990	
換気扇撤去	250φ 取付枠別 (再使用無し)	13	台	4,220	54,860	
ウェザークハブ撤去	250φ 再使用しない	13	個	1,090	14,170	代価表 0009
位置ボックス 撤去	再使用しない	2	個	800	1,600	
拡声設備撤去	ホンスピーカ 再使用しない	1	個	1,920	1,920	
計					102,800	

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	非対象	備考
	換気扇再取付	一般形 電気式シャッター 350φ	台	1			10,500		代価表 0001
01	電工		人	0.26	1	31,920	8,299.2	○	
	その他		式	1	0.26	8,299.2	2,157.79		
	計						10,456.99		
	換気扇カバー再取付	ステンレス製 35 cm (防虫網付)	個	1			3,620		代価表 0002
01	電工		人	0.09	1	31,920	2,872.8	○	
	その他		式	1	0.26	2,872.8	746.93		
	計						3,619.73		
	コンセント再取付	連用形2P15A x 2	個	1			3,260		代価表 0003
01	電工		人	0.081	1	31,920	2,585.52	○	
	その他		式	1	0.26	2,585.52	672.24		
	計						3,257.76		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	非対象	備考
	非常用照明器具再取付	LED	個	1			5,230		代価表 0004
01	電工		人	0.13	1	31,920	4,149.6	○	
	その他		式	1	0.26	4,149.6	1,078.9		
	計						5,228.5		
	コンセント撤去	連用形2P15A x 2 再使用する	個	1			1,300		代価表 0005
01	電工		人	0.081	0.4	31,920	1,034.21	○	
	その他		式	1	0.26	1,034.21	268.89		
	計						1,303.1		
	換気扇撤去	350φ 再使用する	台	1			4,180		代価表 0006
01	電工		人	0.26	0.4	31,920	3,319.68	○	
	その他		式	1	0.26	3,319.68	863.12		
	計						4,182.8		

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	キャブ撤去	350φ 再使用する	個	1			1,450	代価表 0007
01	電工		人	0.09	0.4	31,920	1,149.12	○
	その他		式	1	0.26	1,149.12	298.77	
	計						1,447.89	
	非常用照明器具撤去	LED 再使用する	個	1			2,090	代価表 0008
01	電工		人	0.13	0.4	31,920	1,659.84	○
	その他		式	1	0.26	1,659.84	431.56	
	計						2,091.4	
	キャブ撤去	250φ 再使用しない	個	1			1,090	代価表 0009
01	電工		人	0.09	0.3	31,920	861.84	○
	その他		式	1	0.26	861.84	224.08	
	計						1,085.92	











機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (大規模改修工事) (大阪府立泉陽高等学校) 普通教室棟			空調機器設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
据付費		1	式		22,540	別紙 00-0001
ルームエアコンディショナー [セパレート形(圧縮機 屋外形)]据付	屋外機 床置き 3.6kW以下	1	台	15,400	15,400	
ルームエアコンディショナー [セパレート形(圧縮機 屋外形)]据付	屋内機 壁掛け 3.6kW以下	1	台	5,000	5,000	
リモコン類 (取付)	パッケージエアコン用ワイヤードリモコン	1	個	2,140	2,140	
計					22,540	
撤去工事	再使用しない	1	式		11,304	別紙 00-0002
ACP-1 パッケージエアコン 屋外機撤去	壁掛け形 冷房能力:2.8kW 再使用しない	1	台	5,720	5,720	代価表 0001
ACP-1 パッケージエアコン 室内機撤去	壁掛け形 冷房能力:2.8kW 再使用しない	1	台	3,430	3,430	代価表 0002
リモコン類撤去 再使用しない	パッケージエアコン用ワイヤードリモコン	1	個	650	650	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.2	m <sup>3</sup>	7,520	1,504	
計					11,304	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (大規模改修工事) (大阪府立泉陽高等学校) 普通教室棟			空調機器設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒ファン回収費		1	式		14,700	別紙 00-0003
冷媒ファン回収費	冷房能力 2.8kW以下	1	台	14,700	14,700	
計					14,700	
産業廃棄物処分費		1	式		1,310	別紙 00-0004
金属くず		0.1	t	13,100	1,310	
計					1,310	



機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (大規模改修工事) (大阪府立泉陽高等学校) 普通教室棟				空調配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		66,220	別紙 00-0006
冷媒管 保温撤去	ケラカール 屋外露出, 浴室 カテニ鉛鉄板 80A 再使用しない	6	m	3,210	19,260	
冷媒管 保温撤去	ケラカール 屋外露出, 浴室 カテニ鉛鉄板 100A 再使用しない	3	m	3,790	11,370	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.01	m <sup>3</sup>	7,520	75	
計					66,220	
アスベスト対策工事		1	式		11,980	別紙 00-0007
化学防護服		2	着	1,380	2,760	
平面形防塵マスク		2	個	2,630	5,260	
防護メガネ		2	個	1,980	3,960	
計					11,980	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (大規模改修工事) (大阪府立泉陽高等学校) 普通教室棟				空調配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アスベスト含有材梱包 運搬費		1	式		87	別紙 00-0008
アスベスト含有材 集積・梱包費	密封処理 (二重梱包)	0.01	m <sup>3</sup>	1,230	12	
アスベスト含有材 積込・運搬費		0.01	m <sup>3</sup>	7,520	75	代価表 0007
計					87	
産業廃棄物処分費		1	式		709	別紙 00-0009
ビニル管類処分費	25A	8.5	m	13	110	
ビニル管類処分費	32A	4	m	17	68	
ガラスくず		0.01	t	13,100	131	
石棉含有産業廃棄物		0.01	m <sup>3</sup>	40,000	400	
計					709	
有価材		1	式		▲7,320	別紙 00-0010
銅くず	並銅	6.1	kg	▲1,200	▲7,320	
計					▲7,320	



機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (大規模改修工事) (大阪府立泉陽高等学校) 普通教室棟				給排水設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
撤去工事	再使用しない	1	式		104,951	別紙 00-0014	
ビニル管類撤去(給排水)	屋外架空・暗渠 20A	2	m	690	1,380		
再使用しない ルキシアルチューブ(給湯器接続用)	ステンレス製 20A 300mm	2	本	1,230	2,460	代価表 0008	
再使用しない 撤去 給水管 保温撤去	ポリスチレン 屋外露出,浴室 カチー亜鉛鉄板 20A 再使用しない	6.3	m	1,610	10,143		
給水管 保温撤去	ポリスチレン 屋外露出,浴室 カチー亜鉛鉄板 50A 再使用しない	7	m	2,230	15,610		
給水管 保温撤去	ポリスチレン 屋外露出,浴室 カチー亜鉛鉄板 65A 再使用しない	7.1	m	2,430	17,253		
給水管 保温撤去	ポリスチレン 屋外露出,浴室 カチー亜鉛鉄板 80A 再使用しない	14.5	m	2,680	38,860		
給水管 保温撤去	ポリスチレン 屋外露出,浴室 カチー亜鉛鉄板 100A 再使用しない	5	m	3,430	17,150		
給水用弁類 保温撤去再使用しない	ポリスチレン 屋外露出,浴室 カチー亜鉛鉄板 65A 再使用しない	1	個	490	490	代価表 0009	
給水用弁類 保温撤去再使用しない	ポリスチレン 屋外露出,浴室 カチー亜鉛鉄板 100A 再使用しない	2	個	690	1,380	代価表 0010	
産業廃棄物積込・運搬費		0.03	m <sup>3</sup>	7,520	225		
計					104,951		

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (大規模改修工事) (大阪府立泉陽高等学校) 普通教室棟				給排水設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
産業廃棄物処分費		1	式		280	別紙 00-0015	
ビニル管類処分費	20A	2	m	9	18		
ガラスくず		0.01	t	13,100	131		
金属くず		0.01	t	13,100	131		
計					280		
有価材		1	式		▲285	別紙 00-0016	
故鉄B		0.01	t	▲28,500	▲285		
計					▲285		

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ACP-1 パッケージエアコン 屋外機撤去	壁掛け形 冷房能力:2.8kW 再使用しない	台	1			5,720	代価表 0001
01	設備機械工		人	0.45	0.3	33,600	4,536	○
			式	1	0.26	4,536	1,179.36	
	計						5,715.36	
	ACP-1 パッケージエアコン 室内機撤去	壁掛け形 冷房能力:2.8kW 再使用しない	台	1			3,430	代価表 0002
01	設備機械工		人	0.27	0.3	33,600	2,721.6	○
			式	1	0.26	2,721.6	707.62	
	計						3,429.22	
	配管切断	冷媒配管 屋内露出 6.4/12.7	か所	1			3,210	代価表 0003
01	配管工		人	0.26	0.3	32,640	2,545.92	○
			式	1	0.26	2,545.92	661.94	
	計						3,207.86	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	配管切断	冷媒配管 屋内露出 9.5/19.1	か所	1			3,210	代価表 0004
01	配管工		人	0.26	0.3	32,640	2,545.92	○
			式	1	0.26	2,545.92	661.94	
	計						3,207.86	
	配管切断	冷媒配管 屋外露出 6.4/12.7	か所	1			3,210	代価表 0005
01	配管工		人	0.26	0.3	32,640	2,545.92	○
			式	1	0.26	2,545.92	661.94	
	計						3,207.86	
	配管切断	冷媒配管 屋外露出 9.5/19.1	か所	1			3,210	代価表 0006
01	配管工		人	0.26	0.3	32,640	2,545.92	○
			式	1	0.26	2,545.92	661.94	
	計						3,207.86	

