

	文書番号	教施財第	6062-2	号
	工事期間	契約締結日	～ 令和8年1月28日	
	開札日	令和7年5月23日		
工事名称	大阪府立難波支援・なにわ高等支援学校特別・普通教室棟他3棟大規模改修工事 設計内訳書			
工事場所	大阪市浪速区木津川二丁目			
工事費	¥164,540,200-	(消費税相当額	¥14,958,200-)
工事価格	¥149,582,000-			
工事概要	外壁改修、防水改修、建具改修、関連設備工事一式			

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事（電気及び機械設備工事を含む）	1	式	111,778,191	
計			111,778,191	
共通費				
共通仮設費	1	式	8,098,482	
現場管理費	1	式	12,778,912	
一般管理費等	1	式	16,926,415	
計			37,803,809	
工事価格	1	式	149,582,000	
消費税等相当額	1	式	14,958,200	消費税率 10 %
工事費	1	式	164,540,200	

4号棟 特別・普通教室棟		防水改修工事			直接仮設工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式		55,637	別紙 00-0001
整理清掃後片付け		1	式		169,740	別紙 00-0002
計					225,377	

大規模改修工事 細目別内訳

4号棟 特別・普通教室棟		防水改修工事			防水改修工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
< 1階屋上 >						
既存下地の処理	ケレン・清掃	92.7	m ²	230	21,321	
既存下地の処理	高圧水洗	92.7	m ²	170	15,759	
樹脂モルタル	t=2 こて押え	24.6	m ²	1,140	28,044	代価表 0001
塩化ビニル樹脂シート防水	(S-M2) 厚1.5 機械的固定工法 平場	68.1	m ²	7,790	530,499	
塩化ビニル樹脂シート防水	(S-F2) 厚1.5 接着工法 立上り	10.8	m ²	8,970	96,876	代価表 0002
脱気装置	(平場用) ステンレス製 塩化ビニル樹脂シート防水用	1	か所	11,700	11,700	
端部プレート	7mm製 シール共 W=35	33.7	m	2,010	67,737	代価表 0003
水切金物	7mm製 30×90 押えアングル共	33.7	m	2,890	97,393	
端部鋼板	W=50 入隅部	33.7	m	1,720	57,964	
溝鋼板	50×10	7.9	m	1,850	14,615	
ドレン廻り モルタル塗り	300×300	2	か所	280	560	代価表 0004
改修用ドレン	塩ビ製 既設ドレン φ100用 横型 キャップ付	2	か所	12,600	25,200	
パテケット ウレタン塗膜防水	X-2	13.8	m ²	8,400	115,920	代価表 0005
誘発目地 シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	2.1	m	550	1,155	代価表 0006

大規模改修工事 細目別内訳

4号棟 特別・普通教室棟		防水改修工事			防水改修工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
伸縮目地頂部 シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 30×10	45.8	m	970	44,426	代価表	0007
アゴ天端 シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 10×10	16.8	m	370	6,216	代価表	0008
<2階屋上>							
既存下地の処理	ケレン・清掃	226	m ²	230	51,980		
既存下地の処理	高圧水洗	226	m ²	170	38,420		
樹脂モルタル	t=2 こて押え	44.2	m ²	1,140	50,388	代価表	0001
塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-M2) 厚1.5 機械的固定工法 平場	182	m ²	7,790	1,417,780		
塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-F2) 厚1.5 接着工法 立上り	17.4	m ²	8,970	156,078	代価表	0002
ウレタン塗膜防水	(X-2) 平場	13.5	m ²	8,400	113,400		
ウレタン塗膜防水	(X-2) 立上り	3.7	m ²	8,400	31,080		
脱気装置	(平場用) ステンレス製 塩化ビニル樹脂系シート防水用	3	か所	11,700	35,100		
端部プレート	アルミ製 シール共 W=35	54.5	m	2,010	109,545	代価表	0003
水切金物	アルミ製 30×90 押えアングル共	54.5	m	2,890	157,505		
端部鋼板	W=50 入隅部	54.5	m	1,720	93,740		
溝鋼板	50×10	26.1	m	1,850	48,285		

大規模改修工事 細目別内訳

4号棟 特別・普通教室棟		防水改修工事			防水改修工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
ドレイン廻り モルタル塗り	300×300	2	か所	280	560	代価表	0004
改修用ドレイン	塩ビ製 既設ドレイン φ100用 横型 キャップ付	2	か所	12,600	25,200		
パラペット ウレタン塗膜防水	X-2	26.8	m ²	8,400	225,120	代価表	0005
誘発目地 シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	2.1	m	550	1,155	代価表	0006
伸縮目地頂部 シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 30×10	60.8	m	970	58,976	代価表	0007
アゴ天端 シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 10×10	13.8	m	370	5,106	代価表	0008
<R階屋上>							
既存下地の処理	ケレン・清掃	2.9	m ²	230	667		
既存下地の処理	高圧水洗	178	m ²	170	30,260		
階段モルタル塗り	金ごて 塗仕上下地 厚30	2.9	m ²	5,760	16,704		
パラペット ウレタン塗膜防水	X-2	152	m ²	8,400	1,276,800	代価表	0005
架台基礎 ウレタン塗膜防水	X-2	15.4	m ²	8,400	129,360	代価表	0009
屋上階段 ウレタン塗膜防水	X-2 臍上	1.7	m ²	8,400	14,280	代価表	0010
屋上階段 ウレタン塗膜防水	X-2 踏み面・踊り場 (ノズルアップ仕上げ)	5.2	m ²	8,650	44,980	代価表	0011
屋上階段 ウレタン塗膜防水	X-2 側面	3.6	m ²	8,400	30,240	代価表	0012

4号棟 特別・普通教室棟		防水改修工事			防水改修工事		備考
名称	摘要	数量	単位	単価	金額		
誘発目地シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	18.5	m	550	10,175	代価表 0006	
階段滑り止め	ステンレス製 エンド無し 幅35	7.2	m	3,330	23,976		
<機械室・1>							
既存下地の処理	ケレン・清掃	77.8	m ²	230	17,894		
既存下地の処理	高圧水洗	77.8	m ²	170	13,226		
樹脂モルタル	t=2 こて押え	14.3	m ²	1,140	16,302	代価表 0001	
ラス張りモルタル	こて押え	10.4	m ²	5,130	53,352	代価表 0013	
配管撤去跡穴詰めモルタル充填		9	か所	180	1,620	代価表 0014	
塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-M2) 厚1.5 機械的固定工法 平場	53.1	m ²	7,790	413,649		
塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-F2) 厚1.5 接着工法 立上り	10.4	m ²	8,970	93,288	代価表 0002	
脱気装置	(平場用) ステンレス製 塩化ビニル樹脂系シート防水用	1	か所	11,700	11,700		
端部プレート	アルミ製 シーリング共 W=35	29.4	m	2,010	59,094	代価表 0003	
水切金物	アルミ製 30×90 押えアングル共	29.4	m	2,890	84,966		
端部鋼板	W=50 入隅部	29.4	m	1,720	50,568		
ドレン廻りモルタル塗り	300×300	1	か所	280	280	代価表 0004	

大規模改修工事 細目別内訳

4号棟 特別・普通教室棟		防水改修工事			防水改修工事		備考
名称	摘要	数量	単位	単価	金額		
改修用ドレン	塩ビ製 既設ドレン φ100用 横型 キャップ付	1	か所	12,600	12,600		
パナペット ケレン塗膜防水	X-2	14.3	m ²	8,400	120,120	代価表 0005	
伸縮目地頂部シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 30×10	31.4	m	970	30,458	代価表 0007	
<機械室・2>							
既存下地の処理	ケレン・清掃	24.7	m ²	230	5,681		
既存下地の処理	高圧水洗	24.7	m ²	170	4,199		
既存下地の処理	目荒し	24.7	m ²	300	7,410		
樹脂モルタル	t=2 こて押え	24.7	m ²	1,140	28,158	代価表 0001	
配管撤去跡穴詰めモルタル充填		3	か所	180	540	代価表 0014	
塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-F2) 厚1.5 接着工法 平場	17.1	m ²	6,550	112,005	代価表 0015	
塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-F2) 厚1.5 接着工法 立上り	7.6	m ²	7,500	57,000	代価表 0016	
アルミ笠木	W=150	17.3	m	7,150	123,695		
脱気装置	(平場用) ステンレス製 塩化ビニル樹脂系シート防水用	1	か所	11,700	11,700		
パネルテープ	天端鼻先 シーリング共	18.1	m	1,190	21,539		
端部鋼板	W=50 入隅部	16.5	m	1,720	28,380		

大規模改修工事 細目別内訳

4号棟 特別・普通教室棟		防水改修工事			撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
段鼻材撤去	集積共	3.6	m	4,840	17,424	代価表 0017
壁モルタル・プaster撤去	集積共	20.7	m ²	4,380	90,666	
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	57.1	m	1,170	66,807	
スレーン撤去	集積共 鉄製	7	か所	2,340	16,380	代価表 0018
アサヒ笠木撤去	集積共	17.3	m	740	12,802	
ソーキング撤去	集積共	22.7	m	720	16,344	
伸縮目地頂部撤去	集積共	166	m	600	99,600	
計					320,023	

大規模改修工事 細目別内訳

4号棟 特別・普通教室棟		防水改修工事			発生材処理	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.9	m ³	7,650	6,885	
発生材積込み	廃プラスチック類 人力	0.1	m ³	5,870	587	代価表 0019
発生材積込み	タイル類 人力	0.1	m ³	5,870	587	代価表 0020
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 14.5km以下	0.9	m ³	12,000	10,800	代価表 0021
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間有り 14.5km以下	0.1	m ³	4,140	414	代価表 0022
発生材積込み	ダンプトラック 2t積級 人力積込 タイル類 DID区間有り 14.5km以下	0.1	m ³	4,140	414	代価表 0023
とりこわし発生材処分	無筋コンクリート類	0.9	m ³	4,700	4,230	
とりこわし発生材処分	廃プラスチック類	0.1	m ³	17,600	1,760	
発生材積込み	タイル類	0.1	m ³	13,100	1,310	
スクラップ 控除	アルミ 延べガラ	1.4	kg	▲245	▲343	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	14	kg	▲31	▲434	代価表 0024
計					26,210	

4号棟 特別・普通教室棟		外壁改修工事			直接仮設工事	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式		213,840	別紙 00-0003
整理清掃後片付け		1	式		699,840	別紙 00-0004
外部足場		1	式		15,615,860	別紙 00-0005
災害防止		1	式		4,111,850	別紙 00-0006
仮設材運搬費		1	式		1,471,389	別紙 00-0007
樹木伐採		1	式		33,830	別紙 00-0008
計					22,146,609	

大規模改修工事 細目別内訳

4号棟 特別・普通教室棟		外壁改修工事			外壁改修工事	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	3,210	m ²	350	1,123,500	
既存下地の処理	高圧水洗	3,179	m ²	170	540,430	
幅木 高圧洗浄	既設コンクリート面 10～15MPa	31.3	m ²	170	5,321	代価表 0035
壁 下地調整塗材	C-2 厚1～2mm程度 こて塗り 吹付け下地 コンクリート面	3,179	m ²	1,140	3,624,060	
幅木 樹脂モルタル塗り	t=2 こて2回塗	31.3	m ²	1,820	56,966	代価表 0036
[外壁下地補修]						
樹脂注入工法	ひび割れ補修 モルタル塗り仕上げ面 軟質形エポキシ樹脂 巾0.2～1.0mm未満	353	m	8,370	2,954,610	
Uカット材充填工法	ひび割れ補修 モルタル塗り仕上げ面 可とう性エポキシ樹脂 巾1.0～2.0mm未満	16.6	m	3,570	59,262	
浮き部改修	アンカーピンニング 部分 エポキシ樹脂注入工法 指定部	90.9	m ²	20,100	1,827,090	
充填工法 露筋	モルタル塗り仕上げ面 エポキシ樹脂モルタル 深さ5～40mm未満	0.5	m ²	84,700	42,350	
[吹付等]						
複層塗材 E	コンクリート面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	2,811	m ²	1,460	4,104,060	
複層塗材 E	ALCパネル面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	47.4	m ²	1,460	69,204	

4号棟 特別・普通教室棟		外壁改修工事			外壁改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
複層塗材 E	コンクリート面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	263	m ²	1,460	383,980		
複層塗材 E	コンクリート面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	49.5	m ²	1,460	72,270		
外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費別途	8.5	m ²	870	7,395		
計					14,870,498		

4号棟 特別・普通教室棟		外壁改修工事			防水工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
既存下地の処理	高圧水洗	597	m ²	170	101,490		
パルコニー床 ウレタン塗膜防水	X-2 (ノズリップ 仕上げ)	413	m ²	8,650	3,572,450	代価表 0037	
パルコニー立上り ウレタン塗膜防水	X-2	46.8	m ²	8,400	393,120	代価表 0038	
建具面台 ウレタン塗膜防水	X-2	19.7	m ²	8,400	165,480	代価表 0039	
庇天端 ウレタン塗膜防水	X-2	9.4	m ²	8,400	78,960	代価表 0040	
屋外階段 ウレタン塗膜防水	X-2 腰天端	7.2	m ²	8,400	60,480	代価表 0041	
屋外階段 ウレタン塗膜防水	X-2 臍上・溝	34	m ²	8,400	285,600	代価表 0042	
屋外階段 ウレタン塗膜防水	X-2 踏み面・踊り場 (ノズリップ 仕上げ)	67	m ²	8,650	579,550	代価表 0043	
階段滑り止め	ステンレス製 エンド無し 幅35	157	m	3,330	522,810		
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	30.4	m	490	14,896		
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	159	m	490	77,910		
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	390	m	690	269,100		
シーリング	一般部 ぶりウレタン系(PU-2) 10×10	17	m	370	6,290		
シーリング	一般部 ぶりウレタン系(PU-2) 20×10	367	m	550	201,850		
計					6,329,986		

4号棟 特別・普通教室棟		外壁改修工事		発生材処理		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み	コンクリート類 人力	1.5	m ³	7,650	11,475	
発生材積込み	廃プラスチック類 人力	0.3	m ³	5,870	1,761	代価表 0019
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 14.5km以下	1.5	m ³	12,000	18,000	代価表 0021
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間有り 14.5km以下	0.3	m ³	4,140	1,242	代価表 0022
とりこわし 発生材処分	無筋コンクリート類	1.5	m ³	4,700	7,050	
とりこわし 発生材処分	廃プラスチック類	0.3	m ³	17,600	5,280	
スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.2	t	▲30,500	▲6,100	
計					38,708	

大規模改修工事 細目別内訳

4号棟 特別・普通教室棟		建具改修工事		建具改修工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SSD-1 3連自由 開き扉袖・欄間嵌 殺し窓付【改修】	W4,430×H2,490×見込100 シングル一本縮り錠1か所交換	1	式		23,200	代価表 0050
SSD-2A 3連自由 開き扉欄間嵌殺し 窓付【改修】	W5,170×H2,490×見込100 フアレンツ6か所取替	1	式		75,100	代価表 0051
SSD-2B 3連自由 開き扉欄間嵌殺し 窓付【改修】	W5,170×H2,490×見込100 シングル一本縮り錠1か所取替	1	式		23,200	代価表 0053
SSD-2C 3連自由 開き扉欄間嵌殺し 窓付【改修】	W5,170×H2,490×見込100 フラス落し・シングル一本縮り錠1か所取替	1	式		34,800	代価表 0054
SD-1 両開きフラッシュ扉 【カバー工法】	既存:W1,800×H2,000×見込40 改修:W1,780×H1,980×見込120 付属金物一式、撤去・処分共	1	か所	454,000	454,000	
SD-2A 両開きフラッシュ扉 【改修】	W1,800×H2,000×見込100 ドアクローザー・アームストッパー取替	1	式		39,000	代価表 0055
SD-3 両開きフラッシュ扉 【カバー工法】	既存:W1,800×H2,000×見込40 改修:W1,780×H1,980×見込120 付属金物一式、撤去・処分共	1	か所	522,000	522,000	
SD-4 片開きフラッシュ扉 【カバー工法】	既存:W900×H2,000×見込40 改修:W890×H1,980×見込120 付属金物一式、撤去・処分共	1	か所	265,000	265,000	
AW-23 3連2段引違い窓	W4,430×H1,560×見込70 アソグ・ルビース取替	1	か所	340,000	340,000	
建具調整	油注し・清掃・矯正 アルミ製建具	7	か所	9,690	67,830	
建具調整	油注し・清掃・矯正 鋼製建具	6	か所	8,910	53,460	
建具クリーニング		869	m ²	320	278,080	代価表 0056
樹脂モルタル	厚20mm	2.1	m ²	6,240	13,104	
床見切り	ステンレス製 厚さ4.5 幅60	5.2	m	12,300	63,960	代価表 0057
階段滑り止め	ステンレス製 エンド無し 幅35	5.2	m	3,330	17,316	

11号棟 渡り廊下棟		防水改修工事			直接仮設工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式		3,492	別紙 00-0024
整理清掃後片付け		1	式		10,656	別紙 00-0025
計					14,148	

大規模改修工事 細目別内訳

11号棟 渡り廊下棟		防水改修工事			防水改修工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既存下地の処理	ケレン・清掃	82.8	m ²	230	19,044	
既存下地の処理	高圧水洗	82.8	m ²	170	14,076	
樹脂モルタル	t=2 こて押え	23.6	m ²	1,140	26,904	代価表 0001
塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-M2) 厚1.5 機械的固定工法 平場	59.2	m ²	7,790	461,168	
塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-F2) 厚1.5 接着工法 立上り	10.3	m ²	8,970	92,391	代価表 0002
脱気装置	(平場用) ステンレス製 塩化ビニル樹脂系シート防水用	3	か所	11,700	35,100	
端部プレート	アルミ製 シール共 W=35	32.2	m	2,010	64,722	代価表 0003
水切金物	アルミ製 30×90 押えアングル共	32.2	m	2,890	93,058	
端部鉄板	W=50	32.2	m	1,720	55,384	
溝鋼板	50×10	22.4	m	1,850	41,440	
ドレイン廻り モルタル塗り	300×300	4	か所	280	1,120	代価表 0004
改修用ドレイン	塩ビ製 既設ドレイン φ100用 横型 キャップ付	4	か所	12,600	50,400	
パラペット ウレタン塗膜防水	X-2	13.3	m ²	8,400	111,720	代価表 0005
伸縮目地頂部 シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 30×10	23.8	m	970	23,086	代価表 0007
計					1,089,613	

11号棟 渡り廊下棟		外壁改修工事		直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式		17,952	別紙 00-0026
整理清掃後片付け		1	式		58,752	別紙 00-0027
外部足場		1	式		1,509,434	別紙 00-0028
災害防止		1	式		628,980	別紙 00-0029
仮設材運搬費		1	式		152,652	別紙 00-0030
計					2,367,770	

大規模改修工事 細目別内訳

11号棟 渡り廊下棟		外壁改修工事		外壁改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	191	m ²	350	66,850	
既存下地の処理	高圧水洗	187	m ²	170	31,790	
幅木 高圧洗浄	既設コンクリート面 10～15MPa	3.7	m ²	170	629	代価表 0035
壁 下地調整塗材	C-2 厚1～2mm程度 こて塗り 吹付け下地 コンクリート面	187	m ²	1,140	213,180	
幅木 樹脂モルタル塗り	t=2 こて2回塗り	3.7	m ²	1,820	6,734	代価表 0036
[外壁下地補修]						
樹脂注入工法	ひび割れ補修 モルタル塗り仕上げ面 軟質形エポキシ樹脂 巾0.2～1.0mm未満	23.5	m	8,370	196,695	
ウレタン材充填工法	ひび割れ補修 モルタル塗り仕上げ面 可とう性エポキシ樹脂 巾1.0～2.0mm未満	7.7	m	3,570	27,489	
[吹付等]						
複層塗材 E	コンクリート面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	181	m ²	1,460	264,260	
複層塗材 E	コンクリート面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	6	m ²	1,460	8,760	
計					816,387	

14号棟 作業棟		塗装改修工事			塗装改修工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
SOP塗り改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A(鉛・カドミウム1種) 下地RB種(塗替え面)	0.2	m ²	1,970	394	
SOP塗り改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A(鉛・カドミウム1種) 下地RB種(塗替え面)	9	m ²	1,970	17,730	
SOP塗り改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止工程C 下地RB種(塗替え面)	133	m ²	1,360	180,880	
EP塗り改修仕様	ボート面(縦目) 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	45.9	m ²	1,420	65,178	
EP塗り改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	0.2	m ²	1,310	262	
EP塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 素地B種	64.5	m ²	1,460	94,170	
SOP塗り(糸幅300mm以下)改修仕様	鉄鋼面(配管) 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A 下地RB種(塗替え面)	4	m	790	3,160	代価表 0063
SOP塗り(糸幅300mm以下)改修仕様	鉄鋼面(下端見切り) 工程B種塗料1種 錆止工程C塗料A 下地RB種(塗替え面)	95.1	m	490	46,599	代価表 0074
計					408,373	

大規模改修工事 細目別内訳

14号棟 作業棟		雑工事			改修工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 巾サト別途	64.5	m ²	1,870	120,615	
天井 けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ノイズ)0.8FK 厚6 目透かし	64.5	m ²	2,240	144,480	
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	16.9	m	490	8,281	
堅種・飾り枠 クリーニング		15.2	m ²	320	4,864	代価表 0045
EXP. J金物クリーニング		1.3	m ²	320	416	代価表 0067
軒裏 鉄骨下地補修		1	式		106,705	別紙 00-0046
【折版屋根改修】						
屋根 折板葺き (カベ工法)	t=0.8 山高173 働き幅300	710	m ²	8,780	6,233,800	
改修用 タイルレム	H=150	398	m	2,930	1,166,140	
軒先見切面戸		49.8	m	2,020	100,596	
エブロン面戸		49.8	m	1,820	90,636	
水上面戸	周囲シーリング 共	49.8	m	2,150	107,070	
棟包み	屋根同材t=0.8	24.9	m	8,130	202,437	
ケラ雨押え	屋根同材t=0.8	57	m	5,530	315,210	
笠木	屋根同材t=0.4	107	m	6,180	661,260	

9号棟 渡り廊下棟		外壁改修工事		直接仮設工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式		31,328	別紙 00-0015
養生(外壁改修)		71.2	m ²	440	31,328	
計					31,328	
整理清掃後片付け		1	式		102,528	別紙 00-0016
整理清掃後片付け (外壁改修)		71.2	m ²	1,440	102,528	
計					102,528	
外部足場		1	式		2,059,214	別紙 00-0017
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 5.7ヶ月	551	m ²	3,670	2,022,170	代価表 0026
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む 5.7ヶ月	37.8	m	980	37,044	代価表 0028
計					2,059,214	

大規模改修工事 別紙明細

9号棟 渡り廊下棟		外壁改修工事		直接仮設工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
災害防止		1	式		967,776	別紙 00-0018
金網式養生枠	供用1日賃料 修理費含む 5.7ヶ月	79.6	m ²	760	60,496	代価表 0029
ネット状養生シート張り	防炎1類 5.7ヶ月	532	m ²	890	473,480	代価表 0030
養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 5.7ヶ月	18	m	24,100	433,800	代価表 0031
計					967,776	
仮設材運搬費		1	式		211,482	別紙 00-0019
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	551	m ²	340	187,340	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	37.8	m	75	2,835	
仮設材運搬 (養生防護柵)	枠組本足場用	18	m	850	15,300	
仮設材運搬 (金網類)		79.6	m ²	22	1,751	
仮設材運搬 (シート・ネット類)		532	m ²	8	4,256	
計					211,482	

11号棟 渡り廊下棟		外壁改修工事			直接仮設工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式		17,952	別紙 00-0026
養生(外壁改修)		40.8	m ²	440	17,952	
計					17,952	
整理清掃後片付け		1	式		58,752	別紙 00-0027
整理清掃後片付け (外壁改修)		40.8	m ²	1,440	58,752	
計					58,752	
外部足場		1	式		1,509,434	別紙 00-0028
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 5.7ヶ月	404	m ²	3,670	1,482,680	代価表 0026
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む 5.7ヶ月	27.3	m	980	26,754	代価表 0028
計					1,509,434	

大規模改修工事 別紙明細

11号棟 渡り廊下棟		外壁改修工事			直接仮設工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
災害防止		1	式		628,980	別紙 00-0029
金網式養生枠	供用1日賃料 修理費含む 5.7ヶ月	49.5	m ²	760	37,620	代価表 0029
ネット状養生シート張り	防炎1類 5.7ヶ月	372	m ²	890	331,080	代価表 0030
養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 5.7ヶ月	10.8	m	24,100	260,280	代価表 0031
計					628,980	
仮設材運搬費		1	式		152,652	別紙 00-0030
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	404	m ²	340	137,360	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	27.3	m	75	2,047	
仮設材運搬 (養生防護柵)	枠組本足場用	10.8	m	850	9,180	
仮設材運搬 (金網類)		49.5	m ²	22	1,089	
仮設材運搬 (シート・ネット類)		372	m ²	8	2,976	
計					152,652	

14号棟 作業棟		外壁改修工事			直接仮設工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式		93,280	別紙 00-0037
養生(外壁改修)		212	m ²	440	93,280	
計					93,280	
整理清掃後片付け		1	式		305,280	別紙 00-0038
整理清掃後片付け (外壁改修)		212	m ²	1,440	305,280	
計					305,280	
外部足場		1	式		3,377,124	別紙 00-0039
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - 5.7ヶ月	581	m ²	3,200	1,859,200	代価表 0025
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - 5.7ヶ月	404	m ²	3,520	1,422,080	代価表 0070
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む 5.7ヶ月	97.8	m	980	95,844	代価表 0028
計					3,377,124	

大規模改修工事 別紙明細

14号棟 作業棟		外壁改修工事			直接仮設工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
災害防止		1	式		2,962,280	別紙 00-0040
金網式養生枠	供用1日賃料 修理費含む 5.7ヶ月	190	m ²	760	144,400	代価表 0029
ネット状養生シート張り	防炎1類 5.7ヶ月	795	m ²	890	707,550	代価表 0030
養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 5.7ヶ月	81.3	m	24,100	1,959,330	代価表 0031
養生防護柵 (コーナー部)	枠組本足場用 5.7ヶ月	2	か所	75,500	151,000	代価表 0071
計					2,962,280	
仮設材運搬費		1	式		392,830	別紙 00-0041
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	581	m ²	290	168,490	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	404	m ²	340	137,360	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	97.8	m	75	7,335	
仮設材運搬 (養生防護柵)	枠組本足場用	81.3	m	850	69,105	
仮設材運搬 (金網類)		190	m ²	22	4,180	
仮設材運搬 (シート・ネット類)		795	m ²	8	6,360	
計					392,830	

14号棟 作業棟		塗装改修工事			直接仮設工事	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式		14,400	別紙 00-0042
養生(内部改修)	塗装塗替え程度	120	m ²	120	14,400	
計					14,400	
整理清掃後片付け		1	式		44,400	別紙 00-0043
整理清掃後片付け(内部改修)	塗装塗替え程度	120	m ²	370	44,400	
計					44,400	
内部足場		1	式		546,000	別紙 00-0044
内部仕上足場(手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 1ヶ月	120	m ²	4,550	546,000	代価表 0073
計					546,000	
仮設材運搬費		1	式		85,200	別紙 00-0045
仮設材運搬(内部仕上足場 棚足場)(手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	120	m ²	710	85,200	
計					85,200	

大規模改修工事 別紙明細

14号棟 作業棟		雑工事			改修工事	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軒裏鉄骨下地補修		1	式		106,705	別紙 00-0046
リッパ溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×1.6	290	kg	170	49,300	代価表 0075
鋼板	SS400 PL-3.2	15	kg	110	1,650	代価表 0076
六角ボルト	M12×25	64	本	13.3	851	
六角ナット	M12	64	個	3.2	204	
丸座金	M12	64	枚	2.5	160	
吊りボルト	L=200 ボルト径 W3/8	32.6	m	123	4,009	
スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	10	kg	▲31	▲310	代価表 0024
軽量鉄骨加工・組立	母屋、胴縁の類 一般 普通ボルト締共	0.3	t	137,000	41,100	
鉄骨現場錆止め塗料塗り	軽量 60m ² /t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛・カドミウム-さび止め 1回目別途	0.3	t	25,900	7,770	
現場溶接	隅肉6mm換算	0.3	m	1,390	417	
鉄骨運搬	6t車	0.3	t	5,180	1,554	
計					106,705	

直接仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	樹脂モルタル	t=2 こて押え	㎡	1			1,140	代価表 0001
01	壁 下地調整塗材	C-2 厚1~2mm程度 こて塗り 吹付け下地 コンクリート面	㎡	1	1	1,140	1,140	
	計						1,140	
	塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-F2) 厚1.5 接着工法 立上り	㎡	1			8,970	代価表 0002
01	塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-M2) 厚1.5 機械的固定工法 立上り	㎡	1	1	8,970	8,970	
	計						8,970	
	端部プレート	7mm製 シール共 W=35	m	1			2,010	代価表 0003
01	防水押え金物	7mm製 シート防水用	m	1	1	2,014	2,014	
	計						2,014	
	トレイ廻り モルタル塗り	300×300	カ所	1			280	代価表 0004
01	床モルタル塗り	金こて モルタル仕上げ 厚30	㎡	0.09	1	3,069.34	276.24	
	計						276.24	

代価表

直接仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ハテレット ウレタン塗膜防水	X-2	㎡	1			8,400	代価表 0005
01	ウレタン塗膜防水	(X-2) 平場	㎡	1	1	8,400	8,400	
	計						8,400	
	誘発目地 シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	m	1			550	代価表 0006
01	シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	m	1	1	553.7	553.7	
	計						553.7	
	伸縮目地頂部 シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 30×10	m	1			970	代価表 0007
01	シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 30×10	m	1	1	971.91	971.91	
	計						971.91	
	アコフ天端 シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 10×10	m	1			370	代価表 0008
01	シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 10×10	m	1	1	372.9	372.9	
	計						372.9	

直接仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	架台基礎 ウレタン塗膜防水	X-2	㎡	1			8,400	代価表 0009
01	ウレタン塗膜防水	(X-2) 平場	㎡	1	1	8,400	8,400	
	計						8,400	
	屋上階段 ウレタン塗膜防水	X-2 蹴上	㎡	1			8,400	代価表 0010
01	ウレタン塗膜防水	(X-2) 立上り	㎡	1	1	8,400	8,400	
	計						8,400	
	屋上階段 ウレタン塗膜防水	X-2 踏み面・踊り場 (ノズリップ 仕上げ)	㎡	1			8,650	代価表 0011
01	ウレタン塗膜防水	(X-2) 平場 (ノズリップ 仕上げ)	㎡	1	1	8,650	8,650	
	計						8,650	
	屋上階段 ウレタン塗膜防水	X-2 側面	㎡	1			8,400	代価表 0012
01	ウレタン塗膜防水	(X-2) 立上り	㎡	1	1	8,400	8,400	
	計						8,400	

代価表

直接仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ラス張りモルタル	こて押え	㎡	1			5,130	代価表 0013
01	壁モルタル塗り	金こて 外壁 厚25	㎡	1	1	5,130.91	5,130.91	
	計						5,130.91	
	配管撤去跡穴詰め モルタル充填		カ所	1			180	代価表 0014
01	建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	m	0.15	1	1,219.8	182.97	
	計						182.97	
	塩化ビニル樹脂系シ- ト防水	(S-F2) 厚1.5 接着工法 平場	㎡	1			6,550	代価表 0015
01	塩化ビニル樹脂系シ- ト防水	(S-F2) 厚2.0 接着工法 平場	㎡	1	1	6,550	6,550	
	計						6,550	
	塩化ビニル樹脂系シ- ト防水	(S-F2) 厚1.5 接着工法 立上り	㎡	1			7,500	代価表 0016
01	塩化ビニル樹脂系シ- ト防水	(S-F2) 厚2.0 接着工法 立上り	㎡	1	1	7,500	7,500	
	計						7,500	

直接仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	段鼻 ^{タイル} 撤去	集積共	m	1			4,840	代価表 0017
01	床 ^{タイル} 撤去	下地 ^{モルタル} 共 集積共	m ²	1	1	4,844.71	4,844.71	
	計						4,844.71	
	スレー ^ー 撤去	集積共 鋳鉄製	か所	1			2,340	代価表 0018
01	ド ^ン 撤去	集積共	か所	1	1	2,340	2,340	
	計						2,340	
	発生材積込み	廃 ^{プラスチック} 人力	m ³	1			5,870	代価表 0019
01	発生材積込み	ボ ^{ード} ・木材類 人力	m ³	1	1	5,871.6	5,871.6	
	計						5,871.6	
	発生材積込み	タ ^{イル} 類 人力	m ³	1			5,870	代価表 0020
01	発生材積込み	ボ ^{ード} ・木材類 人力	m ³	1	1	5,871.6	5,871.6	
	計						5,871.6	

代価表

直接仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	とりこわし 発生材運搬	ダ ^{ンプ} トラック 2t積級 人力積込 無筋 ^{コンクリート} 類 DID区間有り 14.5km以下	m ³	1			12,000	代価表 0021
01	とりこわし 発生材運搬	ダ ^{ンプ} トラック 2t積級 人力積込 無筋 ^{コンクリート} 類 DID区間有り 14.5km以下	m ³	1	1	11,950.66	11,950.66	
	計						11,950.66	
	とりこわし 発生材運搬	ダ ^{ンプ} トラック 2t積級 人力積込 廃 ^{プラスチック} 類 DID区間有り 14.5km以下	m ³	1			4,140	代価表 0022
01	撤去材運搬	ダ ^{ンプ} トラック 2t積級 人力積込 石 ^{こう} ボ ^{ード} 類 DID区間有り 14.5km以下	m ³	1	1	4,140.39	4,140.39	
	計						4,140.39	
	発生材積込み	ダ ^{ンプ} トラック 2t積級 人力積込 タ ^{イル} 類 DID区間有り 14.5km以下	m ³	1			4,140	代価表 0023
01	撤去材運搬	ダ ^{ンプ} トラック 2t積級 人力積込 石 ^{こう} ボ ^{ード} 類 DID区間有り 14.5km以下	m ³	1	1	4,140.39	4,140.39	
	計						4,140.39	
	スクラ ^{ップ} 控除	鉄屑 ヘ ^{ビー} -H2	kg	1			▲31	代価表 0024
01	スクラ ^{ップ} 控除	鉄屑 ヘ ^{ビー} -H2	t	1	0.001	▲30,500	▲30.5	
	計						▲30.5	

直接仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※材料	備 考
	枝払い	幹周 15cm以上 30cm未満	本	1			4,890		代価表 0033
01	造園工		人	0.12	1	26,400	3,168	○	
02	普通作業員		人	0.036	1	23,300	838.8	○	
	その他		式	1	0.22	4,006.8	881.5		
	計						4,888.3		
	枝払い	幹周 30cm以上 60cm未満	本	1			8,150		代価表 0034
01	造園工		人	0.2	1	26,400	5,280	○	
02	普通作業員		人	0.06	1	23,300	1,398	○	
	その他		式	1	0.22	6,678	1,469.16		
	計						8,147.16		
	幅木 高圧洗浄	既設コンクリート面 10～15MPa	m ²	1			170		代価表 0035
01	高圧洗浄 (14.7MPa/mm2)		m ²	1	1	170	170		
	計						170		

代価表

直接仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※材料	備 考
	幅木 樹脂モルタル塗り	t=2 こて2回塗	m ²	1			1,820		代価表 0036
01	樹脂モルタルベース2回塗り	厚2.0mm程度	m ²	1	1	1,820	1,820		
	計						1,820		
	バルコニー床 ウレタン塗膜防水	X-2 (ノンスリップ 仕上げ)	m ²	1			8,650		代価表 0037
01	ウレタン塗膜防水	(X-2) 平場 (ノンスリップ 仕上げ)	m ²	1	1	8,650	8,650		
	計						8,650		
	バルコニー立上り ウレタン塗膜防水	X-2	m ²	1			8,400		代価表 0038
01	ウレタン塗膜防水	(X-2) 平場 -	m ²	1	1	8,400	8,400		
	計						8,400		
	建具面台 ウレタン塗膜防水	X-2	m ²	1			8,400		代価表 0039
01	ウレタン塗膜防水	(X-2) 平場 -	m ²	1	1	8,400	8,400		
	計						8,400		

直接仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	EXP. J金物リフティング		㎡	1			320	代価表 0067
01	サッシ磨き		㎡	1	1	320	320	
	計						320	
	屋上フェンス撤去	W1750×H2000	か所	1			2,880	代価表 0068
01	仮囲(A) (カー鋼板 H=3000) 標準図8-A	撤去手間 -	m	1.75 ×0.66666	1	2,466.07	2,877.05	
	計						2,877.05	
	初フェンス撤去 (機械室1,2)	L27940×H2000	か所	1			45,900	代価表 0069
01	仮囲(A) (カー鋼板 H=3000) 標準図8-A	撤去手間 -	m	27.94 ×0.66666	1	2,466.07	45,934.2	
	計						45,934.2	

代価表

直接仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - 5.7ヶ月	㎡	1			3,520	代価表 0070
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 - -	㎡	1	1	1,629.94	1,629.94	
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	㎡	1	171	8.77	1,499.67	
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 - -	㎡	1	1	385.85	385.85	
	計						3,515.46	
	養生防護柵 (コーナー部)	枠組本足場用 5.7ヶ月	か所	1			75,500	代価表 0071
01	養生防護柵 (コーナー部)	枠組本足場用 掛払い手間 -	か所	1	1	7,408.8	7,408.8	
02	養生防護柵 (コーナー部)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	か所	1	171	357	61,047	
03	養生防護柵 (コーナー部)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	か所	1	1	7,087.5	7,087.5	
	計						75,543.3	
	建具調整	油さし・清掃・矯正	か所	1			8,910	代価表 0072
01	建具調整	油注し・清掃・矯正 鋼製建具	か所	1	1	8,910	8,910	
	計						8,910	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (大規模改修工事) (難波支援・なにわ高等支援学校) 4棟(特別・普通教室棟)				空調配管設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
マスク対策工事		1	式		24,570	別紙 00-0006
半面防護マスク		3	個	2,630	7,890	
化学防護服		3	着	1,380	4,140	
防護靴		3	個	1,980	5,940	
集塵機能付ハンマードリル		3	日	2,200	6,600	
計					24,570	
マスク含有材梱包運搬費		1	式		87	別紙 00-0007
マスク含有材梱包	密封処理(二重梱包)	0.01	m3	1,230	12	
石綿含有廃棄物積込・運搬費		0.01	m3	7,520	75	代価表 0007
計					87	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (大規模改修工事) (難波支援・なにわ高等支援学校) 4棟(特別・普通教室棟)				空調配管設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
産業廃棄物処分費		1	式		977	別紙 00-0008
ビニル管類処分費	20A	5.9	m	9	53	
ガラスくず		0.04	t	13,100	524	
石綿含有産業廃棄物		0.01	m3	40,000	400	
計					977	
有価材		1	式		▲15,840	別紙 00-0009
銅くず	並銅	5.5	kg	▲1,200	▲6,600	
ベークH1		0.28	t	▲33,000	▲9,240	
計					▲15,840	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (大規模改修工事) (難波支援・なにわ高等支援学校) 4棟(特別・普通教室棟)				給排水設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		113,355	別紙 00-0010
銅管類撤去(給排水冷却水)	屋外架空・暗渠 25A	2.3	m	1,370	3,151	
ビニル管類撤去(給排水)	屋外架空・暗渠 25A	22.4	m	830	18,592	
再使用しない						
ビニル管類撤去(給排水)	屋外架空・暗渠 40A	50.3	m	1,120	56,336	
再使用しない						
水栓類取外し	25A	1	個	1,460	1,460	代価表 0008
給水管 保温撤去	ガラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 25A 再使用しない	4.6	m	1,870	8,602	
給水管 保温撤去	ガラスウール 屋外露出,浴室 カ-亜鉛鉄板 25A 再使用しない	15.5	m	1,520	23,560	
産業廃棄物積込・運搬費		0.22	m ³	7,520	1,654	
計					113,355	
アベスト対策工事		1	式		5,990	別紙 00-0011
半面防護マスク		1	個	2,630	2,630	
化学防護服		1	着	1,380	1,380	
防護かぶね		1	個	1,980	1,980	
計					5,990	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (大規模改修工事) (難波支援・なにわ高等支援学校) 4棟(特別・普通教室棟)				給排水設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アベスト含有材梱包運搬費		1	式		87	別紙 00-0012
アベスト含有材梱包	密封処理(二重梱包)	0.01	m ³	1,230	12	
石綿含有廃棄物積込・運搬費		0.01	m ³	7,520	75	代価表 0007
計					87	
産業廃棄物処分費		1	式		2,129	別紙 00-0013
ビニル管類処分費	25A	22.4	m	13	291	
ビニル管類処分費	40A	50.3	m	26	1,307	
ガラスくず		0.01	t	13,100	131	
石綿含有産業廃棄物		0.01	m ³	40,000	400	
計					2,129	
有価材		1	式		▲330	別紙 00-0014
ペーパーH1		0.01	t	▲33,000	▲330	
計					▲330	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (大規模改修工事) (難波支援・なにわ高等支援学校) 4棟(特別・普通教室棟)				消火設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式		62,400	別紙 00-0015
消火管 保温	ホリスレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 65A	6	m	10,400	62,400	代価表 0009
計					62,400	
撤去工事	再使用しない	1	式		17,460	別紙 00-0016
消火管 保温撤去	ホリスレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 65A 再使用しない	6	m	2,910	17,460	代価表 0010
計					17,460	
アスベスト対策工事		1	式		8,190	別紙 00-0017
半面防護マスク		1	個	2,630	2,630	
化学防護服		1	着	1,380	1,380	
防護メガネ		1	個	1,980	1,980	
集塵機能付 ハンマートリル		1	日	2,200	2,200	
計					8,190	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (大規模改修工事) (難波支援・なにわ高等支援学校) 4棟(特別・普通教室棟)				消火設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アスベスト含有材梱包 運搬費		1	式		87	別紙 00-0018
アスベスト含有材梱包	密封処理(二重梱包)	0.01	m3	1,230	12	
石綿含有廃棄物 積込・運搬費		0.01	m3	7,520	75	代価表 0007
計					87	
産業廃棄物処分費		1	式		560	別紙 00-0019
廃プラスチック		0.01	t	16,000	160	
石綿含有産業廃棄物		0.01	m3	40,000	400	
計					560	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (大規模改修工事) (難波支援・なにわ高等支援学校) 14棟(作業場棟)				給水設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		97,200	別紙 00-0020
流し 据付	2槽 幅 1501mm以上	2	台	40,500	81,000	
水栓類 取付	20A	5	個	3,240	16,200	
計					97,200	
保温工事		1	式		45,612	別紙 00-0021
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 20A	6.3	m	7,240	45,612	
計					45,612	
撤去工事	再使用する	1	式		33,700	別紙 00-0022
流し台 取外し	2槽 幅 1501mm以上	2	台	16,200	32,400	代価表 0011
水栓類 取外し	20A	1	個	1,300	1,300	代価表 0012
計					33,700	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (大規模改修工事) (難波支援・なにわ高等支援学校) 14棟(作業場棟)				給水設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		6,006	別紙 00-0023
ビニール管類撤去(給排水)	屋外架空・暗渠 15A	4.1	m	510	2,091	
再使用しない 給水管 保温撤去	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 20A 再使用しない	2	m	1,920	3,840	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.01	m ³	7,520	75	
計					6,006	
アスベスト対策工事		1	式		8,190	別紙 00-0024
半面防護マスク		1	個	2,630	2,630	
化学防護服		1	着	1,380	1,380	
防護メガネ		1	個	1,980	1,980	
集塵機能付 ハンマートリル		1	日	2,200	2,200	
計					8,190	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (大規模改修工事) (難波支援・なほ高等支援学校) 14棟(作業場棟)				給水設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アベスト含有材梱包運搬費		1	式		87	別紙 00-0025
アベスト含有材梱包	密封処理(二重梱包)	0.01	m3	1,230	12	
石綿含有廃棄物積込・運搬費		0.01	m3	7,520	75	代価表 0007
計					87	
産業廃棄物処分費		1	式		2,651	別紙 00-0026
ビニル管類撤去(給排水)	屋外架空・暗渠 15A	4.1	m	510	2,091	
再使用しない廃プラスチック		0.01	t	16,000	160	
石綿含有産業廃棄物		0.01	m3	40,000	400	
計					2,651	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (大規模改修工事) (難波支援・なほ高等支援学校) 14棟(作業場棟)				仮設給水設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		81,000	別紙 00-0027
流し据付	2槽 幅 1501mm以上	2	台	40,500	81,000	
計					81,000	
撤去工事	再使用する	1	式		37,600	別紙 00-0028
流し台取外し	2槽 幅 1501mm以上	2	台	16,200	32,400	代価表 0011
水栓類取外し	20A	4	個	1,300	5,200	代価表 0012
計					37,600	
撤去工事	再使用しない	1	式		6,348	別紙 00-0029
ビニル管類撤去(給排水)	屋外架空・暗渠 20A	9.2	m	690	6,348	
再使用しない						
計					6,348	

