

文書番号	教施財第 1217-2 号
工事期間	契約締結日 ~ 令和8年1月14日
開札日	令和7年5月23日

工事名称 大阪府立茨木西高等学校特別教室棟他 1 棟大規模改修工事  
設計内訳書

工事場所 茨木市紫明園

工事費 ¥112,428,800- (消費税相当額 ¥10,220,800- )

工事価格 ¥102,208,000-

工事概要 外壁改修、防水改修、建具改修、関連設備工事

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事（機械設備工事を含む）	1	式	64,423,632	
電気設備工事	1	式	4,522,110	
計			68,945,742	
共通費				
共通仮設費	1	式	9,390,037	
現場管理費	1	式	11,882,983	
一般管理費等	1	式	11,989,238	
計			33,262,258	
工事価格	1	式	102,208,000	
消費税等相当額	1	式	10,220,800	消費税率 10 %
工事費	1	式	112,428,800	





















建築工事 細目別内訳

特別教室棟		外壁改修工事			外壁改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
シー工法	コンクリート打放し仕上げ面 パテ状エポキシ樹脂 巾0.2mm未満	26.5	m	920	24,380		
樹脂注入工法	ひび割れ補修 モルタル塗り仕上げ面 硬質形エポキシ樹脂 巾0.2～1.0mm未満	12.5	m	8,200	102,500		
充填工法	モルタル塗り仕上げ面 エポキシ樹脂モルタル 深さ5～40mm未満	1.5	m <sup>2</sup>	65,800	98,700		
充填工法 露筋	モルタル塗り仕上げ面 エポキシ樹脂モルタル 深さ5～40mm未満	0.5	m <sup>2</sup>	84,700	42,350		
既存下地の処理	高圧水洗 (14.7MPa/m <sup>2</sup> )	3,077	m <sup>2</sup>	170	523,090		
樹脂モルタルベース2回塗り	厚2.0mm程度	229	m <sup>2</sup>	1,820	416,780		
カチン系モルタル全面コーテ2回塗り	厚2.0mm	66.7	m <sup>2</sup>	2,150	143,405		
壁 下地調整塗材	C-2 厚1～2mm程度 こて塗り 吹付け下地 コンクリート面	3,010	m <sup>2</sup>	1,140	3,431,400		
複層塗材 E	コンクリート面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	3,010	m <sup>2</sup>	1,460	4,394,600		
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	3,077	m <sup>2</sup>	350	1,076,950		
(凡例K2) クラップ ステンレス製 清掃	ケレン・清掃	0.1	m <sup>2</sup>	230	23		
(凡例K3) アルミペーパー・庇 清掃	クリーニング	3	m <sup>2</sup>	170	510		
計					10,254,688		

建築工事 細目別内訳

特別教室棟		外壁改修工事			金属工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
階段モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	0.6	m <sup>2</sup>	5,760	3,456		
階段滑り止め	ステンレス製 エンド無し 幅35	16.8	m	3,330	55,944		
(凡例K1) SUS製EXP Jカバ-	天井-天井(入隅) W185.5 クリアランス150	4.5	m	19,000	85,500		
(凡例K1) SUS製EXP Jカバ-	壁-壁(入隅) W185.5 クリアランス150	17.9	m	18,000	322,200		
(凡例K1) SUS製EXP Jカバ-(端塞ぎ)部	W185.5	4	カ所	7,780	31,120		
計					498,220		











渡廊下棟		防水改修工事		直接仮設工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出		1	式		441	別紙 00-0012
養生		1	式		8,024	別紙 00-0013
整理清掃後片付け		1	式		24,480	別紙 00-0014
計					32,945	

建築工事 細目別内訳

渡廊下棟		防水改修工事		防水改修工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既存下地の処理	高圧水洗 (14.7MPa/mm)	159	m <sup>2</sup>	170	27,030	
既存下地の処理	ケレン・清掃	35.9	m <sup>2</sup>	230	8,257	
樹脂塗膜2回塗り	厚2.0mm程度	35.9	m <sup>2</sup>	1,820	65,338	
ケレン塗膜防水	(X-2) 平場	47.2	m <sup>2</sup>	8,400	396,480	
ケレン塗膜防水	(X-2) 立上り	7.1	m <sup>2</sup>	8,400	59,640	
改質アスファルトシート防水	平部 シルバー仕上 AS-J1工法 高圧洗浄別途	114	m <sup>2</sup>	7,400	843,600	
改質アスファルトシート防水	立上部 シルバー仕上 AS-J1工法 高圧洗浄別途	25.7	m <sup>2</sup>	9,800	251,860	
(凡例R2) 防水押さえ金物	H-30	60.6	m	3,360	203,616	
脱気装置	(平場用) ステンレス製 改質アスファルト防水・ケレン塗膜防水用	2	か所	11,300	22,600	
改修用ドレイン	鉛製 既設ドレイン φ75用 縦型 キャップ付	2	か所	13,100	26,200	
S-8バレット天端 SUS製水切	糸600程度* $t=2.0$ HL加工	4.5	m	35,000	157,500	
(凡例R6) 床防水モルタル	金ごて	4.5	m <sup>2</sup>	2,580	11,610	
アゴ先防水テープ		59.2	m	560	33,152	
計					2,106,883	

















特別教室棟		外壁改修工事			直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
養生		1	式		323,840	別紙 00-0001	
養生(外壁改修)		736	m <sup>2</sup>	440	323,840		
計					323,840		
整理清掃後片付け		1	式		1,059,840	別紙 00-0002	
整理清掃後片付け(外壁改修)		736	m <sup>2</sup>	1,440	1,059,840		
計					1,059,840		
外部足場		1	式		19,660,410	別紙 00-0003	
枠組本足場(手すり先行方式)	W=900 12m以下 5.2ヶ月	277	m <sup>2</sup>	3,380	936,260	代価表 0026	
枠組本足場(手すり先行方式)	W=900 22m以下 5.2ヶ月	4,139	m <sup>2</sup>	3,530	14,610,670	代価表 0027	
安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 5.2ヶ月	292	m	930	271,560	代価表 0028	
ネット養生シート	5.2ヶ月	4,416	m <sup>2</sup>	870	3,841,920	代価表 0029	
計					19,660,410		

建築工事 別紙明細

特別教室棟		外壁改修工事			直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
災害防止		1	式		202,500	別紙 00-0004	
養生防護柵(直線部)	枠組半足場用 5.2ヶ月	9	m	22,500	202,500	代価表 0001	
計					202,500		
仮設材運搬		1	式		1,566,318	別紙 00-0005	
仮設材運搬(枠組本足場)(手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	4,416	m <sup>2</sup>	340	1,501,440		
仮設材運搬(安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	292	m	75	21,900		
仮設材運搬(シート・初類)		4,416	m <sup>2</sup>	8	35,328		
仮設材運搬(養生防護柵)	枠組本足場用	9	m	850	7,650		
計					1,566,318		



特別教室棟		内装改修工事			直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
内部足場		1	式		223,779	別紙 00-0010	
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 塗装塗替え程度 既存塗膜の除去有り	80.5	m <sup>2</sup>	530	42,665		
階段足場	1か月	66.1	m <sup>2</sup>	2,740	181,114	代価表 0044	
計					223,779		
仮設材運搬		1	式		32,507	別紙 00-0011	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	80.5	m <sup>2</sup>	100	8,050		
仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		66.1	m <sup>2</sup>	370	24,457		
計					32,507		

建築工事 別紙明細

渡廊下棟		防水改修工事			直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
墨出		1	式		441	別紙 00-0012	
墨出し (屋上防水改修)		4.5	m <sup>2</sup>	98	441		
計					441		
養生		1	式		8,024	別紙 00-0013	
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	136	m <sup>2</sup>	59	8,024		
計					8,024		
整理清掃後片付け		1	式		24,480	別紙 00-0014	
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	136	m <sup>2</sup>	180	24,480		
計					24,480		



渡廊下棟		外壁改修工事			内外装工事		備考
名称	摘要	数量	単位	単価	金額		
1階床 改修工事		1	式		260,205		別紙 00-0019
手洗いワンパン屏	W600*H450 シ耐水ベニヤフラッシュ 回転ユニット共	4	か所	28,500	114,000		
珪工法	コンクリート打放し仕上げ面 ベテ状エポキシ樹脂 巾0.2mm未満	44.4	m	920	40,848		
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	49.6	m	1,950	96,720		
手洗い、流し (K2)	ケレン・清掃	6.4	m <sup>2</sup>	170	1,088		
壁モザイクタイル 下地補修 (K4)	24角 50枚	0.1	m <sup>2</sup>	4,190	419		代価表 0038
壁モザイクタイル (K4)	24角 50枚	0.1	m <sup>2</sup>	8,900	890		代価表 0009
樹脂モルタル	厚20mm	1	m <sup>2</sup>	6,240	6,240		
計					260,205		
屋上床 改修工事		1	式		33,757		別紙 00-0020
既存下地の処理	高圧水洗 (14.7MPa・mm)	4.3	m <sup>2</sup>	170	731		
樹脂セメントペースト2回塗り	厚2.0mm程度	4.3	m <sup>2</sup>	1,820	7,826		
ビニル床シート(材)	t2.5 防滑 幅2200	3	枚	8,400	25,200		代価表 0015
計					33,757		



直接仮設								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	養生防護柵 (直線部)	枠組半足場用 5.2ヶ月	m	1			22,500	代価表 0001
01	養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 掛払い手間	m	1	1	4,074.84	4,074.84	
02	養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	1	156	101.06	15,765.36	
03	養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 基本料 修理費含む	m	1	1	2,743.13	2,743.13	
	計						22,583.33	
	SOP塗り 改修仕様 (細布)	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A 下地RB種(塗替え面)	m	1			780	代価表 0002
01	SOP塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A(鉛・クロムアル-1種) 下地RB種(塗替え面)	m <sup>2</sup>	1	0.4	1,969.69	787.87	
	計						787.87	
	戸車交換	4ヶ所/1建具	カ所	1			16,900	代価表 0003
01	戸車取替え -品 (樹脂製)	2個 一組	組	2	1	8,450	16,900	
	計						16,900	

代価表

直接仮設								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	養生材積込み	ガラス	m <sup>3</sup>	1			5,870	代価表 0004
01	養生材積込み	ボード・木材類 人力	m <sup>3</sup>	1	1	5,871.6	5,871.6	
	計						5,871.6	
	養生材積込み	廃プラスチック	m <sup>3</sup>	1			5,870	代価表 0005
01	養生材積込み	ボード・木材類 人力	m <sup>3</sup>	1	1	5,871.6	5,871.6	
	計						5,871.6	
	とりこわし 養生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ガラス DID区間有り 60.0km以下	m <sup>3</sup>	1			8,100	代価表 0006
01	とりこわし 養生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	m <sup>3</sup>	1	1	8,100.76	8,100.76	
	計						8,100.76	
	とりこわし 養生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック DID区間有り 60.0km以下	m <sup>3</sup>	1			8,100	代価表 0007
01	とりこわし 養生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	m <sup>3</sup>	1	1	8,100.76	8,100.76	
	計						8,100.76	

直接仮設								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック DID区間有り 60.0km以下	m3	1			8,100	代価表 0008
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	8,100.76	8,100.76	
	計						8,100.76	
	壁紙 <sup>2</sup> イタイル (K4)	24角 50枚	m <sup>2</sup>	1			8,900	代価表 0009
01	床紙 <sup>2</sup> イタイル張り	ユニットタイル張 施工手間 - 25mm角 下地モルタル別途	m <sup>2</sup>	1	1	8,903.89	8,903.89	
	計						8,903.89	

代価表

直接仮設								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	プラスチック成形板撤去	(特別教室棟 1階図書室) 面積39.3m <sup>2</sup> 整理清掃後片付け・飛散防止幕等 保護具等共	式	1			570,600	代価表 0010
01	整理清掃後片付け		m <sup>2</sup>	39.3	1	550	21,615	
02	床養生	プラスチックシート0.15mm 2重	m <sup>2</sup>	39.3	1	1,670	65,631	
03	壁養生	プラスチックシート0.08mm	m <sup>2</sup>	276	1	1,270	350,520	
04	天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m <sup>2</sup>	39.3	1	3,229.38	126,914.63	
05	呼吸用保護具等	化学防護服、保護マスク、保護メガネ	人	1	1	5,990	5,990	代価表 0011
	計						570,670.63	
	呼吸用保護具等	化学防護服、保護マスク、保護メガネ	人	1			5,990	代価表 0011
01	化学防護服		着	1	1	1,380	1,380	
02	平面型防護マスク		個	1	1	2,630	2,630	
03	防護メガネ		個	1	1	1,980	1,980	
	計						5,990	









外壁改修								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	(凡例K6)ノスリアップ 階段タタミ撤去		m	1			530	代価表 0030
01	左官		人	0.015	1	28,500	427.5	○
	その他		式	1	0.25	427.5	106.87	
	計						534.37	
	(凡例K1)SUS製EXP Jパネ撤去	天井-天井(入隅)	m	1			740	代価表 0031
01	762笠木撤去		m	1	1	740	740	
	計						740	
	(凡例K1)SUS製EXP Jパネ撤去	壁-壁(入隅)	m	1			740	代価表 0032
01	762笠木撤去		m	1	1	740	740	
	計						740	

代価表

外壁改修								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	(凡例P2)SOP塗り 改修仕様	鉄鋼面 細幅物 錆止め共 下地調整RB種共(塗替え面)	m	1			780	代価表 0033
01	SOP塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A(鉛・クロムフリー種) 下地RB種(塗替え面)	m <sup>2</sup>	1	0.4	1,969.69	787.87	
	計						787.87	
	枠組本足場(手すり 先行方式)	W=900 5.2ヶ月	m <sup>2</sup>	1			3,530	代価表 0034
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満 - -	m <sup>2</sup>	1	1	1,815.16	1,815.16	
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 - -	m <sup>2</sup>	1	156	8.59	1,340.04	
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 - -	m <sup>2</sup>	1	1	381.23	381.23	
	計						3,536.43	
	安全手すり(手すり 先行方式)	枠組本足場用 5.2ヶ月	m	1			930	代価表 0035
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	m	1	1	296.35	296.35	
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	156	3.35	522.6	
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	111.72	111.72	
	計						930.67	



























代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	コンセント再取付	2P15A×1	個	1			2,170	代価表 0001
01	電工		人	0.054	1	31,920	1,723.68	○
	その他		式	1	0.26	1,723.68	448.16	
	計						2,171.84	
	コンセント取外し	再使用する 2P15A×1	個	1			870	代価表 0002
01	配線器具 (施工費)	コンセント - 2P15A ×1 -	個	1	0.4	2,171.84	868.74	
	計						868.74	
	ファンカバー撤去	換気扇300φ用 再使用しない	個	1			1,090	代価表 0003
01	電工		人	0.09	0.3	31,920	861.84	○
	その他		式	1	0.26	861.84	224.08	
	計						1,085.92	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	スピーカー再取付	3W 天井埋込	個	1			7,720	代価表 0004
01	電工		人	0.195	1	31,920	6,224.4	○
	その他		式	1	0.24	6,224.4	1,493.86	
	計						7,718.26	
	LANケーブル撤去	再使用しない	個	1			1,600	代価表 0005
01	電工		人	0.133	0.3	31,920	1,273.61	○
	その他		式	1	0.26	1,273.61	331.14	
	計						1,604.75	









機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事(外壁改修工事)(大阪府立茨木西高等学校) 特別教室棟(4号棟)				空調配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		9,601	別紙 00-0006
産業廃棄物処分費		1	式		154	別紙 00-0007
有価材		1	式		▲1,116	別紙 00-0008
計					8,639	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事(外壁改修工事)(大阪府立茨木西高等学校) 特別教室棟(4号棟)				換気設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
F-1 排気ファン	片吸込シロッコファン(床置型) #2 1/2 防振架台	1	台	221,000	221,000	
アンダーファン工法 ダクト(高圧1ダクト、 高圧2ダクト、シ-有)	1.0mm(451~750mm)	1.2	m <sup>2</sup>	14,800	17,760	
スリットダクト (高圧1ダクト、 高圧2ダクト)	450mm -	1	m	20,600	20,600	
送風機用 たわみ継手	片吸込形 No.2 1/2以下	1	組	34,100	34,100	
ファン類		1	式		32,000	別紙 00-0009
コバ-形吹出口	HS 350 350	9	個	15,300	137,700	代価表 0004
据付費		1	式		70,000	別紙 00-0010
総合調整		1	式		553	別紙 00-0011
撤去工事	再使用しない	1	式		80,944	別紙 00-0012
産業廃棄物処分費		1	式		1,310	別紙 00-0013
計					615,967	

機械設備工事(外壁改修工事)(大阪府立茨木西高等学校) 渡り廊下棟(2号棟)				給排水設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	屋外架空・暗渠 20A	2	m	2,660	5,320		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 30A	1	m	3,350	3,350		
仕切弁(管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 20A	1	個	8,610	8,610		
フレキシブルチューブ(給湯器接続用)	ステンレス製 20A 300mm	1	本	4,810	4,810		
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 20A 保温無	2	か所	4,110	8,220		
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 30A 保温無	2	か所	4,110	8,220		
据付費		1	式		28,400	別紙 00-0014	
撤去工事	再使用する	1	式		12,720	別紙 00-0015	
撤去工事	再使用しない	1	式		2,059	別紙 00-0016	
産業廃棄物処分費		1	式		31	別紙 00-0017	
計					81,740		

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事(外壁改修工事)(大阪府立茨木西高等学校) 渡り廊下棟(2号棟)				仮設給排水設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	屋外架空・暗渠 20A	1	m	2,660	2,660		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 30A	1	m	3,350	3,350		
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 20A 保温無	2	か所	4,110	8,220		
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 30A 保温無	2	か所	4,110	8,220		
据付費		1	式		28,400	別紙 00-0018	
撤去工事	再使用する	1	式		11,100	別紙 00-0019	
撤去工事	再使用しない	1	式		3,051	別紙 00-0020	
産業廃棄物処分費		1	式		160	別紙 00-0021	
有価材		1	式		▲285	別紙 00-0022	
計					64,876		

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(外壁改修工事)(大阪府立茨木西高等学校) 屋外工事			給排水設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式		62,530	別紙 00-0001
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 100A	0.7	m	13,900	9,730	
給水用弁類 保温	ポリスチレン 屋外露出 ステンレス鋼板 80A	1	個	52,800	52,800	
計					62,530	
撤去工事	再使用しない	1	式		6,157	別紙 00-0002
給水管 保温撤去	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 100A 再使用しない	0.7	m	4,060	2,842	
給水用弁類 保温 撤去再使用しない	ポリスチレン 屋外露出 ステンレス鋼板 80A	1	個	3,240	3,240	代価表 0001
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.01	m3	7,520	75	
計					6,157	
産業廃棄物処分費		1	式		131	別紙 00-0003
ガラスくず		0.01	t	13,100	131	
計					131	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(外壁改修工事)(大阪府立茨木西高等学校) 特別教室棟(4号棟)			空調機器設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		7,874	別紙 00-0004
AC-1 空冷ヒートポンプ エアコン 室外機撤去	ルームエアコン 壁掛形 冷房能力:2.6kW 再使用しない	1	台	4,700	4,700	代価表 0002
AC-1 空冷ヒートポンプ エアコン 室内機撤去	ルームエアコン 壁掛形 冷房能力:2.6kW 再使用しない	1	台	1,520	1,520	代価表 0003
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.22	m3	7,520	1,654	
計					7,874	
産業廃棄物処分費		1	式		900	別紙 00-0005
家電リサイクル	ルームエアコン	1	台	900	900	
計					900	



機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(外壁改修工事)(大阪府立茨木西高等学校) 特別教室棟(4号棟)				換気設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ファン類		1	式		32,000	別紙 00-0009
ファン(高圧1, 高圧2, 排煙)	寸胴無 1.0mm(451~750mm)	2	m <sup>2</sup>	16,000	32,000	
計					32,000	
据付費		1	式		70,000	別紙 00-0010
送風機(片吸込) 据付	床置形 防振基礎 No.2 1/2以下	1	台	70,000	70,000	
計					70,000	
総合調整		1	式		553	別紙 00-0011
長方形外調整		0.7	m <sup>2</sup>	790	553	
計					553	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(外壁改修工事)(大阪府立茨木西高等学校) 特別教室棟(4号棟)				換気設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		80,944	別紙 00-0012
F-1 排気ファン 撤去	片吸込シロッコファン(床置型) #2 1/2 防振架台 再使用しない	1	台	17,800	17,800	代価表 0005
長方形外撤去	亜鉛鉄板 1.0mm 再使用しない	1.15	m <sup>2</sup>	3,670	4,220	
カバクラ外(低圧、高圧1、2外) 撤去	450mm 再使用しない	0.7	m	4,660	3,262	
コバクラ形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.2m <sup>2</sup> 以下 再使用しない	9	個	5,210	46,890	
ファン(高圧1, 高圧2, 排煙) 撤去	寸胴無 1.0mm(451~750mm) 再使用しない	1.96	m <sup>2</sup>	3,670	7,193	代価表 0006
産業廃棄物積込・運搬費		0.21	m <sup>3</sup>	7,520	1,579	
計					80,944	
産業廃棄物処分費		1	式		1,310	別紙 00-0013
金属くず		0.1	t	13,100	1,310	
計					1,310	







