

文書番号	教施財第 1222-2 号
工事期間	契約締結日 ~ 令和7年12月10日
開札日	令和7年5月23日

工事名称 大阪府立花園高等学校教室棟他 2 棟屋上防水改修その他工事
設計内訳書

工事場所 東大阪市花園東町三丁目

工事費 ¥94,133,600- (消費税相当額 ¥8,557,600-)

工事価格 ¥85,576,000-

工事概要 防水改修, 外壁改修工事

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	63,848,092	
計			63,848,092	
共通費				
共通仮設費	1	式	3,359,004	
現場管理費	1	式	8,163,827	
一般管理費等	1	式	10,205,077	
計			21,727,908	
工事価格	1	式	85,576,000	
消費税等相当額	1	式	8,557,600	消費税率 10 %
工事費	1	式	94,133,600	

建築工事 中科目別内訳

特別教室棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
防水改修工事	直接仮設工事	1	式	249,277	
防水改修工事	防水改修工事	1	式	10,480,726	
防水改修工事	塗装改修工事	1	式	362,560	
防水改修工事	雑工事	1	式	78,883	
防水改修工事	撤去工事	1	式	541,253	
防水改修工事	発生材処理	1	式	▲46,090	
計				11,666,609	
外壁改修工事	直接仮設工事	1	式	1,573,998	
外壁改修工事	防水改修工事	1	式	10,208	
外壁改修工事	外壁改修工事	1	式	56,460	
外壁改修工事	左官工事	1	式	331,760	
計				1,972,426	

建築工事 中科目別内訳

管理室棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
防水改修工事	直接仮設工事	1	式	203,150	
防水改修工事	型枠工事	1	式	12,078	
防水改修工事	コンクリート工事	1	式	23,936	
防水改修工事	防水改修工事	1	式	10,035,716	
防水改修工事	塗装改修工事	1	式	14,220	
防水改修工事	雑工事	1	式	51,580	
防水改修工事	撤去工事	1	式	1,134,271	
防水改修工事	発生材処理	1	式	12,152	
計				11,487,103	
外壁改修工事	直接仮設工事	1	式	1,658,853	
外壁改修工事	防水改修工事	1	式	4,408	
外壁改修工事	外壁改修工事	1	式	178,395	
外壁改修工事	左官工事	1	式	200,651	
計				2,042,307	

教室棟		防水改修工事			防水改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
(屋上)							
下地処理	高圧水洗	875	㎡	170	148,750		
下地処理	ケレン・清掃	154	㎡	310	47,740		
仮防水	ポリマセメントベスト 側溝、立上り、パラペット	154	㎡	910	140,140	代価表 0006	
下地調整費	コンクリート面 屋内外 C-1	61.2	㎡	450	27,540		
ラスモルタル	t25	111	㎡	6,520	723,720	代価表 0007	
勾配調整	ポリマセメントベスト塗り	10.4	㎡	910	9,464		
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	3.7	㎡	630	2,331		
笠木コンクリート直均し 仕上げ	W150 金ごて 防水下地	23.5	m	350	8,225	代価表 0008	
天端モルタル塗り	金ごて 防水下地 厚30	0.4	㎡	2,640	1,056	代価表 0009	
排水溝防水モルタル塗り	金ごて 防水下地 排水溝 厚25	0.3	㎡	2,400	720	代価表 0010	
ルーフィング撤去部 無収縮モルタル充填	φ100	1	か所	1,090	1,090	代価表 0012	
塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-M2) 厚1.5 機械の固定工法 平場	865	㎡	7,790	6,738,350		
塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-F2) 厚1.5 接着工法 平場(側溝)	43.4	㎡	3,330	144,522		
塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-F2) 厚1.5 接着工法 立上り・パラペット天端	111	㎡	3,330	369,630		

建築工事 細目別内訳

教室棟		防水改修工事			防水改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ケレン塗膜防水	屋上パラペット新設部平場 X-2 (密着工法)	10.4	㎡	8,400	87,360	代価表 0013	
ケレン塗膜防水	屋上パラペット新設部立上り X-2 (密着工法)	11.9	㎡	8,400	99,960	代価表 0014	
ケレン塗膜防水	屋上パラペット既設部 立上り・天端 X-2 (密着工法)	1.2	㎡	8,400	10,080	代価表 0015	
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	24.1	m	550	13,255		
脱気装置	(平場用) ステンレス製 塩化ビニル樹脂系シート防水用	13	か所	11,700	152,100		
改修用ドレイン	塩ビ製 既設ドレイン φ100用 縦型 キャップ付	11	か所	12,100	133,100		
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カテナ)	径100	2	m	6,570	13,140		
パラペット 笠木	W200 表面処理BB-1種 下地調整金物共	24.1	m	7,630	183,883		
パラペット 笠木	W350 表面処理BB-1種 下地調整金物共	161	m	18,100	2,914,100		
(階段室①)							
下地処理	ケレン・清掃	31.5	㎡	310	9,765		
下地調整費	コンクリート面 屋内外 C-1	31.5	㎡	450	14,175		
ケレン塗膜防水	平場 X-2 (密着工法)	19.4	㎡	8,400	162,960	代価表 0017	
ケレン塗膜防水	塔屋パラペット天端 X-2 (密着工法)	4.3	㎡	8,400	36,120	代価表 0018	
ケレン塗膜防水	高架水槽架台基礎天端 X-2 (密着工法)	2.7	㎡	8,400	22,680	代価表 0019	

教室棟		防水改修工事		雑工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管架台A取外し・再設置	W400×H380 L-50×50×5 コンクリート柱脚,塩ビシート敷 足元切断共 一時保管 (新設) 柱脚:塩ビパイプ φ100 H200 無収縮モルタル充填,ゴムマット厚5 150角	48	か所	6,580	315,840	代価表 0022
配管架台B取外し・再設置	L-50×50×5 コンクリート柱脚,ゴムシート敷 足元切断共 一時保管 (新設) アングル2本 柱脚:塩ビパイプ φ250 H250 無収縮モルタル充填,ゴムマット厚5 300角	17	か所	13,400	227,800	代価表 0023
スチール手摺取外し・再設置	延L56050 コンクリート基礎35か所 ゴムマット敷 片開き門扉1か所 ジョイント(さや管+ビス止め) 8か所 一時保管 (新設) ゴムマット敷	1	式		546,000	代価表 0024
配管架台取外し・再設置	ジャッキアップ	4	か所	780	3,120	代価表 0055
サッシ・ガラスクリーニング	外部のみ	0.8	m	370	296	代価表 0025
計					1,093,056	

建築工事 細目別内訳

教室棟		防水改修工事		撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
カッター入れ	モルタル面 厚さ20~30mm	95.1	m	1,170	111,267	
既存防水層撤去	シート防水層 押え金物撤去共 集積共	120	m ²	1,070	128,400	
脱気筒撤去	集積共	14	か所	2,340	32,760	代価表 0078
モルタル撤去	床 集積共	10.5	m ²	3,880	40,740	代価表 0026
モルタル撤去	立上り 集積共	14.1	m ²	4,380	61,758	代価表 0027
コンクリート撤去	無筋 人力 集積共	0.2	m ³	67,900	13,580	
ブルーレン撤去	φ100 集積共	14	か所	2,340	32,760	
呼樋撤去	VP管 集積共	2	m	3,430	6,860	代価表 0028
シーリング撤去	集積共	82.8	m	720	59,616	
計					487,741	

教室棟		防水改修工事			発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.9	m3	7,650	6,885		
発生材積込み	廃プラスチック類 人力	0.3	m3	5,870	1,761	代価表 0029	
発生材積込み	ゴムくず 人力	0.1	m3	5,870	587	代価表 0030	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.5km以下	0.9	m3	5,200	4,680		
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下	0.3	m3	8,100	2,430	代価表 0031	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ゴムくず DID区間有り 60.0km以下	0.1	m3	8,100	810	代価表 0032	
とりこわし発生材処分	コンクリート類	0.9	m3	3,525	3,172		
とりこわし発生材処分	廃プラスチック類	0.3	m3	17,600	5,280		
とりこわし発生材処分	ゴムくず	0.1	m3	7,852	785		
スクラップ 控除	鉄屑 ヘルメット	71.3	kg	▲31	▲2,210	代価表 0033	
スクラップ 控除	アミ延べガラ	0.1	t	▲245,000	▲24,500	代価表 0034	
スクラップ 控除	ステンレスくず	48.4	kg	▲155	▲7,502		
計					▲7,822		

建築工事 細目別内訳

教室棟		外壁改修工事			直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
養生		1	式		33,132	別紙 00-0003	
整理清掃後片付け		1	式		108,432	別紙 00-0004	
外部足場		1	式		9,551,090	別紙 00-0005	
災害防止		1	式		2,665,160	別紙 00-0006	
仮設材運搬		1	式		1,065,669	別紙 00-0007	
枝払い・伐採		1	式		33,950	別紙 00-0008	
計					13,457,433		

管理室棟		防水改修工事			防水改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
下地処理	高圧水洗	713	m ²	170	121,210		
下地処理	カン・清掃	146	m ²	310	45,260		
下地調整	ポリマセメントペースト	140	m ²	910	127,400	代価表 0016	
下地調整費	コンクリート面 屋内外 C-1	6.1	m ²	450	2,745		
ラスモルタル	t25	26.3	m ²	6,520	171,476	代価表 0007	
基礎天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて	2.6	m ²	630	1,638	代価表 0063	
スランション設置跡補修	金ごて 防水下地 立上り 厚30	1.8	m ²	5,290	9,522	代価表 0064	
塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-M2) 厚1.5 機械的固定工法 平場	712	m ²	7,790	5,546,480		
塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-F2) 厚1.5 接着工法 平場(側溝)	59.3	m ²	3,330	197,469		
塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-F2) 厚1.5 接着工法 立上り・パラペット天端	81.1	m ²	3,330	270,063		
カン塗膜防水	6通り立上り部 X-2 (密着工法)	2.4	m ²	8,400	20,160	代価表 0065	
カン塗膜防水	パラペット笠木部 X-2 (密着工法)	3.7	m ²	8,400	31,080	代価表 0066	
カン塗膜防水	旗柱基礎天端 X-2 (密着工法)	1.4	m ²	8,400	11,760	代価表 0067	
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	206	m	580	119,480		
脱気装置	(平場用) ステンレス製 塩化ビニル樹脂系シート防水用	18	か所	11,700	210,600		

建築工事 細目別内訳

管理室棟		防水改修工事			防水改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
改修用ドレン	塩ビ製 既設ドレン φ100用 横型 キャップ付	11	か所	12,600	138,600		
立上り 防水押え金物	70製 シール共 W=40	411	m	3,330	1,368,630		
防水立上り水切 (塔屋)	70製 W20×H50 戸型	206	m	4,220	869,320		
下地処理	高圧水洗	56.8	m ²	170	9,656		
塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-M2) 厚1.5 機械的固定工法 平場	39.5	m ²	7,790	307,705		
塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-F2) 厚1.5 接着工法 立上り・パラペット天端	17.3	m ²	3,330	57,609		
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	26.1	m	580	15,138		
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PS-2) 15×10	25	m	580	14,500		
脱気装置	(平場用) ステンレス製 塩化ビニル樹脂系シート防水用	1	か所	11,700	11,700		
改修用ドレン	塩ビ製 既設ドレン φ100用 横型 キャップ付	2	か所	12,600	25,200		
パラペット 端部押え金物	70製 戸型 シール共	25	m	4,220	105,500		
パラペットコーナー部 端部押え金物	70製 戸型 R180 シール共	4	か所	7,190	28,760		
立上り 防水押え金物	70製 シール共 W=40	26.1	m	3,330	86,913		
防水立上り水切	70製 W20×H50 戸型	26.1	m	4,220	110,142		

管理室棟		防水改修工事			発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
発生材積込み	コンクリート類 人力	2	m3	7,650	15,300		
発生材積込み	廃プラスチック類 人力	0.4	m3	5,870	2,348	代価表 0029	
発生材積込み	ゴムくず 人力	0.1	m3	5,870	587	代価表 0030	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.5km以下	2	m3	5,200	10,400		
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下	0.4	m3	8,100	3,240	代価表 0031	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ゴムくず DID区間有り 60.0km以下	0.1	m3	8,100	810	代価表 0032	
とりこわし発生材処分	コンクリート類	2	m3	3,525	7,050		
とりこわし発生材処分	廃プラスチック類	0.4	m3	17,600	7,040		
とりこわし発生材処分	ゴムくず	0.1	m3	7,852	785		
スクラップ 控除	鉄屑 ヘルメット	70.4	kg	▲31	▲2,182	代価表 0033	
スクラップ 控除	ワミ 延べガラ	0.1	t	▲245,000	▲24,500	代価表 0062	
スクラップ 控除	ステンレスくず	56.3	kg	▲155	▲8,726		
計					12,152		

管理室棟		外壁改修工事			直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
養生		1	式		23,760	別紙 00-0020	
整理清掃後片付け		1	式		77,760	別紙 00-0021	
外部足場		1	式		1,314,154	別紙 00-0022	
災害防止		1	式		171,392	別紙 00-0023	
仮設材運搬		1	式		71,787	別紙 00-0024	
計					1,658,853		

特別教室棟		外壁改修工事			直接仮設工事	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式		22,440	別紙 00-0013
養生(外壁改修)		51	m ²	440	22,440	
計					22,440	
整理清掃後片付け		1	式		73,440	別紙 00-0014
整理清掃後片付け (外壁改修)		51	m ²	1,440	73,440	
計					73,440	
外部足場		1	式		1,070,479	別紙 00-0015
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠900×1700 布板 500+240 12m未満 4.1ヶ月	90.1	m ²	3,090	278,409	代価表 0035
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠900×1700 布板 500+240 22m未満 4.1ヶ月	234	m ²	3,250	760,500	代価表 0036
安全手摺 (枠組本足場用)	4.1ヶ月	38.5	m	820	31,570	代価表 0037
計					1,070,479	

建築工事 別紙明細

特別教室棟		外壁改修工事			直接仮設工事	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
災害防止		1	式		289,024	別紙 00-0016
養生シート	防炎I類 4.1ヶ月	324	m ²	840	272,160	代価表 0038
金網式養生枠	4.1ヶ月	24.8	m ²	680	16,864	代価表 0039
計					289,024	
仮設材運搬		1	式		118,615	別紙 00-0017
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	324	m ²	340	110,160	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	38.5	m	75	2,887	
仮設材運搬 (シート・初類)		324	m ²	8	2,592	
仮設材運搬 (金網式養生枠)		24.8	m ²	120	2,976	
計					118,615	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
01	異形鉄筋(SD295)	D10	kg	1			99	代価表 0001
			t	0.001	1	99,000	99	
	計						99	
01	異形鉄筋(SD295)	D13	kg	1			97	代価表 0002
			t	0.001	1	97,000	97	
	計						97	
01	スクラップ 控除	鉄屑 ヘビ- H2	式	1			▲120	代価表 0003
			t	0.0039	1	▲30,500	▲118.95	
	計						▲118.95	
01	鉄筋加工組立	小型構造物 -	kg	1			120	代価表 0004
			t	0.001	1	119,575	119.58	
	計						119.58	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
01	鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	kg	1			6	代価表 0005
			t	0.001	1	6,000	6	
	計						6	
01	仮防水	ポリマセメントベスト 側溝、立上り、パレット	m ²	1			910	代価表 0006
			m ²	1	1	910	910	
	計						910	
01	ラスモルタル	t25	m ²	1			6,520	代価表 0007
			m ²	1	1	1,388.72	1,388.72	
02	壁モルタル塗り	金ごて 外壁 厚25	m ²	1	1	5,130.91	5,130.91	
	計						6,519.63	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	笠木コンクリート直均し仕上げ	W150 金ごて 防水下地	m	1			350	代価表 0008
01	笠木天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	0.5	695.4	347.7	
	計						347.7	
	天端モルタル塗り	金ごて 防水下地 厚30	m ²	1			2,640	代価表 0009
01	床モルタル塗り	金ごて 防水下地 厚15	m ²	1	1	2,154.6	2,154.6	
02	モルタル	配合 1 : 3	m ³	0.015	1	32,200	483	
	計						2,637.6	
	排水溝防水モルタル塗り	金ごて 防水下地 排水溝 厚25	m ²	1			2,400	代価表 0010
01	排水溝防水モルタル塗り	金ごて 防水下地 排水溝 厚30	m ²	1	1	2,580	2,580	
02	防水モルタル		m ³	▲0.005	1	36,325	▲181.63	代価表 0011
	計						2,398.37	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	防水モルタル		m ³	1			36,300	代価表 0011
01	モルタル	配合 1 : 3	m ³	1	1	32,200	32,200	
02	防水剤	5%添加 0.25kg×100	kg	25	1	165	4,125	
	計						36,325	
	カーブドレイン撤去部無収縮モルタル充填	φ100	カ所	1			1,090	代価表 0012
01	無収縮モルタル充填		m ³	0.001	1	357,000	357	
02	モルタル充填用型枠	φ100用	カ所	1	1	730	730	
	計						1,087	
	ウレタン塗膜防水	屋上パラペット新設部平場 X-2 (密着工法)	m ²	1			8,400	代価表 0013
01	ウレタン塗膜防水	(X-2) 平場	m ²	1	1	8,400	8,400	
	計						8,400	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	カク塗膜防水	屋上パラペット新設部立上り X-2 (密着工法)	m ²	1			8,400	代価表 0014
01	カク塗膜防水	(X-2) 立上り	m ²	1	1	8,400	8,400	
	計						8,400	
	カク塗膜防水	屋上パラペット既設部 立上り・天端 X-2 (密着工法)	m ²	1			8,400	代価表 0015
01	カク塗膜防水	(X-2) 立上り	m ²	1	1	8,400	8,400	
	計						8,400	
	下地調整	ポリマセメントペースト	m ²	1			910	代価表 0016
01	下地調整	ポリマセメント	m ²	1	1	910	910	
	計						910	
	カク塗膜防水	平場 X-2 (密着工法)	m ²	1			8,400	代価表 0017
01	カク塗膜防水	(X-2) 平場	m ²	1	1	8,400	8,400	
	計						8,400	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	カク塗膜防水	塔屋パラペット天端 X-2 (密着工法)	m ²	1			8,400	代価表 0018
01	カク塗膜防水	(X-2) 立上り	m ²	1	1	8,400	8,400	
	計						8,400	
	カク塗膜防水	高架水構架台基礎天端 X-2 (密着工法)	m ²	1			8,400	代価表 0019
01	カク塗膜防水	(X-2) 平場	m ²	1	1	8,400	8,400	
	計						8,400	
	カク塗膜防水	高架水構架台基礎立上り X-2 (密着工法)	m ²	1			8,400	代価表 0020
01	カク塗膜防水	(X-2) 立上り	m ²	1	1	8,400	8,400	
	計						8,400	
	SOP塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A 下地RB種(塗替え面)	m	1			790	代価表 0021
01	SOP塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A(鉛・カドミウム1種) 下地RB種(塗替え面)	m ²	1	0.4	1,969.69	787.88	
	計						787.88	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	スチール手摺取外し・再設置	延L56050 コンクリート基礎35か所 ゴムマット敷 片開き門扉1か所 ジョイント(さや管+ビス止め) 8か所 一時保管 (新設) ゴムマット敷	式	1			546,000	代価表 0024
01	普通作業員		人	0.8 ×1.4	1	23,300	26,096	○
02	特殊作業員		人	2.2 ×1.4	1	27,400	84,392	○
03	普通作業員		人	0.16 ×1.4	56.05	23,300	292,536.16	○
04	ゴムマット	厚5	m ²	6.88	1	9,690	66,667.2	
	その他		式	1	0.19	403,024.16	76,574.59	
	計						546,265.95	
	サッシ・ガラスクリーニング	外部のみ	m ²	1			370	代価表 0025
01	壁清掃		m ²	1	1	369.68	369.68	
	計						369.68	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	モルタル撤去	床 集積共	m ²	1			3,880	代価表 0026
01	床モルタル・床人研ぎ撤去	集積共	m ²	1	1	3,875.77	3,875.77	
	計						3,875.77	
	モルタル撤去	立上り 集積共	m ²	1			4,380	代価表 0027
01	壁モルタル・ガラス撤去	集積共	m ²	1	1	4,380.47	4,380.47	
	計						4,380.47	
	呼樋撤去	VP管 集積共	m	1			3,430	代価表 0028
01	たてどい撤去	VP管 集積共	m	1	1	3,427.2	3,427.2	
	計						3,427.2	
	発生材積込み	廃プラスチック類 人力	m ³	1			5,870	代価表 0029
01	発生材積込み	ボード・木材類 人力	m ³	1	1	5,871.6	5,871.6	
	計						5,871.6	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	発生材積込み	ゴムくず 人力	m3	1			5,870	代価表 0030
01	発生材積込み	ボード・木材類 人力	m3	1	1	5,871.6	5,871.6	
	計						5,871.6	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			8,100	代価表 0031
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	8,100.76	8,100.76	
	計						8,100.76	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ゴムくず DID区間有り 60.0km以下	m3	1			8,100	代価表 0032
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	8,100.76	8,100.76	
	計						8,100.76	
	スラップ 控除	鉄屑 ヘビ-1H2	kg	1			▲31	代価表 0033
01	スラップ 控除	鉄屑 ヘビ-1H2	t	0.001	1	▲30,500	▲30.5	
	計						▲30.5	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	スラップ 控除	76ミ 延べガラ	t	1			▲245,000	代価表 0034
01	スラップ 控除	76ミ 延べガラ	kg	1,000	1	▲245	▲245,000	
	計						▲245,000	
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠900×1700 布板 500+240 12m未満	m ²	1			3,090	代価表 0035
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 -	m ²	1	1	1,629.94	1,629.94	
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	123	8.77	1,078.71	
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	1	385.85	385.85	
	計						3,094.5	
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠900×1700 布板 500+240 22m未満	m ²	1			3,250	代価表 0036
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満 -	m ²	1	1	1,815.16	1,815.16	
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 -	m ²	1	123	8.59	1,056.57	
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 -	m ²	1	1	381.23	381.23	
	計						3,252.96	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	安全手摺 (枠組本足場用)	4.1ヶ月	m	1			820	代価表 0037
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	m	1	1	296.35	296.35	
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	1	123	3.35	412.05	
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む	m	1	1	111.72	111.72	
	計						820.12	
	養生シート	防炎Ⅰ類 4.1ヶ月	m ²	1			840	代価表 0038
01	メッシュ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間	m ²	1	1	666.79	666.79	
02	メッシュ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	123	1.01	124.23	
03	メッシュ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む	m ²	1	1	50.33	50.33	
	計						841.35	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	金網式養生枠	4.1ヶ月	m ²	1			680	代価表 0039
01	金網式養生枠	掛払い手間	m ²	1	1	370.44	370.44	
02	金網式養生枠	供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	123	1.68	206.64	
03	金網式養生枠	基本料 修理費含む	m ²	1	1	100.19	100.19	
	計						677.27	
	伐採	H3.0m φ0.2	本	1			6,170	代価表 0040
01	伐採	幹周40~60cm未満 機械併用	本	1	1	6,171.72	6,171.72	
	計						6,171.72	
	伐採	H4.0m φ0.2	本	1			6,170	代価表 0041
01	伐採	幹周40~60cm未満 機械併用	本	1	1	6,171.72	6,171.72	
	計						6,171.72	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	枝払い	L1.0m φ0.01	本	1			1,030	代価表 0042
01	伐採	幹周15cm未満 人力	本	1	1	1,026.29	1,026.29	
	計						1,026.29	
	枝払い	L2.0m φ0.02	本	1			1,030	代価表 0043
01	伐採	幹周15cm未満 人力	本	1	1	1,026.29	1,026.29	
	計						1,026.29	
	複層塗材 E	コンクリート面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-2)共	m ²	1			3,020	代価表 0044
01	複層塗材 E	コンクリート面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	m ²	1	1	1,460	1,460	
02	壁 下地調整塗材	C-2 厚1~2mm程度 こて塗り 塗装下地 コンクリート面	m ²	1	1	1,561.8	1,561.8	
	計						3,021.8	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	発生材積込み	樹木	m ³	1			5,870	代価表 0045
01	発生材積込み	ボ-ド-木材類 人力	m ³	1	1	5,871.6	5,871.6	
	計						5,871.6	
	ドリル廻り補修	ポリマーセメントペース塗り	か所	1			330	代価表 0046
01	下地調整費	ポリマーセメントペースト 塗り	m ²	0.36	1	910	327.6	
	計						327.6	
	外壁塗膜防水	屋外階段 X-2 (密着工法)	m ²	1			8,400	代価表 0047
01	外壁塗膜防水	(X-2) 立上り	m ²	1	1	8,400	8,400	
	計						8,400	
	外壁塗膜防水	特7巾木 糸巾165 X-2 (密着工法)	m	1			2,520	代価表 0048
01	外壁塗膜防水	(X-2) 立上り	m ²	1	1	8,400 ×0.3	2,520	
	計						2,520	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	階段ノスリップ撤去 跡モルタル補修	W=50	m	1			110	代価表 0049
01	床モルタル塗り	金ごて 防水下地 厚15	m ²	0.05	1	2,154.6	107.73	
	計						107.73	
	段鼻ノスリップ撤去	集積共	m	1			290	代価表 0050
01	普通作業員		人	0.0051	1	23,300	118.83	○
02	防水工		人	0.0051	1	28,400	144.84	
	その他		式	1	0.19	118.83	22.58	
	計						286.25	
	SD1水切り天端モルタル補修	幅285mm	m	1			4,580	代価表 0051
01	水切りモルタル塗り	金ごて 糸幅200	m	1.425	1	3,214.8	4,581.09	
	計						4,581.09	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	カク塗膜防水	室外機・分電盤基礎 X-2 (密着工法)	m ²	1			8,400	代価表 0052
01	カク塗膜防水	(X-2) 平場	m ²	1	1	8,400	8,400	
	計						8,400	
	カク塗膜防水	風速計基礎及び基礎廻り X-2 (密着工法)	m ²	1			8,400	代価表 0053
01	カク塗膜防水	(X-2) 平場	m ²	1	1	8,400	8,400	
	計						8,400	
	カク塗膜防水	塔屋外壁立上り部天端 X-2 (密着工法)	m ²	1			8,400	代価表 0054
01	カク塗膜防水	(X-2) 立上り	m ²	1	1	8,400	8,400	
	計						8,400	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	配管架台取外し・再設置	ジャッキアップ	か所	1			780	代価表 0055
01	普通作業員		人	0.056	0.5	23,300	652.4	○
	その他		式	1	0.19	652.4	123.96	
	計						776.36	
	ネットフェンス取外し・再設置	延L9800×H1900 コンクリート基礎6か所 一時保管	か所	1			70,800	代価表 0056
01	普通作業員		人	0.06	6	23,300	8,388	○
02	特殊作業員		人	0.04	9.8	27,400	10,740.8	○
03	普通作業員		人	0.02	9.8	23,300	4,566.8	○
04	特殊作業員		人	0.078	9.8	27,400	20,944.56	○
05	普通作業員		人	0.065	9.8	23,300	14,842.1	○
	その他		式	1	0.19	59,482.26	11,301.63	
	計						70,783.89	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	平板取外し・再設置	300×300×H50 一時保管	か所	1			950	代価表 0057
01	普通作業員		人	0.056	0.61	23,300	795.93	○
	その他		式	1	0.19	795.93	151.23	
	計						947.16	
	カッター入れ	ゴムシート面	m	1			1,170	代価表 0058
01	カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	m	1	1	1,167.56	1,167.56	
	計						1,167.56	
	防水層 水切撤去	立上り 集積共	m	1			290	代価表 0059
01	普通作業員		人	0.0051	1	23,300	118.83	○
02	防水工		人	0.0051	1	28,400	144.84	
	その他		式	1	0.19	118.83	22.58	
	計						286.25	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	SD1木切撤去	集積共	m	1			6,850	代価表 0060
01	たてどい撤去	鋼管 集積共	m	1	1	6,854.4	6,854.4	
	計						6,854.4	
	絶縁コム撤去	床 集積共	m ²	1			1,170	代価表 0061
01	ビニル床シート撤去	集積共	m ²	1	1	1,174.32	1,174.32	
	計						1,174.32	
	スクラップ 控除	アルミ 延べガラ	t	1			▲245,000	代価表 0062
01	スクラップ 控除	アルミ 延べガラ	kg	1,000	1	▲245	▲245,000	
	計						▲245,000	
	基礎天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて	m ²	1			630	代価表 0063
01	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	m ²	1	1	627	627	
	計						627	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	スリジョン設置跡補修	金ごて 防水下地 立上り 厚30	m ²	1			5,290	代価表 0064
01	壁モルタル塗り	金ごて 外壁 厚25	m ²	1	1	5,130.91	5,130.91	
02	モルタル	配合 1 : 3	m ³	0.005	1	32,200	161	
	計						5,291.91	
	カレン塗膜防水	6通り立上り部 X-2 (密着工法)	m ²	1			8,400	代価表 0065
01	カレン塗膜防水	(X-2) 立上り	m ²	1	1	8,400	8,400	
	計						8,400	
	カレン塗膜防水	ハ ラハット笠木部 X-2 (密着工法)	m ²	1			8,400	代価表 0066
01	カレン塗膜防水	(X-2) 平場	m ²	1	1	8,400	8,400	
	計						8,400	

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	カクテ塗膜防水	旗柱基礎天端 X-2 (密着工法)	m ²	1			8,400	代価表 0067
01	カクテ塗膜防水	(X-2) 平場	m ²	1	1	8,400	8,400	
	計						8,400	
	基礎下 コンクリート新設	t5.0	m ²	1			9,690	代価表 0068
01	コンクリート新設	t5.0	m ²	1	1	9,690	9,690	
	計						9,690	
	コンクリート撤去	床 集積共	m ²	1			1,170	代価表 0069
01	ビニール床シート撤去	集積共	m ²	1	1	1,174.32	1,174.32	
	計						1,174.32	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ガードポスト(スタンション)	アラカッ@1800 4.1ヶ月 運搬共	m	1			3,750	代価表 0070
01	安全手摺	ガードポスト(手摺柱) 3.0ヶ月	m	1	1	1,630	1,630	
02	安全手摺	ガードポスト(手摺柱) 3.0ヶ月 諸経費別	m	1	0.36666	740	271.33	代価表 0071
03	安全手摺	単管 3.0ヶ月	m	2	1	860	1,720	
04	安全手摺	単管 3.0ヶ月 諸経費別	m	2	0.36666	180	132	代価表 0072
	計						3,753.33	
	安全手摺	ガードポスト(手摺柱) 3.0ヶ月 諸経費別	m	1			740	代価表 0071
01	安全手摺	ガードポスト(手摺柱) 6.0ヶ月	m	1	1	2,370	2,370	
02	安全手摺	ガードポスト(手摺柱) 3.0ヶ月	m	▲1	1	1,630	▲1,630	
	計						740	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	安全手摺	単管 3.0ヶ月 諸経費別	m	1			180	代価表 0072
01	安全手摺	ガードポスト(手摺柱) 6.0ヶ月	m	1	1	1,040	1,040	
02	安全手摺	ガードポスト(手摺柱) 3.0ヶ月	m	▲1	1	860	▲860	
	計						180	
	壁つなぎ事前処理 (外壁/スチ含有部)	集塵装置付トリル 化学防護服、マスク、防護メガネ	式	1			123,000	代価表 0073
01	集塵装置付きトリル		日	15	1	2,200	33,000	
02	呼吸用保護器具等	化学防護服、マスク、防護メガネ	人	15	1	5,990	89,850	代価表 0074
	計						122,850	
	呼吸用保護器具等	化学防護服、マスク、防護メガネ	人	1			5,990	代価表 0074
01	化学防護服		着	1	1	1,380	1,380	
02	半面型防護マスク		個	1	1	2,630	2,630	
03	防護メガネ		個	1	1	1,980	1,980	
	計						5,990	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	フェンスバリアード	H=1800 目隠しシート張り共 5.1ヶ月	m	1			4,150	代価表 0075
01	仮囲(7) フェンスバリアード標準 図参-6	(A) 定額損料	カ所	0.55555	1	2,636.35	1,464.62	
02	仮囲(7) フェンスバリアード標準 図参-6	(A) 月額損料	カ所	0.55555	5.1	630.25	1,785.69	
03	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 掛払い手間 -	m ²	0.9	1	814.97	733.47	
04	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	0.9	153	0.88	121.18	
05	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 基本料 修理費含む -	m ²	0.9	1	50.33	45.3	
	計						4,150.26	
	養生敷鉄板	t22 5日	m ²	1			1,610	代価表 0076
01	養生敷鉄板	厚22 月額損料	m ²	1	0.16666	1,020	169.99	
02	養生敷鉄板	設置撤去手間	m ²	1	1	1,442.14	1,442.14	
	計						1,612.13	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	モルタル塗替え工法	t=25mm以下	m ²	1			10,200	代価表 0077
01	壁モルタル・プラスター撤去	集積共	m ²	1	1	4,380.47	4,380.47	
02	浸透性下地強化剤(プライマー)		m ²	1	1	850	850	
03	吸水調整材		m ²	1	1	850	850	
04	モルタル塗り金ごて押え	外壁 コンクリート下地 塗厚25mm	m ²	1	1	4,090	4,090	
	計						10,170.47	
	脱気筒撤去	集積共	か所	1			2,340	代価表 0078
01	ホードレイン撤去	集積共	か所	1	1	2,340	2,340	
	計						2,340	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 樹木 DID区間有り 60.0km以下	m ³	1			6,080	代価表 0079
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 60.0km以下	m ³	1	1	6,075.57	6,075.57	
	計						6,075.57	