

文書番号	教施財第 1497-2 号
工事期間	契約締結日 ~ 令和7年12月15日
開札日	令和7年6月4日

工事名称 大阪府立堺支援学校24号棟他 6 棟屋上防水改修工事
設計内訳書

工事場所 堺市堺区東上野芝町 1 丁

工事費 ¥177,094,500- (消費税相当額 ¥16,099,500-)
工事価格 ¥160,995,000-

工事概要 防水改修工事、関連設備工事一式

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事(電気及び機械設備工事を含む)	1	式	126,327,211	
計			126,327,211	
共通費				
共通仮設費	1	式	5,849,134	
現場管理費	1	式	10,727,256	
一般管理費等	1	式	18,091,399	
計			34,667,789	
工事価格	1	式	160,995,000	
消費税等相当額	1	式	16,099,500	消費税率 10 %
工事費	1	式	177,094,500	

23-2・3号棟		防水改修工事		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式		3,518	別紙 00-0001
養生		1	式		37,878	別紙 00-0002
整理清掃後片付け		1	式		115,560	別紙 00-0003
外部足場		1	式		1,315,234	別紙 00-0004
災害防止		1	式		601,430	別紙 00-0005
仮設材運搬		1	式		151,984	別紙 00-0006
計					2,225,604	

建築工事 細目別内訳

23-2・3号棟		防水改修工事		防水改修工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<パレコ>						
仮防水処理	立上 水性アクリル系仮防水材	31	m ²	2,100	65,100	
既存下地の処理	カク清掃	66.9	m ²	260	17,394	
既存下地の処理	高圧水洗	155	m ²	170	26,350	
下地調整	樹脂セメントベース2回塗り 既存防水撤去跡	31	m ²	1,820	56,420	代価表 0008
勾配調整	樹脂モルタル押え 既存防水撤去跡	35.9	m ²	4,190	150,421	代価表 0009
塩化ビニル樹脂系シート防水	(S1-M2) 厚1.5 機械的固定工法 断熱材:厚30 平場	155	m ²	8,480	1,314,400	代価表 0010
塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-F2) 厚1.5 接着工法 立上り	31	m ²	3,330	103,230	
防滑性ビニル床シート	t2.5	155	m ²	2,920	452,600	
押え金物	76製 H=30 シール共	119	m	2,430	289,170	
塩ビ鋼板	50×15 入隅部 シール共	119	m	2,170	258,230	
塩ビ鋼板	55×55 入隅部	9.9	m	2,660	26,334	
既存下地の処理	高圧水洗	98.7	m ²	170	16,779	
カク塗膜防水	(X-2) パレベット	98.7	m ²	8,400	829,080	代価表 0011
70裏補修仕上	C-2 既存撤去跡	15.4	m ²	1,560	24,024	代価表 0012

23-2・3号棟		防水改修工事			防水改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
伸縮目地	W25	138	m	1,790	247,020	代価表 0013	
笠木伸縮目地		44	m	1,160	51,040		
76mm笠木	直線 W150	1.1	m	4,530	4,983		
76mm笠木	直線 W175	3.4	m	5,550	18,870		
76mm笠木	直線 W350	47.3	m	8,860	419,078		
76mm笠木	コーナー W150/W350 L型直角加工500×500	1	か所	22,900	22,900	代価表 0015	
EXP.J金物	76mm製 屋根+屋根 W700 耐火帯付	13.4	m	84,500	1,132,300		
脱気装置	(平場用) ステンレス製 塩化ビニル樹脂系シート防水用	2	か所	11,700	23,400		
<設備配管基礎>							
既存下地の処理	高圧水洗	2.8	m ²	170	476		
ケレン塗膜防水	(N-2) 設備配管基礎	2.8	m ²	8,400	23,520	代価表 0016	
<勾配屋根>							
不陸調整・下地補修	ポリマセメントモルタル 既存屋根材撤去跡	84.4	m ²	2,100	177,240		
カーブアスファルトシングル葺き	被せ工法	487	m ²	10,800	5,259,600		
片棟包み	棟部	44.3	m	2,940	130,242		

23-2・3号棟		防水改修工事			防水改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
片棟包み	棟部(内樋)	43.3	m	2,940	127,302		
水切り金物	H220 棟部	44.3	m	1,840	81,512	代価表 0017	
水切り金物	H50 棟部(内樋)	43.3	m	8,190	354,627		
水切り金物	H50 軒先部	88.6	m	8,190	725,634		
水切り金物	H50 軒先部(内樋)	43.3	m	8,190	354,627		
水切り金物	ケラバ部	22.6	m	7,490	169,274		
水切り金物	ケラバ部(内樋)	0.6	m	7,490	4,494		
水切り金物	W150 水上部	44.3	m	1,360	60,248		
ガルバリウム鋼板製笠木	直線 W370	8.7	m	15,200	132,240	代価表 0018	
改修用ドレイン	塩ビ製 既設ドレイン φ100用 縦型 キャップ付	4	か所	12,100	48,400		
内樋 ガルバリウム鋼板増張り	W300	43.3	m	4,890	211,737	代価表 0019	
内樋 クリーニング	W300	43.3	m	110	4,763	代価表 0020	
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	347	m	490	170,030		
計					13,585,089		

23-2・3号棟		防水改修工事		雑工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
設備コンクリート基礎-B 仮撤去・再取付	W200×D200×H150	6	か所	320	1,920	代価表 0021
同上 コムマット新設	t5 200×200	6	か所	390	2,340	代価表 0022
設備コンクリート基礎-C 仮撤去・再取付	W90×D180×H85	2	か所	290	580	代価表 0023
同上 コムマット新設	t5 90×180	2	か所	160	320	代価表 0024
設備コンクリート基礎-F 新設	W110×D500×H100	2	か所	8,470	16,940	代価表 0025
同上 コムマット新設	t5 110×500	2	か所	530	1,060	代価表 0026
排気ダクト架台基礎 仮撤去・再取付	φ200×H190×2か所	4	か所	640	2,560	代価表 0027
同上 コムマットシート新設	t3 250×250×2か所	4	か所	1,210	4,840	代価表 0028
排気ダクト架台 切断	L-50×50×5 2か所	4	か所	340	1,360	代価表 0029
排気ダクト架台 添えアングル	L-40×40×4 L200 2か所 ボルト 4M-8 架台再接続	4	か所	1,360	5,440	代価表 0030
排気ダクト架台 穴あけ加工		4	か所	1,430	5,720	代価表 0032
計					43,080	

建築工事 細目別内訳

23-2・3号棟		防水改修工事		撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
シーリング撤去	集積共	234	m	720	168,480	
防水押えレガ撤去	集積共	2.7	m ³	19,900	53,730	代価表 0033
パルコニ-床 防水モルタル撤去	集積共	20.4	m ²	3,880	79,152	代価表 0034
伸縮目地撤去	W25 集積共	138	m	250	34,500	代価表 0035
笠木伸縮目地撤去	集積共	44	m	250	11,000	代価表 0036
700笠木撤去	W150 集積共	1.1	m	740	814	
700笠木撤去	W175 集積共	3.4	m	740	2,516	
700笠木撤去	W350 集積共	47.3	m	740	35,002	
EXP. J金物撤去	700製 屋根+屋根 W700 耐火帯付 集積共	13.4	m	740	9,916	
棟押え撤去	150×90 シーリング共 集積共	44.3	m	740	32,782	
片棟包み撤去	180×50 棟部(内樋) 集積共	43.3	m	740	32,042	
水切り金物撤去	H50 棟部 シーリング共 集積共	44.3	m	740	32,782	
水切り金物撤去	H50 棟部(内樋) 集積共	43.3	m	740	32,042	
水切り金物撤去	H80 軒先部 集積共	88.6	m	740	65,564	
水切り金物撤去	H80 軒先部(内樋) 集積共	43.3	m	740	32,042	

23-2・3号棟		防水改修工事		撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
水切り金物撤去	クワ部 集積共	22.6	m	740	16,724	
水切り金物撤去	クワ部(内樋) 集積共	0.6	m	740	444	
水切り金物撤去	W150 水上部 シーリング共 集積共	44.3	m	740	32,782	
ガルバリウム銅板製笠 木撤去	W370 集積共	8.7	m	740	6,438	
ルーフトレイ撤去	铸铁製 φ100 縦型 集積共	4	カ所	2,340	9,360	
計					688,112	

23-2・3号棟		防水改修工事		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み	コンクリート類 人力	1.8	m3	7,650	13,770	
発生材積込み	ガラス陶器類 人力	2.7	m3	5,870	15,849	代価表 0037
発生材積込み	廃プラスチック類 人力	0.7	m3	5,870	4,109	代価表 0038
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 D1D区間有り 8.0km以下	1.8	m3	7,790	14,022	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ガラス陶器類 D1D区間有り 14.5km以下	2.7	m3	4,140	11,178	代価表 0039
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 D1D区間有り 14.5km以下	0.7	m3	4,140	2,898	代価表 0040
とりこわし 発生材処分	無筋コンクリート	1.8	m3	4,230	7,614	
とりこわし 発生材処分	ガラス陶器類	2.7	m3	13,100	35,370	
とりこわし 発生材処分	廃プラスチック類	0.7	m3	17,600	12,320	
スクラップ 控除	鉄くず ヘルメット	60.1	kg	▲32	▲1,923	代価表 0041
スクラップ 控除	ゴミ 込みガラ	0.1	t	▲245,000	▲24,500	代価表 0042
計					90,707	

24号棟						
防水改修工事				直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式		71,449	別紙 00-0012
整理清掃後片付け		1	式		217,980	別紙 00-0013
外部足場		1	式		7,027,450	別紙 00-0014
災害防止		1	式		2,167,460	別紙 00-0015
仮設材運搬		1	式		812,602	別紙 00-0016
計					10,296,941	

建築工事 細目別内訳

24号棟						
防水改修工事				防水改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<R階陸屋根>						
仮防水処理	平場・立上共 水性アクリル系仮防水材	306	m ²	2,100	642,600	
既存下地の処理	クソ清掃	306	m ²	260	79,560	
既存下地の処理	高圧水洗	874	m ²	170	148,580	
下地調整	樹脂セメントベース2回塗り 既存防水撤去跡	306	m ²	1,820	556,920	代価表 0008
塩化ビニル樹脂系シート防水	(S1-M2) 厚1.5 機械的固定工法 断熱材:厚30 平場	664	m ²	8,480	5,630,720	代価表 0010
塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-F2) 厚1.5 接着工法 立上り	84.2	m ²	3,330	280,386	
水切り金物	700製 30×60 シーリング共	11.8	m	6,510	76,818	
押え金物	700製 H=35 シール共	190	m	2,430	461,700	代価表 0046
塩ビ鋼板	50×15 入隅部	192	m	2,170	416,640	
塩ビ鋼板	55×55 入隅部	4.4	m	2,660	11,704	
700製木	直線 W350	40	m	8,860	354,400	
700製木	コーナー W350 L型直角加工500×500	5	カ所	28,800	144,000	代価表 0047
700製木 仮撤去・ 復旧	直線 W200 取付金物共	6.7	m	10,600	71,020	代価表 0048
EXP.J金物	700製 屋根+屋根 W700 耐火帯付	5.7	m	90,100	513,570	

24号棟		防水改修工事			防水改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
EXP. J金物 仮撤去・復旧	70×製 屋根+屋根 W200 耐火帯付 取付金物共	6.7	m	10,600	71,020	代価表 0049	
脱気装置	(平場用) ステンレス製 塩化ビニル樹脂シート防水用	3	か所	11,700	35,100		
改修用ドレイン	塩ビ製 既設ドレイン φ100用 機型 キャップ付	4	か所	12,600	50,400		
<屋上点検口>							
既存下地の処理	ケレン清掃	3.6	m ²	260	936		
下地調整	樹脂モルタル 既存防水撤去跡	3.6	m ²	4,190	15,084	代価表 0050	
ウレタン塗膜防水	(X-2) 屋上点検口	3.6	m ²	8,400	30,240	代価表 0051	
ウレタン塗膜防水(増塗り)	(X-2) 屋上点検口	0.8	m ²	8,400	6,720	代価表 0052	
屋上点検口ハッチ	ステンレス製 600角 (外枠1000角) 打込フッカー 8-M8 L100	1	か所	132,000	132,000	代価表 0053	
無収縮モルタル	200×60	2.8	m	4,280	11,984	代価表 0054	
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×20	4	m	1,230	4,920	代価表 0055	
後付プレート付タタキ	ステンレス製	1	か所	12,900	12,900		
<DS>							
既存下地の処理	高圧水洗	6.6	m ²	170	1,122		
ウレタン塗膜防水	(X-2) DS	6.6	m ²	8,400	55,440	代価表 0057	

建築工事 細目別内訳

24号棟		防水改修工事			防水改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
<勾配屋根>							
不陸調整・下地補修	ポリマーセメントモルタル 既存屋根材撤去跡	158	m ²	2,100	331,800		
カーブスファルツィングの葺き	被せ工法	989	m ²	10,800	10,681,200		
片棟包み	棟部	123	m	2,940	361,620		
片棟包み	棟部(内樋)	112	m	4,200	470,400		
谷板金		5.4	m	7,830	42,282	代価表 0058	
水切り金物	H220 棟部	123	m	1,840	226,320	代価表 0017	
水切り金物	H50 棟部(内樋)	112	m	8,190	917,280		
水切り金物	H50 軒先部	115	m	8,190	941,850		
水切り金物	H50 軒先部(内樋)	112	m	8,190	917,280		
水切り金物	ケラハ部	55.9	m	7,490	418,691		
水切り金物	ケラハ部(内樋)	2.5	m	7,490	18,725		
水切り金物	W150 水上部-水下部	13.3	m	1,360	18,088		
改修用ドレイン	塩ビ製 既設ドレイン φ100用 縦型 キャップ付	12	か所	12,100	145,200		
内樋 ケラハ部鋼板増張り	W300	112	m	4,890	547,680	代価表 0019	

25号棟		防水改修工事		直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し		1	式		2,499	別紙 00-0022
養生		1	式		30,621	別紙 00-0023
整理清掃後片付け		1	式		93,420	別紙 00-0024
外部足場		1	式		3,855,760	別紙 00-0025
災害防止		1	式		1,293,680	別紙 00-0026
仮設材運搬		1	式		445,057	別紙 00-0027
計					5,721,037	

建築工事 細目別内訳

25号棟		防水改修工事		防水改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<R階陸屋根>						
仮防水処理	平場・立上共 水性アクリル系仮防水材	99.6	m ²	2,100	209,160	
既存下地の処理	クン清掃	99.6	m ²	260	25,896	
既存下地の処理	高圧水洗	56.7	m ²	170	9,639	
下地調整	樹脂セメントベース2回塗り 既存防水撤去跡	99.6	m ²	1,820	181,272	代価表 0008
塩化ビニル樹脂系シート防水	(S1-M2) 厚1.5 機械的固定工法 断熱材:厚30 平場	118	m ²	8,480	1,000,640	代価表 0010
塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-F2) 厚1.5 接着工法 立上り	36.2	m ²	3,330	120,546	
水切り金物	アルミ製 30×60 シーリング共	3.7	m	6,510	24,087	
押え金物	アルミ製 H=35 シール共	75.3	m	2,430	182,979	代価表 0046
塩ビ鋼板	50×15 入隅部	74.9	m	2,170	162,533	
アルミ笠木	直線 W350	30.8	m	8,860	272,888	
アルミ笠木	コーナー W350 L型直角加工500×500	1	か所	28,800	28,800	代価表 0047
アルミ笠木	コーナー W350 Z型加工500×50×500	1	か所	29,200	29,200	代価表 0060
EXP. J金物	アルミ製 屋根+屋根 W700 耐火帯付	4	m	103,200	412,800	
脱気装置	(平場用) ステンレス製 塩化ビニル樹脂系シート防水用	1	か所	11,700	11,700	

25号棟		防水改修工事		防水改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	64	m	490	31,360	
<2階陸屋根>						
既存下地の処理	ケレン清掃	6.3	m ²	260	1,638	
既存下地の処理	高圧水洗	9.8	m ²	170	1,666	
下地調整	樹脂セメントベース2回塗り 既存防水撤去跡	6.3	m ²	1,820	11,466	代価表 0008
塩化ビニル樹脂系シート防水	(S1-M2) 厚1.5 機械的固定工法 断熱材:厚30 平場	9.8	m ²	8,480	83,104	代価表 0010
塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-F2) 厚1.5 接着工法 立上り	6.3	m ²	3,330	20,979	
押え金物	7mm製 H=35 シール共	12.7	m	2,430	30,861	代価表 0046
塩ビ鋼板	50×15 入隅部	12.5	m	2,170	27,125	
7mm笠木	直線 W350	5.6	m	8,860	49,616	
7mm笠木	コーナー W350 L型直角加工:500×500	1	か所	28,800	28,800	代価表 0047
改修用ドレン	塩ビ製 既設ドレン φ100用 縦型 キャップ付	1	か所	12,100	12,100	
<バルコニー>						
既存下地の処理	ケレン清掃	40.4	m ²	260	10,504	
既存下地の処理	高圧水洗	85.7	m ²	170	14,569	

建築工事 細目別内訳

25号棟		防水改修工事		防水改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
下地調整	樹脂セメントベース2回塗り 既存防水撤去跡	14.9	m ²	1,820	27,118	代価表 0008
勾配調整	樹脂モルタルコテ押え 既存防水撤去跡	25.5	m ²	4,190	106,845	代価表 0009
塩化ビニル樹脂系シート防水	(S1-M2) 厚1.5 機械的固定工法 断熱材:厚30 平場	111	m ²	8,480	941,280	代価表 0010
塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-F2) 厚1.5 接着工法 立上り	14.9	m ²	3,330	49,617	
防滑性ビニル床シート	t.2.5	111	m ²	2,920	324,120	
押え金物	7mm製 H=35 シール共	57.3	m	2,430	139,239	代価表 0046
塩ビ鋼板	50×15 入隅部 シール共	57.3	m	2,170	124,341	
塩ビ鋼板	55×55 入隅部	6.6	m	2,660	17,556	
既存下地の処理	高圧水洗	32.5	m ²	170	5,525	
ケレン塗膜防水	(X-2) バラベツト	32.5	m ²	8,400	273,000	代価表 0011
7mm裏補修仕上	C-2 既存撤去跡	7.4	m ²	1,560	11,544	代価表 0012
伸縮目地	W25	55.8	m	1,790	99,882	代価表 0013
笠木伸縮目地		12.9	m	1,130	14,577	
7mm笠木	直線 W350	27.7	m	8,860	245,422	
7mm笠木	コーナー W350 L型直角加工:500×500	4	か所	28,800	115,200	代価表 0047

25号棟		防水改修工事			防水改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ステンレス木 クリーニング	W350	2.7	m	130	351	代価表 0061	
脱気装置	(平場用) ステンレス製 塩化ビニル樹脂系シート防水用	2	か所	11,700	23,400		
改修用ドレン	塩ビ製 既設ドレン φ100用 縦型 キャップ付	1	か所	12,100	12,100		
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	172	m	490	84,280		
<設備配管基礎>							
既存下地の処理	高圧水洗	1.9	m ²	170	323		
メタン塗膜防水	(X-2) 設備配管基礎	1.9	m ²	8,400	15,960	代価表 0016	
メタン塗膜防水	(X-2) 設備配管基礎	0.7	m ²	8,400	5,880	代価表 0016	
<勾配屋根>							
不陸調整・下地補修	ポリマセメントモルタル 既存屋根材撤去跡	85.1	m ²	1,540	131,054		
カーブスチールシートの 葺き	被せ工法	344	m ²	10,800	3,715,200		
片棟包み	棟部	36.3	m	2,940	106,722		
片棟包み	棟部(内樋)	57.8	m	2,940	169,932		
下り棟押え		2.2	m	2,940	6,468		
谷板金		2.2	m	7,830	17,226	代価表 0058	

建築工事 細目別内訳

25号棟		防水改修工事			防水改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
水切り金物	H220 棟部	36.3	m	1,840	66,792	代価表 0017	
水切り金物	H50 棟部(内樋)	57.8	m	8,190	473,382		
水切り金物	H50 軒先部	61.8	m	8,180	505,524		
水切り金物	H50 軒先部(内樋)	57.8	m	8,190	473,382		
水切り金物	ケラバ部	38.1	m	7,490	285,369		
水切り金物	ケラバ部(内樋)	2.5	m	7,490	18,725		
水切り金物	W150 水上部	1	m	1,360	1,360		
改修用ドレン	塩ビ製 既設ドレン φ100用 縦型 キャップ付	7	か所	12,100	84,700		
内樋 ガルパノリ鋼 板増張り	W300	57.8	m	4,890	282,642	代価表 0019	
内樋 クリーニング	W300	57.8	m	110	6,358	代価表 0020	
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	90.2	m	490	44,198		
計					12,022,522		

25号棟		防水改修工事		雑工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
屋上 設備配管架台(基-D-1)	ジャッキアップ φ170×H150×2か所	3	か所	4,550	13,650	
屋上 設備配管架台(基-D-1) コムマツト新設	t5 300×500	3	か所	1,450	4,350	代価表 0062
屋上 設備配管架台(基-D-2)	ジャッキアップ φ170×H150×2か所	2	か所	4,550	9,100	
屋上 設備配管架台(基-D-2、基-D-3) コムマツト新設	t5 250×250×2か所	2	か所	1,210	2,420	代価表 0063
屋上 設備配管架台(基-D-3)	ジャッキアップ φ170×H150×2か所	2	か所	4,550	9,100	
屋上 設備配管架台(基-D-2、基-D-3) コムマツト新設	t5 250×250×2か所	2	か所	1,210	2,420	代価表 0063
屋上 メッシュフェンス(基-E)	ジャッキアップ □300×H200	6	か所	5,600	33,600	
屋上 メッシュフェンス(基-E) コムマツト新設	t5 370×370	6	か所	1,330	7,980	代価表 0064
計					82,620	

建築工事 細目別内訳

25号棟		防水改修工事		撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
シーリング撤去	集積共	327	m	720	235,440	
防水押えレガ撤去	集積共	1.3	m ³	19,900	25,870	代価表 0033
パルコニ-床 防水モルタル撤去	集積共	18.1	m ²	3,880	70,228	代価表 0034
伸縮目地撤去	W25 集積共	55.8	m	250	13,950	代価表 0035
笠木伸縮目地撤去	集積共	12.9	m	250	3,225	代価表 0036
既存防水層撤去	シート防水層 押え金物撤去共 集積共	121	m ²	1,140	137,940	
700笠木撤去	W200 集積共	4	m	740	2,960	
700笠木撤去	W350 集積共	71.2	m	740	52,688	
EXP. J金物撤去	700製 屋根+屋根 W200 耐火帯付 集積共	4	m	740	2,960	
棟押え撤去	150×90 シーリング共 集積共	36.3	m	740	26,862	
下り棟押え撤去	集積共	2.2	m	740	1,628	
片棟包み撤去	180×50 棟部(内樋) 集積共	57.8	m	740	42,772	
谷板金撤去	集積共	2.2	m	740	1,628	
水切り金物撤去	H50 棟部 シーリング共 集積共	36.3	m	740	26,862	
水切り金物撤去	H50 棟部(内樋) 集積共	57.8	m	740	42,772	

25号棟		防水改修工事			撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
水切り金物撤去	H80 軒先部 集積共	61.8	m	740	45,732		
水切り金物撤去	H80 軒先部(内樋) 集積共	57.8	m	740	42,772		
水切り金物撤去	クハバ部 集積共	38.1	m	740	28,194		
水切り金物撤去	クハバ部(内樋) 集積共	2.5	m	740	1,850		
水切り金物撤去	W150 水上部 シーリング共 集積共	26.9	m	740	19,906		
ルーフトレイ撤去	鋳鉄製 φ100 縦型 集積共	9	か所	2,340	21,060		
ゴムマット撤去	t5 250×250×2か所 集積共	2	か所	150	300	代価表 0065	
ゴムマット撤去	t5 300×500 集積共	3	か所	180	540	代価表 0066	
ゴムマット撤去	t5 370×370 集積共	6	か所	160	960	代価表 0067	
計					849,099		

建築工事 細目別内訳

25号棟		防水改修工事			発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
発生材積込み	コンクリート類 人力	1.4	m3	7,650	10,710		
発生材積込み	ガラス陶器類 人力	1.3	m3	5,870	7,631	代価表 0037	
発生材積込み	廃プラスチック類 人力	2.5	m3	5,870	14,675	代価表 0038	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 D1D区間有り 8.0km以下	1.4	m3	7,790	10,906		
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ガラス陶器類 D1D区間有り 14.5km以下	1.3	m3	4,140	5,382	代価表 0039	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 D1D区間有り 14.5km以下	2.5	m3	4,140	10,350	代価表 0040	
とりこわし 発生材処分	コンクリート類	1.4	m3	4,230	5,922		
とりこわし 発生材処分	ガラス陶器類	1.3	m3	13,100	17,030		
とりこわし 発生材処分	廃プラスチック類	2.5	m3	17,600	44,000		
スクラップ 控除	鉄くず ベル-H2	0.2	t	▲31,500	▲6,300		
スクラップ 控除	ゴミ 込みガラ	0.2	t	▲245,000	▲49,000	代価表 0042	
計					71,306		

30号棟		防水改修工事			直接仮設	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式		8,968	別紙 00-0033
整理清掃後片付け		1	式		27,360	別紙 00-0034
外部足場		1	式		665,082	別紙 00-0035
災害防止		1	式		184,260	別紙 00-0036
仮設材運搬		1	式		76,321	別紙 00-0037
計					961,991	

建築工事 細目別内訳

30号棟		防水改修工事			防水改修工事	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<R階陸屋根>						
仮防水処理	平場・立上共 水性アクリル系仮防水材	196	m ²	2,100	411,600	
既存下地の処理	カク清掃	196	m ²	260	50,960	
下地調整	樹脂セメントペーシ2回塗り 既存防水撤去跡	196	m ²	1,820	356,720	代価表 0008
塩化ビニル樹脂系シート防水	(S1-M2) 厚1.5 機械的固定工法 断熱材:厚30 平場	152	m ²	8,480	1,288,960	代価表 0010
塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-F2) 厚1.5 接着工法 立上り	43.9	m ²	3,330	146,187	
水切り金物	76製 30×60 シーリング共	37.5	m	6,510	244,125	
押え金物	76製 H=35 シール共	97.4	m	2,430	236,682	代価表 0046
塩ビ鋼板	50×15 入隅部	97.1	m	2,170	210,707	
76製笠木	直線 W300	27.3	m	8,860	241,878	
76製笠木	コーナー W300 L型直角加工500×500	1	ヶ所	16,500	16,500	
76製笠木 仮撤去・ 復旧	直線 W200 取付金物共	28.6	m	10,600	303,160	代価表 0048
EXP-J金物 仮撤去・ 復旧	76製 屋根+屋根 W200 耐火帯付 取付金物共	28.6	m	10,600	303,160	代価表 0049
脱気装置	(平場用) ステンレス製 塩化ビニル樹脂系シート防水用	2	ヶ所	11,700	23,400	
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	21.8	m	490	10,682	

31号棟		防水改修工事			防水改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
<R階陸屋根>							
既存下地の処理	カク清掃	21.3	m ²	260	5,538		
既存下地の処理	高圧水洗	79.5	m ²	170	13,515		
下地調整	樹脂モルタル2回塗り 既存防水撤去跡	10.4	m ²	1,820	18,928	代価表 0008	
勾配調整	樹脂モルタル押え 既存防水撤去跡	10.9	m ²	4,190	45,671	代価表 0009	
塩化ビニル樹脂系シート防水	(S1-M2) 厚1.5 機械的固定工法 断熱材:厚30 平場	90.4	m ²	8,480	766,592	代価表 0010	
塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-F2) 厚1.5 接着工法 立上り	10.4	m ²	3,330	34,632		
防滑性ビニル床シート	t2.5	90.4	m ²	2,920	263,968		
押え金物	7角製 H=35 シール共	40	m	2,430	97,200	代価表 0046	
塩ビ鋼板	50×15 入隅部 シール共	40	m	3,100	124,000		
既存下地の処理	高圧水洗	25.3	m ²	170	4,301		
カク塗膜防水	(X-2) パラペット	25.3	m ²	8,400	212,520	代価表 0011	
ココ裏補修仕上	C-2 既存撤去跡	5.1	m ²	1,560	7,956	代価表 0012	
伸縮目地	W25	65	m	1,790	116,350	代価表 0013	
笠木伸縮目地		9.1	m	1,130	10,283		

建築工事 細目別内訳

31号棟		防水改修工事			防水改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
7角笠木	直線 W175	6.6	m	5,550	36,630		
7角笠木	直線 W350	18.9	m	8,860	167,454		
7角笠木	コーナー W175/W350 L型直角加工500×500	1	か所	25,200	25,200	代価表 0068	
7角笠木	コーナー W350 L型直角加工500×500	1	か所	28,800	28,800	代価表 0047	
脱気装置	(平場用) ステンレス製 塩化ビニル樹脂系シート防水用	2	か所	11,700	23,400		
改修用ドレイン	塩ビ製 既設ドレイン φ100用 縦型 キャップ付	2	か所	12,100	24,200		
<勾配屋根>							
不陸調整・下地補修	ポリマーセメントモルタル 既存屋根材撤去跡	10.2	m ²	2,100	21,420		
カーアスファルトシングル葺き	被せ工法	10.2	m ²	10,800	110,160		
片棟包み	棟部(内樋)	5.7	m	2,940	16,758		
水切り金物	H50 棟部(内樋)	5.7	m	8,190	46,683		
水切り金物	H50 軒先部	6.7	m	8,190	54,873		
水切り金物	H50 軒先部(内樋)	5.7	m	8,190	46,683		
水切り金物	ケラバ部	3.6	m	7,490	26,964		
水切り金物	ケラバ部(内樋)	0.6	m	7,490	4,494		

31号棟						
名称	摘要	防水改修工事			防水改修工事	
		数量	単位	単価	金額	備考
水切り金物	W150 水上部	6.7	m	1,360	9,112	
内樋 ガンダラ鋼板増張り	W300	5.7	m	4,890	27,873	代価表 0019
内樋 クリーニング	W300	5.7	m	110	627	代価表 0020
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	13.4	m	490	6,566	
計					2,399,351	

建築工事 細目別内訳

31号棟						
名称	摘要	防水改修工事			撤去工事	
		数量	単位	単価	金額	備考
防水押えレンガ撤去	集積共	0.9	m ³	19,900	17,910	代価表 0033
屋根床 防水モルタル撤去	集積共	5.7	m ²	3,880	22,116	代価表 0069
伸縮目地撤去	W25 集積共	65	m	250	16,250	代価表 0035
笠木伸縮目地撤去	集積共	9.1	m	250	2,275	代価表 0036
フタ笠木撤去	W175 集積共	7.1	m	740	5,254	
フタ笠木撤去	W350 集積共	20.4	m	740	15,096	
片棟包み撤去	180×50 棟部(内樋) 集積共	5.7	m	740	4,218	
水切り金物撤去	H50 棟部(内樋) 集積共	5.7	m	740	4,218	
水切り金物撤去	H80 軒先部 集積共	6.7	m	740	4,958	
水切り金物撤去	H80 軒先部(内樋) 集積共	5.7	m	740	4,218	
水切り金物撤去	ケラバ部 集積共	3.6	m	740	2,664	
水切り金物撤去	ケラバ部(内樋) 集積共	0.6	m	740	444	
水切り金物撤去	W150 水上部 シーリング共 集積共	6.7	m	740	4,958	
バルコレイン撤去	鋳鉄製 φ100 横型 集積共	2	カ所	2,340	4,680	
計					109,259	

23-2・3号棟		防水改修工事			直接仮設	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し		1	式		3,518	別紙 00-0001
墨出し (屋上防水改修)		35.9	m ²	98	3,518	
計					3,518	
養生		1	式		37,878	別紙 00-0002
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	155	m ²	59	9,145	
養生 (屋上防水改修)	被せ工法	487	m ²	59	28,733	代価表 0001
計					37,878	
整理清掃後片付け		1	式		115,560	別紙 00-0003
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	155	m ²	180	27,900	
整理清掃後片付け (屋根改修)	被せ工法	487	m ²	180	87,660	代価表 0002
計					115,560	

建築工事 別紙明細

23-2・3号棟		防水改修工事			直接仮設	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場		1	式		1,315,234	別紙 00-0004
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 3.8ヵ月	324	m ²	3,020	978,480	代価表 0003
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 3.8ヵ月	79.8	m ²	3,230	257,754	代価表 0004
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場 供用1日賃料 修理費含む 3.8ヵ月	100	m	790	79,000	代価表 0005
計					1,315,234	
災害防止		1	式		601,430	別紙 00-0005
ネット養生シート張り	防災1類 3.8ヵ月	341	m ²	830	283,030	代価表 0006
防音シート張り	3.8ヵ月	160	m ²	1,990	318,400	代価表 0007
計					601,430	

23-2・3号棟		内装改修工事			直接仮設	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式		756	別紙 00-0009
養生(内部改修)	個別改修	3.6	m ²	210	756	
計					756	
整理清掃後片付け		1	式		2,664	別紙 00-0010
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	3.6	m ²	740	2,664	
計					2,664	
内部足場		1	式		3,384	別紙 00-0011
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	3.6	m ²	940	3,384	
計					3,384	

建築工事 別紙明細

24号棟		防水改修工事			直接仮設	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式		71,449	別紙 00-0012
養生(屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	222	m ²	59	13,098	
養生(屋上防水改修)	被せ工法	989	m ²	59	58,351	代価表 0001
計					71,449	
整理清掃後片付け		1	式		217,980	別紙 00-0013
整理清掃後片付け(屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	222	m ²	180	39,960	
整理清掃後片付け(屋根改修)	被せ工法	989	m ²	180	178,020	代価表 0002
計					217,980	
外部足場		1	式		7,027,450	別紙 00-0014
枠組本足場(手すり先行方式)	建枠900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 3.8ヵ月	1,567	m ²	3,020	4,732,340	代価表 0003
枠組本足場(手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 3.8ヵ月	623	m ²	3,230	2,012,290	代価表 0004
安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場 供用1日賃料 修理費含む 3.8ヵ月	358	m	790	282,820	代価表 0005
計					7,027,450	

24号棟		内装改修工事			直接仮設	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式		3,024	別紙 00-0019
養生(内部改修)	個別改修	14.4	m ²	210	3,024	
計					3,024	
整理清掃後片付け		1	式		10,656	別紙 00-0020
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	14.4	m ²	740	10,656	
計					10,656	
内部仕上足場		1	式		13,536	別紙 00-0021
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	14.4	m ²	940	13,536	
計					13,536	

建築工事 別紙明細

25号棟		防水改修工事			直接仮設	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し		1	式		2,499	別紙 00-0022
墨出し(屋上防水改修)		25.5	m ²	98	2,499	
計					2,499	
養生		1	式		30,621	別紙 00-0023
養生(屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	175	m ²	59	10,325	
養生(屋上防水改修)	被せ工法	344	m ²	59	20,296	代価表 0001
計					30,621	
整理清掃後片付け		1	式		93,420	別紙 00-0024
整理清掃後片付け(屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	175	m ²	180	31,500	
整理清掃後片付け(屋根改修)	被せ工法	344	m ²	180	61,920	代価表 0002
計					93,420	

25号棟		防水改修工事			直接仮設	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場		1	式		3,855,760	別紙 00-0025
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 3.8ヵ月	951	m ²	3,020	2,872,020	代価表 0003
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 3.8ヵ月	251	m ²	3,230	810,730	代価表 0004
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場 供用1日賃料 修理費含む 3.8ヵ月	219	m	790	173,010	代価表 0005
計					3,855,760	
災害防止		1	式		1,293,680	別紙 00-0026
ネット養生シート張り	防災I類 3.8ヵ月	1,012	m ²	830	839,960	代価表 0006
防音シート張り	3.8ヵ月	228	m ²	1,990	453,720	代価表 0007
計					1,293,680	

建築工事 別紙明細

25号棟		防水改修工事			直接仮設	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材運搬		1	式		445,057	別紙 00-0027
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	951	m ²	340	323,340	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅1200	251	m ²	380	95,380	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	219	m	75	16,425	
仮設材運搬 (シート・ネット類)		1,239	m ²	8	9,912	
計					445,057	

30号棟		防水改修工事			直接仮設	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式		8,968	別紙 00-0033
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	152	m ²	59	8,968	
計					8,968	
整理清掃後片付け		1	式		27,360	別紙 00-0034
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	152	m ²	180	27,360	
計					27,360	
外部足場		1	式		665,082	別紙 00-0035
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 3.8ヵ月	214	m ²	3,020	646,280	代価表 0003
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場 供用1日賃料 修理費含む 3.8ヵ月	23.8	m	790	18,802	代価表 0005
計					665,082	

建築工事 別紙明細

30号棟		防水改修工事			直接仮設	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
災害防止		1	式		184,260	別紙 00-0036
ネット養生シート張り	防炎1類 3.8ヵ月	222	m ²	830	184,260	代価表 0006
計					184,260	
仮設材運搬		1	式		76,321	別紙 00-0037
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	214	m ²	340	72,760	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	23.8	m	75	1,785	
仮設材運搬 (シート・ネット類)		222	m ²	8	1,776	
計					76,321	

30号棟		内装改修工事			直接仮設	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式		1,785	別紙 00-0038
養生(内部改修)	個別改修	8.5	m ²	210	1,785	
計					1,785	
整理清掃後片付け		1	式		6,290	別紙 00-0039
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	8.5	m ²	740	6,290	
計					6,290	
内部仕上足場		1	式		7,990	別紙 00-0040
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	8.5	m ²	940	7,990	
計					7,990	

建築工事 別紙明細

31号棟		防水改修工事			直接仮設	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し		1	式		1,068	別紙 00-0041
墨出し(屋上防水改修)		10.9	m ²	98	1,068	
計					1,068	
養生		1	式		5,934	別紙 00-0042
養生(屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	90.4	m ²	59	5,333	
養生(屋上防水改修)	被せ工法	10.2	m ²	59	601	代価表 0001
計					5,934	
整理清掃後片付け		1	式		18,108	別紙 00-0043
整理清掃後片付け(屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	90.4	m ²	180	16,272	
整理清掃後片付け(屋根改修)	被せ工法	10.2	m ²	180	1,836	代価表 0002
計					18,108	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	養生 (屋上防水改修)	被せ工法	m ²	1			59	代価表 0001
01	養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	m ²	1	1	58.72	58.72	
	計						58.72	
	整理清掃後片付け (屋根改修)	被せ工法	m ²	1			180	代価表 0002
01	整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	m ²	1	1	184.84	184.84	
	計						184.84	
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠900×1700 布枠500×240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 3.8ヵ月	m ²	1			3,020	代価表 0003
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 掛払い手間 12m未満 - -	m ²	1	1	1,629.94	1,629.94	
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	m ²	1	114	8.77	999.78	
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 基本料 修理費含む 12m未満 - -	m ²	1	1	385.85	385.85	
	計						3,015.57	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 3.8ヵ月	m ²	1			3,230	代価表 0004
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 掛払い手間 12m未満 - -	m ²	1	1	1,815.16	1,815.16	
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	m ²	1	114	8.98	1,023.72	
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 基本料 修理費含む 12m未満 - -	m ²	1	1	390.47	390.47	
	計						3,229.35	
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場 供用1日賃料 修理費含む 3.8ヵ月	m	1			790	代価表 0005
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	m	1	1	296.35	296.35	
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	1	114	3.35	381.9	
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む	m	1	1	111.72	111.72	
	計						789.97	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ネット養生シート張り	防炎Ⅰ類 3.8ヵ月	m ²	1			830	代価表 0006
01	メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間 -	m ²	1	1	666.79	666.79	
02	メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	114	1.01	115.14	
03	メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	50.33	50.33	
	計						832.26	
	防音シート張り	3.8ヵ月	m ²	1			1,990	代価表 0007
01	防音シート張り	掛払い手間 -	m ²	1	1	814.97	814.97	
02	防音シート張り	供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	114	9.44	1,076.16	
03	防音シート張り	基本料 修理費含む -	m ²	1	1	94.36	94.36	
	計						1,985.49	
	下地調整	樹脂セメントペースト2回塗り 既存防水撤去跡	m ²	1			1,820	代価表 0008
01	樹脂セメントペースト2回塗り	厚2.0mm程度	m ²	1	1	1,820	1,820	
	計						1,820	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	勾配調整	樹脂モルタル押え 既存防水撤去跡	m ²	1			4,190	代価表 0009
01	樹脂モルタル	厚10mm	m ²	1	1	4,190	4,190	
	計						4,190	
	塩化ビニル樹脂系シート防水	(S1-M2) 厚1.5 機械的固定工法 断熱材:厚30 平場	m ²	1			8,480	代価表 0010
01	塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-M2) 厚1.5 機械的固定工法 平場	m ²	1	1	7,790	7,790	
02	押出ポリスチレンフォーム断熱材	JIS A 9521 t30	枚	1	0.60379	1,150	694.36	
	計						8,484.36	
	ポリウレタン防水	(X-2) ハラベツト	m ²	1			8,400	代価表 0011
01	ポリウレタン防水	(X-2) 平場	m ²	1	1	8,400	8,400	
	計						8,400	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	70 ^ア 裏補修仕上	C-2 既存撤去跡	m ²	1			1,560	代価表 0012
01	壁 下地調整塗材	C-2 厚1~2mm程度 こて塗り 塗装下地 コンクリート面	m ²	1	1	1,561.8	1,561.8	
	計						1,561.8	
	伸縮目地	W25	m	1			1,790	代価表 0013
01	伸縮目地	成形伸縮目地材 25×80 付着層タイプ	m	1	1	1,786.2	1,786.2	
	計						1,786.2	
	アバ笠木	コーナー W150/W350 L型直角加工500×500	か所	1			22,900	代価表 0015
01	特殊作業員		人	0.23	1	27,400	6,302	○
02	アバ笠木	コーナー部 W250	か所	1	1	12,800	12,800	○
	その他		式	1	0.2	19,102	3,820.4	
	計						22,922.4	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	カク塗膜防水	(X-2) 設備配管基礎	m ²	1			8,400	代価表 0016
01	カク塗膜防水	(X-2) 平場	m ²	1	1	8,400	8,400	
	計						8,400	
	水切り金物	H220 棟部	m	1			1,840	代価表 0017
01	水切り金物	H220 棟部	m	1	1	1,840	1,840	
	計						1,840	
	ガルバリウム鋼板製笠木	直線 W370	m	1			15,200	代価表 0018
01	特殊作業員		人	0.23	1	27,400	6,302	○
02	アバ笠木	W350 材のみ	m	1	1	6,370	6,370	○
	その他		式	1	0.2	12,672	2,534.4	
	計						15,206.4	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	内種 ガルバリウム鋼板増張り	W300	m	1			4,890	代価表 0019
01	特殊作業員		人	0.14	1	27,400	3,836	○
02	ガルバリウム鋼板	914×1829	m ²	0.3	1	958	287.4	
	その他		式	1	0.2	3,836	767.2	
	計						4,890.6	
	内種 クリーニング	W300	m	1			110	代価表 0020
01	床清掃		m ²	0.3	1	369.68	110.9	
	計						110.9	
	設備コンクリート基礎-B 仮撤去・再取付	W200×D200×H150	か所	1			320	代価表 0021
01	普通作業員		人	0.04 ×1.4	0.2	23,300	260.96	○
	その他		式	1	0.23	260.96	60.02	
	計						320.98	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	同上 コムマット新設	t5 200×200	か所	1			390	代価表 0022
01	コムタイ新設	t=5	m ²	0.04	1	9,690	387.6	
	計						387.6	
	設備コンクリート基礎-C 仮撤去・再取付	W90×D180×H85	か所	1			290	代価表 0023
01	普通作業員		人	0.04 ×1.4	0.18	23,300	234.86	○
	その他		式	1	0.23	234.86	54.02	
	計						288.88	
	同上 コムマット新設	t5 90×180	か所	1			160	代価表 0024
01	コムタイ新設	t=5	m ²	0.0162	1	9,690	156.98	
	計						156.98	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	設備コンクリート基礎-F 新設	W110×D500×H100	か所	1			8,470	代価表 0025
01	基礎ブロック	W110×D500×H100	個	1	1	8,330	8,330	
02	普通作業員		人	0.005	1	23,300	116.5	○
	その他		式	1	0.2	116.5	23.3	
	計						8,469.8	
	同上 コムマット新設	t5 110×500	か所	1			530	代価表 0026
01	コムタイ新設	t=5	m ²	0.055	1	9,690	532.95	
	計						532.95	
	排気ダクト架台基礎 仮撤去・再取付	φ200×H190×2か所	か所	1			640	代価表 0027
01	普通作業員		人	0.04 ×1.4	0.4	23,300	521.92	○
	その他		式	1	0.23	521.92	120.04	
	計						641.96	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	同上 コムマットシート新設	t3 250×250×2か所	か所	1			1,210	代価表 0028
01	コムタイ新設	t=5	m ²	0.0625	2	9,690	1,211.25	
	計						1,211.25	
	排気ダクト架台 切断	L-50×50×5 2か所	か所	1			340	代価表 0029
01	鉄筋切断	D32	か所	1	1	340	340	
	計						340	
	排気ダクト架台 添えアンクル	L-40×40×4 L200 2か所 ボルト 4M-8 架台再接続	か所	1			1,360	代価表 0030
01	沿えアンクル補強		式	1	1	1,162.29	1,162.29	代価表 0031
02	内装工		人	0.005	1	30,900	154.5	○
	その他		式	1	0.25	154.5	38.63	
	計						1,355.42	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	沿えアングル補強		式	1			1,160	代価表 0031
01	添えアングル	L-40×40×4 0.2m×2か所	t	0.00118	1	123,000	145.14	
02	ボルトセット	M4	個	8	1	2.1	16.8	
03	左官		人	0.03	1	28,500	855	○
	その他		式	1	0.17	855	145.35	
	計						1,162.29	
	排気ダクト架台 穴あけ加工		か所	1			1,430	代価表 0032
01	スリーブ加工	φ250未満	か所	1	1	1,430	1,430	
	計						1,430	
	防水押えレンガ撤去	集積共	m3	1			19,900	代価表 0033
01	れんが撤去	コンクリートフレーカ 集積共	m3	1	1	19,945.45	19,945.45	
	計						19,945.45	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	バルコニー床 防水モルタル撤去	集積共	m ²	1			3,880	代価表 0034
01	床モルタル・床人研ぎ 撤去	集積共	m ²	1	1	3,875.77	3,875.77	
	計						3,875.77	
	伸縮目地撤去	W25 集積共	m	1			250	代価表 0035
01	防水工		人	0.025	0.3	28,400	213	○
	その他		式	1	0.19	213	40.47	
	計						253.47	
	笠木伸縮目地撤去	集積共	m	1			250	代価表 0036
01	防水工		人	0.025	0.3	28,400	213	○
	その他		式	1	0.19	213	40.47	
	計						253.47	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	発生材積込み	ガラス陶器類 人力	m3	1			5,870	代価表 0037
01	発生材積込み	ボード・木材類 人力	m3	1	1	5,871.6	5,871.6	
	計						5,871.6	
	発生材積込み	廃プラスチック類 人力	m3	1			5,870	代価表 0038
01	発生材積込み	ボード・木材類 人力	m3	1	1	5,871.6	5,871.6	
	計						5,871.6	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ガラス陶器類 DID区間有り 14.5km以下	m3	1			4,140	代価表 0039
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 14.5km以下	m3	1	1	4,140.39	4,140.39	
	計						4,140.39	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間有り 14.5km以下	m3	1			4,140	代価表 0040
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 14.5km以下	m3	1	1	4,140.39	4,140.39	
	計						4,140.39	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	スクラップ 控除	鉄くず ベー-H2	kg	1			▲32	代価表 0041
01	スクラップ 控除	鉄くず ベー-H2	t	0.001	1	▲31,500	▲31.5	
	計						▲31.5	
	スクラップ 控除	ゴミ 込みガラ	t	1			▲245,000	代価表 0042
01	スクラップ 控除	ゴミ 込みガラ	kg	1,000	1	▲245	▲245,000	
	計						▲245,000	
	壁 下地調整塗材	C-2 厚1~2mm程度 こて塗り 吹付け下地 押出成形セメント板面	m ²	1			1,140	代価表 0043
01	壁 下地調整塗材	C-2 厚1~2mm程度 こて塗り 吹付け下地 コンクリート面	m ²	1	1	1,140	1,140	
	計						1,140	
	複層塗材 E	セメント板面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	m ²	1			1,460	代価表 0044
01	複層塗材 E	ALCパネル面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	m ²	1	1	1,460	1,460	
	計						1,460	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	天井化粧有孔 せっこうボード 張り(GB-P-D)	厚9.5 準不燃 突付け	m ²	1			1,440	代価表 0045
01	天井 吸音用 あなあきせっこう ボード張り(GB-P)	厚 9.5 φ6-22 不燃紙裏打(準不燃) 突付け	m ²	1	1	1,442.45	1,442.45	
	計						1,442.45	
	押え金物	アルミ製 H=35 シール共	m	1			2,430	代価表 0046
01	押え金物	アルミ製 H=30 シール共	m	1	1	2,430	2,430	
	計						2,430	
	アルミ笠木	コーナー W350 L型直角加工500×500	か所	1			28,800	代価表 0047
01	特殊作業員		人	0.23	1	27,400	6,302	○
02	アルミ笠木	コーナー部 W350	か所	1	1	17,700	17,700	○
	その他		式	1	0.2	24,002	4,800.4	
	計						28,802.4	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	アルミ笠木 仮撤去・ 復旧	直線 W200 取付金物共	m	1			10,600	代価表 0048
01	特殊作業員		人	0.23	1.4	27,400	8,822.8	○
	その他		式	1	0.2	8,822.8	1,764.56	
	計						10,587.36	
	EXP. J金物 仮撤去・ 復旧	アルミ製 屋根+屋根 W200 耐火帯付 取付金物共	m	1			10,600	代価表 0049
01	特殊作業員		人	0.23	1.4	27,400	8,822.8	○
	その他		式	1	0.2	8,822.8	1,764.56	
	計						10,587.36	
	下地調整	樹脂モルタル 既存防水撤去跡	m ²	1			4,190	代価表 0050
01	樹脂モルタル	厚10mm	m ²	1	1	4,190	4,190	
	計						4,190	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	カクテ塗膜防水	(X-2) 屋上点検口	m ²	1			8,400	代価表 0051
01	カクテ塗膜防水	(X-2) 平場	m ²	1	1	8,400	8,400	
	計						8,400	
	カクテ塗膜防水(増塗り)	(X-2) 屋上点検口	m ²	1			8,400	代価表 0052
01	カクテ塗膜防水	(X-2) 平場	m ²	1	1	8,400	8,400	
	計						8,400	
	屋上点検ハッチ	ステンレス製 600角(外枠1000角) 打込アンカー 8-MS L100	カ所	1			132,000	代価表 0053
01	屋上点検ハッチ	ステンレス製 600角(外枠1000角) 打込アンカー 8-MS L100	m	1	1	127,000	127,000	
02	左官		人	0.05	1	28,500	1,425	○
03	内装工		人	0.1	1	30,900	3,090	○
	その他		式	1	0.2	4,515	903	
	計						132,418	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	無収縮モルタル	200×60	m	1			4,280	代価表 0054
01	無収縮モルタル		m ³	0.012	1	357,000	4,284	
	計						4,284	
	シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×20	m	1			1,230	代価表 0055
01	シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	m	1	1	711.9	711.9	
02	材料補正	一般部 変成シリコン系(MS-2) 200mm2分	m	1	1	517.88	517.88	代価表 0056
	計						1,229.78	
	材料補正	一般部 変成シリコン系(MS-2) 200mm2分	m	1			520	代価表 0056
01	シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 30×10	m	1	1	1,003.78	1,003.78	
02	シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	m	▲1	1	485.9	▲485.9	
	計						517.88	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	カテナ塗膜防水	(X-2) DS	m ²	1			8,400	代価表 0057
01	カテナ塗膜防水	(X-2) 平場	m ²	1	1	8,400	8,400	
	計						8,400	
	谷板金		m	1			7,830	代価表 0058
01	谷板金		m	1	1	7,830	7,830	
	計						7,830	
	屋上点検ハッチ撤去	鋼製 600角 (外枠1000角) シーリング共 集積共	か所	1			7,640	代価表 0059
01	床マホカ・点検口 撤去	集積共	か所	1	1	7,635.6	7,635.6	
	計						7,635.6	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	アビス笠木	コーナー W350 Z型加工500×50×500	か所	1			29,200	代価表 0060
01	特殊作業員		人	0.23	1	27,400	6,302	○
02	アビス笠木	コーナー部 W350	か所	1	1	17,700	17,700	○
03	アビス笠木	直線 W350	m	0.05	1	6,370	318.5	○
	その他		式	1	0.2	24,320.5	4,864.1	
	計						29,184.6	
	ステンレス笠木 クレーンク	W350	m	1			130	代価表 0061
01	床清掃		m ²	0.35	1	369.68	129.39	
	計						129.39	
	屋上 設備配管架 台(基-D-1) コムマツ ト新設	t5 300×500	か所	1			1,450	代価表 0062
01	コムカイ新設	t=5	m ²	0.15	1	9,690	1,453.5	
	計						1,453.5	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	屋上 設備配管架台(基-D-2、基-D-3) コムマット新設	t5 250×250×2か所	か所	1			1,210	代価表 0063
01	コムマット新設	t=5	m ²	0.0625	2	9,690	1,211.25	
	計						1,211.25	
	屋上 マッシュフェンス(基-E) コムマット新設	t5 370×370	か所	1			1,330	代価表 0064
01	コムマット新設	t=5	m ²	0.1369	1	9,690	1,326.56	
	計						1,326.56	
	コムマット撤去	t5 250×250×2か所 集積共	か所	1			150	代価表 0065
01	ビニル床シート撤去	集積共	m ²	0.0625	2	1,174.32	146.79	
	計						146.79	
	コムマット撤去	t5 300×500 集積共	か所	1			180	代価表 0066
01	ビニル床シート撤去	集積共	m ²	0.15	1	1,174.32	176.15	
	計						176.15	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	コムマット撤去	t5 370×370 集積共	か所	1			160	代価表 0067
01	ビニル床シート撤去	集積共	m ²	0.1369	1	1,174.32	160.76	
	計						160.76	
	アルミ笠木	コーナー W175/W350 L型直角加工500×500	か所	1			25,200	代価表 0068
01	特殊作業員		人	0.23	1	27,400	6,302	○
02	アルミ笠木	コーナー部 W275	か所	1	1	14,700	14,700	○
	その他		式	1	0.2	21,002	4,200.4	
	計						25,202.4	
	屋根床 防水モルタル撤去	集積共	m ²	1			3,880	代価表 0069
01	床モルタル・床人研ぎ 撤去	集積共	m ²	1	1	3,875.77	3,875.77	
	計						3,875.77	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	アスベスト成形板撤去	23-2・3号棟 屋上 屋根材-スレート材 84.4㎡ 保護具等共	式	1			317,000	代価表 0070
01	屋根スレート材撤去	石綿含有 集積共	㎡	84.4	1	2,348.64	198,225.22	代価表 0071
02	カッター切	厚100mm程度	m	191	1	560	106,960	
03	呼吸用保護具等	化学防護服、保護マスク、保護メガネ	人	2	1	5,990	11,980	代価表 0072
	計						317,165.22	
	屋根スレート材撤去	石綿含有 集積共	㎡	1			2,350	代価表 0071
01	ビニル床材撤去	石綿含有 集積共	㎡	1	1	2,348.64	2,348.64	
	計						2,348.64	
	呼吸用保護具等	化学防護服、保護マスク、保護メガネ	人	1			5,990	代価表 0072
01	化学防護服		着	1	1	1,380	1,380	
02	半面形防塵マスク		個	1	1	2,630	2,630	
03	防護メガネ		個	1	1	1,980	1,980	
	計						5,990	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	石綿含有防水材撤去	23-2・3号棟 屋上立上り部 74㎡ 保護具等共	式	1			322,000	代価表 0073
01	既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共	㎡	74	1	2,348.64	173,799.36	
02	カッター入れ	モルタル面 厚さ20~30mm	m	117	1	1,167.56	136,604.52	
03	呼吸用保護具等	化学防護服、保護マスク、保護メガネ	人	2	1	5,990	11,980	代価表 0072
	計						322,383.88	
	アスベスト成形板撤去	23-2・3号棟 天井 化粧有孔石こうボード 2.4㎡ タイル板 1.2㎡ 整理清掃後片付け・飛散防止幕等 保護具等共	式	1			77,800	代価表 0074
01	整理清掃後片付け		㎡	3.6	1	550	1,980	
02	床養生	二重張り 隔離シート厚0.15mm	㎡	3.6	1	1,670	6,012	
03	壁養生	一重張り 隔離シート厚0.08mm	㎡	36.4	1	1,270	46,228	
04	呼吸用保護具等	化学防護服、保護マスク、保護メガネ	人	2	1	5,990	11,980	代価表 0072
05	天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	㎡	3.6	1	3,229.38	11,625.77	
	計						77,825.77	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	アスベスト成形板撤去	24号棟 屋上 屋根カ-スレート材 158㎡ 保護具等共	式	1			560,000	代価表 0075
01	屋根カ-材撤去	石綿含有 集積共	㎡	158	1	2,348.64	371,085.12	代価表 0071
02	カッター切	厚100mm程度	m	294	1	560	164,640	
03	呼吸用保護具等	化学防護服、保護マスク、保護カ-ネ	人	4	1	5,990	23,960	代価表 0072
	計						559,685.12	
	アスベスト成形板撤去	24号棟 天井 石こうボード 14.4㎡ 整理清掃後片付け・飛散防止幕等 保護具等共	式	1			365,000	代価表 0076
01	整理清掃後片付け		㎡	14.4	1	550	7,920	
02	床養生	二重張り 隔離シート厚0.15mm	㎡	14.4	1	1,670	24,048	
03	壁養生	一重張り 隔離シート厚0.08mm	㎡	202	1	1,270	256,540	
04	呼吸用保護具等	化学防護服、保護マスク、保護カ-ネ	人	5	1	5,990	29,950	代価表 0072
05	天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	㎡	14.4	1	3,229.38	46,503.07	
	計						364,961.07	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	アスベスト成形板撤去	25号棟 屋上 屋根カ-スレート材 85.1㎡ 保護具等共	式	1			267,000	代価表 0077
01	屋根カ-材撤去	石綿含有 集積共	㎡	85.1	1	2,348.64	199,869.26	代価表 0071
02	カッター切	厚100mm程度	m	97.7	1	560	54,712	
03	呼吸用保護具等	化学防護服、保護マスク、保護カ-ネ	人	2	1	5,990	11,980	代価表 0072
	計						266,561.26	
	石綿含有防水材撤去	25号棟 屋上立上り部 43.8㎡ 保護具等共	式	1			171,000	代価表 0078
01	既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共	㎡	43.8	1	2,348.64	102,870.43	
02	カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	m	52.8	1	1,167.56	61,647.17	
03	呼吸用保護具等	化学防護服、保護マスク、保護カ-ネ	人	1	1	5,990	5,990	代価表 0072
	計						170,507.6	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	アスベスト成形板撤去	25号棟 天井 石こうボード 3.5㎡ 整理清掃後片付け・飛散防止幕等 保護具等共	式	1			86,700	代価表 0079
01	整理清掃後片付け		㎡	3.5	1	550	1,925	
02	床養生	二重張り 隔離シート厚0.15mm	㎡	3.5	1	1,670	5,845	
03	壁養生	一重張り 隔離シート厚0.08mm	㎡	39.1	1	1,270	49,657	
04	呼吸用保護具等	化学防護服、保護マスク、保護ゴーレ	人	3	1	5,990	17,970	代価表 0072
05	天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	㎡	3.5	1	3,229.38	11,302.83	
	計						86,699.83	
	アスベスト成形板撤去	30号棟 屋上 屋根材-スレート材 10.2㎡ 保護具等共	式	1			29,900	代価表 0080
01	屋根スレート材撤去	石綿含有 集積共	㎡	10.2	1	2,348.64	23,956.13	代価表 0071
02	呼吸用保護具等	化学防護服、保護マスク、保護ゴーレ	人	1	1	5,990	5,990	代価表 0072
	計						29,946.13	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	アスベスト成形板撤去	30号棟 天井 石こうボード 8.5㎡ 整理清掃後片付け・飛散防止幕等 保護具等共	式	1			155,000	代価表 0081
01	整理清掃後片付け		㎡	8.5	1	550	4,675	
02	床養生	二重張り 隔離シート厚0.15mm	㎡	8.5	1	1,670	14,195	
03	壁養生	一重張り 隔離シート厚0.08mm	㎡	61.8	1	1,270	78,486	
04	呼吸用保護具等	化学防護服、保護マスク、保護ゴーレ	人	5	1	5,990	29,950	代価表 0072
05	天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	㎡	8.5	1	3,229.38	27,449.73	
	計						154,755.73	
	石綿含有防水材撤去	31号棟 屋上立上り部 23.7㎡ 保護具等共	式	1			106,000	代価表 0082
01	既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共	㎡	23.7	1	2,348.64	55,662.77	
02	カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	m	37.7	1	1,167.56	44,017.01	
03	呼吸用保護具等	化学防護服、保護マスク、保護ゴーレ	人	1	1	5,990	5,990	代価表 0072
	計						105,669.78	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	仮囲い	フェンスバリアード(A) H=1800 シート張り共 4.8ヶ月	m	1			4,930	代価表 0083
01	仮囲(7) フェンスバリアード標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.55555	1	2,636.35	1,464.62	
02	仮囲(7) フェンスバリアード標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.55555	4.8	630.25	1,680.65	
03	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 掛払い、手間 -	m ²	1.8	1	814.97	1,466.95	
04	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1.8	144	0.88	228.1	
05	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 基本料 修理費含む -	m ²	1.8	1	50.33	90.59	
	計						4,930.91	
	揚重機費	ペビーウインチ 150kgまで	台	1			3,500	代価表 0084
01	ペビーウインチ	150kg	基日	1	5	700	3,500	
	計						3,500	

建築工事 細目別内訳

23号棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式		94,236	別紙 00-0001
整理清掃後片付		1	式		297,360	別紙 00-0002
外部足場		1	式		3,034,770	別紙 00-0003
災害防止		1	式		960,280	別紙 00-0004
仮設材運搬		1	式		350,011	別紙 00-0005
計					4,736,657	

建築工事 細目別内訳

23号棟		防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
高圧洗浄		435	m ²	170	73,950	
仮防水	平場・立上共 水性アクリル系仮防水材	544	m ²	2,100	1,142,400	
塩化ビニル樹脂系シート防水	(S1-M2) 厚1.5 機械的固定工法 断熱材:厚30 平場	844	m ²	8,480	7,157,120	代価表 0006
塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-F2) 厚1.5 接着工法 立上り	134	m ²	3,330	446,220	
シート防水入隅 塩ビ鋼板	55x55	4.4	m	2,940	12,936	
シート防水入隅 塩ビ鋼板	50x15	214	m	2,170	464,380	
シート防水出隅 塩ビ鋼板	10x70x50	46.9	m	2,760	129,444	
シート防水立上 塩ビ鋼板	W100	16.2	m	2,340	37,908	
脱気装置	(平場用) ステンレス製 塩化ビニル樹脂系シート防水用	10	カ所	11,700	117,000	
ウレタン塗膜防水	(X-2) 平場	0.6	m ²	8,400	5,040	
ウレタン塗膜防水	(X-2) 立上り	3.7	m ²	8,400	31,080	
平面 防水下地処理	樹脂モルタル	0.6	m ²	2,410	1,446	
立上 防水下地処理	樹脂モルタル	138	m ²	1,330	183,540	
改修用R-フドレン	70mm径 鉄ヤスト製 構型 φ100	8	カ所	13,600	108,800	
屋根 アスファルトシングル葺き	アスファルトシングル 共 被せ工法	410	m ²	16,400	6,724,000	

23号棟		防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既存屋根面 不陸調整		410	m ²	1,960	803,600	
既存屋根撤去部 段差調整		13.9	m ²	4,760	66,164	
水切り金物 シーリング	MS-2 20x10	46.9	m	710	33,299	代価表 0007
水切り金物 シーリング	MS-2 10x10	46.9	m	490	22,981	代価表 0008
クラハ [®] 包み シーリング	MS-2 10x10	25.7	m	490	12,593	代価表 0009
点検ハッチ周り シーリング	MS-2 20x20	4.4	m	1,160	5,104	代価表 0010
EXP. J シーリング	MS-2 20x20	79.1	m	1,160	91,756	代価表 0012
EXP. J シーリング	MS-2 15x10	8	m	600	4,800	代価表 0013
バ [®] ラベ [®] ット 笠木	7 [®] 製 W350	67.3	m	8,860	596,278	
7 [®] 笠木	コーナー W350 L型直角加工500×500	6	カ所	28,800	172,800	代価表 0014
外壁 水切	ガ [®] ルバ [®] リウム鋼板 30x100	46.9	m	3,150	147,735	
バ [®] ラベ [®] ット 水切	ガ [®] ルバ [®] リウム鋼板 300x85	4.6	m	5,600	25,760	
バ [®] ラベ [®] ット 水切	ガ [®] ルバ [®] リウム鋼板 370x85	34.2	m	5,950	203,490	
屋根 片棟包み	ガ [®] ルバ [®] リウム鋼板 t0.4	56.6	m	9,100	515,060	
屋根 クラハ [®] 包み	ガ [®] ルバ [®] リウム鋼板 t0.4	25.7	m	5,250	134,925	

建築工事 細目別内訳

23号棟		防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
片棟包 水切り金物	7 [®] 製	56.6	m	17,500	990,500	
軒先 水切り金物	7 [®] 製	48.5	m	10,500	509,250	
内樋 水上 水切り金物	7 [®] 製	46.3	m	10,500	486,150	
内樋 水下 水切り金物	7 [®] 製	46.3	m	17,500	810,250	
谷樋 包み金物	7 [®] 製	44.7	m	10,500	469,350	
笠木～笠木 EXP. J [®] カバー	7 [®] 製 W=600	4.9	m	67,200	329,280	
笠木～笠木 EXP. J [®] カバー	7 [®] 製 W=680	3.7	m	72,000	266,400	
笠木～笠木 EXP. J [®] カバー	7 [®] 製 W=715	35.8	m	74,600	2,670,680	
笠木～笠木 EXP. J [®] 小口塞ぎ	7 [®] 製 200x200	1	カ所	24,300	24,300	
笠木～笠木 EXP. J [®] 小口塞ぎ	7 [®] 製 200x220	1	カ所	24,300	24,300	
笠木～笠木 EXP. J [®] 小口塞ぎ	7 [®] 製 205x220	1	カ所	24,300	24,300	
笠木～笠木 EXP. J [®] 小口塞ぎ	7 [®] 製 760x400	1	カ所	55,000	55,000	
笠木～笠木 EXP. J [®] 小口塞ぎ	7 [®] 製 840x400	1	カ所	55,000	55,000	
屋上点検ハッチ	ステンレス製 600x600 打込アンカー-8-M8共	1	カ所	150,000	150,000	
点検ハッチ 後付クラップ	ステンレス製 W=300 PL-9 打込アンカー-2-M12共	1	カ所	20,300	20,300	

建築工事 細目別内訳

23号棟		防水改修			改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
点検ハッチ周り 無収縮モルタル		0.1	m ³	357,000	35,700		
谷樋	スチール製 300x210	1.4	m	18,200	25,480		
内樋増張り	スチール製 300x280	46.3	m	17,500	810,250		
谷樋増張り	スチール製 300x70	22.4	m	14,000	313,600		
谷樋増張り	スチール製 300x210	1.4	m	18,200	25,480		
谷樋 樋包み取外し再取付	スチール製	1.4	m	3,500	4,900		
設備配管 基礎取外し再取付	コンクリート製 400x100xH80 底面コームマットt5	35	か所	1,010	35,350		
電灯動力線BOX 基礎取外し再取付	500x600xH400 底面コームマット400x100 t5 2か所	3	か所	1,640	4,920		
計					27,612,349		

建築工事 細目別内訳

23号棟		防水改修			撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
シーリング撤去	10x10 集積共	233	m	720	167,760	代価表 0015	
シーリング撤去	15x10 集積共	54.9	m	720	39,528	代価表 0016	
シーリング撤去	20x20 集積共	83.5	m	720	60,120	代価表 0017	
屋上 防水押さえ金物撤去	アルミ製 集積共	46.9	m	590	27,671	代価表 0018	
屋根 片棟包み撤去	ガルバリウム鋼板 t0.4 120x190 集積共	56.6	m	590	33,394	代価表 0019	
屋根 クアパ包み撤去	ガルバリウム鋼板 t0.4 集積共	25.7	m	590	15,163	代価表 0020	
軒先 水切撤去	スチール製 集積共	48.5	m	590	28,615	代価表 0021	
内樋 水上 水切撤去	スチール製 集積共	46.3	m	590	27,317	代価表 0022	
内樋 水下 水切撤去	スチール製 集積共	46.3	m	590	27,317	代価表 0023	
パラペット アルミ笠木撤去	W350 集積共	73.3	m	650	47,645	代価表 0024	
パラペット アルミ水切撤去	110x50 集積共	46.9	m	590	27,671	代価表 0025	
パラペット 鋼製水切撤去	300x85 集積共	4.6	m	590	2,714	代価表 0026	
パラペット 鋼製水切撤去	370x85 集積共	34.2	m	590	20,178	代価表 0027	
笠木～笠木 EXP.ジョイント撤去	アルミ製 W=600 集積共	4.9	m	650	3,185	代価表 0028	
笠木～笠木 EXP.ジョイント撤去	アルミ製 W=680 集積共	3.7	m	650	2,405	代価表 0029	

23号棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式		94,236	別紙 00-0001
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	844	m ²	59	49,796	
養生(外壁改修)		101	m ²	440	44,440	
計					94,236	
整理清掃後片付		1	式		297,360	別紙 00-0002
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	844	m ²	180	151,920	
整理清掃後片付け (外壁改修)		101	m ²	1,440	145,440	
計					297,360	
外部足場		1	式		3,034,770	別紙 00-0003
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 12m未満 3.8ヶ月	678	m ²	3,020	2,047,560	代価表 0001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 12m未満 3.8ヶ月	278	m ²	3,230	897,940	代価表 0002
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 3.8ヶ月	113	m	790	89,270	代価表 0003
計					3,034,770	

建築工事 別紙明細

23号棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
災害防止		1	式		960,280	別紙 00-0004
ネット状養生シート張り	防炎I類 3.8ヶ月	325	m ²	830	269,750	代価表 0004
防音シート張り	3.8ヶ月	347	m ²	1,990	690,530	代価表 0005
計					960,280	
仮設材運搬		1	式		350,011	別紙 00-0005
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	678	m ²	340	230,520	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅1200	278	m ²	380	105,640	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	113	m	75	8,475	
仮設材運搬 (シート・ネット類)		672	m ²	8	5,376	
計					350,011	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 12m未満 3.8ヶ月	m ²	1			3,020	代価表 0001
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 掛払い手間 12m未満 -	m ²	1	1	1,629.94	1,629.94	
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	114	8.77	999.78	
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 基本料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	1	385.85	385.85	
	計						3,015.57	
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 12m未満 3.8ヶ月	m ²	1			3,230	代価表 0002
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 掛払い手間 12m未満 -	m ²	1	1	1,815.16	1,815.16	
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	114	8.98	1,023.72	
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 基本料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	1	390.47	390.47	
	計						3,229.35	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 3.8ヶ月	m	1			790	代価表 0003
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	296.35	296.35	
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	114	3.35	381.9	
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	111.72	111.72	
	計						789.97	
	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 3.8ヶ月	m ²	1			830	代価表 0004
01	メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間 -	m ²	1	1	666.79	666.79	
02	メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	114	1.01	115.14	
03	メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	50.33	50.33	
	計						832.26	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	防音シート張り	3.8ヶ月	m ²	1			1,990	代価表 0005
01	防音シート張り	掛払い手間 -	m ²	1	1	814.97	814.97	
02	防音シート張り	供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	114	9.44	1,076.16	
03	防音シート張り	基本料 修理費含む -	m ²	1	1	94.36	94.36	
	計						1,985.49	
	塩化ビニル樹脂系シート防水	(S1-M2) 厚1.5 機械的固定工法 断熱材:厚30 平場	m ²	1			8,480	代価表 0006
01	塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-M2) 厚1.5 機械的固定工法 平場	m ²	1	1	7,790	7,790	
02	押出型 リスチレンフォーム断熱材	JIS A 9521 t30	枚	1	0.60379	1,150	694.36	
	計						8,484.36	
	水切り金物 シーリング	MS-2 20x10	m	1			710	代価表 0007
01	シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20x10	m	1	1	711.9	711.9	
	計						711.9	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	水切り金物 シーリング	MS-2 10x10	m	1			490	代価表 0008
01	シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10x10	m	1	1	485.9	485.9	
	計						485.9	
	ケラバ [®] 包み シーリング	MS-2 10x10	m	1			490	代価表 0009
01	シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10x10	m	1	1	485.9	485.9	
	計						485.9	
	点検ハッチ周り シーリング	MS-2 20x20	m	1			1,160	代価表 0010
01	シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20x10	m	1	1	711.9	711.9	
02	シーリング サイズ調整用	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20x10	m	1	1	452	452	代価表 0011
	計						1,163.9	

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	シーリング サイズ調整用	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	m	1			450	代価表 0011
01	シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	m	1	2	711.9	1,423.8	
02	シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	m	1	▲2	485.9	▲971.8	
	計						452	
	EXP. J シーリング	MS-2 20x20	m	1			1,160	代価表 0012
01	シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	m	1	1	711.9	711.9	
02	シーリング サイズ調整用	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	m	1	1	452	452	代価表 0011
	計						1,163.9	
	EXP. J シーリング	MS-2 15x10	m	1			600	代価表 0013
01	シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	m	1	1	598.9	598.9	
	計						598.9	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	アミ笠木	コーナー W350 L型直角加工500×500	か所	1			28,800	代価表 0014
01	特殊作業員		人	0.23	1	27,400	6,302	○
02	アミ笠木	コーナー部 W350	か所	1	1	17,700	17,700	○
	その他		式	1	0.2	24,002	4,800.4	
	計						28,802.4	
	シーリング撤去	10x10 集積共	m	1			720	代価表 0015
01	シーリング撤去	集積共	m	1	1	715.68	715.68	
	計						715.68	
	シーリング撤去	15x10 集積共	m	1			720	代価表 0016
01	シーリング撤去	集積共	m	1	1	715.68	715.68	
	計						715.68	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	シーリング撤去	20x20 集積共	m	1			720	代価表 0017
01	シーリング撤去	集積共	m	1	1	715.68	715.68	
	計						715.68	
	屋上防水押さえ金物撤去	7mm製 集積共	m	1			590	代価表 0018
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	587.16	587.16	
	計						587.16	
	屋根片棟包み撤去	ガルバリウム鋼板 t0.4 120x190 集積共	m	1			590	代価表 0019
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	587.16	587.16	
	計						587.16	
	屋根ケラバ包み撤去	ガルバリウム鋼板 t0.4 集積共	m	1			590	代価表 0020
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	587.16	587.16	
	計						587.16	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	軒先水切撤去	スチール製 集積共	m	1			590	代価表 0021
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	587.16	587.16	
	計						587.16	
	内樋水上水切撤去	スチール製 集積共	m	1			590	代価表 0022
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	587.16	587.16	
	計						587.16	
	内樋下水水切撤去	スチール製 集積共	m	1			590	代価表 0023
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	587.16	587.16	
	計						587.16	
	ハラベット7mm笠木撤去	W350 集積共	m	1			650	代価表 0024
01	笠木撤去	集積共	m	1	1	650	650	
	計						650	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ハラベツ 762水切撤去	110x50 集積共	m	1			590	代価表 0025
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	587.16	587.16	
	計						587.16	
	ハラベツ 鋼製水切撤去	300x85 集積共	m	1			590	代価表 0026
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	587.16	587.16	
	計						587.16	
	ハラベツ 鋼製水切撤去	370x85 集積共	m	1			590	代価表 0027
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	587.16	587.16	
	計						587.16	
	笠木～笠木 EXP. Jかべ撤去	762製 W=600 集積共	m	1			650	代価表 0028
01	EXP. Jかべ撤去	集積共	m	1	1	650	650	
	計						650	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	笠木～笠木 EXP. Jかべ撤去	762製 W=680 集積共	m	1			650	代価表 0029
01	EXP. Jかべ撤去	集積共	m	1	1	650	650	
	計						650	
	笠木～笠木 EXP. Jかべ撤去	762製 W=715 集積共	m	1			650	代価表 0030
01	EXP. Jかべ撤去	集積共	m	1	1	650	650	
	計						650	
	脱気筒撤去	集積共	か所	1			2,130	代価表 0031
01	脱気筒撤去	集積共	か所	1	1	2,130	2,130	
	計						2,130	
	ルーフドレン撤去	横型 φ100 ストレーナー共 集積共	か所	1			2,130	代価表 0032
01	ルーフドレン撤去	横型 φ100 ストレーナー共 集積共	か所	1	1	2,130	2,130	
	計						2,130	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	屋上点検ハッチ撤去	スチール製 600x600 集積共	か所	1			7,640	代価表 0033
01	床マホールド点検口撤去	集積共	か所	1	1	7,635.6	7,635.6	
	計						7,635.6	
	発生材積込み	廃プラスチック類 人力	m3	1			5,870	代価表 0034
01	発生材積込み	ボード・木材類 人力	m3	1	1	5,871.6	5,871.6	
	計						5,871.6	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間有り 14.5km以下	m3	1			4,140	代価表 0035
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 14.5km以下	m3	1	1	4,140.39	4,140.39	
	計						4,140.39	
	スクラップ 控除	7μm層	t	1			▲245,000	代価表 0036
01	スクラップ 控除	7μm層	kg	1,000	1	▲245	▲245,000	
	計						▲245,000	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	SOP塗り 改修仕様 糸幅300以下	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A(鉛・クロムフリー1種) 下地調整RB種(塗替え面)	m	1			790	代価表 0037
01	SOP塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A(鉛・クロムフリー1種) 下地RB種(塗替え面)	m ²	1	0.4	1,969.69	787.88	
	計						787.88	
	アスベスト成形板撤去	23号棟 屋上 勾配屋根 13.9m ² 保護具等共	式	1			173,000	代価表 0038
01	カーペット撤去	石綿含有材 t4.5 集積共	m ²	13.9	1	4,030	56,017	
02	カッター入れ	石綿含有材 スレート面	m	139	1	800	111,200	
03	呼吸用保護具等	化学防護服、保護マスク、保護メガネ	人	1	1	5,990	5,990	代価表 0039
	計						173,207	
	呼吸用保護具等	化学防護服、保護マスク、保護メガネ	人	1			5,990	代価表 0039
01	化学防護服		着	1	1	1,380	1,380	
02	半面形防塵マスク		個	1	1	2,630	2,630	
03	防護メガネ		個	1	1	1,980	1,980	
	計						5,990	

電気設備工事(堺支援学校)(屋上防水改修)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
23-2・3号棟	動力設備	1	式	1,119,585	
23-2・3号棟	電灯コンテナ設備	1	式	40,440	
23-2・3号棟	拡声設備	1	式	10,810	
23-2・3号棟	自動火災報知設備	1	式	7,370	
計				1,178,205	
24号棟	動力設備	1	式	483,823	
24号棟	仮設工事	1	式	972,985	
計				1,456,808	
25号棟	動力設備	1	式	81,799	
25号棟	電灯コンテナ設備	1	式	14,890	
25号棟	自動火災報知設備	1	式	7,370	
計				104,059	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事(堺支援学校)(屋上防水改修)		23-2・3号棟		動力設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁面配管取付金物		1	式		16,800	別紙 00-0001
壁面配管支持金物	溶融亜鉛めっき 4×50×50 (等辺山形鋼) 400+400+650mm	2	個	8,400	16,800	代価表 0002
計					16,800	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事(堺支援学校)(屋上防水改修)		23-2・3号棟		動力設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		142,466	別紙 00-0002
600V ポリエチレンテープ #撤去	2.0mm2- 2C 管内 再使用しない	3	m	100	300	
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	3	m	88	264	
600V絶縁電線 撤去	3.5mm2 × 1本 再使用しない	4	m	88	352	
600V ポリエチレンテープ #撤去	5.5mm2- 2C 管内 再使用しない	4	m	170	680	
プレキャスト撤去	300×300×200 再使用しない	1	個	3,220	3,220	
厚鋼電線管 撤去	(G22) 再使用しない	6	m	640	3,840	
金属製可とう電線管 (エキスパンション用等) 撤去	F24 再使用なし	1	m	280	280	
600V ポリエチレンテープ #撤去	150mm2- 3C 管内 再使用しない	19	m	1,100	20,900	
600V絶縁電線 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	19	m	160	3,040	
厚鋼電線管 撤去	(G92) 再使用しない	34	m	2,900	98,600	
金属製可とう電線管 (エキスパンション用等) 撤去	F101 再使用なし	4	m	1,240	4,960	
プレキャスト撤去	500×600×400 再使用しない	1	個	6,030	6,030	代価表 0003
計					142,466	

電気設備工事(堺支援学校)(屋上防水改修)		24号棟		動力設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		73,184	別紙 00-0007
600V 非リフレクターケーブル撤去	150mm2-3C 管内再使用しない	10	m	1,100	11,000	
600V絶縁電線撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	10	m	160	1,600	
金属製可とう電線管(エキスパンション用等)撤去	F101 再使用なし	2	m	1,240	2,480	
厚鋼電線管撤去	(G92) 再使用しない	18	m	2,900	52,200	
600V絶縁電線撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	18	m	88	1,584	
600V絶縁電線撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	6	m	80	480	
厚鋼電線管撤去	(G22) 再使用しない	6	m	640	3,840	
計					73,184	
有価材		1	式		▲54,261	別紙 00-0008
パケット処理		52.07	kg	35	1,822	
1号銅線		44.16	kg	▲1,270	▲56,083	
計					▲54,261	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事(堺支援学校)(屋上防水改修)		24号棟		仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		698,000	別紙 00-0009
EM-CETケーブル	150mm2 FEP内(PF・CD)	40	m	14,300	572,000	
600V耐燃性非リフレクター絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	14mm2	40	m	760	30,400	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(80)	40	m	2,390	95,600	
計					698,000	
有価材		1	式		▲213,015	別紙 00-0010
パケット処理		203.6	kg	35	7,126	
1号銅線		173.34	kg	▲1,270	▲220,141	
計					▲213,015	

電気設備工事(堺支援学校)(屋上防水改修)		25号棟		動力設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		18,800	別紙 00-0011
600V リモコンケーブル撤去	3.5mm2- 3C 管内 再使用しない	16	m	170	2,720	
600V耐燃性リモコン絶縁電線(EM-1E)	3.5mm2	16	m	410	6,560	
厚鋼電線管撤去	(G22) 再使用しない	14	m	640	8,960	
金属製可とう電線管(スイッチ用等)撤去	F24 再使用なし	2	m	280	560	
計					18,800	
有価材		1	式		▲2,081	別紙 00-0012
リフト処理		3.62	kg	35	126	
1号銅線		0.29	kg	▲1,270	▲368	
2号銅線		1.52	kg	▲1,210	▲1,839	
計					▲2,081	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事(堺支援学校)(屋上防水改修)		25号棟		電灯コンセント設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用する	1	式		3,220	別紙 00-0013
扇風機取外し	再使用する	1	台	3,220	3,220	代価表 0005
計					3,220	
撤去工事	再使用しない	1	式		650	別紙 00-0014
コンセント撤去	2P15A×1(引掛形プラグ共) (再使用無し)	1	個	650	650	
計					650	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	スチール製 アルボックス WP形	500× 600× 400	個	1			121,000	代価表 0001
01	アルボックス形 屋外(SUS)	1.0㎡以上2.0㎡未満/個	㎡	1.48	1	81,648	120,839.04	
	計						120,839.04	
	壁面配管支持金物	溶融亜鉛めっき 4× 50× 50 (等辺山形鋼) 400+400+650mm	個	1			8,400	代価表 0002
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 4× 50× 50 (等辺山形鋼)	m	1.45	1	5,789.72	8,395.09	
	計						8,395.09	
	アルボックス撤去	500× 600× 400 再使用しない	個	1			6,030	代価表 0003
01	電気		人	0.15	1	31,920	4,788	○
	その他		式	1	0.26	4,788	1,244.88	
	計						6,032.88	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	扇風機 (施工費)		台	1			8,040	代価表 0004
01	電気		人	0.2	1	31,920	6,384	○
	その他		式	1	0.26	6,384	1,659.84	
	計						8,043.84	
	扇風機取外し	再使用する	台	1			3,220	代価表 0005
01	電気		人	0.2	0.4	31,920	2,553.6	○
	その他		式	1	0.26	2,553.6	663.94	
	計						3,217.54	
	EM-CETケーブル (仮設)	150mm2 FEP内 (PF・CD)	m	1			10,000	代価表 0006
01	EM-CETケーブル	150mm2 FEP内 (PF・CD)	m	1	0.7	14,309.33	10,016.53	
	計						10,016.53	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(屋上防水改修工事)(大阪府立堺支援学校) 24号棟				空調配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		2,945	別紙 00-0001
銅管類撤去(冷媒再使用しない)	屋外架空・暗渠 9.52	1	m	620	620	
銅管類撤去(冷媒再使用しない)	屋外架空・暗渠 19.05	1	m	1,160	1,160	
冷媒管 保温撤去	銅管カバー 100W 再使用しない	1	m	1,090	1,090	代価表 0003
産業廃棄物積込・運搬費		0.01	m ³	7,520	75	
計					2,945	
産業廃棄物処分費		1	式		131	別紙 00-0002
ガラスくず		0.01	m ³	13,100	131	
計					131	
有価材		1	式		▲756	別紙 00-0003
有価材	並銅	0.7	kg	▲1,080	▲756	
計					▲756	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(屋上防水改修工事)(大阪府立堺支援学校) 25号棟				空調配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式		176,700	別紙 00-0004
冷媒管・ドレン管保温	グラスウール 屋外・多湿 カテ亜鉛鉄板 100A 厚20mm	15.5	m	11,400	176,700	
計					176,700	
撤去工事	再使用しない	1	式		58,895	別紙 00-0005
冷媒管 保温撤去	グラスウール 屋外露出,浴室 カテ亜鉛鉄板 100A 再使用しない	15.5	m	3,790	58,745	
産業廃棄物積込・運搬費		0.02	m ³	7,520	150	
計					58,895	
産業廃棄物処分費		1	式		262	別紙 00-0006
ガラスくず		0.02	t	13,100	262	
計					262	

機械設備工事(屋上防水改修工事)(大阪府立堺支援学校) 23-2・3号棟				空調配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		20,475	別紙 00-0007
冷媒管・ドレン管 保温	冷媒管 100W	4.5	m	4,550	20,475	代価表 0002
計					20,475	
撤去工事	再使用しない	1	式		4,980	別紙 00-0008
冷媒管 保温撤去	冷媒管 100W 再使用しない	4.5	m	1,090	4,905	代価表 0003
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.01	m ³	7,520	75	
計					4,980	
産業廃棄物処分費		1	式		131	別紙 00-0009
ガラスくず		0.01	t	13,100	131	
計					131	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	配管切断	冷媒管 屋外露出 9.5/19.1	か所	1			10,700	代価表 0001
01	配管工		人	0.26	1	32,640	8,486.4	○
	その他		式	1	0.26	8,486.4	2,206.46	
	計						10,692.86	
	冷媒管・ドレン管保温	スチール 100W	m	1			4,550	代価表 0002
01	スチール	100W	m	1	1	914	914	
	雑材料			1	0.02	914	18.28	
03	電工		人	0.09	1	31,920	2,872.8	○
	その他		式	1	0.26	2,872.8	746.93	
	計						4,552.01	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	冷媒管 保温撤去	スチール 100W 再使用しない	m	1			1,090	代価表 0003
01	電工		人	0.09	0.3	31,920	861.84	○
	その他		式	1	0.26	861.84	224.08	
	計						1,085.92	