

	文書番号	教施財第	1514-2	号
	工事期間	契約締結日	～	令和8年1月21日
	開札日	令和7年6月4日		
工事名称	大阪府立中央高等学校本館屋根改修その他工事			
				設計内訳書
工事場所	大阪市中央区釣鐘町一丁目			
工事費	¥146,072,300-	(消費税相当額	¥13,279,300-)
工事価格	¥132,793,000-			
工事概要	屋根改修、受水槽改修その他工事一式			

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事(電気設備工事含む)	1	式	74,911,172	
機械設備工事	1	式	22,253,259	
計			97,164,431	
共通費				
共通仮設費	1	式	5,121,795	
現場管理費	1	式	15,303,333	
一般管理費等	1	式	15,203,441	
計			35,628,569	
工事価格	1	式	132,793,000	
消費税等相当額	1	式	13,279,300	消費税率 10 %
工事費	1	式	146,072,300	

本館					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
屋根改修工事	直接仮設工事	1	式	20,820,178	
屋根改修工事	改修工事	1	式	47,453,660	
屋根改修工事	雑工事	1	式	210,850	
屋根改修工事	撤去工事	1	式	1,078,070	
屋根改修工事	発生材処理	1	式	9,385	
計				69,572,143	
内部改修工事	直接仮設工事	1	式	873,340	
内部改修工事	改修工事	1	式	636,332	
内部改修工事	撤去工事	1	式	127,302	
内部改修工事	発生材処理	1	式	50,908	
計				1,687,882	
塗装改修工事	塗装改修工事	1	式	1,496,464	
計				1,496,464	

本館		屋根改修工事			改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-M2) 厚1.5 機械的固定工法 立上り	83.5	m ²	8,970	748,995		
端部水切り金物	金属屋根取り合い部	441	m	7,800	3,439,800		
入隅押え金物	135度開き	458	m	5,200	2,381,600		
立上り水切り金物	フッ素ガルバニウム鋼板t=0.4	216	m	6,170	1,332,720		
立上り入隅押え金物	90度開き	220	m	5,200	1,144,000		
縦引き改修ドレン	塩ビシート用	18	か所	12,600	226,800		
横引改修ドレン	塩ビシート用	8	か所	15,400	123,200		
樹脂モルタル詰め	防水下地不陸調整用、30*70	3.2	m	1,420	4,544	代価表 0018	
伸縮目地処理剤	ガラス発泡骨材入りポリマーセメントモルタル	45.5	m	840	38,220	代価表 0019	
(避雷針基礎部)							
既存下地の処理	高圧水洗 (14.7MPa/mm ²)	2.5	m ²	170	425		
ケレン塗膜防水	(X-2) 平場	1.2	m ²	8,400	10,080		
ケレン塗膜防水	(X-2) 立上り	1.3	m ²	8,400	10,920		
避雷針基礎廻り水切り金物		3.6	m	7,800	28,080		
避雷針基礎廻り入隅押え金物		3.6	m	5,200	18,720		

建築工事 細目別内訳

本館		屋根改修工事			改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
(屋上防水)							
既存下地の処理	高圧水洗 (14.7MPa/mm ²)	355	m ²	170	60,350		
ケレン塗膜防水	(X-1) 平場	80	m ²	10,500	840,000		
ケレン塗膜防水	(X-1) 立上り	31	m ²	9,240	286,440		
ケレン塗膜防水	(X-2) 平場	98.4	m ²	8,400	826,560		
ケレン塗膜防水	(X-2) 立上り	110	m ²	8,400	924,000		
ケレン塗膜防水 パラペット	(X-2) 平場	15.5	m ²	8,400	130,200	代価表 0020	
ケレン塗膜防水 パラペット	(X-2) 立上り	20.5	m ²	8,400	172,200	代価表 0021	
(塔屋防水)							
既存下地の処理	高圧水洗 (14.7MPa/mm ²)	83	m ²	170	14,110		
ケレン塗膜防水	(X-1) 平場	47.8	m ²	10,500	501,900		
ケレン塗膜防水	(X-2) 平場	5.3	m ²	8,400	44,520		
ケレン塗膜防水	(X-2) 立上り	24.3	m ²	8,400	204,120		
ケレン塗膜防水 パラペット	(X-2) 平場	20	m ²	8,400	168,000	代価表 0022	
ケレン塗膜防水 パラペット	(X-2) 立上り	21.7	m ²	8,400	182,280	代価表 0023	

建築工事 細目別内訳

本館		屋根改修工事			雑工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管架台ジャッキアップ	D3-04, D3-05, D3-06, D3-07, D3-08, D3-09	75	か所	1,990	149,250	代価表 0030
コムシート	200×200×t3	34	か所	250	8,500	代価表 0031
コムシート	350×150×t3	22	か所	330	7,260	代価表 0032
コムシート	350×350×t3	5	か所	780	3,900	代価表 0033
コムシート	150×150×t3	5	か所	140	700	代価表 0034
雨樋受平板新設	大理石 300*300 t 10	4	か所	1,310	5,240	代価表 0035
鋼製手摺、扉新設 D3-10	錆止め塗装共	1	式		21,100	代価表 0036
鋼製手摺一時撤去 復旧 記号N	φ30	5	か所	2,980	14,900	代価表 0037
計					210,850	

建築工事 細目別内訳

本館		屋根改修工事			撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既設棟包み金物撤去	棟・上り棟共、ステンレス製	279	m	1,950	544,050	
アスファルト目地撤去	処分別	45.5	m	950	43,225	
カッター切		24.4	m	560	13,664	代価表 0039
シーリング撤去	集積共	390	m	720	280,800	
縦引きドレン撤去	集積共	18	か所	3,430	61,740	代価表 0040
横引きドレン撤去	集積共	8	か所	3,430	27,440	代価表 0041
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共	42.2	m ²	2,350	99,170	
雨樋受平板撤去	大理石 400×400 t 10	4	か所	1,030	4,120	代価表 0042
コムシート撤去	200×200 t3 34か所	1.4	m ²	1,170	1,638	代価表 0043
コムシート撤去	350×150 t3 22か所	1.2	m ²	1,170	1,404	代価表 0044
コムシート撤去	350×350 t3 5か所	0.6	m ²	1,170	702	代価表 0045
コムシート撤去	150×150 t3 5か所	0.1	m ²	1,170	117	代価表 0046
計					1,078,070	

本館		内部改修工事			直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
養生		1	式		674,040	別紙 00-0006	
格技室床養生	養生シート2枚敷きの上コンパネ15敷き	366	m ²	1,700	622,200	代価表 0051	
養生(内部改修)	搬出入路部分	432	m ²	120	51,840		
計					674,040		
整理清掃後片付け		1	式		128,700	別紙 00-0007	
養生(内部改修)	個別改修	366	m ²	210	76,860		
養生(内部改修)	搬出入路部分	432	m ²	120	51,840		
計					128,700		
内部足場		1	式		70,600	別紙 00-0008	
移動足場 (ローリング足場)	2台、養生用防音パッド、防球初、緩衝材、転倒防止用控え材共 2か月	1	式		70,600	代価表 0052	
計					70,600		

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	中対集	備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 1200×1700 布枠500×2枚 存置期間5.1ヶ月 22m以上 -	m ²	1			4,010		代価表 0001
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 掛払い手間 22m以上 -	m ²	1	1	2,296.73	2,296.73		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 供用1日賃料 修理費含む 22m以上 -	m ²	1	153	8.72	1,334.16		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 基本料 修理費含む 22m以上 -	m ²	1	1	383.54	383.54		
	計						4,014.43		
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 存置期間5.1ヶ月 22m以上 -	m ²	1			3,680		代価表 0002
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m以上 -	m ²	1	1	2,000.38	2,000.38		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m以上 -	m ²	1	153	8.51	1,302.03		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m以上 -	m ²	1	1	378.92	378.92		
	計						3,681.33		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	中対集	備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 存置期間5.1ヶ月 12m未満	m ²	1			3,050		代価表 0003
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 -	m ²	1	1	1,481.76	1,481.76		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	153	7.99	1,222.47		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	1	348.89	348.89		
	計						3,053.12		
	屋根足場	屋上勾配屋根用 存置期間5.1ヶ月	m ²	1			1,580		代価表 0004
01	単管一本足場	掛払い手間 10m未満 -	m ²	1	1	1,407.67	1,407.67		
02	単管一本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満 -	m ²	1	153	0.93	142.29		
03	単管一本足場	基本料 修理費含む 10m未満 -	m ²	1	1	30.28	30.28		
	計						1,580.24		

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	作業用通路	屋上部 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 存置期間5.1ヶ月	m ²	1			6,420	代価表 0005
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	m ²	1	1	3,630.31	3,630.31	
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	m ²	1	153	15.14	2,316.42	
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 平家用	m ²	1	1	469.56	469.56	
	計						6,416.29	
	スパン足場	屋上部 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 存置期間5.1ヶ月	m ²	1			6,420	代価表 0006
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	m ²	1	1	3,630.31	3,630.31	
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	m ²	1	153	15.14	2,316.42	
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 平家用	m ²	1	1	469.56	469.56	
	計						6,416.29	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	安全手すり (外部足場)	単管本足場用 存置期間5.1ヶ月	m	1			1,620	代価表 0007
01	安全手すり	単管本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	1,296.54	1,296.54	
02	安全手すり	単管本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	153	1.73	264.69	
03	安全手すり	単管本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	59.94	59.94	
	計						1,621.17	
	安全手すり (作業用通路)	単管本足場用 存置期間5.1ヶ月	m	1			1,620	代価表 0008
01	安全手すり	単管本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	1,296.54	1,296.54	
02	安全手すり	単管本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	153	1.73	264.69	
03	安全手すり	単管本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	59.94	59.94	
	計						1,621.17	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	パイボート	H4000 補助ボート含む 存置期間5.1ヶ月	本	1			4,240	代価表 0009
01	パイボート	H2121~3486 基本料	本	1	1	100	100	
02	パイボート	H2121~3486 日額賃料	本	1	153	2	306	
03	パイボート	H2121~3486 掛払い手間	本	1	1	1,815.16	1,815.16	代価表 0010
04	補助ボート	1200 基本料	本	1	1	51	51	
05	補助ボート	1200 日額賃料	本	1	153	1	153	
06	補助ボート	1200 掛払い手間	本	1	1	1,815.16	1,815.16	代価表 0011
	計						4,240.32	
	パイボート	H2121~3486 掛払い手間	本	1			1,820	代価表 0010
01	とび工		人	0.049	1	29,400	1,440.6	○
	その他		式	1	0.26	1,440.6	374.56	
	計						1,815.16	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	補助ボート	1200 掛払い手間	本	1			1,820	代価表 0011
01	とび工		人	0.049	1	29,400	1,440.6	○
	その他		式	1	0.26	1,440.6	374.56	
	計						1,815.16	
	養生シート張り	防災1類 存置期間5.1ヶ月	m ²	1			870	代価表 0012
01	メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 1類 掛払い手間	m ²	1	1	666.79	666.79	
02	メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 1類 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	153	1.01	154.53	
03	メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 1類 基本料 修理費含む	m ²	1	1	50.33	50.33	
	計						871.65	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	金網式養生枠	存置期間5.1ヶ月	m ²	1			730	代価表 0013
01	金網式養生枠	掛払い手間 -	m ²	1	1	370.44	370.44	
02	金網式養生枠	供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	153	1.68	257.04	
03	金網式養生枠	基本料 修理費含む -	m ²	1	1	100.19	100.19	
	計						727.67	
	養生防護柵	枠組本足場用 5.1ヶ月	m	1			22,300	代価表 0014
01	養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	4,074.84	4,074.84	
02	養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	153	101.06	15,462.18	
03	養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	2,743.13	2,743.13	
	計						22,280.15	
	仮設材運搬 (屋根足場)		m ²	1			390	代価表 0015
01	仮設材運搬 (単管本足場)		m ²	1	1	388.14	388.14	
	計						388.14	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	仮設材運搬 (枠組棚足場) (手すり先行方式)	階高4.0m超5.0m未満	m ²	1			710	代価表 0016
01	仮設材運搬(内部 住上足場 棚足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	m ²	1	1	705.33	705.33	
	計						705.33	
	仮設材運搬 (パイポット)		本	1			15	代価表 0017
01	4tトラック		台	0.18	0.01	8,400	15.12	
	計						15.12	
	樹脂モルタル詰め	防水下地不陸調整用、30*70	m	1			1,420	代価表 0018
01	伸縮目地	25*80	m	1	1	1,420	1,420	
	計						1,420	
	伸縮目地処理剤	ガラス発泡骨材入りポリマーメントモルタル	m	1			840	代価表 0019
01	樹脂モルタル目地詰め	15×20程度	m	1	1	840	840	
	計						840	

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ウレタン塗膜防水ペラベツト	(X-2) 平場	m ²	1			8,400		代価表 0020
01	ウレタン塗膜防水	(X-2) 平場	m ²	1	1	8,400	8,400		
	計						8,400		
	ウレタン塗膜防水ペラベツト	(X-2) 立上り	m ²	1			8,400		代価表 0021
01	ウレタン塗膜防水	(X-2) 立上り	m ²	1	1	8,400	8,400		
	計						8,400		
	ウレタン塗膜防水ペラベツト	(X-2) 平場	m ²	1			8,400		代価表 0022
01	ウレタン塗膜防水	(X-2) 平場	m ²	1	1	8,400	8,400		
	計						8,400		
	ウレタン塗膜防水ペラベツト	(X-2) 立上り	m ²	1			8,400		代価表 0023
01	ウレタン塗膜防水	(X-2) 立上り	m ²	1	1	8,400	8,400		
	計						8,400		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	7mm製笠木リネンク	W250	m	1			92		代価表 0024
01	床清掃		m ²	0.25	1	369.68	92.42		
	計						92.42		
	7mm製笠木一時撤去再取付	W250	m	1			11,700		代価表 0025
01	板金工		人	0.24	1.4	29,100	9,777.6	○	
	その他		式	1	0.2	9,777.6	1,955.52		
	計						11,733.12		
	シーリング	一般部ポリウレタン系(PU-2) 5×5	m	1			150		代価表 0026
01	シーリング	一般部ポリウレタン系(PU-2) 10×10	m	1	1	406.8	406.8		
02	材料補正	一般部ポリウレタン系(PU-2) 75mm ² 分	m	▲1	1	261.71	▲261.71		代価表 0027
	計						145.09		

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	材料補正	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 75mm ² 分	m	1			260	代価表 0027
01	シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 25×10	m	1	1	668.51	668.51	
02	シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 10×10	m	▲1	1	406.8	▲406.8	
	計						261.71	
	シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×20	m	1			990	代価表 0028
01	シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 30×10	m	1	1	783.77	783.77	
02	材料補正	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 100mm ² 分	m	1	1	207.47	207.47	代価表 0029
	計						991.24	
	材料補正	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 100mm ² 分	m	1			210	代価表 0029
01	シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	m	▲1	1	576.3	▲576.3	
02	シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 30×10	m	1	1	783.77	783.77	
	計						207.47	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	配管架台ジャッキアップ	D3-04, D3-05, D3-06, D3-07, D3-08, D3-09	カ所	1			1,990	代価表 0030
01	普通作業員		人	0.07	1	23,300	1,631	○
その他			式	1	0.22	1,631	358.82	
	計						1,989.82	
	ゴムシート	200×200×t3	カ所	1			250	代価表 0031
01	天然ゴムシート	500×1000×t3	m	0.08	1	3,180	254.4	
	計						254.4	
	ゴムシート	350×150×t3	カ所	1			330	代価表 0032
01	天然ゴムシート	500×1000×t3	m	0.105	1	3,180	333.9	
	計						333.9	

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ゴムシート	350×350×t3	カ所	1			780		代価表 0033
01	天然ゴムシート	500×1000×t3	m	0.245	1	3,180	779.1		
	計						779.1		
	ゴムシート	150×150×t3	カ所	1			140		代価表 0034
01	天然ゴムシート	500×1000×t3	m	0.045	1	3,180	143.1		
	計						143.1		
	雨樋受平板新設	大理石 300*300 t10	カ所	1			1,310		代価表 0035
01	大理石		m ²	1	0.09	9,000	810	○	
02	ブロック工		人	0.05	0.09	32,700	147.15	○	
03	普通作業員		人	0.05	0.09	23,300	104.85	○	
	その他		式	1	0.23	1,062	244.26		
	計						1,306.26		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鋼製手摺、扉新設 D3-10	錆止め塗装共	式	1			21,100		代価表 0036
01	一般構造用丸鋼	φ13	kg	27.68	1	136	3,764.48		
02	一般構造用炭素鋼鋼管	φ27.2	kg	7.04	1	210	1,478.4		
03	一般構造用炭素鋼鋼管	φ42.7	kg	6.19	1	205	1,268.95		
04	鉄筋加工組立	小型構造物	t	40.91	0.001	119,575	4,891.81		
05	鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	m	2.4	1	2,316.12	5,558.69		
06	貫通穴あけ	φ100	カ所	1	1	2,850	2,850		
07	無収縮モルタル充填	φ100	m ³	0.002	1	357,000	714		
08	鉄骨現場錆止め塗料塗り	一般 30m ² /t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛・クロムフリーさび止め 1回目別途	t	40.91	0.001	12,927.6	528.87		
	計						21,055.2		

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	中対象	備考
	鋼製手摺一時撤去 復旧 記号N	φ30	か所	1			2,980		代価表 0037
01	カッター切筋(舗装面)	コンクリート 厚さ100以下 手動式	m	0.1	1	760.65	76.07		
02	溶接工		人	0.05	1.4	32,300	2,261	○	
03	ゴムシート	350×350×t3	か所	0.245	1	779.1	190.88		代価表 0038
	その他		式	1	0.2	2,261	452.2		
	計						2,980.15		
	ゴムシート	350×350×t3	か所	1			780		代価表 0038
01	天然ゴムシート	500×500×t3	か所	0.245	1	3,180	779.1		
	計						779.1		
	カッター切		m	1			560		代価表 0039
01	カッター切	厚100mm程度	m	1	1	560	560		
	計						560		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	中対象	備考
	縦引きドレン撤去	集積共	か所	1			3,430		代価表 0040
01	たてどい撤去	VP管 集積共	m	1	1	3,427.2	3,427.2		
	計						3,427.2		
	横引きドレン撤去	集積共	か所	1			3,430		代価表 0041
01	たてどい撤去	VP管 集積共	m	1	1	3,427.2	3,427.2		
	計						3,427.2		
	雨樋受平板撤去	大理石 400×400 t10	か所	1			1,030		代価表 0042
01	ブロッカ工		人	0.015	1	32,700	490.5	○	
02	普通作業員		人	0.015	1	23,300	349.5	○	
	その他		式	1	0.23	840	193.2		
	計						1,033.2		

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ゴミシート撤去	200×200 t3 34か所	m ²	1			1,170	代価表 0043
01	ビニル床シート撤去	集積共	m ²	1	1	1,174.32	1,174.32	
	計						1,174.32	
	ゴミシート撤去	350×150 t3 22か所	m ²	1			1,170	代価表 0044
01	ビニル床シート撤去	集積共	m ²	1	1	1,174.32	1,174.32	
	計						1,174.32	
	ゴミシート撤去	350×350 t3 5か所	m ²	1			1,170	代価表 0045
01	ビニル床シート撤去	集積共	m ²	1	1	1,174.32	1,174.32	
	計						1,174.32	
	ゴミシート撤去	150×150 t3 5か所	m ²	1			1,170	代価表 0046
01	ビニル床シート撤去	集積共	m ²	1	1	1,174.32	1,174.32	
	計						1,174.32	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	発生材積込	廃プラスチック類、人力	m ³	1			5,870	代価表 0047
01	発生材積込み	ボード・木材類 人力	m ³	1	1	5,871.6	5,871.6	
	計						5,871.6	
	発生材積込	がれき類、人力	m ³	1			5,870	代価表 0048
01	発生材積込み	ボード・木材類 人力	m ³	1	1	5,871.6	5,871.6	
	計						5,871.6	
	発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間有り 23.0km以下	m ³	1			5,400	代価表 0049
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 23.0km以下	m ³	1	1	5,400.5	5,400.5	
	計						5,400.5	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 がれき類 DID区間有り 23.0km以下	m ³	1			5,400	代価表 0050
01	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 23.0km以下	m ³	1	1	5,400.5	5,400.5	
	計						5,400.5	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	格技室床養生	養生シート2枚敷きの上コンパシ15敷き	m ²	1			1,700	代価表 0051
01	普通作業員		人	0.004	1	23,300	93.2	○
02	普通作業員		人	0.004	1	23,300	93.2	○
03	コンクリート型枠用合板	JAS規格 B-C 厚15 表面加工無し	m ²	0.61728	1.25	1,810	1,396.6	
04	養生シート	ブルーシート	m ²	0.05144	2	800	82.3	
	その他		式	1	0.19	186.4	35.42	
	計						1,700.72	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	移動足場 (ローリング足場)	2台、養生用防音パネル、防球ネット、緩衝材、転倒防止用控え材共 2か月	式	1			70,600	代価表 0052
01	移動足場	W=1.5、H=5.4m、3段 期間2か月	台	2	1	15,400	30,800	
02	防音パネル張り	枠組本足場用 掛払い手間	m ²	13.2	1	1,852.2	24,449.04	
03	防音パネル張り	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	m ²	13.2	60	13.89	11,000.88	
04	防音パネル張り	枠組本足場用 基本料 修理費含む	m ²	13.2	1	161.62	2,133.38	
05	安全ネット張り (水平張り)	防災ポリエステル 掛払い手間	m ²	2.4	1	852.01	2,044.82	
06	安全ネット張り (水平張り)	防災ポリエステル 供用1日賃料 修理費含む	m ²	2.4	60	0.88	126.72	
07	安全ネット張り (水平張り)	防災ポリエステル 基本料 修理費含む	m ²	2.4	1	37.8	90.72	
	計						70,645.56	
	ボード張新設	壁・天井共、化粧ガラスウールボード撤去後新設	m ²	1			3,620	代価表 0053
01	壁ガラスウール吸音板張り	32K 厚さ25mm ガラスウール スピンドルピン共	m ²	1	1	3,620.76	3,620.76	
	計						3,620.76	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	コーナ目地一時取外し、再取付	V型	m	1			1,400	代価表 0054
01	内装工		人	0.027	1.4	30,900	1,168.02	○
	その他		式	1	0.2	1,168.02	233.6	
	計						1,401.62	
	ポット目地一時取外し、再取付	凸型	m	1			1,400	代価表 0055
01	内装工		人	0.027	1.4	30,900	1,168.02	○
	その他		式	1	0.2	1,168.02	233.6	
	計						1,401.62	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	耐候性塗料塗り替え (DP) 外部塗装	鉄鋼面、塗替え、1級C種 下地処理 RB種、細幅	m	1			1,330	代価表 0056
01	D P塗り	鉄鋼 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	m ²	1	0.4	2,496.6	998.64	
	下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	m ²	1	0.4	121.3	48.52	
03	錆止め塗料塗り 改修仕様	鉄鋼面(屋内) 工程C種 塗料B種(鉛・クロム7-2種) 現場2回塗り 下地別途(塗替え面)	m ²	1	0.4	700.99	280.4	
	計						1,327.56	
	耐候性塗料塗り (DP) 外部塗装	鉄鋼面、新規、1級A種 下地処理 B種、細幅	m	1			1,310	代価表 0057
01	D P塗り	鉄鋼 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	m ²	1	0.4	2,496.6	998.64	
	素地ごしらえ	鉄鋼面 工程B種	m ²	1	0.4	342.23	136.89	
03	錆止め塗料塗り	鉄鋼面(屋内外) 工程B種 塗料A種(鉛・クロム7-1種) 現場2回目 1回目別途	m ²	1	0.4	430.92	172.37	
	計						1,307.9	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	SOP塗替え、内部塗装	鉄鋼面、下地処理RB種	m ²	1			1,970	代価表 0058
01	SOP塗り改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A(鉛・クロムフリー種) 下地RB種(塗替え面)	m ²	1	1	1,969.69	1,969.69	
	計						1,969.69	
	仮囲い	フェンスバリアード(A、H=1,800、シート張り 共、6.1か月)	m	1			4,550	代価表 0059
01	仮囲(7) フェンスバリアード標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.55555	1	2,636.35	1,464.62	
02	仮囲(7) フェンスバリアード標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.55555	6.1	630.25	2,135.83	
03	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 掛払い、手間 -	m ²	0.9	1	814.97	733.47	
04	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	0.9	183	1.06	174.58	
05	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 基本料 修理費含む -	m ²	0.9	1	50.33	45.3	
	計						4,553.8	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	キャスターゲート	H2.0×W4.5 設置期間6.1ヶ月	か所	1			44,900	代価表 0060
01	キャスターゲート(ハネ付)	H2.0 W4.5 片引き 定額損料	か所	1	1	18,024.26	18,024.26	
02	キャスターゲート(ハネ付)	H2.0 W4.5 片引き 月額損料	か所	1	6.1	4,410	26,901	
	計						44,925.26	
	ウインチ	チェーンロック 巻上3t 2か月(60台日)	式	1			46,200	代価表 0061
01	チェーンロック	巻上5t	台	60	1	770	46,200	
	計						46,200	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	カーボン+コンバー	荷揚げ用ベース(18m) コンクリート含む 6.1ヶ月	式	1			32,000	代価表 0062
01	カーボン	基本料	個	10	1	60	600	
02	カーボン	賃料	個	10	183	4	7,320	
03	コンバー	L=2000 基本料	本	9	1	160	1,440	
04	コンバー	L=2000 賃料	本	9	183	9	14,823	
05	コンクリート	基本料	個	10	1	50	500	
06	コンクリート	賃料	個	10	183	4	7,320	
	計						32,003	
	管理用フェンス一時撤去再取付け	L=7200 H=1800	か所	1			41,000	代価表 0063
01	普通作業員		人	0.24	1.4	23,300	7,828.8	○
02	特殊作業員		人	0.288	1.4	27,400	11,047.68	○
03	普通作業員		人	0.468	1.4	23,300	15,266.16	○
	その他		式	1	0.2	34,142.64	6,828.53	
	計						40,971.17	

電気設備工事 (中央高校) (屋根改修その他工事)		本館	動力設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-1E)	2.0mm	2	m	390	780	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-1E)	8mm ²	12	m	600	7,200	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-1E)	22mm ²	3	m	1,280	3,840	
EM-CETケーブル	3.5mm ² - 3C 管内	2	m	1,210	2,420	
EM-CETケーブル	22mm ² 管内	11	m	3,420	37,620	
EM-CETケーブル	22mm ² ラック	15	m	3,800	57,000	
EM-CETケーブル	22mm ² ビット・天井	40	m	3,040	121,600	
EM-CETケーブル	22mm ² FEP内(PF・CD)	6	m	3,230	19,380	
EM-CEEケーブル	1.25mm ² - 2C 管内	2	m	750	1,500	
EM-CEEケーブル	1.25mm ² - 4C 管内	6	m	1,000	6,000	
EM-CEEケーブル	1.25mm ² - 4C ビット・天井	52	m	850	44,200	
EM-CEEケーブル	1.25mm ² - 4C FEP内(PF・CD)	6	m	920	5,520	
EM-CEEケーブル	2mm ² - 2C 管内	12	m	870	10,440	
EM-CEEケーブル	2mm ² - 3C 管内	18	m	1,010	18,180	
EM-CEEケーブル	2mm ² - 7C 管内	3	m	1,860	5,580	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事 (中央高校) (屋根改修その他工事)		本館	動力設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-FP-Cケーブル	1.6mm- 2C 管内	4	m	940	3,760	
EM-FP-Cケーブル	1.6mm- 4C 管内	5	m	1,470	7,350	
EM-FPTケーブル	14mm ² 管内	3	m	3,430	10,290	
EM-FPTケーブル	100mm ² 管内	3	m	13,700	41,100	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	7	m	2,110	14,770	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 39mm	2	m	3,290	6,580	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 51mm	13	m	4,460	57,980	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 75mm	2	m	7,250	14,500	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 25mm	9	m	2,480	22,320	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 51mm	5	m	4,900	24,500	
金属製可とう電線管(F)(E ₂ ニ被覆有)	(24) エキスパンション用等	5	m	2,500	12,500	
金属製可とう電線管(F)(E ₂ ニ被覆有)	(38) エキスパンション用等	1	m	3,800	3,800	
金属製可とう電線管(F)(E ₂ ニ被覆有)	(50) エキスパンション用等	5	m	5,430	27,150	
金属製可とう電線管(F)(E ₂ ニ被覆有)	(76) エキスパンション用等	1	m	10,200	10,200	
硬質ビニル電線管(VE)	(16) 地中	5	m	1,310	6,550	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事 (中央高校) (屋根改修その他工事)		本館	動力設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	6	m	1,330	7,980	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(40)	6	m	1,550	9,300	
埋設標識シート	3.5倍長(W150)	6	m	480	2,880	
ステンレス製 プルボックス WP形	200× 200× 200	2	個	24,700	49,400	
ステンレス製 プルボックス WP形	400× 400× 200 接触防護付	3	個	59,100	177,300	代価表 0001
銅板製 プルボックス(露出形) 塗装共	500× 500× 400 接触防護付	2	個	40,900	81,800	代価表 0002
防火区画貫通処理		1	式		334,280	別紙 00-0001
電極	3P (電極コート)	2	個	17,700	35,400	
はつり工事		1	式		59,740	別紙 00-0002
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	1	か所	10,700	10,700	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450× 450mm程度 ボート等切込み共	1	か所	1,990	1,990	
地中埋設標	鉄製	3	個	1,220	3,660	
接地極埋設標	金属製	2	枚	8,630	17,260	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m~2連	2	か所	9,860	19,720	
動力盤改造費	500W×1200H×1.6t 鋼板・塗装共	1	面	20,200	20,200	代価表 0003

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事 (中央高校) (屋根改修その他工事)		本館	動力設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
手元開閉器盤	ELCB3P100AF/60AT×1 1レ×1 新設	1	面	200,000	200,000	代価表 0004
屋内キュービクル改造費	MCCB3P225AF/125AT×1 MCCB3P225AF/200AT×1 MCCB3P100AF/60AT×1 新設	1	面	154,000	154,000	代価表 0005
電気主任技術者立 会費		1	式		45,000	
製作金物		1	式		85,656	別紙 00-0003
土工事		1	式		27,300	別紙 00-0004
残土処分費		1	式		1,900	別紙 00-0005
撤去工事	再使用しない	1	式		208,216	別紙 00-0006
アスベスト対策工事費		1	式		33,290	別紙 00-0007
アスベスト含有材 梱包運搬費		1	式		87	別紙 00-0008
産業廃棄物処分費		1	式		400	別紙 00-0009
有価材		1	式		▲37,386	別紙 00-0011
計					2,154,683	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事 (中央高校) (屋根改修その他工事) 本館			動力設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工事		1	式		27,300	別紙 00-0004
土工事	機械掘方 バックホウ 0.28m3	1.55	m3	2,560	3,968	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.28m3	0.67	m3	5,010	3,356	
土工事	山砂の類 -	0.88	m3	12,000	10,560	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積搬 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	0.88	m3	10,700	9,416	
計					27,300	
残土処分費		1	式		1,900	別紙 00-0005
残土処分費	投棄料(阪南2区)	0.88	m3	2,160	1,900	
計					1,900	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事 (中央高校) (屋根改修その他工事) 本館			動力設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		208,216	別紙 00-0006
600V絶縁電線撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	2	m	88	176	
600V絶縁電線撤去	5.5mm ² × 1本 再使用しない	41	m	110	4,510	
600V絶縁電線撤去	8mm ² × 1本 再使用しない	2	m	130	260	
600V絶縁電線撤去	22mm ² × 1本 再使用しない	2	m	190	380	
600V ポリethylene ケーブル撤去	3.5mm ² - 3C 管内 再使用しない	2	m	170	340	
600V ポリethylene ケーブル撤去	14mm ² - 3C 管内 再使用しない	25	m	300	7,500	
600V ポリethylene ケーブル撤去	14mm ² - 3C ラック 再使用しない	16	m	360	5,760	
制御用ケーブル撤去	2mm ² 2c 管内 再使用しない	19	m	140	2,660	
制御用ケーブル撤去	2mm ² 2c ケーブルラック 再使用しない	6	m	160	960	
制御用ケーブル撤去	2mm ² 3c 管内 再使用しない	31	m	150	4,650	
制御用ケーブル撤去	2mm ² 4c 管内 再使用しない	16	m	180	2,880	
制御用ケーブル撤去	2mm ² 4c ケーブルラック 再使用しない	6	m	210	1,260	
制御用ケーブル撤去	2mm ² 5~6c 管内 再使用しない	24	m	230	5,520	
制御用ケーブル撤去	2mm ² 5~6c ケーブルラック 再使用しない	6	m	270	1,620	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事 (中央高校) (屋根改修その他工事) 本館			動力設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アスベスト対策工事費		1	式		33,290	別紙 00-0007
半面形防塵マスク		2	個	2,630	5,260	
化学防護服		2	着	1,380	2,760	
防護メガネ		2	個	1,980	3,960	
集塵機付トリック	HEPAフィルター	2	日	2,200	4,400	
床養生	二重張り シート厚0.15mm	1	m ²	1,670	1,670	
壁養生	二重張り シート厚0.15mm	12	m ²	1,270	15,240	
計					33,290	
アスベスト含有材 梱包運搬費		1	式		87	別紙 00-0008
アスベスト処理 集積 ・梱包		0.01	m ³	1,230	12	
アスベスト含有材 積込運搬費		0.01	m ³	7,520	75	代価表 0013
計					87	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事 (中央高校) (屋根改修その他工事) 本館			動力設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
産業廃棄物処分費		1	式		400	別紙 00-0009
廃石綿等処分費		0.01	m ³	40,000	400	
計					400	
有価材		1	式		▲37,386	別紙 00-0011
銅くず	1号	27.78	kg	▲1,270	▲35,280	
銅くず	2号	2.17	kg	▲1,210	▲2,625	
パレット処理		14.85	kg	35	519	
計					▲37,386	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ステンレス製 プルボックス WP形	400×400×200 接触防護付	個	1			59,100	代価表 0001
01	ステンレス製 プルボックス WP形	400×400×200	個	1	1	58,697.44	58,697.44	
02	合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	m	0.5	1	731.6	365.8	
	計						59,063.24	
	鋼板製 プルボックス(露出形) 塗装共	500×500×400 接触防護付	個	1			40,900	代価表 0002
01	鋼板製 プルボックス(露出形) 塗装共	500×500×400	個	1	1	39,757.57	39,757.57	
02	合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	m	0.5	1	979.4	489.7	
03	合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 28mm	m	0.5	1	1,239	619.5	
	計						40,866.77	
	動力盤改造費	500W×1200H×1.6t 鋼板・塗装共	面	1			20,200	代価表 0003
01	プルボックス形 (精止め塗装)	0.5㎡以上1.0㎡未満/個	㎡	0.6	1	33,600	20,160	
	計						20,160	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	手元開閉器盤	ELCB3P100AF/60AT×1 リレー×1 新設	面	1			200,000	代価表 0004
01	手元開閉器盤	ELCB3P100AF/60AT×1 リレー×1 新設	面	1	1	171,000	171,000	
02	雑材料		式	0.02	1	171,000	3,420	
			K01					
03	電工		人	0.642	1	31,920	20,492.64	○
	その他		式	1	0.24	20,492.64	4,918.23	
	計						199,830.87	
	屋内キュービクル改造 費	MCCB3P225AF/125AT×1 MCCB3P225AF/200AT×1 MCCB3P100AF/60AT×1 新設	面	1			154,000	代価表 0005
01	ブレーカ	MCCB3P225AF/125AT	個	1	1	20,000	20,000	
02	ブレーカ	MCCB3P225AF/200AT	個	1	1	20,000	20,000	
03	ブレーカ	MCCB3P100AF/60AT	個	1	1	8,370	8,370	
04	雑材料		式	1	0.02	48,370	967.4	
			K01+K02+K03					
05	電工		人	2.638	1	31,920	84,204.96	○
	その他		式	1	0.24	84,204.96	20,209.19	
	計						153,751.55	

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	低圧耐火ケーブル撤去	200mm ² 3c 管内 再使用しない	m	1			1,640		代価表 0006
01	電工		人	0.204	0.2	31,920	1,302.34	○	
	その他		式	1	0.26	1,302.34	338.61		
	計						1,640.95		
	薄鋼電線管撤去	(C82) 再使用しない	m	1			1,860		代価表 0007
01	電工		人	0.231	0.2	31,920	1,474.7	○	
	その他		式	1	0.26	1,474.7	383.42		
	計						1,858.12		
	金属製可とう電線管(F)撤去	(24) エキスパンション用等 再使用しない	m	1			280		代価表 0008
01	電工		人	0.035	0.2	31,920	223.44	○	
	その他		式	1	0.26	223.44	58.09		
	計						281.53		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	水位電極撤去	4P (再使用無し)	個	1			4,830		代価表 0009
01	電工		人	0.4	0.3	31,920	3,830.4	○	
	その他		式	1	0.26	3,830.4	995.9		
	計						4,826.3		
	水位電極撤去	5P (再使用無し)	個	1			5,910		代価表 0010
01	電工		人	0.49	0.3	31,920	4,692.24	○	
	その他		式	1	0.26	4,692.24	1,219.98		
	計						5,912.22		
	屋内キュービクル改造費	MCCB3P100AF/100AT ×1 MCCB3P400AF/400AT ×1 撤去	面	1			15,800		代価表 0011
01	電工		人	1.968	0.2	31,920	12,563.71	○	
	その他		式	1	0.26	12,563.71	3,266.56		
	計						15,830.27		

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	動力盤改造費	7.5kw×2 撤去	面	1			24,100	代価表 0012
01	電気		人	3	0.2	31,920	19,152	○
	その他		式	1	0.26	19,152	4,979.52	
	計						24,131.52	
	フスベスト含有材 積込運搬費		m3	1			7,520	代価表 0013
01	産業廃棄物積込・ 運搬費		m3	1	1	7,520	7,520	
	計						7,520	

機械設備工事 中科目別内訳

機械設備工事 (屋根改修その他工事) (大阪府立中央高等学校)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
本館	換気設備	1	式	543,710	
本館	給排水設備	1	式	2,475,392	
本館	消火設備	1	式	6,378,260	
本館	仮設工事	1	式	108,000	
	計			9,505,362	
屋上階	給排水設備	1	式	3,854,983	
屋上階	消火設備	1	式	1,565,205	
	計			5,420,188	
屋外工事	給排水設備	1	式	6,913,574	
屋外工事	建築工事	1	式	414,135	
	計			7,327,709	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事 (屋根改修その他工事) (大阪府立中央高等学校)		屋上階		給排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
圧力計	水用	2	組	14,300	28,600	
配管切断 (銅管類)・手間のみ	配管切断 80A 保温有	17	か所	6,600	112,200	
配管切断 (銅管類)・手間のみ	配管切断 150A 保温有	11	か所	7,860	86,460	
プラグ・キャップ止め	屋外架空・暗渠 銅管用プラグ 80A	1	か所	8,880	8,880	
搬出費		1	式		205,440	別紙 00-0031
保温工事		1	式		868,860	別紙 00-0032
撤去工事	再使用しない	1	式		330,624	別紙 00-0033
アスベスト対策工事		1	式		5,990	別紙 00-0034
アスベスト含有材梱包運搬費		1	式		777	別紙 00-0035
廃棄物処分費		1	式		164,062	別紙 00-0036
有価材		1	式		▲10,980	別紙 00-0037
計					3,854,983	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事 (屋根改修その他工事) (大阪府立中央高等学校)		屋上階		消火設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
FT-1 消火用補給水槽	SUS製一体型 600×600×900H 架台: 300H 有効容量: 0.2m ³	1	基	255,000	255,000	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 25A	1	m	3,110	3,110	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 50A	2	m	5,430	10,860	
消火・圧力配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 50A 屋外架空・暗渠	22	m	11,500	253,000	
フレキシブルジョイント	ベローズ形 25A	1	個	8,040	8,040	
フレキシブルジョイント	ベローズ形 50A	3	個	14,200	42,600	
青銅仕切弁	5K(ねじ) 25A	1	個	7,200	7,200	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 50A	3	個	23,000	69,000	
青銅逆止弁	10K(ねじ・スイング) 50A	3	個	21,500	64,500	
配管用防虫網	50A	1	個	11,100	11,100	
配管切断 (銅管類)・手間のみ	配管切断 25A 保温有	11	か所	5,780	63,580	
配管切断 (銅管類)・手間のみ	配管切断 50A 保温有	21	か所	6,190	129,990	
保温工事		1	式		180,400	別紙 00-0038
製作金物		1	式		304,527	別紙 00-0039
はつり工事		1	式		55,230	別紙 00-0040

機械設備工事 (屋根改修その他工事) (大阪府立中央高等学校)		屋外工事		給排水設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
水道配水用ポリエチレン管継手(EFジョイント)	50A	2	個	2,000	4,000		
PCジョイント		1	個	34,300	34,300	代価表 0021	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 25A	1	m	3,110	3,110		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 40A	1	m	4,240	4,240		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 100A	11	m	8,750	96,250		
仕切弁(管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 20A	3	個	8,610	25,830		
ゴムシートパッキン	10K(フェル・鋳鉄) 80A	2	個	31,500	63,000		
防振継手	合成ゴム製 80A	2	個	23,400	46,800		
圧力計	水用	2	組	14,300	28,600		
配管用防虫網	25A	1	個	8,180	8,180		
配管用防虫網	40A	1	個	9,750	9,750		
配管用防虫網	50A	1	個	11,100	11,100		
配管用防虫網	80A	1	個	14,600	14,600		
排水目皿(VP用)	D-V 100A	1	個	17,400	17,400		
ブラスタック機	樹径150φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 ~500	1	組	7,270	7,270		

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事 (屋根改修その他工事) (大阪府立中央高等学校)		屋外工事		給排水設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ブラスタック機	樹径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 ~500	1	組	6,760	6,760		
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 80A 保温無	3	か所	6,170	18,510		
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 50A 保温無	3	か所	5,760	17,280		
ブラグ・キャップ止め	地中配管 鋼管用ブラグ 50A	2	か所	4,560	9,120		
ブラグ・キャップ止め	地中配管 鋼管用ブラグ 80A	3	か所	7,130	21,390		
搬入費		1	式		33,067	別紙 00-0047	
保温工事		1	式		48,172	別紙 00-0048	
製作金物		1	式		219,955	別紙 00-0049	
撤去工事	再使用しない	1	式		45,505	別紙 00-0050	
土工事		1	式		160,333	別紙 00-0051	
残土処分費		1	式		18,057	別紙 00-0052	
ロケティンクワイヤー		33	m	250	8,250	代価表 0017	
地中埋設標	鉄製	15	個	1,220	18,300		
タイル舗装工事		1	式		166,896	別紙 00-0053	
アスファルト舗装工事		1	式		7,560	別紙 00-0054	

機械設備工事 (屋根改修その他工事) (大阪府立中央高等学校)		本館		給排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式		5,352	別紙 00-0007
給水管 保温	ガラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 25A	2.4	m	2,230	5,352	
計					5,352	
搬出費		1	式		223,196	別紙 00-0008
搬出費	複数搬出 500kg/m ³ 未満	0.38	t	92,200	35,036	
搬出費	複数搬出 100kg/m ³ 未満	0.98	t	192,000	188,160	
計					223,196	
水質試験費		1	式		89,800	別紙 00-0009
水質試験費	上水・受水槽用	1	カ所	89,800	89,800	
計					89,800	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (屋根改修その他工事) (大阪府立中央高等学校)		本館		給排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
申請費		1	式		13,419	別紙 00-0010
手数料	設計審査手数料	1	カ所	4,473	4,473	
手数料	竣工検査費用	1	カ所	8,946	8,946	
計					13,419	
はつり工事		1	式		8,460	別紙 00-0011
手はつり (配管貫通口)	無筋コンクリート 120~150mm 150mm	1	カ所	8,430	8,430	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 12.0km以下	0.01	m ³	3,070	30	
計					8,460	
コンクリート類処分費		1	式		47	別紙 00-0012
コンクリート処分費	無筋コンクリート	0.01	m ³	4,700	47	
計					47	

機械設備工事 (屋根改修その他工事) (大阪府立中央高等学校)		本館		給排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,012,373	別紙 00-0013
受水槽撤去 再使用しない	WT-1 FRP製複合板ハ 紗形 5.0×4.0×2.5H	1	台	346,000	346,000	代価表 0003
揚水ポンプ 撤去再使用しない	7.5kW	2	台	56,400	112,800	代価表 0004
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 20A	13.7	m	1,480	20,276	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 80A	57.6	m	4,540	261,504	
給水管 保温撤去	ポリスレン 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 80A 再使用しない	57.6	m	1,610	92,736	
給水管 保温撤去	ポリスレン 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 20A 再使用しない	13.7	m	1,000	13,700	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所 50A	1.1	m	1,900	2,090	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所 125A	6.2	m	4,450	27,590	
弁類撤去 再使用しない	80A	15	個	4,190	62,850	
弁類撤去 再使用しない	80A	3	個	4,190	12,570	
弁類撤去 再使用しない	80A	2	個	4,190	8,380	
弁類撤去 再使用しない	80A	3	個	4,190	12,570	
弁類撤去 再使用しない	80A	1	個	4,190	4,190	
産業廃棄物積込・ 運搬費		4.58	m ³	7,520	34,441	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (屋根改修その他工事) (大阪府立中央高等学校)		本館		給排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,012,373	別紙 00-0013
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.09	m ³	7,520	676	
計					1,012,373	
フス ^ス 対策工事		1	式		5,990	別紙 00-0014
化学防護服		1	着	1,380	1,380	
平面防護マスク		1	個	2,630	2,630	
防護メガネ		1	個	1,980	1,980	
計					5,990	
フス ^ス 含有材梱包 運搬費		1	式		1,037	別紙 00-0015
フス ^ス 含有材 集積・梱包	密封処理(二重梱包)	0.12	m ³	1,130	135	
フス ^ス 含有材 積込・運搬		0.12	m ³	7,520	902	代価表 0005
計					1,037	

機械設備工事（屋根改修その他工事）（大阪府立中央高等学校） 本館			給排水設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
廃棄物処分費		1	式		223,498	別紙 00-0016
金属くず		0.38	t	13,100	4,978	
ビニル管類処分費	50A	1.1	m	39	42	
ビニル管類処分費	125A	6.2	m	190	1,178	
FRP処分費		850	kg	250	212,500	
石綿含有廃棄物処分費		0.12	m3	40,000	4,800	
計					223,498	
有価材		1	式		▲15,860	別紙 00-0017
ペーパー		0.52	t	▲30,500	▲15,860	
計					▲15,860	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事（屋根改修その他工事）（大阪府立中央高等学校） 本館			消火設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
搬入費		1	式		89,210	別紙 00-0018
搬入費	複数搬入 400kg/m3未満	0.45	t	108,000	48,600	
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	0.31	t	131,000	40,610	
計					89,210	
搬出費		1	式		175,310	別紙 00-0019
搬出費	複数搬出 400kg/m3未満	1.32	t	108,000	142,560	
搬出費	複数搬出 300kg/m3未満	0.25	t	131,000	32,750	
計					175,310	
据付費		1	式		559,000	別紙 00-0020
消火ポンプ (ユニット形) 据付 (衛生機器)	22.0 kW以下	1	台	345,000	345,000	
消火ポンプ (ユニット形) 据付 (衛生機器)	11.0 kW以下	1	台	214,000	214,000	
計					559,000	

機械設備工事 (屋根改修その他工事) (大阪府立中央高等学校)		本館		消火設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
製作金物		1	式		187,845	別紙 00-0021
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×50×50 (等辺山形鋼)	28.29	m	6,640	187,845	
計					187,845	
はつり工事		1	式		53,230	別紙 00-0022
機械はつり (ダクト ノットカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 100mm	4	カ所	13,300	53,200	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 12.0km以下	0.01	m ³	3,070	30	
計					53,230	
コンクリート類処分費		1	式		47	別紙 00-0023
コンクリート処分費	無筋コンクリート	0.01	m ³	4,700	47	
計					47	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (屋根改修その他工事) (大阪府立中央高等学校)		本館		消火設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		503,934	別紙 00-0024
消火ポンプ 撤去再使用しない	55kW スプレッダー	1	台	248,000	248,000	代価表 0006
消火ポンプ 撤去再使用しない	11kW 屋内消火栓	1	台	86,900	86,900	代価表 0007
鋼管類撤去(消火) 再使用しない	機械室・便所 40A	2.3	m	2,460	5,658	代価表 0008
鋼管類撤去(排水) 再使用しない	機械室・便所 50A	5	m	3,080	15,400	代価表 0025
鋼管類撤去(消火) 再使用しない	機械室・便所 65A	9.9	m	4,010	39,699	代価表 0009
鋼管類撤去(消火) 再使用しない	機械室・便所 150A	8.2	m	8,540	70,028	代価表 0010
天井合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	1.95	m ²	1,760	3,432	
産業廃棄物積込・ 運搬費		4.63	m ³	7,520	34,817	
計					503,934	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (屋根改修その他工事) (大阪府立中央高等学校)		本館		仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
内部足場		1	式		98,640	別紙 00-0029
単管本足場	掛払い手間 10m未満	24	m ²	3,700	88,800	
単管本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満	720	m ²	7	5,040	
単管本足場	基本料 修理費含む 10m未満	24	m ²	200	4,800	
計					98,640	
仮設材運搬		1	式		9,360	別紙 00-0030
仮設材運搬 (単管本足場)		24	m ²	390	9,360	
計					9,360	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (屋根改修その他工事) (大阪府立中央高等学校)		屋上階		給排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
搬出費		1	式		205,440	別紙 00-0031
搬出費	複数搬出 100kg/m ³ 未満	1.07	t	192,000	205,440	
計					205,440	
保温工事		1	式		868,860	別紙 00-0032
給水管 保温	ガラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 150A	0.3	m	6,580	1,974	
給水管 保温	ガラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 80A	7.3	m	3,290	24,017	
給水管 保温	ガラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 25A	1.9	m	2,230	4,237	
給水管 保温	ガラスウール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 80A	78.5	m	9,920	778,720	
給水管 保温	ガラスウール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 25A	7.8	m	6,770	52,806	
給水管 保温	ガラスウール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 20A	1.1	m	6,460	7,106	
計					868,860	

機械設備工事 (屋根改修その他工事) (大阪府立中央高等学校)		屋上階		給排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		330,624	別紙 00-0033
高架水槽撤去 再使用しない	WT-2 FRP製 [※] ネットク 2.0×3.0×2.0H	1	基	93,100	93,100	代価表 0011
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 150A	5	m	8,540	42,700	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 80A	3.4	m	4,540	15,436	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 150A	4.6	m	6,400	29,440	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 80A	11.5	m	3,410	39,215	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 25A	7.7	m	1,370	10,549	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 125A	1.8	m	3,340	6,012	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 50A	3.1	m	1,420	4,402	
給水管 保温撤去	ガラスカー 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 150A 再使用しない	5	m	2,570	12,850	
給水管 保温撤去	ガラスカー 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 80A 再使用しない	3.4	m	1,440	4,896	
給水管 保温撤去	ガラスカー 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 150A 再使用しない	4.6	m	4,730	21,758	
給水管 保温撤去	ガラスカー 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 80A 再使用しない	11.5	m	2,890	33,235	
給水管 保温撤去	ガラスカー 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 25A 再使用しない	7.7	m	1,870	14,399	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.35	m ³	7,520	2,632	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (屋根改修その他工事) (大阪府立中央高等学校)		屋上階		給排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		330,624	別紙 00-0033
計					330,624	
アスベスト対策工事		1	式		5,990	別紙 00-0034
化学防護服		1	着	1,380	1,380	
半面防護マスク		1	個	2,630	2,630	
防護カネ		1	個	1,980	1,980	
計					5,990	
アスベスト含有材梱包 運搬費		1	式		777	別紙 00-0035
アスベスト含有材 集積・梱包	密封処理(二重梱包)	0.09	m ³	1,130	101	
アスベスト含有材 積込・運搬		0.09	m ³	7,520	676	代価表 0005
計					777	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (屋根改修その他工事) (大阪府立中央高等学校)		屋上階		消火設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり工事		1	式		55,230	別紙 00-0040
機械はつり(ダイブ ント`カッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 100mm	3	か所	13,300	39,900	
機械はつり(ダイブ ント`カッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 125mm	1	か所	15,300	15,300	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 12.0km以下	0.01	m ³	3,070	30	
計					55,230	
コンクリート類処分費		1	式		47	別紙 00-0041
コンクリート処分費	無筋コンクリート	0.01	m ³	4,700	47	
計					47	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (屋根改修その他工事) (大阪府立中央高等学校)		屋上階		消火設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		90,709	別紙 00-0042
消火用補給水撤去	FRP製200L	1	基	6,480	6,480	代価表 0012
ビニル管類撤去(給 排水)	屋外架空・暗渠 25A	0.8	m	830	664	
再使用しない						
ビニル管類撤去(給 排水)	屋外架空・暗渠 50A	3.1	m	1,420	4,402	
再使用しない						
消火管 保温撤去	グラスウール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 50A 再使用しない	16.6	m	2,400	39,840	代価表 0023
鋼管類撤去(消火)	屋外架空・暗渠 50A	16.6	m	2,310	38,346	代価表 0013
再使用しない						
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.13	m ³	7,520	977	
計					90,709	
アスベスト対策工事		1	式		5,990	別紙 00-0043
化学防護服		1	着	1,380	1,380	
半面防護マスク		1	個	2,630	2,630	
防護メガネ		1	個	1,980	1,980	
計					5,990	

機械設備工事 (屋根改修その他工事) (大阪府立中央高等学校)		屋外工事		給排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
製作金物		1	式		219,955	別紙 00-0049
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×50×50 (等辺山形鋼)	25.7	m	6,640	170,648	
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×125×65 (溝形鋼)	4.8	m	8,900	42,720	
コンクリート工事	コンクリート 手練り (m ³)	0.02		60,800	1,216	
コンクリート工事	型枠 一般用 (m ²)	0.41		13,100	5,371	
計					219,955	
撤去工事	再使用しない	1	式		45,505	別紙 00-0050
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 50A	2.7	m	1,800	4,860	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 80A	3	m	2,650	7,950	
铸铁管類撤去 再使用しない	80A	0.9		6,270	5,643	代価表 0016
弁類撤去 再使用しない	150A	2	個	8,020	16,040	
弁類撤去 再使用しない	80A	2	個	4,190	8,380	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.35	m ³	7,520	2,632	
計					45,505	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (屋根改修その他工事) (大阪府立中央高等学校)		屋外工事		給排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工事		1	式		160,333	別紙 00-0051
土工事	機械掘方 バックホウ 0.45m ³	13.59	m ³	1,680	22,831	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.45m ³	5.23	m ³	3,700	19,351	
土工事	山砂の類 -	5.45	m ³	12,000	65,400	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m ³ 土砂 DID区間有り 60.0t以下	8.36	m ³	6,310	52,751	
計					160,333	
残土処分費		1	式		18,057	別紙 00-0052
残土処分費	投棄料(阪南2区)	8.36	m ³	2,160	18,057	
計					18,057	
クイ舗装工事		1	式		166,896	別紙 00-0053
クイ舗装 (B)	500m ² 未満	11.59	m ²	14,400	166,896	代価表 0018
計					166,896	

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排気ファン 撤去再使用しない	天井吊形 標準基礎 No.2 1/2以下	台	1			23,700		代価表 0001
01	設備機械工		人	1.4	0.4	33,600	18,816	○	
	その他		式	1	0.26	18,816	4,892.16		
	計						23,708.16		
	ブラガ・キャップ 止め	機械室・便所 HI用キャップ 125A	か所	1			14,700		代価表 0002
01	ブラガ・キャップ 止め	機械室・便所 HI用キャップ 150A	か所	1	1	14,652.69	14,652.69		
	計						14,652.69		
	受水槽撤去 再使用しない	W-1 FRP製複合板 矩形 5.0×4.0×2.5H	台	1			346,000		代価表 0003
01	設備機械工		人	20.417	0.4	33,600	274,404.48	○	
	その他		式	1	0.26	274,404.48	71,345.16		
	計						345,749.64		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	揚水ポンプ 撤去再使用しない	7.5kW	台	1			56,400		代価表 0004
01	設備機械工		人	3.33	0.4	33,600	44,755.2	○	
	その他		式	1	0.26	44,755.2	11,636.35		
	計						56,391.55		
	7.5kW含有材 積込・運搬		m3	1			7,520		代価表 0005
01	産業廃棄物積込・ 運搬費		m3	1	1	7,520	7,520		
	計						7,520		
	消火ポンプ 撤去再使用しない	55kW スワ リンクテ	台	1			248,000		代価表 0006
01	設備機械工		人	14.67	0.4	33,600	197,164.8	○	
	その他		式	1	0.26	197,164.8	51,262.85		
	計						248,427.65		

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	中対象	備考
	消火ポンプ 撤去再使用しない	11kW 屋内消火栓	台	1			86,900		代価表 0007
01	設備機械工		人	5.13	0.4	33,600	68,947.2	○	
	その他		式	1	0.26	68,947.2	17,926.27		
	計						86,873.47		
	鋼管類撤去(消火) 再使用しない	機械室・便所 40A	m	1			2,460		代価表 0008
01	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 40A	m	1	1	2,455.25	2,455.25		
	計						2,455.25		
	鋼管類撤去(消火) 再使用しない	機械室・便所 65A	m	1			4,010		代価表 0009
01	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 65A	m	1	1	4,009.82	4,009.82		
	計						4,009.82		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	中対象	備考
	鋼管類撤去(消火) 再使用しない	機械室・便所 150A	m	1			8,540		代価表 0010
01	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 150A	m	1	1	8,537.84	8,537.84		
	計						8,537.84		
	高架水槽撤去 再使用しない	WT-2 FRP製ハネタケ 2.0×3.0×2.0H	基	1			93,100		代価表 0011
01	設備機械工		人	5.5	0.4	33,600	73,920	○	
	その他		式	1	0.26	73,920	19,219.2		
	計						93,139.2		
	消火用補給水撤去	FRP製200L	基	1			6,480		代価表 0012
01	設備機械工		人	0.51	0.3	33,600	5,140.8	○	
	その他		式	1	0.26	5,140.8	1,336.61		
	計						6,477.41		

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鋼管類撤去(消火) 再使用しない	屋外架空・暗渠 50A	m	1			2,310		代価表 0013
01	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 50A	m	1	1	2,307.19	2,307.19		
	計						2,307.19		
	水道配水用ポリエチレン管継手	フランジ付EFチース (両受) 75A×50A	個	1			21,600		代価表 0014
01	水道配水用ポリエチレン管継手	フランジ付EFチース (両受) 75A×75A	個	1	1	21,600	21,600		
	計						21,600		
	水道配水用ポリエチレン管継手	EPヘンド 90° (両受) 50A	個	1			14,300		代価表 0015
01	水道配水用ポリエチレン管継手	EPヘンド 90° (両受) 75A	個	1	1	14,300	14,300		
	計						14,300		
	铸铁管類撤去 再使用しない	80A		1			6,270		代価表 0016
01	铸铁管類撤去(排水) 再使用しない	80A	m	1	1	6,267.67	6,267.67		
	計						6,267.67		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ロケティンクワイター		m	1			250		代価表 0017
01	埋設標識テープ	150幅	m	1	1	246.89	246.89		
	計						246.89		
	タイル舗装 (B)	500㎡未満	㎡	1			14,400		代価表 0018
01	コンクリート平板舗装 (A)	500㎡未満 Co平板 t60+砂層 t30+RC40 t100 標準図3-5	㎡	1	1	14,413.3	14,413.3		
	計						14,413.3		
	カーコンクリート舗装工事	機械舗装 A (歩道)	㎡	1			6,830		代価表 0019
01	コンクリート舗装	機械舗装 A (歩道)	㎡	1	1	5,440	5,440		
02	E P塗り	コンクリート面 素地別途	㎡	1	1	1,385.1	1,385.1		
	計						6,825.1		

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	コンクリート根巻		式	1			11,500	代価表 0020
01	コンクリート工事	コンクリート 生コン人力打設 (m ³)		0.05	1	51,673.72	2,583.69	
02	粒度調整砕石	厚 100 歩道 材料費のみ	m ²	0.16	1	433.06	69.29	
03	路床整正	特に狭い場所 人力	m ²	0.16	1	286.59	45.85	
04	路盤材締め	厚さ 10cm 特に狭い場所 人力	m ²	0.16	1	361.96	57.91	
05	コンクリート工事	型枠 一般用 (m ²)		0.6	1	13,074.79	7,844.87	
06	コンクリート工事	砂利地業 切込み砂利 (m ³)		0.02	1	9,905.92	198.12	
07	コンクリート工事	鉄筋 D10・13 (kg)		2.02	1	333.47	673.61	
	計						11,473.34	
	PCジョイント		個	1			34,300	代価表 0021
01	PCジョイント			1	1	22,300	22,300	
02	水道用グライドキャスト管取付 異形管(材料・雜材料別)	75A	個	1	1	12,008.91	12,008.91	
	計						34,308.91	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	消火管 保温	グラスウール 屋外露出、浴室 50A	m	1			8,200	代価表 0022
01	給水管 保温	グラスウール 屋外露出、浴室 ステンレス鋼板 50A	m	1	1	8,196.6	8,196.6	
	計						8,196.6	
	消火管 保温撤去	グラスウール 屋外露出、浴室 ステンレス鋼板 50A 再使用しない	m	1			2,400	代価表 0023
01	給水管 保温撤去	グラスウール 屋外露出、浴室 ステンレス鋼板 50A 再使用しない	m	1	1	2,401.81	2,401.81	
	計						2,401.81	
	水道配水用ポリエチレン管継手	EFエコワ継手 φ50	個	1			11,000	代価表 0024
01	水道配水用ポリエチレン管継手	EFエコワ継手 φ50		1	1	7,040	7,040	
02	水道配水用ポリエチレン管継手(EF接合・手間)	地中埋設 50A	カ所	1	1	3,989.26	3,989.26	
	計						11,029.26	

