

文書番号	教施財第 1462-2 号
工事期間	契約締結日 ~ 令和8年2月4日
開札日	令和7年6月4日

工事名称 大阪府立三島高等学校屋内運動場棟大規模改修工事

設計内訳書

工事場所 高槻市今城町

工事費 ¥95,604,300- (消費税相当額 ¥8,691,300- )

工事価格 ¥86,913,000-

工事概要 外壁改修、防水改修、建具改修、関連設備工事一式

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事(電気設備及び機械設備工事含む)	1	式	60,922,276	
計			60,922,276	
共通費				
共通仮設費	1	式	6,089,072	
現場管理費	1	式	9,550,690	
一般管理費等	1	式	10,350,962	
計			25,990,724	
工事価格	1	式	86,913,000	
消費税等相当額	1	式	8,691,300	消費税率 10 %
工事費	1	式	95,604,300	











建築工事 中科目別内訳

4

屋内運動場棟(11号)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
防水改修工事	直接仮設	1	式	725,470	WP
防水改修工事	防水改修工事	1	式	18,825,363	WP
防水改修工事	撤去工事	1	式	417,814	WP
防水改修工事	発生材処理	1	式	▲13,846	WP
計				19,954,801	
外壁改修工事	直接仮設	1	式	15,411,251	WP
外壁改修工事	外壁補修工事	1	式	10,530,961	WP
外壁改修工事	防水改修工事	1	式	311,457	WP
外壁改修工事	金属工事	1	式	548,544	WP
外壁改修工事	雑工事	1	式	28,805	WP
外壁改修工事	撤去工事	1	式	495,991	WP
外壁改修工事	発生材処理	1	式	▲11,252	WP
計				27,315,757	
建具改修工事	建具改修工事	1	式	5,443,688	WP
建具改修工事	撤去工事	1	式	1,675,048	WP

建築工事 中科目別内訳

5

屋内運動場棟(11号)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
建具改修工事	発生材処理	1	式	5,864	WP
計				7,124,600	
塗装改修工事	塗装改修工事	1	式	1,602,818	WP
計				1,602,818	
内装改修工事	直接仮設	1	式	186,532	WP
内装改修工事	内装改修工事	1	式	45,416	WP
内装改修工事	撤去工事	1	式	17,082	WP
内装改修工事	発生材処理	1	式	1,295	WP
計				250,325	
雑工事	舗装工事	1	式	61,529	WP
雑工事	撤去工事	1	式	68,085	WP
雑工事	発生材処理	1	式	67,416	WP
計				197,030	



建築工事 細目別内訳

屋内運動場棟(11号)		防水改修工事			直接仮設	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出		1	式		1,862	別紙 00-0001
養生		1	式		177,488	別紙 00-0002
整理清掃後片付け		1	式		546,120	別紙 00-0003
計					725,470	

建築工事 細目別内訳

屋内運動場棟(11号)		防水改修工事			防水改修工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【AS-J1】						(コメント)
既存下地処理	高圧水洗 (14.7MPa/mm2)	1,188	m <sup>2</sup>	170	201,960	(見積り・刊行物等) 施P469 A1, A2
既存下地処理	レン・清掃	13.8	m <sup>2</sup>	230	3,174	(見積り・刊行物等) 施P465 A1
樹脂セメントベスト2回塗り	厚2.0mm程度	13.8	m <sup>2</sup>	1,820	25,116	B1-100028 No.1 独自 A1
改質アスファルト防水	(AS-J1) シロバ-仕上 平場	1,188	m <sup>2</sup>	7,810	9,278,280	(見積り・刊行物等) コP433 A1
改質アスファルト防水	(AS-J1) シロバ-仕上 立上り	13.8	m <sup>2</sup>	10,600	146,280	(見積り・刊行物等) コP433 A2
防水押え金物	アルミ製 改質アスファルト防水用	133	m	970	129,010	代簡表 0001 A1, A2
脱気装置	(平場用) ステンレス製 改質アスファルト防水・ウレタン塗膜防水用	14	か所	11,300	158,200	B1-100040 No.1 独自 R9
【X-2】						(コメント)
既存下地処理	高圧水洗 (14.7MPa/mm2)	802	m <sup>2</sup>	170	136,340	(見積り・刊行物等) 施P469
勾配調整		19	m <sup>2</sup>	2,150	40,850	代簡表 0002 R5
ウレタン塗膜防水	(X-2) 平場	357	m <sup>2</sup>	8,400	2,998,800	B1-100037 No.1 独自 R1: 66.84 R3: 212.47 R7: 39.41 R8: 38.36
ウレタン塗膜防水	(X-2) 平場 (ノンスリップ 仕上げ)	245	m <sup>2</sup>	8,650	2,119,250	B1-100037 No.1 独自 R4: 229.31 R5: 15.58





屋内運動場棟(11号)		外壁改修工事			直接仮設		備考
名称	摘要	数量	単位	単価	金額		
養生		1	式		517,880		別紙 00-0004
整理清掃後片付け		1	式		1,694,880		別紙 00-0005
外部足場		1	式		8,038,990		別紙 00-0006
災害防止		1	式		4,296,130		別紙 00-0007
仮設材運搬		1	式		863,371		別紙 00-0008
計					15,411,251		

屋内運動場棟(11号)		外壁改修工事			外壁補修工事		備考
名称	摘要	数量	単位	単価	金額		
施工数量調査(外壁改修)	タイル・モルタル塗替改修	3,046	m <sup>2</sup>	410	1,248,860		B0-181313 No.2 標準
既存下地処理	高圧水洗 (14.7MPa/mm <sup>2</sup> )	3,046	m <sup>2</sup>	170	517,820		(見積り・刊行物等) 施P469
Uカットシール材充填工法	ひび割れ補修 モルタル塗り仕上げ面 可とう性エポキシ樹脂 巾0.2～1.0mm未満	151	m	3,570	539,070		B1-100001 No.1 独自
Uカットシール材充填工法	ひび割れ補修 モルタル塗り仕上げ面 可とう性エポキシ樹脂 巾1.0～2.0mm未満	32.5	m	3,570	116,025		B1-100001 No.1 独自
シール工法	モルタル塗り仕上げ面 パテ状エポキシ樹脂 巾0.2mm未満	153	m	920	140,760		B1-100019 No.1 独自
充填工法	モルタル塗り仕上げ面 エポキシ樹脂モルタル 深さ5～40mm未満	2.3	m <sup>2</sup>	65,800	151,340		B1-100003 No.1 独自
充填工法 露筋 小面積	モルタル塗り仕上げ面 エポキシ樹脂モルタル 深さ5～40mm未満 150mm×150mm程度	1	か所	5,980	5,980		B1-100006 No.1 独自
浮き部改修	アンカーシール部分 エポキシ樹脂注入工法 一般部	8.5	m <sup>2</sup>	12,800	108,800		B1-100008 No.1 独自
壁 下地調整塗材	C-2 厚1～2mm程度 こて塗り 吹付け下地 コンクリート面	3,046	m <sup>2</sup>	1,140	3,472,440		B0-536527 No.2 市場
樹脂セメントペーパースト塗り	厚2.0mm程度	57.3	m <sup>2</sup>	1,820	104,286		B1-100028 No.1 独自
複層塗材 E	コンクリート面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	2,585	m <sup>2</sup>	1,460	3,774,100		B0-536532 No.2 市場 特記:94.8 W1:2490
外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費別途	404	m <sup>2</sup>	870	351,480		B0-536513 No.2 市場 W2 スラブ裏(天井)
計					10,530,961		





屋内運動場棟(11号)		外壁改修工事			発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
発生材積込み	廃プラスチック類 人力	0.1	m3	5,870	587	代価表	0008
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下	0.1	m3	8,100	810	代価表	0009
とりこわし発生材処分	廃プラスチック類	0.1	m3	17,600	1,760	(見積り・刊行物等)物P921	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	0.2	t	▲29,500	▲5,900	(見積り・刊行物等)積P077	
スクラップ 控除	ステンレスくず	54.9	kg	▲155	▲8,509	(見積り・刊行物等)積P077	
計					▲11,252		

屋内運動場棟(11号)		建具改修工事			建具改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
フロント板ガラス	厚さ5 特寸 2.18㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃共	0.6	㎡	3,740	2,244	B0-538711 No.2 市加 G	
型板ガラス	厚さ4 特寸 2.18㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃共	0.4	㎡	2,970	1,188	B0-538731 No.2 市加 G	
ドアチェック取替え	鋼製建具	25	か所	22,900	572,500	B1-100076 No.1 独自 DC	
丁番取替え	鋼製建具	36	か所	6,760	243,360	B1-100075 No.1 独自 Hi	
アームストップ-取替え	鋼製建具	8	か所	16,100	128,800	B1-100077 No.1 独自 S	
戸車取替え オナー一品 (スチール製)	2個 一組 鋼製建具	194	組	9,490	1,841,060	B1-100072 No.1 独自 K	
建具調整	油注し・清掃・矯正 鋼製建具	91	か所	8,910	810,810	B1-100070 No.1 独自 T	
ガラス・アルミバネのクリーニング		1,121	㎡	370	414,770	代価表 0021 T	
キャスター交換	2個/箇所	4	か所	6,550	26,200	代価表 0022	
ジョイント錠取替え	鋼製建具	4	か所	23,200	92,800	備考SD8(A-34) B1-100078 No.1 独自	
アルミバネ新設 SW4	W525×H1075 t3 アルマイト 換気扇用バネ 仕様加工とも	2	か所	119,300	238,600	備考SD8(A-34) (見積り・刊行物等)見	
アルミバネ新設 SW8	W775×H575 t3 アルマイト 換気扇用バネ 仕様加工とも	2	か所	105,600	211,200	(見積り・刊行物等)見	
ガラス羽曲り矯正 SW9		1	式		15,400	代価表 0023	
SG5ガラスインナー研磨	600角	1	式		304	(見積り・刊行物等)コP440	
ガラスとめ(シーリング) (片面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18㎡以下	363	㎡	1,190	431,970	代価表 0024	















建築工事 別紙明細

屋内運動場棟(11号)		防水改修工事		直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出		1	式		1,862	別紙 00-0001
墨出し (屋上防水改修)		19	m <sup>2</sup>	98	1,862	B0-181216 No.2 標準 不陸調整分のみ R5
計					1,862	
養生		1	式		177,488	別紙 00-0002
養生 (屋上防水改修)	アスファルト防水(防水保護層共)	1,188	m <sup>2</sup>	120	142,560	B0-181283 No.2 標準
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	592	m <sup>2</sup>	59	34,928	B0-181283 No.2 標準
計					177,488	
整理清掃後片付け		1	式		546,120	別紙 00-0003
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	アスファルト防水(防水保護層共)	1,188	m <sup>2</sup>	370	439,560	B0-181284 No.2 標準
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	592	m <sup>2</sup>	180	106,560	B0-181284 No.2 標準
計					546,120	

建築工事 別紙明細

屋内運動場棟(11号)		外壁改修工事		直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式		517,880	別紙 00-0004
養生(外壁改修)		1,177	m <sup>2</sup>	440	517,880	B0-181285 No.2 標準 外壁681 建具496
計					517,880	
整理清掃後片付け		1	式		1,694,880	別紙 00-0005
整理清掃後片付け (外壁改修)		1,177	m <sup>2</sup>	1,440	1,694,880	B0-181286 No.2 標準
計					1,694,880	
外部足場		1	式		8,038,990	別紙 00-0006
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 - - 5.5か月	1,434	m <sup>2</sup>	3,460	4,961,640	代備表 0010
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 - - 5.5か月	670	m <sup>2</sup>	3,610	2,418,700	代備表 0011
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 5.5か月	319	m <sup>2</sup>	1,060	338,140	代備表 0012
単管ブランチ足場	修理費含む5.5ヶ月	133	m <sup>2</sup>	1,670	222,110	代備表 0043
安全手摺	ブランチ足場用 修理費含む5.5か月	60	m	1,640	98,400	代備表 0044
計					8,038,990	







代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	防水押え金物	アルミ製 改質アスファルトシート防水用	m	1	970	970	有り 代価表 0001
	勾配調整		m <sup>2</sup>	1	2,150	2,154.6	有り 代価表 0002
	改修用ドレン	鉛製 既設ドレン φ80用 籠型 キャップ付	か所	1	13,100	13,100	有り 代価表 0003
	段鼻モルタル成型	糸巾150	m	1	1,990	1,988.39	有り 代価表 0004
	押さえ金物撤去	アルミ製	m	1	330	329.59	有り 代価表 0005 建築工事標準歩掛(60)P551 その他率(撤去)
	脱気筒撤去	SUS製	か所	1	1,570	1,572.75	有り 代価表 0006 工事標準歩掛(R4)P218 その他率(撤去)
	段鼻モルタル撤去 ノズリップ 金物とも	糸巾100	m	1	390	387.58	有り 代価表 0007
	発生材積込み	廃プラスチック類 人力	m <sup>3</sup>	1	5,870	5,871.6	有り 代価表 0008
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下	m <sup>3</sup>	1	8,100	8,100.76	有り 代価表 0009
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 - - 5.5か月	m <sup>2</sup>	1	3,460	3,462.84	有り 代価表 0010
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 - - 5.5か月	m <sup>2</sup>	1	3,610	3,613.74	有り 代価表 0011
	内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 - 5.5か月	m <sup>2</sup>	1	1,060	1,056.66	有り 代価表 0012
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 5.5か月	m	1	960	960.82	有り 代価表 0013
	養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 5.5か月	m	1	23,500	23,492.87	有り 代価表 0014
	養生シート張り	防炎I類 5.5か月	m <sup>2</sup>	1	880	883.77	有り 代価表 0015

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	金網張り	5.5か月	m <sup>2</sup>	1	890	889.53	有り 代価表 0016
	手洗い場・足洗い場 クリーニング		m <sup>2</sup>	1	370	369.68	有り 代価表 0017
	側溝蓋撤去	W190×L790 ヴァ付	か所	1	2,270	2,271.75	有り 代価表 0018 建設工事標準歩掛(60)P644 その他率(撤去)
	ノズリップ 撤去		m	1	540	538.65	有り 代価表 0019 建設工事標準歩掛(60)P641 その他率(撤去)
	EXPJカバー撤去	SUS製	m	1	2,550	2,549.25	有り 代価表 0020 建設工事標準歩掛(60)P588 撤去
	サッシ・ガラス・アルミハネ クリーニング		m <sup>2</sup>	1	370	369.68	有り 代価表 0021
	キャスター交換	2個/箇所	か所	1	6,550	6,554.4	有り 代価表 0022 建設工事標準歩掛(60)P608 その他率(建具)
	ガリ羽曲り矯正 SW9		式	1	15,400	15,364.8	有り 代価表 0023 建設工事標準歩掛(60)P588 その他率(金属)
	ガラスとめ(シーリング) (片面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18m <sup>2</sup> 以下	m <sup>2</sup>	1	1,190	1,194.49	有り 代価表 0024
	アルミハネとめ (シーリング) (両面)	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	m	1	490	485.9	有り 代価表 0025
	ガラスとめ撤去	バテ	m	1	720	715.68	有り 代価表 0026
	発生材積込み	ガラス・陶器類 人力	m <sup>3</sup>	1	5,870	5,871.6	有り 代価表 0027
	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ガラス・陶器類 DID区間有り 60.0km以下	m <sup>3</sup>	1	8,100	8,100.76	有り 代価表 0028
	D.P塗り 改修仕様	亜鉛めっき鋼面 1級 下地調整RB種(塗替え面)	m <sup>2</sup>	1	2,860	2,858.1	有り 代価表 0029
	D.P塗り 改修仕様 細幅	鉄鋼面 1級 下地調整RB種(塗替え面)	m	1	1,320	1,321.03	有り 代価表 0030 公共建築工事積算基準解説 P.298



代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	防水押え金物	アルミ製 改質アスファルト防水用	m	1			970	代価表 0001
01	防水押え金物	アルミ製 アスファルト防水用	m	1	1	970	970	B0-231061 No.2 参資
	計						970	
	勾配調整		m <sup>2</sup>	1			2,150	代価表 0002
01	床モルタル塗り	金ごて 防水下地 厚15	m <sup>2</sup>	1	1	2,154.6	2,154.6	B0-536223 No.2 市場
	計						2,154.6	
	改修用ドレン	鉛製 既設ドレン φ80用 縦型 キャップ付	カ所	1			13,100	代価表 0003
01	改修用ドレン	鉛製 既設ドレン φ75用 縦型 キャップ付	カ所	1	1	13,100	13,100	B1-100043 No.1 独自
	計						13,100	
	段鼻モルタル成型	糸巾150	m	1			1,990	代価表 0004
01	くつざりモルタル塗り	金ごて 幅100 戸当り無	m	1	1	1,988.39	1,988.39	B0-536261 No.2 補市
	計						1,988.39	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	押さえ金物撤去	アルミ製	m	1			330	代価表 0005 建築工事標準歩掛(60)P551 その他率(撤去)
01	防水工		人	0.017	0.3	28,400	144.84	B0-911133 No.2 独自
02	普通作業員		人	0.017	0.3	23,300	118.83	B0-911112 No.2 独自
	その他		式	1	0.25	263.67	65.92	
	計						329.59	
	脱気筒撤去	SUS製	カ所	1			1,570	代価表 0006 工事標準歩掛(R4)P218 その他率(撤去)
01	普通作業員		人	0.18	0.3	23,300	1,258.2	B0-911112 No.2 独自
	その他		式	1	0.25	1,258.2	314.55	
	計						1,572.75	
	段鼻モルタル撤去 ノズリップ 金物とも	糸巾100	m	1			390	代価表 0007
01	床モルタル・床人研ぎ 撤去	集積共	m <sup>2</sup>	0.1	1	3,875.77	387.58	B0-286221 No.2 標準 糸巾100の想定で*0.1換算
	計						387.58	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	発生材積込み	廃プラスチック類 人力	m3	1			5,870	代価表 0008
01	発生材積込み	ボード・木材類 人力	m3	1	1	5,871.6	5,871.6	BO-389511 No.2 標準
	計						5,871.6	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 D1D区間有り 60.0km以下	m3	1			8,100	代価表 0009
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 D1D区間有り 60.0km以下	m3	1	1	8,100.76	8,100.76	BO-339612 No.2 参考
	計						8,100.76	
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 - - 5.5か月	m <sup>2</sup>	1			3,460	代価表 0010
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 - -	m <sup>2</sup>	1	1	1,629.94	1,629.94	BO-131519 No.2 標準
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	m <sup>2</sup>	1	165	8.77	1,447.05	BO-131519 No.2 標準
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 - -	m <sup>2</sup>	1	1	385.85	385.85	BO-131519 No.2 標準
	計						3,462.84	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 - - 5.5か月	m <sup>2</sup>	1			3,610	代価表 0011
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満 - -	m <sup>2</sup>	1	1	1,815.16	1,815.16	BO-131519 No.2 標準
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 - -	m <sup>2</sup>	1	165	8.59	1,417.35	BO-131519 No.2 標準
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 - -	m <sup>2</sup>	1	1	381.23	381.23	BO-131519 No.2 標準
	計						3,613.74	
	内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 5.5か月	m <sup>2</sup>	1			1,060	代価表 0012
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下	m <sup>2</sup>	1	1	587.16	587.16	BO-131526 No.2 標準
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下	m <sup>2</sup>	1	165	2.54	419.1	BO-131526 No.2 標準
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	m <sup>2</sup>	1	1	50.4	50.4	BO-131526 No.2 標準
	計						1,056.66	



代価表

51

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	側溝蓋撤去	W190×L790 ヲハ付	か所	1			2,270	代価表 0018 建設工事標準歩掛 (60)P644 その他率 (撤去)
01	普通作業員		人	0.26	0.3	23,300	1,817.4	○ B0-911112 No.2 独自
	その他		式	1	0.25	1,817.4	454.35	
	計						2,271.75	
	ノスリッパ 撤去		m	1			540	代価表 0019 建設工事標準歩掛 (60)P641 その他率 (撤去)
01	左官		人	0.05	0.3	28,500	427.5	○ B0-911143 No.2 独自
	その他		式	1	0.26	427.5	111.15	
	計						538.65	
	EXPJカー撤去	SUS製	m	1			2,550	代価表 0020 建設工事標準歩掛 (60)P588 撤去
01	内装工		人	0.22	0.3	30,900	2,039.4	○ B0-911144 No.2 独自
	その他		式	1	0.25	2,039.4	509.85	
	計						2,549.25	

代価表

52

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	サッシ・ガラス・アルミハ クリンク		m <sup>2</sup>	1			370	代価表 0021
01	壁清掃		m <sup>2</sup>	1	1	369.68	369.68	B0-286351 No.2 標準
	計						369.68	
	キャスター交換	2個/箇所	か所	1			6,550	代価表 0022 建設工事標準歩掛 (60)P608 その他率 (建具)
01	キャスター	材	個	2	1	156	312	(見積り・刊行物等) カ
02	建具工		人	0.09	2	28,900	5,202	○ B0-911146 No.2 独自
	その他		式	1	0.2	5,202	1,040.4	
	計						6,554.4	
	ガリ羽曲り矯正 SW9		式	1			15,400	代価表 0023 建設工事標準歩掛 (60)P588 その他率 (金属)
01	板金工		人	0.22	2	29,100	12,804	○ B0-911134 No.2 独自 4か所のうち2か所矯正
	その他		式	1	0.2	12,804	2,560.8	
	計						15,364.8	







代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	呼吸用保護具等	化学防護服、保護マスク、保護かぶね	人	1			5,990	代価表 0039
01	化学防護服		着	1	1	1,380	1,380	(見積り・刊行物等) 物P774
02	半面形防護マスク		個	1	1	2,630	2,630	(見積り・刊行物等) 物P774
03	防護かぶね		個	1	1	1,980	1,980	(見積り・刊行物等) 物P774
	計						5,990	
	アバース含有 大波シート撤去	面積4.7㎡ 整理清掃後片付け・飛散防止幕等 保護具等共	式	1			91,900	代価表 0040
01	整理清掃後片付け		㎡	4.7	1	550	2,585	(見積り・刊行物等) 施P511
02	床養生	プラスチックシート0.15mm 2重	㎡	4.7	1	1,670	7,849	(見積り・刊行物等) 施P511
03	壁養生	プラスチックシート0.08mm	㎡	47.5	1	1,270	60,325	(見積り・刊行物等) 施P511
04	呼吸用保護具等	化学防護服、保護マスク、保護かぶね	人	1	1	5,990	5,990	代価表 0039
05	天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	㎡	4.7	1	3,229.38	15,178.09	B0-284421 No.2 標準
	計						91,927.09	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石綿含有産業廃棄物類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			8,100	代価表 0041
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	8,100.76	8,100.76	B0-339612 No.2 参考
	計						8,100.76	
	仮囲い	フェンスバリアード H=1800 シート張り共 6.5か月	m	1			3,590	代価表 0042
01	仮囲い(7) フェンスバリアード標準 図参-6	(A) 月額損料	ヵ所	0.55555	6.5	630.25	2,275.88	B1-452123 No.2 独自
02	仮囲い(7) フェンスバリアード標準 図参-6	(A) 撤去手間	ヵ所	0.55555	1	688.45	382.47	B1-452123 No.2 独自
03	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 掛払い手間 -	㎡	0.9	1	814.97	733.47	B0-131561 No.2 標準
04	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 供用1日賃料 修理費含む -	㎡	0.9	195	0.88	154.44	B0-131561 No.2 標準
05	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 基本料 修理費含む -	㎡	0.9	1	50.33	45.3	B0-131561 No.2 標準
	計						3,591.56	
	単管アラケット足場	修理費含む5.5ヶ月	㎡	1			1,670	代価表 0043
01	アラケット足場	修理費含む5.5ヶ月	㎡	1	1	1,670	1,670	(見積り・刊行物等) コP117 期間6ヶ月を採用
	計						1,670	















電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事 (大阪府立三島高等学校) (大規模改修工事)		屋内運動場棟 (11号棟)		電灯コンセント設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
600V <sup>+</sup> ポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル扁平 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	48	m	460	22,080		
投光器用架空線 (施工費)		22	m	390	8,580	代価表 0001	
厚銅電線管 (G)	露出配管(塗装有) 16mm	30	m	2,400	72,000		
1種金属線び(MM)	A型(25.4mm)	19	m	3,480	66,120		
LED照明器具	LBF3MP/RP -2 -13 LN	25	個	26,400	660,000		
照明器具取付用ボ ックス	SUS	8	個	33,800	270,400		
蛍光灯 (施工費)	蛍光灯 露出形 FL 20W ×1	3	個	5,230	15,690		
投光器 (施工費)	400W相当	3	個	14,000	42,000	代価表 0002	
換気扇	一般形 電気式シャッター 300φ	12	台	37,300	447,600		
換気扇カバー	ステンレス製 30 cm (防虫網付)	12	個	15,300	183,600		
自動点滅器	光電式 100V 3A	4	個	11,800	47,200		
防水コンセント	2WPET	3	個	3,580	10,740		
ステンレス製 プルボックス WP形	200× 200× 150	2	個	20,700	41,400		
ステンレス製 プルボックス WP形	100× 100× 100	1	個	7,030	7,030		
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 - 125V	6	個	2,600	15,600		

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事 (大阪府立三島高等学校) (大規模改修工事)		屋内運動場棟 (11号棟)		電灯コンセント設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
タップスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×3 ネーム無 -	2	個	5,110	10,220		
タップスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 -	2	個	2,640	5,280		
1種金属線び(MM) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	6	個	4,760	28,560		
露出スイッチボックス	19(E19, 16) 1個用1方出	4	個	4,730	18,920		
蛍光管運搬費		1	式		40,000		
蛍光管処分費		1	式		554	別紙 00-0001	
有価材		1	式		▲621	別紙 00-0002	
撤去工事	再使用する	1	式		26,220	別紙 00-0003	
撤去工事	再使用しない	1	式		119,610	別紙 00-0004	
計					2,158,783		





電気設備工事 別紙明細

電気設備工事 (大阪府立三島高等学校) (大規模改修工事)		屋内運動場棟 (11号棟)		電灯コンセント設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
蛍光灯処分費		1	式		554	別紙 00-0001
蛍光灯処分費		2.77	kg	200	554	
計					554	
有価材		1	式		▲621	別紙 00-0002
銅屑	1号銅線	0.5	kg	▲1,260	▲630	
カット処理		0.26	kg	35	9	
計					▲621	
撤去工事	再使用する	1	式		26,220	別紙 00-0003
投光器用架空線撤去	再使用する	22	m	150	3,300	代価表 0003
蛍光灯器具取外し	露出形 FL 20W ×1 再使用する	3	個	2,040	6,120	
投光器撤去	400W相当 再使用する	3	個	5,600	16,800	代価表 0004
計					26,220	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事 (大阪府立三島高等学校) (大規模改修工事)		屋内運動場棟 (11号棟)		電灯コンセント設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		119,610	別紙 00-0004
600V絶縁電線撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	28	m	80	2,240	
ねじなし電線管撤去	(E19) 再使用しない	9	m	320	2,880	
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	25	個	1,570	39,250	
換気扇撤去	300 φ 取付枠共 (再使用無し)	8	台	6,520	52,160	
クォーターカバー撤去	換気扇300φ用 再使用しない	4	個	1,090	4,360	代価表 0005
自動点滅器撤去	(再使用無し)	4	個	1,970	7,880	
防水コンセント撤去	2P15A×2 (再使用無し)	3	個	650	1,950	
コンセント撤去	2P15A×2 (再使用無し)	2	個	650	1,300	
スイッチ撤去	1P15A×2 (再使用無し)	2	個	980	1,960	
アルボックス撤去	200×200×150 再使用しない	2	個	2,210	4,420	
アルボックス撤去	100×100×100 再使用しない	1	個	1,210	1,210	
計					119,610	





その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	投光器用架空線 (施工費)		m	1			390		代価表 0001
01	電工		人	0.007	1	31,920	223.44	○	
02	普通作業員		人	0.003	1	27,960	83.88	○	
	その他		式	1	0.26	307.32	79.9		
	計						387.22		
	投光器 (施工費)	400W相当	個	1			14,000		代価表 0002
01	電工		人	0.348	1	31,920	11,108.16	○	
	その他		式	1	0.26	11,108.16	2,888.12		
	計						13,996.28		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	投光器用架空線撤去	再使用する	m	1			150		代価表 0003
01	電工		人	0.007	0.4	31,920	89.38	○	
02	普通作業員		人	0.003	0.4	27,960	33.55	○	
	その他		式	1	0.26	122.93	31.96		
	計						154.89		
	投光器撤去	400W相当 再使用する	個	1			5,600		代価表 0004
01	電工		人	0.348	0.4	31,920	4,443.26	○	
	その他		式	1	0.26	4,443.26	1,155.25		
	計						5,598.51		
	キャブ撤去	換気扇300φ用 再使用しない	個	1			1,090		代価表 0005
01	電工		人	0.09	0.3	31,920	861.84	○	
	その他		式	1	0.26	861.84	224.08		
	計						1,085.92		

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	クリアホンスピーカー	15W	個	1			26,300		代価表 0006
01	クリアホンスピーカー	15W	個	1	1	19,600	19,600		
02	雑材料		式	0.02	1	19,600	392		
			R01						
03	電工		人	0.159	1	31,920	5,075.28	○	
	その他		式	1	0.24	5,075.28	1,218.07		
	計						26,285.35		
	同軸ケーブル (施工費)	架空線 5C-2V	m	1			1,220		代価表 0007
01	架空配線 (施工費)	架空線 弱電 0.9mm 5P	m	1	1	1,222.15	1,222.15		
	計						1,222.15		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	電気子時計	壁掛丸型子時計700φ屋外型	個	1			53,800		代価表 0008
01	電気子時計	壁掛丸型子時計700φ屋外型	個	1	1	36,900	36,900		
02	防球ガード		個	1	1	12,100	12,100		
03	雑材料		式	0.02	1	49,000	980		
			R01+R02						
04	電工		人	0.097	1	31,920	3,096.24	○	
	その他		式	1	0.24	3,096.24	743.1		
	計						53,819.34		
	子時計撤去	壁掛型700φ 再使用しない	か所	1			1,170		代価表 0009
01	電工		人	0.097	0.3	31,920	928.87	○	
	その他		式	1	0.26	928.87	241.51		
	計						1,170.38		

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	同軸ケーブル (施工費)	S・7C-FB	m	1			1,090		代価表 0010
01	電工		人	0.027	1	31,920	861.84	○	
	その他		式	1	0.26	861.84	224.08		
	計						1,085.92		
	パラボアンテナ取外し (再使用する)		組	1			13,500		代価表 0011
01	パラボアンテナ (施工費)	750φ	組	1	0.4	33,643.68	13,457.47		
	計						13,457.47		
	600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平 EM-EEF (仮設)	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	m	1			530		代価表 0012
01	600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	m	1	0.7	751.68	526.18		
	計						526.18		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層) (仮設)	露出配管 22mm	m	1			810		代価表 0013
01	合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	露出配管 22mm	m	1	0.7	1,156.4	809.48		
	計						809.48		
	樹脂製 露出スイッチボックス (仮設)	22 1個用1方出	個	1			3,070		代価表 0014
01	樹脂製 露出スイッチボックス	22 1個用1方出	個	1	0.7	4,383	3,068.1		
	計						3,068.1		
	防水コンセント (仮設)	2WPET	個	1			2,510		代価表 0015
01	防水コンセント	2WPET	個	1	0.7	3,582.09	2,507.46		
	計						2,507.46		
	木板 (仮設)	FL+500	枚	1			3,970		代価表 0016
01	電話端子・テレビ機 器 木板20mm	(たて+横) 900mm以下	枚	1	0.7	5,669.53	3,968.67		
	計						3,968.67		

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備考
	木板 撤去	再使用しない	枚	1			150	代価表 0017
01	電工		人	0.019	0.2	31,920	121.3	○
	その他		式	1	0.26	121.3	31.54	
	計						152.84	













機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(大規模改修工事)(大阪府立三島高等学校) 屋内運動場棟(11号棟)				空調機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
据付費		1	式		81,240	別紙 00-0001
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 10.0kW以下	1	台	45,400	45,400	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 10.0kW以下	1	台	33,700	33,700	
リモコン類(取付)	パッケージエアコン用ワイヤードリモコン	1	個	2,140	2,140	
計					81,240	
撤去工事	再使用しない	1	式		28,510	別紙 00-0002
PAC-1 空冷ヒートポンプエアコン 室外機撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 冷房能力:10.0kW 再使用しない	1	台	13,800	13,800	代価表 0001
PAC-1 空冷ヒートポンプエアコン 室内機撤去	天井吊形 冷房能力:10.0kW 再使用しない	1	台	10,300	10,300	代価表 0002
リモコン類撤去 再使用しない	パッケージエアコン用ワイヤードリモコン	1	個	650	650	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.5	m3	7,520	3,760	
計					28,510	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(大規模改修工事)(大阪府立三島高等学校) 屋内運動場棟(11号棟)				空調機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒回収費		1	式		18,900	別紙 00-0003
冷媒回収費	冷房能力 11.2kW以下	1	台	18,900	18,900	
計					18,900	
産業廃棄物処分費		1	式		1,310	別紙 00-0004
金属くず		0.1	t	13,100	1,310	
計					1,310	











その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
01	PAC-1 空冷ヒートポンプエアコン 室外機撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 冷房能力:10.0kW 室内機撤去 再使用しない	台	1			13,800		代価表 0001
	設備機械工		人	1.09	0.3	33,600	10,987.2	○	
	その他		式	1	0.26	10,987.2	2,856.67		
	計						13,843.87		
01	PAC-1 空冷ヒートポンプエアコン 室内機撤去	天井吊形 冷房能力:10.0kW 再使用しない	台	1			10,300		代価表 0002
	設備機械工		人	0.81	0.3	33,600	8,164.8	○	
	その他		式	1	0.26	8,164.8	2,122.85		
	計						10,287.65		
01	配管切断	冷媒配管 屋内露出 9.5/15.9	か所	1			3,210		代価表 0003
	配管工		人	0.26	0.3	32,640	2,545.92	○	
	その他		式	1	0.26	2,545.92	661.94		
	計						3,207.86		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
01	配管切断	冷媒配管 屋外露出 9.5/15.9	か所	1			3,210		代価表 0004
	配管工		人	0.26	0.3	32,640	2,545.92	○	
	その他		式	1	0.26	2,545.92	661.94		
	計						3,207.86		
01	アスベスト含有材 積込・運搬費		m3	1			7,520		代価表 0005
	産業廃棄物積込・ 運搬費		m3	1	1	7,520	7,520		
	計						7,520		
01	洗濯機用ホース	10mm	本	1			4,500		代価表 0006
	ルネシア®ルネシア®(給 湯器接続用)	ステンレス製 15A 300mm	本	1	1	4,497.36	4,497.36		
	計						4,497.36		

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	フレキシブルチューブ(給湯器接続用)撤去	ステンレス製 15A 500mm 再使用する	本	1			1,620		代価表 0007
01	配管工		人	0.1	0.4	32,640	1,305.6	○	
			式	1	0.24	1,305.6	313.34		
	計						1,618.94		
	フレキシブルチューブ(給湯器接続用)撤去	ステンレス製 15A 800mm 再使用する	本	1			1,620		代価表 0008
01	配管工		人	0.1	0.4	32,640	1,305.6	○	
			式	1	0.24	1,305.6	313.34		
	計						1,618.94		
	洗濯機用ホース撤去	10mm 再使用する	本	1			1,620		代価表 0009
01	配管工		人	0.1	0.4	32,640	1,305.6	○	
			式	1	0.24	1,305.6	313.34		
	計						1,618.94		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	横水栓撤去	TW11R(新あいあい洗濯用) 再使用する	個	1			1,130		代価表 0010
01	配管工		人	0.07	0.4	32,640	913.92	○	
			式	1	0.24	913.92	219.34		
	計						1,133.26		
	横水栓撤去	T200SNR13 再使用しない	個	1			860		代価表 0011
01	配管工		人	0.07	0.3	32,640	685.44	○	
			式	1	0.26	685.44	178.21		
	計						863.65		
	フレキシブルチューブ(給湯器接続用)据付	ステンレス製 15A 500mm	本	1			4,050		代価表 0012
01	配管工		人	0.1	1	32,640	3,264	○	
			式	1	0.24	3,264	783.36		
	計						4,047.36		

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	フルキア®ルチューブ(給湯器接続用)据付	ステンレス製 15A 800mm	本	1			4,050		代価表 0013
01	配管工		人	0.1	1	32,640	3,264	○	
			式	1	0.24	3,264	783.36		
	計						4,047.36		
	洗濯機用ホース据付	10mm	本	1			4,050		代価表 0014
01	配管工		人	0.1	1	32,640	3,264	○	
			式	1	0.24	3,264	783.36		
	計						4,047.36		
	フルキア®ルチューブ(給湯器接続用)撤去	ステンレス製 15A 500mm 再使用しない	本	1			1,230		代価表 0015
01	配管工		人	0.1	0.3	32,640	979.2	○	
			式	1	0.26	979.2	254.59		
	計						1,233.79		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	フルキア®ルチューブ(給湯器接続用)撤去	ステンレス製 15A 800mm 再使用しない	本	1			1,230		代価表 0016
01	配管工		人	0.1	0.3	32,640	979.2	○	
			式	1	0.26	979.2	254.59		
	計						1,233.79		
	洗濯機用ホース撤去	10mm 再使用しない	本	1			1,230		代価表 0017
01	配管工		人	0.1	0.3	32,640	979.2	○	
			式	1	0.26	979.2	254.59		
	計						1,233.79		
	横水栓撤去	TW11R(新あいあい洗濯用) 再使用しない	個	1			860		代価表 0018
01	配管工		人	0.07	0.3	32,640	685.44	○	
			式	1	0.26	685.44	178.21		
	計						863.65		