

文書番号	教施財第 1556-2 号
工事期間	契約締結日 ~ 令和7年12月10日
開札日	令和7年6月4日

工事名称 大阪府立豊中高等学校特別・普通教室棟他7棟屋上防水改修工事
設計内訳書

工事場所 豊中市上野西二丁目

工事費 ¥84,969,500- (消費税相当額 ¥7,724,500-)

工事価格 ¥77,245,000-

工事概要 防水改修、関連設備工事一式

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事(機械設備工事を含む)	1	式	57,286,034	
計			57,286,034	
共通費				
共通仮設費	1	式	3,278,229	
現場管理費	1	式	7,379,457	
一般管理費等	1	式	9,301,280	
計			19,958,966	
工事価格	1	式	77,245,000	
消費税等相当額	1	式	7,724,500	消費税率 10 %
工事費	1	式	84,969,500	

建築工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
1号棟改修工事	1	式	9,656,115	
3号棟改修工事	1	式	15,691,205	
5号棟改修工事	1	式	8,506,738	
10号棟改修工事	1	式	7,659,764	
15号棟改修工事	1	式	5,728,542	
20号棟改修工事	1	式	3,550,943	
23号棟改修工事	1	式	2,394,555	
24号棟改修工事	1	式	2,395,282	
環境配慮改修工事	1	式	1,051,561	
計			56,634,705	

3号棟改修工事		防水改修工事		撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
シート撤去	集積共	122	m	720	87,840	
既存防水層撤去	シート防水層 集積共 金物共	312	m ²	1,140	355,680	
既存防水層撤去	アスファルト防水層 集積共 金物共	27.7	m ²	1,280	35,456	
ドレン撤去		8	か所	2,340	18,720	
脱気筒撤去		11	か所	2,340	25,740	代価表 0026
ゴムマット撤去	t3	6.1	m ²	1,170	7,137	代価表 0027
SD-3撤去	棒存置 W1,100×H800	2	か所	1,880	3,760	代価表 0028
スチール製手摺り撤去	H700 ガス切断及びコンクリート基礎撤去共	1	式		59,600	代価表 0029
折版撤去	カー鋼板 山高180	13.4	m ²	1,400	18,760	代価表 0030
計					612,693	

建築工事 細目別内訳

3号棟改修工事		防水改修工事		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み	廃プラスチック類 人力	0.7	m ³	5,870	4,109	代価表 0008
発生材積込み	ゴムくず 人力	0.1	m ³	5,870	587	代価表 0031
発生材積込み	無筋コンクリート類 人力	0.3	m ³	7,650	2,295	代価表 0032
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 D1D区間有り 23.0km以下	0.7	m ³	5,400	3,780	代価表 0010
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ゴムくず D1D区間有り 23.0km以下	0.1	m ³	5,400	540	代価表 0033
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 D1D区間有り 14.5km以下	0.3	m ³	12,000	3,600	
とりこわし 発生材処分	廃プラスチック類	0.7	m ³	17,600	12,320	
とりこわし 発生材処分	ゴムくず	0.1	m ³	7,852	785	
とりこわし 発生材処分	無筋コンクリート類	0.3	m ³	3,525	1,057	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	0.2	t	▲30,500	▲6,100	
スクラップ 控除	アミ 延べガラ	10	kg	▲245	▲2,450	
計					20,523	

1号棟改修工事		防水改修工事		直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式		25,606	別紙 00-0001
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	434	m ²	59	25,606	
計					25,606	
整理清掃後片付け		1	式		78,120	別紙 00-0002
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	434	m ²	180	78,120	
計					78,120	
外部足場		1	式		2,810,600	別紙 00-0003
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 3.7ヶ月	940	m ²	2,990	2,810,600	代価表 0001
計					2,810,600	

建築工事 別紙明細

1号棟改修工事		防水改修工事		直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
災害防止		1	式		933,440	別紙 00-0004
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 3.7ヶ月	68	m	780	53,040	代価表 0002
金網式養生枠	3.7ヶ月	103	m ²	660	67,980	代価表 0003
養生シート張り	3.7ヶ月	829	m ²	980	812,420	代価表 0004
計					933,440	
仮設材運搬		1	式		343,692	別紙 00-0005
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	68	m	75	5,100	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	940	m ²	340	319,600	
仮設材運搬 (金網式養生枠)		103	m ²	120	12,360	
仮設材運搬 (シート・柵類)		829	m ²	8	6,632	
計					343,692	

3号棟改修工事		防水改修工事			直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
災害防止		1	式		742,094	別紙 00-0010	
ガードホスト	3.7か月 運搬費共	175	m	3,610	631,750	代価表 0014	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 3.7ヶ月	10	m	780	7,800	代価表 0002	
金網式養生枠	3.7ヶ月	5.4	m ²	660	3,564	代価表 0003	
養生シート張り	3.7ヶ月	101	m ²	980	98,980	代価表 0004	
計					742,094		
仮設材運搬		1	式		38,246	別紙 00-0011	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	10	m	75	750		
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	106	m ²	340	36,040		
仮設材運搬 (金網式養生枠)		5.4	m ²	120	648		
仮設材運搬 (シート・ネット類)		101	m ²	8	808		
計					38,246		

建築工事 別紙明細

5号棟改修工事		防水改修工事			直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
養生		1	式		80,142	別紙 00-0012	
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	363	m ²	59	21,417		
養生	コンパネ12敷	43.5	m ²	1,350	58,725	代価表 0034	
計					80,142		
整理清掃後片付け		1	式		65,340	別紙 00-0013	
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	363	m ²	180	65,340		
計					65,340		
外部足場		1	式		436,540	別紙 00-0014	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 3.7ヶ月	146	m ²	2,990	436,540	代価表 0001	
計					436,540		

5号棟改修工事		防水改修工事		直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
災害防止		1	式		53,136	別紙 00-0015
安全手すり (手すり先行方式)	枠組木足場用 3.7ヶ月	27	m	780	21,060	代価表 0002
金網式養生枠	3.7ヶ月	48.6	m ²	660	32,076	代価表 0003
計					53,136	
仮設材運搬		1	式		57,497	別紙 00-0016
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組木足場用(手すり先行方式)	27	m	75	2,025	
仮設材運搬 (枠組木足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	146	m ²	340	49,640	
仮設材運搬 (金網式養生枠)		48.6	m ²	120	5,832	
計					57,497	

建築工事 別紙明細

10号棟改修工事		防水改修工事		直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式		37,819	別紙 00-0017
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	641	m ²	59	37,819	
計					37,819	
整理清掃後片付け		1	式		115,380	別紙 00-0018
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	641	m ²	180	115,380	
計					115,380	
外部足場		1	式		217,665	別紙 00-0019
枠組木足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 3.7ヶ月	69.1	m ²	3,150	217,665	代価表 0013
計					217,665	

10号棟改修工事		防水改修工事			直接仮設工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
災害防止		1	式		263,600	別紙 00-0020	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 3.7ヶ月	4.8	m	780	3,744	代価表 0002	
金網式養生柵	3.7ヶ月	8.6	m ²	660	5,676	代価表 0003	
養生シート張り	3.7ヶ月	61	m ²	980	59,780	代価表 0004	
養生防護柵	枠組本足場用 3.7ヶ月	10.8	m	18,000	194,400	代価表 00037	
計					263,600		
仮設材運搬		1	式		39,198	別紙 00-0021	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	4.8	m	75	360		
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	69.1	m ²	340	23,494		
金網式養生柵	3.7ヶ月	8.6	m ²	660	5,676	代価表 0003	
仮設材運搬 (シート・柵類)		61	m ²	8	488		
仮設材運搬 (養生防護柵)	枠組本足場用	10.8	m	850	9,180		
計					39,198		

建築工事 別紙明細

15号棟改修工事		防水改修工事			直接仮設工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
養生		1	式		9,381	別紙 00-0022	
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	159	m ²	59	9,381		
計					9,381		
整理清掃後片付け		1	式		28,620	別紙 00-0023	
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	159	m ²	180	28,620		
計					28,620		
外部足場		1	式		2,231,147	別紙 00-0024	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 3.7ヶ月	454	m ²	3,150	1,430,100	代価表 0013	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 3.7ヶ月	229	m ²	2,990	684,710	代価表 0001	
屋根足場	勾配屋根 3.7ヶ月	24.7	m ²	4,710	116,337	代価表 00038	
計					2,231,147		

15号棟改修工事		防水改修工事		直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
災害防止		1	式		89,634	別紙 00-0025
安全手すり (手すり先行方式)	枠組木足場用 3.7ヶ月	38	m	780	29,640	代価表 0002
金網式養生枠	3.7ヶ月	90.9	m ²	660	59,994	代価表 0003
計					89,634	
仮設材運搬		1	式		247,830	別紙 00-0026
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組木足場用(手すり先行方式)	38	m	75	2,850	
仮設材運搬 (枠組木足場)	建枠幅900(二枚布)	683	m ²	340	232,220	
仮設材運搬 (手すり先行方式)						
仮設材運搬 (金網式養生枠)		90.9	m ²	120	10,908	
仮設材運搬 (屋根足場)		24.7	m ²	75	1,852	代価表 0039
計					247,830	
植栽枝払い		1	式		40,750	別紙 00-0027
低木 枝払い	W2.0 H3.2 幹周0.15	5	本	8,150	40,750	代価表 0040
計					40,750	

建築工事 別紙明細

20号棟改修工事		防水改修工事		直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式		9,086	別紙 00-0028
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	154	m ²	59	9,086	
計					9,086	
整理清掃後片付け		1	式		27,720	別紙 00-0029
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	154	m ²	180	27,720	
計					27,720	
災害防止		1	式		64,258	別紙 00-0030
ガードポスト	3.7か月 運搬費共	17.8	m	3,610	64,258	代価表 0014
計					64,258	
植栽枝払い		1	式		32,600	別紙 00-0031
低木 枝払い	W2.0 H3.2 幹周0.15	4	本	8,150	32,600	代価表 0040
計					32,600	

23号棟改修工事		防水改修工事		直接仮設工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式		4,295	別紙 00-0032
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	72.8	m ²	59	4,295	
計					4,295	
整理清掃後片付け		1	式		13,104	別紙 00-0033
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	72.8	m ²	180	13,104	
計					13,104	
外部足場		1	式		708,750	別紙 00-0034
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 3.7ヶ月	225	m ²	3,150	708,750	代価表 0013
計					708,750	

建築工事 別紙明細

23号棟改修工事		防水改修工事		直接仮設工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
災害防止		1	式		160,350	別紙 00-0035
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 3.7ヶ月	25	m	780	19,500	代価表 0002
金網式養生枠	3.7ヶ月	22.5	m ²	660	14,850	代価表 0003
養生防護柵	枠組本足場用 3.7ヶ月	7	m	18,000	126,000	代価表 0037
計					160,350	
仮設材運搬		1	式		87,025	別紙 00-0036
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	25	m	75	1,875	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	225	m ²	340	76,500	
仮設材運搬 (金網式養生枠)		22.5	m ²	120	2,700	
仮設材運搬 (養生防護柵)	枠組本足場用	7	m	850	5,950	
計					87,025	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 3.7ヶ月	m ²	1			2,990	代価表 0001
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 -	m ²	1	1	1,629.94	1,629.94	
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	111	8.77	973.47	
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	1	385.85	385.85	
	計						2,989.26	
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 3.7ヶ月	m	1			780	代価表 0002
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	296.35	296.35	
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	111	3.35	371.85	
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	111.72	111.72	
	計						779.92	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	金網式養生枠	3.7ヶ月	m ²	1			660	代価表 0003
01	金網式養生枠	掛払い手間 -	m ²	1	1	370.44	370.44	
02	金網式養生枠	供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	111	1.68	186.48	
03	金網式養生枠	基本料 修理費含む -	m ²	1	1	100.19	100.19	
	計						657.11	
	養生シート張り	3.7ヶ月	m ²	1			980	代価表 0004
01	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 掛払い手間 -	m ²	1	1	814.97	814.97	
02	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	111	1.06	117.66	
03	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	50.33	50.33	
	計						982.96	

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	低木 枝払い	W1.5 H2.5 幹周0.12	本	1			8,150	代価表 0005
01	造園工		人	0.2	1	26,400	5,280	○
02	普通作業員		人	0.06	1	23,300	1,398	○
	その他		式	1	0.22	6,678	1,469.16	
	計						8,147.16	
	塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-F2) 厚1.5 接着工法 平場 ハラベット	m ²	1			6,550	代価表 0006
01	塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-F2) 厚2.0 接着工法 平場	m ²	1	1	6,550	6,550	
	計						6,550	
	塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-F2) 厚1.5 接着工法 立上り	m ²	1			8,970	代価表 0007
01	塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-M2) 厚1.5 機械的固定工法 立上り	m ²	1	1	8,970	8,970	
	計						8,970	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	発生材積込み	廃プラスチック類 人力	m ³	1			5,870	代価表 0008
01	発生材積込み	ボート・木材類 人力	m ³	1	1	5,871.6	5,871.6	
	計						5,871.6	
	発生材積込み	樹木類 人力	m ³	1			5,870	代価表 0009
01	発生材積込み	ボート・木材類 人力	m ³	1	1	5,871.6	5,871.6	
	計						5,871.6	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間有り 23.0km以下	m ³	1			5,400	代価表 0010
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボート類 DID区間有り 23.0km以下	m ³	1	1	5,400.5	5,400.5	
	計						5,400.5	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 樹木類 DID区間有り 60.0km以下	m ³	1			6,080	代価表 0011
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 60.0km以下	m ³	1	1	6,075.57	6,075.57	
	計						6,075.57	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	スクラップ控除	鉄屑 ヘビーH3	kg	1			▲31	代価表 0012
01	スクラップ控除	鉄屑 ヘビーH3	t	1	0.001	▲30,500	▲30.5	
	計						▲30.5	
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 3.7ヶ月	m ²	1			3,150	代価表 0013
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満 -	m ²	1	1	1,815.16	1,815.16	
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理工含む 22m未満 -	m ²	1	111	8.59	953.49	
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理工含む 22m未満 -	m ²	1	1	381.23	381.23	
	計						3,149.88	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ガードポスト	3.7ヶ月 運搬費共	m	1			3,610	代価表 0014
01	安全手摺	ガードポスト(手摺柱) 設置及び撤去手間	m	1	1	895	895	
02	安全手摺	ガードポスト(手摺柱) 月額損料	m	1	3.7	245	906.5	
03	安全手摺	単管 設置及び撤去手間	m	2	1	680	1,360	
04	安全手摺	単管 月額損料	m	2	3.7	60	444	
	計						3,605.5	
	塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-F2) 厚1.5 接着工法 平場	m ²	1			6,550	代価表 0015
01	塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-F2) 厚2.0 接着工法 平場	m ²	1	1	6,550	6,550	
	計						6,550	
	改修用ドレン	塩ビ製 既設ドレン φ125用 横型 キャップ付	か所	1			12,600	代価表 0016
01	改修用ドレン	塩ビ製 既設ドレン φ100用 横型 キャップ付	か所	1	1	12,600	12,600	
	計						12,600	

その他								備考	備考
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額		
	SOP塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A 下地R6種(塗替え面)	m	1			790		代価表 0017
01	SOP塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A(鉛・カドムフリー種) 下地R6種(塗替え面)	m ²	1	0.4	1,969.69	787.88		
	計						787.88		
	SOP塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料A 素地ごしらえ工程C種	m	1			720		代価表 0018
01	SOP塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料A(鉛・カドムフリー種) 下地別途(新規面)	m ²	1	0.4	1,482	592.8		
02	素地ごしらえ 改修仕様	鉄鋼面 工程C種	m ²	1	0.4	307.57	123.03		
	計						715.83		
	SOP塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程A種 塗料1種 錆止工程A 素地ごしらえ工程C種	m ²	1			2,080		代価表 0019
01	SOP塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止工程A 下地別途(新規面)	m ²	1	1	1,772.47	1,772.47		
02	素地ごしらえ 改修仕様	鉄鋼面 工程C種	m ²	1	1	307.57	307.57		
	計						2,080.04		

代価表

その他								備考	備考
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額		
	鉄骨階段撤去・再 取付	踊り場アレート小口CHPLt3.2 L380×200 ×W600及び揚重機損料含む	か所	1			78,000		代価表 0020
01	鉄骨階段 取外し ・再取付		か所	1	1	26,000	26,000		
02	揚重機損料	25t吊 ラフター・クレーン ホベレタ共	日	1	1	52,000	52,000		
	計						78,000		
	架台ジャッキアップ	300×50×100	か所	1			170		代価表 0021
01	普通作業員		人	0.04	0.15	23,300	139.8	○	
	その他		式	1	0.19	139.8	26.56		
	計						166.36		
	架台ジャッキアップ	200×100×150	か所	1			180		代価表 0022
01	普通作業員		人	0.05	0.13333	23,300	155.33	○	
	その他		式	1	0.19	155.33	29.51		
	計						184.84		

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	コンクリート新設	t=3	m ³	1			12,700	代価表 0023
01	コンクリート	t=3	m ³	1	1	8,160	8,160	○
02	普通作業員		人	0.09	1	27,960	2,516.4	○
	その他		式	1	0.19	10,676.4	2,028.52	
	計						12,704.92	
	手摺り基礎	600×300 H200 無筋	か所	1			3,870	代価表 0024
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S18 粗骨材20	m ³	0.036	1	24,500	882	
02	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	m ³	0.036	1	12,112.5	436.05	
03	型枠	小型構造物用型枠	m ²	0.36	1	6,416.04	2,309.77	
04	型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	m ²	0.36	1	290	104.4	
05	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	0.18	1	775.2	139.54	
	計						3,871.76	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	スチール製手摺切 断面塞ぎ		か所	1			4,530	代価表 0025
01	アラガ・キャップ止め	屋外架空・暗渠 鋼管用アラガ 40A	か所	1	1	4,533.48	4,533.48	
	計						4,533.48	
	脱気筒撤去		か所	1			2,340	代価表 0026
01	ホースの撤去		か所	1	1	2,340	2,340	
	計						2,340	
	コンクリート撤去	t3	m ³	1			1,170	代価表 0027
01	ビニールシート撤去	集積共	m ²	1	1	1,174.32	1,174.32	
	計						1,174.32	
	SD-3撤去	枠存置 W1,100×H800	か所	1			1,880	代価表 0028
01	鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	m ²	0.88	1	2,140.74	1,883.85	
	計						1,883.85	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	スチール製手摺り撤去	H700 ガス切断及びコンクリート基礎撤去共	式	1			59,600	代価表 0029
01	壁下地撤去	集積共	m ²	7.84	1	587.16	4,603.33	
02	コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレイカ 集積共	m ³	0.3	1	29,918.17	8,975.45	
03	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温無	か所	8	1	5,757.7	46,061.6	
	計						59,640.38	
	折版撤去	カラー鋼板 山高180	m ²	1			1,400	代価表 0030
01	板金工		人	0.12	0.3	29,100	1,047.6	○
02	普通作業員		人	0.01	0.3	23,300	69.9	○
	その他		式	1	0.25	1,117.5	279.38	
	計						1,396.88	
	発生材積込み	ゴムくず 人力	m ³	1			5,870	代価表 0031
01	発生材積込み	ボード・木材類 人力	m ³	1	1	5,871.6	5,871.6	
	計						5,871.6	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	発生材積込み	無筋コンクリート類 人力	m ³	1			7,650	代価表 0032
01	発生材積込み	コンクリート類 人力	m ³	1	1	7,646.08	7,646.08	
	計						7,646.08	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ゴムくず DID区間有り 23.0km以下	m ³	1			5,400	代価表 0033
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 23.0km以下	m ³	1	1	5,400.5	5,400.5	
	計						5,400.5	
	養生	コンパネ12枚	m ²	1			1,350	代価表 0034
01	普通作業員		人	0.004	1	23,300	93.2	○
02	普通作業員		人	0.004	1	23,300	93.2	○
03	コンクリート型枠用合板	JAS規格 B-C 厚12 表面加工なし	m ²	1	1	1,117	1,117	
	その他		式	1	0.25	186.4	46.6	
	計						1,350	

その他								備考
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	発生材積込み	ボート類 人力	m3	1			5,870	代価表 0035
01	発生材積込み	ボート・木材類 人力	m3	1	1	5,871.6	5,871.6	
	計						5,871.6	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ボート類 DID区間有り 23.0km以下	m3	1			5,400	代価表 0036
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボート類 DID区間有り 23.0km以下	m3	1	1	5,400.5	5,400.5	
	計						5,400.5	
	養生防護柵	枠組本足場用 3.7ヶ月	m	1			18,000	代価表 0037
01	養生防護柵(直線部)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	4,074.84	4,074.84	
02	養生防護柵(直線部)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	111	101.06	11,217.66	
03	養生防護柵(直線部)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	2,743.13	2,743.13	
	計						18,035.63	

代価表

その他								備考
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	屋根足場	勾配屋根 3.7ヶ月	m ²	1			4,710	代価表 0038
01	単管本足場	掛払い手間 10m未満	m ²	1	1	3,704.4	3,704.4	
02	単管本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満	m ²	1	111	7.3	810.3	
03	単管本足場	基本料 修理費含む 10m未満	m ²	1	1	195.56	195.56	
	計						4,710.26	
	仮設材運搬(屋根足場)		m ²	1			75	代価表 0039
01	仮設材運搬(単管一本足場)		m ²	1	1	75.12	75.12	
	計						75.12	
	低木 枝払い	W2.0 H3.2 幹周0.15	本	1			8,150	代価表 0040
01	造園工		人	0.2	1	26,400	5,280	○
02	普通作業員		人	0.06	1	23,300	1,398	○
	その他		式	1	0.22	6,678	1,469.16	
	計						8,147.16	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	SOP塗り 改修仕様 (吊環)	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A 下地RB種(塗替え面)	m ²	1			1,970	代価表 0041
01	SOP塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A(鉛・カドミウム1種) 下地RB種(塗替え面)	m ²	1	1	1,969.69	1,969.69	
	計						1,969.69	
	ケレチナ溝蓋取外 し・再取付	W=500	m	1			4,270	代価表 0042
01	普通作業員		人	0.11	1.4	23,300	3,588.2	○
	その他		式	1	0.19	3,588.2	681.76	
	計						4,269.96	
	出入口前踏み台 撤去・再取付	2100×1200×H300	か所	1			13,200	代価表 0043
01	普通作業員		人	0.34	1.4	23,300	11,090.8	○
	その他		式	1	0.19	11,090.8	2,107.25	
	計						13,198.05	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	床FRP防水撤去	防水層 集積共 金物共	m ²	1			1,380	代価表 0044
01	既存防水層撤去	塗膜防水層 集積共 金物共	m ²	1	1	1,380	1,380	
	計						1,380	
	立上りFRP防水撤去	防水層 集積共 金物共	m ²	1			1,380	代価表 0045
01	既存防水層撤去	塗膜防水層 集積共 金物共	m ²	1	1	1,380	1,380	
	計						1,380	
	中木 枝払い	W3.0 H7.2 幹周0.20	本	1			8,150	代価表 0046
01	造園工		人	0.2	1	26,400	5,280	○
02	普通作業員		人	0.06	1	23,300	1,398	○
	その他		式	1	0.22	6,678	1,469.16	
	計						8,147.16	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	中木 枝払い	W3.0 H8.0 幹周0.20	本	1			8,150	代価表 0047
01	造園工		人	0.2	1	26,400	5,280	○
02	普通作業員		人	0.06	1	23,300	1,398	○
	その他		式	1	0.22	6,678	1,469.16	
	計						8,147.16	
	中木 枝払い	W4.5 H11.5 幹周0.25	本	1			8,150	代価表 0048
01	造園工		人	0.2	1	26,400	5,280	○
02	普通作業員		人	0.06	1	23,300	1,398	○
	その他		式	1	0.22	6,678	1,469.16	
	計						8,147.16	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	壁つなぎ事前処理 (外壁アース含有部)	集塵機付ドリル 化学防護服、保護マスク、保護かぶね	式	1			123,000	代価表 0049
01	集塵機付ドリル		台	1	15	2,200	33,000	
02	呼吸用防護具等	化学防護服、保護マスク、保護かぶね	人	15	1	5,990	89,850	代価表 0050
	計						122,850	
	呼吸用防護具等	化学防護服、保護マスク、保護かぶね	人	1			5,990	代価表 0050
01	化学防護服		着	1	1	1,380	1,380	
02	半面型防護マスク		個	1	1	2,630	2,630	
03	防護かぶね		個	1	1	1,980	1,980	
	計						5,990	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	石綿含有アスファルト防水層撤去	3号棟 アスファルト防水層 面積27.7㎡ 整理清掃後片付け 保護具等共	式	1			84,500	代価表 0051
01	整理清掃後片付け		㎡	27.7	1	550	15,235	
02	カッター切	厚100mm程度	m	49.6	1	560	27,776	
03	既存防水層撤去	アスファルト防水層 端部金物撤去共 集積共	㎡	27.7	1	1,280	35,456	
04	呼吸用保護具等	化学防護服、保護マスク、保護カギ	人	1	1	5,990	5,990	代価表 0052
	計						84,457	
	呼吸用保護具等	化学防護服、保護マスク、保護カギ	人	1			5,990	代価表 0052
01	化学防護服		着	1	1	1,380	1,380	
02	半面型防護マスク		個	1	1	2,630	2,630	
03	防護カギ		個	1	1	1,980	1,980	
	計						5,990	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	石綿含有アスファルト防水層撤去	5号棟 アスファルト防水層・乾式保護材共 面積42.5㎡ 整理清掃後片付け 保護具等共	式	1			204,000	代価表 0053
01	整理清掃後片付け		㎡	42.5	1	550	23,375	
02	カッター切	厚100mm程度	m	125	1	560	70,000	
03	既存防水層撤去	アスファルト防水層 端部金物撤去共 集積共	㎡	42.5	1	1,280	54,400	
04	乾式保護材撤去	t=15	㎡	42.5	1	1,174.32	49,908.6	代価表 0054
05	呼吸用保護具等	化学防護服、保護マスク、保護カギ	人	1	1	5,990	5,990	代価表 0052
	計						203,673.6	
	乾式保護材撤去	t=15	㎡	1			1,170	代価表 0054
01	壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	1	1	1,174.32	1,174.32	
	計						1,174.32	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	石綿含有アスファルト防水層撤去	10号棟 アスファルト防水層 面積25.7㎡ 整理清掃後片付け 保護具等共	式	1			116,000	代価表 0055
01	整理清掃後片付け		㎡	25.7	1	550	14,135	
02	カッター切	厚100mm程度	m	113	1	560	63,280	
03	既存防水層撤去	アスファルト防水層 端部金物撤去共 集積共	㎡	25.7	1	1,280	32,896	
04	呼吸用保護具等	化学防護服、保護マスク、保護ゴーグル	人	1	1	5,990	5,990	代価表 0052
	計						116,301	
	仮囲い	フェンスバリケード(A) H=1800 シート張り共 4.7か月	m	1			4,000	代価表 0056
01	仮囲い(7) フェンスバリケード標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.55555	1	2,636.35	1,464.62	
02	仮囲い(7) フェンスバリケード標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.55555	4.7	630.25	1,645.64	
03	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 掛払い手間 -	㎡	0.9	1	814.97	733.47	
04	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 供用1日賃料 修理費含む -	㎡	0.9	141	0.88	111.67	
05	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 基本料 修理費含む -	㎡	0.9	1	50.33	45.3	
	計						4,000.7	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	カーコン+コンバー	設置期間8日	m	1			200	代価表 0057
01	カーコン	基本料	台	0.5	1	60	30	
02	カーコン	損料	台	0.5	8	4	16	
03	コンバー	L=2000 基本料	か所	0.5	1	160	80	
04	コンバー	L=2000 損料	か所	0.5	8	9	36	
05	コンウェイ	基本料	か所	0.5	1	50	25	
06	コンウェイ	損料	か所	0.5	8	4	16	
	計						203	
	養生敷鉄板	t22 8日	㎡	1			1,710	代価表 0058
01	養生敷鉄板	厚22 月額損料	㎡	1	0.26666	1,020	271.99	
02	養生敷鉄板	設置撤去手間	㎡	1	1	1,442.14	1,442.14	
	計						1,714.13	

機械設備工事 別紙明細

普通教室棟		給排水衛生設備			配管工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
保温工事		1	式		434,135	別紙 00-0001	
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 100A	7.3	m	13,900	101,470		
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 65A	12.8	m	10,400	133,120		
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 25A	1.3	m	7,650	9,945		
給水用弁類 保温	ポリスチレン 屋外露出 ステンレス鋼板 65A	4	個	47,400	189,600		
計					434,135		
製作金物		1	式		43,366	別紙 00-0002	
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×40×40 (等辺山形鋼)	4	m	5,770	23,080		
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×75×40 (溝形鋼)	1.8	m	6,820	12,276		
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×125×65 (溝形鋼)	0.9	m	8,900	8,010		
計					43,366		

機械設備工事 別紙明細

普通教室棟		給排水衛生設備			配管工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
コンクリート工事		1	式		39,086	別紙 00-0003	
コンクリート工事	コンクリート 手練り (m3)	0.08		60,800	4,864		
コンクリート工事	型枠 一般用 (㎡)	1.3		13,100	17,030		
コンクリート	t 6	3.25	㎡	5,290	17,192		
計					39,086		

普通教室棟		給排水衛生設備		配管工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		131,224	別紙 00-0004
給水管 保温撤去	グラスウール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 100A 再使用しない	7.3	m	3,710	27,083	
給水管 保温撤去	グラスウール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 65A 再使用しない	12.8	m	2,600	33,280	
給水管 保温撤去	グラスウール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 25A 再使用しない	1.3	m	1,870	2,431	
弁類保温撤去 再使用しない	GV、BAV (65A以下)	4	個	12,900	51,600	代価表 0001
製作金物撤去 再使用しない	溶融亜鉛めっき 5×40×40 (等辺山形鋼)	4	m	1,760	7,040	代価表 0002
製作金物撤去 再使用しない	溶融亜鉛めっき 5×75×40 (溝形鋼)	1.8	m	1,760	3,168	代価表 0003
製作金物撤去 再使用しない	溶融亜鉛めっき 6×125×65 (溝形鋼)	0.9	m	1,760	1,584	代価表 0004
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.67	m ³	7,520	5,038	
計					131,224	
廃棄物処分費		1	式		3,518	別紙 00-0005
混合廃棄物		0.67	m ³	5,252	3,518	
計					3,518	

