

文書番号	教施財第 2177-2 号
工事期間	契約締結日 ~ 令和8年1月28日
開札日	令和7年7月18日

工事名称 大阪府立和泉支援学校プール改修工事  
設計内訳書

工事場所 和泉市池上町二丁目

工事費 ¥60,520,900- (消費税相当額 ¥5,501,900- )

工事価格 ¥55,019,000-

工事概要 プール改修工事及び関連設備工事一式

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事（電気設備工事を含む）	1	式	17,639,873	
機械設備工事	1	式	16,749,659	
計			34,389,532	
共通費				
共通仮設費	1	式	5,172,022	
現場管理費	1	式	8,648,472	
一般管理費等	1	式	6,808,974	
計			20,629,468	
工事価格	1	式	55,019,000	
消費税等相当額	1	式	5,501,900	消費税率 10 %
工事費	1	式	60,520,900	













プール改修工事 中科目別内訳

プール					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
プール改修工事	直接仮設工事	1	式	144,032	
プール改修工事	地業工事	1	式	14,060	
プール改修工事	鉄筋工事	1	式	379,139	
プール改修工事	コンクリート工事	1	式	585,504	
プール改修工事	型枠工事	1	式	154,430	
プール改修工事	防水工事	1	式	5,533,143	
プール改修工事	補修工事	1	式	111,097	
プール改修工事	金属工事	1	式	644,000	
プール改修工事	左官工事	1	式	345,768	
プール改修工事	塗装工事	1	式	468,634	
プール改修工事	その他工事	1	式	5,651,732	
プール改修工事	撤去工事	1	式	1,202,912	
プール改修工事	発生材処理	1	式	306,032	
計				15,540,483	

プール改修工事 中科目別内訳

プール付属棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
機械室改修工事	直接仮設工事	1	式	1,257	
機械室改修工事	鉄筋工事	1	式	9,338	
機械室改修工事	コンクリート工事	1	式	7,440	
機械室改修工事	型枠工事	1	式	3,230	
機械室改修工事	金属工事	1	式	24,700	
機械室改修工事	左官工事	1	式	5,219	
機械室改修工事	建具工事	1	式	32,100	
機械室改修工事	塗装工事	1	式	14,144	
機械室改修工事	撤去工事	1	式	12,148	
機械室改修工事	発生材処理	1	式	1,287	
計				110,863	
更衣室改修工事	直接仮設工事	1	式	32,488	
更衣室改修工事	コンクリート工事	1	式	58,560	
更衣室改修工事	左官工事	1	式	25,240	
更衣室改修工事	内外装工事	1	式	351,820	











プール		プール改修工事			金属工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床点検口	SUS製 W1200×D600 防水・防臭	2	か所	142,000	284,000	
排水柵 グレーチング	SUS製 1015×515 歩行用 ボルト固定	3	か所	120,000	360,000	
計					644,000	

プール改修工事 細目別内訳

プール		プール改修工事			左官工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
クレン・清掃費		311	m <sup>2</sup>	260	80,860	
高圧洗浄 (14.7MPa/mm2)		311	m <sup>2</sup>	170	52,870	
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	7.9	m <sup>2</sup>	2,900	22,910	
床モルタル塗り	金ごて 目地切 厚30	4.4	m <sup>2</sup>	3,070	13,508	代価表 0018
床防水モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	26.3	m <sup>2</sup>	2,580	67,854	
排水柵内防水モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	5.3	m <sup>2</sup>	2,580	13,674	
給水口立上り防水モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	1.6	m <sup>2</sup>	2,580	4,128	
給水口天端防水モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	0.4	m <sup>2</sup>	2,580	1,032	
段鼻タイ撤去跡モルタル補修		1.1	m <sup>2</sup>	3,070	3,377	代価表 0019
壁モルタル塗り	金ごて 外壁 厚25	2.8	m <sup>2</sup>	5,130	14,364	
壁モルタル塗り	金ごて 外壁 プーチコート下 厚25	4.2	m <sup>2</sup>	5,130	21,546	代価表 0020
壁モルタル塗り	金ごて 外壁 吹付下 厚25	2.9	m <sup>2</sup>	5,130	14,877	代価表 0021
壁モルタル塗り	CB面 金ごて 外壁 厚20	0.7	m <sup>2</sup>	3,880	2,716	
壁モルタル塗り	CB面 金ごて 外壁 プーチコート下 厚20	0.2	m <sup>2</sup>	3,880	776	
壁モルタル塗り	CB面 金ごて 外壁 吹付下 厚20	0.6	m <sup>2</sup>	3,880	2,328	



プール		プール改修工事			その他工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
クレン・清掃費		428	m <sup>2</sup>	260	111,280	
高圧洗浄 (14.7MPa/mm2)		428	m <sup>2</sup>	170	72,760	
床防滑性ビニル床シート	t5.0 樹脂モルタル下地処理t2.0・エポキシ共	428	m <sup>2</sup>	11,200	4,793,600	
床防滑性ビニル床シート	t5.0 樹脂モルタル下地処理t2.0・エポキシ共	0.3	m <sup>2</sup>	11,200	3,360	
床防滑性ビニル床シート	t2.9 階段部	2.9	m <sup>2</sup>	7,180	20,822	
床防滑性ビニル床シート	t2.9 W290 オートフロー部	77	m	2,030	156,310	
既設パイプ欄部 パネル	ポリカーボネートt5.0 923.2×1000 押え板共	21	か所	17,800	373,800	
落し受金物	SUS製 Φ29/16.5×H31.5	2	か所	500	1,000	
水張り試験	試験時水量160m3	1	式		118,800	
計					5,651,732	

プール改修工事 細目別内訳

プール		プール改修工事			撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
カバー入れ	モルタル面 厚さ20~30mm	100	m	1,170	117,000	
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	8.7	m <sup>3</sup>	51,200	445,440	
CB撤去	人力 集積共	0.5	m <sup>3</sup>	45,800	22,900	
砕石撤去	人力 集積共	2.6	m <sup>3</sup>	11,400	29,640	代価表 0029
床モルタル撤去	集積共	3.7	m <sup>2</sup>	3,880	14,356	代価表 0030
ビニル床シート撤去	集積共	421	m <sup>2</sup>	1,170	492,570	
段鼻タイル撤去	下地モルタル共 集積共	19.6	m	480	9,408	代価表 0031
モルタル塗成形成撤去	t=20 集積共	10.4	m <sup>2</sup>	3,880	40,352	代価表 0032
床塗床撤去	クレン	7.9	m <sup>2</sup>	660	5,214	代価表 0033
面台テラゾーブロック撤去	t25 W115 集積共	2.9	m	4,840	14,036	代価表 0034
ステンレス溝蓋撤去	t4.0 W250 集積共	10	m	230	2,300	代価表 0035
ステンレス手摺撤去	H100 集積共	5.7	m	480	2,736	代価表 0036
ステンレス壁付手摺撤去	集積共	14.5	m	480	6,960	代価表 0037
計					1,202,912	

























プール		プール改修工事			直接仮設工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し		1	式		3,978	別紙 00-0001
墨出し (プール改修)		40.6	m <sup>2</sup>	98	3,978	代価表 0001
計					3,978	
養生		1	式		34,574	別紙 00-0002
養生 (プール改修)		586	m <sup>2</sup>	59	34,574	代価表 0002
計					34,574	
整理清掃後片付け		1	式		105,480	別紙 00-0003
整理清掃後片付け (プール改修)		586	m <sup>2</sup>	180	105,480	代価表 0003
計					105,480	

プール付属棟		機械室改修工事			直接仮設工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し		1	式		117	別紙 00-0004
墨出し(内部改修)	個別改修	1.2	m <sup>2</sup>	98	117	
計					117	
養生		1	式		252	別紙 00-0005
養生(内部改修)	個別改修	1.2	m <sup>2</sup>	210	252	
計					252	
整理清掃後片付け		1	式		888	別紙 00-0006
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	1.2	m <sup>2</sup>	740	888	
計					888	





代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	墨出し (ﾌﾟｰﾙ改修)		m <sup>2</sup>	1			98	代価表 0001
01	墨出し (屋上防水改修)		m <sup>2</sup>	1	1	98.41	98.41	
	計						98.41	
	養生 (ﾌﾟｰﾙ改修)		m <sup>2</sup>	1			59	代価表 0002
01	養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・ｼｰﾄ)	m <sup>2</sup>	1	1	58.72	58.72	
	計						58.72	
	整理清掃後片付け (ﾌﾟｰﾙ改修)		m <sup>2</sup>	1			180	代価表 0003
01	整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・ｼｰﾄ)	m <sup>2</sup>	1	1	184.84	184.84	
	計						184.84	
	異形鉄筋(SD295)	D10	kg	1			98	代価表 0004
01	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.001	1	98,000	98	
	計						98	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	異形鉄筋(SD295)	D13	kg	1			96	代価表 0005
01	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.001	1	96,000	96	
	計						96	
	ｽﾀｯﾌﾟ 控除	鉄屑 へビーH2	式	1			▲630	代価表 0006
01	ｽﾀｯﾌﾟ 控除	鉄屑 へビーH2	kg	20.6	1	▲30.5	▲628.3	代価表 0007
	計						▲628.3	
	ｽﾀｯﾌﾟ 控除	鉄屑 へビーH2	kg	1			▲31	代価表 0007
01	ｽﾀｯﾌﾟ 控除	鉄屑 へビーH2	t	0.001	1	▲30,500	▲30.5	
	計						▲30.5	
	鉄筋加工組立	小型構造物	kg	1			120	代価表 0008
01	鉄筋加工組立	小型構造物	t	1	0.001	119,575	119.58	
	計						119.58	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	鉄筋運搬費	4 t車 30km程度	kg	1			6	代価表 0009
01	鉄筋運搬費	4 t車 30km程度	t	1	0.001	6,000	6	
	計						6	
	捨てコンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	1			24,500	代価表 0010
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	1	1	24,500	24,500	
	計						24,500	
	土間コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20	m3	1			25,100	代価表 0011
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20	m3	1	1	25,100	25,100	
	計						25,100	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	構造体強度補正	+6N/mm2	式	1			6,240	代価表 0012
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度27 S18 粗骨材20	m3	5.2	1	26,300	136,760	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20	m3	5.2	▲1	25,100	▲130,520	
	計						6,240	
	コンクリート打設手間	土間コンクリート 人力打設 S15~S18	m3	1			12,100	代価表 0013
01	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	m3	1	1	12,112.5	12,112.5	
	計						12,112.5	
	ポンプ圧送	圧送料金 50m3未満	m3	1			1,000	代価表 0014
01	コンクリートポンプ 圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	m3	1	1	1,000	1,000	
	計						1,000	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ポンプ圧送	基本料金 50m3未満	回	1			110,000	代価表 0015
01	コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	回	1	1	110,000	110,000	
	計						110,000	
	押出ポリスチレンフォーム 敷込み	t100	m <sup>2</sup>	1			2,740	代価表 0016
01	押出ポリスチレンフォーム	t100	枚	1	0.60379	3,840	2,318.55	
02	取付手間		m <sup>2</sup>	1	1	420	420	
	計						2,738.55	
	施工数量調査 (アール槽内)		m <sup>2</sup>	1			350	代価表 0017
01	施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	m <sup>2</sup>	1	1	345.24	345.24	
	計						345.24	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	床モルタル塗り	金ごて 目地切 厚30	m <sup>2</sup>	1			3,070	代価表 0018
01	床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m <sup>2</sup>	1	1	3,069.34	3,069.34	
	計						3,069.34	
	段鼻モルタル撤去跡 モルタル補修		m <sup>2</sup>	1			3,070	代価表 0019
01	床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m <sup>2</sup>	1	1	3,069.34	3,069.34	
	計						3,069.34	
	壁モルタル塗り	金ごて 外壁 アールコート下 厚25	m <sup>2</sup>	1			5,130	代価表 0020
01	壁モルタル塗り	金ごて 外壁 厚25	m <sup>2</sup>	1	1	5,130.91	5,130.91	
	計						5,130.91	
	壁モルタル塗り	金ごて 外壁 厚25	m <sup>2</sup>	1			5,130	代価表 0021
01	壁モルタル塗り	金ごて 外壁 厚25	m <sup>2</sup>	1	1	5,130.91	5,130.91	
	計						5,130.91	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	天端もみ塗り	金ごて 糸幅130	m	1			2,190	代価表 0022
01	手摺笠木もみ塗り	金ごて 糸幅200	m	1	0.65	3,363	2,185.95	
	計						2,185.95	
	既存下地の処理	高圧水洗	m <sup>2</sup>	1			170	代価表 0023
01	高圧洗浄 (14.7MPa/mm2)		m <sup>2</sup>	1	1	170	170	
	計						170	
	下地調整	樹脂セメントペースト2回塗り	m <sup>2</sup>	1			1,820	代価表 0024
01	樹脂セメントペースト2回塗り	厚2.0mm程度	m <sup>2</sup>	1	1	1,820	1,820	
	計						1,820	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	シャワー槽床 プールコート	防滑性 既設面 下地処理共	m <sup>2</sup>	1			7,260	代価表 0025
01	プールコート	防滑性 既設面 コンクリート面	m <sup>2</sup>	1	1	7,000	7,000	
02	下地処理	ケレン・清掃費	m <sup>2</sup>	1	1	260	260	
	計						7,260	
	シャワー槽立上り プールコート	既設面 下地処理共	m <sup>2</sup>	1			7,260	代価表 0026
01	プールコート	防滑性 既設面 コンクリート面	m <sup>2</sup>	1	1	7,000	7,000	
02	下地処理	ケレン・清掃費	m <sup>2</sup>	1	1	260	260	
	計						7,260	
	SOP塗り 改修仕様 より押し金物	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料A 下地共(新規面)	m <sup>2</sup>	1			1,820	代価表 0027
01	SOP塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料A(鉛・カドミウム1種) 下地別途(新規面)	m <sup>2</sup>	1	1	1,482	1,482	
02	素地ごしらえ 改修仕様	鉄鋼面 工程B種	m <sup>2</sup>	1	1	342.23	342.23	
	計						1,824.23	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	SOP塗り 改修仕様 シワ配管カバー	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A 下地RB種(塗替え面)	m	1			790	代価表 0028
01	SOP塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A(鉛・カドミウム1種) 下地RB種(塗替え面)	m <sup>2</sup>	1	0.4	1,969.69	787.88	
	計						787.88	
	砕石撤去	人力 集積共	m <sup>3</sup>	1			11,400	代価表 0029
01	根切り	人力土工	m <sup>3</sup>	1	1	11,449.62	11,449.62	
	計						11,449.62	
	床モルタル撤去	集積共	m <sup>2</sup>	1			3,880	代価表 0030
01	床モルタル・床人研ぎ 撤去	集積共	m <sup>2</sup>	1	1	3,875.77	3,875.77	
	計						3,875.77	
	段鼻タル撤去	下地モルタル共 集積共	m	1			480	代価表 0031
01	床タル撤去	下地モルタル共 集積共	m <sup>2</sup>	0.1	1	4,844.71	484.47	
	計						484.47	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	モルタル塗成形版撤去	t=20 集積共	m <sup>2</sup>	1			3,880	代価表 0032
01	床モルタル・床人研ぎ 撤去	集積共	m <sup>2</sup>	1	1	3,875.77	3,875.77	
	計						3,875.77	
	床塗床撤去	ケレン	m <sup>2</sup>	1			660	代価表 0033
01	既存塗膜除去	コンクリート・モルタル面 工程RB種	m <sup>2</sup>	1	1	664.34	664.34	
	計						664.34	
	面台テラゾーブロック撤去	t25 W115 集積共	m	1			4,840	代価表 0034
01	壁タル撤去	下地モルタル共 集積共	m <sup>2</sup>	1	1	4,844.71	4,844.71	
	計						4,844.71	
	ステンズ溝蓋撤去	t4.0 W250 集積共	m	1			230	代価表 0035
01	ステンズ製グレーチング 溝ふた	枠無取付手間 - - ボルト固定無 溝幅250	m	1	0.3	762.54	228.76	
	計						228.76	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	スルス手摺撤去	H400 集積共	m	1			480	代価表 0036
01	普通作業員		人	0.055	0.3	23,300	384.45	○
	その他		式	1	0.25	384.45	96.11	
	計						480.56	
	スルス壁付手摺撤去	集積共	m	1			480	代価表 0037
01	普通作業員		人	0.055	0.3	23,300	384.45	○
	その他		式	1	0.25	384.45	96.11	
	計						480.56	
	発生材積込み	コンクリート類	m3	1			7,650	代価表 0038
01	発生材積込み	コンクリート類 人力	m3	1	1	7,646.08	7,646.08	
			m3					
	計						7,646.08	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	発生材積込み	がれき類	m3	1			5,870	代価表 0039
01	発生材積込み	ボート・木材類 人力	m3	1	1	5,871.6	5,871.6	
			m3					
	計						5,871.6	
	発生材積込み	廃プラスチック類	m3	1			5,870	代価表 0040
01	発生材積込み	ボート・木材類 人力	m3	1	1	5,871.6	5,871.6	
			m3					
	計						5,871.6	
	発生材積込み	タイル類	m3	1			5,870	代価表 0041
01	発生材積込み	ボート・木材類 人力	m3	1	1	5,871.6	5,871.6	
			m3					
	計						5,871.6	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 6.0km以下	m3	1			6,750	代価表 0042
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 6.0km以下	m3	1	1	6,754.72	6,754.72	
			m3					
	計						6,754.72	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 DID区間有り 8.0km以下	m3	1			2,700	代価表 0043
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 8.0km以下	m3	1	1	2,700.25	2,700.25	
	計						2,700.25	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 DID区間有り 8.0km以下	m3	1			2,700	代価表 0044
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 8.0km以下	m3	1	1	2,700.25	2,700.25	
	計						2,700.25	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 DID区間有り 8.0km以下	m3	1			2,700	代価表 0045
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 8.0km以下	m3	1	1	2,700.25	2,700.25	
	計						2,700.25	
	スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	式	1			▲12	代価表 0046
01	スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	kg	0.4	1	▲30.5	▲12.2	代価表 0007
	計						▲12.2	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	基礎天端モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m <sup>2</sup>	1			3,070	代価表 0047
01	床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m <sup>2</sup>	1	1	3,069.34	3,069.34	
	計						3,069.34	
	基礎立上りモルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m <sup>2</sup>	1			3,070	代価表 0048
01	床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m <sup>2</sup>	1	1	3,069.34	3,069.34	
	計						3,069.34	
	鋼製樹蓋撤去	集積共	か所	1			3,360	代価表 0049
01	鋼製グレーンク ますふた	取付手間 - ます幅500	か所	1	0.3	11,209.92	3,362.98	
	計						3,362.98	
	小口塞ぎ		か所	1			530	代価表 0050
01	排水溝モルタル防水	糸幅150以下	m	0.1	1	5,265.67	526.57	
	計						526.57	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	木製すのこ撤去		m <sup>2</sup>	1			590	代価表 0051
01	床下地板撤去	集積共	m <sup>2</sup>	1	1	587.16	587.16	
	計						587.16	
	発生材積込み	木材類	m <sup>3</sup>	1			5,870	代価表 0052
01	発生材積込み	ボート・木材類 人力	m <sup>3</sup>	1	1	5,871.6	5,871.6	
	計						5,871.6	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 8.0km以下	m <sup>3</sup>	1			2,030	代価表 0053
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 8.0km以下	m <sup>3</sup>	1	1	2,025.19	2,025.19	
	計						2,025.19	
	シーリング詰め	一般部 シリコン系(SR-1) 10×10	か所	1			96	代価表 0054
01	シーリング	一般部 シリコン系(SR-1) 10×10	m	0.157	1	610.2	95.8	
	計						95.8	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	木製扉撤去	W820×H1200 集積共	か所	1			690	代価表 0055
01	木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	m <sup>2</sup>	0.98	1	704.59	690.5	
	計						690.5	
	木製枠撤去	40×25 集積共	m	1			590	代価表 0056
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	587.16	587.16	
	計						587.16	
	木製枠撤去	40×35 集積共	m	1			590	代価表 0057
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	587.16	587.16	
	計						587.16	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	補助手摺撤去	洗面器用 集積共	か所	1			7,860	代価表 0058
01	普通作業員		人	0.9	0.3	23,300	6,291	○
	その他		式	1	0.25	6,291	1,572.75	
	計						7,863.75	
	呼吸用保護具等	化学防護服、保護マスク、保護メガネ	人	1			5,990	代価表 0059
01	化学防護服		着	1	1	1,380	1,380	
02	半面型防護マスク		個	1	1	2,630	2,630	
03	防護メガネ		個	1	1	1,980	1,980	
	計						5,990	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	仮囲い	フェンスバリケード(A) H=1800 全面シート張り共 4.8ヶ月	m	1			4,930	代価表 0060
01	仮囲(7) フェンスバリケード標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.55555	1	2,636.35	1,464.62	
02	仮囲(7) フェンスバリケード標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.55555	4.8	630.25	1,680.65	
03	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 掛払い手間 -	m <sup>2</sup>	1.8	1	814.97	1,466.95	
04	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 供用1日賃料 修理費含む -	m <sup>2</sup>	1.8	144	0.88	228.1	
05	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 基本料 修理費含む -	m <sup>2</sup>	1.8	1	50.33	90.59	
	計						4,930.91	
	キャスターゲート	W6300×H2000 4.8ヶ月	か所	1			50,400	代価表 0061
01	キャスターゲート (ハ 補付)	H2.0 W5.4 両引き 定額損料	か所	1	1	21,624.26	21,624.26	
02	キャスターゲート (ハ 補付)	H2.0 W5.4 両引き 月額損料	か所	1	4.8	5,985	28,728	
	計						50,352.26	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	養生シート張り	既設フェンス HI.55 運搬共 4.8ヶ月	m	1			1,550	代価表 0062
01	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 掛払い手間 -	m <sup>2</sup>	1.55	1	814.97	1,263.2	
02	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 供用1日賃料 修理費含む -	m <sup>2</sup>	1.55	144	0.88	196.42	
03	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 基本料 修理費含む -	m <sup>2</sup>	1.55	1	50.33	78.01	
04	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m <sup>2</sup>	1.55	1	8.35	12.94	
	計						1,550.57	
	防音シート張り	既設フェンス HI.55 運搬共 4.8ヶ月	m	1			3,530	代価表 0063
01	防音シート張り	掛払い手間 -	m <sup>2</sup>	1.55	1	814.97	1,263.2	
02	防音シート張り	供用1日賃料 修理費含む -	m <sup>2</sup>	1.55	144	9.44	2,107.01	
03	防音シート張り	基本料 修理費含む -	m <sup>2</sup>	1.55	1	94.36	146.26	
04	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m <sup>2</sup>	1.55	1	8.35	12.94	
	計						3,529.41	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	門扉 扉 一時取外し・再取 付	W5875×H1980	か所	1			331,000	代価表 0064
01	特殊作業員		人	5.5	1.4	27,400	210,980	○
02	普通作業員		人	2	1.4	23,300	65,240	○
	その他		式	1	0.2	276,220	55,244	
	計						331,464	
	整地・敷き均し	人力除草共	m <sup>2</sup>	1			480	代価表 0065
01	敷地整地	人力と機械の併用	m <sup>2</sup>	1	1	258.1	258.1	
02	軽作業員		人	0.97 ×0.001	1	16,300	15.81	○
03	普通作業員		人	6.8 ×0.001	1	23,300	158.44	○
	その他		式	1	0.25	174.25	43.56	
	計						475.91	







電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事(和泉支援学校)(プール改修工事)		プール棟	動力設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-1E)	2.0mm	5.	m	390.	1,950.	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-1E)	5.5mm2	5.	m	520.	2,600.	
EM-CEケーブル	3.5mm2-3C 管内	5.	m	1,210.	6,050.	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 31mm	4.	m	3,120.	12,480.	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ビニール被覆有・防水	1.	か所	2,680.	2,680.	
硬質ビニール電線管(VE)	露出配管 16mm	3.	m	1,230.	3,690.	
硬質ビニール電線管(VE)	(16) 地中	2.	m	1,310.	2,620.	
樹脂製ブルボックス	150×150×100	2.	個	5,090.	10,180.	
LM-P盤改造	内機改修	1.	面	48,700.	48,700.	代価表 0001
フラッシュプレート(金属製)	丸型 プラック	2.	個	1,330.	2,660.	
接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m~2連	1.	か所	9,860.	9,860.	
配管用支持ブロッカ	H100 L150	2.	個	1,280.	2,560.	
はつり工事		1	式		12,000.	別紙 00-0001
撤去工事	再使用しない	1	式		21,516.	別紙 00-0002
計					139,546.	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事(和泉支援学校)(プール改修工事)		プール棟	電灯コンセント設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
スイッチ(金属プレート付)	1P 15A×1 ネーム付	1.	個	2,700.	2,700.	
スイッチ(金属プレート付)	3W15A×1、3W15A×1(PL付)	2.	個	5,780.	11,560.	代価表 0003
コンセント(金属プレート付)	連用形2P15A×1(抜止め) 125V	2.	個	2,710.	5,420.	
換気扇	一般形 電気式シャッター 250φ	2.	台	32,100.	64,200.	
換気扇カバー	ステンレス製 25cm(防虫網付)	2.	個	13,600.	27,200.	
LED照明器具	LSS10MP/RP -4 -64 LN	4.	個	47,800.	191,200.	
照明器具付属品	吊具(パイプ)2本1組 極型 1000mm フタ付	2.	組	3,280.	6,560.	代価表 0004
撤去工事	再使用しない	1	式		32,210.	別紙 00-0003
蛍光管運搬費		1	式		40,000.	
蛍光管処分費		1	式		400.	別紙 00-0004
足場		1	式		11,800.	別紙 00-0005
計					393,250.	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事(和泉支援学校)(プール改修工事)		プール棟		動力設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり工事		1	式		12,000.	別紙 00-0001
機械はつり(ガスリフト)による配管用貫通口)	200mm程度 32mm	1.	か所	12,000.	12,000.	
計					12,000.	
撤去工事	再使用しない	1	式		21,516.	別紙 00-0002
600V絶縁電線撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	6.	m	80.	480.	
600V絶縁電線撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	12.	m	88.	1,056.	
600V 3芯ケーブル撤去	2.0mm <sup>2</sup> -3C 管内 再使用しない	6.	m	140.	840.	
600V 3芯ケーブル撤去	3.5mm <sup>2</sup> -3C 管内 再使用しない	12.	m	170.	2,040.	
LM-P盤改造	内機撤去	1.	面	17,100.	17,100.	代価表 0002
計					21,516.	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事(和泉支援学校)(プール改修工事)		プール棟		電灯コンセント設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		32,210.	別紙 00-0003
スイッチ撤去	3W15A×1 (再使用無し)	4.	個	840.	3,360.	
スイッチ撤去	1P15A×1 (再使用無し)	1.	個	650.	650.	
コンセント撤去	2P15A×1 (再使用無し)	2.	個	650.	1,300.	
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	2.	個	3,150.	6,300.	
蛍光灯器具撤去	つり下げ形 FL 40W ×2 再使用しない	2.	個	3,780.	7,560.	
換気扇撤去	250φ 取付枠共 (再使用無し)	2.	台	5,430.	10,860.	
ケーブル撤去	250φ用 再使用しない	2.	個	1,090.	2,180.	代価表 0005
計					32,210.	
蛍光管処分費		1	式		400.	別紙 00-0004
蛍光管処分費		2.	kg	200.	400.	
計					400.	







代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	LM-P盤改造	内機改修	面	1.00000			48,700.00	代価表 0001
01	ブルボックス形 (錆止め塗装)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	㎡	0.25000	1.00000	46,032.00	11,508.00	
02	ブルボックス用 接地端子(ET)		個	1.00000	1.00000	780.00	780.00	
03	配線用遮断器	ELCB 3P 100AF/60AT	個	1.00000	1.00000	13,700.00	13,700.00	
04	雑材料		式	1.00000	0.02000	13,700.00	274.00	
			K03					
05	電工		人	0.55800	1.00000	31,920.00	17,811.36	○
	その他		式	1.00000	0.26000	17,811.36	4,630.95	
	計						48,704.31	
	LM-P盤改造	内機撤去	面	1.00000			17,100.00	代価表 0002
01	電工		人	2.12000	0.20000	31,920.00	13,534.08	○
	その他		式	1.00000	0.26000	13,534.08	3,518.86	
	計						17,052.94	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	リアスイッチ (金属プレート付)	3W15A×1、3W15A×1(PL付)	個	1.00000			5,780.00	代価表 0003
01	リアスイッチ	連用(ネム付) 3W15A	個	1.00000	1.00000	290.00	290.00	
02	リアスイッチ	3W15A×1オンピカ	個	1.00000	1.00000	928.00	928.00	
03	プレート	金属製 1連用	個	1.00000	1.00000	272.00	272.00	
04	取付枠		個	1.00000	1.00000	40.00	40.00	
05	雑材料		式	1.00000	0.02000	1,530.00	30.60	
			K01+K02+K03+K04					
06	電工		人	0.10500	1.00000	31,920.00	3,351.60	○
	その他		式	1.00000	0.26000	3,351.60	871.42	
	計						5,783.62	
	照明器具付属品	吊具(パイプ)2本1組 腕型 1000mm アダプタ付	組	1.00000			3,280.00	代価表 0004
01	照明器具付属品	吊具(パイプ)2本1組 腕型 1000mm LDL40W用 アダプタ付	組	1.00000	1.00000	3,276.00	3,276.00	
	計						3,276.00	

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	フェザーカバー撤去	250φ用 再使用しない	個	1.00000			1,090.00	代価表 0005
01	電工		人	0.09000	0.30000	31,920.00	861.84	○
	その他		式	1.00000	0.26000	861.84	224.08	
	計						1,085.92	







機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事 (プール改修工事) (和泉支援学校)		プール棟	機器設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
循環ろ過装置	珪藻土式 処理能力40m <sup>3</sup> /h 操作盤 ろ過ポンプ ほかに付属品	1	基	7,103,900	7,103,900	
二次側電源工事	操作盤取付工事共	1	式		738,000	
据付費		1	式		738,000	別紙 00-0001
搬入費		1	式		101,760	別紙 00-0002
搬出費		1	式		114,792	別紙 00-0003
撤去工事	再使用しない	1	式		1,004,064	別紙 00-0004
産業廃棄物処分費		1	式		16,506	別紙 00-0005
計					9,817,022	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事 (プール改修工事) (和泉支援学校)		プール棟	配管設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	屋外架空・暗渠 100A	7	m	12,700	88,900	
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	屋外架空・暗渠 75A	76	m	9,470	719,720	
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	屋外架空・暗渠 50A	53	m	5,980	316,940	
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	屋外架空・暗渠 40A	120	m	4,630	555,600	
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	屋外架空・暗渠 30A	4	m	3,540	14,160	
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	屋外架空・暗渠 25A	11	m	3,270	35,970	
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	屋外架空・暗渠 20A	57	m	2,660	151,620	
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 75A	6	m	13,000	78,000	
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 40A	4	m	6,410	25,640	
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	機械室・便所 16A	15	m	2,790	41,850	
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	地中配管 100A	10	m	10,100	101,000	
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	地中配管 50A	4	m	4,730	18,920	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 100A	14	m	11,100	155,400	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 75A	60	m	8,400	504,000	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 50A	24	m	5,430	130,320	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事 (プール改修工事) (和泉支援学校)		プール棟	配管設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 25A	16	m	3,110	49,760	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	5	m	11,800	59,000	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	3	m	6,000	18,000	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 25A	12	m	4,390	52,680	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 20A	4	m	3,600	14,400	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 16A	3	m	2,700	8,100	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	7	m	8,750	61,250	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	5	m	4,290	21,450	
コブシートパイプ	10K(ワエハ・铸铁) 40A	1	個	23,400	23,400	代価表 0001
コブシートパイプ	10K(ワエハ・铸铁) 80A	2	個	31,500	63,000	
コブシートパイプ	10K(ワエハ・铸铁) 100A	1	個	35,300	35,300	
ライニング仕切弁	5K(フランジ) 100A	1	個	74,000	74,000	
ライニング仕切弁	5K(フランジ) 80A	1	個	54,200	54,200	
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 50A	3	個	29,000	87,000	
仕切弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 40A	2	個	20,900	41,800	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事 (プール改修工事) (和泉支援学校)		プール棟	配管設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仕切弁 (管端防食コ)	5K(ねじ・給水用) 32A	1	個	12,700	12,700	
仕切弁 (管端防食コ)	5K(ねじ・給水用) 25A	1	個	8,520	8,520	
ボール弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 40A	13	個	20,200	262,600	
ボール弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 32A	1	個	15,800	15,800	
バルブボックス	65以上	2	カ所	59,600	119,200	
バルブボックス	25-50	3	カ所	50,200	150,600	
横水栓	T28AN113	3	個	7,330	21,990	
シャワーヘッド		2	個	12,700	25,400	代価表 0002
散水栓 (ボックス共)	T28NH13	4	個	29,300	117,200	
給水金物	50A	2	個	42,200	84,400	代価表 0003
プール吐水金物	40A	13	個	24,900	323,700	代価表 0004
プール連通管用吐水金物	50A	3	個	22,100	66,300	代価表 0005
プール連通管用吐水金物	100A	1	個	37,400	37,400	代価表 0006
オーバーフロー金物 (目皿のみ)	50A	14	個	14,300	200,200	代価表 0007
床排水トラップ (防水形)	T 5B 50A	1	個	19,700	19,700	





機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (プール改修工事) (和泉支援学校)		プール棟		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アスベスト対策工事		1	式		23,960	別紙 00-0006
化学防護服		4	着	1,380	5,520	
半面防護マスク		4	個	2,630	10,520	
防護用靴		4	個	1,980	7,920	
計					23,960	
アスベスト含有材梱包運搬費		1	式		345	別紙 00-0007
アスベスト含有材集積・梱包	密封処理(二重梱包)	0.04	m3	1,130	45	
アスベスト含有材積込・運搬		0.04	m3	7,520	300	代価表 0009
計					345	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (プール改修工事) (和泉支援学校)		プール棟		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり工事		1	式		212,687	別紙 00-0008
機械はつり(ダクトノットカッターによる配管用貫通口)	350mm程度 75mm	3	か所	27,800	83,400	
機械はつり(ダクトノットカッターによる配管用貫通口)	300mm程度 125mm	1	か所	30,700	30,700	
機械はつり(ダクトノットカッターによる配管用貫通口)	350mm程度 125mm	1	か所	35,600	35,600	
機械はつり(ダクトノットカッターによる配管用貫通口)	100~150mm 50mm	3	か所	9,940	29,820	
機械はつり(ダクトノットカッターによる配管用貫通口)	500mm程度 50mm	1	か所	33,100	33,100	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホウ0.13m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 6.5km以下	0.01	m3	6,750	67	
計					212,687	
コンクリート類処分費		1	式		47	別紙 00-0009
コンクリート処分費	無筋	0.01	m3	4,700	47	
計					47	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (プール改修工事) (和泉支援学校)		プール棟		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工事		1	式		36,738	別紙 00-0010
土工事	機械掘方 バックホウ 0.45m3	2.71	m3	1,680	4,552	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.45m3	1.06	m3	3,700	3,922	
土工事	山砂の類 -	1.65	m3	12,000	19,800	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 17.0km以下	1.65	m3	5,130	8,464	
計					36,738	
土工事	残土処分費	1	式		3,564	別紙 00-0011
残土処分費	投棄料(阪南2区)	1.65	m3	2,160	3,564	
計					3,564	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (プール改修工事) (和泉支援学校)		プール棟		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,009,518	別紙 00-0012
鋼管類撤去(給排水冷却水)	機械室・便所 80A 再使用しない	16.1	m	4,540	73,094	
鋼管類撤去(給排水冷却水)	機械室・便所 40A 再使用しない	35.3	m	2,460	86,838	
鋼管類撤去(給排水冷却水)	機械室・便所 25A 再使用しない	11.2	m	1,830	20,496	
ビニル管類撤去(給排水)	屋外架空・暗渠 100A 再使用しない	20.1	m	2,730	54,873	
ビニル管類撤去(給排水)	屋外架空・暗渠 80A 再使用しない	135.6	m	2,110	286,116	
ビニル管類撤去(給排水)	屋外架空・暗渠 50A 再使用しない	83.2	m	1,420	118,144	
ビニル管類撤去(給排水)	屋外架空・暗渠 40A 再使用しない	104	m	1,120	116,480	
ビニル管類撤去(給排水)	屋外架空・暗渠 32A 再使用しない	3.5	m	880	3,080	
ビニル管類撤去(給排水)	屋外架空・暗渠 25A 再使用しない	23.5	m	830	19,505	
ビニル管類撤去(給排水)	屋外架空・暗渠 20A 再使用しない	46.5	m	690	32,085	
ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 100A 再使用しない	16.5	m	2,120	34,980	
ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 50A 再使用しない	9	m	1,110	9,990	
衛生器具類撤去	水栓類 13 (シャワーヘッド含む) 再使用しない	6	組	860	5,160	
弁類撤去	65A 再使用しない	2	個	3,450	6,900	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事（プール改修工事）（和泉支援学校） プール棟			配管設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,009,518	別紙 00-0012
弁類撤去 再使用しない	80A	1	個	4,190	4,190	
弁類撤去 再使用しない	100A	1	個	4,940	4,940	
ボックス類蓋撤去 再使用しない	集合量水器ボックス	1	か所	17,000	17,000	
排水金物撤去 再使用しない	T14A, T14B, T3A, T16A, T5A, COB 50A	2	個	3,210	6,420	
排水金物撤去 再使用しない	T3B, T3BL, T5B, T16B, T16BL 50A	5	個	3,820	19,100	
衛生器具類撤去 再使用しない	散水栓(箱共)	4	組	4,320	17,280	
オーバーフロー金物 (目皿のみ) 撤去再使用しない	50A	14	個	2,840	39,760	代価表 0010
吐出金具撤去 再使用しない	40A	13	個	2,470	32,110	代価表 0011
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.13	m3	7,520	977	
計					1,009,518	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事（プール改修工事）（和泉支援学校） プール棟			配管設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
廃棄物処分費		1	式		24,558	別紙 00-0013
ビニール管類処分費	100A	36.6	m	130	4,758	
ビニール管類処分費	80A	135.6	m	82	11,119	
ビニール管類処分費	50A	92.2	m	39	3,595	
ビニール管類処分費	40A	104	m	26	2,704	
ビニール管類処分費	32A	3.5	m	17	59	
ビニール管類処分費	25A	23.5	m	13	305	
ビニール管類処分費	20A	46.5	m	9	418	
石綿含有廃棄物処分費		0.04	m3	40,000	1,600	
計					24,558	
有価材		1	式		▲10,890	別紙 00-0014
金属くず	ビニール	0.33	t	▲33,000	▲10,890	
計					▲10,890	





代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	コムシートパタフライ弁	10K(フェルバー・鋳鉄) 40A	個	1			23,400	代価表 0001
01	コムシートパタフライ弁	10K(フェルバー・鋳鉄) 40A	個	1	1	20,800	20,800	
02	パタフライ弁 取付	40A	個	1	1	2,630.78	2,630.78	
	計						23,430.78	
	シャワーヘッド		個	1			12,700	代価表 0002
01	シャワーヘッド		個	1	1	9,100	9,100	
02	配管工		人	0.09	1	32,640	2,937.6	○
	その他		式	1	0.24	2,937.6	705.02	
	計						12,742.62	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	給水金物	50A	個	1			42,200	代価表 0003
01	給水口	50A	個	1	1	32,900	32,900	
02	配管工		人	0.23	1	32,640	7,507.2	○
	その他		式	1	0.24	7,507.2	1,801.73	
	計						42,208.93	
	ブロー吐水金物	40A	個	1			24,900	代価表 0004
01	ブロー吐水金物	40A	個	1	1	16,800	16,800	
02	配管工		人	0.2	1	32,640	6,528	○
	その他		式	1	0.24	6,528	1,566.72	
	計						24,894.72	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ブーが連通管用吐水金物	50A	個	1			22,100	代価表 0005
01	連通管用吐水金物	50A	個	1	1	12,800	12,800	
02	配管工		人	0.23	1	32,640	7,507.2	○
	その他		式	1	0.24	7,507.2	1,801.73	
	計						22,108.93	
	ブーが連通管用吐水金物	100A	個	1			37,400	代価表 0006
01	連通管用吐水金物	100A	個	1	1	24,400	24,400	
02	配管工		人	0.32	1	32,640	10,444.8	○
	その他		式	1	0.24	10,444.8	2,506.75	
	計						37,351.55	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	オーバーフロー金物(目皿のみ)	50A	個	1			14,300	代価表 0007
01	オーバーフロー金物(目皿のみ)	50A	個	1	1	5,040	5,040	
02	配管工		人	0.23	1	32,640	7,507.2	○
	その他		式	1	0.24	7,507.2	1,801.73	
	計						14,348.93	
	吸い込み防止金具	80A	個	1			32,700	代価表 0008
01	吸い込み防止金具	80A	個	1	1	21,000	21,000	
02	配管工		人	0.29	1	32,640	9,465.6	○
	その他		式	1	0.24	9,465.6	2,271.74	
	計						32,737.34	
	アスベスト含有材積込・運搬		m3	1			7,520	代価表 0009
01	産業廃棄物積込・運搬費		m3	1	1	7,520	7,520	
	計						7,520	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	オーバーフロー金物 (目皿のみ) 撤去再使用しない	50A	個	1			2,840	代価表 0010
01	配管工		人	0.23	0.3	32,640	2,252.16	○
	その他		式	1	0.26	2,252.16	585.56	
	計						2,837.72	
	吐出金具撤去 再使用しない	40A	個	1			2,470	代価表 0011
01	配管工		人	0.2	0.3	32,640	1,958.4	○
	その他		式	1	0.26	1,958.4	509.18	
	計						2,467.58	