

	文書番号	教施財第	2399-2	号
	工事期間	契約締結日	～	令和8年2月25日
	開札日	令和7年8月7日		
工事名称	大阪府立貝塚高等学校プール改修その他工事			
				設計内訳書
工事場所	貝塚市島中一丁目			
工事費	¥95,717,600-	(消費税相当額	¥8,701,600-)
工事価格	¥87,016,000-			
工事概要	プール改修工事、外壁改修工事及び関連設備工事一式			

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	37,913,499	
計			37,913,499	
共通費				
共通仮設費	1	式	2,809,916	
現場管理費	1	式	7,004,261	
一般管理費等	1	式	6,715,324	
計			16,529,501	
工事価格	1	式	54,443,000	
消費税等相当額	1	式	5,444,300	消費税率 10 %
工事費	1	式	59,887,300	
調査基準価格	1	式	0	
調査基準価格の100/110	1	式	0	

プール改修その他工事 中科目別内訳

プール (プールサイド含む)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
プール改修工事	直接仮設工事	1	式	541,368	
プール改修工事	土工事	1	式	59,291	
プール改修工事	地業工事	1	式	318,459	
プール改修工事	鉄筋工事	1	式	840,922	
プール改修工事	コンクリート工事	1	式	1,458,187	
プール改修工事	型枠工事	1	式	104,652	
プール改修工事	防水工事	1	式	10,063,036	
プール改修工事	外壁工事	1	式	82,564	
プール改修工事	補修工事	1	式	1,723,510	
プール改修工事	塗装工事	1	式	891,446	
プール改修工事	内外装工事	1	式	689,846	
プール改修工事	ユニットおよびその他工事	1	式	2,485,624	
プール改修工事	撤去工事	1	式	2,734,928	
プール改修工事	発生材処理	1	式	847,328	
計				22,841,161	

プール改修その他工事 中科目別内訳

付属棟 (更衣室・機械室含む)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
付属棟改修工事	直接仮設工事	1	式	1,881,673	
付属棟改修工事	地業工事	1	式	2,812	
付属棟改修工事	鉄筋工事	1	式	12,586	
付属棟改修工事	コンクリート工事	1	式	58,878	
付属棟改修工事	型枠工事	1	式	12,078	
付属棟改修工事	防水工事	1	式	2,422,057	
付属棟改修工事	金属工事	1	式	10,660	
付属棟改修工事	外壁工事	1	式	3,066,649	
付属棟改修工事	建具工事	1	式	4,351,378	
付属棟改修工事	塗装工事	1	式	733,376	
付属棟改修工事	内外装工事	1	式	24,658	
付属棟改修工事	撤去工事	1	式	707,155	
付属棟改修工事	発生材処理	1	式	▲10,806	
計				13,273,154	

プール改修その他工事 細目別内訳

プール (プールサイド含む)		プール改修工事		防水工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(プール)						
既存下地の処理	高圧水洗 (14.7MPa・mm)	431	m ²	170	73,270	
既存下地の処理	カク清掃	431	m ²	260	112,060	
プールビニールシート防水	機械的固定工法 底面t1.5	325	m ²	6,930	2,252,250	
プールビニールシート防水 t1.5	機械的固定工法 壁面t1.5	163	m ²	9,350	1,524,050	
プールグリップ用シート	長辺・短辺 手かかり部	76	m	2,280	173,280	
塩ビ被覆ステンレス鋼板	60×30 長辺・短辺入隅2列	152	m	3,850	585,200	
塩ビ被覆ステンレス鋼板	W54 長辺手かかり部 裏打ちシーリング 共	50	m	2,450	122,500	
塩ビ被覆ステンレス鋼板	特注品 (60×150程度) 短辺手かかり部 裏打ちシーリング 共	26	m	6,860	178,360	
塩ビ被覆ステンレス鋼板	W54 短辺長辺壁面中間部	76	m	2,000	152,000	
塩ビ被覆鋼板	50×10 長辺側溝部入隅2列	50	m	2,000	100,000	
塩ビ被覆鋼板	50×15 短辺出隅部2列	47	m	2,170	101,990	
塩ビ被覆鋼板	W50 長辺出隅部	50	m	1,860	93,000	
塩ビ被覆鋼板	W50 端末シーリング、裏打ちシーリング 共 長辺短辺端末部	80.4	m	2,770	222,708	
塩ビ被覆鋼板	W50×20 短辺出隅部 スタート台	4.8	m	2,170	10,416	

プール改修その他工事 細目別内訳

プール (プールサイド含む)		プール改修工事		防水工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防滑性プールビニールシート防水	端部シール処理共	32.7	m ²	7,180	234,786	
循環給水口廻り防水処理	硬質塩ビ板t3.0 裏打ちシーリング・端末シーリング 共	18	か所	8,020	144,360	
クランプ廻り防水処理 水上	硬質塩ビ板t3.0 裏打ちシーリング・端末シーリング 共	8	か所	8,020	64,160	
クランプ廻り防水処理 水下	塩ビブロック、硬質塩ビ板t3.0 裏打ちシーリング・端末シーリング 共	8	か所	19,500	156,000	
排水口廻り防水処理	硬質塩ビ板t3.0 裏打ちシーリング・端末シーリング 共	12	か所	8,020	96,240	
排水ピット防水処理 300×900	塩ビ鋼板、塩ビブロック、 吸込み防止金具共	3	か所	24,200	72,600	
水抜きコック 取り付け		3	か所	16,700	50,100	
既存ステンレスタラップ 洗い		3.3	m ²	170	561	代価表 0020
既存ステンレスフック、背 泳ぎ金物 洗い		0.9	m ²	170	153	代価表 0021
既存ステンレスシャワー土台 洗い		3.3	m ²	170	561	代価表 0022
床モルタル塗り	金ごて 塗仕上下地 厚30	12.4	m ²	3,070	38,068	
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄敷物下地	360	m ²	780	280,800	
立上り撤去部 天 端モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	2.9	m ²	3,070	8,903	代価表 0023
スタート台、立上り撤 去跡 床モルタル塗り	スタート台、立上り撤 去跡 床モルタル塗り	57.2	m ²	2,900	165,880	代価表 0024
防滑性ビニール床シ ート	t2.9 端部シール処理共	416	m ²	7,280	3,028,480	

付属棟 (更衣室・機械室含む)		付属棟改修工事		外壁工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	204	m ²	350	71,400	
既存下地の処理	高圧水洗 (14.7MPa・min)	204	m ²	170	34,680	
壁 下地調整塗材	C-2 厚1~2mm程度 こて塗り 吹付け下地 コンクリート面	181	m ²	1,140	206,340	
複層塗材 E	コンクリート面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	136	m ²	1,460	198,560	
外装薄塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 吹付け 下地調整費別途	45.2	m ²	870	39,324	代価表 0061
おびん系セメントフィナー 全面コテ2回塗り	厚2.0mm	23.1	m ²	2,150	49,665	
(外壁補修)						
樹脂注入工法	ひび割れ補修 モルタル塗り仕上げ面 硬質形エポキシ樹脂 巾0.2~1.0mm未満	65.7	m	8,200	538,740	
パットシーラ材充填工 法	ひび割れ補修 コンクリート打放し仕上げ面 可とう性エポキシ樹脂 巾1.0~2.0mm未満	12.3	m	3,570	43,911	
シーラ工法	コンクリート打放し仕上げ面 ペラ状エポキシ樹脂 巾0.2mm未満	90.3	m	920	83,076	
充填工法	モルタル塗り仕上げ面 エポキシ樹脂モルタル 深さ5~40mm未満	0.2	m ²	65,800	13,160	
充填工法	モルタル塗り仕上げ面 エポキシ樹脂モルタル 深さ40mm以上	0.3	m ²	79,000	23,700	
充填工法 露筋	コンクリート打放し仕上げ面 エポキシ樹脂モルタル 深さ40mm以上 巾200mm程度	8	m	47,800	382,400	

プール改修その他工事 細目別内訳

付属棟 (更衣室・機械室含む)		付属棟改修工事		外壁工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
モルタル塗替え工法		2.3	m ²	10,100	23,230	代価表 0062
浮き部改修	アンカーピンニング [※] エポキシ樹脂注入工法 部分 一般部	7.5	m ²	12,800	96,000	
浮き部補修 狭幅部	アンカーピンニング [※] エポキシ樹脂注入工法 部分	43.3	m	4,010	173,633	
(内壁補修)						
樹脂注入工法	ひび割れ補修 コンクリート打放し仕上げ面 硬質形エポキシ樹脂 巾0.2~1.0mm未満	99.7	m	8,200	817,540	
シーラ工法	コンクリート打放し仕上げ面 ペラ状エポキシ樹脂 巾0.2mm未満	95.5	m	920	87,860	
充填工法	コンクリート打放し仕上げ面 エポキシ樹脂モルタル 深さ5~40mm未満	0.2	m ²	65,800	13,160	
充填工法	コンクリート打放し仕上げ面 エポキシ樹脂モルタル 深さ40mm以上 巾200mm程度	3.6	m	37,100	133,560	
外壁目地 シーリング	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 20×15	39.5	m	580	22,910	代価表 0026
(その他)						
踏台 コンクリート字溝	L=1800	1	式		13,800	代価表 0063
計					3,066,649	

付属棟 (更衣室・機械室含む)		付属棟改修工事			建具工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
(アルミ製建具)							
AD-1	W4.13×H2.49 カバー工法 シーリング 共	2	か所	728,000	1,456,000		
AD-2	W4.13×H2.49 カバー工法 シーリング 共	2	か所	728,000	1,456,000		
AD-3	W2.88×H2.49 カバー工法 シーリング 共	1	か所	1,050,000	1,050,000		
AW-1	W1.13×H0.805 カバー工法 シーリング 共	1	か所	158,000	158,000		
(ガラス)							
型板強化ガラス	厚さ4mm 特寸2.0㎡以下 ガラスカット 清掃別途	16.8	㎡	5,080	85,344		
網入型板ガラス	厚さ6.8 特寸2.18㎡以下 ひし ガラスカット 清掃別途	3.4	㎡	6,090	20,706		
ガラス清掃		20.2	㎡	550	11,110		
(その他)							
建具周囲シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	156	m	600	93,600	代価表 0064	
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	16.9	m	1,220	20,618		
計					4,351,378		

プール改修その他工事 細目別内訳

付属棟 (更衣室・機械室含む)		付属棟改修工事			塗装工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
防滑性ビニル床シート		50.6	㎡	4,060	205,436		
E P-G 塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	38.1	㎡	1,320	50,292		
E P-G 塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	162	㎡	1,320	213,840		
内装薄塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 吹付け 下地調整共	85	㎡	1,660	141,100	代価表 0065	
S O P 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RA種(新規面)	8.5	m	480	4,080		
S O P 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	52.7	m	400	21,080		
S O P 塗り 改修仕様	木部 工程B種 塗料1種 下地RB種(塗替え面)	53.4	㎡	1,280	68,352		
S O P 塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A(鉛・クロムフリー種) 下地RB種(塗替え面)	0.4	㎡	1,970	788		
目地モルタル埋め	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 25×10	42.4	m	670	28,408	代価表 0066	
計					733,376		

プール (プールサイド含む)		プール改修工事			直接仮設工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し		1	式		49,196	別紙 00-0001
墨出し (プール改修)		502	m ²	98	49,196	代価表 0001
計					49,196	
養生		1	式		29,618	別紙 00-0002
養生 (プール改修)		502	m ²	59	29,618	代価表 0002
計					29,618	
整理清掃片付け		1	式		90,360	別紙 00-0003
整理清掃片付け (プール改修)		502	m ²	180	90,360	代価表 0003
計					90,360	

プール改修その他工事 別紙明細

プール (プールサイド含む)		プール改修工事			直接仮設工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場 (外壁)		1	式		232,700	別紙 00-0004
単管一本足場	存置期間4.1ヶ月 10m未満 -	128	m ²	1,550	198,400	代価表 0004
内部仕上足場	脚立足場 4.1ヶ月	34.3	m ²	1,000	34,300	代価表 0005
計					232,700	
災害防止		1	式		125,440	別紙 00-0005
養生シート張り	防災I類 4.1ヶ月	128	m ²	980	125,440	代価表 0006
計					125,440	
仮設材運搬		1	式		14,054	別紙 00-0006
仮設材運搬 (単管一本足場)		128	m ²	75	9,600	
仮設材運搬 (シート・ネット類)		128	m ²	8	1,024	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	34.3	m ²	100	3,430	
計					14,054	

付属棟 (更衣室・機械室含む)		付属棟改修工事			直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
養生		1	式		82,647	別紙 00-0007	
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	140	m ²	59	8,260		
養生(外壁改修)		121	m ²	440	53,240		
養生(建具改修)		15.7	m ²	210	3,297	代価表 0043	
養生(内装及び塗装改修)		85	m ²	210	17,850	代価表 0044	
計					82,647		
整理清掃片付け		1	式		273,958	別紙 00-0008	
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	140	m ²	180	25,200		
整理清掃後片付け (外壁改修)		121	m ²	1,440	174,240		
整理清掃後片付け (建具改修)		15.7	m ²	740	11,618	代価表 0045	
整理清掃後片付け (内装及び塗装改修)		85	m ²	740	62,900	代価表 0046	
計					273,958		

プール改修その他工事 別紙明細

付属棟 (更衣室・機械室含む)		付属棟改修工事			直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
外部足場		1	式		1,002,051	別紙 00-0009	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500+240 4.1ヶ月 12m未満 -	55.1	m ²	2,810	154,831	代価表 0047	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 4.1ヶ月 12m未満 -	213	m ²	3,120	664,560	代価表 0048	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 4.1ヶ月 12m未満 -	33.8	m ²	3,120	105,456	代価表 0049	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 4.1ヶ月	59.7	m	770	45,969	代価表 0050	
単管一本足場	10m未満 4.1ヶ月	9.7	m ²	1,550	15,035	代価表 0051	
外部仕上足場	脚立足場 4.1ヶ月 階高4.0m以下 -	16.2	m ²	1,000	16,200	代価表 0052	
計					1,002,051		
内部足場		1	式		92,120	別紙 00-0010	
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 塗装塗替え程度 既存塗膜の除去無し	57.7	m ²	320	18,464		
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 4.1ヶ月 階高4.0m超5.0m未満 -	12.4	m ²	5,940	73,656	代価表 0053	
計					92,120		

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	養生シート張り	防災Ⅰ類 4.1ヵ月	m ²	1			980	代価表 0006
01	養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間	m ²	1	1	810	810	
02	養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	123	1	123	
03	養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む	m ²	1	1	50	50	
	計						983	
	すきとり	積み込み共	m ³	1			360	代価表 0007
01	すきとり	積み込み共 H300程度	m ³	1	1	360	360	
	計						360	
	異形鉄筋(SD295) ブーンド付	D10	kg	1			98	代価表 0008
01	異形鉄筋(SD295)	D10	t	1	0.001	98,000	98	
	計						98	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	異形鉄筋(SD295) ブーンド付	D13	kg	1			96	代価表 0009
01	異形鉄筋(SD295)	D13	t	1	0.001	96,000	96	
	計						96	
	異形鉄筋(SD345) ブーンド付	D19	kg	1			94	代価表 0010
01	異形鉄筋(SD295)	D16	t	1	0.001	94,000	94	
	計						94	
	スタップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	式	1			▲200	代価表 0011
01	スタップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	kg	6.8	1	▲30	▲204	代価表 0012
	計						▲204	
	スタップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	kg	1			▲30	代価表 0012
01	スタップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	t	0.001	1	▲30,500	▲30.5	
	計						▲30.5	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	鉄筋加工組立 ブールサイド	小型構造物 -	kg	1			120	代価表 0013
01	鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	1	0.001	120,000	120	
	計						120	
	鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	kg	1			6	代価表 0014
01	鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	t	1	0.001	6,000	6	
	計						6	
	捨てコンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	1			24,500	代価表 0015
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	1	1	24,500	24,500	
	計						24,500	
	土間コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	1			24,500	代価表 0016
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	1	1	24,500	24,500	
	計						24,500	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	構造体温度補正	+6N/mm	式	1			3,360	代価表 0017
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度27 S15 粗骨材20	m3	2.8	1	26,300	73,640	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	▲2.8	1	25,100	▲70,280	
	計						3,360	
	ポンプ圧送	圧送料金 50m未満	m3	1			1,000	代価表 0018
01	コンクリートポンプ 圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	m3	1	1	1,000	1,000	
	計						1,000	
	ポンプ圧送	基本料金 50m未満	回	1			110,000	代価表 0019
01	コンクリートポンプ 圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	回	1	1	110,000	110,000	
	計						110,000	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	既存ステンレスタフ洗い		m ²	1			170	代価表 0020
01	既存下地の処理	高压水洗	m ²	1	1	170	170	
	計						170	
	既存ステンレスタフ、背泳ぎ金物 洗い		m ²	1			170	代価表 0021
01	既存下地の処理	高压水洗	m ²	1	1	170	170	
	計						170	
	既存ステンレスシャワー土台 洗い		m ²	1			170	代価表 0022
01	既存下地の処理	高压水洗	m ²	1	1	170	170	
	計						170	
	立上り撤去部 天端モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m ²	1			3,070	代価表 0023
01	床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m ²	1	1	3,070	3,070	
	計						3,070	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	シャワー台、立上り撤去跡 床モルタル塗り	シャワー台、立上り撤去跡 床モルタル塗り	m ²	1			2,900	代価表 0024
01	床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	m ²	1	1	2,900	2,900	
	計						2,900	
	樹脂モルタル押え	2回塗り	m ²	1			1,820	代価表 0025
01	樹脂セメントベース2回塗り	厚2.0mm程度	m ²	1	1	1,820	1,820	
	計						1,820	
	外壁目地 シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×15	m	1			580	代価表 0026
01	シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	m	1	1	580	580	
	計						580	
	施工数量調査	アール槽内	m ²	1			410	代価表 0027
01	施工数量調査 (外壁改修)	タイル・モルタル塗替改修	m ²	1	1	410	410	
	計						410	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	下地調整	高圧水洗 (14.7MPa・min) 高圧水洗・カチオンセメントフィラー2回塗り	m ²	1			2,320	代価表 0028
01	既存下地の処理	高圧水洗	m ²	1	1	170	170	
02	カチオンセメントフィラー 全面コテ2回塗り	厚2.0mm	m ²	1	1	2,150	2,150	
	計						2,320	
	支柱撤去跡モルタル 補修		カ所	1			53	代価表 0029
01	柱型モルタル塗り	金ごて 厚20	m ²	0.01	1	5,300	53	
	計						53	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	既設日除け屋根ボ リカーボネート波 板 一時取外し復 旧		m ²	1			3,140	代価表 0030
01	波板フックボルト	3/16×38 SUS	個	8	1	69	552	○
02	板金工		人	0.04	1.3	29,100	1,513.2	○
03	普通作業員		人	0.015	1.3	23,300	454.35	○
	その他		式	1	0.25	2,519.55	629.88	
	計						3,149.43	
	床コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレーカ 集積共	m ³	1			51,200	代価表 0031
01	コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレーカ 集積共	m ³	1	1	51,200	51,200	
	計						51,200	
	コーキング等タイル撤去	仕上げのみ	m ²	1			4,840	代価表 0032
01	床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	m ²	1	1	4,840	4,840	
	計						4,840	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	オーバーフロー立上り・スタート台コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレース 集積共	m3	1			51,200	代価表 0033
01	コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレース 集積共	m3	1	1	51,200	51,200	
	計						51,200	
	土間・壁コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレース 集積共	m3	1			51,200	代価表 0034
01	コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレース 集積共	m3	1	1	51,200	51,200	
	計						51,200	
	床平板撤去	t60 下地モルタル共	m ²	1			870	代価表 0035
01	普通作業員		人	0.1	0.3	23,300	699	○
	その他		式	1	0.25	699	174.75	
	計						873.75	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ステンレスワイヤー撤去		式	1			1,030	代価表 0036
01	防水工		人	0.05355	0.3	28,400	456.24	○
02	普通作業員		人	0.05355	0.3	23,300	374.31	○
	その他		式	1	0.25	830.55	207.63	
	計						1,038.18	
	ネットフェンス撤去	H=1800	カ所	1			19,900	代価表 0037
01	壁下地撤去	集積共	m ²	27.5	1	590	16,225	
02	鉄筋切断費		カ所	11	1	340	3,740	
	計						19,965	
	目隠しフェンス撤去	H=1200	式	1			21,200	代価表 0038
01	壁下地撤去	集積共	m ²	28	1	590	16,520	
02	鉄筋切断費		カ所	14	1	340	4,760	
	計						21,280	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	夜間照明撤去		式	1			30,600	代価表 0039
01	配管工		人	0.9	1	27,200	24,480	○
	その他		式	1	0.25	24,480	6,120	
	計						30,600	
	発生材積込み	金属・ガラス・陶磁器くず	m3	1			5,870	代価表 0040
01	発生材積込み	ボード・木材類 人力	m3	1	1	5,870	5,870	
	計						5,870	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 金属・ガラス・陶磁器くず DID区間有り 60.0km以下	m3	1			8,100	代価表 0041
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	8,100	8,100	
	計						8,100	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	t	1			▲30,500	代価表 0042
01	スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	t	1	1	▲30,500	▲30,500	
	計						▲30,500	
	養生(建具改修)		m ²	1			210	代価表 0043
01	養生(内部改修)	個別改修	m ²	1	1	210	210	
	計						210	
	養生(内装及び塗装改修)		m ²	1			210	代価表 0044
01	養生(内部改修)	個別改修	m ²	1	1	210	210	
	計						210	
	整理清掃後片付け(建具改修)		m ²	1			740	代価表 0045
01	整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	m ²	1	1	740	740	
	計						740	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	整理清掃後片付け (内装及び塗装改修)		m ²	1			740	代価表 0046
01	整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	m ²	1	1	740	740	
	計						740	
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500+240 4.1ヶ月 12m未満 -	m ²	1			2,810	代価表 0047
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 -	m ²	1	1	1,480	1,480	
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	123	8	984	
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	1	350	350	
	計						2,814	
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 4.1ヶ月 12m未満 -	m ²	1			3,120	代価表 0048
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 -	m ²	1	1	1,630	1,630	
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	123	9	1,107	
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	1	390	390	
	計						3,127	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 4.1ヶ月 12m未満 -	m ²	1			3,120	代価表 0049
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 基本料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	1	390	390	
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	123	9	1,107	
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 -	m ²	1	1	1,630	1,630	
	計						3,127	
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 4.1ヶ月	m	1			770	代価表 0050
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	300	300	
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	123	3	369	
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	110	110	
	計						779	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	単管一本足場	10m未満 4.1ヶ月	m ²	1			1,550	代価表 0051
01	単管一本足場	基本料 修理費含む 10m未満 -	m ²	1	1	30	30	
02	単管一本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満 -	m ²	1	123	0.93	114.39	
03	単管一本足場	掛払い手間 10m未満 -	m ²	1	1	1,410	1,410	
	計						1,554.39	
	外部仕上足場	脚立足場 4.1ヶ月 階高4.0m以下 -	m ²	1			1,000	代価表 0052
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	1	590	590	
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	123	3	369	
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	m ²	1	1	50	50	
	計						1,009	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 4.1ヶ月 階高4.0m超5.0m未満 -	m ²	1			5,940	代価表 0053
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	m ²	1	1	3,630	3,630	
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	m ²	1	123	15	1,845	
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 平家用	m ²	1	1	470	470	
	計						5,945	
	養生シート張り	防災Ⅰ類 4.1ヶ月	m ²	1			980	代価表 0054
01	養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間 -	m ²	1	1	810	810	
02	養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	123	1	123	
03	養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	50	50	
	計						983	
	仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	平家建	m ²	1			100	代価表 0055
01	仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	m ²	1	1	100	100	
	計						100	

その他								
No	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
01	異形鉄筋(SD295)	D10	kg	1			98	代価表 0056
			t	1	0.001	98,000	98	
	計						98	
01	鉄筋加工組立	小型構造物	kg	1			120	代価表 0057
			t	1	0.001	120,000	120	
	計						120	
01	スcaffop 控除	鉄屑 ヘビーH2	式	1			▲48	代価表 0058
			t	1.6	0.001	▲30,500	▲48.8	
	計						▲48.8	
01	土間コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S18 粗骨材20	m3	1			24,500	代価表 0059
			m3	1	1	24,500	24,500	
	計						24,500	

代価表

その他								
No	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
01	塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-F2) 厚1.5 接着工法 立上り	m ²	1			7,500	代価表 0060
			m ²	1	1	7,500	7,500	
	計						7,500	
01	外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費別途	m ²	1			870	代価表 0061
			m ²	1	1	870	870	
	計						870	
	モルタル塗替え工法		m ²	1			10,100	代価表 0062
01	壁モルタル・プaster 撤去	集積共	m ²	1	1	4,380	4,380	
			m ²	1	1	850	850	
02	浸透性下地強化剤 (プライマー)		m ²	1	1	850	850	
03	吸水調整材		m ²	1	1	850	850	
04	モルタル塗り 金ごて 厚25mm		m ²	1	1	4,090	4,090	
			m ²	1	1	4,090	4,090	
	計						10,170	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	踏台 コンクリートU字溝	L=1800	式	1			13,800	代価表 0063
01	U字型側溝(トラフ)	(A) 幅300A	m	1.8	1	7,720	13,896	
	標準図1-9							
	計						13,896	
	建具周囲シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	m	1			600	代価表 0064
01	シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	m	1	1	600	600	
	計						600	
	内装薄塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 吹付け 下地調整共	m ²	1			1,660	代価表 0065
01	内装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状じゅらく 吹付け 下地調整費(C-1)共	m ²	1	1	1,660	1,660	
	計						1,660	
	日地モルタル埋め	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 25×10	m	1			670	代価表 0066
01	シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 25×10	m	1	1	670	670	
	計						670	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	カーテール取り外し 再取付け	70ミニウム製	m	1			700	代価表 0067
01	内装工		人	0.014	1.3	30,900	562.38	○
	その他		式	1	0.25	562.38	140.59	
	計						702.97	
	笠木モルタル撤去	集積共	m ²	1			4,380	代価表 0068
01	壁モルタル・プaster 撤去	集積共	m ²	1	1	4,380	4,380	
	計						4,380	
	既存防水端未アン グル撤去		m	1			560	代価表 0069
01	防水工		人	0.0289	0.3	28,400	246.22	○
02	普通作業員		人	0.0289	0.3	23,300	202.01	○
	その他		式	1	0.25	448.23	112.05	
	計						560.28	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	土間コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	m3	1			51,200	代価表 0070
01	コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	m3	1	1	51,200	51,200	
	計						51,200	
	鉄筋切断		式	1			7,220	代価表 0071
01	鉄筋切断		か所	38	1	190	7,220	
	計						7,220	
	踏台 しま鋼板撤去	機械室出入口	式	1			560	代価表 0072
01	防水工		人	0.0289	0.3	28,400	246.22	○
02	普通作業員		人	0.0289	0.3	23,300	202.01	○
	その他		式	1	0.25	448.23	112.05	
	計						560.28	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	鋼製建具撤去	W4.2×H2.53	か所	1			32,500	代価表 0073
01	サッシ工		人	2.5488	0.3	30,200	23,092.12	○
02	普通作業員		人	0.4248	0.3	23,300	2,969.35	○
	その他		式	1	0.25	26,061.47	6,515.36	
	計						32,576.83	
	鋼製建具撤去(扉)	W4.2×H2.53	か所	1			32,500	代価表 0074
01	サッシ工		人	2.5488	0.3	30,200	23,092.12	○
02	普通作業員		人	0.4248	0.3	23,300	2,969.35	○
	その他		式	1	0.25	26,061.47	6,515.36	
	計						32,576.83	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事(プール改修工事) (貝塚学校)		プール棟		配管設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ラインクハツナイフ	10K(クエー) 125A	1	個	60,700	60,700		
ラインクハツナイフ	10K(フランジ) 80A	3	個	56,600	169,800		
ラインクハツナイフ	10K(フランジ) 125A	1	個	112,000	112,000		
直読式量水器 (乾式デジタル式)	75A	1	個	197,000	197,000		
量水器ボックス	50-80	1	か所	131,000	131,000		
屋外仕切弁ボックス	75	3	か所	69,000	207,000		
屋外仕切弁ボックス	100/150	1	か所	74,300	74,300		
床排水トラップ (防水形)	T 5B 50A	5	個	19,700	98,500		
床排水トラップ (防水形)	T 5B 80A	3	個	35,500	106,500		
ナベフコ金物	50A	44	個	17,100	752,400	代価表 0010	
吸い込み防止金具	100A	3	個	16,500	49,500	代価表 0011	
プール吐水金物	40A	18	個	21,100	379,800	代価表 0009	
プラスチック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 ～500	2	組	6,760	13,520		
プラスチック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 ～500	5	組	7,270	36,350		
プラスチック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	9	組	7,720	69,480		

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事(プール改修工事) (貝塚学校)		プール棟		配管設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
プラスチック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 801～1200	1	組	8,710	8,710		
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	1	組	11,500	11,500		
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 801～1200	8	組	12,800	102,400		
プラスチック樹	樹径200φ 200φ-200 90Y 塩ビ蓋付 801～1200	1	組	18,000	18,000		
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温無	2	か所	5,350	10,700		
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	配管切断 32A 保温無	1	か所	5,350	5,350		
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温無	2	か所	5,760	11,520		
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温無	24	か所	5,760	138,240		
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	配管切断 125A 保温無	3	か所	6,580	19,740		
保温工事		1	式		450,785	別紙 00-0005	
土工事		1	式		1,169,711	別紙 00-0006	
撤去工事	再使用しない	1	式		1,798,731	別紙 00-0007	
はつり工事		1	式		326,500	別紙 00-0008	
残土処分費		1	式		64,432	別紙 00-0009	
コンクリート類解体工事		1	式		2,752	別紙 00-0010	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(プール改修工事) (貝塚学校)		プール棟		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式		450,785	別紙 00-0005
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 20A	14.5	m	7,240	104,980	
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 25A	11.5	m	7,650	87,975	
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 40A	29.5	m	8,740	257,830	
計					450,785	
土工事		1	式		1,169,711	別紙 00-0006
土工事	機械掘方 バックホウ 0.45m3	148.96	m3	1,680	250,252	
土工事	山砂の類 -	36.43	m3	12,000	437,160	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.45m3	112.53	m3	3,700	416,361	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 7.0km以下	36.43	m3	1,810	65,938	
計					1,169,711	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(プール改修工事) (貝塚学校)		プール棟		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,798,731	別紙 00-0007
鋼管類撤去(給排水冷却水)	地中配管 40A	21.6	m	1,430	30,888	
鋼管類撤去(給排水冷却水)	再使用しない 地中配管 80A	8	m	2,650	21,200	
鋼管類撤去(給排水冷却水)	再使用しない 地中配管 100A	78	m	3,470	270,660	
鋼管類撤去(給排水冷却水)	再使用しない 地中配管 125A	14.5	m	4,100	59,450	
ビニル管類撤去(給排水)	再使用しない 地中配管 32A	3	m	680	2,040	
ビニル管類撤去(給排水)	再使用しない 地中配管 50A	41	m	1,110	45,510	
ビニル管類撤去(給排水)	再使用しない 地中配管 80A	33.5	m	1,640	54,940	
ビニル管類撤去(給排水)	再使用しない 地中配管 100A	26	m	2,120	55,120	
ビニル管類撤去(給排水)	再使用しない 地中配管 125A	37	m	2,600	96,200	
ビニル管類撤去(給排水)	再使用しない 地中配管 200A	6	m	4,020	24,120	代価表 0005
ビニル管類撤去(給排水)	再使用しない 屋外架空・暗渠 100A	28	m	2,730	76,440	
ビニル管類撤去(給排水)	再使用しない 地中配管 125A	2	m	2,600	5,200	
鋼管類撤去(給排水冷却水)	再使用しない 地中配管 40A	3	m	1,430	4,290	
鋼管類撤去(給排水冷却水)	再使用しない 地中配管 80A	15	m	2,650	39,750	

機械設備工事(プール改修工事) (貝塚学校)		プール棟		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,798,731	別紙 00-0007
銅管類撤去(給排水冷却水)	屋外架空・暗渠 25A	31.3	m	1,370	42,881	
ビニル管類撤去(給排水)	屋外架空・暗渠 20A	12.5	m	690	8,625	
ビニル管類撤去(給排水)	屋外架空・暗渠 25A	11.5	m	830	9,545	
ビニル管類撤去(給排水)	屋外架空・暗渠 40A	33.8	m	1,120	37,856	
弁類撤去	80A	1	個	4,190	4,190	
弁類撤去	125A	4	個	5,920	23,680	
バルブボックス撤去	80A	1	個	5,550	5,550	代価表 0006
バルブボックス撤去	125A	1	個	7,400	7,400	代価表 0007
衛生器具類撤去	量水器 80	1	組	8,390	8,390	
ボックス類蓋撤去	量水器ボックス 50- 80	1	か所	7,430	7,430	
吐出金具撤去	40A	44	個	2,470	108,680	代価表 0013
ナベーフロー金物撤去	50A	18	個	2,840	51,120	代価表 0012
吸込み防止金具撤去	100A	3	個	3,950	11,850	代価表 0014
バート機(二)撤去	土工除く SC-1(H 300)	3	か所	6,100	18,300	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(プール改修工事) (貝塚学校)		プール棟		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,798,731	別紙 00-0007
バート機(二)撤去	土工除く SC-1(H 400)	5	か所	7,130	35,650	
バート機(二)撤去	土工除く SC-1(H 450)	2	か所	7,640	15,280	
バート機(二)撤去	土工除く SC-2(H 500)	1	か所	10,500	10,500	
バート機(二)撤去	土工除く SC-2(H 550)	1	か所	11,000	11,000	
バート機(二)撤去	土工除く SC-2(H 600)	2	か所	11,500	23,000	
バート機(二)撤去	土工除く SC-3(H 700)	2	か所	20,400	40,800	
バート機(二)撤去	土工除く SC-3(H 800)	4	か所	22,400	89,600	
バート機(二)撤去	土工除く SC-3(H 900)	2	か所	24,000	48,000	
バート機(二)撤去	土工除く SC-3(H1000)	4	か所	26,000	104,000	
バート機(二)撤去	土工除く SC-3(H1100)	1	か所	27,600	27,600	
バート機(二)撤去	土工除く SC-3(H1200)	1	か所	29,600	29,600	
弁類撤去	80A	2	個	4,190	8,380	
排水金物撤去	T14A, T14B, T3A, T16A, T5A, COB 80A	3	個	4,690	14,070	
排水金物撤去	T14A, T14B, T3A, T16A, T5A, COB 50A	5	個	3,210	16,050	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(プール改修工事) (貝塚学校)		プール棟		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,798,731	別紙 00-0007
給水管 保温撤去	ポリスレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 20A 再使用しない	12.5	m	1,920	24,000	
給水管 保温撤去	ポリスレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 25A 再使用しない	42.8	m	2,090	89,452	
給水管 保温撤去	ポリスレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 40A 再使用しない	33.8	m	2,380	80,444	
計					1,798,731	
はつり工事		1	式		326,500	別紙 00-0008
機械はつり(ダンプトラックによる配管用貫通口)	200mm程度 75mm	18	か所	15,700	282,600	
機械はつり(ダンプトラックによる配管用貫通口)	500mm程度 100mm	1	か所	43,900	43,900	
計					326,500	
残土処分費		1	式		64,432	別紙 00-0009
残土処分費	投棄料(阪南2区)	29.83	m3	2,160	64,432	
計					64,432	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(プール改修工事) (貝塚学校)		プール棟		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート類解体工事		1	式		2,752	別紙 00-0010
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.45m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 2.0km以下	2.15	m3	1,280	2,752	
計					2,752	
コンクリート類処分費		1	式		12,631	別紙 00-0011
コンクリート処分費		2.15	m3	5,875	12,631	
計					12,631	
産業廃棄物運搬費		1	式		13,460	別紙 00-0012
産業廃棄物積込・ 運搬費		1.79	m3	7,520	13,460	
計					13,460	

機械設備工事(プール改修工事) (貝塚学校)		プール付属棟		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
据付費		1	式		1,080,400	別紙 00-0015
ろ過装置据付	滅菌機 ろ過ポンプ ほかに付属品	1	式		1,040,000	
汚水、雑排水、汚物用水中ポンプ据付(衛生機器)	0.4 kW以下	1	台	40,400	40,400	
計					1,080,400	
搬入費		1	式		180,480	別紙 00-0016
搬入費	複数搬入 100kg/m3未満	0.94	t	192,000	180,480	
計					180,480	
撤去工事	再使用しない	1	式		652,300	別紙 00-0017
循環ろ過装置撤去再使用しない		1	式		640,000	
PD-1 (撤去)	排水ポンプ	1	台	12,300	12,300	代価表 0003
計					652,300	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(プール改修工事) (貝塚学校)		プール付属棟		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
産業廃棄物運搬費		1	式		8,873	別紙 00-0018
産業廃棄物積込・運搬費		1.18	m3	7,520	8,873	
計					8,873	
廃棄物処分費		1	式		4,585	別紙 00-0019
金属くず		0.35	t	13,100	4,585	
計					4,585	

機械設備工事(プール改修工事) (貝塚学校)		プール付属棟		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	再使用しない	1	式		163,210	別紙 00-0020
銅管類撤去(給排水冷却水)	機械室・便所 40A	1.5	m	2,460	3,690	
再使用しない						
銅管類撤去(給排水冷却水)	機械室・便所 125A	16.1	m	7,020	113,022	
再使用しない						
ビニル管類撤去(給排水)	機械室・便所 25A	20	m	1,100	22,000	
再使用しない						
ビニル管類撤去(給排水)	機械室・便所 32A	3.3	m	1,170	3,861	
再使用しない						
ビニル管類撤去(給排水)	機械室・便所 40A	2.8	m	1,490	4,172	
再使用しない						
ビニル管類撤去(給排水)	機械室・便所 125A	3.7	m	4,450	16,465	
再使用しない						
計					163,210	
アスベスト対策工事		1	式		11,980	別紙 00-0021
化学防護服		2	着	2,630	5,260	
半面防護マスク		2	個	1,380	2,760	
防護メガネ		2	個	1,980	3,960	
計					11,980	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(プール改修工事) (貝塚学校)		プール付属棟		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アスベスト含有材積込・運搬		1	式		2,632	別紙 00-0022
アスベスト含有材積込・運搬		0.35	m ³	7,520	2,632	代価表 0008
計					2,632	
産業廃棄物運搬費		1	式		676	別紙 00-0023
産業廃棄物積込・運搬費		0.09	m ³	7,520	676	
計					676	
廃棄物処分費		1	式		15,091	別紙 00-0024
ビニル管類処分費	25A	20	m	13	260	
ビニル管類処分費	32A	3.3	m	17	56	
ビニル管類処分費	40A	2.8	m	26	72	
ビニル管類処分費	125A	3.7	m	190	703	
石棉含有廃棄物処分費		0.35	m ³	40,000	14,000	
計					15,091	

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	シャワー混合水栓	TBV03415J1(壁付サ)	個	1			34,500	代価表 0001
01	シャワー混合水栓	TBV03415J1(壁付サ)	個	1	1	30,000	30,000	
02	混合水栓(据付)	20	個	1	1	4,452.1	4,452.1	
	計						34,452.1	
	単水栓	T200ESNR13C	個	1			5,850	代価表 0002
01	単水栓	T200ESNR13C		1	1	3,020	3,020	
02	水栓(据付)	13	個	1	1	2,833.15	2,833.15	
	計						5,853.15	
	PD-1(撤去)	排水ポンプ	台	1			12,300	代価表 0003
01	設備機械工		人	0.97	0.3	33,600	9,777.6	○
	その他		式	1	0.26	9,777.6	2,542.18	
	計						12,319.78	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	EWH-1(撤去)	電気温水器ダイヤホット	台	1			30,300	代価表 0004
01	配管工		人	1.84	0.4	32,640	24,023.04	○
	その他		式	1	0.26	24,023.04	6,245.99	
	計						30,269.03	
	ビニル管類撤去(給排水)再使用しない	地中配管 200A	m	1			4,020	代価表 0005
01	配管工		人	0.326	0.3	32,640	3,192.19	○
	その他		式	1	0.26	3,192.19	829.97	
	計						4,022.16	
	バルブボックス撤去	80A	個	1			5,550	代価表 0006
01	配管工		人	0.45	0.3	32,640	4,406.4	○
	その他		式	1	0.26	4,406.4	1,145.66	
	計						5,552.06	

