

文書番号	教施財第 2704-2 号
工事期間	契約締結日 ~ 令和8年2月4日
開札日	令和7年8月27日

工事名称 大阪府立今宮高等学校管理・普通教室棟屋根改修工事  
設計内訳書

工事場所 大阪市浪速区戎本町二丁目

工事費 ¥68,740,100- (消費税相当額 ¥6,249,100- )

工事価格 ¥62,491,000-

工事概要 屋根改修工事、関連設備工事

工事費内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	40,700,074	
電気設備工事	1	式	3,361,370	
計			44,061,444	
共通費				
共通仮設費	1	式	3,923,775	
現場管理費	1	式	6,870,799	
一般管理費等	1	式	7,634,982	
計			18,429,556	
工事価格	1	式	62,491,000	
消費税等相当額	1	式	6,249,100	消費税率 10 %
工事費	1	式	68,740,100	













建築工事 細目別内訳

管理・普通教室棟		屋根改修工事			直接仮設工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式		186,420	別紙 00-0001
整理清掃後片付け		1	式		634,920	別紙 00-0002
外部足場		1	式		3,857,888	別紙 00-0003
内部足場		1	式		1,922,737	別紙 00-0007
災害防止		1	式		3,646,850	別紙 00-0004
仮設材運搬		1	式		683,823	別紙 00-0005
樹木剪定		1	式		12,340	別紙 00-0006
ブルー給排水費		1	式		281,838	
計					11,226,816	

建築工事 細目別内訳

管理・普通教室棟		屋根改修工事			屋根改修工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【一時撤去・再取付】						
水切り 一時撤去・再取付	L56*145 A部	63	m	5,070	319,410	
召合せカバー 一時撤去・再取付	W300 C部	15.8	m	6,630	104,754	
召合せ水切り 一時撤去・再取付	W235 C部	31.5	m	6,630	208,845	
水切り 一時撤去・再取付	W192.5+W82.5 D部	12.1	m	6,630	80,223	
水切り 一時撤去・再取付	W200 E部	63	m	5,070	319,410	
水切り 一時撤去・再取付	L115*145 F部	24.1	m	5,070	122,187	
水切り 一時撤去・再取付	W212.5 F部	39.5	m	5,460	215,670	
ガラス押え枠 一時撤去・再取付	W75 ハット型	1,307	m	2,340	3,058,380	
【新設】						
納入りガラス (防火設備用ガラス)	t6.8 小口処理(防錆処理)共	516	m <sup>2</sup>	17,600	9,081,600	
ガラスとめ(シーリング) (両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18m以下	516	m <sup>2</sup>	2,390	1,233,240	
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	1,512	m	490	740,880	
ネブレンゴム	H40 A部	125	m	2,380	297,500	
ネブレンゴム	H35 C・D部	86.3	m	2,330	201,079	











建築工事 別紙明細

管理・普通教室棟		屋根改修工事		直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
災害防止		1	式		3,646,850	別紙 00-0004
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 2.7か月	75	m	680	51,000	代価表 0006
マッシュネット張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 2.7か月	1,394	m <sup>2</sup>	800	1,115,200	代価表 0007
2～3階女子便所 目隠し用 養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 2.7か月	8.8	m <sup>2</sup>	950	8,360	代価表 0008
安全ネット張り (水平張り)	防炎ホリエステル 2.7か月	1,357	m <sup>2</sup>	960	1,302,720	代価表 0009
養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 2.7か月	61.6	m	15,000	924,000	代価表 0010
養生防護柵 (コーナー部)	枠組本足場用 2.7か月	3	か所	43,400	130,200	代価表 0011
金網張り	2.7か月	139	m <sup>2</sup>	830	115,370	代価表 0012
計					3,646,850	

建築工事 別紙明細

管理・普通教室棟		屋根改修工事		直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材運搬		1	式		683,823	別紙 00-0005
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	1,038	m <sup>2</sup>	340	352,920	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅1200	262	m <sup>2</sup>	380	99,560	
仮設材運搬 (内部躯体足場) (手すり先行方式)	1.0m超5.0m未満	323	m <sup>2</sup>	340	109,820	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	327	m <sup>2</sup>	100	32,700	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	151	m	75	11,325	
仮設材運搬 (シート・初類)		2,760	m <sup>2</sup>	8	22,080	
仮設材運搬 (養生防護柵)	枠組本足場用	61.6	m	850	52,360	
仮設材運搬 (金網類)		139	m <sup>2</sup>	22	3,058	
計					683,823	
樹木剪定		1	式		12,340	別紙 00-0006
伐採	幹周40～60cm未満 機械併用	2	本	6,170	12,340	
計					12,340	



代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 22m未満 - - 2.7か月	㎡	1			2,890		代価表 0001
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 掛払い手間 22m未満 - -	㎡	1	1	1,815.16	1,815.16		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 - -	㎡	1	81	8.59	695.79		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 基本料 修理費含む 22m未満 - -	㎡	1	1	381.23	381.23		
	計						2,892.18		
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 22m未満 - - 2.7か月	㎡	1			3,170		代価表 0002
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 掛払い手間 22m未満 - -	㎡	1	1	2,074.46	2,074.46		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 - -	㎡	1	81	8.8	712.8		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 基本料 修理費含む 22m未満 - -	㎡	1	1	385.85	385.85		
	計						3,173.11		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	鋼製布板	運搬費共 2.7か月	㎡	1			420		代価表 0003
01	鋼製布板	W500xL1,829 日額賃料	枚	1.09349	81	3	265.72		
02	鋼製布板	W500xL1,829 基本料	枚	1.09349	1	145	158.56		
	計						424.28		
	足場ハ イ 水平材・斜材	φ48.6 運搬費共 2.7か月	m	1			32		代価表 0004
01	足場ハ イ	L5500x48.6φxt2.4 日額賃料	m	0.18181	81	1.54	22.68		
02	足場ハ イ	L5500x48.6φxt2.4 基本料	m	0.18181	1	50	9.09		
	計						31.77		
	自在クランプ	φ48.6用 運搬費共 2.7か月	個	1			47		代価表 0005
01	自在クランプ	φ48.6用 日額賃料	個	1	81	0.4	32.4		
02	自在クランプ	φ48.6用 基本料	個	1	1	15	15		
	計						47.4		

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 2.7か月	m	1			680	代価表 0006
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	m	1	1	296.35	296.35	
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	1	81	3.35	271.35	
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む	m	1	1	111.72	111.72	
	計						679.42	
	マッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 2.7か月	m <sup>2</sup>	1			800	代価表 0007
01	マッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 掛払い手間	m <sup>2</sup>	1	1	666.79	666.79	
02	マッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 供用1日賃料 修理費含む	m <sup>2</sup>	1	81	1.01	81.81	
03	マッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 基本料 修理費含む	m <sup>2</sup>	1	1	50.33	50.33	
	計						798.93	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	2～3階女子便所 目隠し用 養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 2.7か月	m <sup>2</sup>	1			950	代価表 0008
01	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 掛払い手間	m <sup>2</sup>	1	1	814.97	814.97	
02	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 供用1日賃料 修理費含む	m <sup>2</sup>	1	81	1.06	85.86	
03	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I類 基本料 修理費含む	m <sup>2</sup>	1	1	50.33	50.33	
	計						951.16	
	安全柵張り (水平張り)	防炎ボ リエステル 2.7か月	m <sup>2</sup>	1			960	代価表 0009
01	安全柵張り (水平張り)	防炎ボ リエステル 掛払い手間	m <sup>2</sup>	1	1	852.01	852.01	
02	安全柵張り (水平張り)	防炎ボ リエステル 供用1日賃料 修理費含む	m <sup>2</sup>	1	81	0.88	71.28	
03	安全柵張り (水平張り)	防炎ボ リエステル 基本料 修理費含む	m <sup>2</sup>	1	1	37.8	37.8	
	計						961.09	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 2.7か月	m	1			15,000	代価表 0010
01	養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	4,074.84	4,074.84	
02	養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	81	101.06	8,185.86	
03	養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	2,743.13	2,743.13	
	計						15,003.83	
	養生防護柵 (コーナー部)	枠組本足場用 2.7か月	か所	1			43,400	代価表 0011
01	養生防護柵 (コーナー部)	枠組本足場用 掛払い手間 -	か所	1	1	7,408.8	7,408.8	
02	養生防護柵 (コーナー部)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	か所	1	81	357	28,917	
03	養生防護柵 (コーナー部)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	か所	1	1	7,087.5	7,087.5	
	計						43,413.3	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	金網張り	2.7か月	m <sup>2</sup>	1			830	代価表 0012
01	金網張り	掛払い手間 -	m <sup>2</sup>	1	1	778.98	778.98	
02	金網張り	供用1日損料 -	m <sup>2</sup>	1	81	0.67	54.27	
	計						833.25	
	コフレングム撤去	集積共	m	1			240	代価表 0013
01	普通作業員		人	0.027	0.3	23,300	188.73	○
	その他		式	1	0.25	188.73	47.18	
	計						235.91	
	発生材積込み	樹木類 人力	m <sup>3</sup>	1			5,870	代価表 0014
01	発生材積込み	ボート・木材類 人力	m <sup>3</sup>	1	1	5,871.6	5,871.6	
	計						5,871.6	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	発生材積込み	廃プラスチック類 人力	m3	1			5,870	代価表 0015
01	発生材積込み	ボート・木材類 人力	m3	1	1	5,871.6	5,871.6	
	計						5,871.6	
	発生材積込み	ゴミくず類 人力	m3	1			5,870	代価表 0016
01	発生材積込み	ボート・木材類 人力	m3	1	1	5,871.6	5,871.6	
	計						5,871.6	
	発生材積込み	ガラス類 人力	m3	1			5,870	代価表 0017
01	発生材積込み	ボート・木材類 人力	m3	1	1	5,871.6	5,871.6	
	計						5,871.6	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 樹木類 D1D区間有り 60.0km以下	m3	1			6,080	代価表 0018
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 D1D区間有り 60.0km以下	m3	1	1	6,075.57	6,075.57	
	計						6,075.57	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 D1D区間有り 14.5km以下	m3	1			4,140	代価表 0019
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 D1D区間有り 14.5km以下	m3	1	1	4,140.39	4,140.39	
	計						4,140.39	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ゴミくず類 D1D区間有り 14.5km以下	m3	1			4,140	代価表 0020
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 D1D区間有り 14.5km以下	m3	1	1	4,140.39	4,140.39	
	計						4,140.39	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ガラス類 D1D区間有り 14.5km以下	m3	1			4,140	代価表 0021
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 D1D区間有り 14.5km以下	m3	1	1	4,140.39	4,140.39	
	計						4,140.39	
	7x16x 初 AW-41*	W785×H1200 t3.0 穴あけ520×520共	枚	1			17,000	代価表 0022
01	7x16x 初	t3 穴あけ加工共	枚	1	1	17,000	17,000	
	計						17,000	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	アルミ袖とめ(シーリング)(両面)	シオン 1成形形 SR-1 ガラス規格2.18㎡以下	㎡	1			2,390	代価表 0023
01	ガラスとめ(シーリング)(両面)	シオン 1成形形 SR-1 ガラス規格2.18㎡以下	㎡	1	1	2,388.98	2,388.98	
	計						2,388.98	
	アルミ製建具撤去 AW-41	障子撤去、枠及び額縁存置	か所	1			1,670	代価表 0024
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	0.9	1	1,853.71	1,668.34	
	計						1,668.34	
	壁つなぎ事前処理 (外壁フェース含有部)	集塵装置付きドリル 化学防護服、保護マスク、保護メガネ	式	1			81,900	代価表 0025
01	集塵装置付ドリル		台	1	10	2,200	22,000	
02	呼吸用保護具等		人	10	1	5,990	59,900	代価表 0026
	計						81,900	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	呼吸用保護具等		人	1			5,990	代価表 0026
01	半面型防護マスク		個	1	1	2,630	2,630	
02	化学防護服		着	1	1	1,380	1,380	
03	保護メガネ		個	1	1	1,980	1,980	
	計						5,990	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 石綿含有産業廃棄物類 DID区間有り 14.5km以下	m3	1			4,140	代価表 0027
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 石こうボード類 DID区間有り 14.5km以下	m3	1	1	4,140.39	4,140.39	
	計						4,140.39	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	仮囲い	フェンス'リケート' H=1,800 シート張り共 3.7か月	m	1			3,630	代価表 0028
01	仮囲(7) フェンス'リケート'標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.55555	3.7	630.25	1,295.5	
02	仮囲(7) フェンス'リケート'標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.55555	1	2,636.35	1,464.62	
03	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 掛払い手間 -	m <sup>2</sup>	0.9	1	814.97	733.47	
04	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 供用1日賃料 修理費含む -	m <sup>2</sup>	0.9	111	0.88	87.91	
05	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 基本料 修理費含む -	m <sup>2</sup>	0.9	1	50.33	45.3	
	計						3,626.8	
	養生敷鉄板	厚22	m <sup>2</sup>	1			2,950	代価表 0029
01	養生敷鉄板	厚22 月額損料	m <sup>2</sup>	1	0.06666	1,020	67.99	
02	養生敷鉄板	設置撤去手間	m <sup>2</sup>	1	2	1,442.14	2,884.28	
	計						2,952.27	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	階高4.0m以上 2.0ヶ月	m <sup>2</sup>	1			5,010	代価表 0030
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	m <sup>2</sup>	1	1	3,630.31	3,630.31	
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	m <sup>2</sup>	1	60	15.14	908.4	
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 平家用	m <sup>2</sup>	1	1	469.56	469.56	
	計						5,008.27	
	内部仕上足場	階高4.0m未満 2.0ヶ月	m <sup>2</sup>	1			790	代価表 0031
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	m <sup>2</sup>	1	1	587.16	587.16	
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	m <sup>2</sup>	1	60	2.54	152.4	
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	m <sup>2</sup>	1	1	50.4	50.4	
	計						789.96	



















代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考	
	有圧換気扇	40φ 給気	台	1			139,000	代価表 0003	
01	有圧換気扇	40φ 給気	台	1	1	99,880	99,880		
02	シャッター	電気式 40φ SUS製	枚	1	1	9,548	9,548		
03	バックガード	40φ	個	1	1	4,122	4,122		
04	雑材料		式	1	0.02	113,550	2,271		
			K01+K02+K03						
05	電工		人	0.58	1	31,920	18,513.6	○	
	その他		式	1	0.24	18,513.6	4,443.26		
	計						138,777.86		
	換気扇用操作盤		面	1			521,000	代価表 0004	
01	換気扇用操作盤		面	1	1	454,000	454,000		
02	雑材料		式	1	0.01	454,000	4,540		
			K01						
03	電工		人	1.59	1	31,920	50,752.8	○	
	その他		式	1	0.24	50,752.8	12,180.67		
	計						521,473.47		