

	文書番号	教施財第	2670-2	号
	工事期間	契約締結日	～ 令和8年1月28日	
	開札日	令和7年8月27日		
工事名称	大阪府立泉陽高等学校体育館床改修工事			
				設計内訳書
工事場所	堺市堺区車之町東3丁			
工事費	¥56,879,900-	(消費税相当額	¥5,170,900-)
工事価格	¥51,709,000-			
工事概要	競技場 床改修工事			

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	37,726,750	
計			37,726,750	
共通費				
共通仮設費	1	式	2,448,900	
現場管理費	1	式	5,084,721	
一般管理費等	1	式	6,448,629	
計			13,982,250	
工事価格	1	式	51,709,000	
消費税等相当額	1	式	5,170,900	消費税率 10 %
工事費	1	式	56,879,900	

体育館棟 (14号棟)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
内装改修工事	直接仮設工事	1	式	913,980	
内装改修工事	内装改修工事	1	式	25,808,994	
内装改修工事	撤去工事	1	式	5,452,860	
内装改修工事	発生材処理	1	式	378,327	
計				32,554,161	
建具改修工事	建具改修工事	1	式	1,144,368	
建具改修工事	撤去工事	1	式	79,791	
建具改修工事	発生材処理	1	式	▲6,486	
計				1,217,673	
塗装改修工事	塗装改修工事	1	式	56,725	
計				56,725	
その他工事	内装改修工事	1	式	3,447,989	
その他工事	撤去工事	1	式	437,007	
その他工事	発生材処理	1	式	13,195	
計				3,898,191	

建築工事 細目別内訳

体育館棟 (14号棟)		内装改修工事			発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
発生材積込み	コンクリート類 人力	8.6	m3	7,650	65,790		
発生材積込み	ボード・木材類 人力	28.4	m3	5,870	166,708		
発生材積込み	ゴムくず類 人力	0.2	m3	5,870	1,174	代価表 0007	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.5km以下	8.6	m3	2,660	22,876		
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 木材類 DID区間有り 27.0km以下	28.4	m3	2,310	65,604		
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ゴムくず DID区間有り 23.0km以下	0.2	m3	5,400	1,080	代価表 0008	
発生材処分	コンクリート類	8.6	m3	5,875	50,525		
発生材処分	木くず類	28.4	m3	1,000	28,400		
発生材処分	ゴムくず類	0.2	m3	7,852	1,570		
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.8	t	▲30,000	▲24,000		
スクラップ 控除	ステンレスくず	10	kg	▲140	▲1,400		
計					378,327		

建築工事 細目別内訳

体育館棟 (14号棟)		建具改修工事			建具改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
SD2 両開きフッシュ戸	W2000×H2200 7割焼付(枠共)	2	か所	378,000	756,000		
木製巾木	桧t25 H100	2	m	1,450	2,900		
木製巾木	桧t30 H150	1.2	m	1,280	1,536		
壁 シバベニヤ張り	t6.0 底目張り	7.4	m ²	1,720	12,728		
壁 白アワン合板張り	t15 壁羽目張り	4.2	m ²	13,600	57,120	代価表 0009	
木製額縁	80×25	12.8	m	5,820	74,496		
木製額縁	90×25	12.8	m	5,820	74,496		
既設SUS床板取外し・再取付	W260	25	m	5,740	143,500	代価表 0010	
室名札	7割製 250×60×t1.0	2	か所	8,340	16,680	代価表 0011	
床 モルタル塗	t30	1.6	m ²	3,070	4,912	代価表 0012	
計					1,144,368		

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	中対集	備考
	支持脚束撤去	人力 土台200×200×100 引掛ダレンバー	カ所	1			120		代価表 0005
01	コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレイカ 集積共	m3	0.004	1	29,918.17	119.67		
	計						119.67		
	床端部ステンレス製見切撤去		m	1			1,170		代価表 0006
01	頭押さえ撤去	集積共	m	1	1	1,174.32	1,174.32		
	計						1,174.32		
	発生材積込み	ゴムくず類 人力	m3	1			5,870		代価表 0007
01	発生材積込み	ボード・木材類 人力	m3	1	1	5,871.6	5,871.6		
	計						5,871.6		
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ゴムくず DID区間有り 23.0km以下	m3	1			5,400		代価表 0008
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 23.0km以下	m3	1	1	5,400.5	5,400.5		
	計						5,400.5		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	中対集	備考
	壁 白ワケ合板張り	t15 堅羽目張り	m ²	1			13,600		代価表 0009
01	フローリングボード張り	1等 かば(さくら) 厚さ15	m ²	1	1	13,582.76	13,582.76		
	計						13,582.76		
	既設SUS床板取外し・再取付	W260	m	1			5,740		代価表 0010
01	左官		人	0.1625	1	28,500	4,631.25		○
	その他		式	1	0.24	4,631.25	1,111.5		
	計						5,742.75		
	室名札	7mm製 250×60×t1.0	カ所	1			8,340		代価表 0011
01	室名札	7mm製 250×60×t1.0	カ所	1	1	6,000	6,000		
02	内装工		人	0.06	1	30,900	1,854		○
	その他		式	1	0.26	1,854	482.04		
	計						8,336.04		

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	中対集	備考
	室名札撤去	アルミ製 250×60×t1.0 集積共	カ所	1			700		代価表 0019
01	内装工		人	0.06	0.3	30,900	556.2	○	
	その他		式	1	0.26	556.2	144.61		
	計						700.81		
	床 モルタル撤去	t30 集積共	m ²	1			3,880		代価表 0020
01	床モルタル・床人研ぎ 撤去	集積共	m ²	1	1	3,875.77	3,875.77		
	計						3,875.77		
	スcaffap 控除	アルミ延べガラ	kg	1			▲220		代価表 0021
01	スcaffap 控除	アルミ 延べガラ	t	1	0.001	▲215,000	▲215		
	計						▲215		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	中対集	備考
	壁 SOP塗り	木部 素地ごしらえ共	m ²	1			1,500		代価表 0022
01	SOP塗り 改修仕様	木部 工程B種 塗料1種 下地調整別途	m ²	1	1	1,140	1,140		
02	素地ごしらえ 改修仕様	木部 工程A種(屋内)	m ²	1	1	364.8	364.8		
	計						1,504.8		
	SOP塗り (糸幅300mm以下)	木部 H100 素地ごしらえ共	m	1			480		代価表 0023
01	SOP塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RA種(新規面)	m	1	1	480.17	480.17		
02	下地調整 改修仕様	木部 RA種(塗替え面)	m ²	▲0.4	1	368.45	▲147.38		
03	素地ごしらえ 改修仕様	木部 工程A種(屋内)	m ²	0.4	1	364.8	145.92		
	計						478.71		
	壁 C.L塗り	木部 素地ごしらえ共	m ²	1			1,820		代価表 0024
01	C.L塗り 改修仕様 (R4年仕様)	木部 工程B種 下地調整別途	m ²	1	1	1,458.74	1,458.74		
02	素地ごしらえ 改修仕様	木部 工程A種(屋内)	m ²	1	1	364.8	364.8		
	計						1,823.54		

