

	文書番号	教施財第	2773-2	号
	工事期間	契約締結日	～ 令和8年2月18日	
	開札日	令和7年8月27日		
工事名称	大阪府立枚方高等学校特別教室棟他4棟屋上防水改修工事 設計内訳書			
工事場所	枚方市大垣内町三丁目			
工事費	¥62,768,200-	(消費税相当額	¥5,706,200-)
工事価格	¥57,062,000-			
工事概要	防水改修工事及び関連設備工事一式			

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事 (電気設備工事を含む)	1	式	35,747,809	
機械設備工事	1	式	3,390,048	
計			39,137,857	
共通費				
共通仮設費	1	式	3,680,583	
現場管理費	1	式	7,187,742	
一般管理費等	1	式	7,055,818	
計			17,924,143	
工事価格	1	式	57,062,000	
消費税等相当額	1	式	5,706,200	消費税率 10 %
工事費	1	式	62,768,200	

建築工事 細目別内訳

5棟（特別教室棟）		防水改修工事			直接仮設工事	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式		72,334	別紙 00-0001
整理清掃後片付け		1	式		220,680	別紙 00-0002
外部足場		1	式		199,034	別紙 00-0003
災害防止		1	式		653,242	別紙 00-0004
仮設材運搬		1	式		22,885	別紙 00-0005
樹木伐採		1	式		105,190	別紙 00-0006
計					1,273,365	

建築工事 細目別内訳

5棟（特別教室棟）		防水改修工事			防水改修工事	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【PH屋上】						
既存下地の処理	クレン・清掃	5.9	m ²	230	1,357	
既存下地の処理	高圧水洗	60.5	m ²	170	10,285	
既存下地の処理	樹脂セメントペースト2回塗り 厚2.0mm程度	5.9	m ²	1,820	10,738	代価表 0007
塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-M2) 厚1.5 機械的固定工法 平場	60.5	m ²	7,790	471,295	
塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-F2) 厚1.5 接着工法 立上り	5.9	m ²	7,500	44,250	代価表 0008
塩ビ被覆鋼板	W=50 シール共	30.3	m	2,170	65,751	
塩ビ被覆鋼板 パラペット端部	70×45 シール共	31.8	m	3,330	105,894	
塩ビ被覆鋼板 ドレン廻り		2	か所	2,170	4,340	
脱気装置	(平場用) ステンレス製 塩化ビニル樹脂系シート防水用	1	か所	11,700	11,700	
改修用ドレン	塩ビ製 既設ドレン φ75用 縦型 キャップ付	2	か所	12,100	24,200	
【屋上】						
既存下地の処理	クレン・清掃	579	m ²	230	133,170	
既存下地の処理	高圧水洗	919	m ²	170	156,230	
既存下地の処理	樹脂セメントペースト2回塗り 厚2.0mm程度	579	m ²	1,820	1,053,780	代価表 0007

6棟（渡廊下）		防水改修工事			直接仮設工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
養生		1	式		4,696	別紙 00-0011	
整理清掃後片付け		1	式		14,328	別紙 00-0012	
外部足場		1	式		733,744	別紙 00-0013	
災害防止		1	式		509,420	別紙 00-0014	
仮設材運搬		1	式		98,738	別紙 00-0015	
計					1,360,926		

6棟（渡廊下）		防水改修工事			防水改修工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
既存下地の処理	丸ソ・清掃	51.9	m ²	230	11,937		
既存下地の処理	高圧水洗	59.8	m ²	170	10,166		
既存下地の処理	樹脂セメントペースト2回塗り 厚2.0mm程度	51.9	m ²	1,820	94,458	代価表 0007	
塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-M2) 厚1.5 機械的固定工法 平場	59.8	m ²	7,790	465,842		
塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-F2) 厚1.5 接着工法 平場	24.1	m ²	6,550	157,855	代価表 0009	
塩化ビニル樹脂系シート防水	(S-F2) 厚1.5 接着工法 立上り	27.8	m ²	7,500	208,500	代価表 0008	
塩ビ被覆鋼板	W=50 シール共	61.1	m	2,170	132,587		
塩ビ被覆鋼板	70×45 シール共	38.9	m	3,330	129,537		
塩ビ被覆鋼板	50×10	38.9	m	2,350	91,415		
水切金物	7φ ^ニ 54×20 シール共	4.2	m	4,030	16,926		
押え金物	7φ ^ニ W=35	4.2	m	2,980	12,516		
改修用ドレイン	塩ビ製 既設ドレイン φ75用 縦型 キャップ付	6	カ所	12,100	72,600		
取合い部 フレタ塗膜防水	(X-2) 平場 錆止め塗料塗り	0.1	m ²	8,880	888	代価表 0010	
EXP・J笠木	ステンレス W400	8.1	m	34,400	278,640	代価表 0041	
EXP・J金物	7φ ^ニ W160	0.9	m	5,090	4,581	代価表 0042	

6棟（渡廊下）		防水改修工事			撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
既存防水層撤去	シート防水層 押え金物撤去共 集積共	51.9	m ²	1,140	59,166		
立上りCB及び引掛 撤去	立上り300mm程度 処分別	2.6	m	1,330	3,458		
RF屋上EXPJ・金物 撤去	ステンレスt1.5 L515×D300	4	か所	12,100	48,400	代価表 0055	
コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレイカ 集積共	0.2	m ³	29,900	5,980		
EXP.J銅板撤去		2.8	m ²	12,100	33,880	代価表 0056	
PIBシート撤去		2.8	m ²	870	2,436	代価表 0057	
ドレイヴ撤去		6	か所	2,340	14,040	代価表 0020	
手摺 撤去	支柱φ34 φ19 切斷 集積共	4	か所	11,400	45,600	代価表 0058	
シーリング撤去	集積共	128	m	720	92,160		
マイクロフォーム撤去		4.4	m ²	1,170	5,148	代価表 0059	
計					310,268		

6棟（渡廊下）		防水改修工事			発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.2	m ³	7,650	1,530		
発生材積込み	がれき類 人力	0.1	m ³	5,870	587	代価表 0060	
発生材積込み	廃プラスチック類 人力	0.3	m ³	5,870	1,761	代価表 0028	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 6.0km以下	0.2	m ³	6,750	1,350		
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 がれき類 DID区間有り 23.0km以下	0.1	m ³	5,400	540	代価表 0061	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間有り 23.0km以下	0.3	m ³	5,400	1,620	代価表 0030	
発生材処分費	無筋コンクリート類	0.2	m ³	4,700	940		
発生材処分費	がれき類	0.1	m ³	26,085	2,608		
発生材処分費	廃プラスチック類	0.3	m ³	17,600	5,280		
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.1	t	▲30,500	▲3,050		
スクラップ 控除	アミ 延べガラ	24	kg	▲220	▲5,280	代価表 0032	
計					7,886		

7棟（渡廊下）		防水改修工事			雑工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
異形鉄筋(SD295)	D10	54.7	kg	97	5,305	代価表 0048	
異形鉄筋(SD295)	D13	17.6	kg	95	1,672	代価表 0049	
スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	1	式		▲60	代価表 0050	
鉄筋加工組立	小型構造物	69.5	kg	120	8,340	代価表 0051	
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	69.5	kg	6	417	代価表 0052	
あと施工アンカー	D10 下向き 接着系アンカー	38	本	240	9,120		
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20	1	m ³	25,100	25,100		
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	1	m ³	12,100	12,100		
型枠	打放合板型枠B種 架上構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	7.5	m ²	6,040	45,300		
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	7.5	m ²	290	2,175		
RF屋上スタイロフォーム	t50	4.4	m ²	4,270	18,788	代価表 0054	
計					128,257		

7棟（渡廊下）		防水改修工事			撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
既存防水層撤去	シート防水層 押え金物撤去共 集積共	46.1	m ²	1,140	52,554		
立上りCB及びびんが 撤去	立上り300mm程度 処分別	2.6	m	1,330	3,458		
RF屋上EXPJ・金物 撤去	スチールt1.5 L515×D300	4	カ所	12,100	48,400	代価表 0055	
コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレイカ 集積共	0.2	m ³	29,900	5,980		
EXP.J鋼板撤去		2.8	m ²	12,100	33,880	代価表 0056	
PIBシート撤去		2.8	m ²	870	2,436	代価表 0057	
ドレイフ撤去		6	カ所	2,340	14,040	代価表 0020	
手摺 撤去	支柱φ34 φ19 切断 集積共	4	カ所	11,400	45,600	代価表 0058	
シーリング撤去	集積共	128	m	720	92,160		
スタイロフォーム撤去		4.4	m ²	1,170	5,148	代価表 0059	
計					303,656		

5棟 (特別教室棟)		防水改修工事			直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
養生		1	式		72,334	別紙 00-0001	
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1,226	m ²	59	72,334		
計					72,334		
整理清掃後片付け		1	式		220,680	別紙 00-0002	
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1,226	m ²	180	220,680		
計					220,680		
外部足場		1	式		199,034	別紙 00-0003	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 3.2ヶ月	64.6	m ²	3,020	195,092	代価表 0001	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 3.2ヶ月	5.4	m	730	3,942	代価表 0002	
計					199,034		

5棟 (特別教室棟)		防水改修工事			直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
災害防止		1	式		653,242	別紙 00-0004	
養生シート張り	防炎1類 3.2ヶ月	64.6	m ²	970	62,662	代価表 0003	
ガードポスト	運搬費共 3.2ヶ月	193	m	3,060	590,580	代価表 0004	
計					653,242		
仮設材運搬		1	式		22,885	別紙 00-0005	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	64.6	m ²	340	21,964		
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	5.4	m	75	405		
仮設材運搬 (シート・ネット類)		64.6	m ²	8	516		
計					22,885		

6棟 (渡廊下)		防水改修工事			直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
災害防止		1	式		509,420	別紙 00-0014	
養生シート張り	防炎1類 3.2ヶ月	236	m ²	970	228,920	代価表 0003	
養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 3.2ヶ月	17	m	16,500	280,500	代価表 0040	
計					509,420		
仮設材運搬		1	式		98,738	別紙 00-0015	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	236	m ²	340	80,240		
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	28.8	m	75	2,160		
仮設材運搬 (シート・初類)		236	m ²	8	1,888		
仮設材運搬 (養生防護柵)	枠組本足場用	17	m	850	14,450		
計					98,738		

7棟 (渡廊下)		防水改修工事			直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
養生		1	式		4,696	別紙 00-0016	
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	79.6	m ²	59	4,696		
計					4,696		
整理清掃後片付け		1	式		14,328	別紙 00-0017	
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	79.6	m ²	180	14,328		
計					14,328		
外部足場		1	式		687,130	別紙 00-0018	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 3.2ヶ月	221	m ²	3,020	667,420	代価表 0062	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 3.2ヶ月	27	m	730	19,710	代価表 0002	
計					687,130		

7棟 (渡廊下)		防水改修工事			直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
災害防止		1	式		494,870	別紙 00-0019	
養生シート張り	防炎1類 3.2ヶ月	221	m ²	970	214,370	代価表 0003	
養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 3.2ヶ月	17	m	16,500	280,500	代価表 0040	
計					494,870		
仮設材運搬		1	式		93,383	別紙 00-0020	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	221	m ²	340	75,140		
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	27	m	75	2,025		
仮設材運搬 (シート・初類)		221	m ²	8	1,768		
仮設材運搬 (養生防護柵)	枠組本足場用	17	m	850	14,450		
計					93,383		

12棟 (渡廊下)		防水改修工事			直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
養生		1	式		4,867	別紙 00-0021	
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	82.5	m ²	59	4,867		
計					4,867		
整理清掃後片付け		1	式		14,850	別紙 00-0022	
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	82.5	m ²	180	14,850		
計					14,850		
外部足場		1	式		733,744	別紙 00-0023	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 3.2ヶ月	236	m ²	3,020	712,720	代価表 0062	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 3.2ヶ月	28.8	m	730	21,024	代価表 0002	
計					733,744		

12棟 (渡廊下)		防水改修工事			直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
災害防止		1	式		509,420	別紙 00-0024	
養生シート張り	防炎1類 3.2ヶ月	236	m ²	970	228,920	代価表 0003	
養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 3.2ヶ月	17	m	16,500	280,500	代価表 0040	
計					509,420		
仮設材運搬		1	式		98,738	別紙 00-0025	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	236	m ²	340	80,240		
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	28.8	m	75	2,160		
仮設材運搬 (シート・初類)		236	m ²	8	1,888		
仮設材運搬 (養生防護柵)	枠組本足場用	17	m	850	14,450		
計					98,738		

13棟 (渡廊下)		防水改修工事			直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
養生		1	式		4,867	別紙 00-0026	
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	82.5	m ²	59	4,867		
計					4,867		
整理清掃後片付け		1	式		14,850	別紙 00-0027	
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	82.5	m ²	180	14,850		
計					14,850		
外部足場		1	式		733,744	別紙 00-0028	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 3.2ヶ月	236	m ²	3,020	712,720	代価表 0062	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 3.2ヶ月	28.8	m	730	21,024	代価表 0002	
計					733,744		

13棟 (渡廊下)		防水改修工事			直接仮設工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
災害防止		1	式		509,420	別紙 00-0029	
養生シート張り	防炎1類 3.2ヶ月	236	m ²	970	228,920	代価表 0003	
養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 3.2ヶ月	17	m	16,500	280,500	代価表 0040	
計					509,420		
仮設材運搬		1	式		98,738	別紙 00-0030	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	236	m ²	340	80,240		
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	28.8	m	75	2,160		
仮設材運搬 (シート類)		236	m ²	8	1,888		
仮設材運搬 (養生防護柵)	枠組本足場用	17	m	850	14,450		
計					98,738		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	中引集	備考
	ゴムシート	t1.2 250×200	カ所	1			410		代価表 0017
01	ゴム床スタイル	厚3.0mm	m ²	0.05	1	8,160	408		
	計						408		
	ゴムシート	t1.2 350×200	カ所	1			570		代価表 0018
01	ゴム床スタイル	厚3.0mm	m ²	0.07	1	8,160	571.2		
	計						571.2		
	ゴムシート	t1.2 500×500	カ所	1			2,040		代価表 0019
01	ゴム床スタイル	厚3.0mm	m ²	0.25	1	8,160	2,040		
	計						2,040		
	ドレン撤去		カ所	1			2,340		代価表 0020
01	ルーフドレン撤去		カ所	1	1	2,340	2,340		
	計						2,340		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	中引集	備考
	風向計撤去	φ34 L4000 切断 集積共	カ所	1			4,420		代価表 0021
01	配管工		人	0.13	1	27,200	3,536	○	
	その他		式	1	0.25	3,536	884		
	計						4,420		
	風速計撤去	200×200×H120 コンクリート・ゴムシート共	カ所	1			140		代価表 0022
01	コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレイカ 集積共	m ³	0.0048	1	29,918.17	143.61		
	計						143.61		
	設備基礎a撤去	1100×600×H150 コンクリート・ゴムシート共	カ所	1			2,960		代価表 0023
01	コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレイカ 集積共	m ³	0.099	1	29,918.17	2,961.9		
	計						2,961.9		

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	平均集	備考
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間有り 23.0km以下	m3	1			5,400		代価表 0030
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 23.0km以下	m3	1	1	5,400.5	5,400.5		
	計						5,400.5		
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ゴムくず類 DID区間有り 23.0km以下	m3	1			5,400		代価表 0031
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 23.0km以下	m3	1	1	5,400.5	5,400.5		
	計						5,400.5		
	スクラップ 控除	ア&ミ 延べガラ	kg	1			▲220		代価表 0032
01	スクラップ 控除	ア&ミ 延べガラ	t	1	0.001	▲215,000	▲215		
	計						▲215		

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	平均集	備考
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 1ヶ月	m ²	1			4,550		代価表 0033
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	m ²	1	1	3,630.31	3,630.31		
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	m ²	1	30	15.14	454.2		
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 平家用	m ²	1	1	469.56	469.56		
	計						4,554.07		
	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 1ヶ月	m ²	1			660		代価表 0034
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	1	587.16	587.16		
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	30	2.54	76.2		
	計						663.36		
	スクリーン取付金物		か所	1			20,500		代価表 0035
01	スクリーン取付金 具部			1	1	19,388	19,388		
02	あと施工アンカー			4	1	270	1,080		
	計						20,468		

代価表

その他								
N0	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	廻縁 撤去	杉45 x 30	m	1			580	代価表 0036
01	大工		人	0.046	0.3	29,100	401.58	○
02	普通作業員		人	0.009	0.3	23,300	62.91	○
	その他		式	1	0.25	464.49	116.12	
	計						580.61	
	養生材積込み	木材類 人力	m3	1			5,870	代価表 0037
01	養生材積込み	ボード・木材類 人力	m3	1	1	5,871.6	5,871.6	
	計						5,871.6	
	養生材積込み	石こうボード類 人力	m3	1			5,870	代価表 0038
01	養生材積込み	ボード・木材類 人力	m3	1	1	5,871.6	5,871.6	
	計						5,871.6	

代価表

その他								
N0	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	SOP塗り 手摺 (細幅300mm)	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A(鉛・クロムフリー1種) 下地RB種(塗替え面)	m	1			790	代価表 0039
01	SOP塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A(鉛・クロムフリー1種) 下地RB種(塗替え面)	m ²	1	0.4	1,969.69	787.88	
	計						787.88	
	養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 3.2ヶ月	m	1			16,500	代価表 0040
01	養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	4,074.84	4,074.84	
02	養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	96	101.06	9,701.76	
03	養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	2,743.13	2,743.13	
	計						16,519.73	
	EXP・J笠木	ステンレス W400	m	1			34,400	代価表 0041
01	EXP・Jカバー	外部用 ステンレス W400 屋根と屋根	m	1	1	34,400	34,400	
	計						34,400	

代価表

その他									
N0	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	中引集	備考
	手摺撤去跡モルタル詰め	L=100 φ34	カ所	1			950		代価表 0046
01	モルタル	1:3	m3	0.00009	1	32,200	2.9		
02	普通作業員		人	0.033	1	23,300	768.9	○	
	その他		式	1	0.23	768.9	176.85		
	計						948.65		
	手摺撤去跡モルタル詰め	L=100 φ19	カ所	1			950		代価表 0047
01	モルタル	1:3	m3	0.00003	1	32,200	0.97		
02	普通作業員		人	0.033	1	23,300	768.9	○	
	その他		式	1	0.23	768.9	176.85		
	計						946.72		
	異形鉄筋(SD295)	D10	kg	1			97		代価表 0048
01	異形鉄筋(SD295)	D10	t	1	0.001	97,000	97		
	計						97		

代価表

その他									
N0	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	中引集	備考
	異形鉄筋(SD295)	D13	kg	1			95		代価表 0049
01	異形鉄筋(SD295)	D13	t	1	0.001	95,000	95		
	計						95		
	スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	式	1			▲60		代価表 0050
01	スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	kg	1.96	1	▲30.5	▲59.78		代価表 0072
	計						▲59.78		
	鉄筋加工組立	小型構造物	kg	1			120		代価表 0051
01	鉄筋加工組立	小型構造物	t	1	0.001	119,575	119.58		
	計						119.58		
	鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	kg	1			6		代価表 0052
01	鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	t	1	0.001	6,000	6		
	計						6		

代価表

その他								
N0	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	構造体強度補正	+6N/mm ²	式	1			1,200	代価表 0053
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度27 S18 粗骨材20	m ³	1	1	26,300	26,300	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20	m ³	1	▲1	25,100	▲25,100	
	計						1,200	
	RF屋上スタイロフォーム	t50	m ²	1			4,270	代価表 0054
01	壁 ポリスチレンフォーム板	厚さ50 接着	m ²	1	1	4,270.37	4,270.37	
	計						4,270.37	
	RF屋上EXPJ・金物 撤去	ステンst1.5 L515×D300	か所	1			12,100	代価表 0055
01	普通作業員		人	0.8	0.3	23,300	5,592	○
02	特殊作業員		人	0.5	0.3	27,400	4,110	○
	その他		式	1	0.25	9,702	2,425.5	
	計						12,127.5	

代価表

その他								
N0	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	EXP-J鋼板撤去		m ²	1			12,100	代価表 0056
01	普通作業員		人	0.8	0.3	23,300	5,592	○
02	特殊作業員		人	0.5	0.3	27,400	4,110	○
	その他		式	1	0.25	9,702	2,425.5	
	計						12,127.5	
	PIB-J鋼板撤去		m ²	1			870	代価表 0057
01	普通作業員		人	0.03	1	23,300	699	○
	その他		式	1	0.25	699	174.75	
	計						873.75	
	手摺 撤去	支柱φ34 φ19 切断 集積共	か所	1			11,400	代価表 0058
01	手摺 撤去	支柱φ34 切断 集積共	か所	2	1	3,786.25	7,572.5	代価表 0073
02	手摺 撤去	支柱φ19 切断 集積共	か所	1	1	3,786.25	3,786.25	代価表 0074
	計						11,358.75	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	スライフォーム撤去		m ²	1			1,170	代価表 0059
01	壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1	1	1,174.32	1,174.32	
	計						1,174.32	
	発生材積込み	がれき類 人力	m ³	1			5,870	代価表 0060
01	発生材積込み	ボード・木材類 人力	m ³	1	1	5,871.6	5,871.6	
	計						5,871.6	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 がれき類 DID区間有り 23.0km以下	m ³	1			5,400	代価表 0061
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 23.0km以下	m ³	1	1	5,400.5	5,400.5	
	計						5,400.5	

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 3.2ヶ月	m ²	1			3,020	代価表 0062
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満 -	m ²	1	1	1,815.16	1,815.16	
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 -	m ²	1	96	8.59	824.64	
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 -	m ²	1	1	381.23	381.23	
	計						3,021.03	
	EXPJ・金物 仮撤去再設置	ステンレス1.5 L515×D300	カ所	1			52,600	代価表 0063
01	普通作業員		人	0.8	0.3	23,300	5,592	○
02	特殊作業員		人	0.5	0.3	27,400	4,110	○
03	普通作業員		人	0.8	1	23,300	18,640	○
04	特殊作業員		人	0.5	1	27,400	13,700	○
	その他		式	1	0.25	42,042	10,510.5	
	計						52,552.5	

代価表

92

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	安全手摺	ガードポスト(手すり柱) 3.0ヶ月 諸経費別	m	1			740	代価表 0070
01	安全手摺	ガードポスト(手すり柱) 6.0ヶ月	m	1	1	2,370	2,370	
02	安全手摺	ガードポスト(手すり柱) 3.0ヶ月	m	▲1	1	1,630	▲1,630	
	計						740	
	安全手摺	単管 3.0ヶ月 諸経費別	m	1			180	代価表 0071
01	安全手摺	単管 設置及び撤去手間 6.0ヶ月	m	1	1	1,040	1,040	
02	安全手摺	単管 設置及び撤去手間 3.0ヶ月	m	▲1	1	860	▲860	
	計						180	
	スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	kg	1			▲31	代価表 0072
01	スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	t	0.001	1	▲30,500	▲30.5	
	計						▲30.5	

代価表

93

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	手摺 撤去	支柱φ34 切断 集積共	か所	1			3,790	代価表 0073
01	普通作業員		人	0.13	1	23,300	3,029	○
その他			式	1	0.25	3,029	757.25	
	計						3,786.25	
	手摺 撤去	支柱φ19 切断 集積共	か所	1			3,790	代価表 0074
01	普通作業員		人	0.13	1	23,300	3,029	○
その他			式	1	0.25	3,029	757.25	
	計						3,786.25	
	呼吸用保護具等	防護服、保護マスク、保護メガネ	人	1			5,990	代価表 0075
01	化学防護服		着	1	1	1,380	1,380	
02	半面型防護マスク		個	1	1	2,630	2,630	
03	防護メガネ		個	1	1	1,980	1,980	
	計						5,990	

