

	文書番号	教施財	第3355-2	号
	工事期間	契約締結日	～ 令和8年2月27日	
	開札日	令和7年10月1日		
工事名称	大阪府立春日丘高等学校空調設備工事			設計内訳書
工事場所	茨木市春日二丁目			
工事費	¥23,058,200-	(消費税相当額	¥2,096,200-	)
工事価格	¥20,962,000-			
工事概要	空調設備工事一式			















機械設備 細目別内訳

本館		空調調和設備			空調設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
PAC-1 ペアー型エアコン	天井吊型 室内外機 冷房能力25.0kw 標準付属品・防振架台共	4	組	874,000	3,496,000	(見積り・刊行物等)	
空調用 リモコン		4	個	12,400	49,600	(見積り・刊行物等)	
HEU-1 全熱交換器		2	台	221,000	442,000	(見積り・刊行物等)	
天井吊型 全熱交換器用 リモコン		2	台	23,900	47,800	(見積り・刊行物等)	
継付リモコン ボックス		6	個	2,480	14,880	(見積り・刊行物等)	
パイプフード・ベントキャップ	ベントキャップ (SUS製) 200A	4	個	7,540	30,160		
掘付費		1	式		752,680	別紙 00-0001	
搬入費		1	式		54,720	別紙 00-0002	
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径 (1/2B) 液管 厚10mm以上	111	m	4,920	546,120		
冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4 外径 (1 B) ガス管 厚20mm以上	111	m	15,600	1,731,600		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	12	m	3,380	40,560		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	3	m	5,480	16,440		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 50A	30	m	4,640	139,200		
保温工事		1	式		1,260,900	別紙 00-0003	
製作金物		1	式		334,740	別紙 00-0004	

機械設備 細目別内訳

本館		空調調和設備			空調設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
壁・せつこうラスボード張り (GB-L)	厚 9.5 鋼製・木・ボード 下地張り	6	m <sup>2</sup>	1,040	6,240		
天井点検口	一般タイプ 700製 内外枠共額縁 450角	4	か所	9,900	39,600		
天井 ロックケル化粧吸音板張り (DR)	750内部用 厚12 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	15	m <sup>2</sup>	2,970	44,550		
コンクリート工事	室外機基礎	1	式		96,064	別紙 00-0005	
アルミパネル改修	800 x 500 5 t 4箇所	4	か所	100,000	400,000		
ステンレス製スパイラクト	200mm	24	m	16,000	384,000		
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 3C 管内	111	m	760	84,360		
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビット・天井	92	m	550	50,600		
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	22	m	650	14,300		
合成樹脂製可とう電線管 (PP単層)	露出配管 16mm	5	m	730	3,650		
1種金属線び (MM1)	C型 (60.0mm)	3	m	5,330	15,990		
1種金属線び (MM1) 付属品	C型 (60.0mm) 1個用スイッチボックス	6	個	4,280	25,680		
直接仮設		1	式		577,032	別紙 00-0006	
撤去工事	再利用しない	1	式		50,896	別紙 00-0007	
アスベスト対策工事		1	式		16,736	別紙 00-0008	



電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事(大阪府立春日丘高等学校)(空調設備工事)6号棟				動力設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-CEケーブル	14mm2 管内	8	m	2,320	18,560	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	3.5mm2	8	m	350	2,800	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 36mm	8	m	4,230	33,840	
配管用支持ブロック	H100 L150	1	個	1,280	1,280	
配管用支持ブロック	H100 L300	3	個	2,170	6,510	
配管用支持ブロック	H100 L600	2	個	4,030	8,060	
空調機開閉器盤		1	台	149,000	149,000	代価表 0021
計					220,050	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事(大阪府立春日丘高等学校)(空調設備工事)6号棟				電灯・コンセント設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm-3C ヒット・天井	21	m	600	12,600	
EM-CEケーブル	5.5mm2-3C 管内	57	m	1,380	78,660	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	57	m	340	19,380	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	89	m	450	40,050	
合成樹脂製可とう電線管(PF管)	PF-D-16 いんべい	56	m	1,180	66,080	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	12	m	1,790	21,480	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 22mm	20	m	2,600	52,000	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 54mm	11	m	6,910	76,010	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	38mm ビニル被覆無	4	か所	1,890	7,560	
金属製可とう電線管(F)(ビニル被覆無)	(24) エキスパンション用等	4	m	1,900	7,600	
ステンレス製ボックスマス	250× 250× 100	2	個	20,100	40,200	
ステンレス製ボックスマス WP形	250× 250× 100	3	個	20,800	62,400	
ステンレス製ボックスマス WP形	400× 400× 200	3	個	52,500	157,500	
ダクトライト 再取付	埋込型	6	個	7,000	42,000	代価表 0022
天井点検口	一般タイプ 700製 内外枠共額縁 450角	1	か所	9,900	9,900	





電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事(大阪府立春日丘高等学校)(空調設備工事) 屋外				幹線設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
架空 EM-CET ケーブル	60mm <sup>2</sup>	50	m	5,190	259,500	代備表 0029
EM-CETケーブル	60mm <sup>2</sup> 管内	25	m	6,540	163,500	
リジッドケーブル	38mm <sup>2</sup>	50	m	870	43,500	代備表 0030
製作金物		2	個	5,720	11,440	代備表 0031
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 54mm	23	m	6,910	158,930	
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆無)	(63) エキスパンション用等	2	m	5,810	11,620	
ステンレス製 プレキャスト WP形	400× 400× 200	5	個	52,500	262,500	
足場		1	式		69,885	別紙 00-0019
仮設材運搬		1	式		4,491	別紙 00-0020
配管用支持ブロック	H100 L150	8	個	1,280	10,240	
計					995,606	

機械設備 別紙明細

本館		空調和設備			空調設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
掘付費		1	式		752,680	別紙 00-0001
パッケジ 形空調和機(セハレト・マナ)掘付	屋内機 天井吊り 25.0kW以下	4	台	28,500	114,000	代価表 0019
パッケジ 形空調和機(セハレト・マナ)掘付	屋外機 床置き 防振基礎有り 25.0kW以下	4	台	107,000	428,000	
全熱交換ユニット掘付	天井吊形 500m3/h以下	2	台	100,000	200,000	
リモコン類(取付)	パッケジ エアコン用ワイヤードリモコン	4	個	1,780	7,120	
リモコン類(取付)	空調換気扇用コントローラ	2	個	1,780	3,560	
計					752,680	
搬入費		1	式		54,720	別紙 00-0002
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	0.48	t	114,000	54,720	
計					54,720	

機械設備 別紙明細

本館		空調和設備			空調設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式		1,260,900	別紙 00-0003
冷媒管・ドレン管保温	グラスウール 屋内露出・合成樹脂製カバー 100A 厚20mm	20	m	5,710	114,200	
冷媒管・ドレン管保温	グラスウール 屋外・多湿 ステンレス 100A 厚20mm	91	m	12,100	1,101,100	
排水管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー-1 32A	12	m	2,980	35,760	
排水管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー-1 50A	3	m	3,280	9,840	
計					1,260,900	

機械設備 別紙明細

本館		空調和設備			空調設備		備 考
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額		
製作金物		1	式		334,740	別紙 00-0004	
架台 (A)	溝型鋼 [100 x 50 x 5 t	3	個	6,550	19,650	代価表 0001	
架台 (B)	溝型鋼 1000W [100 x 50 x 5 t	2	個	6,550	13,100	代価表 0002	
架台 (C)	溝型鋼 1100W [100 x 50 x 5 t 溶融亜鉛メッキ仕上げ L-6x50x50	4	個	12,900	51,600	代価表 0003	
架台 (D)	溝型鋼 1000W [100 x 50 x 5 t	4	個	6,550	26,200	代価表 0004	
架台 (E)	溝型鋼 1100W [100 x 50 x 5 t	2	個	7,200	14,400	代価表 0005	
架台 (F)	溝型鋼 1100W [100 x 50 x 5 t	1	個	7,200	7,200	代価表 0006	
架台 (G)	500Wx200H 溶融亜鉛メッキ仕上げ L-6x50x50	2	個	8,010	16,020	代価表 0007	
架台 (H)	150Wx300H 溶融亜鉛メッキ仕上げ L-6x50x50	8	個	5,150	41,200	代価表 0008	
架台 (I)	150Wx300H 溶融亜鉛メッキ仕上げ L-6x50x50	2	個	5,150	10,300	代価表 0009	
架台 (J)	溝型鋼 150W [100 x 50 x 5 t	1	個	980	980	代価表 0010	
架台 (K)	溝型鋼 150W [100 x 50 x 5 t	6	個	980	5,880	代価表 0011	
架台 (1)	250Wx350H 溶融亜鉛メッキ仕上げ L-6x50x50 コンクリート架台 ゴムシート付	1	個	8,240	8,240	代価表 0012	
架台 (2)	500Wx350H 溶融亜鉛メッキ仕上げ L-6x50x50 コンクリート架台 ゴムシート付	1	個	9,670	9,670	代価表 0013	
架台 (3)	700Wx350H 溶融亜鉛メッキ仕上げ L-6x50x50 コンクリート架台 ゴムシート付	1	個	10,800	10,800	代価表 0014	

機械設備 別紙明細

本館		空調和設備			空調設備		備 考
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額		
製作金物		1	式		334,740	別紙 00-0004	
架台 (4)	900Wx350H 溶融亜鉛メッキ仕上げ L-6x50x50 コンクリート架台 ゴムシート付	1	個	12,000	12,000	代価表 0015	
架台 (5)	700Wx1400H 溶融亜鉛メッキ仕上げ L-6x50x50	1	個	20,000	20,000	代価表 0016	
架台 (6)	700Wx300H x 250H 溶融亜鉛メッキ仕上げ L-6x50x50	2	個	7,150	14,300	代価表 0017	
架台 (7)	400Wx280H x 250H 溶融亜鉛メッキ仕上げ L-6x50x50	10	個	5,320	53,200	代価表 0018	
計					334,740		
コンクリート工事	室外基礎	1	式		96,064	別紙 00-0005	
コンクリート工事	コンクリート生コン人力打設 (m3)	0.8		47,200	37,760		
コンクリート工事	型枠 一般用 (m <sup>2</sup> )	2.9		11,500	33,350		
コンクリート工事	鉄筋 D10・13 (Kg)	31.1		300	9,330		
ゴムシート	4400 x 700 t=6mm	3.1	m <sup>2</sup>	5,040	15,624		
計					96,064		

機械設備 別紙明細

本館		空調和設備			空調設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
直接仮設		1	式		577,032	別紙 00-0006	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満	138.72	m <sup>2</sup>	1,820	252,470		
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満	1,387.2	m <sup>2</sup>	9	12,484		
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満	138.72	m <sup>2</sup>	380	52,713		
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	10.2	m	300	3,060		
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	102	m	3	306		
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む	10.2	m	110	1,122		
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 掛払い手間	163.2	m <sup>2</sup>	810	132,192		
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 供用1日賃料 修理費含む	1,632	m <sup>2</sup>	0.88	1,436		
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 基本料 修理費含む	163.2	m <sup>2</sup>	50	8,160		
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	138.72	m <sup>2</sup>	340	47,164		
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	10.2	m	75	765		
単管本足場	掛払い手間 10m未満	10	m <sup>2</sup>	3,700	37,000		
単管本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満	100	m <sup>2</sup>	7	700		
単管本足場	基本料 修理費含む 10m未満	10	m <sup>2</sup>	200	2,000		

機械設備 別紙明細

本館		空調和設備			空調設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
直接仮設		1	式		577,032	別紙 00-0006	
安全手すり	単管本足場用 掛払い手間	14	m	1,300	18,200		
安全手すり	単管本足場用 供用1日賃料 修理費含む	140	m	2	280		
安全手すり	単管本足場用 基本料 修理費含む	14	m	60	840		
仮設材運搬 (安全てすり)	単管本足場用	14	m	160	2,240		
仮設材運搬 (単管本足場)		10	m <sup>2</sup>	390	3,900		
計					577,032		
撤去工事	再利用しない	1	式		50,896	別紙 00-0007	
天井合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	15	m <sup>2</sup>	1,760	26,400		
天井下地撤去	集積共	15	m <sup>2</sup>	880	13,200		
ガラス撤去	集積共	1.6	m <sup>2</sup>	7,060	11,296		
計					50,896		







電気設備工事 別紙明細

30

電気設備工事(大阪府立春日丘高等学校)(空調設備工事) 屋外				幹線設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
足場		1	式		69,885	別紙 00-0019	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満 -	12.24	m <sup>2</sup>	1,820	22,276		
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 -	367.2	m <sup>2</sup>	9	3,304		
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 -	12.24	m <sup>2</sup>	380	4,651		
安全手すり	単管本足場用 掛払い手間	1.8	m	1,300	2,340		
安全手すり	単管本足場用 供用1日賃料 修理費含む	54	m	2	108		
安全手すり	単管本足場用 基本料 修理費含む	1.8	m	60	108		
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 掛払い手間	24.48	m <sup>2</sup>	810	19,828		
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 供用1日賃料 修理費含む	734.4	m <sup>2</sup>	0.88	646		
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 基本料 修理費含む	24.48	m <sup>2</sup>	50	1,224		
ローンカッター	4段 1ヶ月	1	台	15,400	15,400		
計					69,885		

電気設備工事 別紙明細

31

電気設備工事(大阪府立春日丘高等学校)(空調設備工事) 屋外				幹線設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
仮設材運搬		1	式		4,491	別紙 00-0020	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	12.24	m <sup>2</sup>	340	4,161		
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	1.8	m	75	135		
仮設材運搬 (シート・柵)類)		24.48	m <sup>2</sup>	8	195		
計					4,491		





代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	架台 (A)	溝型鋼 [100 x 50 x 5 t	個	1	6,550	6,549.59	有り 代価表 0001
	架台 (B)	溝型鋼 1000W [100 x 50 x 5 t	個	1	6,550	6,549.59	有り 代価表 0002
	架台 (C)	溝型鋼 1100W [100 x 50 x 5 t 溶融亜鉛メッキ仕上げ L-6x50x50	個	1	12,900	12,924.3	有り 代価表 0003
	架台 (D)	溝型鋼 1000W [100 x 50 x 5 t	個	1	6,550	6,549.59	有り 代価表 0004
	架台 (E)	溝型鋼 1100W [100 x 50 x 5 t	個	1	7,200	7,204.55	有り 代価表 0005
	架台 (F)	溝型鋼 1100W [100 x 50 x 5 t	個	1	7,200	7,204.55	有り 代価表 0006
	架台 (G)	500Wx200H 溶融亜鉛メッキ仕上げ L-6x50x50	個	1	8,010	8,007.65	有り 代価表 0007
	架台 (H)	150Wx300H 溶融亜鉛メッキ仕上げ L-6x50x50	個	1	5,150	5,147.78	有り 代価表 0008
	架台 (I)	150Wx300H 溶融亜鉛メッキ仕上げ L-6x50x50	個	1	5,150	5,147.78	有り 代価表 0009
	架台 (J)	溝型鋼 150W [100 x 50 x 5 t	個	1	980	982.44	有り 代価表 0010
	架台 (K)	溝型鋼 150W [100 x 50 x 5 t	個	1	980	982.44	有り 代価表 0011
	架台 (1)	250Wx350H 溶融亜鉛メッキ仕上げ L-6x50x50 コンクリート架台 ゴムシート付	個	1	8,240	8,235.25	有り 代価表 0012
	架台 (2)	500Wx350H 溶融亜鉛メッキ仕上げ L-6x50x50 コンクリート架台 ゴムシート付	個	1	9,670	9,665.19	有り 代価表 0013
	架台 (3)	700Wx350H 溶融亜鉛メッキ仕上げ L-6x50x50 コンクリート架台 ゴムシート付	個	1	10,800	10,809.14	有り 代価表 0014
	架台 (4)	900Wx350H 溶融亜鉛メッキ仕上げ L-6x50x50 コンクリート架台 ゴムシート付	個	1	12,000	11,953.09	有り 代価表 0015

代価表一覧

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	架台 (5)	700Wx1400H 溶融亜鉛メッキ仕上げ L-6x50x50	個	1	20,000	20,019.13	有り 代価表 0016
	架台 (6)	700Wx300H x 250H 溶融亜鉛メッキ仕上げ L-6x50x50	個	1	7,150	7,149.69	有り 代価表 0017
	架台 (7)	400Wx280H x 250H 溶融亜鉛メッキ仕上げ L-6x50x50	個	1	5,320	5,319.37	有り 代価表 0018
	パナソニック形空調 和機(セントラル) 据付	屋内機 天井吊り - 25.0kW以下	台	1	28,500	28,470.4	有り 代価表 0019
	スラスト含有材積込 ・運搬		m3	1	7,520	7,520	有り 代価表 0020
	空調機開閉器盤		台	1	149,000	149,496.94	有り 代価表 0021
	クワリ付 再取付	埋込型	個	1	7,000	7,004.84	有り 代価表 0022
	天井埋込スー 再取付		個	1	6,430	6,431.88	有り 代価表 0023
	感知器検査費		式	1	19,800	19,790	有り 代価表 0024
	差動式対外型 感知器 再取付	2種	個	1	4,390	4,386.87	有り 代価表 0025
	差動式対外型 感知器 撤去	2種 再使用する	個	1	1,750	1,754.75	有り 代価表 0026
	配線用遮断器	3P 225AF/150AT	台	1	58,300	58,316.64	有り 代価表 0027
	配線用遮断器 撤去	3P 50AF/40AT 再使用しない	台	1	3,740	3,740.39	有り 代価表 0028
	架空 EM-CET ケーブル	60mm2	m	1	5,190	5,190.26	有り 代価表 0029
	メッキケーブル	38mm2	m	1	870	865.33	有り 代価表 0030



代価表

37

その他									
No	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※16	備考
	架台 (A)	溝型鋼 [100x50x5t	個	1			6,550		代価表 0001
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50 (溝形鋼)	m	1	1	6,549.59	6,549.59		
	計						6,549.59		
	架台 (B)	溝型鋼 1000W [100x50x5t	個	1			6,550		代価表 0002
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50 (溝形鋼)	m	1	1	6,549.59	6,549.59		
	計						6,549.59		
	架台 (C)	溝型鋼 1100W [100x50x5t 溶融亜鉛メッキ仕上げ L-6x50x50	個	1			12,900		代価表 0003
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50 (溝形鋼)	m	1.1	1	6,549.59	7,204.55		
02	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×50×50 (等辺山形鋼)	m	1	1	5,719.75	5,719.75		
	計						12,924.3		

代価表

38

その他									
No	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※16	備考
	架台 (D)	溝型鋼 1000W [100x50x5t	個	1			6,550		代価表 0004
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50 (溝形鋼)	m	1	1	6,549.59	6,549.59		
	計						6,549.59		
	架台 (E)	溝型鋼 1100W [100x50x5t	個	1			7,200		代価表 0005
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50 (溝形鋼)	m	1.1	1	6,549.59	7,204.55		
	計						7,204.55		
	架台 (F)	溝型鋼 1100W [100x50x5t	個	1			7,200		代価表 0006
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50 (溝形鋼)	m	1.1	1	6,549.59	7,204.55		
	計						7,204.55		
	架台 (G)	500Wx200H 溶融亜鉛メッキ仕上げ L-6x50x50	個	1			8,010		代価表 0007
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×50×50 (等辺山形鋼)	m	1.4	1	5,719.75	8,007.65		
	計						8,007.65		

○は「その他」の率対象

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	架台 (H)	150Wx300H 溶融亜鉛メッキ仕上げ L-6x50x50	個	1			5,150	代価表 0008
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×50×50 (等辺山形鋼)	m	0.9	1	5,719.75	5,147.78	
	計						5,147.78	
	架台 (I)	150Wx300H 溶融亜鉛メッキ仕上げ L-6x50x50	個	1			5,150	代価表 0009
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×50×50 (等辺山形鋼)	m	0.9	1	5,719.75	5,147.78	
	計						5,147.78	
	架台 (J)	溝型鋼 150W [100 x 50 x 5 t	個	1			980	代価表 0010
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50 (溝形鋼)	m	0.15	1	6,549.59	982.44	
	計						982.44	
	架台 (K)	溝型鋼 150W [100 x 50 x 5 t	個	1			980	代価表 0011
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50 (溝形鋼)	m	0.15	1	6,549.59	982.44	
	計						982.44	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	架台 (1)	250Wx350H 溶融亜鉛メッキ仕上げ L-6x50x50 コンクリート架台 ゴムシート付	個	1			8,240	代価表 0012
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×50×50 (等辺山形鋼)	m	0.95	1	5,719.75	5,433.76	
02	コンクリート工事	型枠 一般用 (m <sup>2</sup> )		0.18	1	11,511.21	2,072.02	
03	コンクリート工事	コンクリート 手練り (m <sup>3</sup> )		0.01	1	52,786.7	527.87	
04	ゴムシート	200 x 200	m <sup>2</sup>	0.04	1	5,040	201.6	
	計						8,235.25	
	架台 (2)	500Wx350H 溶融亜鉛メッキ仕上げ L-6x50x50 コンクリート架台 ゴムシート付	個	1			9,670	代価表 0013
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×50×50 (等辺山形鋼)	m	1.2	1	5,719.75	6,863.7	
02	コンクリート工事	型枠 一般用 (m <sup>2</sup> )		0.18	1	11,511.21	2,072.02	
03	コンクリート工事	コンクリート 手練り (m <sup>3</sup> )		0.01	1	52,786.7	527.87	
04	ゴムシート	200 x 200	m <sup>2</sup>	0.04	1	5,040	201.6	
	計						9,665.19	

代価表

その他								備考
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	架台 (3)	700Wx350H 溶融亜鉛メッキ仕上げ L-6x50x50 コンクリート架台 ゴムシート付	個	1			10,800	代価表 0014
01	鋼製製作金物	溶融亜鉛めっき 6×50×50 (等辺山形鋼)	m	1.4	1	5,719.75	8,007.65	
02	コンクリート工事	型枠 一般用 (m <sup>2</sup> )		0.18	1	11,511.21	2,072.02	
03	コンクリート工事	コンクリート 手練り (m <sup>3</sup> )		0.01	1	52,786.7	527.87	
04	ゴムシート	200×200	m <sup>2</sup>	0.04	1	5,040	201.6	
	計						10,809.14	
	架台 (4)	900Wx350H 溶融亜鉛メッキ仕上げ L-6x50x50 コンクリート架台 ゴムシート付	個	1			12,000	代価表 0015
01	鋼製製作金物	溶融亜鉛めっき 6×50×50 (等辺山形鋼)	m	1.6	1	5,719.75	9,151.6	
02	コンクリート工事	型枠 一般用 (m <sup>2</sup> )		0.18	1	11,511.21	2,072.02	
03	コンクリート工事	コンクリート 手練り (m <sup>3</sup> )		0.01	1	52,786.7	527.87	
04	ゴムシート	200×200	m <sup>2</sup>	0.04	1	5,040	201.6	
	計						11,953.09	

代価表

その他								備考
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	架台 (5)	700Wx1400H 溶融亜鉛メッキ仕上げ L-6x50x50	個	1			20,000	代価表 0016
01	鋼製製作金物	溶融亜鉛めっき 6×50×50 (等辺山形鋼)	m	3.5	1	5,719.75	20,019.13	
	計						20,019.13	
	架台 (6)	700Wx300H x 250H 溶融亜鉛メッキ仕上げ L-6x50x50	個	1			7,150	代価表 0017
01	鋼製製作金物	溶融亜鉛めっき 6×50×50 (等辺山形鋼)	m	1.25	1	5,719.75	7,149.69	
	計						7,149.69	
	架台 (7)	400Wx280H x 250H 溶融亜鉛メッキ仕上げ L-6x50x50	個	1			5,320	代価表 0018
01	鋼製製作金物	溶融亜鉛めっき 6×50×50 (等辺山形鋼)	m	0.93	1	5,719.75	5,319.37	
	計						5,319.37	
	ハルゲン形空気調和機 (セパレート・マ材)	屋内機 天井吊り - 25.0kW以下	台	1			28,500	代価表 0019
01	据付	屋内機 天井吊り - 14.0kW以下	台	1	1	28,470.4	28,470.4	
	計						28,470.4	

代価表

43

その他								備考
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	
	フス・スト含有材積込・運搬		m3	1			7,520	代価表 0020
01	産業廃棄物積込・運搬費		m3	1	1	7,520	7,520	
	計						7,520	
	空調機開閉器盤		台	1			149,000	代価表 0021
01	空調機開閉器盤		台	1	1	54,300	54,300	
02	配線用遮断器	3P 50AF/50AT	台	4	1	2,090	8,360	
03	配線用遮断器	3P 50AF/30AT	台	1	1	1,890	1,890	
04	雑材料		式	1	0.02	64,550	1,291	
			R01+R02+R03					
05	電工		人	2.496	1	26,600	66,393.6	○
	その他		式	1	0.26	66,393.6	17,262.34	
	計						149,496.94	

代価表

44

その他								備考
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	
	ダクト再取付	埋込型	個	1			7,000	代価表 0022
01	電工		人	0.209	1	26,600	5,559.4	○
	その他		式	1	0.26	5,559.4	1,445.44	
	計						7,004.84	
	天井埋込レール再取付		個	1			6,430	代価表 0023
01	電工		人	0.195	1	26,600	5,187	○
	その他		式	1	0.24	5,187	1,244.88	
	計						6,431.88	
	感知器検査費		式	1			19,800	代価表 0024
01	感知器検査費		式	1	1	19,790	19,790	
	計						19,790	

○は「その他」の率対象

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考	備考
	差動式外型感知器 再取付	2種	個	1			4,390		代価表 0025
01	電工		人	0.133	1	26,600	3,537.8	○	
	その他		式	1	0.24	3,537.8	849.07		
	計						4,386.87		
	差動式外型感知器 撤去	2種 再使用する	個	1			1,750		代価表 0026
01	電工		人	0.133	0.4	26,600	1,415.12	○	
	その他		式	1	0.24	1,415.12	339.63		
	計						1,754.75		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考	備考
	配線用遮断器	3P 225AF/150AT	台	1			58,300		代価表 0027
01	配線用遮断器	225AF/150AT	台	1	1	23,000	23,000		
02	雑材料		式	1	0.02	23,000	460		
03	電工		人	1.04	1	26,600	27,664	○	
	その他		式	1	0.26	27,664	7,192.64		
	計						58,316.64		
	配線用遮断器 撤去	3P 50AF/40AT 再使用しない	台	1			3,740		代価表 0028
01	電工		人	0.558	0.2	26,600	2,968.56	○	
	その他		式	1	0.26	2,968.56	771.83		
	計						3,740.39		

代価表

47

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	架空 EM-CET ケーブル	60mm2	m	1			5,190	代価表 0029
01	EM-CETケーブル	60mm2	m	1	1.05	3,438	3,609.9	
02	雑材料		式	1	0.05	3,609.9	180.5	
			K01					
03	架空配線 (施工費)	架空線 低圧 60mm2 3c	m	1	1	1,399.86	1,399.86	
	計						5,190.26	
	メッシュワイヤー	38mm2	m	1			870	代価表 0030
01	メッシュワイヤー	38mm2	m	1	1	154	154	
02	雑材料		式	1	0.02	154	3.08	
			K01					
03	電気		人	0.015	1	26,600	399	○
04	普通作業員		人	0.007	1	23,300	163.1	○
	その他		式	1	0.26	562.1	146.15	
	計						865.33	

代価表

48

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	製作金物		個	1			5,720	代価表 0031
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×50×50 (等辺山形鋼)	m	1	1	5,719.75	5,719.75	
	計						5,719.75	