令和７年６月

工 事 名 称 大阪府営千里高野台住宅第４次中層耐火住宅撤去工事（第１工区）

総工事費 ￥２６２，８３５，１００

工事価格 ￥２３８，９４１，０００

工 事 概 要 （工事場所：吹田市高野台４丁目 ）
中層耐火住宅撤去工事一式 施工区域面積 5,951㎡ 中層耐火住宅 ＲＣ造 地上４階建 ３棟 56戸 アスベスト除去工事一式 2,640㎡ 既存杭引抜工事一式 公 告 日 R7.6.26 入札書の開札日 R7.7.17 (工期)約 7.0 ヶ月

請負業者名				
請負金額￥		工期	契約締結日 ～	R8.3.4

NO. 1 大 阪 府

名　　称	単位	金額(円)	小計(円)	備　　考
1, 直接工事費				
［1］ 建物撤去工事	一式	176,756,940		
［2］ 電気設備工事	一式	0		
［3］ 機械設備工事	一式	0		
［4］ ガス設備工事	一式	0		
小　　計			176,756,940	
2. 共　通　費				
			A　E　M	
共通仮設費	一式	26,504,862	26,504,862　0　0	（共仮は積上げのみ）
現場管理費	一式	9,869,141	9,869,141　0　0	経費率　合計
一般管理費等	一式	25,810,057		17.57%
				（契約保証費率除く）
小　　計			62,184,060	
3. 工事価格 （1＋2）			238,941,000	
4. 消費税相当額	一式		23,894,100	税率10%
5. 総工事費 （3＋4）			262,835,100	

［１］　共 通 仮 設 費

A、共通仮設費の積上げ分（設備除く）

（1）準備費		一式	0
（2）仮設物資等積上げ分	別紙内訳	一式	26,504,862
（3）イメージアップ費等		一式	0
（4）その他		一式	0
（1）～（4）の計	A、		26,504,862

共 通 仮 設 費　26,504,862

［２］　現 場 管 理 費 ・ 一 般 管 理 費 等

B、　対象純工事費（建築直工＋共仮-C-E）　159,851,543

● Bに対する現場管理費率　β　5.50%

B×β　B’　8,791,834

共仮のｽｸﾗｯﾌﾟ　0

C、現場管理費対象外

イ、処分費等	5,441,471	
ロ、リース料	0	
ハ、工事排水料金	0	（共通費対象外）
ニ、各種負担金等	0	（共通費対象外）
ホ、共通仮設費の処分費	2,103,417	
イ ～ ホ の計　C、	7,544,888	

E、一般建築のその他工事

名称		
い、杭工事	一式	34,699,000
ろ、造園工事	一式	34,320
は、舗装工事	一式	135,211
に、設備工事	一式	－
ほ、特殊な室内装備品	一式	0
へ、その他	一式	0
と、共仮の舗装工事等	一式	996,840

● Eに対する現場管理費

その他工事に対する現場管理費率　2%

E、い ～ と の計　35,865,371　E’　717,307

F、現場管理費のその他積上げ部分

		単位	金額
（1）　その他積上げ	内訳別紙	一式	360,000

G、（B’＋E’＋F）　**現 場 管 理 費　9,869,141**

H、　撤去工事の工事原価（B ＋ B’）　168,643,377

I、その他工事の工事原価（E ＋ E’）　36,582,678

J、現場管理費のその他積上げ工事原価（F）　360,000

I’、設備工事の工事原価　0

K、一般管理費等のその他積上げ部分

		単位	金額
（1）その他積上げ	内訳別紙	一式	0
		計 K’	0

L、率計算の工事原価　H＋I＋J＋イ＋ロ＋ホ+I’　213,130,943

◎ Lに対する一般管理費等率　γ　12.07%

L’率に掛ける工事原価　213,130,943

M、契約保証費　※　必要有り　一般管理費等の補正値　0.04%

◎ L’ × 補正値　M’　85,252

N、L × γ ＋ K’ ＋ M’　**一 般 管 理 費 等　25,810,156**

数値処理　-99

数値処理後小計　一 般 管 理 費 等　25,810,057

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
A.　撤去工事	1	式	97,119,146	
B.　仮設物設置工事	1	式	27,733,200	
C.　整地工事	1	式	266,550	
D.　害虫駆除	1	式	539,664	
E.　撤去用水費	1	式	425,620	
F.　アスベスト除去工事	1	式	50,672,760	
計			176,756,940	

建築工事　科目別内訳

A.　撤去工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
撤去工事	1	式	97,119,146	
計			97,119,146	

建築工事　科目別内訳

B.　仮設物設置工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
仮設物設置工事	1	式	27,733,200	
計			27,733,200	

建築工事　科目別内訳

C.　整地工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
整地工事	1	式	266,550	
計			266,550	

建築工事　科目別内訳

D.　害虫駆除

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
害虫駆除	1	式	539,664	
計			539,664	

E.　撤去用水費

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
撤去用水費	1	式	425,620	
計			425,620	

建築工事　科目別内訳

F.　アスベスト除去工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
外壁アスベスト除去工事	1	式	50,672,760	
計			50,672,760	

建築工事　中科目別内訳

A.　撤去工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
撤去工事	撤去工事	1	式	97,119,146	
計				97,119,146	

建築工事　中科目別内訳

B.　仮設物設置工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
仮設物設置工事	仮設物設置工事	1	式	27,733,200	
計				27,733,200	

建築工事　中科目別内訳

C.　整地工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
整地工事	整地工事	1	式	266,550	
計				266,550	

建築工事　中科目別内訳

D.　害虫駆除

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
害虫駆除	害虫駆除	1	式	539,664	
計				539,664	

建築工事　中科目別内訳

E.　撤去用水費

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
撤去用水費	撤去用水費	1	式	425,620	
計				425,620	

建築工事　中科目別内訳

F.　アスベスト除去工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
外壁アスベスト除去工事	外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　66、67、68号棟	1	式	50,672,760	
計				50,672,760	

A.　撤去工事	撤去工事				撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
A.　撤去工事 （建築物）						
当初住宅 66号棟	16戸	1	式		14,979,830	別紙 00-0001
当初住宅 67号棟	24戸	1	式		22,003,989	別紙 00-0002
当初住宅 68号棟	16戸	1	式		15,873,935	別紙 00-0003
とりこわし機械運搬 (ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3	1	式		98,100	代価表　0041
土工機械運搬		1	式		76,500	代価表　0042
残置物 66号棟	屋内　可燃物 集積・積込・運搬・処分費共	39.5	m3	410	16,195	代価表　0043
残置物 66号棟	屋内・不燃物 集積・積込・運搬・処分費	41.5	m3	1,380	57,270	代価表　0044
残置物 67号棟	屋内　可燃物 集積・積込・運搬・処分費共	35.8	m3	410	14,678	代価表　0046
残置物 67号棟	屋内・不燃物 集積・積込・運搬・処分費	79.6	m3	1,380	109,848	代価表　0047
残置物 68号棟	屋内　可燃物 集積・積込・運搬・処分費共	25.5	m3	410	10,455	代価表　0048
残置物 68号棟	屋内・不燃物 集積・積込・運搬・処分費	52.5	m3	1,380	72,450	代価表　0049
小計					53,313,250	
（屋外附帯）						
土工事		225	m3	1,560	351,000	代価表　0050

建築工事　細目別内訳

A.　撤去工事	撤去工事				撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	59.7	m3	6,160	367,752	
ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	23.5	m3	8,750	205,625	
撤-3 ｺﾝｸﾘｰﾄ階段 とりこわし	機械 集積・積込み共	2.7	m3	4,390	11,853	代価表　0051
撤-4 ｺﾝｸﾘｰﾄ平板 とりこわし	機械 集積・積込み共 敷ﾓﾙﾀﾙ共	12.3	m3	4,390	53,997	代価表　0052
撤-5 L型側溝 とりこわし	L350 機械 集積・積込み共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共	336	m	480	161,280	代価表　0053
撤-6 L型側溝 とりこわし	L450　機械　集積・積込共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共	29.1	m	480	13,968	代価表　0054
撤-7 U型側溝 とりこわし	U 150 機械 集積・積込み共 敷ﾓﾙﾀﾙ共	19.7	m	130	2,561	代価表　0055
撤-8 U型側溝 とりこわし	U 300 機械 集積・積込み共 敷ﾓﾙﾀﾙ共	414	m	280	115,920	代価表　0056
撤-9 境界ﾌﾞﾛｯｸ 1 とりこわし	境界ﾌﾞﾛｯｸ 100x100 機械 集積・積込み共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共	147	m	150	22,050	代価表　0057
撤-10 境界ﾌﾞﾛｯｸ　2 とりこわし	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 100x200x600 機械　集積・積込共 敷ﾓﾙﾀﾙ共	2.3	m	110	253	代価表　0058
撤-11 歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ とりこわし	歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ (100～210)x200 機械 集積・積込み共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共	179	m	310	55,490	代価表　0059
撤-12 車止ﾌﾞﾛｯｸ とりこわし	100x80 L-600 機械　集積・積込共	4	か所	180	720	代価表　0060
撤-13 ＲＣ擁壁 とりこわし	機械 集積・積込み共	65.9	m3	9,830	647,797	代価表　0061
撤-14 ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁 とりこわし	CB 150x600　集積・積込共	12.4	m	2,670	33,108	代価表　0062
撤-16 自転車置場 3ｽﾊﾟﾝ とりこわし	S造 屋根:鋼板 7,200x1,900 H2,000 集積・積込共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 700x700 h750	3	か所	43,000	129,000	代価表　0063

A.　撤去工事	撤去工事			撤去工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤-17 照明灯 とりこわし	φ60.5　φ139.8 H=5,000 集積・積込共 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎　φ400 H-1,200	4	か所	16,700	66,800	代価表　0064
撤-19 消火栓 とりこわし	φ60.5　H-1,800 集積・積込共 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 500x500 H-600共	1	か所	2,380	2,380	代価表　0065
撤-20 ｽﾃﾝﾚｽ製手摺 1 とりこわし	W-2,700 H-800 集積・積込共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 300x300 H-250 共	1	か所	900	900	代価表　0066
撤-21 ｽﾃﾝﾚｽ製手摺 2 とりこわし	階段　W-3,900 H-850 集積・積込共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 300x300 H-300 共	1	か所	1,340	1,340	代価表　0067
撤-22 車止ﾊﾟｲﾌﾟ 1 とりこわし	φ42.7 W-2,100 H-520 集積・積込共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 300x300 H-250 共	3	か所	490	1,470	代価表　0068
撤-23 車止ﾊﾟｲﾌﾟ 2 とりこわし	φ42.7 W-2,000 H-640 集積・積込共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 300x300 H-250 共	5	か所	450	2,250	代価表　0069
撤-24 車止ﾊﾟｲﾌﾟ 3 とりこわし	φ60.5 W-700 H-750 集積・積込共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 300x300 H-250 共	1	か所	450	450	代価表　0070
撤-25 車止ﾊﾟｲﾌﾟ 4 とりこわし	φ60.5 W-700 H-750　中桟φ34 集積・積込共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 300x300 H-250 共	1	か所	490	490	代価表　0071
撤-26 車止ﾊﾟｲﾌﾟ 5 とりこわし	φ60.5 W-700 H-750　中桟φ34 集積・積込共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 300x300 H-250 共	1	か所	490	490	代価表　0072
撤-27 看板 とりこわし	H-1,600　800x500 集積・積込共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　300x300 H-500共	1	か所	560	560	代価表　0073
撤-29 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ とりこわし	H-1,800　L-5050 集積・積込共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　180x180 H-450共	1	か所	1,440	1,440	代価表　0074
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　14.0km以下	208	m3	2,730	567,840	代価表　0014
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　14.0km以下	59.7	m3	2,730	162,981	代価表　0075
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑　ヘビーH3	1.8	t	▲29,500	▲53,100	
小計					2,928,665	

建築工事　細目別内訳

A.　撤去工事	撤去工事			撤去工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	208	m3	3,530	734,240	代価表　0026
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類　投棄料	59.7	m3	3,530	210,741	代価表　0076
小計	屋外附帯				944,981	
（屋外樹木撤去）						
生垣撤去	H-1500	14	m	3,520	49,280	代価表　0077
生垣撤去	H-2,000	16	m	4,160	66,560	代価表　0078
生垣撤去	H-2,500	13	m	4,160	54,080	代価表　0079
生垣撤去	H-3,000	31	m	6,540	202,740	代価表　0080
樹木撤去手間 中低木	H=2.0～3.0未満 -	1	本	4,160	4,160	
樹木撤去手間 高木	C 0.30～0.35未満 -	29	本	11,900	345,100	
樹木撤去手間 高木	C 0.40～0.45未満 -	8	本	18,400	147,200	
樹木撤去手間 高木	C 0.45～0.60未満 -	18	本	18,400	331,200	
樹木撤去手間 高木	C 0.60～0.75未満 -	4	本	28,900	115,600	
樹木撤去手間 高木	C 0.75～0.90未満 -	1	本	28,900	28,900	
木材類 積込み	機 械	37.4	m3	1,640	61,336	

A.　撤去工事	撤去工事				撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　樹木類 DID区間有り 31.5km以下	37.4	m3	1,200	44,880	代価表　0081
とりこわし 発生材処分	樹木類　投棄料	37.4	m3	550	20,570	代価表　0082
小計	屋外樹木				1,471,606	
（道路舗装新設）						
直接仮設 (構内舗装)		7.3	㎡	430	3,139	
汚水管部分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ版 t70＋PK-3＋RC40 t100 7.3㎡	7.3	㎡	6,310	46,063	代価表　0083
給水部分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装		1	式		176,138	別紙 00-0004
（道路舗装撤去）						
汚水管部分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去		1	式		7,217	別紙 00-0005
給水部分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去		1	式		38,595	別紙 00-0006
(屋外設備)						
土工事		14.6	m3	1,560	22,776	代価表　0050
L型側溝撤去	350x360x500 機械・集積・積込共 蓋共	15	か所	920	13,800	代価表　0085
雨水桝撤去	400x400x430H 機械・集積・積込共 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共	43	か所	200	8,600	代価表　0086
雨水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	435	m	470	204,450	代価表　0087

建築工事　細目別内訳

A.　撤去工事	撤去工事				撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
雨水管撤去跡ﾓﾙﾀﾙ 詰め	φ300	2	か所	280	560	代価表　0088
汚水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	151	m	470	70,970	代価表　0089
汚水桝撤去	450×450×540H 機械・集積・積込共 鋳鉄蓋共	13	か所	1,890	24,570	代価表　0090
汚水桝撤去	500×500×1000H 機械・集積・積込共 鋳鉄蓋共	1	か所	2,840	2,840	代価表　0091
汚水桝撤去	600×600×760H 機械・集積・積込共 鋳鉄蓋共	2	か所	3,530	7,060	代価表　0092
汚水桝撤去	500φ×630H 機械・集積・積込共 鋳鉄蓋共	2	か所	1,190	2,380	代価表　0093
汚水管撤去跡ﾓﾙﾀﾙ 詰め	φ150	1	か所	72	72	代価表　0094
汚水管撤去跡ﾓﾙﾀﾙ 詰め	φ200	1	か所	120	120	代価表　0095
給水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	155	m	470	72,850	代価表　0096
地下式消火栓撤去	75A 集積・積込共	1	か所	1,230	1,230	代価表　0097
制水弁閉止ﾌﾗﾝｼﾞ 栓止	VP　φ75	2	か所	46,500	93,000	代価表　0098
水道本管分岐部 撤去､本管復旧	CIPφ150	1	か所	221,000	221,000	代価表　0100
ガス管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	125	m	470	58,750	代価表　0101
ガス切断・閉栓	80A	3	か所	10,200	30,600	代価表　0102
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑　ヘビー・H3	1.4	t	▲50,500	▲70,700	代価表　0103

A.　撤去工事	撤去工事				撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　14.0km以下	11.2	m3	2,730	30,576	代価表　0014
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り　31.5km以下	8.6	m3	1,600	13,760	代価表　0018
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　14.0km以下	0.8	m3	2,730	2,184	代価表　0075
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　砕石類 DID区間有り　31.5km以下	2.8	m3	4,630	12,964	代価表　0104
小計					1,095,564	
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	11.2	m3	3,530	39,536	代価表　0026
とりこわし 発生材処分	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	8.6	m3	5,600	48,160	代価表　0030
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類　投棄料	0.8	m3	3,530	2,824	代価表　0076
とりこわし 発生材処分	投棄料　砕石類	2.8	m3	22,200	62,160	代価表　0105
小計					152,680	
（杭抜き工事）						
杭引抜工		1	式		26,701,000	
埋戻し		1	式		5,814,000	
重機回送費		1	式		690,000	
諸経費	法定福利費共	1	式		1,494,000	

建築工事　細目別内訳

A.　撤去工事	撤去工事				撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
杭小割		236	m3	4,390	1,036,040	代価表　0106
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　14.0km以下	236	m3	2,730	644,280	代価表　0014
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	236	m3	3,530	833,080	代価表　0026
小計					37,212,400	
計					97,119,146	

B.　仮設物設置工事		仮設物設置工事			仮設物設置工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
（直接仮設）						
当初住宅 66号棟	16戸					
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 90日程度 運搬費共	1,391	㎡	3,390	4,715,490	代価表　0107
防音ｼｰﾄ	運搬費共　90日程度	1,225	㎡	1,800	2,205,000	代価表　0108
ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場	運搬費共　３ヶ月程度	444	㎡	1,410	626,040	
ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板処理 養生ｼｰﾄ	運搬費共　30日程度	166	㎡	930	154,380	代価表　0109
当初住宅 67号棟	24戸					
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 90日程度 運搬費共	2,191	㎡	3,390	7,427,490	代価表　0107
防音ｼｰﾄ	運搬費共　90日程度	1,783	㎡	1,800	3,209,400	代価表　0108
ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場	運搬費共　３ヶ月程度	444	㎡	1,410	626,040	
ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板処理 養生ｼｰﾄ	運搬費共　30日程度	408	㎡	930	379,440	代価表　0109
当初住宅 68号棟	16戸					
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 90日程度 運搬費共	1,537	㎡	3,390	5,210,430	代価表　0107
防音ｼｰﾄ	運搬費共　90日程度	1,292	㎡	1,800	2,325,600	代価表　0108
ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場	運搬費共　３ヶ月程度	444	㎡	1,410	626,040	

建築工事　細目別内訳

B.　仮設物設置工事		仮設物設置工事			仮設物設置工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板処理 養生ｼｰﾄ	運搬費共　30日程度	245	㎡	930	227,850	代価表　0109
計					27,733,200	

C.　整地工事		整地工事			整地工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
敷地整地	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 6t	5,331	㎡	50	266,550	
計					266,550	

建築工事　細目別内訳

D.　害虫駆除		害虫駆除			害虫駆除	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
害虫駆除	屋外	172	㎡	92	15,824	
害虫駆除	屋内　66号棟	956	㎡	160	152,960	代価表　0110
害虫駆除	屋内　67号棟	1,391	㎡	160	222,560	代価表　0111
害虫駆除	屋内　68号棟	927	㎡	160	148,320	代価表　0112
計					539,664	

E.　撤去用水費		撤去用水費			撤去用水費	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
当初住宅 66号棟	16戸					
撤去工事用水費 （散水用）	北大阪市 RC造　(230L/㎡)	956	延㎡	130	124,280	
当初住宅 67号棟	24戸					
撤去工事用水費 （散水用）	北大阪市 RC造　(230L/㎡)	1,391	延㎡	130	180,830	
当初住宅 68号棟	16戸					
撤去工事用水費 （散水用）	北大阪市 RC造　(230L/㎡)	927	延㎡	130	120,510	
計					425,620	

建築工事　細目別内訳

F.　アスベスト除去工事		外壁アスベスト除去工事			外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　66、67、68号棟	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
66号棟						
外壁仕上塗材 下地調整材		727	㎡	9,000	6,543,000	
土間養生		148	㎡	1,080	159,840	
隔離養生費		1,351	㎡	900	1,215,900	
負圧負担費		1	式		180,000	
機械損料		727	㎡	2,100	1,526,700	
同時吸引廃材 排水分別日		727	㎡	900	654,300	
廃棄物袋詰め		727	㎡	360	261,720	
安全衛生設備機器		727	㎡	480	348,960	
保護ﾏｽｸ・ﾌｨﾙﾀｰ・ 保護ﾒｶﾞﾈ・手袋等		727	㎡	600	436,200	
石綿作業主任者		1	式		810,000	
石綿含有産業廃棄 物処分費		16	m3	36,000	576,000	
石綿含有産業廃棄 物収集運搬費		3	台	60,000	180,000	
諸経費	法定福利費共	1	式		1,044,000	
環境測定	第三者機関依頼					

F.　アスベスト除去工事		外壁アスベスト除去工事			外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　66、67、68号棟	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
基本技術料		1	式		30,000	
作業前		1	式		18,000	
作業中		1	式		72,000	
作業後		1	式		18,000	
放流水分析		1	式		60,000	
報告書作成費		1	式		18,000	
現場派遣費		1	式		54,000	
小計					14,206,620	
67号棟						
外壁仕上塗材 下地調整材		1,100	㎡	9,000	9,900,000	
土間養生		216	㎡	1,080	233,280	
隔離養生費		1,976	㎡	900	1,778,400	
負圧負担費		1	式		180,000	
機械損料		1,100	㎡	2,100	2,310,000	
同時吸引廃材 排水分別日		1,100	㎡	900	990,000	

建築工事　細目別内訳

F.　アスベスト除去工事		外壁アスベスト除去工事			外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　66、67、68号棟	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
廃棄物袋詰め		1,100	㎡	360	396,000	
安全衛生設備機器		1,100	㎡	480	528,000	
保護ﾏｽｸ・ﾌｨﾙﾀｰ・ 保護ﾒｶﾞﾈ・手袋等		1,100	㎡	600	660,000	
石綿作業主任者		1	式		1,080,000	
石綿含有産業廃棄物処分費		22	m3	36,000	792,000	
石綿含有産業廃棄物収集運搬費		4	台	60,000	240,000	
諸経費	法定福利費共	1	式		1,584,000	
環境測定	第三者機関依頼					
基本技術料		1	式		30,000	
作業前		1	式		18,000	
作業中		1	式		72,000	
作業後		1	式		18,000	
放流水分析		1	式		60,000	
報告書作成費		1	式		18,000	
現場派遣費		1	式		54,000	

F.　アスベスト除去工事		外壁アスベスト除去工事			外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　66、67、68号棟	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
小計					20,941,680	
68号棟						
外壁仕上塗材 下地調整材		813	㎡	9,000	7,317,000	
土間養生		148	㎡	1,080	159,840	
隔離養生費		1,351	㎡	900	1,215,900	
負圧負担費		1	式		180,000	
機械損料		813	㎡	2,100	1,707,300	
同時吸引廃材 排水分別日		813	㎡	900	731,700	
廃棄物袋詰め		813	㎡	360	292,680	
安全衛生設備機器		813	㎡	480	390,240	
保護ﾏｽｸ・ﾌｨﾙﾀｰ・ 保護ﾒｶﾞﾈ・手袋等		813	㎡	600	487,800	
石綿作業主任者		1	式		810,000	
石綿含有産業廃棄 物処分費		17	m3	36,000	612,000	
石綿含有産業廃棄 物収集運搬費		3	台	60,000	180,000	
諸経費	法定福利費共	1	式		1,170,000	

建築工事　細目別内訳

F.　アスベスト除去工事		外壁アスベスト除去工事			外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　66、67、68号棟	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
環境測定	第三者機関依頼					
基本技術料		1	式		30,000	
作業前		1	式		18,000	
作業中		1	式		72,000	
作業後		1	式		18,000	
放流水分析		1	式		60,000	
報告書作成費		1	式		18,000	
現場派遣費		1	式		54,000	
小計					15,524,460	
計					50,672,760	

建築工事　別紙明細

A.　撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
当初住宅 66号棟	16戸	1	式		14,979,830	別紙 00-0001
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	61.7	m3	640	39,488	
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	8.6	m3	2,910	25,026	
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 － 集積　鉄筋切断　散水手間共	135	m3	9,830	1,327,050	
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積　鉄筋切断　散水手間共	363	m3	6,790	2,464,770	
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	（PC版）　地上部 圧砕機 標準 集積　鉄筋切断　散水手間共	133	m3	6,790	903,070	代価表　0001
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 土間ｺﾝ 圧砕機 標準 集積　鉄筋切断　散水手間共	2.7	m3	4,970	13,419	
既存防水層撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共	316	㎡	1,940	613,040	
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木撤去	ｱﾙﾐ製　FB-70x50 t-2	66.7	m	970	64,699	代価表　0002
EXP.J金物撤去	ｱﾙﾐ製　W-850	16.2	m	970	15,714	代価表　0003
ﾄﾞﾚﾝ撤去	φ75～φ100	37	か所	6,300	233,100	代価表　0004
物干し金物撤去	ｱﾙﾐ製　　2組/か所	16	か所	4,850	77,600	代価表　0005
たてどい撤去	VP管 集積共	94.4	m	2,830	267,152	
ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔板撤去	ｱﾙﾐ製　1,000x1,900	8	か所	1,680	13,440	代価表　0006
階段踊場手摺撤去	ｱﾙﾐ製　(2,300+1,300x2) H-1,100	6	か所	3,750	22,500	代価表　0007

建築工事　別紙明細

A.　撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
当初住宅 66号棟	16戸	1	式		14,979,830	別紙 00-0001
増築部ﾊﾞﾙｺﾆｰ 手摺撤去	ｱﾙﾐ製　(7,500+1,000x2) H-1,100	8	か所	7,270	58,160	代価表　0008
既存部ﾊﾞﾙｺﾆｰ 手摺撤去	ｱﾙﾐ製　W-2,100 H-1,100	16	か所	1,610	25,760	代価表　0009
窓：手摺撤去	ｱﾙﾐ製　1,600x400	32	か所	770	24,640	代価表　0010
ﾊﾞﾙｺﾆｰﾊﾟﾈﾙ撤去	鋼製	49.6	㎡	770	38,192	代価表　0011
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	集積共	294	㎡	970	285,180	
床下地板撤去	集積共	908	㎡	480	435,840	
畳撤去	一畳 集積共	256	枚	730	186,880	
畳撤去	半畳 集積共	16	枚	440	7,040	
床組撤去	つか立て 集積共	133	㎡	3,390	450,870	
床組撤去	ころばし 集積共	776	㎡	2,670	2,071,920	
木造間仕切撤去		447	㎡	480	214,560	代価表　0012
RC面壁胴縁撤去		517	㎡	480	248,160	代価表　0013
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り　一般　　集積共	1,627	㎡	970	1,578,190	
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	二重張り　石綿含有　集積共	84.2	㎡	2,670	224,814	

A.　撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
当初住宅 66号棟	16戸	1	式		14,979,830	別紙 00-0001
天井下地撤去	集積共	354	㎡	730	258,420	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り　一般 集積共	340	㎡	1,210	411,400	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	二重張り　石綿含有 集積共	35.4	㎡	3,150	111,510	
小計					12,711,604	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　14.0km以下	620	m3	2,730	1,692,600	代価表　0014
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ﾌﾟﾗｽﾀｰ類 DID区間有り　11.0km以下	22.6	m3	790	17,854	代価表　0015
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類 DID区間有り　31.5km以下	72	m3	1,200	86,400	代価表　0016
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　化粧合板類 DID区間有り　31.5km以下	1.8	m3	1,200	2,160	代価表　0017
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り　31.5km以下	0.6	m3	1,600	960	代価表　0018
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｶﾞﾗｽ・陶器類 DID区間有り　31.5km以下	1	m3	4,630	4,630	代価表　0019
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　畳類 DID区間有り　19.5km以下	22	m3	1,200	26,400	代価表　0020
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾌｧﾙﾄ防水類 DID区間有り　31.5km以下	1.8	m3	1,600	2,880	代価表　0021
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) DID区間有り　70.0km以下	3	m3	2,810	8,430	代価表　0022
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) DID区間有り　70.0km以下	1.5	m3	2,810	4,215	代価表　0023

建築工事　別紙明細

A.　撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
当初住宅 66号棟	16戸	1	式		14,979,830	別紙 00-0001
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ DID区間有り　60.0km以下	1.3	m3	790	1,027	代価表　0024
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｹｲｶﾙ・石綿板(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) DID区間有り　60.0km以下	1	m3	2,810	2,810	代価表　0025
小計					1,850,366	
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	620	m3	3,530	2,188,600	代価表　0026
とりこわし 発生材処分	ﾌﾟﾗｽﾀｰ類　投棄料	22.6	m3	13,000	293,800	代価表　0027
とりこわし 発生材処分	木材類　投棄料	72	m3	550	39,600	代価表　0028
とりこわし 発生材処分	化粧合板類　投棄料	1.8	m3	550	990	代価表　0029
とりこわし 発生材処分	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	0.6	m3	5,600	3,360	代価表　0030
とりこわし 発生材処分	ｶﾞﾗｽ・陶器類　投棄料	1	m3	13,100	13,100	代価表　0031
とりこわし 発生材処分	畳類　投棄料	22	m3	2,730	60,060	代価表　0032
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水類　投棄料	1.8	m3	5,250	9,450	代価表　0033
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料	3	m3	25,000	75,000	代価表　0034
とりこわし 発生材処分	ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料	1.5	m3	25,000	37,500	代価表　0035
とりこわし 発生材処分	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　投棄料	1.3	m3	13,000	16,900	代価表　0036

建築工事　別紙明細

A.　撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
当初住宅 66号棟	16戸	1	式		14,979,830	別紙 00-0001
とりこわし 発生材処分	ｹｲｶﾙ・石綿板(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料	1	m3	25,000	25,000	代価表　0037
小計					2,763,360	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	50.7	t	▲29,500	▲1,495,650	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ　延べｶﾞﾗ	3.5	t	▲215,000	▲752,500	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｽﾃﾝﾚｽ　新断　18Cr:8Ni	649	kg	▲150	▲97,350	代価表　0038
小計					▲2,345,500	
計					14,979,830	

建築工事　別紙明細

A.　撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
当初住宅 67号棟	24戸	1	式		22,003,989	別紙 00-0002
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	94.1	m3	640	60,224	
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	21.8	m3	2,910	63,438	
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 － 集積　鉄筋切断　散水手間共	237	m3	9,830	2,329,710	
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積　鉄筋切断　散水手間共	538	m3	6,790	3,653,020	
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	(PC版)　地上部 圧砕機 標準 集積　鉄筋切断　散水手間共	199	m3	6,790	1,351,210	代価表　0001
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 土間ｺﾝ 圧砕機 標準 集積　鉄筋切断　散水手間共	4.4	m3	4,970	21,868	
既存防水層撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共	316	㎡	1,940	613,040	
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木撤去	ｱﾙﾐ製　FB-70x50 t-2	67	m	970	64,990	代価表　0002
EXP.J金物撤去	ｱﾙﾐ製　W-850	16.2	m	970	15,714	代価表　0003
ﾄﾞﾚﾝ撤去	φ75～φ100	36	か所	6,300	226,800	代価表　0004
物干し金物撤去	ｱﾙﾐ製　　2組/カ所	32	か所	4,850	155,200	代価表　0005
たてどい撤去	VP管 集積共	101	m	2,830	285,830	
ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔板撤去	ｱﾙﾐ製　1,000x1,900	12	か所	1,680	20,160	代価表　0006
階段踊場手摺撤去	ｱﾙﾐ製　(2,300+1,300x2) H-1,100	6	か所	3,750	22,500	代価表　0007

A.　撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
当初住宅 67号棟	24戸	1	式		22,003,989	別紙 00-0002
増築部ﾊﾞﾙｺﾆｰ 手摺撤去	ｱﾙﾐ製　(7,500+1,000x2) H=1,100	8	か所	7,270	58,160	代価表　0008
既存部ﾊﾞﾙｺﾆｰ 手摺撤去	ｱﾙﾐ製　(3,000+1,000x2) H=1,100	8	か所	3,830	30,640	代価表　0039
既存部ﾊﾞﾙｺﾆｰ 手摺撤去	ｱﾙﾐ製　(5,600+1,000x2) H=1,100	4	か所	5,810	23,240	代価表　0040
窓：手摺撤去	ｱﾙﾐ製　1,600x400	24	か所	770	18,480	代価表　0010
ﾊﾞﾙｺﾆｰﾊﾟﾈﾙ撤去	鋼製	16	㎡	770	12,320	代価表　0011
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	集積共	429	㎡	970	416,130	
床下地板撤去	集積共	1,456	㎡	480	698,880	
畳撤去	一畳 集積共	384	枚	730	280,320	
畳撤去	半畳 集積共	24	枚	440	10,560	
床組撤去	つか立て 集積共	175	㎡	3,390	593,250	
床組撤去	ころばし 集積共	1,197	㎡	2,670	3,195,990	
木造間仕切撤去		670	㎡	480	321,600	代価表　0012
RC面壁胴縁撤去		622	㎡	480	298,560	代価表　0013
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り　一般　　集積共	2,229	㎡	970	2,162,130	

建築工事　別紙明細

A.　撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
当初住宅 67号棟	24戸	1	式		22,003,989	別紙 00-0002
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	二重張り　石綿含有 集積共	126	㎡	2,670	336,420	
天井下地撤去	集積共	554	㎡	730	404,420	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り　一般 集積共	533	㎡	1,210	644,930	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	二重張り　石綿含有 集積共	53	㎡	3,150	166,950	
小計					18,556,684	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　14.0km以下	966	m3	2,730	2,637,180	代価表　0014
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ﾌﾟﾗｽﾀｰ類 DID区間有り　11.0km以下	34.1	m3	790	26,939	代価表　0015
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類 DID区間有り　31.5km以下	103	m3	1,200	123,600	代価表　0016
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　化粧合板類 DID区間有り　31.5km以下	2.6	m3	1,200	3,120	代価表　0017
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り　31.5km以下	0.9	m3	1,600	1,440	代価表　0018
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｶﾞﾗｽ・陶器類 DID区間有り　31.5km以下	1.6	m3	4,630	7,408	代価表　0019
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　畳類 DID区間有り　19.5km以下	33	m3	1,200	39,600	代価表　0020
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾌｧﾙﾄ防水類 DID区間有り　31.5km以下	2.6	m3	1,600	4,160	代価表　0021
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) DID区間有り　70.0km以下	4.4	m3	2,810	12,364	代価表　0022

建築工事　別紙明細

A.　撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
当初住宅 67号棟	24戸	1	式		22,003,989	別紙 00-0002
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) DID区間有り　70.0km以下	2.3	m3	2,810	6,463	代価表　0023
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ DID区間有り　60.0km以下	2	m3	790	1,580	代価表　0024
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｹｲｶﾙ・石綿板(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) DID区間有り　60.0km以下	2.1	m3	2,810	5,901	代価表　0025
小計					2,869,755	
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	966	m3	3,530	3,409,980	代価表　0026
とりこわし 発生材処分	ﾌﾟﾗｽﾀｰ類　投棄料	34.1	m3	13,000	443,300	代価表　0027
とりこわし 発生材処分	木材類　投棄料	103	m3	550	56,650	代価表　0028
とりこわし 発生材処分	化粧合板類　投棄料	2.6	m3	550	1,430	代価表　0029
とりこわし 発生材処分	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	0.9	m3	5,600	5,040	代価表　0030
とりこわし 発生材処分	ｶﾞﾗｽ・陶器類　投棄料	1.6	m3	13,100	20,960	代価表　0031
とりこわし 発生材処分	畳類　投棄料	33	m3	2,730	90,090	代価表　0032
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水類　投棄料	2.6	m3	5,250	13,650	代価表　0033
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料	4.4	m3	25,000	110,000	代価表　0034
とりこわし 発生材処分	ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料	2.3	m3	25,000	57,500	代価表　0035

建築工事　別紙明細

A.　撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
当初住宅 67号棟	24戸	1	式		22,003,989	別紙 00-0002
とりこわし 発生材処分	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　投棄料	2	m3	13,000	26,000	代価表　0036
とりこわし 発生材処分	ｹｲｶﾙ・石綿板(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料	2.1	m3	25,000	52,500	代価表　0037
小計					4,287,100	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	77.8	t	▲29,500	▲2,295,100	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ　延べｶﾞﾗ	5.9	t	▲215,000	▲1,268,500	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｽﾃﾝﾚｽ　新断　18Cr:8Ni	973	kg	▲150	▲145,950	代価表　0038
小計					▲3,709,550	
計					22,003,989	

A.　撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
当初住宅 68号棟	16戸	1	式		15,873,935	別紙 00-0003
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	63.5	m3	640	40,640	
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	8.3	m3	2,910	24,153	
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 － 集積　鉄筋切断　散水手間共	184	m3	9,830	1,808,720	
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積　鉄筋切断　散水手間共	324	m3	6,790	2,199,960	
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	（PC版）　地上部 圧砕機 標準 集積　鉄筋切断　散水手間共	132	m3	6,790	896,280	代価表　0001
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 土間ｺﾝ 圧砕機 標準 集積　鉄筋切断　散水手間共	2.7	m3	4,970	13,419	
既存防水層撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共	470	㎡	1,940	911,800	
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木撤去	ｱﾙﾐ製　FB-70x50 t-2	94.2	m	970	91,374	代価表　0002
EXP.J金物撤去	ｱﾙﾐ製　W-850	24.4	m	970	23,668	代価表　0003
ﾄﾞﾚﾝ撤去	φ75～φ100	54	か所	6,300	340,200	代価表　0004
物干し金物撤去	ｱﾙﾐ製　　2組/か所	48	か所	4,850	232,800	代価表　0005
たてどい撤去	VP管 集積共	126	m	2,830	356,580	
ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔板撤去	ｱﾙﾐ製　1,000x1,900	20	か所	1,680	33,600	代価表　0006
階段踊場手摺撤去	ｱﾙﾐ製　(2,300+1,300x2) H-1,100	9	か所	3,750	33,750	代価表　0007

建築工事　別紙明細

A.　撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
当初住宅 68号棟	16戸	1	式		15,873,935	別紙 00-0003
増築部ﾊﾞﾙｺﾆｰ 手摺撤去	ｱﾙﾐ製　(7,500+1,000x2) H-1,100	12	か所	7,270	87,240	代価表　0008
既存部ﾊﾞﾙｺﾆｰ 手摺撤去	ｱﾙﾐ製　(3,000+1,000x2) H-1,100	8	か所	3,830	30,640	代価表　0039
既存部ﾊﾞﾙｺﾆｰ 手摺撤去	ｱﾙﾐ製　(5,600+1,000x2) H-1,100	8	か所	5,810	46,480	代価表　0040
窓：手摺撤去	ｱﾙﾐ製　1,600x400	16	か所	770	12,320	代価表　0010
ﾊﾞﾙｺﾆｰﾊﾟﾈﾙ撤去	鋼製	24	㎡	770	18,480	代価表　0011
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	集積共	286	㎡	970	277,420	
床下地板撤去	集積共	894	㎡	480	429,120	
畳撤去	一畳 集積共	256	枚	730	186,880	
畳撤去	半畳 集積共	16	枚	440	7,040	
床組撤去	つか立て 集積共	133	㎡	3,390	450,870	
床組撤去	ころばし 集積共	762	㎡	2,670	2,034,540	
木造間仕切撤去		447	㎡	480	214,560	代価表　0012
RC面壁胴縁撤去		415	㎡	480	199,200	代価表　0013
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り　一般　　集積共	1,486	㎡	970	1,441,420	

A.　撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
当初住宅 68号棟	16戸	1	式		15,873,935	別紙 00-0003
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	二重張り　石綿含有　集積共	84.2	㎡	2,670	224,814	
天井下地撤去	集積共	369	㎡	730	269,370	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り　一般 集積共	355	㎡	1,210	429,550	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	二重張り　石綿含有 集積共	35.4	㎡	3,150	111,510	
小計					13,478,398	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　14.0km以下	629	m3	2,730	1,717,170	代価表　0014
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ﾌﾟﾗｽﾀｰ類 DID区間有り　11.0km以下	22.6	m3	790	17,854	代価表　0015
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類 DID区間有り　31.5km以下	68.4	m3	1,200	82,080	代価表　0016
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　化粧合板類 DID区間有り　31.5km以下	1.8	m3	1,200	2,160	代価表　0017
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り　31.5km以下	0.6	m3	1,600	960	代価表　0018
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｶﾞﾗｽ・陶器類 DID区間有り　31.5km以下	1	m3	4,630	4,630	代価表　0019
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　畳類 DID区間有り　19.5km以下	22	m3	1,200	26,400	代価表　0020
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) DID区間有り　70.0km以下	4.7	m3	2,810	13,207	代価表　0022
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) DID区間有り　70.0km以下	1.6	m3	2,810	4,496	代価表　0023

建築工事　別紙明細

A.　撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
当初住宅 68号棟	16戸	1	式		15,873,935	別紙 00-0003
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ DID区間有り　60.0km以下	1.3	m3	790	1,027	代価表　0024
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｹｲｶﾙ・石綿板(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) DID区間有り　60.0km以下	1.3	m3	2,810	3,653	代価表　0025
小計					1,873,637	
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	629	m3	3,530	2,220,370	代価表　0026
とりこわし 発生材処分	ﾌﾟﾗｽﾀｰ類　投棄料	22.6	m3	13,000	293,800	代価表　0027
とりこわし 発生材処分	木材類　投棄料	68.4	m3	550	37,620	代価表　0028
とりこわし 発生材処分	化粧合板類　投棄料	1.8	m3	550	990	代価表　0029
とりこわし 発生材処分	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	0.6	m3	5,600	3,360	代価表　0030
とりこわし 発生材処分	ｶﾞﾗｽ・陶器類　投棄料	1	m3	13,100	13,100	代価表　0031
とりこわし 発生材処分	畳類　投棄料	22	m3	2,730	60,060	代価表　0032
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料	4.7	m3	25,000	117,500	代価表　0034
とりこわし 発生材処分	ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料	1.6	m3	25,000	40,000	代価表　0035
とりこわし 発生材処分	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　投棄料	1.3	m3	13,000	16,900	代価表　0036
とりこわし 発生材処分	ｹｲｶﾙ・石綿板(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料	1.3	m3	25,000	32,500	代価表　0037

A.　撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
当初住宅 68号棟	16戸	1	式		15,873,935	別紙 00-0003
小計					2,836,200	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	51.1	t	▲29,500	▲1,507,450	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ 延べｶﾞﾗ	3.3	t	▲215,000	▲709,500	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｽﾃﾝﾚｽ 新断 18Cr:8Ni	649	kg	▲150	▲97,350	代価表 0038
小計					▲2,314,300	
計					15,873,935	

建築工事　別紙明細

A.　撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水部分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装		1	式		176,138	別紙 00-0004
直接仮設 (構内舗装)		15.4	㎡	430	6,622	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(B) 標準図3-3	特に狭い場所 人力 再生AS t50＋PK-3＋RC40 t150	10.7	㎡	5,780	61,846	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(A) 標準図3-3	特に狭い場所 人力 再生AS t30＋PK-3＋RC40 t100	4.7	㎡	4,400	20,680	
ｱﾍﾞﾘｱ	H0.6 - W0.4 植付手間共	24	本	1,430	34,320	代価表 0084
歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ(1) 標準図3-12	A型	3.4	m	14,400	48,960	
ｺﾝﾊﾞﾈ養生	t12	3.5	㎡	1,060	3,710	
計					176,138	
汚水管部分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去		1	式		7,217	別紙 00-0005
ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	0.1	m3	6,160	616	
舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	0.7	m3	2,230	1,561	
ｶｯﾀｰ切断 (舗装面)	ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式	11.2	m	450	5,040	
計					7,217	

A.　撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水部分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去		1	式		38,595	別紙 00-0006
ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	0.7	m3	6,160	4,312	
舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	2.1	m3	2,230	4,683	
ｶｯﾀｰ切断（舗装面）	ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式	20.8	m	450	9,360	
樹木撤去手間 中低木	H=0.5～0.8未満 -	22	本	920	20,240	
計					38,595	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
交通誘導員	常駐　6.5月程度	3	人	2,560,000	7,680,000	代価表　0122
交通誘導員(ｽﾎﾟｯﾄ利用)	昼間 A	10	人日	22,800	228,000	
整理清掃	周辺共　6.5ヶ月程度	1	式		142,000	代価表　0138
高圧洗浄機	洗車用　6.5ヶ月程度	1	台	491,000	491,000	代価表　0124
高圧洗浄機	散水用　用水費除く 3ヶ月程度	2	台	88,000	176,000	代価表　0146
仮設水道(40φ)		1	式		48,600	代価表　0147
排水処理費	6.5ヶ月程度	1	式		131,000	代価表　0126
簡易水槽設置	撤去用	1	式		74,600	代価表　0133
騒音振動計	6.5ヶ月程度	2	か所	211,000	422,000	代価表　0134
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 掲示板		1	枚	2,580	2,580	
ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ撤去		177	m	400	70,800	代価表　0113
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ撤去		1	か所	7,290	7,290	代価表　0114
仮囲い　A ｶﾗｰ鋼板 H-3000 標準図8-A	上部ｼｰﾄ　H-1000　6.5ヶ月程度	155	m	22,300	3,456,500	代価表　0115
仮囲B ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ H-3000 標準図8-C	上部ｼｰﾄ　H-1000　6.5ヶ月程度	11.5		33,500	385,250	代価表　0116
仮設門扉 ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ	W-5500　H-4510　6.5ヶ月程度	1	か所	457,000	457,000	代価表　0117

共通仮設費(積上)　明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設電灯	全損　電力費共　6.5ヶ月程度 移設 1回共	9	か所	18,700	168,300	代価表　0118
仮設会所		1	か所	24,800	24,800	代価表　0119
仮設看板		1	か所	22,800	22,800	代価表　0120
U形側溝	W-180　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共	4	m	27,800	111,200	代価表　0121
監督職員事務所	2号　6.5ヶ月程度	1	か所	831,000	831,000	代価表　0135
事務員	6.5ヶ月程度	1	人	1,140,000	1,140,000	代価表　0136
仮設ｽﾛｰﾌﾟ	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ t-50・ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40・盛土(購入土)共	1	式		1,023,192	別紙 00-0007
仮設ｽﾛｰﾌﾟ撤去		1	式		283,773	別紙 00-0008
最終雨水桝		1	か所	24,800	24,800	代価表　0139
素堀側溝 （土工事共） 標準図8-2		339	m	5,790	1,962,810	
VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径200	5.8	m	8,340	48,372	
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ｶﾗｰ) 標準図7-7	H=1800	177	m	10,900	1,929,300	
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉	H=1800　W=2,000　両開き	1	か所	108,000	108,000	代価表　0140
ｱｽﾍﾞｽﾄ事前調査	66、67、68棟	1	式		540,000	
試掘調査	8㎥程度/ヶ所	6	か所	12,500	75,000	代価表　0145

共通仮設費(積上)　明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
総掘調査	掘削+埋戻 150㎡程度	3	か所	223,000	669,000	代価表　0150
養生敷鉄板	厚22　6.5ヶ月程度	127	㎡	8,120	1,031,240	代価表　0148
仮設材運搬費		22	t	7,350	161,700	代価表　0149
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 19.5km以下	5.4	m3	2,810	15,174	代価表　0142
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　砕石類 DID区間有り 31.5km以下	92.1	m3	4,630	426,423	代価表　0104
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り 14.0km以下	11.7	m3	2,730	31,941	代価表　0075
小計					24,401,445	
建設発生土処分	投棄料	5.4	m3	3,240	17,496	代価表　0143
とりこわし 発生材処分	投棄料　砕石類	92.1	m3	22,200	2,044,620	代価表　0105
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類　投棄料	11.7	m3	3,530	41,301	代価表　0076
小計					2,103,417	
計					26,504,862	

現場管理費(積上)　明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ事前調査	報告書作成・所管庁提出	1	式		360,000	
計					360,000	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設ｽﾛｰﾌﾟ	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ t-50・ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40・盛土(購入土)共	1	式		1,023,192	別紙 00-0007
真砂土	②池田・茨木土木管内(①を除く) 現場着価格	5.4	m3	3,960	21,384	
盛土(A種)	購入土別途	5.4	m3	920	4,968	
直接仮設 (構内舗装)		234	㎡	430	100,620	
仮設舗装	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ t-50・ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40	234	㎡	3,830	896,220	代価表　0137
計					1,023,192	
仮設ｽﾛｰﾌﾟ撤去		1	式		283,773	別紙 00-0008
ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	11.7	m3	6,160	72,072	
舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	92.1	m3	2,230	205,383	
根切り	小規模土工 -	5.4	m3	1,170	6,318	
計					283,773	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	(PC版) 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	1	6,790	6,792.68	有り	代価表 0001
	ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木撤去	ｱﾙﾐ製 FB-70x50 t-2	m	1	970	965.9	有り	代価表 0002
	EXP.J金物撤去	ｱﾙﾐ製 W-850	m	1	970	965.9	有り	代価表 0003
	ﾄﾞﾚﾝ撤去	φ75～φ100	か所	1	6,300	6,302.4	有り	代価表 0004
	物干し金物撤去	ｱﾙﾐ製 2組/ヵ所	か所	1	4,850	4,846.4	有り	代価表 0005
	ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔板撤去	ｱﾙﾐ製 1,000x1,900	か所	1	1,680	1,678.61	有り	代価表 0006
	階段踊場手摺撤去	ｱﾙﾐ製 (2,300+1,300x2) H-1,100	か所	1	3,750	3,748.62	有り	代価表 0007
	増築部ﾊﾞﾙｺﾆｰ 手摺撤去	ｱﾙﾐ製 (7,500+1,000x2) H-1,100	か所	1	7,270	7,267.74	有り	代価表 0008
	既存部ﾊﾞﾙｺﾆｰ 手摺撤去	ｱﾙﾐ製 W-2,100 H-1,100	か所	1	1,610	1,606.55	有り	代価表 0009
	窓：手摺撤去	ｱﾙﾐ製 1,600x400	か所	1	770	765.03	有り	代価表 0010
	ﾊﾞﾙｺﾆｰﾊﾟﾈﾙ撤去	鋼製	m2	1	770	765.03	有り	代価表 0011
	木造間仕切撤去		m2	1	480	484.64	有り	代価表 0012
	RC面壁胴縁撤去		m2	1	480	484.64	有り	代価表 0013
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1	2,730	2,730.98	有り	代価表 0014
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ﾌﾟﾗｽﾀｰ類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	790	788.47	有り	代価表 0015

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1,200	1,202.42	有り	代価表 0016
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 化粧合板類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1,200	1,202.42	有り	代価表 0017
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1,600	1,603.23	有り	代価表 0018
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｶﾞﾗｽ・陶器類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	4,630	4,627.49	有り	代価表 0019
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 畳類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	1,200	1,202.42	有り	代価表 0020
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1,600	1,603.23	有り	代価表 0021
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) DID区間有り 70.0km以下	m3	1	2,810	2,810	有り	代価表 0022
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) DID区間有り 70.0km以下	m3	1	2,810	2,810	有り	代価表 0023
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ DID区間有り 60.0km以下	m3	1	790	788.47	有り	代価表 0024
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｹｲｶﾙ・石綿板(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) DID区間有り 60.0km以下	m3	1	2,810	2,810	有り	代価表 0025
	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 投棄料	m3	1	3,530	3,525	有り	代価表 0026
	とりこわし 発生材処分	ﾌﾟﾗｽﾀｰ類 投棄料	m3	1	13,000	13,000	有り	代価表 0027
	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	1	550	550	有り	代価表 0028
	とりこわし 発生材処分	化粧合板類 投棄料	m3	1	550	550	有り	代価表 0029
	とりこわし 発生材処分	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 投棄料	m3	1	5,600	5,600	有り	代価表 0030

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	とりこわし 発生材処分	ｶﾞﾗｽ・陶器類　投棄料	m3	1	13,100	13,100	有り	代価表　0031
	とりこわし 発生材処分	畳類　投棄料	m3	1	2,730	2,727	有り	代価表　0032
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水類　投棄料	m3	1	5,250	5,252	有り	代価表　0033
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料	m3	1	25,000	25,000	有り	代価表　0034
	とりこわし 発生材処分	ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料	m3	1	25,000	25,000	有り	代価表　0035
	とりこわし 発生材処分	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　投棄料	m3	1	13,000	13,000	有り	代価表　0036
	とりこわし 発生材処分	ｹｲｶﾙ・石綿板(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料	m3	1	25,000	25,000	有り	代価表　0037
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｽﾃﾝﾚｽ　新断　18Cr:8Ni	kg	1	▲150	▲145	有り	代価表　0038
	既存部ﾊﾞﾙｺﾆｰ 手摺撤去	ｱﾙﾐ製　(3,000+1,000x2) H-1,100	か所	1	3,830	3,825.13	有り	代価表　0039
	既存部ﾊﾞﾙｺﾆｰ 手摺撤去	ｱﾙﾐ製　(5,600+1,000x2) H-1,100	か所	1	5,810	5,814.19	有り	代価表　0040
	とりこわし機械 運搬 (ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3	式	1	98,100	98,116.6	有り	代価表　0041
	土工機械運搬		式	1	76,500	76,500	有り	代価表　0042
	残置物 66号棟	屋内　可燃物 集積・積込・運搬・処分費共	m3	1	410	407.03	有り	代価表　0043
	残置物 66号棟	屋内・不燃物 集積・積込・運搬・処分費	m3	1	1,380	1,382.28	有り	代価表　0044
	とりこわし 発生材処分	その他	m3	1	5,250	5,252	有り	代価表　0045

代価表一覧

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	残置物 67号棟	屋内　可燃物 集積・積込・運搬・処分費共	m3	1	410	407.03	有り	代価表　0046
	残置物 67号棟	屋内・不燃物 集積・積込・運搬・処分費	m3	1	1,380	1,382.28	有り	代価表　0047
	残置物 68号棟	屋内　可燃物 集積・積込・運搬・処分費共	m3	1	410	407.03	有り	代価表　0048
	残置物 68号棟	屋内・不燃物 集積・積込・運搬・処分費	m3	1	1,380	1,382.28	有り	代価表　0049
	土工事		m3	1	1,560	1,560.6	有り	代価表　0050
	撤-3 ｺﾝｸﾘｰﾄ階段 とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	1	4,390	4,391.78	有り	代価表　0051
	撤-4 ｺﾝｸﾘｰﾄ平板 とりこわし	機械 集積・積込み共 敷ﾓﾙﾀﾙ共	m3	1	4,390	4,391.78	有り	代価表　0052
	撤-5 L型側溝 とりこわし	L350 機械 集積・積込み共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共	m	1	480	483.09	有り	代価表　0053
	撤-6 L型側溝 とりこわし	L450　機械　集積・積込共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共	m	1	480	483.09	有り	代価表　0054
	撤-7 U型側溝 とりこわし	U 150 機械 集積・積込み共 敷ﾓﾙﾀﾙ共	m	1	130	131.75	有り	代価表　0055
	撤-8 U型側溝 とりこわし	U 300 機械 集積・積込み共 敷ﾓﾙﾀﾙ共	m	1	280	276.69	有り	代価表　0056
	撤-9 境界ﾌﾞﾛｯｸ 1 とりこわし	境界ﾌﾞﾛｯｸ 100x100 機械 集積・積込み共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共	m	1	150	149.32	有り	代価表　0057
	撤-10 境界ﾌﾞﾛｯｸ　2 とりこわし	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 100x200x600 機械　集積・積込共 敷ﾓﾙﾀﾙ共	m	1	110	114.18	有り	代価表　0058
	撤-11 歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ とりこわし	歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ (100～210)x200 機械 集積・積込み共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共	m	1	310	307.42	有り	代価表　0059
	撤-12 車止ﾌﾞﾛｯｸ とりこわし	100x80 L-600 機械　集積・積込共	か所	1	180	175.05	有り	代価表　0060

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	撤-13 ＲＣ擁壁 とりこわし	機械 集積・積込み共	ｍ3	1	9,830	9,825.53	有り	代価表 0061
	撤-14 ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁 とりこわし	CB 150x600 集積・積込共	m	1	2,670	2,666.64	有り	代価表 0062
	撤-16 自転車置場 3ｽﾊﾟﾝ とりこわし	S造 屋根:鋼板 7,200x1,900 H2,000 集積・積込共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 700x700 h750	か所	1	43,000	43,033.89	有り	代価表 0063
	撤-17 照明灯 とりこわし	φ60.5 φ139.8 H-5,000 集積・積込共 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 φ400 H-1,200	か所	1	16,700	16,700	有り	代価表 0064
	撤-19 消火栓 とりこわし	φ60.5 H-1,800 集積・積込共 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 500x500 H-600共	か所	1	2,380	2,380.53	有り	代価表 0065
	撤-20 ｽﾃﾝﾚｽ製手摺 1 とりこわし	W-2,700 H-800 集積・積込共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 300x300 H-250 共	か所	1	900	903.12	有り	代価表 0066
	撤-21 ｽﾃﾝﾚｽ製手摺 2 とりこわし	階段 W-3,900 H-850 集積・積込共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 300x300 H-300 共	か所	1	1,340	1,339.32	有り	代価表 0067
	撤-22 車止ﾊﾟｲﾌﾟ 1 とりこわし	φ42.7 W-2,100 H-520 集積・積込共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 300x300 H-250 共	か所	1	490	493.1	有り	代価表 0068
	撤-23 車止ﾊﾟｲﾌﾟ 2 とりこわし	φ42.7 W-2,000 H-640 集積・積込共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 300x300 H-250 共	か所	1	450	451.56	有り	代価表 0069
	撤-24 車止ﾊﾟｲﾌﾟ 3 とりこわし	φ60.5 W-700 H-750 集積・積込共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 300x300 H-250 共	か所	1	450	451.56	有り	代価表 0070
	撤-25 車止ﾊﾟｲﾌﾟ 4 とりこわし	φ60.5 W-700 H-750 中桟φ34 集積・積込共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 300x300 H-250 共	か所	1	490	493.1	有り	代価表 0071
	撤-26 車止ﾊﾟｲﾌﾟ 5 とりこわし	φ60.5 W-700 H-750 中桟φ34 集積・積込共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 300x300 H-250 共	か所	1	490	493.1	有り	代価表 0072
	撤-27 看板 とりこわし	H-1,600 800x500 集積・積込共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 300x300 H-500共	か所	1	560	561.48	有り	代価表 0073
	撤-29 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ とりこわし	H-1,800 L-5050 集積・積込共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 180x180 H-450共	か所	1	1,440	1,441.35	有り	代価表 0074
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り 14.0km以下	ｍ3	1	2,730	2,730.98	有り	代価表 0075

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類 投棄料	ｍ3	1	3,530	3,525	有り	代価表 0076
	生垣撤去	H-1500	m	1	3,520	3,516.68	有り	代価表 0077
	生垣撤去	H-2,000	m	1	4,160	4,159.36	有り	代価表 0078
	生垣撤去	H-2,500	m	1	4,160	4,159.36	有り	代価表 0079
	生垣撤去	H-3,000	m	1	6,540	6,537.15	有り	代価表 0080
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 樹木類 DID区間有り 31.5km以下	ｍ3	1	1,200	1,202.42	有り	代価表 0081
	とりこわし 発生材処分	樹木類 投棄料	ｍ3	1	550	550	有り	代価表 0082
	汚水管部分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ版 t70＋PK-3＋RC40 t100 7.3㎡	㎡	1	6,310	6,312.15	有り	代価表 0083
	ｱﾍﾞﾘｱ	H0.6 - W0.4 植付手間共	本	1	1,430	1,429.46	有り	代価表 0084
	L型側溝撤去	350x360x500 機械・集積・積込共 蓋共	か所	1	920	922.27	有り	代価表 0085
	雨水桝撤去	400x400x430H 機械・集積・積込共 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共	か所	1	200	195.08	有り	代価表 0086
	雨水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	m	1	470	468.18	有り	代価表 0087
	雨水管撤去跡ﾓﾙﾀﾙ詰め	φ300	か所	1	280	283.74	有り	代価表 0088
	汚水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	m	1	470	468.18	有り	代価表 0089
	汚水桝撤去	450×450×540H 機械・集積・積込共 鋳鉄蓋共	か所	1	1,890	1,889.7	有り	代価表 0090

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	汚水桝撤去	500×500×1000H 機械・集積・積込共 鋳鉄蓋共	か所	1	2,840	2,837.59	有り	代価表　0091
	汚水桝撤去	600×600×760H 機械・集積・積込共 鋳鉄蓋共	か所	1	3,530	3,529.12	有り	代価表　0092
	汚水桝撤去	500φ×630H 機械・集積・積込共 鋳鉄蓋共	か所	1	1,190	1,191.05	有り	代価表　0093
	汚水管撤去跡ﾓﾙﾀﾙ詰め	φ150	か所	1	72	71.94	有り	代価表　0094
	汚水管撤去跡ﾓﾙﾀﾙ詰め	φ200	か所	1	120	123.89	有り	代価表　0095
	給水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	m	1	470	468.18	有り	代価表　0096
	地下式消火栓撤去	75A 集積・積込共	か所	1	1,230	1,225.5	有り	代価表　0097
	制水弁閉止ﾌﾗﾝｼﾞ栓止	VP　φ75	か所	1	46,500	46,478.81	有り	代価表　0098
	弁きょう撤去	75～100A	か所	1	4,810	4,811.79	有り	代価表　0099
	水道本管分岐部撤去､本管復旧	CIPφ150	か所	1	221,000	221,359.63	有り	代価表　0100
	ガス管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	m	1	470	468.18	有り	代価表　0101
	ガス切断・閉栓	80A	か所	1	10,200	10,170.91	有り	代価表　0102
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑　ヘビー・H3	t	1	▲50,500	▲50,500	有り	代価表　0103
	とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　砕石類 DID区間有り　31.5km以下	m3	1	4,630	4,627.49	有り	代価表　0104
	とりこわし発生材処分	投棄料　砕石類	m3	1	22,200	22,200	有り	代価表　0105

代価表一覧

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	杭小割		m3	1	4,390	4,391.78	有り	代価表　0106
	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700　　布枠500+240 90日程度 運搬費共	㎡	1	3,390	3,389.82	有り	代価表　0107
	防音ｼｰﾄ	運搬費共　90日程度	㎡	1	1,800	1,800.11	有り	代価表　0108
	ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板処理養生ｼｰﾄ	運搬費共　30日程度	㎡	1	930	932.88	有り	代価表　0109
	害虫駆除	屋内　　66号棟	㎡	1	160	159.34	有り	代価表　0110
	害虫駆除	屋内　　67号棟	㎡	1	160	159.34	有り	代価表　0111
	害虫駆除	屋内　　68号棟	㎡	1	160	159.34	有り	代価表　0112
	ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ撤去		m	1	400	397.76	有り	代価表　0113
	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ撤去		か所	1	7,290	7,288.34	有り	代価表　0114
	仮囲い　A ｶﾗｰ鋼板 H-3000 標準図8-A	上部ｼｰﾄ　H-1000　6.5ヶ月程度	m	1	22,300	22,301.91	有り	代価表　0115
	仮囲B ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ H-3000 標準図8-C	上部ｼｰﾄ　H-1000　6.5ヶ月程度		1	33,500	33,516.37	有り	代価表　0116
	仮設門扉 ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ	W-5500　H-4510　6.5ヶ月程度	か所	1	457,000	457,477.47	有り	代価表　0117
	仮設電灯	全損　電力費共　6.5ヶ月程度 移設 1回共	か所	1	18,700	18,723.74	有り	代価表　0118
	仮設会所		か所	1	24,800	24,782.78	有り	代価表　0119
	仮設看板		か所	1	22,800	22,816.6	有り	代価表　0120

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	U形側溝	W=180 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共	m	1	27,800	27,763.45	有り	代価表 0121
	交通誘導員	常駐 6.5月程度	人	1	2,560,000	2,555,280	有り	代価表 0122
	高圧洗浄機	洗車用 6.5ヶ月程度	台	1	491,000	490,797.52	有り	代価表 0124
	排水処理費	6.5ヶ月程度	式	1	131,000	130,833.8	有り	代価表 0126
	雨水管撤去跡ﾓﾙﾀﾙ詰め	φ150	か所	1	72	71.94	有り	代価表 0127
	貯水用ﾀﾝｸ	降雨時、集水面積 3m3程度	か所	1	74,600	74,584.05	有り	代価表 0128
	仮設機械運搬(ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積	運転日	1	31,600	31,576.2	有り	代価表 0129
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ発動発電機共		台	1	18,400	18,359.25	有り	代価表 0130
	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		台	1	4,350	4,346.16	有り	代価表 0131
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去		台	1	1,940	1,938.56	有り	代価表 0132
	簡易水槽設置	撤去用	式	1	74,600	74,584.05	有り	代価表 0133
	騒音振動計	6.5ヶ月程度	か所	1	211,000	211,140	有り	代価表 0134
	監督職員事務所	2号 6.5ヶ月程度	か所	1	831,000	830,826.58	有り	代価表 0135
	事務員	6.5ヶ月程度	人	1	1,140,000	1,142,169.6	有り	代価表 0136
	仮設舗装	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ t=50・ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40	㎡	1	3,830	3,830.93	有り	代価表 0137

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	整理清掃	周辺共 6.5ヶ月程度	式	1	142,000	142,396.8	有り	代価表 0138
	最終雨水枡		か所	1	24,800	24,782.78	有り	代価表 0139
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉	H=1800 W=2,000 両開き	か所	1	108,000	107,991.98	有り	代価表 0140
	ﾌｪﾝｽ設置手間	支柱+金網	m	1	4,000	3,995.99	有り	代価表 0141
	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	2,810	2,807.44	有り	代価表 0142
	建設発生土処分	投棄料	m3	1	3,240	3,240	有り	代価表 0143
	試掘調査	8㎡程度/ヶ所	か所	1	12,500	12,484.8	有り	代価表 0145
	高圧洗浄機	散水用 用水費除く 3ヶ月程度	台	1	88,000	88,011.93	有り	代価表 0146
	仮設水道(40φ)		式	1	48,600	48,585.73	有り	代価表 0147
	養生敷鉄板	厚22 6.5ヶ月程度	㎡	1	8,120	8,121.98	有り	代価表 0148
	仮設材運搬費		t	1	7,350	7,350	有り	代価表 0149
	総掘調査	掘削+埋戻 150㎥程度	か所	1	223,000	223,380	有り	代価表 0150

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	(PC版) 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	1			6,790		代価表 0001
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	1	1	6,792.68	6,792.68		
	計						6,792.68		
	ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木撤去	ｱﾙﾐ製 FB-70x50 t-2	m	1			970		代価表 0002
01	ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30mm	m	1	1	965.9	965.9		
	計						965.9		
	EXP.J金物撤去	ｱﾙﾐ製 W-850	m	1			970		代価表 0003
01	ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30mm	m	1	1	965.9	965.9		
	計						965.9		
	ﾄﾞﾚﾝ撤去	φ75～φ100	か所	1			6,300		代価表 0004
01	床ﾏﾝﾎｰﾙ・点検口撤去	集積共	か所	1	1	6,302.4	6,302.4		
	計						6,302.4		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	物干し金物撤去	ｱﾙﾐ製 2組/ヵ所	か所	1			4,850		代価表 0005
01	天井点検口撤去	集積共	か所	2	1	2,423.2	4,846.4		
	計						4,846.4		
	ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔板撤去	ｱﾙﾐ製 1,000x1,900	か所	1			1,680		代価表 0006
01	鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	㎡	1.9	0.5	1,766.96	1,678.61		
	計						1,678.61		
	階段踊場手摺撤去	ｱﾙﾐ製 (2,300+1,300x2) H-1,100	か所	1			3,750		代価表 0007
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	4.9	0.5	1,530.05	3,748.62		
	計						3,748.62		
	増築部ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺撤去	ｱﾙﾐ製 (7,500+1,000x2) H-1,100	か所	1			7,270		代価表 0008
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	9.5	0.5	1,530.05	7,267.74		
	計						7,267.74		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	既存部ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺撤去	ｱﾙﾐ製 W-2,100 H-1,100	か所	1			1,610		代価表 0009
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	2.1	0.5	1,530.05	1,606.55		
	計						1,606.55		
	窓：手摺撤去	ｱﾙﾐ製 1,600x400	か所	1			770		代価表 0010
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	1	0.5	1,530.05	765.03		
	計						765.03		
	ﾊﾞﾙｺﾆｰﾊﾟﾈﾙ撤去	鋼製	㎡	1			770		代価表 0011
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	1	0.5	1,530.05	765.03		
	計						765.03		
	木造間仕切撤去		㎡	1			480		代価表 0012
01	壁下地撤去	集積共	㎡	1	1	484.64	484.64		
	計						484.64		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	RC面壁胴縁撤去		㎡	1			480		代価表 0013
01	壁下地撤去	集積共	㎡	1	1	484.64	484.64		
	計						484.64		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1			2,730		代価表 0014
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1	1	2,730.98	2,730.98		
	計						2,730.98		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ﾌﾟﾗｽﾀｰ類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1			790		代価表 0015
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	1	788.47	788.47		
	計						788.47		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			1,200		代価表 0016
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,202.42	1,202.42		
	計						1,202.42		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 化粧合板類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			1,200		代価表 0017
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,202.42	1,202.42		
	計						1,202.42		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			1,600		代価表 0018
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,603.23	1,603.23		
	計						1,603.23		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｶﾞﾗｽ・陶器類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			4,630		代価表 0019
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	4,627.49	4,627.49		
	計						4,627.49		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 畳類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1			1,200		代価表 0020
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,202.42	1,202.42		
	計						1,202.42		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			1,600		代価表 0021
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,603.23	1,603.23		
	計						1,603.23		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) DID区間有り 70.0km以下	m3	1			2,810		代価表 0022
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 70.0km以下	m3	1	1	2,810	2,810		
	計						2,810		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) DID区間有り 70.0km以下	m3	1			2,810		代価表 0023
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 70.0km以下	m3	1	1	2,810	2,810		
	計						2,810		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ DID区間有り 60.0km以下	m3	1			790		代価表 0024
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	1	788.47	788.47		
	計						788.47		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｹｲｶﾙ・石綿板(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) DID区間有り 60.0km以下	m3	1			2,810		代価表 0025
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 70.0km以下	m3	1	1	2,810	2,810		
	計						2,810		
	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 投棄料	m3	1			3,530		代価表 0026
01	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 投棄料	m3	1	1	3,525	3,525		
	計						3,525		
	とりこわし 発生材処分	ﾌﾟﾗｽﾀｰ類 投棄料	m3	1			13,000		代価表 0027
01	とりこわし 発生材処分	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 投棄料	m3	1	1	13,000	13,000		
	計						13,000		
	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	1			550		代価表 0028
01	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	1	1	550	550		
	計						550		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	とりこわし 発生材処分	化粧合板類 投棄料	m3	1			550		代価表 0029
01	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	1	1	550	550		
	計						550		
	とりこわし 発生材処分	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 投棄料	m3	1			5,600		代価表 0030
01	とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 投棄料	m3	1	1	5,600	5,600		
	計						5,600		
	とりこわし 発生材処分	ｶﾞﾗｽ・陶器類 投棄料	m3	1			13,100		代価表 0031
01	とりこわし 発生材処分	ｶﾞﾗｽ・陶器類 投棄料	m3	1	1	13,100	13,100		
	計						13,100		
	とりこわし 発生材処分	畳類 投棄料	m3	1			2,730		代価表 0032
01	とりこわし 発生材処分	畳類 投棄料	m3	1	1	2,727	2,727		
	計						2,727		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水類 投棄料	m3	1			5,250		代価表 0033
01	とりこわし 発生材処分	その他類 投棄料	m3	1	1	5,252	5,252		
	計						5,252		
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) 投棄料	m3	1			25,000		代価表 0034
01	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) 投棄料	m3	1	1	25,000	25,000		
	計						25,000		
	とりこわし 発生材処分	ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) 投棄料	m3	1			25,000		代価表 0035
01	とりこわし 発生材処分	ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) 投棄料	m3	1	1	25,000	25,000		
	計						25,000		
	とりこわし 発生材処分	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 投棄料	m3	1			13,000		代価表 0036
01	とりこわし 発生材処分	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 投棄料	m3	1	1	13,000	13,000		
	計						13,000		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材処分	ｹｲｶﾙ・石綿板(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) 投棄料	m3	1			25,000		代価表 0037
01	とりこわし 発生材処分	ｹｲｶﾙ・石綿板(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) 投棄料	m3	1	1	25,000	25,000		
	計						25,000		
	ｽｸﾗｯﾌﾟ 控除	ｽﾃﾝﾚｽ 新断 18Cr:8Ni	kg	1			▲150		代価表 0038
01	ｽｸﾗｯﾌﾟ 控除	ｽﾃﾝﾚｽ 新断 18Cr:8Ni	kg	1	1	▲145	▲145		
	計						▲145		
	既存部ﾊﾞﾙｺﾆｰ 手摺撤去	ｱﾙﾐ製 (3,000+1,000x2) H=1,100	か所	1			3,830		代価表 0039
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	5	0.5	1,530.05	3,825.13		
	計						3,825.13		
	既存部ﾊﾞﾙｺﾆｰ 手摺撤去	ｱﾙﾐ製 (5,600+1,000x2) H=1,100	か所	1			5,810		代価表 0040
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	7.6	0.5	1,530.05	5,814.19		
	計						5,814.19		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし機械運搬 (ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3	式	1			98,100		代価表 0041
01	とりこわし機械運搬 (ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3	往復	1	1	98,116.6	98,116.6		
	計						98,116.6		
	土工機械運搬		式	1			76,500		代価表 0042
01	土工機械運搬	根切り、埋戻し -	往復	1	1	76,500	76,500		
	計						76,500		
	残置物 66号棟	屋内 可燃物 集積・積込・運搬・処分費共	m3	1			410		代価表 0043
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,639.51	196.74		
02	とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	0.12	1	1,202.42	144.29		
03	とりこわし発生材処分	木材類 投棄料	m3	0.12	1	550	66		代価表 0028
	計						407.03		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	残置物 66号棟	屋内・不燃物 集積・積込・運搬・処分費	m3	1			1,380		代価表 0044
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,639.51	196.74		
02	とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 31.5km以下	m3	0.12	1	4,627.49	555.3		
03	とりこわし発生材処分	その他	m3	0.12	1	5,252	630.24		代価表 0045
	計						1,382.28		
	とりこわし発生材処分	その他	m3	1			5,250		代価表 0045
01	とりこわし発生材処分	その他	m3	1	1	5,252	5,252		
	計						5,252		
	残置物 67号棟	屋内 可燃物 集積・積込・運搬・処分費共	m3	1			410		代価表 0046
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,639.51	196.74		
02	とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	0.12	1	1,202.42	144.29		
03	とりこわし発生材処分	木材類 投棄料	m3	0.12	1	550	66		代価表 0028
	計						407.03		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	残置物 67号棟	屋内・不燃物 集積・積込・運搬・処分費	m3	1			1,380		代価表 0047
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,639.51	196.74		
02	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 31.5km以下	m3	0.12	1	4,627.49	555.3		
03	とりこわし 発生材処分	その他	m3	0.12	1	5,252	630.24		代価表 0045
	計						1,382.28		
	残置物 68号棟	屋内 可燃物 集積・積込・運搬・処分費共	m3	1			410		代価表 0048
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,639.51	196.74		
02	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	0.12	1	1,202.42	144.29		
03	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	0.12	1	550	66		代価表 0028
	計						407.03		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	残置物 68号棟	屋内・不燃物 集積・積込・運搬・処分費	m3	1			1,380		代価表 0049
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,639.51	196.74		
02	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 31.5km以下	m3	0.12	1	4,627.49	555.3		
03	とりこわし 発生材処分	その他	m3	0.12	1	5,252	630.24		代価表 0045
	計						1,382.28		
	土工事		m3	1			1,560		代価表 0050
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	1	1	642.6	642.6		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	1	1	918	918		
	計						1,560.6		
	撤-3 ｺﾝｸﾘｰﾄ階段 とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	1			4,390		代価表 0051
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	1	1	2,426.29	2,426.29		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1	1	1,965.49	1,965.49		
	計						4,391.78		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	撤-4 ｺﾝｸﾘｰﾄ平板 とりこわし	機械 集積・積込み共 敷ﾓﾙﾀﾙ共	m3	1			4,390		代価表 0052
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	1	1	2,426.29	2,426.29		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1	1	1,965.49	1,965.49		
	計						4,391.78		
	撤-5 L型側溝 とりこわし	L350 機械 集積・積込み共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共	m	1			480		代価表 0053
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.11	1	2,426.29	266.89		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.11	1	1,965.49	216.2		
	計						483.09		
	撤-6 L型側溝 とりこわし	L450 機械 集積・積込共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共	m	1			480		代価表 0054
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.11	1	2,426.29	266.89		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.11	1	1,965.49	216.2		
	計						483.09		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	撤-7 U型側溝 とりこわし	U 150 機械 集積・積込み共 敷ﾓﾙﾀﾙ共	m	1			130		代価表 0055
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.03	1	2,426.29	72.79		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.03	1	1,965.49	58.96		
	計						131.75		
	撤-8 U型側溝 とりこわし	U 300 機械 集積・積込み共 敷ﾓﾙﾀﾙ共	m	1			280		代価表 0056
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.063	1	2,426.29	152.86		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.063	1	1,965.49	123.83		
	計						276.69		
	撤-9 境界ﾌﾞﾛｯｸ 1 とりこわし	境界ﾌﾞﾛｯｸ 100x100 機械 集積・積込み共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共	m	1			150		代価表 0057
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.034	1	2,426.29	82.49		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.034	1	1,965.49	66.83		
	計						149.32		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	撤-10 境界ﾌﾞﾛｯｸ 2 とりこわし	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 100x200x600 機械 集積・積込共 敷ﾓﾙﾀﾙ共	m	1			110		代価表 0058
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.026	1	2,426.29	63.08		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.026	1	1,965.49	51.1		
	計						114.18		
	撤-11 歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ とりこわし	歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ (100～210)x200 機械 集積・積込み共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共	m	1			310		代価表 0059
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.07	1	2,426.29	169.84		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.07	1	1,965.49	137.58		
	計						307.42		
	撤-12 車止ﾌﾞﾛｯｸ とりこわし	100x80 L-600 機械 集積・積込共	か所	1			180		代価表 0060
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.02	1	8,752.29	175.05		
	計						175.05		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	撤-13 ＲＣ擁壁 とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	1			9,830		代価表 0061
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 － 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	1	1	9,825.53	9,825.53		
	計						9,825.53		
	撤-14 ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁 とりこわし	CB 150x600 集積・積込共	m	1			2,670		代価表 0062
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 － 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.081	1	9,825.53	795.87		
02	CB撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	0.09	1	17,051.87	1,534.67		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.171	1	1,965.49	336.1		
	計						2,666.64		
	撤-16 自転車置場 3ｽﾊﾟﾝ とりこわし	S造 屋根:鋼板 7,200x1,900 H2,000 集積・積込共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 700x700 h750	か所	1			43,000		代価表 0063
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 － 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	2.9	1	9,825.53	28,494.04		
02	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.7	1	20,771.21	14,539.85		
	計						43,033.89		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	撤-17 照明灯 とりこわし	φ60.5 φ139.8 H=5,000 集積・積込共 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 φ400 H=1,200	か所	1			16,700		代価表 0064
01	標識柱撤去	基礎撤去・積込共	基	1	1	16,700	16,700		
	計						16,700		
	撤-19 消火栓 とりこわし	φ60.5 H=1,800 集積・積込共 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 500x500 H=600共	か所	1			2,380		代価表 0065
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 - 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.2	1	9,825.53	1,965.11		
02	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.02	1	20,771.21	415.42		
	計						2,380.53		
	撤-20 ｽﾃﾝﾚｽ製手摺 1 とりこわし	W=2,700 H=800 集積・積込共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 300x300 H=250 共	か所	1			900		代価表 0066
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.1	1	2,911.54	291.15		
02	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.02	1	20,771.21	415.42		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.1	1	1,965.49	196.55		
	計						903.12		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	撤-21 ｽﾃﾝﾚｽ製手摺 2 とりこわし	階段 W=3,900 H=850 集積・積込共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 300x300 H=300 共	か所	1			1,340		代価表 0067
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.1	1	2,911.54	291.15		
02	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.041	1	20,771.21	851.62		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.1	1	1,965.49	196.55		
	計						1,339.32		
	撤-22 車止ﾊﾟｲﾌﾟ 1 とりこわし	φ42.7 W=2,100 H=520 集積・積込共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 300x300 H=250 共	か所	1			490		代価表 0068
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.05	1	2,911.54	145.58		
02	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.012	1	20,771.21	249.25		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.05	1	1,965.49	98.27		
	計						493.1		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	撤-23 車止ﾊﾟｲﾌﾟ 2 とりこわし	φ42.7 W-2,000 H-640 集積・積込共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 300x300 H-250 共	か所	1			450		代価表 0069
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.05	1	2,911.54	145.58		
02	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.01	1	20,771.21	207.71		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.05	1	1,965.49	98.27		
	計						451.56		
	撤-24 車止ﾊﾟｲﾌﾟ 3 とりこわし	φ60.5 W-700 H-750 集積・積込共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 300x300 H-250 共	か所	1			450		代価表 0070
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.05	1	2,911.54	145.58		
02	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.01	1	20,771.21	207.71		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.05	1	1,965.49	98.27		
	計						451.56		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	撤-25 車止ﾊﾟｲﾌﾟ 4 とりこわし	φ60.5 W-700 H-750 中桟φ34 集積・積込共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 300x300 H-250 共	か所	1			490		代価表 0071
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.05	1	2,911.54	145.58		
02	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.012	1	20,771.21	249.25		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.05	1	1,965.49	98.27		
	計						493.1		
	撤-26 車止ﾊﾟｲﾌﾟ 5 とりこわし	φ60.5 W-700 H-750 中桟φ34 集積・積込共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 300x300 H-250 共	か所	1			490		代価表 0072
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.05	1	2,911.54	145.58		
02	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.012	1	20,771.21	249.25		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.05	1	1,965.49	98.27		
	計						493.1		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	撤-27 看板 とりこわし	H-1,600　800x500 集積・積込共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　300x300 H-500共	か所	1			560		代価表　0073
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.09	1	2,911.54	262.04		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.09	1	1,965.49	176.89		
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	5.9	0.001	20,771.21	122.55		
	計						561.48		
	撤-29 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ とりこわし	H-1,800　L-5050 集積・積込共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　180x180 H-450共	か所	1			1,440		代価表　0074
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.04	1	2,911.54	116.46		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.04	1	1,965.49	78.62		
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.06	1	20,771.21	1,246.27		
	計						1,441.35		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　14.0km以下	m3	1			2,730		代価表　0075
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　14.0km以下	m3	1	1	2,730.98	2,730.98		
	計						2,730.98		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類　投棄料	m3	1			3,530		代価表　0076
01	とりこわし 発生材処分	投棄料　ｱｽﾌｧﾙﾄ類	m3	1	1	3,525	3,525		
	計						3,525		
	生垣撤去	H-1500	m	1			3,520		代価表　0077
01	樹木撤去手間 中低木	H=1.5～2.0未満 －	本	2	1	1,758.34	3,516.68		
	計						3,516.68		
	生垣撤去	H-2,000	m	1			4,160		代価表　0078
01	樹木撤去手間 中低木	H=2.0～3.0未満 －	本	1	1	4,159.36	4,159.36		
	計						4,159.36		
	生垣撤去	H-2,500	m	1			4,160		代価表　0079
01	樹木撤去手間 中低木	H=2.0～3.0未満 －	本	1	1	4,159.36	4,159.36		
	計						4,159.36		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	生垣撤去	H=3,000	m	1			6,540		代価表 0080
01	樹木撤去手間 高木	C 0.18～0.20未満 -	本	1	1	6,537.15	6,537.15		
	計						6,537.15		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 樹木類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			1,200		代価表 0081
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,202.42	1,202.42		
	計						1,202.42		
	とりこわし 発生材処分	樹木類 投棄料	m3	1			550		代価表 0082
01	とりこわし 発生材処分	樹木類 投棄料	m3	1	1	550	550		
	計						550		
	汚水管部分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ版 t70＋PK-3＋RC40 t100 7.3㎡	㎡	1			6,310		代価表 0083
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(A) 標準図3-2	特に狭い場所 人力 ｺﾝｸﾘｰﾄ版 t70＋PK-3＋RC40 t100	㎡	1	1	6,312.15	6,312.15		
	計						6,312.15		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱﾍﾞﾘｱ	H0.6 - W0.4 植付手間共	本	1			1,430		代価表 0084
01	ｱﾍﾞﾘｱ	H0.6 - W0.4	本	1	1	750	750	○	
02	植付け（中木） 標準図4-1	樹高 50～80cm未満 改良仕様A	本	1	1	559.46	559.46		
	その他		式	1	0.16	750	120		
	計						1,429.46		
	L型側溝撤去	350x360x500 機械・集積・積込共 蓋共	か所	1			920		代価表 0085
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.21	1	2,426.29	509.52		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.21	1	1,965.49	412.75		
	計						922.27		
	雨水桝撤去	400x400x430H 機械・集積・積込共 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共	か所	1			200		代価表 0086
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.04	1	2,911.54	116.46		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.04	1	1,965.49	78.62		
	計						195.08		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	雨水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	m	1			470		代価表 0087
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	642.6	192.78		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	918	275.4		
	計						468.18		
	雨水管撤去跡ﾓﾙﾀﾙ詰め	φ300	か所	1			280		代価表 0088
01	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁 厚20	㎡	0.071	1	3,996.4	283.74		
	計						283.74		
	汚水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	m	1			470		代価表 0089
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	642.6	192.78		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	918	275.4		
	計						468.18		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	汚水桝撤去	450×450×540H 機械・集積・積込共 鋳鉄蓋共	か所	1			1,890		代価表 0090
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	30	0.001	20,771.21	623.14		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.2	1	4,367.32	873.46		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.2	1	1,965.49	393.1		
	計						1,889.7		
	汚水桝撤去	500×500×1000H 機械・集積・積込共 鋳鉄蓋共	か所	1			2,840		代価表 0091
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	36	0.001	20,771.21	747.76		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.33	1	4,367.32	1,441.22		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.33	1	1,965.49	648.61		
	計						2,837.59		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	汚水桝撤去	600×600×760H 機械・集積・積込共 鋳鉄蓋共	か所	1			3,530		代価表 0092
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	51	0.001	20,771.21	1,059.33		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.39	1	4,367.32	1,703.25		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.39	1	1,965.49	766.54		
	計						3,529.12		
	汚水桝撤去	500φ×630H 機械・集積・積込共 鋳鉄蓋共	か所	1			1,190		代価表 0093
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	36	0.001	20,771.21	747.76		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.07	1	4,367.32	305.71		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.07	1	1,965.49	137.58		
	計						1,191.05		
	汚水管撤去跡ﾓﾙﾀﾙ 詰め	φ150	か所	1			72		代価表 0094
01	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁 厚20	㎡	0.018	1	3,996.4	71.94		
	計						71.94		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	汚水管撤去跡ﾓﾙﾀﾙ 詰め	φ200	か所	1			120		代価表 0095
01	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁 厚20	㎡	0.031	1	3,996.4	123.89		
	計						123.89		
	給水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	m	1			470		代価表 0096
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	642.6	192.78		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	918	275.4		
	計						468.18		
	地下式消火栓撤去	75A 集積・積込共	か所	1			1,230		代価表 0097
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	59	0.001	20,771.21	1,225.5		
	計						1,225.5		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	制水弁閉止ﾌﾗﾝｼﾞ栓止	VP φ75	か所	1			46,500		代価表 0098
01	配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 75A 保温無	か所	1	1	6,059.29	6,059.29		
02	GX形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(粉体塗装)	帽 75A -	個	1	1	35,607.73	35,607.73		
03	弁きょう撤去	75～100A	か所	1	1	4,811.79	4,811.79		代価表 0099
	計						46,478.81		
	弁きょう撤去	75～100A	か所	1			4,810		代価表 0099
01	配管工		人	0.45	0.3	28,288	3,818.88	○	
	その他		式	1	0.26	3,818.88	992.91		
	計						4,811.79		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	水道本管分岐部撤去､本管復旧	CIP φ150	か所	1			221,000		代価表 0100
01	配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 80A 保温無	か所	1	1	5,346.43	5,346.43		
02	配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 150A 保温無	か所	1	1	6,059.29	6,059.29		
03	鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	地中配管 80A	m	0.5	1	2,298.97	1,149.49		
04	鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	地中配管 150A	m	1.5	1	4,319.92	6,479.88		
05	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管【GX形1種】	150A*5,000L	本	1	1	84,969.36	84,969.36		
06	GX形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(粉体塗装)	継ぎ輪 150A -	個	1	1	95,541.73	95,541.73		
07	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管取付 特殊押輪	150A	口	3	1	7,271.15	21,813.45		
	計						221,359.63		
	ガス管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	m	1			470		代価表 0101
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	642.6	192.78		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	918	275.4		
	計						468.18		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ガス切断・閉栓	80A	か所	1			10,200		代価表 0102
01	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 80A 保温無	か所	1	1	5,346.43	5,346.43		
02	ﾌﾟﾗｸﾞ	ｶﾞｽ用 80A	m	1	1	966	966		
03	床下掃除口 取付	80A	個	1	1	3,858.48	3,858.48		
	計						10,170.91		
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビー・H3	t	1			▲50,500		代価表 0103
01	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビー・H3	t	1	1	▲50,500	▲50,500		
	計						▲50,500		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 砕石類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			4,630		代価表 0104
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	4,627.49	4,627.49		
	計						4,627.49		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材処分	投棄料 砕石類	m3	1			22,200		代価表 0105
01	とりこわし 発生材処分	投棄料 砕石類	m3	1	1	22,200	22,200		
	計						22,200		
	杭小割		m3	1			4,390		代価表 0106
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	1	1	2,426.29	2,426.29		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1	1	1,965.49	1,965.49		
	計						4,391.78		
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 90日程度 運搬費共	㎡	1			3,390		代価表 0107
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満 － －	㎡	1	1	1,887.76	1,887.76		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 － －	㎡	1	90	8.59	773.1		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 － －	㎡	1	1	381.23	381.23		
04	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	㎡	1	1	347.73	347.73		
	計						3,389.82		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	防音ｼｰﾄ	運搬費共　90日程度	㎡	1			1,800		代価表　0108
01	防音ｼｰﾄ張り	掛払い手間　－ －	㎡	1	1	847.56	847.56		
02	防音ｼｰﾄ張り	供用1日賃料 修理費含む　－ －	㎡	1	90	9.44	849.6		
03	防音ｼｰﾄ張り	基本料 修理費含む　－ －	㎡	1	1	94.36	94.36		
04	仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		㎡	1	1	8.59	8.59		
	計						1,800.11		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板処理 養生ｼｰﾄ	運搬費共　30日程度	㎡	1			930		代価表　0109
01	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類 掛払い手間　－ －	㎡	1	1	847.56	847.56		
02	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む　－ －	㎡	1	30	0.88	26.4		
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類 基本料 修理費含む　－ －	㎡	1	1	50.33	50.33		
04	仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		㎡	1	1	8.59	8.59		
	計						932.88		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	害虫駆除	屋内　66号棟	㎡	1			160		代価表　0110
01	害虫駆除	屋内	㎡	1	1	159.34	159.34		
	計						159.34		
	害虫駆除	屋内　67号棟	㎡	1			160		代価表　0111
01	害虫駆除	屋内	㎡	1	1	159.34	159.34		
	計						159.34		
	害虫駆除	屋内　68号棟	㎡	1			160		代価表　0112
01	害虫駆除	屋内	㎡	1	1	159.34	159.34		
	計						159.34		
	ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ撤去		m	1			400		代価表　0113
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ標準図参-6	(A) 撤去手間	か所	0.55555	1	715.98	397.76		
	計						397.76		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ撤去		か所	1			7,290		代価表 0114
01	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ（ﾊﾟﾈﾙ付）	H2.0 W5.4 両引き 定額損料	か所	1	0.33333	21,865.24	7,288.34		
	計						7,288.34		
	仮囲い A ｶﾗｰ鋼板 H-3000 標準図8-A	上部ｼｰﾄ H-1000 6.5ヶ月程度	m	1			22,300		代価表 0115
01	仮囲(A)（ｶﾗｰ鋼板 H=3000） 標準図8-A	定額損料 −	m	1	1	8,280.57	8,280.57		
02	仮囲(A)（ｶﾗｰ鋼板 H=3000） 標準図8-A	月額損料 −	m	1	6.5	248.28	1,613.82		
03	仮囲(8) ｼｰﾄ張 標準図8-1	(A) 養生ｼｰﾄ張 定額損料	m	1	1	5,420.73	5,420.73		
04	仮囲(8) ｼｰﾄ張 標準図8-1	(A) 養生ｼｰﾄ張 月額損料	m	1	6.5	1,074.89	6,986.79		
	計						22,301.91		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮囲B ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ H-3000 標準図8-C	上部ｼｰﾄ H-1000 6.5ヶ月程度		1			33,500		代価表 0116
01	仮囲(C)（ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ H=3000） 標準図8-C	定額損料 −	m	1	1	14,220.21	14,220.21		
02	仮囲(C)（ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ H=3000） 標準図8-C	月額損料 −	m	1	6.5	1,059.79	6,888.64		
03	仮囲(8) ｼｰﾄ張 標準図8-1	(A) 養生ｼｰﾄ張 定額損料	m	1	1	5,420.73	5,420.73		
04	仮囲(8) ｼｰﾄ張 標準図8-1	(A) 養生ｼｰﾄ張 月額損料	m	1	6.5	1,074.89	6,986.79		
	計						33,516.37		
	仮設門扉 ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ	W-5500 H-4510 6.5ヶ月程度	か所	1			457,000		代価表 0117
01	仮設門扉 ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ 標準図8-5	W=5500 賃貸定額	か所	1	1	403,657.47	403,657.47		
02	仮設門扉 ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ 標準図8-5	W=5500 賃貸賃料（月当り）	か所	1	6.5	8,280	53,820		
	計						457,477.47		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮設電灯	全損　電力費共　6.5ヶ月程度 移設 1回共	か所	1			18,700		代価表　0118
01	仮設電灯 標準図8-6	全損	か所	1	1	8,839.1	8,839.1		
02	仮設電灯 標準図8-6	定額損料	か所	1	1	8,365.59	8,365.59		
03	仮設電灯 標準図8-6	電力費（日当り）	か所	1	195	7.79	1,519.05		
	計						18,723.74		
	仮設会所		か所	1			24,800		代価表　0119
01	仮設会所　600角 標準図8-4	土工事共	か所	1	1	24,782.78	24,782.78		
	計						24,782.78		
	仮設看板		か所	1			22,800		代価表　0120
01	仮設看板 標準図8-7		か所	1	1	22,816.6	22,816.6		
	計						22,816.6		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	U形側溝	W-180　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共	m	1			27,800		代価表　0121
01	U字型側溝(ﾄﾗﾌ) 標準図1-9	(B) 幅180	m	1	1	9,110.58	9,110.58		
02	側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 一般用・重荷重用 標準図1-1	幅200 T-14 受枠共 ﾎﾞﾙﾄ固定式	m	1	1	18,652.87	18,652.87		
	計						27,763.45		
	交通誘導員	常駐　6.5月程度	人	1			2,560,000		代価表　0122
01	交通誘導員	昼間 B －	人月	6.5	1	393,120	2,555,280		
	計						2,555,280		
	高圧洗浄機	洗車用　6.5ヶ月程度	台	1			491,000		代価表　0124
01	高圧洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	6.5	1	22,200	144,300		
02	高圧洗浄機	電力費	月	6.5	1	7,137.31	46,392.52		
03	高圧洗浄機	用水費 北大阪	月	6.5	1	46,170	300,105		
	計						490,797.52		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水処理費	6.5ヶ月程度	式	1			131,000		代価表 0126
01	雨水管撤去跡ﾓﾙﾀﾙ詰め	φ150	か所	1	1	71.94	71.94		代価表 0127
02	PH測定		回	19.5	1	580	11,310		
03	中和材	ｱﾙｶﾘ中和材	L	11.7	1	2,100	24,570		
04	貯水用ﾀﾝｸ	降雨時、集水面積 3m3程度	か所	1	1	74,584.05	74,584.05		代価表 0128
05	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ発動発電機共		台	1	1	18,359.25	18,359.25		代価表 0130
06	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去		台	1	1	1,938.56	1,938.56		代価表 0132
	計						130,833.8		
	雨水管撤去跡ﾓﾙﾀﾙ詰め	φ150	か所	1			72		代価表 0127
01	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁 厚20	㎡	0.018	1	3,996.4	71.94		
	計						71.94		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	貯水用ﾀﾝｸ	降雨時、集水面積 3m3程度	か所	1			74,600		代価表 0128
01	鋼板製簡易水槽	3m³	日台	195	1	342	66,690		
02	仮設機械運搬(ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積	運転日	0.25	1	31,576.2	7,894.05		代価表 0129
	計						74,584.05		
	仮設機械運搬(ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積	運転日	1			31,600		代価表 0129
01	運転手(一般)		人	1	1	24,648	24,648		
02	燃料	軽油	L	19.9	1	146	2,905.4		
03	機械損料		日	1.13	1	3,560	4,022.8		
	計						31,576.2		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ発動発電機共		台	1			18,400		代価表 0130
01	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		台	1	1	4,346.16	4,346.16		代価表 0131
02	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ	賃料 φ50 0.4Kw 揚程 5m	日	19.5	1	69	1,345.5	○	
03	発動発電機		日	19.5	1	540	10,530	○	
	その他		式	1	0.18	11,875.5	2,137.59		
	計						18,359.25		
	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		台	1			4,350		代価表 0131
01	普通作業員		人	0.05	1	24,232	1,211.6		
02	特殊作業員		人	0.11	1	28,496	3,134.56		
	計						4,346.16		
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去		台	1			1,940		代価表 0132
01	普通作業員		人	0.08	1	24,232	1,938.56		
	計						1,938.56		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	簡易水槽設置	撤去用	式	1			74,600		代価表 0133
01	鋼板製簡易水槽	5m3 損料	日台	195	1	342	66,690		
02	仮設機械運搬(ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積	運転日	0.25	1	31,576.2	7,894.05		代価表 0129
	計						74,584.05		
	騒音振動計	6.5ヶ月程度	か所	1			211,000		代価表 0134
01	騒音･振動測定	振動NL21､振動VM53A 基本料	台	1	1	14,190	14,190		
02	騒音･振動測定	振動NL21､振動VM53A 日額損料	台	195	1	1,010	196,950		
	計						211,140		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	監督職員事務所	2号　6.5ヶ月程度	か所	1			831,000		代価表　0135
01	監督員事務所2号 面積20㎡	定額	棟	1	1	177,295.62	177,295.62		
02	監督員事務所2号 面積20㎡	月額損料	棟	6.5	1	82,994.3	539,462.95		
03	監督員事務所 電力費	2号（積上げ用）	月	6.5	1	1,950.76	12,679.94		
04	監督員事務所 電力引込費	（積上げ用）	式	1	1	26,100	26,100		
05	用水用配管	配管費 径20mm	式	1	1	23,375.2	23,375.2		
06	用水用配管	量水器費 径25mm	式	1	1	29,682.87	29,682.87		
07	監督員事務所 用水費（月あたり）	北大阪（淀川以北） 2号	月	6.5	1	3,420	22,230		
	計						830,826.58		
	事務員	6.5ヶ月程度	人	1			1,140,000		代価表　0136
01	事務員		人月	6.5	1	175,718.4	1,142,169.6		
	計						1,142,169.6		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮設舗装	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ t=50・ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40	㎡	1			3,830		代価表　0137
01	路床整正	500㎡未満	㎡	1	1	192.5	192.5		
02	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	厚 200 車道　材料費のみ	㎡	1	1	306.76	306.76		
03	路盤材締固め	厚さ 20cm 500㎡未満	㎡	1	1	583.91	583.91		
04	再生密粒度ｱｽｺﾝ	厚 50　車道　材料費のみ	㎡	1	1	1,410.38	1,410.38		
05	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 敷きならし	厚さ　5cm 500㎡未満	㎡	1	1	816.4	816.4		
06	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 締固め	500㎡未満	㎡	1	1	321.7	321.7		
07	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	車道用	㎡	1	1	162.18	162.18		
08	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布	手間のみ	㎡	1	1	37.1	37.1		
	計						3,830.93		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	整理清掃	周辺共　6.5ヶ月程度	式	1			142,000		代価表　0138
01	軽作業員		人	5	1	16,952	84,760	○	
02	軽作業員		人	2	1	16,952	33,904	○	
	その他		式	1	0.2	118,664	23,732.8		
	計						142,396.8		
	最終雨水枡		か所	1			24,800		代価表　0139
01	仮設会所　600角 標準図8-4	土工事共	か所	1	1	24,782.78	24,782.78		
	計						24,782.78		
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉	H=1800　W=2,000　両開き	か所	1			108,000		代価表　0140
01	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉	W=2,000　両開き	基	1	1	100,000	100,000		
02	ﾌｪﾝｽ設置手間	支柱+金網	m	2	1	3,995.99	7,991.98		代価表　0141
	計						107,991.98		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌｪﾝｽ設置手間	支柱+金網	m	1			4,000		代価表　0141
01	世話役		人	1.4	0.01	30,992	433.89		
02	普通作業員		人	14.7	0.01	24,232	3,562.1		
	計						3,995.99		
	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 19.5km以下	m3	1			2,810		代価表　0142
01	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	1	2,807.44	2,807.44		
	計						2,807.44		
	建設発生土処分	投棄料	m3	1			3,240		代価表　0143
01	建設発生土処分	投棄料	m3	1	1	3,240	3,240		
	計						3,240		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	試掘調査	8㎡程度/ヶ所	か所	1			12,500		代価表 0145
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	8	1	642.6	5,140.8		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	8	1	918	7,344		
	計						12,484.8		
	高圧洗浄機	散水用 用水費除く 3ヶ月程度	台	1			88,000		代価表 0146
01	高圧洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	3	1	22,200	66,600		
02	高圧洗浄機	電力費	月	3	1	7,137.31	21,411.93		
	計						88,011.93		
	仮設水道(40φ)		式	1			48,600		代価表 0147
01	用水用配管	量水器費 径40㎜	式	1	1	48,585.73	48,585.73		
	計						48,585.73		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	養生敷鉄板	厚22 6.5ヶ月程度	㎡	1			8,120		代価表 0148
01	養生敷鉄板	厚22 月額損料	㎡	1	6.5	1,020	6,630		
02	養生敷鉄板	設置撤去手間	㎡	1	1	1,491.98	1,491.98		
	計						8,121.98		
	仮設材運搬費		t	1			7,350		代価表 0149
01	運搬費		t	1	1	4,350	4,350		
02	積込・取卸し		t	1	1	3,000	3,000		
	計						7,350		
	総掘調査	掘削+埋戻 150㎥程度	か所	1			223,000		代価表 0150
01	根切り	総掘り 法付ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	m3	150	1	571.2	85,680		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	150	1	918	137,700		
	計						223,380		

○は「その他」の率対象