令和７年６月

工 事 名 称 大阪府営千里高野台住宅第４次中層耐火住宅撤去工事（第２工区）

総工事費 ￥１０７，７０７，６００

工事価格 ￥９７，９１６，０００

工 事 概 要 （工事場所：吹田市高野台４丁目 ）
中層耐火住宅撤去工事一式 施工区域面積 2,907㎡ 中層耐火住宅 ＲＣ造 地上４階建 １棟 24戸 アスベスト除去工事一式 2,113㎡ 既存杭引抜工事一式 公 告 日 R7.6.26 入札書の開札日 R7.7.17 (工期)約 5.7 ヶ月

請負業者名				
請負金額￥		工期	契約締結日 ～	R8.1.22

NO. 1 大 阪 府

名　　称	単位	金額(円)	小計(円)				備　　考
1, 直接工事費							
［1］ 建物撤去工事	一式	75,178,220					
［2］ 電気設備工事	一式	0					
［3］ 機械設備工事	一式	0					
［4］ ガス設備工事	一式	0					
小　　計			75,178,220				
2. 共　通　費							
				A	E	M	
共通仮設費	一式	6,798,645		6,798,645	0	0	（共仮は積上げのみ）
現場管理費	一式	4,407,071		4,407,071	0	0	経費率　合計
一般管理費等	一式	11,532,064					18.81%
							（契約保証費率除く）
小　　計			22,737,780				
3. 工事価格 （1＋2）			97,916,000				
4. 消費税相当額	一式		9,791,600				税率10%
5. 総工事費 （3＋4）			107,707,600				

［１］　共 通 仮 設 費

A、共通仮設費の積上げ分（設備除く）

（1）準備費		一式	0
（2）仮設物資等積上げ分	別紙内訳	一式	6,798,645
（3）イメージアップ費等		一式	0
（4）その他		一式	0
（1）～（4）の計	A、		6,798,645

共 通 仮 設 費　6,798,645

［２］　現 場 管 理 費 ・ 一 般 管 理 費 等

B、　対象純工事費（建築直工＋共仮-C-E）　77,261,701

● Bに対する現場管理費率　β　5.50%

共仮のｽｸﾗｯﾌﾟ　-1,770

B×β　B’　4,249,296

C、現場管理費対象外

イ、処分費等	2,826,393	
ロ、リース料	0	
ハ、工事排水料金	0	（共通費対象外）
ニ、各種負担金等	0	（共通費対象外）
ホ、共通仮設費の処分費	0	
イ ～ ホアスベスト除 C、	2,826,393	

E、一般建築のその他工事

名称		
い、杭工事	一式	1,640,400
ろ、造園工事	一式	34,320
は、舗装工事	一式	214,051
に、設備工事	一式	-
ほ、特殊な室内装備品	一式	0
へ、その他	一式	0
と、共仮の舗装工事等	一式	0

● Eに対する現場管理費　E × 率

E、い ～ と の計　1,888,771　その他工事に対する現場管理費率 2%　E’　37,775

F、現場管理費のその他積上げ部分

		単位	金額
（1）	その他積上げ　内訳別紙	一式	120,000

G、（B’＋E’＋F）　**現 場 管 理 費　4,407,071**

H、撤去工事の工事原価（B ＋ B’）　81,510,997

I、その他工事の工事原価（E ＋ E’）　1,926,546

I’、設備工事の工事原価　0

J、現場管理費のその他積上げ工事原価（F）　120,000

K、一般管理費等のその他積上げ部分

		単位	金額
（1）	その他積上げ　内訳別紙	一式	0
		計 K’	0

L、率計算の工事原価　H＋I＋J＋イ＋ロ＋ホ+I’　86,383,936

◎ Lに対する一般管理費等率　γ　13.31%

L’率に掛ける工事原価　86,383,936

M、契約保証費　※　必要有り　一般管理費等の補正値　0.04%

◎ L’ × 補正値　M’　34,553

N、L × γ ＋ K’ ＋ M’　**一 般 管 理 費 等　11,532,254**

数値処理　-190

数値処理後小計　一 般 管 理 費 等　11,532,064

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
A.　撤去工事	1	式	27,406,490	
B.　仮設物設置工事	1	式	9,780,300	
C.　整地工事	1	式	145,400	
D.　害虫駆除	1	式	273,880	
E.　撤去用水費	1	式	200,850	
F.　アスベスト除去工事	1	式	37,371,300	
計			75,178,220	

建築工事　科目別内訳

A.　撤去工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
撤去工事	1	式	27,406,490	
計			27,406,490	

建築工事　科目別内訳

B.　仮設物設置工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
仮設物設置工事	1	式	9,780,300	
計			9,780,300	

建築工事　科目別内訳

C.　整地工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
整地工事	1	式	145,400	
計			145,400	

建築工事　科目別内訳

D.　害虫駆除

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
害虫駆除	1	式	273,880	
計			273,880	

E.　撤去用水費

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
撤去用水費	1	式	200,850	
計			200,850	

建築工事　科目別内訳

F.　アスベスト除去工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
外壁アスベスト除去工事　65号棟	1	式	37,371,300	
計			37,371,300	

建築工事　中科目別内訳

A.　撤去工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
撤去工事	撤去工事	1	式	27,406,490	
計				27,406,490	

建築工事　中科目別内訳

B.　仮設物設置工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
仮設物設置工事	仮設物設置工事	1	式	9,780,300	
計				9,780,300	

C.　整地工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
整地工事	整地工事	1	式	145,400	
計				145,400	

建築工事　中科目別内訳

D.　害虫駆除

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
害虫駆除	害虫駆除	1	式	273,880	
計				273,880	

E.　撤去用水費

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
撤去用水費	撤去用水費	1	式	200,850	
計				200,850	

建築工事　中科目別内訳

F.　アスベスト除去工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
外壁アスベスト除去工事　65号棟	外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　65号棟	1	式	37,371,300	
計				37,371,300	

A.　撤去工事	撤去工事				撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
A.　撤去工事 （建築物）						
当初住宅 65号棟	24戸	1	式		21,373,429	別紙 00-0001
小計					21,373,429	
とりこわし機械運搬 (ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3	1	式		98,100	代価表　0037
土工機械運搬		1	式		76,500	代価表　0038
残置物 65号棟	屋内　可燃物 集積・積込・運搬・処分費共	48	m3	410	19,680	代価表　0039
残置物 65号棟	屋内・不燃物 集積・積込・運搬・処分費	45.3	m3	1,240	56,172	代価表　0041
（屋外附帯）						
土工事		7.2	m3	1,560	11,232	代価表　0001
ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	12.5	m3	6,160	77,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	7	m3	8,750	61,250	
撤-3 ｺﾝｸﾘｰﾄ階段 とりこわし	機械 集積・積込み共	5.8	m3	4,390	25,462	代価表　0044
撤-4 ｺﾝｸﾘｰﾄ平板 とりこわし	機械 集積・積込み共 敷ﾓﾙﾀﾙ共	1.3	m3	4,390	5,707	代価表　0045
撤-5 L型側溝 とりこわし	L350 機械 集積・積込み共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共	56.5	m	480	27,120	代価表　0046
撤-10 境界ﾌﾞﾛｯｸ 2 とりこわし	境界ﾌﾞﾛｯｸ 100x200 機械 集積・積込み共 敷ﾓﾙﾀﾙ共	19.5	m	110	2,145	代価表　0047

建築工事　細目別内訳

A.　撤去工事	撤去工事				撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤-11 歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ とりこわし	歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ (100～210)x200 機械 集積・積込み共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共	19.5	m	310	6,045	代価表　0048
撤-16 自転車置場 2ｽﾊﾟﾝ とりこわし	S造 屋根:鋼板 4,800x1,900 H2,000 集積・積込共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 700x700 h750	1	か所	19,200	19,200	代価表　0049
撤-16 自転車置場 4ｽﾊﾟﾝ とりこわし	S造 屋根:鋼板 7,200x1,900 H2,000 集積・積込共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 700x700 h750	1	か所	36,600	36,600	代価表　0050
撤-17 照明灯 A とりこわし	φ60.5 φ139.8 H-5,000 集積・積込共 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 φ400 H-1,200	1	か所	16,700	16,700	代価表　0119
撤-24 車止め とりこわし	H-750 集積・積込共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 300x300 H-250 共	1	か所	1,070	1,070	代価表　0053
撤-27 看板 とりこわし	H-1,600　800x500 集積・積込共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　300x300 H-500共	4	か所	900	3,600	代価表　0054
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	1.8	t	▲29,500	▲53,100	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｽﾃﾝﾚｽ　新断　18Cr:8Ni	67.4	kg	▲150	▲10,110	代価表　0036
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 14.0km以下	85.3	m3	2,730	232,869	代価表　0055
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り 14.0km以下	12.5	m3	2,730	34,125	代価表　0056
小計					747,367	
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	85.3	m3	3,530	301,109	代価表　0022
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類　投棄料	12.5	m3	3,530	44,125	代価表　0057
小計					345,234	
（屋外樹木撤去）						

A.　撤去工事	撤去工事				撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
生垣撤去	H-2,000	77.5	m	4,160	322,400	代価表　0058
樹木撤去手間 高木	C 0.30～0.35未満 -	1	本	11,900	11,900	
樹木撤去手間 高木	C 0.40～0.45未満 -	27	本	18,400	496,800	
樹木撤去手間 高木	C 0.45～0.60未満 -	5	本	18,400	92,000	
樹木撤去手間 高木	C 0.60～0.75未満 -	9	本	28,900	260,100	
樹木撤去手間 高木	C 0.75～0.90未満 -	1	本	28,900	28,900	
樹木撤去手間 高木	C 0.9～1.2未満 -	5	本	51,400	257,000	代価表　0060
樹木撤去手間 高木	C 1.2～1.5未満 -	2	本	80,600	161,200	代価表　0061
樹木撤去手間 高木	C 1.5～2.0未満 -	1	本	143,000	143,000	代価表　0062
樹木撤去手間 高木	C 2.5	1	本	223,000	223,000	代価表　0063
木材類 積込み	機 械	54.6	m3	1,640	89,544	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　樹木類 DID区間有り 31.5km以下	54.6	m3	1,200	65,520	代価表　0064
とりこわし 発生材処分	樹木類　投棄料	54.6	m3	550	30,030	代価表　0065
小計					2,181,394	
（道路舗装新設）						

建築工事　細目別内訳

A.　撤去工事	撤去工事				撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
汚水管部分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ版 t70＋PK-3＋RC40 t100	7.3	㎡	6,310	46,063	代価表　0066
給水部分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装		1	式		176,138	別紙 00-0002
（道路舗装撤去）						
汚水管部分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去		1	式		7,217	別紙 00-0003
給水部分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去		1	式		46,643	別紙 00-0004
（舗装復旧）						
直接仮設 (構内舗装)		4.8	㎡	430	2,064	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	再生AS t50＋PK-3＋RC40 t200	4.8	㎡	6,620	31,776	代価表　0068
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 機械運搬	往復 人 力　　路盤工共 -	1	一式	45,000	45,000	
（屋外設備撤去）						
土工事		23.2	m3	1,560	36,192	代価表　0001
L型側溝撤去	350x360x500 機械・集積・積込共 蓋共	7	か所	920	6,440	代価表　0069
雨水桝撤去	400x400x430H 機械・集積・積込共 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共	16	か所	200	3,200	代価表　0070
雨水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	70.4	m	470	33,088	代価表　0071
雨水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度 ﾋｭｰﾑ管撤去 φ200	11	m	83	913	代価表　0072

A.　撤去工事	撤去工事				撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
汚水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	51.5	m	470	24,205	代価表　0073
汚水桝撤去	500×500×550H 機械・集積・積込共 鋳鉄蓋共	5	か所	2,160	10,800	代価表　0074
ﾌﾗﾝｼﾞ栓止め		1	か所	14,100	14,100	代価表　0075
制水弁閉止ﾌﾗﾝｼﾞ栓止	VP　φ75	1	か所	46,500	46,500	代価表　0076
水道本管分岐部撤去､本管復旧	CIPφ150	1	か所	221,000	221,000	代価表　0078
ガス管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	73.5	m	470	34,545	代価表　0079
ｽｸﾗﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑　ヘビー・H3	0.5	t	▲29,500	▲14,750	代価表　0034
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　14.0km以下	3.5	m3	2,730	9,555	代価表　0080
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　14.0km以下	0.2	m3	2,730	546	代価表　0081
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 路盤類 DID区間有り　31.5km以下	1	m3	4,630	4,630	代価表　0082
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り　31.5km以下	0.5	m3	1,600	800	代価表　0014
小計					786,665	
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	3.5	m3	3,530	12,355	代価表　0083
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類　投棄料	0.2	m3	3,530	706	代価表　0057
とりこわし 発生材処分	路盤類　投棄料	1	m3	22,200	22,200	代価表　0084

建築工事　細目別内訳

A.　撤去工事	撤去工事				撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材処分	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	0.5	m3	5,600	2,800	代価表　0085
小計					38,061	
（杭抜き工事）						
杭引抜工		1	式		726,000	
埋戻し		1	式		153,800	
重機回送費		1	式		690,000	
諸経費	法定福利費共	1	式		70,600	
杭小割		27.6	m3	4,390	121,164	代価表　0086
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　14.0km以下	27.6	m3	2,730	75,348	代価表　0010
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	27.6	m3	3,530	97,428	代価表　0022
小計					1,934,340	
計					27,406,490	

建築工事　細目別内訳

B.　仮設物設置工事		仮設物設置工事			仮設物設置工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
（直接仮設）						
当初住宅 65号棟	24戸					
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠　900x1700　布枠500+240 掛払い手間・運搬費共 12m未満　3ヶ月程度	1,864	㎡	3,390	6,318,960	代価表　0087
ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場	運搬費共　３ヶ月程度	174	㎡	1,410	245,340	
防音ｼｰﾄ	運搬費共　90日程度	1,704	㎡	1,800	3,067,200	代価表　0088
ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板処理 養生ｼｰﾄ	運搬費共　30日程度	160	㎡	930	148,800	代価表　0089
計					9,780,300	

建築工事　細目別内訳

C.　整地工事		整地工事			整地工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
敷地整地	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 6t	2,908	㎡	50	145,400	
計					145,400	

D.　害虫駆除	害虫駆除				害虫駆除	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
害虫駆除		1	式		273,880	別紙 00-0005
計					273,880	

建築工事　細目別内訳

E.　撤去用水費	撤去用水費				撤去用水費	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
当初住宅 65号棟	24戸					
撤去工事用水費 （散水用）	北大阪市 RC造　(230L/㎡)	1,545	延㎡	130	200,850	
計					200,850	

F.　アスベスト除去工事		外壁アスベスト除去工事　65号棟			外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　65号棟	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
当初住宅 65号棟	24戸					
〈65号棟本工事〉	集塵装置付超高圧水洗工法					
外壁仕上塗材・下地調整材除去		2,113	㎡	9,000	19,017,000	
土間養生 （足場布板）	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ0.15mm 2重	201	㎡	1,080	217,080	
隔離養生費 （天井、壁）	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ0.15mm	1,835	㎡	900	1,651,500	
負圧管理費	機械損料含む	1	式		180,000	
機械損料	吸引装置含む	2,113	㎡	2,100	4,437,300	
同時吸引廃材・廃水分別費		2,113	㎡	900	1,901,700	
廃棄物袋詰め	0.15mm　2重梱包	2,113	㎡	360	760,680	
安全衛生設備機器	真空掃除機、ﾌｨﾙﾀｰ	2,113	㎡	480	1,014,240	
保護ﾏｽｸ・ﾌｨﾙﾀｰ・保護ﾒｶﾞﾈ・手袋等		2,113	㎡	600	1,267,800	
石綿作業主任者		1	式		1,620,000	
石綿含有産業廃棄物処分費		42	m3	36,000	1,512,000	
石綿含有産業廃棄物収集運搬費		8	台	60,000	480,000	

建築工事　細目別内訳

F.　アスベスト除去工事		外壁アスベスト除去工事　65号棟			外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　65号棟	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
諸経費	法定福利費共	1	式		3,042,000	
小計					37,101,300	
〈65号棟環境測定〉	第三者機関依頼					
基本技術料		1	式		30,000	
作業前		1	式		18,000	
作業中		1	式		72,000	
作業後		1	式		18,000	
放流水分析	検出限界値：1ℓあたり50本以下	1	式		60,000	
報告書作成費		1	式		18,000	
現場派遣費		1	式		54,000	
小計					270,000	
計					37,371,300	

建築工事　別紙明細

A.　撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
当初住宅 65号棟	24戸	1	式		21,373,429	別紙 00-0001
土工事		174	m3	1,560	271,440	代価表　0001
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	14.2	m3	2,910	41,322	
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 － 集積　鉄筋切断　散水手間共	175	m3	9,830	1,720,250	
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積　鉄筋切断　散水手間共	350	m3	6,790	2,376,500	
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	（PC版）　地上部 圧砕機 標準 集積　鉄筋切断　散水手間共	198	m3	6,790	1,344,420	代価表　0002
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 土間ｺﾝ 圧砕機 標準 集積　鉄筋切断　散水手間共	20.6	m3	4,970	102,382	
既存防水層撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共 ｱｽﾍﾞｽﾄ処理	467	㎡	1,940	905,980	代価表　0003
ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔板撤去	石綿ｾﾒﾝﾄ板　1,000x1,900	12	か所	4,140	49,680	代価表　0004
階段踊場手摺目隠 板撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 （2,300+1,300x2）H-1,100	9	か所	11,800	106,200	代価表　0005
既存部ﾊﾞﾙｺﾆｰ 手摺目隠板撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 （3,000+1,000x2）H-1,100	8	か所	12,000	96,000	代価表　0006
既存部ﾊﾞﾙｺﾆｰ 手摺目隠板撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 （5,600+1,000x2）H-1,100	8	か所	18,200	145,600	代価表　0007
床下地板撤去	集積共	899	㎡	480	431,520	
床組撤去	つか立て 集積共	151	㎡	3,390	511,890	
床組撤去	ころばし 集積共	724	㎡	2,670	1,933,080	

建築工事　別紙明細

A.　撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
当初住宅 65号棟	24戸	1	式		21,373,429	別紙 00-0001
木造間仕切撤去		777	㎡	480	372,960	代価表　0008
RC面壁胴縁撤去		2,320	㎡	480	1,113,600	代価表　0009
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般　　集積共	3,182	㎡	970	3,086,540	
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	337	㎡	2,670	899,790	
天井下地撤去	集積共	469	㎡	730	342,370	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般 集積共	415	㎡	1,210	502,150	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	54.9	㎡	2,670	146,583	
畳撤去	一畳 集積共	384	枚	730	280,320	
畳撤去	半畳 集積共	24	枚	440	10,560	
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	245	㎡	5,820	1,425,900	
除却石綿処理	密封処理　二重梱包　成形板	4.2	m3	1,230	5,166	
小計					18,222,203	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　14.0km以下	758	m3	2,730	2,069,340	代価表　0010
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ﾌﾟﾗｽﾀｰ類 DID区間有り　11.0km以下	70.5	m3	790	55,695	代価表　0011

建築工事　別紙明細

A.　撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
当初住宅 65号棟	24戸	1	式		21,373,429	別紙 00-0001
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類 DID区間有り 31.5km以下	70.1	m3	1,200	84,120	代価表　0012
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　化粧合板類 DID区間有り 31.5km以下	12.4	m3	1,200	14,880	代価表　0013
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 31.5km以下	0.8	m3	1,600	1,280	代価表　0014
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｶﾞﾗｽ・陶器類 DID区間有り 31.5km以下	0.9	m3	4,630	4,167	代価表　0015
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　畳類 DID区間有り 19.5km以下	28.6	m3	1,200	34,320	代価表　0016
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) DID区間有り 70.0km以下	7	m3	2,810	19,670	代価表　0017
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) DID区間有り 70.0km以下	2.1	m3	2,810	5,901	代価表　0018
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ DID区間有り 60.0km以下	0.1	m3	790	79	代価表　0019
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｹｲｶﾙ・石綿板(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) DID区間有り 60.0km以下	4.2	m3	2,810	11,802	代価表　0020
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｹｲｶﾙ・石綿板 DID区間有り 11.0km以下	0.1	m3	790	79	代価表　0021
小計					2,301,333	
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	758	m3	3,530	2,675,740	代価表　0022
とりこわし 発生材処分	ﾌﾟﾗｽﾀｰ類　投棄料	70.5	m3	13,000	916,500	代価表　0023
とりこわし 発生材処分	木材類　投棄料	70.1	m3	550	38,555	代価表　0024

建築工事　別紙明細

A.　撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
当初住宅 65号棟	24戸	1	式		21,373,429	別紙 00-0001
とりこわし 発生材処分	化粧合板類　投棄料	12.4	m3	550	6,820	代価表　0025
とりこわし 発生材処分	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	0.8	m3	5,600	4,480	代価表　0026
とりこわし 発生材処分	ｶﾞﾗｽ・陶器類　投棄料	0.9	m3	13,100	11,790	代価表　0027
とりこわし 発生材処分	畳類　投棄料	28.6	m3	2,730	78,078	代価表　0028
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料	7	m3	25,000	175,000	代価表　0029
とりこわし 発生材処分	ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料	2.1	m3	25,000	52,500	代価表　0030
とりこわし 発生材処分	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　投棄料	0.1	m3	13,000	1,300	代価表　0031
とりこわし 発生材処分	ｹｲｶﾙ・石綿板(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料	4.2	m3	25,000	105,000	代価表　0032
とりこわし 発生材処分	ｹｲｶﾙ・石綿板　投棄料	0.1	m3	13,000	1,300	代価表　0033
小計					4,067,063	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑　ヘビー・H3	92	t	▲29,500	▲2,714,000	代価表　0034
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ　延べｶﾞﾗ	2.3	t	▲215,000	▲494,500	代価表　0035
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｽﾃﾝﾚｽ　新断　18Cr:8Ni	57.8	kg	▲150	▲8,670	代価表　0036
小計					▲3,217,170	

A.　撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
当初住宅 65号棟	24戸	1	式		21,373,429	別紙 00-0001
計					21,373,429	
給水部分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装		1	式		176,138	別紙 00-0002
直接仮設 (構内舗装)		15.4	㎡	430	6,622	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(B) 標準図3-3	特に狭い場所　人力 再生AS t50＋PK-3＋RC40 t150	10.7	㎡	5,780	61,846	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(A) 標準図3-3	特に狭い場所　人力 再生AS t30＋PK-3＋RC40 t100	4.7	㎡	4,400	20,680	
ｱﾍﾞﾘｱ	H0.6 - W0.4　植付手間共	24	本	1,430	34,320	代価表　0067
歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ(1) 標準図3-12	A型	3.4	m	14,400	48,960	
ｺﾝﾊﾞﾈ養生	t12	3.5	㎡	1,060	3,710	
計					176,138	

建築工事　別紙明細

A.　撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
汚水管部分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去		1	式		7,217	別紙 00-0003
ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	0.1	m3	6,160	616	
舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	0.7	m3	2,230	1,561	
ｶｯﾀｰ切断（舗装面）	ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式	11.2	m	450	5,040	
計					7,217	
給水部分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去		1	式		46,643	別紙 00-0004
ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	0.7	m3	7,390	5,173	
舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	2.1	m3	2,660	5,586	
ｶｯﾀｰ切断（舗装面）	ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式	20.8	m	530	11,024	
樹木撤去手間 中低木	H=0.5～0.8未満 -	22	本	1,130	24,860	
計					46,643	

D.　害虫駆除		害虫駆除			害虫駆除	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
害虫駆除		1	式		273,880	別紙 00-0005
害虫駆除	屋外	290	㎡	92	26,680	
害虫駆除	屋内　65号棟	1,545	㎡	160	247,200	代価表　0090
計					273,880	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
交通誘導員	常駐　5ヶ月程度	1	人	1,970,000	1,970,000	代価表　0091
交通誘導員(ｽﾎﾟｯﾄ利用)	昼間 A	10	人日	22,800	228,000	
整理清掃	周辺共　5ヶ月程度	1	式		102,000	代価表　0092
高圧洗浄機	洗車用　5ヶ月程度	1	台	378,000	378,000	代価表　0117
高圧洗浄機	散水用　用水費除く 3ヶ月程度	1	台	88,000	88,000	代価表　0118
仮設水道(40φ)		1	式		48,600	代価表　0093
排水処理費		1	式		117,000	代価表　0094
簡易水槽設置	撤去用	1	式		59,200	代価表　0101
騒音振動計	騒音NL21,振動VM53A 5ヶ月程度	1	か所	166,000	166,000	代価表　0102
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 掲示板		1	枚	2,580	2,580	
ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ撤去		62.4	m	400	24,960	代価表　0103
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ撤去		1	か所	7,290	7,290	代価表　0104
仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ標準図参-6	(A) 定額損料	31	か所	7,580	234,980	代価表　0105
仮囲い　A ｶﾗｰ鋼板 H-3000 標準図8-A	上部ｼｰﾄ　H-1000 5ヶ月程度	55	m	10,600	583,000	代価表　0106
仮設門扉 ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ	W-5500　5ヶ月程度	1	か所	445,000	445,000	代価表　0107

共通仮設費(積上)　明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設電灯	全損　電力費 5ヶ月程度 移設1回共	5	か所	18,400	92,000	代価表　0108
仮設会所		1	か所	24,800	24,800	代価表　0109
仮設看板		1	か所	22,800	22,800	代価表　0110
養生敷鉄板	厚22 月額損料　5ヶ月程度	31.5	㎡	6,590	207,585	代価表　0111
仮設材運搬費		5.4	t	7,350	39,690	代価表　0112
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ｶﾗｰ) 標準図7-7	H=1800	62.4	m	10,900	680,160	
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉	H≒1800　W≒2,000　両開き	1	か所	108,000	108,000	代価表　0113
素堀側溝 (土工事共) 標準図8-2		111	m	5,790	642,690	
VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径200	12	m	8,340	100,080	
試掘調査	8㎥程度/ヶ所	2	か所	12,500	25,000	代価表　0115
総掘調査	掘削+埋戻 150㎥程度	1	か所	223,000	223,000	代価表　0120
外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　事前調査		1	式		180,000	
(発生材処理)						
ｽｸﾗﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑　ヘビー・H3	0.06	t	▲29,500	▲1,770	代価表　0034
計					6,798,645	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ事前調査	報告書作成・所管庁提出	1	式		120,000	
計					120,000	

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	土工事		m3	1	1,560	1,560.6	有り	代価表　0001
	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	(PC版)　地上部 圧砕機 標準 集積　鉄筋切断　散水手間共	m3	1	6,790	6,792.68	有り	代価表　0002
	既存防水層撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共 ｱｽﾍﾞｽﾄ処理	㎡	1	1,940	1,938.56	有り	代価表　0003
	ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔板撤去	石綿ｾﾒﾝﾄ板　1,000x1,900	か所	1	4,140	4,143.67	有り	代価表　0004
	階段踊場手摺目隠板撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 (2,300+1,300x2) H=1,100	か所	1	11,800	11,754.94	有り	代価表　0005
	既存部ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺目隠板撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 (3,000+1,000x2) H=1,100	か所	1	12,000	11,994.84	有り	代価表　0006
	既存部ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺目隠板撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 (5,600+1,000x2) H=1,100	か所	1	18,200	18,232.16	有り	代価表　0007
	木造間仕切撤去		㎡	1	480	484.64	有り	代価表　0008
	RC面壁胴縁撤去		㎡	1	480	484.64	有り	代価表　0009
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　14.0km以下	m3	1	2,730	2,730.98	有り	代価表　0010
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ﾌﾟﾗｽﾀｰ類 DID区間有り　11.0km以下	m3	1	790	788.47	有り	代価表　0011
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類 DID区間有り　31.5km以下	m3	1	1,200	1,202.42	有り	代価表　0012
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　化粧合板類 DID区間有り　31.5km以下	m3	1	1,200	1,202.42	有り	代価表　0013
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り　31.5km以下	m3	1	1,600	1,603.23	有り	代価表　0014
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｶﾞﾗｽ・陶器類 DID区間有り　31.5km以下	m3	1	4,630	4,627.49	有り	代価表　0015

代価表一覧

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　畳類 DID区間有り　19.5km以下	m3	1	1,200	1,202.42	有り	代価表　0016
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) DID区間有り　70.0km以下	m3	1	2,810	2,810	有り	代価表　0017
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) DID区間有り　70.0km以下	m3	1	2,810	2,810	有り	代価表　0018
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ DID区間有り　60.0km以下	m3	1	790	788.47	有り	代価表　0019
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｹｲｶﾙ・石綿板(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) DID区間有り　60.0km以下	m3	1	2,810	2,810	有り	代価表　0020
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｹｲｶﾙ・石綿板 DID区間有り　11.0km以下	m3	1	790	788.47	有り	代価表　0021
	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	m3	1	3,530	3,525	有り	代価表　0022
	とりこわし 発生材処分	ﾌﾟﾗｽﾀｰ類　投棄料	m3	1	13,000	13,000	有り	代価表　0023
	とりこわし 発生材処分	木材類　投棄料	m3	1	550	550	有り	代価表　0024
	とりこわし 発生材処分	化粧合板類　投棄料	m3	1	550	550	有り	代価表　0025
	とりこわし 発生材処分	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	m3	1	5,600	5,600	有り	代価表　0026
	とりこわし 発生材処分	ｶﾞﾗｽ・陶器類　投棄料	m3	1	13,100	13,100	有り	代価表　0027
	とりこわし 発生材処分	畳類　投棄料	m3	1	2,730	2,727	有り	代価表　0028
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料	m3	1	25,000	25,000	有り	代価表　0029
	とりこわし 発生材処分	ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料	m3	1	25,000	25,000	有り	代価表　0030

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	とりこわし 発生材処分	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　投棄料	m3	1	13,000	13,000	有り	代価表　0031
	とりこわし 発生材処分	ｹｲｶﾙ・石綿板(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料	m3	1	25,000	25,000	有り	代価表　0032
	とりこわし 発生材処分	ｹｲｶﾙ・石綿板　投棄料	m3	1	13,000	13,000	有り	代価表　0033
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑　ヘビー・H3	t	1	▲29,500	▲29,500	有り	代価表　0034
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ　延べｶﾞﾗ	t	1	▲215,000	▲215,000	有り	代価表　0035
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｽﾃﾝﾚｽ　新断　18Cr:8Ni	kg	1	▲150	▲145	有り	代価表　0036
	とりこわし機械 運搬 (ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3	式	1	98,100	98,116.6	有り	代価表　0037
	土工機械運搬		式	1	76,500	76,500	有り	代価表　0038
	残置物 65号棟	屋内　可燃物 集積・積込・運搬・処分費共	m3	1	410	407.03	有り	代価表　0039
	とりこわし 発生材処分	木材類　投棄料	m3	1	550	550	有り	代価表　0040
	残置物 65号棟	屋内・不燃物 集積・積込・運搬・処分費	m3	1	1,240	1,236.63	有り	代価表　0041
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　その他 DID区間有り　19.5km以下	m3	1	3,410	3,413.73	有り	代価表　0042
	とりこわし 発生材処分	その他　投棄料	m3	1	5,250	5,252	有り	代価表　0043
	撤-3 ｺﾝｸﾘｰﾄ階段 とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	1	4,390	4,391.78	有り	代価表　0044
	撤-4 ｺﾝｸﾘｰﾄ平板 とりこわし	機械 集積・積込み共 敷ﾓﾙﾀﾙ共	m3	1	4,390	4,391.78	有り	代価表　0045

代価表一覧

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	撤-5 L型側溝 とりこわし	L350 機械 集積・積込み共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共	m	1	480	483.09	有り	代価表　0046
	撤-10 境界ﾌﾞﾛｯｸ 2 とりこわし	境界ﾌﾞﾛｯｸ 100x200 機械 集積・積込み共 敷ﾓﾙﾀﾙ共	m	1	110	114.18	有り	代価表　0047
	撤-11 歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ とりこわし	歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ (100～210)x200 機械 集積・積込み共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共	m	1	310	307.42	有り	代価表　0048
	撤-16 自転車置場 2ｽﾊﾟﾝ とりこわし	S造 屋根:鋼板 4,800x1,900 H2,000 集積・積込共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 700x700 h750	か所	1	19,200	19,248.99	有り	代価表　0049
	撤-16 自転車置場 4ｽﾊﾟﾝ とりこわし	S造 屋根:鋼板 7,200x1,900 H2,000 集積・積込共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 700x700 h750	か所	1	36,600	36,596.75	有り	代価表　0050
	撤-24 車止め とりこわし	H-750 集積・積込共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 300x300 H-250 共	か所	1	1,070	1,068.31	有り	代価表　0053
	撤-27 看板 とりこわし	H-1,600　800x500 集積・積込共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　300x300 H-500共	か所	1	900	903.12	有り	代価表　0054
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　14.0km以下	m3	1	2,730	2,730.98	有り	代価表　0055
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　14.0km以下	m3	1	2,730	2,730.98	有り	代価表　0056
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類　投棄料	m3	1	3,530	3,525	有り	代価表　0057
	生垣撤去	H-2,000	m	1	4,160	4,159.36	有り	代価表　0058
	樹木撤去手間 高木	C 0.9～1.2未満 -	本	1	51,400	51,449.09	有り	代価表　0060
	樹木撤去手間 高木	C 1.2～1.5未満 -	本	1	80,600	80,600.68	有り	代価表　0061
	樹木撤去手間 高木	C 1.5～2.0未満 -	本	1	143,000	143,010.54	有り	代価表　0062
	樹木撤去手間 高木	C 2.5	本	1	223,000	223,437.7	有り	代価表　0063

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　樹木類 DID区間有り　31.5km以下	m3	1	1,200	1,202.42	有り	代価表　0064
	とりこわし 発生材処分	樹木類　投棄料	m3	1	550	550	有り	代価表　0065
	汚水管部分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ版 t70＋PK-3＋RC40 t100	㎡	1	6,310	6,312.15	有り	代価表　0066
	ｱﾍﾞﾘｱ	H0.6 - W0.4　植付手間共	本	1	1,430	1,429.46	有り	代価表　0067
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	再生AS t50＋PK-3＋RC40 t200	㎡	1	6,620	6,620.18	有り	代価表　0068
	L型側溝撤去	350x360x500 機械・集積・積込共 蓋共	か所	1	920	922.27	有り	代価表　0069
	雨水桝撤去	400x400x430H 機械・集積・積込共 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共	か所	1	200	195.08	有り	代価表　0070
	雨水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	m	1	470	468.18	有り	代価表　0071
	雨水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度 ﾋｭｰﾑ管撤去φ200	m	1	83	82.91	有り	代価表　0072
	汚水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	m	1	470	468.18	有り	代価表　0073
	汚水桝撤去	500×500×550H 機械・集積・積込共 鋳鉄蓋共	か所	1	2,160	2,159.97	有り	代価表　0074
	ﾌﾗﾝｼﾞ栓止め		か所	1	14,100	14,144	有り	代価表　0075
	制水弁閉止ﾌﾗﾝｼﾞ 栓止	VP φ75	か所	1	46,500	46,478.81	有り	代価表　0076
	弁きょう撤去	75～100A	か所	1	4,810	4,811.79	有り	代価表　0077
	水道本管分岐部 撤去､本管復旧	CIPφ150	か所	1	221,000	221,359.63	有り	代価表　0078

代価表一覧

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	ガス管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	m	1	470	468.18	有り	代価表　0079
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　14.0km以下	m3	1	2,730	2,730.98	有り	代価表　0080
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　14.0km以下	m3	1	2,730	2,730.98	有り	代価表　0081
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 路盤類 DID区間有り　31.5km以下	m3	1	4,630	4,627.49	有り	代価表　0082
	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	m3	1	3,530	3,525	有り	代価表　0083
	とりこわし 発生材処分	路盤類　投棄料	m3	1	22,200	22,200	有り	代価表　0084
	とりこわし 発生材処分	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	m3	1	5,600	5,600	有り	代価表　0085
	杭小割		m3	1	4,390	4,391.78	有り	代価表　0086
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠　900x1700　布枠500+240 掛払い手間・運搬費共 12m未満　3ヶ月程度	㎡	1	3,390	3,389.82	有り	代価表　0087
	防音ｼｰﾄ	運搬費共　90日程度	㎡	1	1,800	1,800.11	有り	代価表　0088
	ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板処理 養生ｼｰﾄ	運搬費共　30日程度	㎡	1	930	932.88	有り	代価表　0089
	害虫駆除	屋内　65号棟	㎡	1	160	159.34	有り	代価表　0090
	交通誘導員	常駐　5ヶ月程度	人	1	1,970,000	1,965,600	有り	代価表　0091
	整理清掃	周辺共　5ヶ月程度	式	1	102,000	101,712	有り	代価表　0092
	仮設水道(40φ)		式	1	48,600	48,585.73	有り	代価表　0093

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	排水処理費		式	1	117,000	117,128.18	有り	代価表 0094
	雨水管撤去跡ﾓﾙﾀﾙ詰め	φ150	か所	1	72	71.94	有り	代価表 0095
	貯水用ﾀﾝｸ	降雨時、集水面積 3m3程度	か所	1	69,500	69,454.05	有り	代価表 0096
	仮設機械運搬(ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積	運転日	1	31,600	31,576.2	有り	代価表 0097
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ発動発電機共		台	1	18,100	18,063.63	有り	代価表 0098
	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		台	1	4,350	4,346.16	有り	代価表 0099
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去		台	1	1,940	1,938.56	有り	代価表 0100
	簡易水槽設置	撤去用	式	1	59,200	59,194.05	有り	代価表 0101
	騒音振動計	騒音NL21,振動VM53A 5ヶ月程度	か所	1	166,000	165,690	有り	代価表 0102
	ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ撤去		m	1	400	397.76	有り	代価表 0103
	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ撤去		か所	1	7,290	7,288.34	有り	代価表 0104
	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準図参-6	(A) 定額損料	か所	1	7,580	7,584.72	有り	代価表 0105
	仮囲い A ｶﾗｰ鋼板 H-3000 標準図8-A	上部ｼｰﾄ H-1000 5ヶ月程度	m	1	10,600	10,587.45	有り	代価表 0106
	仮設門扉 ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ	W-5500 5ヶ月程度	か所	1	445,000	445,057.47	有り	代価表 0107
	仮設電灯	全損 電力費 5ヶ月程度 移設1回共	か所	1	18,400	18,373.19	有り	代価表 0108

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	仮設会所		か所	1	24,800	24,782.78	有り	代価表 0109
	仮設看板		か所	1	22,800	22,816.6	有り	代価表 0110
	養生敷鉄板	厚22 月額損料 5ヶ月程度	m^2	1	6,590	6,591.98	有り	代価表 0111
	仮設材運搬費		t	1	7,350	7,350	有り	代価表 0112
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉	H=1800 W=2,000 両開き	か所	1	108,000	107,991.98	有り	代価表 0113
	ﾌｪﾝｽ設置手間	支柱+金網	m	1	4,000	3,995.99	有り	代価表 0114
	試掘調査	8㎡程度/ヶ所	か所	1	12,500	12,484.8	有り	代価表 0115
	高圧洗浄機	洗車用 5ヶ月程度	台	1	378,000	377,536.55	有り	代価表 0117
	高圧洗浄機	散水用 用水費除く 3ヶ月程度	台	1	88,000	88,011.93	有り	代価表 0118
	撤-17 照明灯 A とりこわし	φ60.5 φ139.8 H-5,000 集積・積込共 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 φ400 H-1,200	か所	1	16,700	16,700	有り	代価表 0119
	総掘調査	掘削+埋戻 150㎥程度	か所	1	223,000	223,380	有り	代価表 0120

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	土工事		m3	1			1,560		代価表 0001
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	1	1	642.6	642.6		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	1	1	918	918		
	計						1,560.6		
	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	(PC版) 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	1			6,790		代価表 0002
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	1	1	6,792.68	6,792.68		
	計						6,792.68		
	既存防水層撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共 ｱｽﾍﾞｽﾄ処理	㎡	1			1,940		代価表 0003
01	既存防水層撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共	㎡	1	1	1,938.56	1,938.56		
	計						1,938.56		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔板撤去	石綿ｾﾒﾝﾄ板 1,000x1,900	か所	1			4,140		代価表 0004
01	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 石綿含有 集積共	㎡	1	1.9	2,180.88	4,143.67		
	計						4,143.67		
	階段踊場手摺目隠板撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 (2,300+1,300x2) H-1,100	か所	1			11,800		代価表 0005
01	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 石綿含有 集積共	㎡	4.9	1.1	2,180.88	11,754.94		
	計						11,754.94		
	既存部ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺目隠板撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 (3,000+1,000x2) H-1,100	か所	1			12,000		代価表 0006
01	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 石綿含有 集積共	㎡	5	1.1	2,180.88	11,994.84		
	計						11,994.84		
	既存部ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺目隠板撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 (5,600+1,000x2) H-1,100	か所	1			18,200		代価表 0007
01	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 石綿含有 集積共	㎡	7.6	1.1	2,180.88	18,232.16		
	計						18,232.16		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	木造間仕切撤去		㎡	1			480		代価表 0008
01	壁下地撤去	集積共	㎡	1	1	484.64	484.64		
	計						484.64		
	RC面壁胴縁撤去		㎡	1			480		代価表 0009
01	壁下地撤去	集積共	㎡	1	1	484.64	484.64		
	計						484.64		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1			2,730		代価表 0010
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1	1	2,730.98	2,730.98		
	計						2,730.98		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ﾌﾟﾗｽﾀｰ類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1			790		代価表 0011
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	1	788.47	788.47		
	計						788.47		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			1,200		代価表 0012
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,202.42	1,202.42		
	計						1,202.42		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 化粧合板類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			1,200		代価表 0013
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,202.42	1,202.42		
	計						1,202.42		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			1,600		代価表 0014
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,603.23	1,603.23		
	計						1,603.23		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｶﾞﾗｽ・陶器類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			4,630		代価表 0015
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	4,627.49	4,627.49		
	計						4,627.49		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 畳類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1			1,200		代価表 0016
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,202.42	1,202.42		
	計						1,202.42		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) DID区間有り 70.0km以下	m3	1			2,810		代価表 0017
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 70.0km以下	m3	1	1	2,810	2,810		
	計						2,810		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) DID区間有り 70.0km以下	m3	1			2,810		代価表 0018
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 70.0km以下	m3	1	1	2,810	2,810		
	計						2,810		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ DID区間有り 60.0km以下	m3	1			790		代価表 0019
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	1	788.47	788.47		
	計						788.47		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｹｲｶﾙ・石綿板(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有) DID区間有り 60.0km以下	m3	1			2,810		代価表 0020
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 70.0km以下	m3	1	1	2,810	2,810		
	計						2,810		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｹｲｶﾙ・石綿板 DID区間有り 11.0km以下	m3	1			790		代価表 0021
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	1	788.47	788.47		
	計						788.47		
	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 投棄料	m3	1			3,530		代価表 0022
01	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 投棄料	m3	1	1	3,525	3,525		
	計						3,525		
	とりこわし 発生材処分	ﾌﾟﾗｽﾀｰ類 投棄料	m3	1			13,000		代価表 0023
01	とりこわし 発生材処分	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 投棄料	m3	1	1	13,000	13,000		
	計						13,000		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材処分	木材類　投棄料	m3	1			550		代価表　0024
01	とりこわし 発生材処分	木材類　投棄料	m3	1	1	550	550		
	計						550		
	とりこわし 発生材処分	化粧合板類　投棄料	m3	1			550		代価表　0025
01	とりこわし 発生材処分	木材類　投棄料	m3	1	1	550	550		
	計						550		
	とりこわし 発生材処分	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	m3	1			5,600		代価表　0026
01	とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	m3	1	1	5,600	5,600		
	計						5,600		
	とりこわし 発生材処分	ｶﾞﾗｽ・陶器類　投棄料	m3	1			13,100		代価表　0027
01	とりこわし 発生材処分	ｶﾞﾗｽ・陶器類　投棄料	m3	1	1	13,100	13,100		
	計						13,100		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材処分	畳類　投棄料	m3	1			2,730		代価表　0028
01	とりこわし 発生材処分	畳類　投棄料	m3	1	1	2,727	2,727		
	計						2,727		
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料	m3	1			25,000		代価表　0029
01	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料	m3	1	1	25,000	25,000		
	計						25,000		
	とりこわし 発生材処分	ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料	m3	1			25,000		代価表　0030
01	とりこわし 発生材処分	ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料	m3	1	1	25,000	25,000		
	計						25,000		
	とりこわし 発生材処分	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　投棄料	m3	1			13,000		代価表　0031
01	とりこわし 発生材処分	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　投棄料	m3	1	1	13,000	13,000		
	計						13,000		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材処分	ｹｲｶﾙ・石綿板(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料	m3	1			25,000		代価表　0032
01	とりこわし 発生材処分	ｹｲｶﾙ・石綿板(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料	m3	1	1	25,000	25,000		
	計						25,000		
	とりこわし 発生材処分	ｹｲｶﾙ・石綿板　投棄料	m3	1			13,000		代価表　0033
01	とりこわし 発生材処分	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　投棄料	m3	1	1	13,000	13,000		
	計						13,000		
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑　ヘビー・H3	t	1			▲29,500		代価表　0034
01	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	t	1	1	▲29,500	▲29,500		
	計						▲29,500		
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ　延べｶﾞﾗ	t	1			▲215,000		代価表　0035
01	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ　延べｶﾞﾗ	t	1	1	▲215,000	▲215,000		
	計						▲215,000		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｽﾃﾝﾚｽ　新断　18Cr:8Ni	kg	1			▲150		代価表　0036
01	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｽﾃﾝﾚｽ　新断　18Cr:8Ni	kg	1	1	▲145	▲145		
	計						▲145		
	とりこわし機械 運搬 (ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3	式	1			98,100		代価表　0037
01	とりこわし機械 運搬 (ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3	往復	1	1	98,116.6	98,116.6		
	計						98,116.6		
	土工機械運搬		式	1			76,500		代価表　0038
01	土工機械運搬	根切り、埋戻し -	往復	1	1	76,500	76,500		
	計						76,500		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	残置物 65号棟	屋内　可燃物 集積・積込・運搬・処分費共	m3	1			410		代価表　0039
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,639.51	196.74		
02	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類 DID区間有り　31.5km以下	m3	0.12	1	1,202.42	144.29		代価表　0012
03	とりこわし 発生材処分	木材類　投棄料	m3	0.12	1	550	66		代価表　0040
	計						407.03		
	とりこわし 発生材処分	木材類　投棄料	m3	1			550		代価表　0040
01	とりこわし 発生材処分費	木材類　投棄料	m3	1	1	550	550		
	計						550		
	残置物 65号棟	屋内・不燃物 集積・積込・運搬・処分費	m3	1			1,240		代価表　0041
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,639.51	196.74		
02	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　その他 DID区間有り　19.5km以下	m3	0.12	1	3,413.73	409.65		代価表　0042
03	とりこわし 発生材処分	その他　投棄料	m3	0.12	1	5,252	630.24		代価表　0043
	計						1,236.63		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　その他 DID区間有り　19.5km以下	m3	1			3,410		代価表　0042
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　19.5km以下	m3	1	1	3,413.73	3,413.73		
	計						3,413.73		
	とりこわし 発生材処分	その他　投棄料	m3	1			5,250		代価表　0043
01	とりこわし 発生材処分	その他　投棄料	m3	1	1	5,252	5,252		
	計						5,252		
	撤-3 ｺﾝｸﾘｰﾄ階段 とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	1			4,390		代価表　0044
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200㎜未満	m3	1	1	2,426.29	2,426.29		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1	1	1,965.49	1,965.49		
	計						4,391.78		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	撤-4 ｺﾝｸﾘｰﾄ平板 とりこわし	機械 集積・積込み共 敷ﾓﾙﾀﾙ共	m3	1			4,390		代価表 0045
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	1	1	2,426.29	2,426.29		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1	1	1,965.49	1,965.49		
	計						4,391.78		
	撤-5 L型側溝 とりこわし	L350 機械 集積・積込み共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共	m	1			480		代価表 0046
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.11	1	2,426.29	266.89		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.11	1	1,965.49	216.2		
	計						483.09		
	撤-10 境界ﾌﾞﾛｯｸ 2 とりこわし	境界ﾌﾞﾛｯｸ 100x200 機械 集積・積込み共 敷ﾓﾙﾀﾙ共	m	1			110		代価表 0047
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.026	1	2,426.29	63.08		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.026	1	1,965.49	51.1		
	計						114.18		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	撤-11 歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ とりこわし	歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ (100～210)x200 機械 集積・積込み共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共	m	1			310		代価表 0048
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.07	1	2,426.29	169.84		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.07	1	1,965.49	137.58		
	計						307.42		
	撤-16 自転車置場 2ｽﾊﾟﾝ とりこわし	S造 屋根:鋼板 4,800x1,900 H2,000 集積・積込共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 700x700 h750	か所	1			19,200		代価表 0049
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 土間ｺﾝ 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	2.2	1	4,972.96	10,940.51		
02	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.4	1	20,771.21	8,308.48		
	計						19,248.99		
	撤-16 自転車置場 4ｽﾊﾟﾝ とりこわし	S造 屋根:鋼板 7,200x1,900 H2,000 集積・積込共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 700x700 h750	か所	1			36,600		代価表 0050
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 土間ｺﾝ 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	3.6	1	4,972.96	17,902.66		
02	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.9	1	20,771.21	18,694.09		
	計						36,596.75		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	撤-24 車止め とりこわし	H-750 集積・積込共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 300x300 H-250 共	か所	1			1,070		代価表 0053
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.1	1	3,355.61	335.56		
02	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.02	1	25,293.58	505.87		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.1	1	2,268.78	226.88		
	計						1,068.31		
	撤-27 看板 とりこわし	H-1,600 800x500 集積・積込共 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 300x300 H-500共	か所	1			900		代価表 0054
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.1	1	2,911.54	291.15		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.1	1	1,965.49	196.55		
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.02	1	20,771.21	415.42		
	計						903.12		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1			2,730		代価表 0055
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1	1	2,730.98	2,730.98		
	計						2,730.98		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1			2,730		代価表 0056
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1	1	2,730.98	2,730.98		
	計						2,730.98		
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類 投棄料	m3	1			3,530		代価表 0057
01	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類 投棄料	m3	1	1	3,525	3,525		
	計						3,525		
	生垣撤去	H-2,000	m	1			4,160		代価表 0058
01	樹木撤去手間 中低木	H=2.0～3.0未満 -	本	1	1	4,159.36	4,159.36		
	計						4,159.36		
	樹木撤去手間 高木	C 0.9～1.2未満 -	本	1			51,400		代価表 0060
01	樹木撤去手間 高木	C 0.75～0.90未満 -	本	1	1.779	28,920.23	51,449.09		
	計						51,449.09		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	樹木撤去手間 高木	C 1.2～1.5未満 -	本	1			80,600		代価表 0061
01	樹木撤去手間 高木	C 0.75～0.90未満 -	本	1	2.787	28,920.23	80,600.68		
	計						80,600.68		
	樹木撤去手間 高木	C 1.5～2.0未満 -	本	1			143,000		代価表 0062
01	樹木撤去手間 高木	C 0.75～0.90未満 -	本	1	4.945	28,920.23	143,010.54		
	計						143,010.54		
	樹木撤去手間 高木	C 2.5	本	1			223,000		代価表 0063
01	樹木撤去手間 高木	C 0.75～0.90未満 -	本	1	7.726	28,920.23	223,437.7		
	計						223,437.7		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 樹木類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			1,200		代価表 0064
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,202.42	1,202.42		
	計						1,202.42		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材処分	樹木類 投棄料	m3	1			550		代価表 0065
01	とりこわし 発生材処分	樹木類 投棄料	m3	1	1	550	550		
	計						550		
	汚水管部分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ版 t70＋PK-3＋RC40 t100	㎡	1			6,310		代価表 0066
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(A) 標準図3-2	特に狭い場所 人力 ｺﾝｸﾘｰﾄ版 t70＋PK-3＋RC40 t100	㎡	1	1	6,312.15	6,312.15		
	計						6,312.15		
	ｱﾍﾞﾘｱ	H0.6 - W0.4 植付手間共	本	1			1,430		代価表 0067
01	ｱﾍﾞﾘｱ	H0.6 - W0.4	本	1	1	750	750	○	
02	植付け（中木） 標準図4-1	樹高 50～80㎝未満 改良仕様A	本	1	1	559.46	559.46		
	その他		式	1	0.16	750	120		
	計						1,429.46		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	再生AS t50＋PK-3＋RC40 t200	㎡	1			6,620		代価表 0068
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(C) 標準図3-3	特に狭い場所 人力 再生AS t50＋PK-3＋RC40 t200	㎡	1	1	6,620.18	6,620.18		
	計						6,620.18		
	L型側溝撤去	350x360x500 機械・集積・積込共 蓋共	か所	1			920		代価表 0069
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.21	1	2,426.29	509.52		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.21	1	1,965.49	412.75		
	計						922.27		
	雨水枡撤去	400x400x430H 機械・集積・積込共 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共	か所	1			200		代価表 0070
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.04	1	2,911.54	116.46		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.04	1	1,965.49	78.62		
	計						195.08		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	雨水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	m	1			470		代価表 0071
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	642.6	192.78		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	918	275.4		
	計						468.18		
	雨水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度 ﾋｭｰﾑ管撤去φ200	m	1			83		代価表 0072
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.017	1	2,911.54	49.5		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.017	1	1,965.49	33.41		
	計						82.91		
	汚水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	m	1			470		代価表 0073
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	642.6	192.78		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	918	275.4		
	計						468.18		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	汚水桝撤去	500×500×550H 機械・集積・積込共 鋳鉄蓋共	か所	1			2,160		代価表 0074
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	36	0.001	20,771.21	747.76		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.223	1	4,367.32	973.91		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.223	1	1,965.49	438.3		
	計						2,159.97		
	ﾌﾗﾝｼﾞ栓止め		か所	1			14,100		代価表 0075
01	配管工		人	0.5	1	28,288	14,144		
	計						14,144		
	制水弁閉止ﾌﾗﾝｼﾞ 栓止	VP φ75	か所	1			46,500		代価表 0076
01	配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 75A 保温無	か所	1	1	6,059.29	6,059.29		
02	GX形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 異形管(粉体塗装)	帽 75A －	個	1	1	35,607.73	35,607.73		
03	弁きょう撤去	75～100A	か所	1	1	4,811.79	4,811.79		代価表 0077
	計						46,478.81		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	弁きょう撤去	75～100A	か所	1			4,810		代価表 0077
01	配管工		人	0.45	0.3	28,288	3,818.88	○	
	その他		式	1	0.26	3,818.88	992.91		
	計						4,811.79		
	水道本管分岐部 撤去､本管復旧	CIPφ150	か所	1			221,000		代価表 0078
01	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 80A 保温無	か所	1	1	5,346.43	5,346.43		
02	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 150A 保温無	か所	1	1	6,059.29	6,059.29		
03	鋼管類撤去(給排 水冷却水) 再使用しない	地中配管 80A	m	0.5	1	2,298.97	1,149.49		
04	鋼管類撤去(給排 水冷却水) 再使用しない	地中配管 150A	m	1.5	1	4,319.92	6,479.88		
05	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 管【GX形1種】	150A*5,000L	本	1	1	84,969.36	84,969.36		
06	GX形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 異形管(粉体塗装)	継ぎ輪 150A －	個	1	1	95,541.73	95,541.73		
07	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 管取付 特殊押輪	150A	口	3	1	7,271.15	21,813.45		
	計						221,359.63		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	ガス管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	m	1			470		代価表 0079
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	642.6	192.78		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	918	275.4		
	計						468.18		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1			2,730		代価表 0080
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1	1	2,730.98	2,730.98		
	計						2,730.98		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1			2,730		代価表 0081
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1	1	2,730.98	2,730.98		
	計						2,730.98		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 路盤類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			4,630		代価表 0082
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	4,627.49	4,627.49		
	計						4,627.49		
	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 投棄料	m3	1			3,530		代価表 0083
01	とりこわし 発生材処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	m3	1	1	3,525	3,525		
	計						3,525		
	とりこわし 発生材処分	路盤類 投棄料	m3	1			22,200		代価表 0084
01	とりこわし 発生材処分	路盤類 投棄料	m3	1	1	22,200	22,200		
	計						22,200		
	とりこわし 発生材処分	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 投棄料	m3	1			5,600		代価表 0085
01	とりこわし 発生材処分費	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 投棄料	m3	1	1	5,600	5,600		
	計						5,600		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	杭小割		m3	1			4,390		代価表 0086
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200㎜未満	m3	1	1	2,426.29	2,426.29		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1	1	1,965.49	1,965.49		
	計						4,391.78		
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900x1700 布枠500+240 掛払い手間・運搬費共 12m未満 3ヶ月程度	㎡	1			3,390		代価表 0087
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満 - -	㎡	1	1	1,887.76	1,887.76		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 - -	㎡	1	90	8.59	773.1		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 - -	㎡	1	1	381.23	381.23		
04	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	㎡	1	1	347.73	347.73		
	計						3,389.82		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	防音ｼｰﾄ	運搬費共 90日程度	㎡	1			1,800		代価表 0088
01	防音ｼｰﾄ張り	掛払い手間 - -	㎡	1	1	847.56	847.56		
02	防音ｼｰﾄ張り	供用1日賃料 修理費含む - -	㎡	1	90	9.44	849.6		
03	防音ｼｰﾄ張り	基本料 修理費含む - -	㎡	1	1	94.36	94.36		
04	仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		㎡	1	1	8.59	8.59		
	計						1,800.11		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板処理 養生ｼｰﾄ	運搬費共 30日程度	㎡	1			930		代価表 0089
01	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類 掛払い手間 - -	㎡	1	1	847.56	847.56		
02	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む - -	㎡	1	30	0.88	26.4		
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類 基本料 修理費含む - -	㎡	1	1	50.33	50.33		
04	仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		㎡	1	1	8.59	8.59		
	計						932.88		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	害虫駆除	屋内　65号棟	㎡	1			160		代価表　0090
01	害虫駆除	屋内	㎡	1	1	159.34	159.34		
	計						159.34		
	交通誘導員	常駐　5ヶ月程度	人	1			1,970,000		代価表　0091
01	交通誘導員	昼間 B －	人月	5	1	393,120	1,965,600		
	計						1,965,600		
	整理清掃	周辺共　5ヶ月程度	式	1			102,000		代価表　0092
01	軽作業員		人	5	1	16,952	84,760	○	
	その他		式	1	0.2	84,760	16,952		
	計						101,712		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮設水道(40φ)		式	1			48,600		代価表　0093
01	用水用配管	量水器費 径40mm	式	1	1	48,585.73	48,585.73		
	計						48,585.73		
	排水処理費		式	1			117,000		代価表　0094
01	雨水管撤去跡ﾓﾙﾀﾙ詰め	φ150	か所	1	1	71.94	71.94		代価表　0095
02	PH測定		回	15	1	580	8,700		
03	中和材	ｱﾙｶﾘ中和材	L	9	1	2,100	18,900		
04	貯水用ﾀﾝｸ	降雨時、集水面積 3m3程度	か所	1	1	69,454.05	69,454.05		代価表　0096
05	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ発動発電機共		台	1	1	18,063.63	18,063.63		代価表　0098
06	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去		台	1	1	1,938.56	1,938.56		代価表　0100
	計						117,128.18		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	雨水管撤去跡ﾓﾙﾀﾙ詰め	φ150	か所	1			72		代価表 0095
01	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁 厚20	㎡	0.018	1	3,996.4	71.94		
	計						71.94		
	貯水用ﾀﾝｸ	降雨時、集水面積 3m3程度	か所	1			69,500		代価表 0096
01	鋼板製簡易水槽	3㎥	日台	180	1	342	61,560		
02	仮設機械運搬(ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積	運転日	0.25	1	31,576.2	7,894.05		代価表 0097
	計						69,454.05		
	仮設機械運搬(ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積	運転日	1			31,600		代価表 0097
01	運転手(一般)		人	1	1	24,648	24,648		
02	燃料	軽油	L	19.9	1	146	2,905.4		
03	機械損料		日	1.13	1	3,560	4,022.8		
	計						31,576.2		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ発動発電機共		台	1			18,100		代価表 0098
01	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		台	1	1	4,346.16	4,346.16	○	代価表 0099
02	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ	賃料 φ50 0.4Kw 揚程 5m	日	18	1	69	1,242	○	
03	発動発電機		日	18	1	540	9,720	○	
	その他		式	1	0.18	15,308.16	2,755.47		
	計						18,063.63		
	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		台	1			4,350		代価表 0099
01	普通作業員		人	0.05	1	24,232	1,211.6		
02	特殊作業員		人	0.11	1	28,496	3,134.56		
	計						4,346.16		
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去		台	1			1,940		代価表 0100
01	普通作業員		人	0.08	1	24,232	1,938.56		
	計						1,938.56		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	簡易水槽設置	撤去用	式	1			59,200		代価表 0101
01	鋼板製簡易水槽	5m3 損料	日台	150	1	342	51,300		
02	仮設機械運搬(ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積	運転日	0.25	1	31,576.2	7,894.05		代価表 0097
	計						59,194.05		
	騒音振動計	騒音NL21,振動VM53A 5ヶ月程度	か所	1			166,000		代価表 0102
01	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 基本料	台	1	1	14,190	14,190		
02	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 日額損料	台	150	1	1,010	151,500		
	計						165,690		
	ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ撤去		m	1			400		代価表 0103
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準図参-6	(A) 撤去手間	か所	0.55555	1	715.98	397.76		
	計						397.76		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ撤去		か所	1			7,290		代価表 0104
01	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ（ﾊﾟﾈﾙ付）	H2.0 W5.4 両引き 定額損料	か所	1	0.33333	21,865.24	7,288.34		
	計						7,288.34		
	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準図参-6	(A) 定額損料	か所	1			7,580		代価表 0105
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準図参-6	(A) 定額損料	か所	1	1	2,721.31	2,721.31		
02	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準図参-6	(A) 月額損料	か所	1	5	630.25	3,151.25		
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間 -	㎡	1.62	1	847.56	1,373.05		
04	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	㎡	1.62	150	1.06	257.58		
05	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む -	㎡	1.62	1	50.33	81.53		
	計						7,584.72		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮囲い A ｶﾗｰ鋼板 H-3000 標準図8-A	上部ｼｰﾄ H-1000 5ヶ月程度	m	1			10,600		代価表 0106
01	仮囲(A)（ｶﾗｰ鋼板 H=3000） 標準図8-A	定額損料 -	m	1	1	8,280.57	8,280.57		
02	仮囲(A)（ｶﾗｰ鋼板 H=3000） 標準図8-A	月額損料 -	m	1	5	248.28	1,241.4		
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間 - -	㎡	1	1	847.56	847.56		
04	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む - -	㎡	1	150	1.06	159		
05	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む - -	㎡	1	1	50.33	50.33		
06	仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		㎡	1	1	8.59	8.59		
	計						10,587.45		
	仮設門扉 ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ	W=5500 5ヶ月程度	か所	1			445,000		代価表 0107
01	仮設門扉 ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ 標準図8-5	W=5500 賃貸定額	か所	1	1	403,657.47	403,657.47		
02	仮設門扉 ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ 標準図8-5	W=5500 賃貸賃料（月当り）	か所	1	5	8,280	41,400		
	計						445,057.47		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮設電灯	全損 電力費 5ヶ月程度 移設1回共	か所	1			18,400		代価表 0108
01	仮設電灯 標準図8-6	全損	か所	1	1	8,839.1	8,839.1		
02	仮設電灯 標準図8-6	定額損料	か所	1	1	8,365.59	8,365.59		
03	仮設電灯 標準図8-6	電力費（日当り）	か所	1	150	7.79	1,168.5		
	計						18,373.19		
	仮設会所		か所	1			24,800		代価表 0109
01	仮設会所 600角 標準図8-4	土工事共	か所	1	1	24,782.78	24,782.78		
	計						24,782.78		
	仮設看板		か所	1			22,800		代価表 0110
01	仮設看板 標準図8-7		か所	1	1	22,816.6	22,816.6		
	計						22,816.6		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	養生敷鉄板	厚22 月額損料 5ヶ月程度	㎡	1			6,590		代価表 0111
01	養生敷鉄板	厚22 月額損料	㎡	1	5	1,020	5,100		
02	養生敷鉄板	設置撤去手間	㎡	1	1	1,491.98	1,491.98		
	計						6,591.98		
	仮設材運搬費		t	1			7,350		代価表 0112
01	運搬費		t	1	1	4,350	4,350		
02	積込・取卸し		t	1	1	3,000	3,000		
	計						7,350		
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉	H=1800 W=2,000 両開き	か所	1			108,000		代価表 0113
01	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉	W=2,000 両開き	基	1	1	100,000	100,000		
02	ﾌｪﾝｽ設置手間	支柱+金網	m	2	1	3,995.99	7,991.98		代価表 0114
	計						107,991.98		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ﾌｪﾝｽ設置手間	支柱+金網	m	1			4,000		代価表 0114
01	世話役		人	1.4	0.01	30,992	433.89		
02	普通作業員		人	14.7	0.01	24,232	3,562.1		
	計						3,995.99		
	試掘調査	8㎡程度/ヶ所	か所	1			12,500		代価表 0115
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	8	1	642.6	5,140.8		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	8	1	918	7,344		
	計						12,484.8		
	高圧洗浄機	洗車用 5ヶ月程度	台	1			378,000		代価表 0117
01	高圧洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	5	1	22,200	111,000		
02	高圧洗浄機	電力費	月	5	1	7,137.31	35,686.55		
03	高圧洗浄機	用水費 北大阪	月	5	1	46,170	230,850		
	計						377,536.55		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	高圧洗浄機	散水用　用水費除く 3ヶ月程度	台	1			88,000		代価表　0118
01	高圧洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	3	1	22,200	66,600		
02	高圧洗浄機	電力費	月	3	1	7,137.31	21,411.93		
	計						88,011.93		
	撤-17 照明灯 A とりこわし	φ60.5 φ139.8 H=5,000 集積・積込共 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 φ400 H=1,200	か所	1			16,700		代価表　0119
01	標識柱撤去	基礎撤去・積込共	基	1	1	16,700	16,700		
	計						16,700		
	総掘調査	掘削+埋戻 150㎡程度	か所	1			223,000		代価表　0120
01	根切り	総掘り 法付ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	m3	150	1	571.2	85,680		
02	埋戻し(B種)	－　発生土	m3	150	1	918	137,700		
	計						223,380		

○は「その他」の率対象