令和７年６月

工 事 名 称 大阪府営千里高野台住宅第４次中層耐火住宅撤去工事（第３工区）

# 総工事費 ￥２９７，５３７，９００

# 工事価格 ￥２７０，４８９，０００

| 工 事 概 要 （工事場所：吹田市高野台４丁目 ） |
|---|
| 中層耐火住宅撤去工事一式<br>施工区域面積 12,084㎡<br>中層耐火住宅 ＲＣ造 地上４階建 ３棟 64戸<br>アスベスト除去工事一式 5,487㎡<br>既存杭引抜工事一式<br><br>公 告 日 R7.6.26<br>入札書の開札日 R7.7.17<br>(工期)約 7.0 ヶ月 |

| 請負業者名 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 請負金額￥ | | 工期 | 契約締結日 ～ | R8.3.4 |

NO. 1 大 阪 府

| 名　　称 | 単位 | 金額(円) | 小計(円) | | | | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1, 直接工事費** | | | | | | | |
| ［1］ 建物撤去工事 | 一式 | 218,920,823 | | | | | |
| ［2］ 電気設備工事 | 一式 | 0 | | | | | |
| ［3］ 機械設備工事 | 一式 | 0 | | | | | |
| ［4］ ガス設備工事 | 一式 | 0 | | | | | |
| 小　　計 | | | 218,920,823 | | | | |
| **2. 共　通　費** | | | | | | | |
| | | | | A | E | M | |
| 共通仮設費 | 一式 | 10,960,602 | | 10,960,602 | 0 | 0 | （共仮は積上げのみ） |
| 現場管理費 | 一式 | 11,756,805 | | 11,756,805 | 0 | 0 | 経費率　合計 |
| 一般管理費等 | 一式 | 28,850,770 | | | | | 17.40% |
| | | | | | | | （契約保証費率除く） |
| 小　　計 | | | 51,568,177 | | | | |
| **3. 工事価格** （1＋2） | | | 270,489,000 | | | | |
| **4. 消費税相当額** | 一式 | | 27,048,900 | | | | 税率10% |
| **5. 総工事費** （3＋4） | | | 297,537,900 | | | | |

## ［１］　共 通 仮 設 費

A、共通仮設費の積上げ分（設備除く）

| | | | |
|---|---|---|---|
| （1）準備費 | | 一式 | 0 |
| （2）仮設物資等積上げ分 | 別紙内訳 | 一式 | 10,960,602 |
| （3）イメージアップ費等 | | 一式 | 0 |
| （4）その他 | | 一式 | 0 |
| （1）～（4）の計 | A、 | | 10,960,602 |

**共 通 仮 設 費　10,960,602**

## ［２］　現 場 管 理 費 ・ 一 般 管 理 費 等

B、　対象純工事費（建築直工＋共仮-C-E）　198,744,215

● Bに対する現場管理費率　β　5.50%

共仮のｽｸﾗｯﾌﾟ　-1,770

B×β　B'　10,930,834

C、現場管理費対象外

| | | |
|---|---|---|
| イ、処分費等 | 7,838,632 | |
| ロ、リース料 | 0 | |
| ハ、工事排水料金 | 0 | （共通費対象外） |
| ニ、各種負担金等 | 0 | （共通費対象外） |
| ホ、共通仮設費の処分費 | 0 | |
| イ ～ ホ の計　C、 | 7,838,632 | |

E、一般建築のその他工事

| 名称 | | |
|---|---|---|
| い、杭工事 | 一式 | 23,145,700 |
| ろ、造園工事 | 一式 | 34,320 |
| は、舗装工事 | 一式 | 118,558 |
| に、設備工事 | 一式 | - |
| ほ、特殊な室内装備品 | 一式 | 0 |
| へ、その他 | 一式 | 0 |
| と、共仮の舗装工事等 | 一式 | 0 |

● Eに対する現場管理費

その他工事に対する現場管理費率　E × 率

E、い ～ と の計　23,298,578　2%　E'　465,971

F、現場管理費のその他積上げ部分

| | | 単位 | 金額 |
|---|---|---|---|
| （1）　その他積上げ | 内訳別紙 | 一式 | 360,000 |

G、（B'＋E'＋F）　**現 場 管 理 費　11,756,805**

H、撤去工事の工事原価（B ＋ B'）　209,675,049

I、その他工事の工事原価（E ＋ E'）　23,764,549

I'、設備工事の工事原価　0

J、現場管理費のその他積上げ工事原価（F）　360,000

K、一般管理費等のその他積上げ部分

| | | 単位 | 金額 |
|---|---|---|---|
| （1）その他積上げ | 内訳別紙 | 一式 | 0 |
| | | 計 K' | 0 |

L、率計算の工事原価　H＋I＋J＋イ＋ロ＋ホ+I'　241,638,230

◎ Lに対する一般管理費等率　γ　11.90%

L'率に掛ける工事原価　241,638,230

M、契約保証費　※　必要有り

一般管理費等の補正値　0.04%

◎ L' × 補正値　M'　96,655

N、L × γ ＋ K' ＋ M'　**一 般 管 理 費 等　28,851,604**

数値処理　-834

**数値処理後小計　一 般 管 理 費 等　28,850,770**

| 名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| A.　撤去工事 | 1 | 式 | 91,648,822 | |
| B.　仮設物設置工事 | 1 | 式 | 27,937,071 | |
| C.　整地工事 | 1 | 式 | 604,250 | |
| D.　害虫駆除 | 1 | 式 | 621,450 | |
| E.　撤去用水費 | 1 | 式 | 500,630 | |
| F.　アスベスト除去工事 | 1 | 式 | 97,608,600 | |
| 計 | | | 218,920,823 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 建築工事　科目別内訳

A.　撤去工事

| 名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 撤去工事 | 1 | 式 | 91,648,822 | |
| 計 | | | 91,648,822 | |

## 建築工事　科目別内訳

B.　仮設物設置工事

| 名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 仮設物設置工事 | 1 | 式 | 27,937,071 | |
| 計 | | | 27,937,071 | |

## 建築工事　科目別内訳

C.　整地工事

| 名　　称 | 数　　量 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 整地工事 | 1 | 式 | 604,250 | |
| 計 | | | 604,250 | |

## 建築工事　科目別内訳

D.　害虫駆除

| 名　　称 | 数　　量 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 害虫駆除 | 1 | 式 | 621,450 | |
| 計 | | | 621,450 | |

E.　撤去用水費

| 名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 撤去用水費 | 1 | 式 | 500,630 | |
| 計 | | | 500,630 | |

建築工事　科目別内訳

F.　アスベスト除去工事

| 名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 外壁アスベスト除去工事　62号棟 | 1 | 式 | 36,951,540 | |
| 外壁アスベスト除去工事　63号棟 | 1 | 式 | 28,307,760 | |
| 外壁アスベスト除去工事　64号棟 | 1 | 式 | 32,349,300 | |
| 計 | | | 97,608,600 | |

建築工事　中科目別内訳

A.　撤去工事

| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 撤去工事 | 撤去工事 | 1 | 式 | 91,648,822 | |
| 計 | | | | 91,648,822 | |

建築工事　中科目別内訳

B.　仮設物設置工事

| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仮設物設置工事 | 仮設物設置工事 | 1 | 式 | 27,937,071 | |
| 計 | | | | 27,937,071 | |

## 建築工事　中科目別内訳

C.　整地工事

| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 整地工事 | 整地工事 | 1 | 式 | 604,250 | |
| 計 | | | | 604,250 | |

## 建築工事　中科目別内訳

D.　害虫駆除

| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 害虫駆除 | 害虫駆除 | 1 | 式 | 621,450 | |
| 計 | | | | 621,450 | |

E.　撤去用水費

| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 撤去用水費 | 撤去用水費 | 1 | 式 | 500,630 | |
| 計 | | | | 500,630 | |

建築工事　中科目別内訳

F.　アスベスト除去工事

| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外壁アスベスト除去工事　62号棟 | 外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　62号棟 | 1 | 式 | 36,951,540 | |
| 計 | | | | 36,951,540 | |
| 外壁アスベスト除去工事　63号棟 | 外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　63号棟 | 1 | 式 | 28,307,760 | |
| 計 | | | | 28,307,760 | |
| 外壁アスベスト除去工事　64号棟 | 外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　64号棟 | 1 | 式 | 32,349,300 | |
| 計 | | | | 32,349,300 | |

| A.　撤去工事 | | 撤去工事 | | | 撤去工事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| A.　撤去工事 | | | | | | |
| （建築物） | | | | | | |
| 当初住宅<br>62号棟 | 24戸 | 1 | 式 | | 21,441,783 | 別紙 00-0001 |
| 当初住宅<br>63号棟 | 24戸 | 1 | 式 | | 20,246,219 | 別紙 00-0002 |
| 当初住宅<br>64号棟 | 16戸 | 1 | 式 | | 16,023,431 | 別紙 00-0003 |
| 小計 | | | | | 57,711,433 | |
| とりこわし機械運搬<br>(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ) | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3 | 1 | 式 | | 98,100 | 代価表　0041 |
| 土工機械運搬 | | 1 | 式 | | 76,500 | 代価表　0042 |
| 残置物<br>62号棟 | 屋内　可燃物<br>集積・積込・運搬・処分費共 | 40.8 | m3 | 410 | 16,728 | 代価表　0043 |
| 残置物<br>62号棟 | 屋内・不燃物<br>集積・積込・運搬・処分費 | 37.2 | m3 | 1,240 | 46,128 | 代価表　0044 |
| 残置物<br>63号棟 | 屋内　可燃物<br>集積・積込・運搬・処分費共 | 40.8 | m3 | 410 | 16,728 | 代価表　0047 |
| 残置物<br>63号棟 | 屋内・不燃物<br>集積・積込・運搬・処分費 | 36.4 | m3 | 1,240 | 45,136 | 代価表　0048 |
| 残置物<br>64号棟 | 屋内　可燃物<br>集積・積込・運搬・処分費共 | 27.4 | m3 | 410 | 11,234 | 代価表　0049 |
| 残置物<br>64号棟 | 屋内・不燃物<br>集積・積込・運搬・処分費 | 29.9 | m3 | 1,240 | 37,076 | 代価表　0050 |
| （屋外附帯） | | | | | | |
| 土工事 | | 9.1 | m3 | 1,560 | 14,196 | 代価表　0001 |

建築工事　細目別内訳

| A.　撤去工事 | | 撤去工事 | | | 撤去工事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ<br>舗装とりこわし | 機械 集積・積込み共 | 39.6 | m3 | 6,160 | 243,936 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>舗装とりこわし | 機械 集積・積込み共 | 11.5 | m3 | 8,750 | 100,625 | |
| 撤-3<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ階段<br>とりこわし | 機械 集積・積込み共 | 1.3 | m3 | 4,390 | 5,707 | 代価表　0051 |
| 撤-4<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ平板<br>とりこわし | 機械 集積・積込み共<br>敷ﾓﾙﾀﾙ共 | 3.9 | m3 | 4,390 | 17,121 | 代価表　0052 |
| 撤-5<br>L型側溝<br>とりこわし | L350 機械 集積・積込み共<br>基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 | 207 | m | 480 | 99,360 | 代価表　0053 |
| 撤-9<br>境界ﾌﾞﾛｯｸ 1<br>とりこわし | 境界ﾌﾞﾛｯｸ 100x100<br>機械 集積・積込み共<br>基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 | 91.2 | m | 150 | 13,680 | 代価表　0054 |
| 撤-10<br>境界ﾌﾞﾛｯｸ 2<br>とりこわし | 境界ﾌﾞﾛｯｸ 100x200<br>機械 集積・積込み共<br>敷ﾓﾙﾀﾙ共 | 18 | m | 110 | 1,980 | 代価表　0055 |
| 撤-11<br>歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ<br>とりこわし | 歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ (100～210)x200<br>機械 集積・積込み共<br>基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 | 143 | m | 310 | 44,330 | 代価表　0056 |
| 撤-12<br>車止ﾌﾞﾛｯｸ撤去 | W100×H80程度 | 58 | m | 22 | 1,276 | 代価表　0057 |
| 撤-14<br>ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁<br>とりこわし | CB 150x600　集積・積込共 | 38 | m | 2,110 | 80,180 | 代価表　0058 |
| 撤-14<br>ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁<br>とりこわし | CB 150x1000　集積・積込共 | 9 | m | 3,250 | 29,250 | 代価表　0059 |
| 撤-16<br>自転車置場 2ｽﾊﾟﾝ<br>とりこわし | S造 屋根:鋼板 4,800x1,900 H2,000<br>集積・積込共<br>基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 700x700 h750 | 3 | か所 | 21,300 | 63,900 | 代価表　0060 |
| 撤-16<br>自転車置場 3ｽﾊﾟﾝ<br>とりこわし | S造 屋根:鋼板 7200x1,900 H2,000<br>集積・積込共<br>基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 700x700 h750 | 2 | か所 | 29,000 | 58,000 | 代価表　0061 |
| 上下式ﾊﾟﾘｶｰ撤去 | H710 | 3 | か所 | 990 | 2,970 | 代価表　0062 |
| 柵撤去 | L4000 | 7 | か所 | 6,360 | 44,520 | 代価表　0063 |

| A.　撤去工事 | 撤去工事 | | | 撤去工事 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 撤-27<br>看板1<br>とりこわし | H-1,600　800x500<br>集積・積込共<br>基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　300x300 H-500共 | 1 | か所 | 560 | 560 | 代価表　0064 |
| 撤-17<br>照明灯<br>とりこわし | φ60.5　φ139.8 H-5,000<br>集積・積込共<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎　φ400 H-1,200 | 4 | か所 | 16,700 | 66,800 | 代価表　0065 |
| 撤-19<br>消火栓<br>とりこわし | φ60.5　φ139.8 H-3,000<br>集積・積込共<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎　φ400 H-800 | 1 | か所 | 1,810 | 1,810 | 代価表　0066 |
| 滑り台とりこわし | | 1 | か所 | 7,920 | 7,920 | 代価表　0067 |
| ﾌﾞﾗﾝｺとりこわし | | 1 | か所 | 4,840 | 4,840 | 代価表　0068 |
| ﾍﾞﾝﾁとりこわし | | 1 | か所 | 680 | 680 | 代価表　0069 |
| ｽｸﾗﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄屑　ヘビー・H3 | 1.1 | t | ▲29,500 | ▲32,450 | 代価表　0032 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>DID区間有り　14.0km以下 | 162 | m3 | 2,730 | 442,260 | 代価表　0036 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾌｧﾙﾄ類<br>DID区間有り　14.0km以下 | 39.6 | m3 | 2,730 | 108,108 | 代価表　0070 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ類<br>DID区間有り　14.0km以下 | 4.8 | m3 | 2,730 | 13,104 | 代価表　0071 |
| 小計 | | | | | 1,782,293 | |
| とりこわし<br>発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料 | 162 | m3 | 3,530 | 571,860 | 代価表　0072 |
| とりこわし<br>発生材処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ類　投棄料 | 39.6 | m3 | 3,530 | 139,788 | 代価表　0073 |
| とりこわし<br>発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ類　投棄料 | 4.8 | m3 | 3,530 | 16,944 | 代価表　0074 |
| 小計 | | | | | 728,592 | |

建築工事　細目別内訳

| A.　撤去工事 | 撤去工事 | | | 撤去工事 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| （屋外樹木撤去） | | | | | | |
| 生垣撤去 | H-1,000 | 5 | m | 1,760 | 8,800 | 代価表　0075 |
| 生垣撤去 | H-2,000 | 8.5 | m | 4,160 | 35,360 | 代価表　0076 |
| 生垣撤去 | H-4,000 | 20 | m | 3,040 | 60,800 | 代価表　0077 |
| 生垣撤去 | H-6,000 | 50 | m | 6,540 | 327,000 | 代価表　0078 |
| 生垣撤去 | H-12,000 | 40 | m | 3,270 | 130,800 | 代価表　0079 |
| 樹木撤去手間<br>高木 | C 0.30～0.35未満 - | 1 | 本 | 11,900 | 11,900 | |
| 樹木撤去手間<br>高木 | C 0.40～0.45未満 - | 6 | 本 | 18,400 | 110,400 | |
| 樹木撤去手間<br>高木 | C 0.45～0.60未満 - | 5 | 本 | 18,400 | 92,000 | |
| 樹木撤去手間<br>高木 | C 0.60～0.75未満 - | 12 | 本 | 28,900 | 346,800 | |
| 樹木撤去手間<br>高木 | C 0.75～0.90未満 - | 9 | 本 | 28,900 | 260,100 | |
| 樹木撤去手間<br>高木 | C 0.9～1.2未満 - | 11 | 本 | 51,400 | 565,400 | 代価表　0080 |
| 樹木撤去手間<br>高木 | C 1.2～1.5未満 - | 1 | 本 | 80,600 | 80,600 | 代価表　0081 |
| 樹木撤去手間<br>高木 | C 1.5～2.0未満 - | 3 | 本 | 143,000 | 429,000 | 代価表　0082 |
| 樹木撤去手間<br>高木 | C 2.0～2.5未満 - | 2 | 本 | 223,000 | 446,000 | 代価表　0083 |

| A.　撤去工事 | 撤去工事 | | | 撤去工事 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 強剪定 | C800×W3500×H6000 | 1 | 本 | 27,000 | 27,000 | |
| 強剪定 | C1000×W4500×H6000 | 31 | 本 | 28,800 | 892,800 | |
| 強剪定 | C1000×W5500×H6500 | 1 | 本 | 37,200 | 37,200 | |
| 強剪定 | C800×W4000×H5500 | 1 | 本 | 27,000 | 27,000 | |
| 強剪定 | W17500×H5500 | 1 | 本 | 54,000 | 54,000 | |
| 強剪定集積・搬入 | | 1 | 式 | | 240,000 | |
| 強剪定残木処分 | | 1 | 式 | | 126,000 | |
| 木材類 積込み | 機 械 | 122 | m3 | 1,640 | 200,080 | |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　樹木類<br>DID区間有り 31.5km以下 | 122 | m3 | 1,200 | 146,400 | 代価表　0084 |
| とりこわし<br>発生材処分 | 樹木類　投棄料 | 122 | m3 | 550 | 67,100 | 代価表　0085 |
| 小計 | | | | | 4,722,540 | |
| （道路舗装新設） | | | | | | |
| 汚水管部分<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | ｺﾝｸﾘｰﾄ版 t70＋PK-3＋RC40 t100 | 7.3 | ㎡ | 6,310 | 46,063 | 代価表　0086 |
| 給水部分<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | | 1 | 式 | | 62,400 | 別紙 00-0004 |
| 給水部分<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | | 1 | 式 | | 86,990 | 別紙 00-0005 |

建築工事　細目別内訳

| A.　撤去工事 | 撤去工事 | | | 撤去工事 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| （道路舗装撤去） | | | | | | |
| 汚水管部分<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 | | 1 | 式 | | 7,217 | 別紙 00-0006 |
| 給水部分<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 | | 1 | 式 | | 38,595 | 別紙 00-0007 |
| （舗装復旧） | | | | | | |
| 直接仮設<br>(構内舗装) | | 3.9 | ㎡ | 430 | 1,677 | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装<br>機械運搬 | 往復 人 力　路盤工共<br>- | 1 | 一式 | 45,000 | 45,000 | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 再生AS t50＋PK-3＋RC40 t200 | 3.9 | ㎡ | 6,620 | 25,818 | 代価表　0088 |
| 小計 | | | | | 313,760 | |
| （屋外設備撤去） | | | | | | |
| 土工事 | | 82.8 | m3 | 1,560 | 129,168 | 代価表　0001 |
| L型側溝撤去 | 350x360x500<br>機械・集積・積込共<br>蓋共 | 12 | か所 | 920 | 11,040 | 代価表　0089 |
| 雨水桝撤去 | 400x400x430H<br>機械・集積・積込共<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共 | 58 | か所 | 200 | 11,600 | 代価表　0090 |
| 雨水排水管撤去 | 根切・埋戻・積込共<br>深さ1m程度 | 255 | m | 470 | 119,850 | 代価表　0091 |
| 雨水排水管撤去 | 根切・埋戻・積込共<br>深さ1m程度<br>ﾋｭｰﾑ管撤去 φ200～φ300 | 108 | m | 140 | 15,120 | 代価表　0092 |
| 汚水排水管撤去 | 根切・埋戻・積込共<br>深さ1m程度 | 154 | m | 470 | 72,380 | 代価表　0093 |

| A.　撤去工事 | 撤去工事 | | | | 撤去工事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 汚水桝撤去 | 500×500×550H<br>機械・集積・積込共<br>鋳鉄蓋共 | 21 | か所 | 2,160 | 45,360 | 代価表　0094 |
| U字側溝撤去 | U-150 | 171 | m | 100 | 17,100 | 代価表　0095 |
| 制水弁閉止ﾌﾗﾝｼﾞ栓止 | VP　φ75 | 1 | か所 | 46,500 | 46,500 | 代価表　0096 |
| 水道本管分岐部撤去､本管復旧 | CIPφ150 | 1 | か所 | 221,000 | 221,000 | 代価表　0098 |
| 給水管撤去 | 根切・埋戻・積込共<br>深さ1m程度 | 179 | m | 470 | 84,130 | 代価表　0099 |
| ガス管撤去 | 根切・埋戻・積込共<br>深さ1m程度 | 225 | m | 470 | 105,750 | 代価表　0100 |
| ｽｸﾗﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄屑　ヘビー・H3 | 1.4 | t | ▲29,500 | ▲41,300 | 代価表　0032 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>DID区間有り　14.0km以下 | 13 | m3 | 2,730 | 35,490 | 代価表　0010 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類<br>DID区間有り　14.0km以下 | 0.2 | m3 | 2,730 | 546 | 代価表　0101 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 路盤類<br>DID区間有り　31.5km以下 | 0.8 | m3 | 4,630 | 3,704 | 代価表　0102 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類<br>DID区間有り　31.5km以下 | 1.8 | m3 | 1,600 | 2,880 | 代価表　0014 |
| 小計 | | | | | 880,318 | |
| とりこわし<br>発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料 | 13 | m3 | 3,530 | 45,890 | 代価表　0021 |
| とりこわし<br>発生材処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ類　投棄料 | 0.2 | m3 | 3,530 | 706 | 代価表　0073 |
| とりこわし<br>発生材処分 | 路盤類　投棄料 | 0.8 | m3 | 22,200 | 17,760 | 代価表　0103 |

建築工事　細目別内訳

| A.　撤去工事 | 撤去工事 | | | | 撤去工事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| とりこわし<br>発生材処分 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料 | 1.8 | m3 | 5,600 | 10,080 | 代価表　0104 |
| 小計 | | | | | 74,436 | |
| （杭抜き工事） | | | | | | |
| 杭引抜工 | | 1 | 式 | | 17,531,000 | |
| 埋戻し | | 1 | 式 | | 3,928,000 | |
| 重機回送費 | | 1 | 式 | | 690,000 | |
| 諸経費 | 法定福利費共 | 1 | 式 | | 996,700 | |
| 杭小割 | | 215 | m3 | 4,390 | 943,850 | 代価表　0105 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>DID区間有り　14.0km以下 | 215 | m3 | 2,730 | 586,950 | 代価表　0010 |
| とりこわし<br>発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料 | 215 | m3 | 3,530 | 758,950 | 代価表　0072 |
| 小計 | | | | | 25,435,450 | |
| 計 | | | | | 91,648,822 | |

| B.　仮設物設置工事 | | 仮設物設置工事 | | | 仮設物設置工事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
| （直接仮設） | | | | | | |
| 当初住宅<br>62号棟 | 24戸 | | | | | |
| 枠組本足場<br>(手すり先行方式) | 建枠　900x1700　布枠500+240<br>掛払い手間・運搬費共<br>12m未満　　3ヶ月程度 | 2,026 | ㎡ | 3,390 | 6,868,140 | 代価表　0106 |
| ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場 | | 306 | ㎡ | 1,410 | 431,460 | |
| 防音ｼｰﾄ | 運搬費共　90日程度 | 1,894 | ㎡ | 1,800 | 3,409,200 | 代価表　0107 |
| ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板処理<br>養生ｼｰﾄ | 運搬費共　30日程度 | 132 | ㎡ | 930 | 122,760 | 代価表　0108 |
| 当初住宅<br>63号棟 | 16戸 | | | | | |
| 枠組本足場<br>(手すり先行方式) | 建枠　900x1700　布枠500+240<br>掛払い手間・運搬費共<br>12m未満　　3ヶ月程度 | 1,826 | ㎡ | 3,390 | 6,190,140 | 代価表　0106 |
| ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場 | | 85.1 | ㎡ | 1,410 | 119,991 | |
| 防音ｼｰﾄ | 運搬費共　90日程度 | 1,630 | ㎡ | 1,800 | 2,934,000 | 代価表　0107 |
| ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板処理<br>養生ｼｰﾄ | 運搬費共　30日程度 | 196 | ㎡ | 930 | 182,280 | 代価表　0108 |
| 当初住宅<br>64号棟 | 16戸 | | | | | |
| 枠組本足場<br>(手すり先行方式) | 建枠　900x1700　布枠500+240<br>掛払い手間・運搬費共<br>12m未満　　3ヶ月程度 | 1,486 | ㎡ | 3,390 | 5,037,540 | 代価表　0106 |
| ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場 | | 135 | ㎡ | 1,410 | 190,350 | |
| 防音ｼｰﾄ | 運搬費共　90日程度 | 1,229 | ㎡ | 1,800 | 2,212,200 | 代価表　0107 |

建築工事　細目別内訳

| B.　仮設物設置工事 | | 仮設物設置工事 | | | 仮設物設置工事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
| ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板処理<br>養生ｼｰﾄ | 運搬費共　30日程度 | 257 | ㎡ | 930 | 239,010 | 代価表　0108 |
| 計 | | | | | 27,937,071 | |

| C.　整地工事 | 整地工事 | | | | 整地工事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 敷地整地 | ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 6t | 12,085 | ㎡ | 50 | 604,250 | |
| 計 | | | | | 604,250 | |

建築工事　細目別内訳

| D.　害虫駆除 | 害虫駆除 | | | | 害虫駆除 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 害虫駆除 | | 1 | 式 | | 621,450 | 別紙 00-0008 |
| 計 | | | | | 621,450 | |

| E.　撤去用水費 | 撤去用水費 | | | | 撤去用水費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 当初住宅<br>62号棟 | 24戸 | | | | | |
| 撤去工事用水費<br>（散水用） | 北大阪市 RC造　(230L/㎡) | 1,448 | 延㎡ | 130 | 188,240 | |
| 当初住宅<br>63号棟 | 24戸 | | | | | |
| 撤去工事用水費<br>（散水用） | 北大阪市 RC造　(230L/㎡) | 1,306 | 延㎡ | 130 | 169,780 | |
| 当初住宅<br>64号棟 | 16戸 | | | | | |
| 撤去工事用水費<br>（散水用） | 北大阪市 RC造　(230L/㎡) | 1,097 | 延㎡ | 130 | 142,610 | |
| 計 | | | | | 500,630 | |

建築工事　細目別内訳

| F.　アスベスト除去工事 | 外壁アスベスト除去工事　62号棟 | | | | 外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　62号棟 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 当初住宅<br>62号棟 | 24戸 | | | | | |
| 〈62号棟本工事〉 | 集塵装置付超高圧水洗工法 | | | | | |
| 外壁仕上塗材・下地調整材除去 | | 2,083 | ㎡ | 9,000 | 18,747,000 | |
| 土間養生<br>（足場布板） | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ0.15mm 2重 | 219 | ㎡ | 1,080 | 236,520 | |
| 隔離養生費<br>（天井、壁） | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ0.15mm | 2,003 | ㎡ | 900 | 1,802,700 | |
| 負圧管理費 | 機械損料含む | 1 | 式 | | 180,000 | |
| | | | | | | |
| 機械損料 | 吸引装置含む | 2,083 | ㎡ | 2,100 | 4,374,300 | |
| 同時吸引廃材・廃水分別費 | | 2,003 | ㎡ | 900 | 1,802,700 | |
| 廃棄物袋詰め | 0.15mm　2重梱包 | 2,003 | ㎡ | 360 | 721,080 | |
| 安全衛生設備機器 | 真空掃除機、ﾌｨﾙﾀｰ | 2,003 | ㎡ | 480 | 961,440 | |
| 保護ﾏｽｸ・ﾌｨﾙﾀｰ・保護ﾒｶﾞﾈ・手袋等 | | 2,003 | ㎡ | 600 | 1,201,800 | |
| 石綿作業主任者 | | 1 | 式 | | 1,620,000 | |
| 石綿含有産業廃棄物処分費 | | 42 | m3 | 36,000 | 1,512,000 | |
| 石綿含有産業廃棄物収集運搬費 | | 8 | 台 | 60,000 | 480,000 | |

| F.　アスベスト除去工事 | | 外壁アスベスト除去工事　62号棟 | | | 外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　62号棟 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 諸経費 | 法定福利費共 | 1 | 式 | | 3,042,000 | |
| 小計 | | | | | 36,681,540 | |
| 〈62号棟環境測定〉 | 第三者機関依頼 | | | | | |
| 基本技術料 | | 1 | 式 | | 30,000 | |
| 作業前 | | 1 | 式 | | 18,000 | |
| 作業中 | | 1 | 式 | | 72,000 | |
| 作業後 | | 1 | 式 | | 18,000 | |
| 放流水分析 | 検出限界値：1ℓあたり50本以下 | 1 | 式 | | 60,000 | |
| 報告書作成費 | | 1 | 式 | | 18,000 | |
| 現場派遣費 | | 1 | 式 | | 54,000 | |
| 小計 | | | | | 270,000 | |
| 計 | | | | | 36,951,540 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築工事　細目別内訳

| F.　アスベスト除去工事 | | 外壁アスベスト除去工事　63号棟 | | | 外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　63号棟 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 当初住宅<br>63号棟 | 24戸 | | | | | |
| 〈63号棟本工事〉 | 集塵装置付超高圧水洗工法 | | | | | |
| 外壁仕上塗材・下地調整材除去 | | 1,560 | ㎡ | 9,000 | 14,040,000 | |
| 土間養生（足場布板） | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ0.15mm 2重 | 187 | ㎡ | 1,080 | 201,960 | |
| 隔離養生費（天井、壁） | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ0.15mm | 1,706 | ㎡ | 900 | 1,535,400 | |
| 負圧管理費 | 機械損料含む | 1 | 式 | | 180,000 | |
| | | | | | | |
| 機械損料 | 吸引装置含む | 1,560 | ㎡ | 2,100 | 3,276,000 | |
| 同時吸引廃材・廃水分別費 | | 1,560 | ㎡ | 900 | 1,404,000 | |
| 廃棄物袋詰め | 0.15mm　2重梱包 | 1,560 | ㎡ | 360 | 561,600 | |
| 安全衛生設備機器 | 真空掃除機、ﾌｨﾙﾀｰ | 1,560 | ㎡ | 480 | 748,800 | |
| 保護ﾏｽｸ・ﾌｨﾙﾀｰ・保護ﾒｶﾞﾈ・手袋等 | | 1,560 | ㎡ | 600 | 936,000 | |
| 石綿作業主任者 | | 1 | 式 | | 1,350,000 | |
| 石綿含有産業廃棄物処分費 | | 30 | m3 | 36,000 | 1,080,000 | |
| 石綿含有産業廃棄物収集運搬費 | | 8 | 台 | 60,000 | 480,000 | |

| F.　アスベスト除去工事 | | 外壁アスベスト除去工事　63号棟 | | | 外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　63号棟 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 諸経費 | 法定福利費共 | 1 | 式 | | 2,244,000 | |
| 小計 | | | | | 28,037,760 | |
| 〈63号棟環境測定〉 | 第三者機関依頼 | | | | | |
| 基本技術料 | | 1 | 式 | | 30,000 | |
| 作業前 | | 1 | 式 | | 18,000 | |
| 作業中 | | 1 | 式 | | 72,000 | |
| 作業後 | | 1 | 式 | | 18,000 | |
| 放流水分析 | 検出限界値：1ℓあたり50本以下 | 1 | 式 | | 60,000 | |
| 報告書作成費 | | 1 | 式 | | 18,000 | |
| 現場派遣費 | | 1 | 式 | | 54,000 | |
| 小計 | | | | | 270,000 | |
| 計 | | | | | 28,307,760 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築工事　細目別内訳

| F.　アスベスト除去工事 | | 外壁アスベスト除去工事　64号棟 | | | 外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　64号棟 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 当初住宅<br>64号棟 | 16戸 | | | | | |
| 〈本工事〉 | 集塵装置付超高圧水洗工法 | | | | | |
| 外壁仕上塗材・下地調整材除去 | | 1,845 | ㎡ | 9,000 | 16,605,000 | |
| 土間養生（足場布板） | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ0.15㎜ 2重 | 155 | ㎡ | 1,080 | 167,400 | |
| 隔離養生費（天井、壁） | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ0.15㎜ | 1,419 | ㎡ | 900 | 1,277,100 | |
| 負圧管理費 | 機械損料含む | 1 | 式 | | 180,000 | |
| | | | | | | |
| 機械損料 | 吸引装置含む | 1,845 | ㎡ | 2,100 | 3,874,500 | |
| 同時吸引廃材・廃水分別費 | | 1,845 | ㎡ | 900 | 1,660,500 | |
| 廃棄物袋詰め | 0.15㎜　2重梱包 | 1,845 | ㎡ | 360 | 664,200 | |
| 安全衛生設備機器 | 真空掃除機、ﾌｨﾙﾀｰ | 1,845 | ㎡ | 480 | 885,600 | |
| 保護ﾏｽｸ・ﾌｨﾙﾀｰ・保護ﾒｶﾞﾈ・手袋等 | | 1,845 | ㎡ | 600 | 1,107,000 | |
| 石綿作業主任者 | | 1 | 式 | | 1,350,000 | |
| 石綿含有産業廃棄物処分費 | | 36 | m3 | 36,000 | 1,296,000 | |
| 石綿含有産業廃棄物収集運搬費 | | 6 | 台 | 60,000 | 360,000 | |

| F.　アスベスト除去工事 | | 外壁アスベスト除去工事　64号棟 | | | 外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　64号棟 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 諸経費 | 法定福利費共 | 1 | 式 | | 2,652,000 | |
| 小計 | | | | | 32,079,300 | |
| 〈64号棟環境測定〉 | 第三者機関依頼 | | | | | |
| 基本技術料 | | 1 | 式 | | 30,000 | |
| 作業前 | | 1 | 式 | | 18,000 | |
| 作業中 | | 1 | 式 | | 72,000 | |
| 作業後 | | 1 | 式 | | 18,000 | |
| 放流水分析 | 検出限界値：1ℓあたり50本以下 | 1 | 式 | | 60,000 | |
| 報告書作成費 | | 1 | 式 | | 18,000 | |
| 現場派遣費 | | 1 | 式 | | 54,000 | |
| 小計 | | | | | 270,000 | |
| 計 | | | | | 32,349,300 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 建築工事　別紙明細

| A.　撤去工事 | 撤去工事 | | | | 撤去工事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
| 当初住宅<br>62号棟 | 24戸 | 1 | 式 | | 21,441,783 | 別紙 00-0001 |
| 土工事 | | 226 | m3 | 1,560 | 352,560 | 代価表　0001 |
| 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>とりこわし | 圧砕機 地下部 厚さ200mm未満 | 12.8 | m3 | 2,910 | 37,248 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 基礎部 圧砕機<br>－<br>集積　鉄筋切断　散水手間共 | 216 | m3 | 9,830 | 2,123,280 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 地上部 圧砕機<br>標準<br>集積　鉄筋切断　散水手間共 | 482 | m3 | 6,790 | 3,272,780 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | （PC版）　地上部 圧砕機<br>標準<br>集積　鉄筋切断　散水手間共 | 179 | m3 | 6,790 | 1,215,410 | 代価表　0002 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 土間ｺﾝ 圧砕機<br>標準<br>集積　鉄筋切断　散水手間共 | 64.8 | m3 | 4,970 | 322,056 | |
| 既存防水層撤去 | 屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共<br>ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 | 428 | ㎡ | 1,940 | 830,320 | 代価表　0003 |
| ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔板撤去 | 石綿ｾﾒﾝﾄ板　1,000x1,900 | 20 | か所 | 4,140 | 82,800 | 代価表　0004 |
| 階段踊場手摺目隠<br>板撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有<br>（2,300+1,300x2）H-1,100 | 9 | か所 | 11,800 | 106,200 | 代価表　0005 |
| 既存部ﾊﾞﾙｺﾆｰ<br>手摺目隠板撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有<br>W1900 H-1,100 | 8 | か所 | 12,000 | 96,000 | 代価表　0006 |
| 既存部ﾊﾞﾙｺﾆｰ<br>手摺目隠板撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有<br>（5,600+1,000x2）H-1,100 | 8 | か所 | 3,120 | 24,960 | 代価表　0007 |
| 床下地板撤去 | 集積共 | 895 | ㎡ | 480 | 429,600 | |
| 床組撤去 | つか立て 集積共 | 224 | ㎡ | 3,390 | 759,360 | |
| 床組撤去 | ころばし 集積共 | 671 | ㎡ | 2,670 | 1,791,570 | |

# 建築工事　別紙明細

| A.　撤去工事 | 撤去工事 | | | | 撤去工事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
| 当初住宅<br>62号棟 | 24戸 | 1 | 式 | | 21,441,783 | 別紙 00-0001 |
| 木造間仕切撤去 | | 675 | ㎡ | 480 | 324,000 | 代価表　0008 |
| RC面壁胴縁撤去 | | 1,796 | ㎡ | 480 | 862,080 | 代価表　0009 |
| 壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ<br>撤去 | 一重張り 一般　　集積共 | 1,743 | ㎡ | 970 | 1,690,710 | |
| 壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ<br>撤去 | 二重張り 石綿含有 集積共 | 342 | ㎡ | 2,670 | 913,140 | |
| 天井下地撤去 | 集積共 | 576 | ㎡ | 730 | 420,480 | |
| 天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ<br>撤去 | 一重張り 一般<br>集積共 | 107 | ㎡ | 1,210 | 129,470 | |
| 天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ<br>撤去 | 二重張り 石綿含有<br>集積共 | 56.2 | ㎡ | 3,150 | 177,030 | |
| 畳撤去 | 一畳 集積共 | 384 | 枚 | 730 | 280,320 | |
| 畳撤去 | 半畳 集積共 | 24 | 枚 | 440 | 10,560 | |
| ｶﾞﾗｽ撤去 | 集積共 | 245 | ㎡ | 5,820 | 1,425,900 | |
| 除却石綿処理 | 密封処理　二重梱包　成形板 | 6.4 | m3 | 1,230 | 7,872 | |
| 小計 | | | | | 17,685,706 | |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>DID区間有り　14.0km以下 | 979 | m3 | 2,730 | 2,672,670 | 代価表　0010 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ﾌﾟﾗｽﾀｰ類<br>DID区間有り　11.0km以下 | 66.8 | m3 | 790 | 52,772 | 代価表　0011 |

| A.　撤去工事 | | 撤去工事 | | | 撤去工事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 当初住宅<br>62号棟 | 24戸 | 1 | 式 | | 21,441,783 | 別紙 00-0001 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類<br>DID区間有り 31.5km以下 | 79.3 | m3 | 1,200 | 95,160 | 代価表　0012 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　化粧合板類<br>DID区間有り 31.5km以下 | 12.7 | m3 | 1,200 | 15,240 | 代価表　0013 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類<br>DID区間有り 31.5km以下 | 0.7 | m3 | 1,600 | 1,120 | 代価表　0014 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｶﾞﾗｽ・陶器類<br>DID区間有り 31.5km以下 | 0.9 | m3 | 4,630 | 4,167 | 代価表　0015 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　畳類<br>DID区間有り 31.5km以下 | 31.5 | m3 | 1,200 | 37,800 | 代価表　0016 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類<br>DID区間有り 11.0km以下 | 3.7 | m3 | 790 | 2,923 | 代価表　0017 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)<br>DID区間有り 70.0km以下 | 6.4 | m3 | 2,810 | 17,984 | 代価表　0018 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3<br>ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)<br>DID区間有り 70.0km以下 | 2.1 | m3 | 2,810 | 5,901 | 代価表　0019 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3<br>ｹｲｶﾙ・石綿板(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)<br>DID区間有り 70.0km以下 | 3.5 | m3 | 2,810 | 9,835 | 代価表　0020 |
| 小計 | | | | | 2,915,572 | |
| とりこわし<br>発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料 | 979 | m3 | 3,530 | 3,455,870 | 代価表　0021 |
| とりこわし<br>発生材処分 | ﾌﾟﾗｽﾀｰ類　投棄料 | 66.8 | m3 | 13,000 | 868,400 | 代価表　0022 |
| とりこわし<br>発生材処分 | 木材類　投棄料 | 79.3 | m3 | 550 | 43,615 | 代価表　0023 |
| とりこわし<br>発生材処分 | 化粧合板類　投棄料 | 12.7 | m3 | 550 | 6,985 | 代価表　0024 |

建築工事　別紙明細

| A.　撤去工事 | | 撤去工事 | | | 撤去工事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 当初住宅<br>62号棟 | 24戸 | 1 | 式 | | 21,441,783 | 別紙 00-0001 |
| とりこわし<br>発生材処分 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料 | 0.7 | m3 | 5,600 | 3,920 | 代価表　0025 |
| とりこわし<br>発生材処分 | ｶﾞﾗｽ・陶器類　投棄料 | 0.9 | m3 | 13,100 | 11,790 | 代価表　0026 |
| とりこわし<br>発生材処分 | 畳類　投棄料 | 31.5 | m3 | 2,730 | 85,995 | 代価表　0027 |
| とりこわし<br>発生材処分 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　投棄料 | 3.7 | m3 | 13,000 | 48,100 | 代価表　0028 |
| とりこわし<br>発生材処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料 | 6.4 | m3 | 25,000 | 160,000 | 代価表　0029 |
| とりこわし<br>発生材処分 | ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料 | 2.1 | m3 | 25,000 | 52,500 | 代価表　0030 |
| とりこわし<br>発生材処分 | ｹｲｶﾙ・石綿板(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料 | 3.5 | m3 | 25,000 | 87,500 | 代価表　0031 |
| 小計 | | | | | 4,824,675 | |
| ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄屑　ヘビー・H3 | 118 | t | ▲29,500 | ▲3,481,000 | 代価表　0032 |
| ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | ｱﾙﾐ　延べｶﾞﾗ | 2.3 | t | ▲215,000 | ▲494,500 | 代価表　0033 |
| ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | ｽﾃﾝﾚｽ　新断　18Cr:8Ni | 57.8 | kg | ▲150 | ▲8,670 | 代価表　0034 |
| 小計 | | | | | ▲3,984,170 | |
| 計 | | | | | 21,441,783 | |
| | | | | | | |

| A.　撤去工事 | 撤去工事 | | | | 撤去工事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 当初住宅<br>63号棟 | 24戸 | 1 | 式 | | 20,246,219 | 別紙 00-0002 |
| 土工事 | | 211 | m3 | 1,560 | 329,160 | 代価表　0001 |
| 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>とりこわし | 圧砕機 地下部 厚さ200mm未満 | 12.4 | m3 | 2,910 | 36,084 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 基礎部 圧砕機<br>－<br>集積　鉄筋切断　散水手間共 | 213 | m3 | 9,830 | 2,093,790 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 地上部 圧砕機<br>標準<br>集積　鉄筋切断　散水手間共 | 367 | m3 | 6,790 | 2,491,930 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | （PC版）　地上部 圧砕機<br>標準<br>集積　鉄筋切断　散水手間共 | 154 | m3 | 6,790 | 1,045,660 | 代価表　0002 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 土間ｺﾝ 圧砕機<br>標準<br>集積　鉄筋切断　散水手間共 | 150 | m3 | 4,970 | 745,500 | |
| 既存防水層撤去 | 屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共<br>ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 | 451 | ㎡ | 1,940 | 874,940 | 代価表　0003 |
| ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔板撤去 | 石綿ｾﾒﾝﾄ板　1,000x1,900 | 12 | か所 | 4,140 | 49,680 | 代価表　0004 |
| 階段踊場手摺目隠<br>板撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有<br>（2,300+1,300x2）H-1,100 | 9 | か所 | 11,800 | 106,200 | 代価表　0005 |
| 既存部ﾊﾞﾙｺﾆｰ<br>手摺目隠板撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有<br>W1900 H-1,100 | 24 | か所 | 12,000 | 288,000 | 代価表　0006 |
| 既存部ﾊﾞﾙｺﾆｰ<br>手摺目隠板撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有<br>W6300+1100 H-1,100 | 12 | か所 | 17,800 | 213,600 | 代価表　0035 |
| 床下地板撤去 | 集積共 | 761 | ㎡ | 480 | 365,280 | |
| 床組撤去 | つか立て 集積共 | 190 | ㎡ | 3,390 | 644,100 | |
| 床組撤去 | ころばし 集積共 | 571 | ㎡ | 2,670 | 1,524,570 | |

建築工事　別紙明細

| A.　撤去工事 | 撤去工事 | | | | 撤去工事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 当初住宅<br>63号棟 | 24戸 | 1 | 式 | | 20,246,219 | 別紙 00-0002 |
| 木造間仕切撤去 | | 370 | ㎡ | 480 | 177,600 | 代価表　0008 |
| RC面壁胴縁撤去 | | 1,117 | ㎡ | 480 | 536,160 | 代価表　0009 |
| 壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ<br>撤去 | 一重張り 一般　　集積共 | 2,281 | ㎡ | 970 | 2,212,570 | |
| 壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ<br>撤去 | 二重張り 石綿含有 集積共 | 303 | ㎡ | 2,670 | 809,010 | |
| 天井下地撤去 | 集積共 | 349 | ㎡ | 730 | 254,770 | |
| 天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ<br>撤去 | 一重張り 一般<br>集積共 | 296 | ㎡ | 1,210 | 358,160 | |
| 天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ<br>撤去 | 二重張り 石綿含有<br>集積共 | 53 | ㎡ | 3,150 | 166,950 | |
| 畳撤去 | 一畳 集積共 | 240 | 枚 | 730 | 175,200 | |
| 畳撤去 | 半畳 集積共 | 24 | 枚 | 440 | 10,560 | |
| ｶﾞﾗｽ撤去 | 集積共 | 218 | ㎡ | 5,820 | 1,268,760 | |
| 除却石綿処理 | 密封処理　二重梱包　成形板 | 5.4 | m3 | 1,230 | 6,642 | |
| 小計 | | | | | 16,784,876 | |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>DID区間有り　14.0km以下 | 896 | m3 | 2,730 | 2,446,080 | 代価表　0036 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ﾌﾟﾗｽﾀｰ類<br>DID区間有り　11.0km以下 | 55.8 | m3 | 790 | 44,082 | 代価表　0011 |

| A.　撤去工事 | | 撤去工事 | | | 撤去工事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 当初住宅<br>63号棟 | 24戸 | 1 | 式 | | 20,246,219 | 別紙 00-0002 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類<br>DID区間有り 31.5km以下 | 59.6 | m3 | 1,200 | 71,520 | 代価表　0012 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　化粧合板類<br>DID区間有り 31.5km以下 | 9.1 | m3 | 1,200 | 10,920 | 代価表　0013 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類<br>DID区間有り 31.5km以下 | 0.7 | m3 | 1,600 | 1,120 | 代価表　0014 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｶﾞﾗｽ・陶器類<br>DID区間有り 31.5km以下 | 0.8 | m3 | 4,630 | 3,704 | 代価表　0015 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類<br>DID区間有り 11.0km以下 | 0.3 | m3 | 790 | 237 | 代価表　0017 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　畳類<br>DID区間有り 31.5km以下 | 19.9 | m3 | 1,200 | 23,880 | 代価表　0016 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)<br>DID区間有り 70.0km以下 | 6.8 | m3 | 2,810 | 19,108 | 代価表　0018 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3<br>ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)<br>DID区間有り 70.0km以下 | 1.6 | m3 | 2,810 | 4,496 | 代価表　0019 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3<br>ｹｲｶﾙ・石綿板(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)<br>DID区間有り 70.0km以下 | 5.4 | m3 | 2,810 | 15,174 | 代価表　0020 |
| 小計 | | | | | 2,640,321 | |
| とりこわし<br>発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料 | 896 | m3 | 3,530 | 3,162,880 | 代価表　0021 |
| とりこわし<br>発生材処分 | ﾌﾟﾗｽﾀｰ類　投棄料 | 55.8 | m3 | 13,000 | 725,400 | 代価表　0022 |
| とりこわし<br>発生材処分 | 木材類　投棄料 | 59.6 | m3 | 550 | 32,780 | 代価表　0023 |
| とりこわし<br>発生材処分 | 化粧合板類　投棄料 | 9.1 | m3 | 550 | 5,005 | 代価表　0024 |

建築工事　別紙明細

| A.　撤去工事 | | 撤去工事 | | | 撤去工事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 当初住宅<br>63号棟 | 24戸 | 1 | 式 | | 20,246,219 | 別紙 00-0002 |
| とりこわし<br>発生材処分 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料 | 0.7 | m3 | 5,600 | 3,920 | 代価表　0025 |
| とりこわし<br>発生材処分 | ｶﾞﾗｽ・陶器類　投棄料 | 0.8 | m3 | 13,100 | 10,480 | 代価表　0026 |
| とりこわし<br>発生材処分 | 畳類　投棄料 | 19.9 | m3 | 2,730 | 54,327 | 代価表　0027 |
| とりこわし<br>発生材処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料 | 6.8 | m3 | 25,000 | 170,000 | 代価表　0029 |
| とりこわし<br>発生材処分 | ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料 | 1.6 | m3 | 25,000 | 40,000 | 代価表　0030 |
| とりこわし<br>発生材処分 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　投棄料 | 0.3 | m3 | 13,000 | 3,900 | 代価表　0028 |
| とりこわし<br>発生材処分 | ｹｲｶﾙ・石綿板(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料 | 5.4 | m3 | 25,000 | 135,000 | 代価表　0031 |
| 小計 | | | | | 4,343,692 | |
| ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄屑　ヘビー・H3 | 106 | t | ▲29,500 | ▲3,127,000 | 代価表　0032 |
| ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | ｱﾙﾐ　延べｶﾞﾗ | 1.8 | t | ▲215,000 | ▲387,000 | 代価表　0033 |
| ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | ｽﾃﾝﾚｽ　新断　18Cr:8Ni | 57.8 | kg | ▲150 | ▲8,670 | 代価表　0034 |
| 小計 | | | | | ▲3,522,670 | |
| 計 | | | | | 20,246,219 | |
| | | | | | | |

| A.　撤去工事 | 撤去工事 | | | | 撤去工事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 当初住宅<br>64号棟 | 16戸 | 1 | 式 | | 16,023,431 | 別紙 00-0003 |
| 土工事 | | 180 | m3 | 1,560 | 280,800 | 代価表　0001 |
| 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>とりこわし | 圧砕機 地下部 厚さ200mm未満 | 10 | m3 | 2,910 | 29,100 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 基礎部 圧砕機<br>－<br>集積　鉄筋切断　散水手間共 | 166 | m3 | 9,830 | 1,631,780 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 地上部 圧砕機<br>標準<br>集積　鉄筋切断　散水手間共 | 360 | m3 | 6,790 | 2,444,400 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | （PC版）　地上部 圧砕機<br>標準<br>集積　鉄筋切断　散水手間共 | 104 | m3 | 6,790 | 706,160 | 代価表　0002 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 土間ｺﾝ 圧砕機<br>標準<br>集積　鉄筋切断　散水手間共 | 25.4 | m3 | 4,970 | 126,238 | |
| 既存防水層撤去 | 屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共<br>ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 | 271 | ㎡ | 1,940 | 525,740 | 代価表　0003 |
| ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔板撤去 | 石綿ｾﾒﾝﾄ板　1,000x1,900 | 12 | か所 | 4,140 | 49,680 | 代価表　0004 |
| 階段踊場手摺目隠<br>板撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有<br>（5,000+950）H-1,100 | 8 | か所 | 14,300 | 114,400 | 代価表　0037 |
| 既存部ﾊﾞﾙｺﾆｰ<br>手摺目隠板撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有<br>（6,000+1,000x2）H-1,100 | 8 | か所 | 14,300 | 114,400 | 代価表　0038 |
| 既存部ﾊﾞﾙｺﾆｰ<br>手摺目隠板撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有<br>10,200 H-1,100 | 8 | か所 | 19,200 | 153,600 | 代価表　0039 |
| 既存部ﾊﾞﾙｺﾆｰ<br>手摺目隠板撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有<br>（10100）H-1,100 | 4 | か所 | 24,500 | 98,000 | 代価表　0040 |
| 床下地板撤去 | 集積共 | 540 | ㎡ | 480 | 259,200 | |
| 床組撤去 | つか立て 集積共 | 112 | ㎡ | 3,390 | 379,680 | |

建築工事　別紙明細

| A.　撤去工事 | 撤去工事 | | | | 撤去工事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 当初住宅<br>64号棟 | 16戸 | 1 | 式 | | 16,023,431 | 別紙 00-0003 |
| 床組撤去 | ころばし 集積共 | 428 | ㎡ | 2,670 | 1,142,760 | |
| 木造間仕切撤去 | | 695 | ㎡ | 480 | 333,600 | 代価表　0008 |
| RC面壁胴縁撤去 | | 1,153 | ㎡ | 480 | 553,440 | 代価表　0009 |
| 壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ<br>撤去 | 一重張り 一般　　集積共 | 1,814 | ㎡ | 970 | 1,759,580 | |
| 天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ<br>撤去 | 一重張り 石綿含有<br>集積共 | 53 | ㎡ | 2,670 | 141,510 | |
| 壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ<br>撤去 | 二重張り 石綿含有 集積共 | 324 | ㎡ | 2,670 | 865,080 | |
| 天井下地撤去 | 集積共 | 256 | ㎡ | 730 | 186,880 | |
| 天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ<br>撤去 | 一重張り 一般<br>集積共 | 53 | ㎡ | 1,210 | 64,130 | |
| 天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ<br>撤去 | 二重張り 石綿含有<br>集積共 | 64.5 | ㎡ | 3,150 | 203,175 | |
| 畳撤去 | 一畳 集積共 | 256 | 枚 | 730 | 186,880 | |
| 畳撤去 | 半畳 集積共 | 16 | 枚 | 440 | 7,040 | |
| ｶﾞﾗｽ撤去 | 集積共 | 174 | ㎡ | 5,820 | 1,012,680 | |
| 除却石綿処理 | 密封処理　二重梱包　成形板 | 3.4 | m3 | 1,230 | 4,182 | |
| 小計 | | | | | 13,374,115 | |

| A.　撤去工事 | | 撤去工事 | | | 撤去工事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 当初住宅<br>64号棟 | 16戸 | 1 | 式 | | 16,023,431 | 別紙 00-0003 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>DID区間有り　14.0km以下 | 665 | m3 | 2,730 | 1,815,450 | 代価表　0010 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ﾌﾟﾗｽﾀｰ類<br>DID区間有り　11.0km以下 | 50.2 | m3 | 790 | 39,658 | 代価表　0011 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類<br>DID区間有り 31.5km以下 | 56.5 | m3 | 1,200 | 67,800 | 代価表　0012 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　化粧合板類<br>DID区間有り 31.5km以下 | 8.5 | m3 | 1,200 | 10,200 | 代価表　0013 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類<br>DID区間有り 31.5km以下 | 0.3 | m3 | 1,600 | 480 | 代価表　0014 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｶﾞﾗｽ・陶器類<br>DID区間有り 31.5km以下 | 0.6 | m3 | 4,630 | 2,778 | 代価表　0015 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　畳類<br>DID区間有り 31.5km以下 | 21 | m3 | 1,200 | 25,200 | 代価表　0016 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)<br>DID区間有り 70.0km以下 | 4.1 | m3 | 2,810 | 11,521 | 代価表　0018 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3<br>ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)<br>DID区間有り 70.0km以下 | 1.8 | m3 | 2,810 | 5,058 | 代価表　0019 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類<br>DID区間有り 11.0km以下 | 0.3 | m3 | 790 | 237 | 代価表　0017 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3<br>ｹｲｶﾙ・石綿板(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)<br>DID区間有り 70.0km以下 | 3.4 | m3 | 2,810 | 9,554 | 代価表　0020 |
| 小計 | | | | | 1,987,936 | |
| とりこわし<br>発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料 | 665 | m3 | 3,530 | 2,347,450 | 代価表　0021 |
| とりこわし<br>発生材処分 | ﾌﾟﾗｽﾀｰ類　投棄料 | 50.2 | m3 | 13,000 | 652,600 | 代価表　0022 |

建築工事　別紙明細

| A.　撤去工事 | | 撤去工事 | | | 撤去工事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 当初住宅<br>64号棟 | 16戸 | 1 | 式 | | 16,023,431 | 別紙 00-0003 |
| とりこわし<br>発生材処分 | 木材類　投棄料 | 56.5 | m3 | 550 | 31,075 | 代価表　0023 |
| とりこわし<br>発生材処分 | 化粧合板類　投棄料 | 8.5 | m3 | 550 | 4,675 | 代価表　0024 |
| とりこわし<br>発生材処分 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料 | 0.3 | m3 | 5,600 | 1,680 | 代価表　0025 |
| とりこわし<br>発生材処分 | ｶﾞﾗｽ・陶器類　投棄料 | 0.6 | m3 | 13,100 | 7,860 | 代価表　0026 |
| とりこわし<br>発生材処分 | 畳類　投棄料 | 21 | m3 | 2,730 | 57,330 | 代価表　0027 |
| とりこわし<br>発生材処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料 | 4.1 | m3 | 25,000 | 102,500 | 代価表　0029 |
| とりこわし<br>発生材処分 | ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料 | 1.8 | m3 | 25,000 | 45,000 | 代価表　0030 |
| とりこわし<br>発生材処分 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　投棄料 | 0.3 | m3 | 13,000 | 3,900 | 代価表　0028 |
| とりこわし<br>発生材処分 | ｹｲｶﾙ・石綿板(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料 | 3.47 | m3 | 25,000 | 86,750 | 代価表　0031 |
| 小計 | | | | | 3,340,820 | |
| ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄屑　ヘビー・H3 | 79.7 | t | ▲29,500 | ▲2,351,150 | 代価表　0032 |
| ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | ｱﾙﾐ　延べｶﾞﾗ | 1.5 | t | ▲215,000 | ▲322,500 | 代価表　0033 |
| ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | ｽﾃﾝﾚｽ　新断　18Cr:8Ni | 38.6 | kg | ▲150 | ▲5,790 | 代価表　0034 |
| 小計 | | | | | ▲2,679,440 | |

| A.　撤去工事 | | 撤去工事 | | | 撤去工事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 当初住宅<br>64号棟 | 16戸 | 1 | 式 | | 16,023,431 | 別紙 00-0003 |
| 計 | | | | | 16,023,431 | |
| | | | | | | |
| 給水部分<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | | 1 | 式 | | 62,400 | 別紙 00-0004 |
| 植付け（中木）<br>標準図4-1 | 樹高 50～80cm未満　改良仕様A | 24 | 本 | 560 | 13,440 | |
| 歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)<br>標準図3-12 | A型 | 3.4 | m | 14,400 | 48,960 | |
| 計 | | | | | 62,400 | |
| | | | | | | |
| 給水部分<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | | 1 | 式 | | 86,990 | 別紙 00-0005 |
| ｱﾍﾞﾘｱ | H0.6 - W0.4　植付手間共 | 24 | 本 | 1,430 | 34,320 | 代価表　0087 |
| 歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)<br>標準図3-12 | A型 | 3.4 | m | 14,400 | 48,960 | |
| ｺﾝﾊﾞﾈ養生 | t12 | 3.5 | ㎡ | 1,060 | 3,710 | |
| 計 | | | | | 86,990 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築工事　別紙明細

| A.　撤去工事 | | 撤去工事 | | | 撤去工事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 汚水管部分<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 | | 1 | 式 | | 7,217 | 別紙 00-0006 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ<br>舗装とりこわし | 機械 集積・積込み共 | 0.1 | m3 | 6,160 | 616 | |
| 舗装路盤材<br>とりこわし | 機械 集積・積込み共 | 0.7 | m3 | 2,230 | 1,561 | |
| ｶｯﾀｰ切断（舗装面<br>） | ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式 | 11.2 | m | 450 | 5,040 | |
| 計 | | | | | 7,217 | |
| | | | | | | |
| 給水部分<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 | | 1 | 式 | | 38,595 | 別紙 00-0007 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ<br>舗装とりこわし | 機械 集積・積込み共 | 0.7 | m3 | 6,160 | 4,312 | |
| 舗装路盤材<br>とりこわし | 機械 集積・積込み共 | 2.1 | m3 | 2,230 | 4,683 | |
| ｶｯﾀｰ切断（舗装面<br>） | ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式 | 20.8 | m | 450 | 9,360 | |
| 樹木撤去手間<br>中低木 | H=0.5～0.8未満 - | 22 | 本 | 920 | 20,240 | |
| 計 | | | | | 38,595 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| D.　害虫駆除 | | 害虫駆除 | | | 害虫駆除 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 害虫駆除 | | 1 | 式 | | 621,450 | 別紙 00-0008 |
| 害虫駆除 | 屋外 | 57.5 | ㎡ | 92 | 5,290 | |
| 害虫駆除 | 屋内　62号棟 | 1,448 | ㎡ | 160 | 231,680 | 代価表　0109 |
| 害虫駆除 | 屋内　63号棟 | 1,306 | ㎡ | 160 | 208,960 | 代価表　0110 |
| 害虫駆除 | 屋内　64号棟 | 1,097 | ㎡ | 160 | 175,520 | 代価表　0111 |
| 計 | | | | | 621,450 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導員 | 常駐　6.5ヶ月程度 | 1 | 人 | 2,560,000 | 2,560,000 | 代価表　0112 |
| 交通誘導員(ｽﾎﾟｯﾄ利用) | 昼間 A | 10 | 人日 | 22,800 | 228,000 | |
| 整理清掃 | 周辺共　6.5ヶ月程度 | 1 | 式 | | 142,000 | 代価表　0113 |
| 高圧洗浄機 | 洗車用　6.5ヶ月程度 | 1 | 台 | 491,000 | 491,000 | 代価表　0114 |
| 高圧洗浄機 | 散水用　用水費除く<br>3ヶ月程度 | 2 | 台 | 88,000 | 176,000 | 代価表　0115 |
| 仮設水道(40φ) | | 1 | 式 | | 51,300 | 代価表　0116 |
| 騒音振動計 | 騒音NL21,振動VM53A<br>6.5ヶ月程度 | 1 | か所 | 211,000 | 211,000 | 代価表　0117 |
| 排水処理費 | 6.5ヶ月程度 | 1 | 式 | | 130,000 | 代価表　0118 |
| 簡易水槽設置 | 撤去用　6.5ヶ月程度 | 1 | 式 | | 74,600 | 代価表　0125 |
| ｱｽﾍﾞｽﾄ処理掲示板 | | 1 | 枚 | 2,580 | 2,580 | |
| ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ撤去 | | 62.4 | m | 400 | 24,960 | 代価表　0129 |
| ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ撤去 | | 1 | か所 | 7,290 | 7,290 | 代価表　0130 |
| 仮囲い　A<br>ｶﾗｰ鋼板 H-3000<br>標準図8-A | 上部ｼｰﾄ　H-1000　6.5ヶ月程度 | 52.5 | m | 22,300 | 1,170,750 | 代価表　0131 |
| 仮設門扉<br>ﾊﾈﾙｹﾞｰﾄ | W-5500　6.5ヶ月程度 | 1 | か所 | 457,000 | 457,000 | 代価表　0126 |
| 仮設電灯 | 全損　電力費 6.5ヶ月程度<br>移設1回共 | 3 | か所 | 18,700 | 56,100 | 代価表　0127 |

## 共通仮設費(積上)　明細

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設会所 | | 4 | か所 | 24,800 | 99,200 | 代価表　0128 |
| 素堀側溝<br>(土工事共)<br>標準図8-2 | | 309 | m | 5,790 | 1,789,110 | |
| VP管敷設<br>(矢板無し)<br>標準図1-16準 | 径200 | 6.3 | m | 8,340 | 52,542 | |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ｶﾗｰ)<br>標準図7-7 | H=1800 | 60 | m | 10,900 | 654,000 | |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉 | H=1800　W=2,000　両開き | 1 | か所 | 108,000 | 108,000 | 代価表　0132 |
| 試掘調査 | 8㎡程度/ヶ所 | 6 | か所 | 12,500 | 75,000 | 代価表　0134 |
| 総掘調査 | 掘削+埋戻<br>150㎡程度 | 3 | か所 | 223,000 | 669,000 | 代価表　0137 |
| 養生敷鉄板 | 厚22　6.5ヶ月程度 | 127 | ㎡ | 8,120 | 1,031,240 | 代価表　0135 |
| 仮設材運搬費 | | 22 | t | 7,350 | 161,700 | 代価表　0136 |
| 外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　事前調査 | 62号棟、63号棟、64号棟 | 1 | 式 | | 540,000 | |
| (発生材処理) | | | | | | |
| ｽｸﾗﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄屑　ヘビー・H3 | 0.06 | t | ▲29,500 | ▲1,770 | 代価表　0032 |
| 計 | | | | | 10,960,602 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｱｽﾍﾞｽﾄ事前調査 | 報告書作成・所管庁提出 | 1 | 式 | | 360,000 | |
| 計 | | | | | 360,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

その他

| NO | 名　　称 | 摘　　要 | 単位 | 数　量 | 単　　価 | 金　　額 | 丸め | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 土工事 | | m3 | 1 | 1,560 | 1,560.6 | 有り | 代価表　0001 |
| | ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | (PC版)　地上部 圧砕機<br>標準<br>集積　鉄筋切断　散水手間共 | m3 | 1 | 6,790 | 6,792.68 | 有り | 代価表　0002 |
| | 既存防水層撤去 | 屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共<br>ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 | ㎡ | 1 | 1,940 | 1,938.56 | 有り | 代価表　0003 |
| | ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔板撤去 | 石綿ｾﾒﾝﾄ板　1,000x1,900 | か所 | 1 | 4,140 | 4,143.67 | 有り | 代価表　0004 |
| | 階段踊場手摺目隠板撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有<br>(2,300+1,300x2) H=1,100 | か所 | 1 | 11,800 | 11,754.94 | 有り | 代価表　0005 |
| | 既存部ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺目隠板撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有<br>W1900 H=1,100 | か所 | 1 | 12,000 | 11,994.84 | 有り | 代価表　0006 |
| | 既存部ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺目隠板撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有<br>(5,600+1,000x2) H=1,100 | か所 | 1 | 3,120 | 3,118.66 | 有り | 代価表　0007 |
| | 木造間仕切撤去 | | ㎡ | 1 | 480 | 484.64 | 有り | 代価表　0008 |
| | RC面壁胴縁撤去 | | ㎡ | 1 | 480 | 484.64 | 有り | 代価表　0009 |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>DID区間有り　14.0km以下 | m3 | 1 | 2,730 | 2,730.98 | 有り | 代価表　0010 |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ﾌﾟﾗｽﾀｰ類<br>DID区間有り　11.0km以下 | m3 | 1 | 790 | 788.47 | 有り | 代価表　0011 |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類<br>DID区間有り　31.5km以下 | m3 | 1 | 1,200 | 1,202.42 | 有り | 代価表　0012 |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　化粧合板類<br>DID区間有り　31.5km以下 | m3 | 1 | 1,200 | 1,202.42 | 有り | 代価表　0013 |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類<br>DID区間有り　31.5km以下 | m3 | 1 | 1,600 | 1,603.23 | 有り | 代価表　0014 |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｶﾞﾗｽ・陶器類<br>DID区間有り　31.5km以下 | m3 | 1 | 4,630 | 4,627.49 | 有り | 代価表　0015 |

代価表一覧

その他

| NO | 名　　称 | 摘　　要 | 単位 | 数　量 | 単　　価 | 金　　額 | 丸め | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　畳類<br>DID区間有り　31.5km以下 | m3 | 1 | 1,200 | 1,202.42 | 有り | 代価表　0016 |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類<br>DID区間有り　11.0km以下 | m3 | 1 | 790 | 788.47 | 有り | 代価表　0017 |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)<br>DID区間有り　70.0km以下 | m3 | 1 | 2,810 | 2,810 | 有り | 代価表　0018 |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3<br>ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)<br>DID区間有り　70.0km以下 | m3 | 1 | 2,810 | 2,810 | 有り | 代価表　0019 |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3<br>ｹｲｶﾙ・石綿板(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)<br>DID区間有り　70.0km以下 | m3 | 1 | 2,810 | 2,810 | 有り | 代価表　0020 |
| | とりこわし<br>発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料 | m3 | 1 | 3,530 | 3,525 | 有り | 代価表　0021 |
| | とりこわし<br>発生材処分 | ﾌﾟﾗｽﾀｰ類　投棄料 | m3 | 1 | 13,000 | 13,000 | 有り | 代価表　0022 |
| | とりこわし<br>発生材処分 | 木材類　投棄料 | m3 | 1 | 550 | 550 | 有り | 代価表　0023 |
| | とりこわし<br>発生材処分 | 化粧合板類　投棄料 | m3 | 1 | 550 | 550 | 有り | 代価表　0024 |
| | とりこわし<br>発生材処分 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料 | m3 | 1 | 5,600 | 5,600 | 有り | 代価表　0025 |
| | とりこわし<br>発生材処分 | ｶﾞﾗｽ・陶器類　投棄料 | m3 | 1 | 13,100 | 13,100 | 有り | 代価表　0026 |
| | とりこわし<br>発生材処分 | 畳類　投棄料 | m3 | 1 | 2,730 | 2,727 | 有り | 代価表　0027 |
| | とりこわし<br>発生材処分 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　投棄料 | m3 | 1 | 13,000 | 13,000 | 有り | 代価表　0028 |
| | とりこわし<br>発生材処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料 | m3 | 1 | 25,000 | 25,000 | 有り | 代価表　0029 |
| | とりこわし<br>発生材処分 | ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料 | m3 | 1 | 25,000 | 25,000 | 有り | 代価表　0030 |

その他

| NO | 名　　称 | 摘　　要 | 単位 | 数　量 | 単　　価 | 金　　額 | 丸め | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | とりこわし<br>発生材処分 | ｹｲｶﾙ・石綿板(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料 | m3 | 1 | 25,000 | 25,000 | 有り | 代価表　0031 |
| | ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄屑　ヘビー・H3 | t | 1 | ▲29,500 | ▲29,500 | 有り | 代価表　0032 |
| | ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | ｱﾙﾐ　延べｶﾞﾗ | t | 1 | ▲215,000 | ▲215,000 | 有り | 代価表　0033 |
| | ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | ｽﾃﾝﾚｽ　新断　18Cr:8Ni | kg | 1 | ▲150 | ▲145 | 有り | 代価表　0034 |
| | 既存部ﾊﾞﾙｺﾆｰ<br>手摺目隠板撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有<br>W6300+1100 H-1,100 | か所 | 1 | 17,800 | 17,752.36 | 有り | 代価表　0035 |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>DID区間有り　14.0km以下 | m3 | 1 | 2,730 | 2,730.98 | 有り | 代価表　0036 |
| | 階段踊場手摺目隠<br>板撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有<br>(5,000+950) H-1,100 | か所 | 1 | 14,300 | 14,273.86 | 有り | 代価表　0037 |
| | 既存部ﾊﾞﾙｺﾆｰ<br>手摺目隠板撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有<br>(6,000+1,000x2) H-1,100 | か所 | 1 | 14,300 | 14,273.86 | 有り | 代価表　0038 |
| | 既存部ﾊﾞﾙｺﾆｰ<br>手摺目隠板撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有<br>10,200 H-1,100 | か所 | 1 | 19,200 | 19,191.74 | 有り | 代価表　0039 |
| | 既存部ﾊﾞﾙｺﾆｰ<br>手摺目隠板撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有<br>(10100) H-1,100 | か所 | 1 | 24,500 | 24,469.47 | 有り | 代価表　0040 |
| | とりこわし機械<br>運搬<br>(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ) | 排出ｶﾞｽ対策型　油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3 | 式 | 1 | 98,100 | 98,116.6 | 有り | 代価表　0041 |
| | 土工機械運搬 | | 式 | 1 | 76,500 | 76,500 | 有り | 代価表　0042 |
| | 残置物<br>62号棟 | 屋内　可燃物<br>集積・積込・運搬・処分費共 | m3 | 1 | 410 | 407.03 | 有り | 代価表　0043 |
| | 残置物<br>62号棟 | 屋内・不燃物<br>集積・積込・運搬・処分費 | m3 | 1 | 1,240 | 1,236.63 | 有り | 代価表　0044 |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　その他<br>DID区間有り　19.5km以下 | m3 | 1 | 3,410 | 3,413.73 | 有り | 代価表　0045 |

代価表一覧

その他

| NO | 名　　称 | 摘　　要 | 単位 | 数　量 | 単　　価 | 金　　額 | 丸め | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | とりこわし<br>発生材処分 | その他 | m3 | 1 | 5,250 | 5,252 | 有り | 代価表　0046 |
| | 残置物<br>63号棟 | 屋内　可燃物<br>集積・積込・運搬・処分費共 | m3 | 1 | 410 | 407.03 | 有り | 代価表　0047 |
| | 残置物<br>63号棟 | 屋内・不燃物<br>集積・積込・運搬・処分費 | m3 | 1 | 1,240 | 1,236.63 | 有り | 代価表　0048 |
| | 残置物<br>64号棟 | 屋内　可燃物<br>集積・積込・運搬・処分費共 | m3 | 1 | 410 | 407.03 | 有り | 代価表　0049 |
| | 残置物<br>64号棟 | 屋内・不燃物<br>集積・積込・運搬・処分費 | m3 | 1 | 1,240 | 1,236.63 | 有り | 代価表　0050 |
| | 撤-3<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ階段<br>とりこわし | 機械 集積・積込み共 | m3 | 1 | 4,390 | 4,391.78 | 有り | 代価表　0051 |
| | 撤-4<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ平板<br>とりこわし | 機械 集積・積込み共<br>敷ﾓﾙﾀﾙ共 | m3 | 1 | 4,390 | 4,391.78 | 有り | 代価表　0052 |
| | 撤-5<br>L型側溝<br>とりこわし | L350 機械 集積・積込み共<br>基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 | m | 1 | 480 | 483.09 | 有り | 代価表　0053 |
| | 撤-9<br>境界ﾌﾞﾛｯｸ 1<br>とりこわし | 境界ﾌﾞﾛｯｸ 100x100<br>機械 集積・積込み共<br>基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 | m | 1 | 150 | 149.32 | 有り | 代価表　0054 |
| | 撤-10<br>境界ﾌﾞﾛｯｸ 2<br>とりこわし | 境界ﾌﾞﾛｯｸ 100x200<br>機械 集積・積込み共<br>敷ﾓﾙﾀﾙ共 | m | 1 | 110 | 114.18 | 有り | 代価表　0055 |
| | 撤-11<br>歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ<br>とりこわし | 歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ (100～210)x200<br>機械 集積・積込み共<br>基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 | m | 1 | 310 | 307.42 | 有り | 代価表　0056 |
| | 撤-12<br>車止ﾌﾞﾛｯｸ撤去 | W100×H80程度 | m | 1 | 22 | 21.96 | 有り | 代価表　0057 |
| | 撤-14<br>ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁<br>とりこわし | CB 150x600　集積・積込共 | m | 1 | 2,110 | 2,106.6 | 有り | 代価表　0058 |
| | 撤-14<br>ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁<br>とりこわし | CB 150x1000　集積・積込共 | m | 1 | 3,250 | 3,247.64 | 有り | 代価表　0059 |
| | 撤-16<br>自転車置場 2ｽﾊﾟﾝ<br>とりこわし | S造 屋根:鋼板 4,800x1,900 H2,000<br>集積・積込共<br>基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 700x700 h750 | か所 | 1 | 21,300 | 21,326.12 | 有り | 代価表　0060 |

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 丸め | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 撤-16<br>自転車置場 3ｽﾍﾟﾝ<br>とりこわし | S造 屋根:鋼板 7200x1,900 H2,000<br>集積・積込共<br>基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 700x700 h750 | か所 | 1 | 29,000 | 28,961.43 | 有り | 代価表 0061 |
| | 上下式ﾊﾞﾘｶｰ撤去 | H710 | か所 | 1 | 990 | 992.51 | 有り | 代価表 0062 |
| | 柵撤去 | L4000 | か所 | 1 | 6,360 | 6,360 | 有り | 代価表 0063 |
| | 撤-27<br>看板1<br>とりこわし | H-1,600 800x500<br>集積・積込共<br>基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 300x300 H-500共 | か所 | 1 | 560 | 561.48 | 有り | 代価表 0064 |
| | 撤-17<br>照明灯<br>とりこわし | φ60.5 φ139.8 H-5,000<br>集積・積込共<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 φ400 H-1,200 | か所 | 1 | 16,700 | 16,700 | 有り | 代価表 0065 |
| | 撤-19<br>消火栓<br>とりこわし | φ60.5 φ139.8 H-3,000<br>集積・積込共<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 φ400 H-800 | か所 | 1 | 1,810 | 1,806.26 | 有り | 代価表 0066 |
| | 滑り台とりこわし | | か所 | 1 | 7,920 | 7,922.96 | 有り | 代価表 0067 |
| | ﾌﾞﾗﾝｺとりこわし | | か所 | 1 | 4,840 | 4,838.02 | 有り | 代価表 0068 |
| | ﾍﾞﾝﾁとりこわし | | か所 | 1 | 680 | 679.27 | 有り | 代価表 0069 |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類<br>DID区間有り 14.0km以下 | m3 | 1 | 2,730 | 2,730.98 | 有り | 代価表 0070 |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ類<br>DID区間有り 14.0km以下 | m3 | 1 | 2,730 | 2,730.98 | 有り | 代価表 0071 |
| | とりこわし<br>発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 投棄料 | m3 | 1 | 3,530 | 3,525 | 有り | 代価表 0072 |
| | とりこわし<br>発生材処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ類 投棄料 | m3 | 1 | 3,530 | 3,525 | 有り | 代価表 0073 |
| | とりこわし<br>発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ類 投棄料 | m3 | 1 | 3,530 | 3,525 | 有り | 代価表 0074 |
| | 生垣撤去 | H-1,000 | m | 1 | 1,760 | 1,758.34 | 有り | 代価表 0075 |

## 代価表一覧

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 丸め | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 生垣撤去 | H-2,000 | m | 1 | 4,160 | 4,159.36 | 有り | 代価表 0076 |
| | 生垣撤去 | H-4,000 | m | 1 | 3,040 | 3,037.14 | 有り | 代価表 0077 |
| | 生垣撤去 | H-6,000 | m | 1 | 6,540 | 6,537.15 | 有り | 代価表 0078 |
| | 生垣撤去 | H-12,000 | m | 1 | 3,270 | 3,268.58 | 有り | 代価表 0079 |
| | 樹木撤去手間<br>高木 | C 0.9～1.2未満 - | 本 | 1 | 51,400 | 51,449.09 | 有り | 代価表 0080 |
| | 樹木撤去手間<br>高木 | C 1.2～1.5未満 - | 本 | 1 | 80,600 | 80,600.68 | 有り | 代価表 0081 |
| | 樹木撤去手間<br>高木 | C 1.5～2.0未満 - | 本 | 1 | 143,000 | 143,010.54 | 有り | 代価表 0082 |
| | 樹木撤去手間<br>高木 | C 2.0～2.5未満 - | 本 | 1 | 223,000 | 223,437.7 | 有り | 代価表 0083 |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 樹木類<br>DID区間有り 31.5km以下 | m3 | 1 | 1,200 | 1,202.42 | 有り | 代価表 0084 |
| | とりこわし<br>発生材処分 | 樹木類 投棄料 | m3 | 1 | 550 | 550 | 有り | 代価表 0085 |
| | 汚水管部分<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | ｺﾝｸﾘｰﾄ版 t70＋PK-3＋RC40 t100 | m² | 1 | 6,310 | 6,312.15 | 有り | 代価表 0086 |
| | ｱﾍﾞﾘｱ | H0.6 - W0.4 植付手間共 | 本 | 1 | 1,430 | 1,429.46 | 有り | 代価表 0087 |
| | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 再生AS t50＋PK-3＋RC40 t200 | m² | 1 | 6,620 | 6,620.18 | 有り | 代価表 0088 |
| | L型側溝撤去 | 350x360x500<br>機械・集積・積込共<br>蓋共 | か所 | 1 | 920 | 922.27 | 有り | 代価表 0089 |
| | 雨水桝撤去 | 400x400x430H<br>機械・集積・積込共<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共 | か所 | 1 | 200 | 195.08 | 有り | 代価表 0090 |

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 丸め | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 雨水排水管撤去 | 根切・埋戻・積込共<br>深さ1m程度 | m | 1 | 470 | 468.18 | 有り | 代価表 0091 |
| | 雨水排水管撤去 | 根切・埋戻・積込共<br>深さ1m程度<br>ﾋｭｰﾑ管撤去φ200～φ300 | m | 1 | 140 | 139.32 | 有り | 代価表 0092 |
| | 汚水排水管撤去 | 根切・埋戻・積込共<br>深さ1m程度 | m | 1 | 470 | 468.18 | 有り | 代価表 0093 |
| | 汚水桝撤去 | 500×500×550H<br>機械・集積・積込共<br>鋳鉄蓋共 | か所 | 1 | 2,160 | 2,159.97 | 有り | 代価表 0094 |
| | U字側溝撤去 | U-150 | m | 1 | 100 | 101.31 | 有り | 代価表 0095 |
| | 制水弁閉止ﾌﾗﾝｼﾞ栓止 | VP φ75 | か所 | 1 | 46,500 | 46,478.81 | 有り | 代価表 0096 |
| | 弁きょう撤去 | 75～100A | か所 | 1 | 4,810 | 4,811.79 | 有り | 代価表 0097 |
| | 水道本管分岐部撤去､本管復旧 | CIPφ150 | か所 | 1 | 221,000 | 221,359.63 | 有り | 代価表 0098 |
| | 給水管撤去 | 根切・埋戻・積込共<br>深さ1m程度 | m | 1 | 470 | 468.18 | 有り | 代価表 0099 |
| | ガス管撤去 | 根切・埋戻・積込共<br>深さ1m程度 | m | 1 | 470 | 468.18 | 有り | 代価表 0100 |
| | とりこわし発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類<br>DID区間有り 14.0km以下 | m3 | 1 | 2,730 | 2,730.98 | 有り | 代価表 0101 |
| | とりこわし発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 路盤類<br>DID区間有り 31.5km以下 | m3 | 1 | 4,630 | 4,627.49 | 有り | 代価表 0102 |
| | とりこわし発生材処分 | 路盤類 投棄料 | m3 | 1 | 22,200 | 22,200 | 有り | 代価表 0103 |
| | とりこわし発生材処分 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 投棄料 | m3 | 1 | 5,600 | 5,600 | 有り | 代価表 0104 |
| | 杭小割 | | m3 | 1 | 4,390 | 4,391.78 | 有り | 代価表 0105 |

## 代価表一覧

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 丸め | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 枠組本足場(手すり先行方式) | 建枠 900x1700 布枠500+240<br>掛払い手間・運搬費共<br>12m未満 3ヶ月程度 | ㎡ | 1 | 3,390 | 3,389.82 | 有り | 代価表 0106 |
| | 防音ｼｰﾄ | 運搬費共 90日程度 | ㎡ | 1 | 1,800 | 1,800.11 | 有り | 代価表 0107 |
| | ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板処理養生ｼｰﾄ | 運搬費共 30日程度 | ㎡ | 1 | 930 | 932.88 | 有り | 代価表 0108 |
| | 害虫駆除 | 屋内 62号棟 | ㎡ | 1 | 160 | 159.34 | 有り | 代価表 0109 |
| | 害虫駆除 | 屋内 63号棟 | ㎡ | 1 | 160 | 159.34 | 有り | 代価表 0110 |
| | 害虫駆除 | 屋内 64号棟 | ㎡ | 1 | 160 | 159.34 | 有り | 代価表 0111 |
| | 交通誘導員 | 常駐 6.5ヶ月程度 | 人 | 1 | 2,560,000 | 2,555,280 | 有り | 代価表 0112 |
| | 整理清掃 | 周辺共 6.5ヶ月程度 | 式 | 1 | 142,000 | 142,396.8 | 有り | 代価表 0113 |
| | 高圧洗浄機 | 洗車用 6.5ヶ月程度 | 台 | 1 | 491,000 | 490,797.52 | 有り | 代価表 0114 |
| | 高圧洗浄機 | 散水用 用水費除く<br>3ヶ月程度 | 台 | 1 | 88,000 | 88,011.93 | 有り | 代価表 0115 |
| | 仮設水道(40φ) | | 式 | 1 | 51,300 | 51,332.99 | 有り | 代価表 0116 |
| | 騒音振動計 | 騒音NL21,振動VM53A<br>6.5ヶ月程度 | か所 | 1 | 211,000 | 211,140 | 有り | 代価表 0117 |
| | 排水処理費 | 6.5ヶ月程度 | 式 | 1 | 130,000 | 129,726.11 | 有り | 代価表 0118 |
| | 雨水管撤去跡ﾓﾙﾀﾙ詰め | φ150 | か所 | 1 | 72 | 71.94 | 有り | 代価表 0119 |
| | 貯水用ﾀﾝｸ | 降雨時、集水面積 3m3程度 | か所 | 1 | 74,600 | 74,584.05 | 有り | 代価表 0120 |

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 丸め | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 仮設機械運搬<br>(ﾄﾗｯｸ) | 普通用 2t積 | 運転日 | 1 | 31,600 | 31,576.2 | 有り | 代価表 0121 |
| | 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ発動発電機共 | | 台 | 1 | 19,100 | 19,141.56 | 有り | 代価表 0122 |
| | ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 | | 台 | 1 | 4,350 | 4,346.16 | 有り | 代価表 0123 |
| | 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去 | | 台 | 1 | 1,940 | 1,938.56 | 有り | 代価表 0124 |
| | 簡易水槽設置 | 撤去用 6.5ヶ月程度 | 式 | 1 | 74,600 | 74,584.05 | 有り | 代価表 0125 |
| | 仮設門扉<br>ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ | W=5500 6.5ヶ月程度 | か所 | 1 | 457,000 | 457,477.47 | 有り | 代価表 0126 |
| | 仮設電灯 | 全損 電力費 6.5ヶ月程度<br>移設1回共 | か所 | 1 | 18,700 | 18,723.74 | 有り | 代価表 0127 |
| | 仮設会所 | | か所 | 1 | 24,800 | 24,782.78 | 有り | 代価表 0128 |
| | ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ撤去 | | m | 1 | 400 | 397.76 | 有り | 代価表 0129 |
| | ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ撤去 | | か所 | 1 | 7,290 | 7,288.34 | 有り | 代価表 0130 |
| | 仮囲い A<br>ｶﾗｰ鋼板 H-3000<br>標準図8-A | 上部ｼｰﾄ H-1000 6.5ヶ月程度 | m | 1 | 22,300 | 22,301.91 | 有り | 代価表 0131 |
| | ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉 | H=1800 W=2,000 両開き | か所 | 1 | 108,000 | 107,991.98 | 有り | 代価表 0132 |
| | ﾌｪﾝｽ設置手間 | 支柱+金網 | m | 1 | 4,000 | 3,995.99 | 有り | 代価表 0133 |
| | 試掘調査 | 8㎥程度/ヶ所 | か所 | 1 | 12,500 | 12,484.8 | 有り | 代価表 0134 |
| | 養生敷鉄板 | 厚22 6.5ヶ月程度 | ㎡ | 1 | 8,120 | 8,121.98 | 有り | 代価表 0135 |

代価表一覧

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 丸め | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 仮設材運搬費 | | t | 1 | 7,350 | 7,350 | 有り | 代価表 0136 |
| | 総掘調査 | 掘削+埋戻<br>150㎥程度 | か所 | 1 | 223,000 | 223,380 | 有り | 代価表 0137 |

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 土工事 | | m3 | 1 | | | 1,560 | | 代価表 0001 |
| 01 | 根切り | つぼ,布掘り<br>深さ2.5m程度 | m3 | 1 | 1 | 642.6 | 642.6 | | |
| 02 | 埋戻し(B種) | - 発生土 | m3 | 1 | 1 | 918 | 918 | | |
| | 計 | | | | | | 1,560.6 | | |
| | ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | (PC版) 地上部 圧砕機<br>標準<br>集積 鉄筋切断 散水手間共 | m3 | 1 | | | 6,790 | | 代価表 0002 |
| 01 | ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 地上部 圧砕機<br>標準<br>集積 鉄筋切断 散水手間共 | m3 | 1 | 1 | 6,792.68 | 6,792.68 | | |
| | 計 | | | | | | 6,792.68 | | |
| | 既存防水層撤去 | 屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共<br>ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 | ㎡ | 1 | | | 1,940 | | 代価表 0003 |
| 01 | 既存防水層撤去 | 屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共 | ㎡ | 1 | 1 | 1,938.56 | 1,938.56 | | |
| | 計 | | | | | | 1,938.56 | | |

代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔板撤去 | 石綿ｾﾒﾝﾄ板 1,000x1,900 | か所 | 1 | | | 4,140 | | 代価表 0004 |
| 01 | 壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 | 一重張り 石綿含有 集積共 | ㎡ | 1 | 1.9 | 2,180.88 | 4,143.67 | | |
| | 計 | | | | | | 4,143.67 | | |
| | 階段踊場手摺目隠板撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有<br>(2,300+1,300x2) H-1,100 | か所 | 1 | | | 11,800 | | 代価表 0005 |
| 01 | 壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 | 一重張り 石綿含有 集積共 | ㎡ | 4.9 | 1.1 | 2,180.88 | 11,754.94 | | |
| | 計 | | | | | | 11,754.94 | | |
| | 既存部ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺目隠板撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有<br>W1900 H-1,100 | か所 | 1 | | | 12,000 | | 代価表 0006 |
| 01 | 壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 | 一重張り 石綿含有 集積共 | ㎡ | 5 | 1.1 | 2,180.88 | 11,994.84 | | |
| | 計 | | | | | | 11,994.84 | | |
| | 既存部ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺目隠板撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有<br>(5,600+1,000x2) H-1,100 | か所 | 1 | | | 3,120 | | 代価表 0007 |
| 01 | 壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 | 一重張り 石綿含有 集積共 | ㎡ | 1.3 | 1.1 | 2,180.88 | 3,118.66 | | |
| | 計 | | | | | | 3,118.66 | | |



○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 木造間仕切撤去 | | ㎡ | 1 | | | 480 | | 代価表 0008 |
| 01 | 壁下地撤去 | 集積共 | ㎡ | 1 | 1 | 484.64 | 484.64 | | |
| | 計 | | | | | | 484.64 | | |
| | RC面壁胴縁撤去 | | ㎡ | 1 | | | 480 | | 代価表 0009 |
| 01 | 壁下地撤去 | 集積共 | ㎡ | 1 | 1 | 484.64 | 484.64 | | |
| | 計 | | | | | | 484.64 | | |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>DID区間有り 14.0km以下 | m3 | 1 | | | 2,730 | | 代価表 0010 |
| 01 | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>DID区間有り 14.0km以下 | m3 | 1 | 1 | 2,730.98 | 2,730.98 | | |
| | 計 | | | | | | 2,730.98 | | |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ﾌﾟﾗｽﾀｰ類<br>DID区間有り 11.0km以下 | m3 | 1 | | | 790 | | 代価表 0011 |
| 01 | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類<br>DID区間有り 11.0km以下 | m3 | 1 | 1 | 788.47 | 788.47 | | |
| | 計 | | | | | | 788.47 | | |

代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類<br>DID区間有り 31.5km以下 | m3 | 1 | | | 1,200 | | 代価表 0012 |
| 01 | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類<br>DID区間有り 31.5km以下 | m3 | 1 | 1 | 1,202.42 | 1,202.42 | | |
| | 計 | | | | | | 1,202.42 | | |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 化粧合板類<br>DID区間有り 31.5km以下 | m3 | 1 | | | 1,200 | | 代価表 0013 |
| 01 | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類<br>DID区間有り 31.5km以下 | m3 | 1 | 1 | 1,202.42 | 1,202.42 | | |
| | 計 | | | | | | 1,202.42 | | |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類<br>DID区間有り 31.5km以下 | m3 | 1 | | | 1,600 | | 代価表 0014 |
| 01 | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類<br>DID区間有り 31.5km以下 | m3 | 1 | 1 | 1,603.23 | 1,603.23 | | |
| | 計 | | | | | | 1,603.23 | | |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｶﾞﾗｽ・陶器類<br>DID区間有り 31.5km以下 | m3 | 1 | | | 4,630 | | 代価表 0015 |
| 01 | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>DID区間有り 31.5km以下 | m3 | 1 | 1 | 4,627.49 | 4,627.49 | | |
| | 計 | | | | | | 4,627.49 | | |



○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 畳類<br>DID区間有り 31.5km以下 | m3 | 1 | | | 1,200 | | 代価表 0016 |
| 01 | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類<br>DID区間有り 31.5km以下 | m3 | 1 | 1 | 1,202.42 | 1,202.42 | | |
| | 計 | | | | | | 1,202.42 | | |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類<br>DID区間有り 11.0km以下 | m3 | 1 | | | 790 | | 代価表 0017 |
| 01 | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類<br>DID区間有り 11.0km以下 | m3 | 1 | 1 | 788.47 | 788.47 | | |
| | 計 | | | | | | 788.47 | | |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)<br>DID区間有り 70.0km以下 | m3 | 1 | | | 2,810 | | 代価表 0018 |
| 01 | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類<br>DID区間有り 70.0km以下 | m3 | 1 | 1 | 2,810 | 2,810 | | |
| | 計 | | | | | | 2,810 | | |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3<br>ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)<br>DID区間有り 70.0km以下 | m3 | 1 | | | 2,810 | | 代価表 0019 |
| 01 | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類<br>DID区間有り 70.0km以下 | m3 | 1 | 1 | 2,810 | 2,810 | | |
| | 計 | | | | | | 2,810 | | |

## 代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3<br>ｹｲｶﾙ・石綿板(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)<br>DID区間有り 70.0km以下 | m3 | 1 | | | 2,810 | | 代価表 0020 |
| 01 | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類<br>DID区間有り 70.0km以下 | m3 | 1 | 1 | 2,810 | 2,810 | | |
| | 計 | | | | | | 2,810 | | |
| | とりこわし<br>発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 投棄料 | m3 | 1 | | | 3,530 | | 代価表 0021 |
| 01 | とりこわし<br>発生材処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | m3 | 1 | 1 | 3,525 | 3,525 | | |
| | 計 | | | | | | 3,525 | | |
| | とりこわし<br>発生材処分 | ﾌﾟﾗｽﾀｰ類 投棄料 | m3 | 1 | | | 13,000 | | 代価表 0022 |
| 01 | とりこわし<br>発生材処分 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 投棄料 | m3 | 1 | 1 | 13,000 | 13,000 | | |
| | 計 | | | | | | 13,000 | | |
| | とりこわし<br>発生材処分 | 木材類 投棄料 | m3 | 1 | | | 550 | | 代価表 0023 |
| 01 | とりこわし<br>発生材処分費 | 木材類 投棄料 | m3 | 1 | 1 | 550 | 550 | | |
| | 計 | | | | | | 550 | | |



○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | とりこわし 発生材処分 | 化粧合板類　投棄料 | m3 | 1 | | | 550 | | 代価表　0024 |
| 01 | とりこわし 発生材処分費 | 木材類　投棄料 | m3 | 1 | 1 | 550 | 550 | | |
| | 計 | | | | | | 550 | | |
| | とりこわし 発生材処分 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料 | m3 | 1 | | | 5,600 | | 代価表　0025 |
| 01 | とりこわし 発生材処分費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料 | m3 | 1 | 1 | 5,600 | 5,600 | | |
| | 計 | | | | | | 5,600 | | |
| | とりこわし 発生材処分 | ｶﾞﾗｽ・陶器類　投棄料 | m3 | 1 | | | 13,100 | | 代価表　0026 |
| 01 | とりこわし 発生材処分費 | ｶﾞﾗｽ・陶器類　投棄料 | m3 | 1 | 1 | 13,100 | 13,100 | | |
| | 計 | | | | | | 13,100 | | |
| | とりこわし 発生材処分 | 畳類　投棄料 | m3 | 1 | | | 2,730 | | 代価表　0027 |
| 01 | とりこわし 発生材処分費 | 畳類　投棄料 | m3 | 1 | 1 | 2,727 | 2,727 | | |
| | 計 | | | | | | 2,727 | | |

## 代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | とりこわし 発生材処分 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　投棄料 | m3 | 1 | | | 13,000 | | 代価表　0028 |
| 01 | とりこわし 発生材処分費 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　投棄料 | m3 | 1 | 1 | 13,000 | 13,000 | | |
| | 計 | | | | | | 13,000 | | |
| | とりこわし 発生材処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料 | m3 | 1 | | | 25,000 | | 代価表　0029 |
| 01 | とりこわし 発生材処分費 | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料 | m3 | 1 | 1 | 25,000 | 25,000 | | |
| | 計 | | | | | | 25,000 | | |
| | とりこわし 発生材処分 | ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料 | m3 | 1 | | | 25,000 | | 代価表　0030 |
| 01 | とりこわし 発生材処分費 | ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料 | m3 | 1 | 1 | 25,000 | 25,000 | | |
| | 計 | | | | | | 25,000 | | |
| | とりこわし 発生材処分 | ｹｲｶﾙ・石綿板(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料 | m3 | 1 | | | 25,000 | | 代価表　0031 |
| 01 | とりこわし 発生材処分費 | ｹｲｶﾙ・石綿板(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料 | m3 | 1 | 1 | 25,000 | 25,000 | | |
| | 計 | | | | | | 25,000 | | |



○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ｽｸﾗﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄屑 ヘビー・H3 | t | 1 | | | ▲29,500 | | 代価表 0032 |
| 01 | ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄屑 ヘビーH3 | t | 1 | 1 | ▲29,500 | ▲29,500 | | |
| | 計 | | | | | | ▲29,500 | | |
| | ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | ｱﾙﾐ 延べｶﾞﾗ | t | 1 | | | ▲215,000 | | 代価表 0033 |
| 01 | ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | ｱﾙﾐ 延べｶﾞﾗ | t | 1 | 1 | ▲215,000 | ▲215,000 | | |
| | 計 | | | | | | ▲215,000 | | |
| | ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | ｽﾃﾝﾚｽ 新断 18Cr:8Ni | kg | 1 | | | ▲150 | | 代価表 0034 |
| 01 | ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | ｽﾃﾝﾚｽ 新断 18Cr:8Ni | kg | 1 | 1 | ▲145 | ▲145 | | |
| | 計 | | | | | | ▲145 | | |
| | 既存部ﾊﾞﾙｺﾆｰ 手摺目隠板撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 W6300+1100 H-1,100 | か所 | 1 | | | 17,800 | | 代価表 0035 |
| 01 | 壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去 | 一重張り 石綿含有 集積共 | ㎡ | 7.4 | 1.1 | 2,180.88 | 17,752.36 | | |
| | 計 | | | | | | 17,752.36 | | |

## 代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | とりこわし 発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 14.0km以下 | m3 | 1 | | | 2,730 | | 代価表 0036 |
| 01 | とりこわし 発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 14.0km以下 | m3 | 1 | 1 | 2,730.98 | 2,730.98 | | |
| | 計 | | | | | | 2,730.98 | | |
| | 階段踊場手摺目隠板撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 (5,000+950) H-1,100 | か所 | 1 | | | 14,300 | | 代価表 0037 |
| 01 | 壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去 | 一重張り 石綿含有 集積共 | ㎡ | 5.95 | 1.1 | 2,180.88 | 14,273.86 | | |
| | 計 | | | | | | 14,273.86 | | |
| | 既存部ﾊﾞﾙｺﾆｰ 手摺目隠板撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 (6,000+1,000x2) H-1,100 | か所 | 1 | | | 14,300 | | 代価表 0038 |
| 01 | 壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去 | 一重張り 石綿含有 集積共 | ㎡ | 5.95 | 1.1 | 2,180.88 | 14,273.86 | | |
| | 計 | | | | | | 14,273.86 | | |
| | 既存部ﾊﾞﾙｺﾆｰ 手摺目隠板撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 10,200 H-1,100 | か所 | 1 | | | 19,200 | | 代価表 0039 |
| 01 | 壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去 | 一重張り 石綿含有 集積共 | ㎡ | 8 | 1.1 | 2,180.88 | 19,191.74 | | |
| | 計 | | | | | | 19,191.74 | | |



○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 既存部ﾊﾞﾙｺﾆｰ<br>手摺日隠板撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有<br>（10100）H-1,100 | か所 | 1 | | | 24,500 | | 代価表 0040 |
| 01 | 壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ<br>撤去 | 一重張り 石綿含有 集積共 | ㎡ | 10.2 | 1.1 | 2,180.88 | 24,469.47 | | |
| | 計 | | | | | | 24,469.47 | | |
| | とりこわし機械<br>運搬<br>(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ) | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3 | 式 | 1 | | | 98,100 | | 代価表 0041 |
| 01 | とりこわし機械<br>運搬<br>(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ) | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3 | 往復 | 1 | 1 | 98,116.6 | 98,116.6 | | |
| | 計 | | | | | | 98,116.6 | | |
| | 土工機械運搬 | | 式 | 1 | | | 76,500 | | 代価表 0042 |
| 01 | 土工機械運搬 | 根切り、埋戻し<br>- | 往復 | 1 | 1 | 76,500 | 76,500 | | |
| | 計 | | | | | | 76,500 | | |

代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 残置物<br>62号棟 | 屋内 可燃物<br>集積・積込・運搬・処分費共 | m3 | 1 | | | 410 | | 代価表 0043 |
| 01 | 内装材 積込み | 機 械 | m3 | 0.12 | 1 | 1,639.51 | 196.74 | | |
| 02 | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類<br>DID区間有り 31.5km以下 | m3 | 0.12 | 1 | 1,202.42 | 144.29 | | 代価表 0012 |
| 03 | とりこわし<br>発生材処分 | 木材類 投棄料 | m3 | 0.12 | 1 | 550 | 66 | | 代価表 0023 |
| | 計 | | | | | | 407.03 | | |
| | 残置物<br>62号棟 | 屋内・不燃物<br>集積・積込・運搬・処分費 | m3 | 1 | | | 1,240 | | 代価表 0044 |
| 01 | 内装材 積込み | 機 械 | m3 | 0.12 | 1 | 1,639.51 | 196.74 | | |
| 02 | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 その他<br>DID区間有り 19.5km以下 | m3 | 0.12 | 1 | 3,413.73 | 409.65 | | 代価表 0045 |
| 03 | とりこわし<br>発生材処分 | その他 | m3 | 0.12 | 1 | 5,252 | 630.24 | | 代価表 0046 |
| | 計 | | | | | | 1,236.63 | | |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 その他<br>DID区間有り 19.5km以下 | m3 | 1 | | | 3,410 | | 代価表 0045 |
| 01 | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>DID区間有り 19.5km以下 | m3 | 1 | 1 | 3,413.73 | 3,413.73 | | |
| | 計 | | | | | | 3,413.73 | | |



○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | とりこわし<br>発生材処分 | その他 | m3 | 1 | | | 5,250 | | 代価表 0046 |
| 01 | とりこわし<br>発生材処分 | その他 | m3 | 1 | 1 | 5,252 | 5,252 | | |
| | 計 | | | | | | 5,252 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 残置物<br>63号棟 | 屋内 可燃物<br>集積・積込・運搬・処分費共 | m3 | 1 | | | 410 | | 代価表 0047 |
| 01 | 内装材 積込み | 機 械 | m3 | 0.12 | 1 | 1,639.51 | 196.74 | | |
| 02 | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類<br>DID区間有り 31.5km以下 | m3 | 0.12 | 1 | 1,202.42 | 144.29 | | 代価表 0012 |
| 03 | とりこわし<br>発生材処分 | 木材類 投棄料 | m3 | 0.12 | 1 | 550 | 66 | | 代価表 0023 |
| | 計 | | | | | | 407.03 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 残置物<br>63号棟 | 屋内・不燃物<br>集積・積込・運搬・処分費 | m3 | 1 | | | 1,240 | | 代価表 0048 |
| 01 | 内装材 積込み | 機 械 | m3 | 0.12 | 1 | 1,639.51 | 196.74 | | |
| 02 | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 その他<br>DID区間有り 19.5km以下 | m3 | 0.12 | 1 | 3,413.73 | 409.65 | | 代価表 0045 |
| 03 | とりこわし<br>発生材処分 | その他 | m3 | 0.12 | 1 | 5,252 | 630.24 | | 代価表 0046 |
| | 計 | | | | | | 1,236.63 | | |

代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 残置物<br>64号棟 | 屋内 可燃物<br>集積・積込・運搬・処分費共 | m3 | 1 | | | 410 | | 代価表 0049 |
| 01 | 内装材 積込み | 機 械 | m3 | 0.12 | 1 | 1,639.51 | 196.74 | | |
| 02 | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類<br>DID区間有り 31.5km以下 | m3 | 0.12 | 1 | 1,202.42 | 144.29 | | 代価表 0012 |
| 03 | とりこわし<br>発生材処分 | 木材類 投棄料 | m3 | 0.12 | 1 | 550 | 66 | | 代価表 0023 |
| | 計 | | | | | | 407.03 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 残置物<br>64号棟 | 屋内・不燃物<br>集積・積込・運搬・処分費 | m3 | 1 | | | 1,240 | | 代価表 0050 |
| 01 | 内装材 積込み | 機 械 | m3 | 0.12 | 1 | 1,639.51 | 196.74 | | |
| 02 | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 その他<br>DID区間有り 19.5km以下 | m3 | 0.12 | 1 | 3,413.73 | 409.65 | | 代価表 0045 |
| 03 | とりこわし<br>発生材処分 | その他 | m3 | 0.12 | 1 | 5,252 | 630.24 | | 代価表 0046 |
| | 計 | | | | | | 1,236.63 | | |



○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 撤-3<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ階段<br>とりこわし | 機械 集積・積込み共 | m3 | 1 | | | 4,390 | | 代価表 0051 |
| 01 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>とりこわし | 圧砕機 地上部 厚さ200mm未満 | m3 | 1 | 1 | 2,426.29 | 2,426.29 | | |
| 02 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>集積、積込み | 機 械 | m3 | 1 | 1 | 1,965.49 | 1,965.49 | | |
| | 計 | | | | | | 4,391.78 | | |
| | 撤-4<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ平板<br>とりこわし | 機械 集積・積込み共<br>敷ﾓﾙﾀﾙ共 | m3 | 1 | | | 4,390 | | 代価表 0052 |
| 01 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>とりこわし | 圧砕機 地上部 厚さ200mm未満 | m3 | 1 | 1 | 2,426.29 | 2,426.29 | | |
| 02 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>集積、積込み | 機 械 | m3 | 1 | 1 | 1,965.49 | 1,965.49 | | |
| | 計 | | | | | | 4,391.78 | | |
| | 撤-5<br>L型側溝<br>とりこわし | L350 機械 集積・積込み共<br>基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 | m | 1 | | | 480 | | 代価表 0053 |
| 01 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>とりこわし | 圧砕機 地上部 厚さ200mm未満 | m3 | 0.11 | 1 | 2,426.29 | 266.89 | | |
| 02 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>集積、積込み | 機 械 | m3 | 0.11 | 1 | 1,965.49 | 216.2 | | |
| | 計 | | | | | | 483.09 | | |

代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 撤-9<br>境界ﾌﾞﾛｯｸ 1<br>とりこわし | 境界ﾌﾞﾛｯｸ 100x100<br>機械 集積・積込み共<br>基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 | m | 1 | | | 150 | | 代価表 0054 |
| 01 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>とりこわし | 圧砕機 地上部 厚さ200mm未満 | m3 | 0.034 | 1 | 2,426.29 | 82.49 | | |
| 02 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>集積、積込み | 機 械 | m3 | 0.034 | 1 | 1,965.49 | 66.83 | | |
| | 計 | | | | | | 149.32 | | |
| | 撤-10<br>境界ﾌﾞﾛｯｸ 2<br>とりこわし | 境界ﾌﾞﾛｯｸ 100x200<br>機械 集積・積込み共<br>敷ﾓﾙﾀﾙ共 | m | 1 | | | 110 | | 代価表 0055 |
| 01 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>とりこわし | 圧砕機 地上部 厚さ200mm未満 | m3 | 0.026 | 1 | 2,426.29 | 63.08 | | |
| 02 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>集積、積込み | 機 械 | m3 | 0.026 | 1 | 1,965.49 | 51.1 | | |
| | 計 | | | | | | 114.18 | | |
| | 撤-11<br>歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ<br>とりこわし | 歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ (100～210)x200<br>機械 集積・積込み共<br>基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 | m | 1 | | | 310 | | 代価表 0056 |
| 01 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>とりこわし | 圧砕機 地上部 厚さ200mm未満 | m3 | 0.07 | 1 | 2,426.29 | 169.84 | | |
| 02 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>集積、積込み | 機 械 | m3 | 0.07 | 1 | 1,965.49 | 137.58 | | |
| | 計 | | | | | | 307.42 | | |



○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 撤-12<br>車止ﾌﾞﾛｯｸ撤去 | W100×H80程度 | m | 1 | | | 22 | | 代価表 0057 |
| 01 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>とりこわし | 圧砕機 地上部 厚さ200mm未満 | m3 | 0.005 | 1 | 2,426.29 | 12.13 | | |
| 02 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>集積、積込み | 機 械 | m3 | 0.005 | 1 | 1,965.49 | 9.83 | | |
| | 計 | | | | | | 21.96 | | |
| | 撤-14<br>ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁<br>とりこわし | CB 150x600 集積・積込共 | m | 1 | | | 2,110 | | 代価表 0058 |
| 01 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>とりこわし | 圧砕機 地下部 厚さ200mm未満 | m3 | 0.081 | 1 | 2,911.54 | 235.83 | | |
| 02 | CB撤去 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 | m3 | 0.09 | 1 | 17,051.87 | 1,534.67 | | |
| 03 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>集積、積込み | 機 械 | m3 | 0.171 | 1 | 1,965.49 | 336.1 | | |
| | 計 | | | | | | 2,106.6 | | |

## 代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 撤-14<br>ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁<br>とりこわし | CB 150x1000 集積・積込共 | m | 1 | | | 3,250 | | 代価表 0059 |
| 01 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>とりこわし | 圧砕機 地下部 厚さ200mm未満 | m3 | 0.081 | 1 | 2,911.54 | 235.83 | | |
| 02 | CB撤去 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 | m3 | 0.15 | 1 | 17,051.87 | 2,557.78 | | |
| 03 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>集積、積込み | 機 械 | m3 | 0.231 | 1 | 1,965.49 | 454.03 | | |
| | 計 | | | | | | 3,247.64 | | |
| | 撤-16<br>自転車置場 2ｽﾊﾟﾝ<br>とりこわし | S造 屋根:鋼板 4,800x1,900 H2,000<br>集積・積込共<br>基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 700x700 h750 | か所 | 1 | | | 21,300 | | 代価表 0060 |
| 01 | ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 土間ｺﾝ 圧砕機<br>標準<br>集積 鉄筋切断 散水手間共 | m3 | 2.2 | 1 | 4,972.96 | 10,940.51 | | |
| 02 | 鉄骨軸組<br>とりこわし | 大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ | t | 0.5 | 1 | 20,771.21 | 10,385.61 | | |
| | 計 | | | | | | 21,326.12 | | |
| | 撤-16<br>自転車置場 3ｽﾊﾟﾝ<br>とりこわし | S造 屋根:鋼板 7200x1,900 H2,000<br>集積・積込共<br>基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 700x700 h750 | か所 | 1 | | | 29,000 | | 代価表 0061 |
| 01 | ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 土間ｺﾝ 圧砕機<br>標準<br>集積 鉄筋切断 散水手間共 | m3 | 2.9 | 1 | 4,972.96 | 14,421.58 | | |
| 02 | 鉄骨軸組<br>とりこわし | 大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ | t | 0.7 | 1 | 20,771.21 | 14,539.85 | | |
| | 計 | | | | | | 28,961.43 | | |



○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 上下式ﾊﾞﾘｶｰ撤去 | H710 | か所 | 1 | | | 990 | | 代価表 0062 |
| 01 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし | 圧砕機 地下部 厚さ200mm未満 | m3 | 0.0225 | 1 | 2,911.54 | 65.51 | | |
| 02 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み | 機 械 | m3 | 0.0225 | 1 | 1,965.49 | 44.22 | | |
| 03 | 鉄骨軸組 とりこわし | 大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ | t | 42.5 | 0.001 | 20,771.21 | 882.78 | | |
| | 計 | | | | | | 992.51 | | |
| | 柵撤去 | L4000 | か所 | 1 | | | 6,360 | | 代価表 0063 |
| 01 | 防護柵撤去 | | m | 4 | 1 | 1,590 | 6,360 | | |
| | 計 | | | | | | 6,360 | | |
| | 撤-27 看板1 とりこわし | H-1,600 800x500<br>集積・積込共<br>基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 300x300 H-500共 | か所 | 1 | | | 560 | | 代価表 0064 |
| 01 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし | 圧砕機 地下部 厚さ200mm未満 | m3 | 0.09 | 1 | 2,911.54 | 262.04 | | |
| 02 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み | 機 械 | m3 | 0.09 | 1 | 1,965.49 | 176.89 | | |
| 03 | 鉄骨軸組 とりこわし | 大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ | t | 5.9 | 0.001 | 20,771.21 | 122.55 | | |
| | 計 | | | | | | 561.48 | | |

## 代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 撤-17 照明灯 とりこわし | φ60.5 φ139.8 H-5,000<br>集積・積込共<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 φ400 H-1,200 | か所 | 1 | | | 16,700 | | 代価表 0065 |
| 01 | 標識柱撤去 | 基礎撤去・積込共 | 基 | 1 | 1 | 16,700 | 16,700 | | |
| | 計 | | | | | | 16,700 | | |
| | 撤-19 消火栓 とりこわし | φ60.5 φ139.8 H-3,000<br>集積・積込共<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 φ400 H-800 | か所 | 1 | | | 1,810 | | 代価表 0066 |
| 01 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし | 圧砕機 地下部 厚さ200mm未満 | m3 | 0.2 | 1 | 2,911.54 | 582.31 | | |
| 02 | 鉄骨軸組 とりこわし | 大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ | t | 0.04 | 1 | 20,771.21 | 830.85 | | |
| 03 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み | 機 械 | m3 | 0.2 | 1 | 1,965.49 | 393.1 | | |
| | 計 | | | | | | 1,806.26 | | |
| | 滑り台とりこわし | | か所 | 1 | | | 7,920 | | 代価表 0067 |
| 01 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし | 圧砕機 地下部 厚さ200mm未満 | m3 | 0.3 | 1 | 2,911.54 | 873.46 | | |
| 02 | 鉄骨軸組 とりこわし | 大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ | t | 311 | 0.001 | 20,771.21 | 6,459.85 | | |
| 03 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み | 機 械 | m3 | 0.3 | 1 | 1,965.49 | 589.65 | | |
| | 計 | | | | | | 7,922.96 | | |



○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ﾌﾟﾗﾝｺとりこわし | | か所 | 1 | | | 4,840 | | 代価表 0068 |
| 01 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし | 圧砕機 地下部 厚さ200mm未満 | m3 | 0.4 | 1 | 2,911.54 | 1,164.62 | | |
| 02 | 鉄骨軸組 とりこわし | 大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ | t | 139 | 0.001 | 20,771.21 | 2,887.2 | | |
| 03 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み | 機 械 | m3 | 0.4 | 1 | 1,965.49 | 786.2 | | |
| | 計 | | | | | | 4,838.02 | | |
| | | | | | | | | | |
| | ﾍﾞﾝﾁとりこわし | | か所 | 1 | | | 680 | | 代価表 0069 |
| 01 | ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 地上部 圧砕機<br>標準<br>集積 鉄筋切断 散水手間共 | m3 | 0.1 | 1 | 6,792.68 | 679.27 | | |
| | 計 | | | | | | 679.27 | | |
| | | | | | | | | | |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類<br>DID区間有り 14.0km以下 | m3 | 1 | | | 2,730 | | 代価表 0070 |
| 01 | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>DID区間有り 14.0km以下 | m3 | 1 | 1 | 2,730.98 | 2,730.98 | | |
| | 計 | | | | | | 2,730.98 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ類<br>DID区間有り 14.0km以下 | m3 | 1 | | | 2,730 | | 代価表 0071 |
| 01 | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>DID区間有り 14.0km以下 | m3 | 1 | 1 | 2,730.98 | 2,730.98 | | |
| | 計 | | | | | | 2,730.98 | | |
| | | | | | | | | | |
| | とりこわし<br>発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 投棄料 | m3 | 1 | | | 3,530 | | 代価表 0072 |
| 01 | とりこわし<br>発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 投棄料 | m3 | 1 | 1 | 3,525 | 3,525 | | |
| | 計 | | | | | | 3,525 | | |
| | | | | | | | | | |
| | とりこわし<br>発生材処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ類 投棄料 | m3 | 1 | | | 3,530 | | 代価表 0073 |
| 01 | とりこわし<br>発生材処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ類 投棄料 | m3 | 1 | 1 | 3,525 | 3,525 | | |
| | 計 | | | | | | 3,525 | | |
| | | | | | | | | | |
| | とりこわし<br>発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ類 投棄料 | m3 | 1 | | | 3,530 | | 代価表 0074 |
| 01 | とりこわし発生材<br>処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 投棄料 | m3 | 1 | 1 | 3,525 | 3,525 | | |
| | 計 | | | | | | 3,525 | | |



○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 生垣撤去 | H-1,000 | m | 1 | | | 1,760 | | 代価表 0075 |
| 01 | 樹木撤去手間 中低木 | H=1.0～1.5未満 - | 本 | 1 | 1 | 1,758.34 | 1,758.34 | | |
| | 計 | | | | | | 1,758.34 | | |
| | 生垣撤去 | H-2,000 | m | 1 | | | 4,160 | | 代価表 0076 |
| 01 | 樹木撤去手間 中低木 | H=2.0～3.0未満 - | 本 | 1 | 1 | 4,159.36 | 4,159.36 | | |
| | 計 | | | | | | 4,159.36 | | |
| | 生垣撤去 | H-4,000 | m | 1 | | | 3,040 | | 代価表 0077 |
| 01 | 樹木撤去手間 高木 | C 0.10～0.12未満 - | 本 | 1 | 1 | 3,037.14 | 3,037.14 | | |
| | 計 | | | | | | 3,037.14 | | |
| | 生垣撤去 | H-6,000 | m | 1 | | | 6,540 | | 代価表 0078 |
| 01 | 樹木撤去手間 高木 | C 0.15～0.18未満 - | 本 | 1 | 1 | 6,537.15 | 6,537.15 | | |
| | 計 | | | | | | 6,537.15 | | |

代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 生垣撤去 | H-12,000 | m | 1 | | | 3,270 | | 代価表 0079 |
| 01 | 樹木撤去手間 高木 | C 0.20～0.25未満 - | 本 | 0.5 | 1 | 6,537.15 | 3,268.58 | | |
| | 計 | | | | | | 3,268.58 | | |
| | 樹木撤去手間 高木 | C 0.9～1.2未満 - | 本 | 1 | | | 51,400 | | 代価表 0080 |
| 01 | 樹木撤去手間 高木 | C 0.75～0.90未満 - | 本 | 1 | 1.779 | 28,920.23 | 51,449.09 | | |
| | 計 | | | | | | 51,449.09 | | |
| | 樹木撤去手間 高木 | C 1.2～1.5未満 - | 本 | 1 | | | 80,600 | | 代価表 0081 |
| 01 | 樹木撤去手間 高木 | C 0.75～0.90未満 - | 本 | 1 | 2.787 | 28,920.23 | 80,600.68 | | |
| | 計 | | | | | | 80,600.68 | | |
| | 樹木撤去手間 高木 | C 1.5～2.0未満 - | 本 | 1 | | | 143,000 | | 代価表 0082 |
| 01 | 樹木撤去手間 高木 | C 0.75～0.90未満 - | 本 | 1 | 4.945 | 28,920.23 | 143,010.54 | | |
| | 計 | | | | | | 143,010.54 | | |



○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 樹木撤去手間<br>高木 | C 2.0～2.5未満 - | 本 | 1 | | | 223,000 | | 代価表 0083 |
| 01 | 樹木撤去手間<br>高木 | C 0.75～0.90未満 - | 本 | 1 | 7.726 | 28,920.23 | 223,437.7 | | |
| | 計 | | | | | | 223,437.7 | | |
| | | | | | | | | | |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 樹木類<br>DID区間有り 31.5km以下 | m3 | 1 | | | 1,200 | | 代価表 0084 |
| 01 | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類<br>DID区間有り 31.5km以下 | m3 | 1 | 1 | 1,202.42 | 1,202.42 | | |
| | 計 | | | | | | 1,202.42 | | |
| | | | | | | | | | |
| | とりこわし<br>発生材処分 | 樹木類 投棄料 | m3 | 1 | | | 550 | | 代価表 0085 |
| 01 | とりこわし<br>発生材処分 | 木材類 投棄料 | m3 | 1 | 1 | 550 | 550 | | |
| | 計 | | | | | | 550 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 汚水管部分<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | ｺﾝｸﾘｰﾄ版 t70＋PK-3＋RC40 t100 | ㎡ | 1 | | | 6,310 | | 代価表 0086 |
| 01 | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(A)<br>標準図3-2 | 特に狭い場所 人力<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ版 t70＋PK-3＋RC40 t100 | ㎡ | 1 | 1 | 6,312.15 | 6,312.15 | | |
| | 計 | | | | | | 6,312.15 | | |

代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ｱﾍﾞﾘｱ | H0.6 - W0.4 植付手間共 | 本 | 1 | | | 1,430 | | 代価表 0087 |
| 01 | ｱﾍﾞﾘｱ | H0.6 - W0.4 | 本 | 1 | 1 | 750 | 750 | ○ | |
| 02 | 植付け（中木）<br>標準図4-1 | 樹高 50～80cm未満 改良仕様A | 本 | 1 | 1 | 559.46 | 559.46 | | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.16 | 750 | 120 | | |
| | 計 | | | | | | 1,429.46 | | |
| | | | | | | | | | |
| | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 再生AS t50＋PK-3＋RC40 t200 | ㎡ | 1 | | | 6,620 | | 代価表 0088 |
| 01 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(C)<br>標準図3-3 | 特に狭い場所 人力<br>再生AS t50＋PK-3＋RC40 t200 | ㎡ | 1 | 1 | 6,620.18 | 6,620.18 | | |
| | 計 | | | | | | 6,620.18 | | |
| | | | | | | | | | |
| | L型側溝撤去 | 350x360x500<br>機械・集積・積込共<br>蓋共 | か所 | 1 | | | 920 | | 代価表 0089 |
| 01 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>とりこわし | 圧砕機 地上部 厚さ200mm未満 | m3 | 0.21 | 1 | 2,426.29 | 509.52 | | |
| 02 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>集積、積込み | 機 械 | m3 | 0.21 | 1 | 1,965.49 | 412.75 | | |
| | 計 | | | | | | 922.27 | | |
| | | | | | | | | | |



○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 雨水桝撤去 | 400x400x430H<br>機械・集積・積込共<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共 | か所 | 1 | | | 200 | | 代価表 0090 |
| 01 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>とりこわし | 圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満 | m3 | 0.04 | 1 | 2,911.54 | 116.46 | | |
| 02 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>集積、積込み | 機 械 | m3 | 0.04 | 1 | 1,965.49 | 78.62 | | |
| | 計 | | | | | | 195.08 | | |
| | 雨水排水管撤去 | 根切・埋戻・積込共<br>深さ1ｍ程度 | m | 1 | | | 470 | | 代価表 0091 |
| 01 | 根切り | つぼ,布掘り<br>深さ2.5m程度 | m3 | 0.3 | 1 | 642.6 | 192.78 | | |
| 02 | 埋戻し(B種) | - 発生土 | m3 | 0.3 | 1 | 918 | 275.4 | | |
| | 計 | | | | | | 468.18 | | |
| | 雨水排水管撤去 | 根切・埋戻・積込共<br>深さ1ｍ程度<br>ﾋｭｰﾑ管撤去φ200～φ300 | m | 1 | | | 140 | | 代価表 0092 |
| 01 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>とりこわし | 圧砕機 地下部 厚さ200㎜以上 | m3 | 0.022 | 1 | 4,367.32 | 96.08 | | |
| 02 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>集積、積込み | 機 械 | m3 | 0.022 | 1 | 1,965.49 | 43.24 | | |
| | 計 | | | | | | 139.32 | | |

代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 汚水排水管撤去 | 根切・埋戻・積込共<br>深さ1ｍ程度 | m | 1 | | | 470 | | 代価表 0093 |
| 01 | 根切り | つぼ,布掘り<br>深さ2.5m程度 | m3 | 0.3 | 1 | 642.6 | 192.78 | | |
| 02 | 埋戻し(B種) | - 発生土 | m3 | 0.3 | 1 | 918 | 275.4 | | |
| | 計 | | | | | | 468.18 | | |
| | 汚水桝撤去 | 500×500×550H<br>機械・集積・積込共<br>鋳鉄蓋共 | か所 | 1 | | | 2,160 | | 代価表 0094 |
| 01 | 鉄骨軸組<br>とりこわし | 大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ | t | 36 | 0.001 | 20,771.21 | 747.76 | | |
| 02 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>とりこわし | 圧砕機 地下部 厚さ200㎜以上 | m3 | 0.223 | 1 | 4,367.32 | 973.91 | | |
| 03 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>集積、積込み | 機 械 | m3 | 0.223 | 1 | 1,965.49 | 438.3 | | |
| | 計 | | | | | | 2,159.97 | | |
| | U字側溝撤去 | U-150 | m | 1 | | | 100 | | 代価表 0095 |
| 01 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>とりこわし | 圧砕機 地上部 厚さ200㎜未満 | m3 | 0.02 | 1 | 2,796.34 | 55.93 | | |
| 02 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>集積、積込み | 機 械 | m3 | 0.02 | 1 | 2,268.78 | 45.38 | | |
| | 計 | | | | | | 101.31 | | |



○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 制水弁閉止ﾌﾗﾝｼﾞ栓止 | VP φ75 | か所 | 1 | | | 46,500 | | 代価表 0096 |
| 01 | 配管切断(樹脂管類)・手間のみ | 配管切断 75A 保温無 | か所 | 1 | 1 | 6,059.29 | 6,059.29 | | |
| 02 | GX形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(粉体塗装) | 帽 75A - | 個 | 1 | 1 | 35,607.73 | 35,607.73 | | |
| 03 | 弁きょう撤去 | 75～100A | か所 | 1 | 1 | 4,811.79 | 4,811.79 | | 代価表 0097 |
| | 計 | | | | | | 46,478.81 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 弁きょう撤去 | 75～100A | か所 | 1 | | | 4,810 | | 代価表 0097 |
| 01 | 配管工 | | 人 | 0.45 | 0.3 | 28,288 | 3,818.88 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 3,818.88 | 992.91 | | |
| | 計 | | | | | | 4,811.79 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水道本管分岐部撤去､本管復旧 | CIP φ150 | か所 | 1 | | | 221,000 | | 代価表 0098 |
| 01 | 配管切断(鋼管類)・手間のみ | 配管切断 80A 保温無 | か所 | 1 | 1 | 5,346.43 | 5,346.43 | | |
| 02 | 配管切断(鋼管類)・手間のみ | 配管切断 150A 保温無 | か所 | 1 | 1 | 6,059.29 | 6,059.29 | | |
| 03 | 鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない | 地中配管 80A | m | 0.5 | 1 | 2,298.97 | 1,149.49 | | |
| 04 | 鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない | 地中配管 150A | m | 1.5 | 1 | 4,319.92 | 6,479.88 | | |
| 05 | 水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管【GX形1種】 | 150A*5,000L | 本 | 1 | 1 | 84,969.36 | 84,969.36 | | |
| 06 | GX形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(粉体塗装) | 継ぎ輪 150A - | 個 | 1 | 1 | 95,541.73 | 95,541.73 | | |
| 07 | 水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管取付 特殊押輪 | 150A | 口 | 3 | 1 | 7,271.15 | 21,813.45 | | |
| | 計 | | | | | | 221,359.63 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 給水管撤去 | 根切・埋戻・積込共 深さ1m程度 | m | 1 | | | 470 | | 代価表 0099 |
| 01 | 根切り | つぼ,布掘り 深さ2.5m程度 | m3 | 0.3 | 1 | 642.6 | 192.78 | | |
| 02 | 埋戻し(B種) | - 発生土 | m3 | 0.3 | 1 | 918 | 275.4 | | |
| | 計 | | | | | | 468.18 | | |
| | | | | | | | | | |



○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ガス管撤去 | 根切・埋戻・積込共<br>深さ1m程度 | m | 1 | | | 470 | | 代価表 0100 |
| 01 | 根切り | つぼ,布掘り<br>深さ2.5m程度 | m3 | 0.3 | 1 | 642.6 | 192.78 | | |
| 02 | 埋戻し(B種) | - 発生土 | m3 | 0.3 | 1 | 918 | 275.4 | | |
| | 計 | | | | | | 468.18 | | |
| | | | | | | | | | |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類<br>DID区間有り 14.0km以下 | m3 | 1 | | | 2,730 | | 代価表 0101 |
| 01 | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>DID区間有り 14.0km以下 | m3 | 1 | 1 | 2,730.98 | 2,730.98 | | |
| | 計 | | | | | | 2,730.98 | | |
| | | | | | | | | | |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 路盤類<br>DID区間有り 31.5km以下 | m3 | 1 | | | 4,630 | | 代価表 0102 |
| 01 | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>DID区間有り 31.5km以下 | m3 | 1 | 1 | 4,627.49 | 4,627.49 | | |
| | 計 | | | | | | 4,627.49 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

## 代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | とりこわし<br>発生材処分 | 路盤類 投棄料 | m3 | 1 | | | 22,200 | | 代価表 0103 |
| 01 | とりこわし<br>発生材処分 | 路盤類 投棄料 | m3 | 1 | 1 | 22,200 | 22,200 | | |
| | 計 | | | | | | 22,200 | | |
| | | | | | | | | | |
| | とりこわし<br>発生材処分 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 投棄料 | m3 | 1 | | | 5,600 | | 代価表 0104 |
| 01 | とりこわし<br>発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 投棄料 | m3 | 1 | 1 | 5,600 | 5,600 | | |
| | 計 | | | | | | 5,600 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 杭小割 | | m3 | 1 | | | 4,390 | | 代価表 0105 |
| 01 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>とりこわし | 圧砕機 地上部 厚さ200㎜未満 | m3 | 1 | 1 | 2,426.29 | 2,426.29 | | |
| 02 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>集積、積込み | 機 械 | m3 | 1 | 1 | 1,965.49 | 1,965.49 | | |
| | 計 | | | | | | 4,391.78 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 枠組本足場<br>(手すり先行方式) | 建枠　900x1700　布枠500+240<br>掛払い手間・運搬費共<br>12m未満　3ヶ月程度 | ㎡ | 1 | | | 3,390 | | 代価表　0106 |
| 01 | 枠組本足場<br>(手すり先行方式) | 建枠 900×1700　布枠500+240<br>掛払い手間<br>22m未満 -　- | ㎡ | 1 | 1 | 1,887.76 | 1,887.76 | | |
| 02 | 枠組本足場<br>(手すり先行方式) | 建枠 900×1700　布枠500+240<br>供用1日賃料 修理費含む<br>22m未満 -　- | ㎡ | 1 | 90 | 8.59 | 773.1 | | |
| 03 | 枠組本足場<br>(手すり先行方式) | 建枠 900×1700　布枠500+240<br>基本料 修理費含む<br>22m未満 -　- | ㎡ | 1 | 1 | 381.23 | 381.23 | | |
| 04 | 仮設材運搬<br>(枠組本足場)<br>(手すり先行方式) | 建枠幅900(二枚布) | ㎡ | 1 | 1 | 347.73 | 347.73 | | |
| | 計 | | | | | | 3,389.82 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 防音ｼｰﾄ | 運搬費共　90日程度 | ㎡ | 1 | | | 1,800 | | 代価表　0107 |
| 01 | 防音ｼｰﾄ張り | 掛払い手間　-<br>- | ㎡ | 1 | 1 | 847.56 | 847.56 | | |
| 02 | 防音ｼｰﾄ張り | 供用1日賃料 修理費含む　-<br>- | ㎡ | 1 | 90 | 9.44 | 849.6 | | |
| 03 | 防音ｼｰﾄ張り | 基本料 修理費含む　-<br>- | ㎡ | 1 | 1 | 94.36 | 94.36 | | |
| 04 | 仮設材運搬<br>(ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類) | | ㎡ | 1 | 1 | 8.59 | 8.59 | | |
| | 計 | | | | | | 1,800.11 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

## 代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板処理<br>養生ｼｰﾄ | 運搬費共　30日程度 | ㎡ | 1 | | | 930 | | 代価表　0108 |
| 01 | 養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類<br>掛払い手間　-<br>- | ㎡ | 1 | 1 | 847.56 | 847.56 | | |
| 02 | 養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類<br>供用1日賃料 修理費含む　-<br>- | ㎡ | 1 | 30 | 0.88 | 26.4 | | |
| 03 | 養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類<br>基本料 修理費含む　-<br>- | ㎡ | 1 | 1 | 50.33 | 50.33 | | |
| 04 | 仮設材運搬<br>(ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類) | | ㎡ | 1 | 1 | 8.59 | 8.59 | | |
| | 計 | | | | | | 932.88 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 害虫駆除 | 屋内　62号棟 | ㎡ | 1 | | | 160 | | 代価表　0109 |
| 01 | 害虫駆除 | 屋内 | ㎡ | 1 | 1 | 159.34 | 159.34 | | |
| | 計 | | | | | | 159.34 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 害虫駆除 | 屋内　63号棟 | ㎡ | 1 | | | 160 | | 代価表　0110 |
| 01 | 害虫駆除 | 屋内 | ㎡ | 1 | 1 | 159.34 | 159.34 | | |
| | 計 | | | | | | 159.34 | | |
| | | | | | | | | | |



○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 害虫駆除 | 屋内　64号棟 | ㎡ | 1 | | | 160 | | 代価表　0111 |
| 01 | 害虫駆除 | 屋内 | ㎡ | 1 | 1 | 159.34 | 159.34 | | |
| | 計 | | | | | | 159.34 | | |
| | 交通誘導員 | 常駐　6.5ヶ月程度 | 人 | 1 | | | 2,560,000 | | 代価表　0112 |
| 01 | 交通誘導員 | 昼間 B － | 人月 | 6.5 | 1 | 393,120 | 2,555,280 | | |
| | 計 | | | | | | 2,555,280 | | |
| | 整理清掃 | 周辺共　6.5ヶ月程度 | 式 | 1 | | | 142,000 | | 代価表　0113 |
| 01 | 軽作業員 | | 人 | 5 | 1 | 16,952 | 84,760 | ○ | |
| 02 | 軽作業員 | | 人 | 2 | 1 | 16,952 | 33,904 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.2 | 118,664 | 23,732.8 | | |
| | 計 | | | | | | 142,396.8 | | |

代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 高圧洗浄機 | 洗車用　6.5ヶ月程度 | 台 | 1 | | | 491,000 | | 代価表　0114 |
| 01 | 高圧洗浄機 | 月額（用水電力費除く） | 月 | 6.5 | 1 | 22,200 | 144,300 | | |
| 02 | 高圧洗浄機 | 電力費 | 月 | 6.5 | 1 | 7,137.31 | 46,392.52 | | |
| 03 | 高圧洗浄機 | 用水費 北大阪 | 月 | 6.5 | 1 | 46,170 | 300,105 | | |
| | 計 | | | | | | 490,797.52 | | |
| | 高圧洗浄機 | 散水用　用水費除く<br>3ヶ月程度 | 台 | 1 | | | 88,000 | | 代価表　0115 |
| 01 | 高圧洗浄機 | 月額（用水電力費除く） | 月 | 3 | 1 | 22,200 | 66,600 | | |
| 02 | 高圧洗浄機 | 電力費 | 月 | 3 | 1 | 7,137.31 | 21,411.93 | | |
| | 計 | | | | | | 88,011.93 | | |
| | 仮設水道(40φ) | | 式 | 1 | | | 51,300 | | 代価表　0116 |
| 01 | 配管費 | VP管 径25 | m | 1 | 1 | 2,747.26 | 2,747.26 | | |
| 02 | 用水用配管 | 量水器費 径40㎜ | 式 | 1 | 1 | 48,585.73 | 48,585.73 | | |
| | 計 | | | | | | 51,332.99 | | |



○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 騒音振動計 | 騒音NL21,振動VM53A<br>6.5ヶ月程度 | か所 | 1 | | | 211,000 | | 代価表 0117 |
| 01 | 騒音・振動測定 | 振動NL21、振動VM53A 基本料 | 台 | 1 | 1 | 14,190 | 14,190 | | |
| 02 | 騒音・振動測定 | 振動NL21、振動VM53A 日額損料 | 台 | 195 | 1 | 1,010 | 196,950 | | |
| | 計 | | | | | | 211,140 | | |
| | 排水処理費 | 6.5ヶ月程度 | 式 | 1 | | | 130,000 | | 代価表 0118 |
| 01 | 雨水管撤去跡ﾓﾙﾀﾙ詰め | φ150 | か所 | 1 | 1 | 71.94 | 71.94 | | 代価表 0119 |
| 02 | PH測定 | | 回 | 19.5 | 1 | 580 | 11,310 | | |
| 03 | 中和材 | ｱﾙｶﾘ中和材 | L | 10.8 | 1 | 2,100 | 22,680 | | |
| 04 | 貯水用ﾀﾝｸ | 降雨時、集水面積 3m3程度 | か所 | 1 | 1 | 74,584.05 | 74,584.05 | | 代価表 0120 |
| 05 | 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ発動発電機共 | | 台 | 1 | 1 | 19,141.56 | 19,141.56 | | 代価表 0122 |
| 06 | 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去 | | 台 | 1 | 1 | 1,938.56 | 1,938.56 | | 代価表 0124 |
| | 計 | | | | | | 129,726.11 | | |

代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 雨水管撤去跡ﾓﾙﾀﾙ詰め | φ150 | か所 | 1 | | | 72 | | 代価表 0119 |
| 01 | 壁ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて<br>内壁 厚20 | ㎡ | 0.018 | 1 | 3,996.4 | 71.94 | | |
| | 計 | | | | | | 71.94 | | |
| | 貯水用ﾀﾝｸ | 降雨時、集水面積 3m3程度 | か所 | 1 | | | 74,600 | | 代価表 0120 |
| 01 | 鋼板製簡易水槽 | 3㎥ | 日台 | 195 | 1 | 342 | 66,690 | | |
| 02 | 仮設機械運搬(ﾄﾗｯｸ) | 普通用 2t積 | 運転日 | 0.25 | 1 | 31,576.2 | 7,894.05 | | 代価表 0121 |
| | 計 | | | | | | 74,584.05 | | |
| | 仮設機械運搬(ﾄﾗｯｸ) | 普通用 2t積 | 運転日 | 1 | | | 31,600 | | 代価表 0121 |
| 01 | 運転手(一般) | | 人 | 1 | 1 | 24,648 | 24,648 | | |
| 02 | 燃料 | 軽油 | L | 19.9 | 1 | 146 | 2,905.4 | | |
| 03 | 機械損料 | | 日 | 1.13 | 1 | 3,560 | 4,022.8 | | |
| | 計 | | | | | | 31,576.2 | | |



○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ発動発電機共 | | 台 | 1 | | | 19,100 | | 代価表 0122 |
| 01 | ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 | | 台 | 1 | 1 | 4,346.16 | 4,346.16 | ○ | 代価表 0123 |
| 02 | 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ | 賃料 φ50 0.4Kw<br>揚程 5m | 日 | 19.5 | 1 | 69 | 1,345.5 | ○ | |
| 03 | 発動発電機 | | 日 | 19.5 | 1 | 540 | 10,530 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.18 | 16,221.66 | 2,919.9 | | |
| | 計 | | | | | | 19,141.56 | | |
| | | | | | | | | | |
| | ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 | | 台 | 1 | | | 4,350 | | 代価表 0123 |
| 01 | 普通作業員 | | 人 | 0.05 | 1 | 24,232 | 1,211.6 | | |
| 02 | 特殊作業員 | | 人 | 0.11 | 1 | 28,496 | 3,134.56 | | |
| | 計 | | | | | | 4,346.16 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去 | | 台 | 1 | | | 1,940 | | 代価表 0124 |
| 01 | 普通作業員 | | 人 | 0.08 | 1 | 24,232 | 1,938.56 | | |
| | 計 | | | | | | 1,938.56 | | |

代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 簡易水槽設置 | 撤去用 6.5ヶ月程度 | 式 | 1 | | | 74,600 | | 代価表 0125 |
| 01 | 鋼板製簡易水槽 | 5m3 損料 | 日台 | 195 | 1 | 342 | 66,690 | | |
| 02 | 仮設機械運搬(ﾄﾗｯｸ) | 普通用 2t積 | 運転日 | 0.25 | 1 | 31,576.2 | 7,894.05 | | 代価表 0121 |
| | 計 | | | | | | 74,584.05 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 仮設門扉ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ | W-5500 6.5ヶ月程度 | か所 | 1 | | | 457,000 | | 代価表 0126 |
| 01 | 仮設門扉ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ標準図8-5 | W=5500<br>賃貸定額 | か所 | 1 | 1 | 403,657.47 | 403,657.47 | | |
| 02 | 仮設門扉ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ標準図8-5 | W=5500<br>賃貸賃料（月当り） | か所 | 1 | 6.5 | 8,280 | 53,820 | | |
| | 計 | | | | | | 457,477.47 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 仮設電灯 | 全損 電力費 6.5ヶ月程度<br>移設1回共 | か所 | 1 | | | 18,700 | | 代価表 0127 |
| 01 | 仮設電灯標準図8-6 | 全損 | か所 | 1 | 1 | 8,839.1 | 8,839.1 | | |
| 02 | 仮設電灯標準図8-6 | 定額損料 | か所 | 1 | 1 | 8,365.59 | 8,365.59 | | |
| 03 | 仮設電灯標準図8-6 | 電力費（日当り） | か所 | 1 | 195 | 7.79 | 1,519.05 | | |
| | 計 | | | | | | 18,723.74 | | |



○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 仮設会所 | | か所 | 1 | | | 24,800 | | 代価表 0128 |
| 01 | 仮設会所 600角 標準図8-4 | 土工事共 | か所 | 1 | 1 | 24,782.78 | 24,782.78 | | |
| | 計 | | | | | | 24,782.78 | | |
| | ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ撤去 | | m | 1 | | | 400 | | 代価表 0129 |
| 01 | 仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ標準図参-6 | (A) 撤去手間 | か所 | 0.55555 | 1 | 715.98 | 397.76 | | |
| | 計 | | | | | | 397.76 | | |
| | ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ撤去 | | か所 | 1 | | | 7,290 | | 代価表 0130 |
| 01 | ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ（ﾊﾟﾈﾙ付） | H2.0 W5.4 両引き 定額損料 | か所 | 1 | 0.33333 | 21,865.24 | 7,288.34 | | |
| | 計 | | | | | | 7,288.34 | | |

代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 仮囲い A ｶﾗｰ鋼板 H-3000 標準図8-A | 上部ｼｰﾄ H-1000 6.5ヶ月程度 | m | 1 | | | 22,300 | | 代価表 0131 |
| 01 | 仮囲(A)（ｶﾗｰ鋼板 H=3000） 標準図8-A | 定額損料 - | m | 1 | 1 | 8,280.57 | 8,280.57 | | |
| 02 | 仮囲(A)（ｶﾗｰ鋼板 H=3000） 標準図8-A | 月額損料 - | m | 1 | 6.5 | 248.28 | 1,613.82 | | |
| 03 | 仮囲(8) ｼｰﾄ張 標準図8-1 | (A) 養生ｼｰﾄ張 定額損料 | m | 1 | 1 | 5,420.73 | 5,420.73 | | |
| 04 | 仮囲(8) ｼｰﾄ張 標準図8-1 | (A) 養生ｼｰﾄ張 月額損料 | m | 1 | 6.5 | 1,074.89 | 6,986.79 | | |
| | 計 | | | | | | 22,301.91 | | |
| | ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉 | H=1800 W=2,000 両開き | か所 | 1 | | | 108,000 | | 代価表 0132 |
| 01 | ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉 | W=2,000 両開き | 基 | 1 | 1 | 100,000 | 100,000 | | |
| 02 | ﾌｪﾝｽ設置手間 | 支柱+金網 | m | 2 | 1 | 3,995.99 | 7,991.98 | | 代価表 0133 |
| | 計 | | | | | | 107,991.98 | | |



○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ﾌｪﾝｽ設置手間 | 支柱+金網 | m | 1 | | | 4,000 | | 代価表 0133 |
| 01 | 世話役 | | 人 | 1.4 | 0.01 | 30,992 | 433.89 | | |
| 02 | 普通作業員 | | 人 | 14.7 | 0.01 | 24,232 | 3,562.1 | | |
| | 計 | | | | | | 3,995.99 | | |
| | 試掘調査 | 8㎡程度/ヶ所 | か所 | 1 | | | 12,500 | | 代価表 0134 |
| 01 | 根切り | つぼ,布掘り<br>深さ2.5m程度 | m3 | 8 | 1 | 642.6 | 5,140.8 | | |
| 02 | 埋戻し(B種) | - 発生土 | m3 | 8 | 1 | 918 | 7,344 | | |
| | 計 | | | | | | 12,484.8 | | |
| | 養生敷鉄板 | 厚22 6.5ヶ月程度 | ㎡ | 1 | | | 8,120 | | 代価表 0135 |
| 01 | 養生敷鉄板 | 厚22 月額損料 | ㎡ | 1 | 6.5 | 1,020 | 6,630 | | |
| 02 | 養生敷鉄板 | 設置撤去手間 | ㎡ | 1 | 1 | 1,491.98 | 1,491.98 | | |
| | 計 | | | | | | 8,121.98 | | |

代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 仮設材運搬費 | | t | 1 | | | 7,350 | | 代価表 0136 |
| 01 | 運搬費 | | t | 1 | 1 | 4,350 | 4,350 | | |
| 02 | 積込・取卸し | | t | 1 | 1 | 3,000 | 3,000 | | |
| | 計 | | | | | | 7,350 | | |
| | 総掘調査 | 掘削+埋戻<br>150㎥程度 | か所 | 1 | | | 223,000 | | 代価表 0137 |
| 01 | 根切り | 総掘り<br>法付ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | m3 | 150 | 1 | 571.2 | 85,680 | | |
| 02 | 埋戻し(B種) | - 発生土 | m3 | 150 | 1 | 918 | 137,700 | | |
| | 計 | | | | | | 223,380 | | |



○は「その他」の率対象