令和７年６月

工 事 名 称 大阪府営千里高野台住宅第４次中層耐火住宅撤去工事（第４工区）

# 総工事費 ￥１７１，７２９，８００

# 工事価格 ￥１５６，１１８，０００

| 工 事 概 要 （工事場所：吹田市高野台４丁目 ） |
|---|
| 中層耐火住宅撤去工事一式<br>施工区域面積 10,821㎡<br>中層耐火住宅 ＲＣ造 地上４階建 ２棟 32戸<br>集会所 ＲＣ造<br>アスベスト除去工事一式 2,984㎡<br>既存杭引抜工事一式<br><br>公 告 日 R7.6.26<br>入札書の開札日 R7.7.17<br>(工期)約 7.0 ヶ月 |

| 請負業者名 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 請負金額￥ | | 工期 | 契約締結日 ～ | R8.3.4 |

NO. 1　　大　　阪　　府

| 名　　称 | 単位 | 金額(円) | 小計(円) | | | | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1, 直接工事費** | | | | | | | |
| ［1］ 建物撤去工事 | 一式 | 115,553,421 | | | | | |
| ［2］ 電気設備工事 | 一式 | 0 | | | | | |
| ［3］ 機械設備工事 | 一式 | 0 | | | | | |
| ［4］ ガス設備工事 | 一式 | 0 | | | | | |
| 小　　計 | | | 115,553,421 | | | | |
| **2. 共　通　費** | | | | | | | |
| | | | | A | E | M | |
| 共通仮設費 | 一式 | 15,767,821 | | 15,767,821 | 0 | 0 | （共仮は積上げのみ） |
| 現場管理費 | 一式 | 7,204,210 | | 7,204,210 | 0 | 0 | 経費率　合計 |
| 一般管理費等 | 一式 | 17,592,548 | | | | | 18.16% |
| | | | | | | | （契約保証費率除く） |
| 小　　計 | | | 40,564,579 | | | | |
| **3. 工事価格** （1＋2） | | | 156,118,000 | | | | |
| **4. 消費税相当額** | 一式 | | 15,611,800 | | | | 税率10% |
| **5. 総工事費** （3＋4） | | | 171,729,800 | | | | |

## ［１］　共 通 仮 設 費

A、共通仮設費の積上げ分(設備除く)

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1)準備費 | | 一式 | 0 |
| (2)仮設物資等積上げ分 | 別紙内訳 | 一式 | 15,767,821 |
| (3)イメージアップ費等 | | 一式 | 0 |
| (4)その他 | | 一式 | 0 |
| (1)～(4)の計 | A、 | | 15,767,821 |

**共 通 仮 設 費　15,767,821**

## ［２］　現 場 管 理 費 ・ 一 般 管 理 費 等

B、　対象純工事費
(建築直工＋共仮-C-E)　124,636,494

● Bに対する現場管理費率
β　5.50%

共仮のｽｸﾗｯﾌﾟ　-1,770

B×β
B'　6,854,909

C、現場管理費対象外

| | | |
|---|---|---|
| イ、処分費等 | 4,219,685 | |
| 119311341 | 0 | |
| ハ、工事排水料金 | 0 | (共通費対象外) |
| ニ、各種負担金等 | 0 | (共通費対象外) |
| ホ、共通仮設費の処分費 | 0 | |
| イ ～ ホ の計　C、 | 4,219,685 | |

E、一般建築のその他工事

| 名称 | | |
|---|---|---|
| い、杭工事 | 一式 | 2,234,000 |
| ろ、造園工事 | 一式 | 34,320 |
| は、舗装工事 | 一式 | 196,743 |
| に、設備工事 | 一式 | - |
| ほ、特殊な室内装備品 | 一式 | 0 |
| へ、その他 | 一式 | 0 |
| と、共仮の舗装工事等 | 一式 | 0 |

● Eに対する現場管理費

その他工事に対する現場管理費率　E × 率

E、い ～ と の計　2,465,063　2%　E'　49,301

F、現場管理費のその他積上げ部分

| | | 単位 | 金額 |
|---|---|---|---|
| (1)　その他積上げ | 内訳別紙 | 一式 | 300,000 |

**現 場 管 理 費　7,204,210**

H、撤去工事の工事原価
(B ＋ B')　131,491,403

I、その他工事の工事原価
(E ＋ E')　2,514,364

I'、設備工事の工事原価　0

J、現場管理費のその他積上げ工事原価
(F)　300,000

K、一般管理費等のその他積上げ部分

| | | 単位 | 金額 |
|---|---|---|---|
| (1)その他積上げ | 内訳別紙 | 一式 | 0 |
| | | 計 K' | 0 |

L、率計算の工事原価
H＋I＋J＋イ＋ロ＋ホ+I'　138,525,452

◎ Lに対する一般管理費等率
γ　12.66%

L'率に掛ける工事原価　138,525,452

M、契約保証費　※　必要有り

一般管理費等の補正値　0.04%

◎ L' × 補正値
M'　55,410

N、L × γ ＋ K' ＋ M'

**一 般 管 理 費 等　17,592,732**

数値処理　-184

**数値処理後小計**

**一 般 管 理 費 等　17,592,548**

| 名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| A.　撤去工事 | 1 | 式 | 42,405,215 | |
| B.　仮設物設置工事 | 1 | 式 | 17,416,530 | |
| C.　整地工事 | 1 | 式 | 541,050 | |
| D.　害虫駆除 | 1 | 式 | 356,020 | |
| E.　撤去用水費 | 1 | 式 | 286,650 | |
| F.　アスベスト除去工事 | 1 | 式 | 54,547,956 | |
| 計 | | | 115,553,421 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 建築工事　科目別内訳

A.　撤去工事

| 名　　称 | 数　　量 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 撤去工事 | 1 | 式 | 42,405,215 | |
| 計 | | | 42,405,215 | |

## 建築工事　科目別内訳

B.　仮設物設置工事

| 名　　称 | 数　　量 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 仮設物設置工事 | 1 | 式 | 17,416,530 | |
| 計 | | | 17,416,530 | |

## 建築工事　科目別内訳

C.　整地工事

| 名　　称 | 数　　量 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 整地工事 | 1 | 式 | 541,050 | |
| 計 | | | 541,050 | |

## 建築工事　科目別内訳

D.　害虫駆除

| 名　　称 | 数　　量 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 害虫駆除 | 1 | 式 | 356,020 | |
| 計 | | | 356,020 | |

E.　撤去用水費

| 名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 撤去用水費 | 1 | 式 | 286,650 | |
| 計 | | | 286,650 | |

建築工事　科目別内訳

F.　アスベスト除去工事

| 名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 外壁アスベスト除去工事　60号棟 | 1 | 式 | 32,349,300 | |
| 外壁アスベスト除去工事　61号棟 | 1 | 式 | 22,198,656 | |
| 計 | | | 54,547,956 | |

## 建築工事　中科目別内訳

A.　撤去工事

| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 撤去工事 | 撤去工事 | 1 | 式 | 42,405,215 | |
| 計 | | | | 42,405,215 | |

## 建築工事　中科目別内訳

B.　仮設物設置工事

| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仮設物設置工事 | 仮設物設置工事 | 1 | 式 | 17,416,530 | |
| 計 | | | | 17,416,530 | |

C.　整地工事

| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 整地工事 | 整地工事 | 1 | 式 | 541,050 | |
| 計 | | | | 541,050 | |

建築工事　中科目別内訳

D.　害虫駆除

| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 害虫駆除 | 害虫駆除 | 1 | 式 | 356,020 | |
| 計 | | | | 356,020 | |

E.　撤去用水費

| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 撤去用水費 | 撤去用水費 | 1 | 式 | 286,650 | |
| 計 | | | | 286,650 | |

建築工事　中科目別内訳

F.　アスベスト除去工事

| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外壁アスベスト除去工事　60号棟 | 外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　60号棟 | 1 | 式 | 32,349,300 | |
| 計 | | | | 32,349,300 | |
| 外壁アスベスト除去工事　61号棟 | 外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　61号棟 | 1 | 式 | 22,198,656 | |
| 計 | | | | 22,198,656 | |

| A.　撤去工事 | 撤去工事 | | | 撤去工事 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| A.　撤去工事<br>（建築物） | | | | | | |
| 当初住宅<br>60号棟 | 16戸 | 1 | 式 | | 15,877,113 | 別紙 00-0001 |
| 当初住宅<br>61号棟 | 16戸 | 1 | 式 | | 13,709,540 | 別紙 00-0002 |
| 当初集会所 | | 1 | 式 | | 3,201,385 | 別紙 00-0003 |
| コアボーリング工 | φ300×900 | 1 | 式 | | 1,273,000 | |
| 小計 | | | | | 34,061,038 | |
| とりこわし機械運搬<br>(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ) | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3 | 1 | 式 | | 98,100 | 代価表　0038 |
| 土工機械運搬 | | 1 | 式 | | 76,500 | 代価表　0039 |
| 残置物<br>60号棟 | 屋内　可燃物<br>集積・積込・運搬・処分費共 | 34.4 | m3 | 410 | 14,104 | 代価表　0040 |
| 残置物<br>60号棟 | 屋内・不燃物<br>集積・積込・運搬・処分費 | 29.7 | m3 | 1,240 | 36,828 | 代価表　0042 |
| 残置物<br>61号棟 | 屋内　可燃物<br>集積・積込・運搬・処分費共 | 28.1 | m3 | 410 | 11,521 | 代価表　0044 |
| 残置物<br>61号棟 | 屋内・不燃物<br>集積・積込・運搬・処分費 | 27.2 | m3 | 1,240 | 33,728 | 代価表　0045 |
| 残置物<br>集会所 | 屋内　可燃物<br>集積・積込・運搬・処分費共 | 14.5 | m3 | 410 | 5,945 | 代価表　0046 |
| 残置物<br>集会所 | 屋内・不燃物<br>集積・積込・運搬・処分費 | 0.5 | m3 | 1,240 | 620 | 代価表　0047 |
| （屋外附帯） | | | | | | |

## 建築工事　細目別内訳

| A.　撤去工事 | 撤去工事 | | | 撤去工事 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 土工事 | | 5.7 | m3 | 1,560 | 8,892 | 代価表　0001 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ<br>舗装とりこわし | 機械 集積・積込み共 | 61.3 | m3 | 6,160 | 377,608 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>舗装とりこわし | 機械 集積・積込み共 | 24.6 | m3 | 8,750 | 215,250 | |
| 撤-3<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ階段<br>とりこわし | 機械 集積・積込み共 | 1.8 | m3 | 4,390 | 7,902 | 代価表　0048 |
| 撤-4<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ平板<br>とりこわし | 機械 集積・積込み共<br>敷ﾓﾙﾀﾙ共 | 1.8 | m3 | 4,390 | 7,902 | 代価表　0049 |
| 撤-5<br>L型側溝<br>とりこわし | L350 機械 集積・積込み共<br>基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 | 458 | m | 480 | 219,840 | 代価表　0050 |
| 撤-9<br>境界ﾌﾞﾛｯｸ 1<br>とりこわし | 境界ﾌﾞﾛｯｸ 100x100<br>機械 集積・積込み共<br>基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 | 26.2 | m | 150 | 3,930 | 代価表　0051 |
| 撤-10<br>境界ﾌﾞﾛｯｸ 2<br>とりこわし | 境界ﾌﾞﾛｯｸ 100x200<br>機械 集積・積込み共<br>敷ﾓﾙﾀﾙ共 | 6 | m | 110 | 660 | 代価表　0052 |
| 撤-11<br>歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ<br>とりこわし | 歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ (100～210)x200<br>機械 集積・積込み共<br>基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 | 251 | m | 310 | 77,810 | 代価表　0053 |
| 撤-14<br>ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁<br>とりこわし | CB 150x600　集積・積込共 | 12 | m | 2,110 | 25,320 | 代価表　0054 |
| 撤-12<br>車止ﾌﾞﾛｯｸ撤去 | W100×H80程度 | 112 | m | 22 | 2,464 | 代価表　0055 |
| 撤-16<br>自転車置場 2ｽﾊﾟﾝ<br>とりこわし | S造 屋根:鋼板 4,800x1,900 H2,000<br>集積・積込共<br>基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 700x700 h750 | 2 | か所 | 18,900 | 37,800 | 代価表　0056 |
| 撤-17<br>照明灯 A<br>とりこわし | φ60.5 φ139.8 H-5,000<br>集積・積込共<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 φ400 H-1,200 | 4 | か所 | 16,700 | 66,800 | 代価表　0057 |
| 撤-20<br>ｽﾃﾝﾚｽ製手摺 1<br>とりこわし | H-800 集積・積込共　L2700<br>基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 300x300 H-250 共 | 4 | か所 | 900 | 3,600 | 代価表　0058 |
| 撤-21<br>ｽﾃﾝﾚｽ製手摺 3<br>とりこわし | H-850 集積・積込共　L4520<br>基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　300x300 H-250 共 | 1 | か所 | 1,680 | 1,680 | 代価表　0059 |

| A.　撤去工事 | 撤去工事 | | | | 撤去工事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 撤-21-1<br>ｽﾃﾝﾚｽ製手摺 1<br>とりこわし | H-800 集積・積込共　L3900<br>基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 300x300 H-250 共 | 1 | か所 | 1,050 | 1,050 | 代価表　0060 |
| 撤-22<br>車止め 1<br>とりこわし | H-800 集積・積込共　L2100<br>基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 300x300 H-250 共 | 5 | か所 | 430 | 2,150 | 代価表　0061 |
| 撤-24<br>車止め 3<br>とりこわし | H-820 集積・積込共　L700<br>基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 300x300 H-250 共 | 10 | か所 | 470 | 4,700 | 代価表　0062 |
| 撤-18<br>ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ<br>とりこわし | H-2,900<br>集積・積込共 | 2 | か所 | 23,200 | 46,400 | 代価表　0063 |
| 撤-27<br>看板1<br>とりこわし | H-1,600　800x500<br>集積・積込共<br>基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　300x300 H-500共 | 5 | か所 | 560 | 2,800 | 代価表　0064 |
| 上下式ﾊﾞﾘｶｰ撤去 | H710 | 2 | か所 | 990 | 1,980 | 代価表　0065 |
| 柵撤去 | L4000 | 4 | か所 | 6,360 | 25,440 | 代価表　0066 |
| 滑り台とりこわし | L-5,800<br>集積・積込共 | 1 | か所 | 7,920 | 7,920 | 代価表　0067 |
| ﾍﾞﾝﾁとりこわし | RC造　1.800x450 H-300<br>集積・積込共 | 1 | か所 | 680 | 680 | 代価表　0068 |
| ｽｸﾗﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄屑　ヘビー・H3 | 2 | t | ▲29,500 | ▲59,000 | 代価表　0033 |
| ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | ｽﾃﾝﾚｽ　新断　18Cr:8Ni | 116 | kg | ▲150 | ▲17,400 | 代価表　0035 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>DID区間有り　14.0km以下 | 112 | m3 | 2,730 | 305,760 | 代価表　0069 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾌｧﾙﾄ類<br>DID区間有り　14.0km以下 | 61.3 | m3 | 2,730 | 167,349 | 代価表　0070 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ類<br>DID区間有り　14.0km以下 | 1.1 | m3 | 2,730 | 3,003 | 代価表　0071 |
| 小計 | | | | | 1,827,636 | |

建築工事　細目別内訳

| A.　撤去工事 | 撤去工事 | | | | 撤去工事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| とりこわし<br>発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料 | 112 | m3 | 3,530 | 395,360 | 代価表　0022 |
| とりこわし<br>発生材処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ類　投棄料 | 61.3 | m3 | 3,530 | 216,389 | 代価表　0072 |
| とりこわし<br>発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ類　投棄料 | 1.1 | m3 | 3,530 | 3,883 | 代価表　0073 |
| 小計 | | | | | 615,632 | |
| （屋外樹木撤去） | | | | | | |
| 生垣撤去 | H-2,000 | 81 | m | 4,160 | 336,960 | 代価表　0074 |
| 生垣撤去 | H-6,000 | 101 | m | 6,540 | 660,540 | 代価表　0075 |
| 樹木撤去手間<br>高木 | C 0.30～0.35未満 - | 1 | 本 | 11,900 | 11,900 | |
| 樹木撤去手間<br>高木 | C 0.40～0.45未満 - | 3 | 本 | 18,400 | 55,200 | |
| 樹木撤去手間<br>高木 | C 0.45～0.60未満 - | 21 | 本 | 18,400 | 386,400 | |
| 樹木撤去手間<br>高木 | C 0.60～0.75未満 - | 5 | 本 | 28,900 | 144,500 | |
| 樹木撤去手間<br>高木 | C 0.75～0.90未満 - | 3 | 本 | 28,900 | 86,700 | |
| 樹木撤去手間<br>高木 | C 0.9～1.2未満 - | 4 | 本 | 51,400 | 205,600 | 代価表　0076 |
| 樹木撤去手間<br>高木 | C 1.2～1.5未満 - | 1 | 本 | 80,600 | 80,600 | 代価表　0077 |
| 木材類 積込み | 機 械 | 87.1 | m3 | 1,640 | 142,844 | |

| A.　撤去工事 | 撤去工事 | | | | 撤去工事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　樹木類<br>DID区間有り　31.5km以下 | 87.1 | m3 | 1,200 | 104,520 | 代価表　0078 |
| とりこわし<br>発生材処分 | 樹木類　投棄料 | 87.1 | m3 | 550 | 47,905 | 代価表　0079 |
| 小計 | | | | | 2,263,669 | |
| （道路舗装新設） | | | | | | |
| 汚水管部分<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | ｺﾝｸﾘｰﾄ版 t70＋PK-3＋RC40 t100 | 1 | 式 | | 49,200 | 代価表　0080 |
| 給水部分<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | | 1 | 式 | | 176,138 | 別紙 00-0004 |
| （道路舗装撤去） | | | | | | |
| 汚水管部分<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 | | 1 | 式 | | 7,217 | 別紙 00-0005 |
| 給水部分<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 | | 1 | 式 | | 38,595 | 別紙 00-0006 |
| （舗装復旧） | | | | | | |
| 直接仮設<br>（構内舗装） | | 1.9 | ㎡ | 430 | 817 | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 再生AS t50＋PK-3＋RC40 t200 | 1.9 | ㎡ | 6,620 | 12,578 | 代価表　0082 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装<br>機械運搬 | 往復 人 力　　路盤工共<br>- | 1 | 一式 | 45,000 | 45,000 | |
| （屋外設備撤去） | | | | | | |
| 土工事 | | 49.9 | m3 | 1,560 | 77,844 | 代価表　0001 |

## 建築工事　細目別内訳

| A.　撤去工事 | 撤去工事 | | | | 撤去工事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| L型側溝撤去 | 350x360x500<br>機械・集積・積込共<br>蓋共 | 10 | か所 | 920 | 9,200 | 代価表　0083 |
| 雨水桝撤去 | 400x400x430H<br>機械・集積・積込共<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共 | 36 | か所 | 200 | 7,200 | 代価表　0084 |
| 雨水排水管撤去 | 根切・埋戻・積込共<br>深さ1m程度 | 144 | m | 470 | 67,680 | 代価表　0085 |
| 雨水人孔撤去 | | 1 | か所 | 1,170 | 1,170 | 代価表　0086 |
| 汚水排水管撤去 | 根切・埋戻・積込共<br>深さ1m程度 | 117 | m | 470 | 54,990 | 代価表　0087 |
| 汚水桝撤去 | 500×500×550H<br>機械・集積・積込共<br>鋳鉄蓋共 | 16 | か所 | 2,160 | 34,560 | 代価表　0088 |
| U字側溝撤去 | U-150 | 28.5 | m | 88 | 2,508 | 代価表　0089 |
| 給水管撤去 | 根切・埋戻・積込共<br>深さ1m程度 | 110 | m | 470 | 51,700 | 代価表　0090 |
| ガス管撤去 | 根切・埋戻・積込共<br>深さ1m程度 | 132 | m | 470 | 62,040 | 代価表　0091 |
| 制水弁閉止ﾌﾗﾝｼﾞ<br>栓止 | VP φ75 | 1 | か所 | 46,500 | 46,500 | 代価表　0092 |
| 水道本管分岐部<br>撤去､本管復旧 | CIPφ150 | 1 | か所 | 221,000 | 221,000 | 代価表　0094 |
| ｽｸﾗﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄屑　ヘビー・H3 | 0.8 | t | ▲29,500 | ▲23,600 | 代価表　0033 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>DID区間有り　14.0km以下 | 6.5 | m3 | 2,730 | 17,745 | 代価表　0095 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾌｧﾙﾄ類<br>DID区間有り　14.0km以下 | 0.1 | m3 | 2,730 | 273 | 代価表　0070 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　路盤類<br>DID区間有り　8.5km以下 | 0.4 | m3 | 4,630 | 1,852 | 代価表　0096 |

## 建築工事　細目別内訳

| A.　撤去工事 | 撤去工事 | | | | 撤去工事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類<br>DID区間有り　31.5km以下 | 19.9 | m3 | 1,600 | 31,840 | 代価表　0015 |
| 小計 | | | | | 994,047 | |
| とりこわし<br>発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料 | 6.5 | m3 | 3,530 | 22,945 | 代価表　0022 |
| とりこわし<br>発生材処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ類　投棄料 | 0.1 | m3 | 3,530 | 353 | 代価表　0072 |
| とりこわし<br>発生材処分 | 路盤類　投棄料 | 0.4 | m3 | 22,200 | 8,880 | 代価表　0097 |
| とりこわし<br>発生材処分 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料 | 19.9 | m3 | 5,600 | 111,440 | 代価表　0098 |
| 小計 | | | | | 143,618 | |
| （杭抜き工事） | | | | | | |
| 杭引抜工 | | 1 | 式 | | 1,262,000 | |
| 埋戻し | | 1 | 式 | | 282,000 | |
| 重機回送費 | | 1 | 式 | | 690,000 | |
| 諸経費 | 法定福利費共 | 1 | 式 | | 100,500 | |
| 杭小割 | | 15.5 | m3 | 4,390 | 68,045 | 代価表　0099 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>DID区間有り　14.0km以下 | 15.5 | m3 | 2,730 | 42,315 | 代価表　0011 |
| とりこわし<br>発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料 | 15.5 | m3 | 3,530 | 54,715 | 代価表　0022 |

## 建築工事　細目別内訳

| A.　撤去工事 | 撤去工事 | | | | 撤去工事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 小計 | | | | | 2,499,575 | |
| 計 | | | | | 42,405,215 | |

| B.　仮設物設置工事 | | 仮設物設置工事 | | | 仮設物設置工事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| （直接仮設） | | | | | | |
| 当初住宅<br>60号棟 | 16戸 | | | | | |
| 枠組本足場<br>(手すり先行方式) | 建枠　900x1700　布枠500+240<br>掛払い手間・運搬費共<br>12m未満　3ヶ月程度 | 1,486 | ㎡ | 3,390 | 5,037,540 | 代価表　0100 |
| ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場 | | 135 | ㎡ | 1,410 | 190,350 | |
| 防音ｼｰﾄ | 運搬費共　90日程度 | 1,320 | ㎡ | 1,800 | 2,376,000 | 代価表　0101 |
| ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板処理<br>養生ｼｰﾄ | 運搬費共　30日程度 | 166 | ㎡ | 930 | 154,380 | 代価表　0102 |
| 当初住宅<br>61号棟 | 16戸 | | | | | |
| 枠組本足場<br>(手すり先行方式) | 建枠　900x1700　布枠500+240<br>掛払い手間・運搬費共<br>12m未満　3ヶ月程度 | 1,224 | ㎡ | 3,390 | 4,149,360 | 代価表　0100 |
| ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場 | | 136 | ㎡ | 1,410 | 191,760 | |
| 防音ｼｰﾄ | 運搬費共　90日程度 | 1,176 | ㎡ | 1,800 | 2,116,800 | 代価表　0101 |
| ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板処理<br>養生ｼｰﾄ | 運搬費共　30日程度 | 48 | ㎡ | 930 | 44,640 | 代価表　0102 |
| 集会所 | | | | | | |
| 枠組本足場<br>(手すり先行方式) | 建枠　600x1700　布枠500<br>掛払い手間・運搬費共<br>12m未満　3ヶ月程度 | 670 | ㎡ | 2,910 | 1,949,700 | 代価表　0103 |
| 防音ｼｰﾄ | 運搬費共　90日程度 | 670 | ㎡ | 1,800 | 1,206,000 | 代価表　0101 |
| 計 | | | | | 17,416,530 | |

## 建築工事　細目別内訳

| C.　整地工事 | | 整地工事 | | | 整地工事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 敷地整地 | ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 6t | 10,821 | ㎡ | 50 | 541,050 | |
| 計 | | | | | 541,050 | |

| D.　害虫駆除 | 害虫駆除 | | | | 害虫駆除 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 害虫駆除 | | 1 | 式 | | 356,020 | 別紙 00-0007 |
| 計 | | | | | 356,020 | |

建築工事　細目別内訳

| E.　撤去用水費 | 撤去用水費 | | | | 撤去用水費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 当初住宅<br>60号棟 | 16戸 | | | | | |
| 撤去工事用水費<br>（散水用） | 北大阪市 RC造　(230L/㎡) | 1,097 | 延㎡ | 130 | 142,610 | |
| 当初住宅<br>61号棟 | 16戸 | | | | | |
| 撤去工事用水費<br>（散水用） | 北大阪市 RC造　(230L/㎡) | 925 | 延㎡ | 130 | 120,250 | |
| 集会所 | | | | | | |
| 撤去工事用水費<br>（散水用） | 北大阪市 RC造　(230L/㎡) | 183 | 延㎡ | 130 | 23,790 | |
| 計 | | | | | 286,650 | |

| F.　アスベスト除去工事 | | 外壁アスベスト除去工事　60号棟 | | | 外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　60号棟 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
| 当初住宅<br>60号棟 | 16戸 | | | | | |
| | | | | | | |
| 〈60号棟本工事〉 | 集塵装置付超高圧水洗工法 | | | | | |
| 外壁仕上塗材・下地調整材除去 | | 1,845 | ㎡ | 9,000 | 16,605,000 | |
| 土間養生<br>（足場布板） | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ0.15㎜ 2重 | 155 | ㎡ | 1,080 | 167,400 | |
| 隔離養生費<br>（天井、壁） | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ0.15㎜ | 1,419 | ㎡ | 900 | 1,277,100 | |
| 負圧管理費 | 機械損料含む | 1 | 式 | | 180,000 | |
| | | | | | | |
| 機械損料 | 吸引装置含む | 1,845 | ㎡ | 2,100 | 3,874,500 | |
| 同時吸引廃材・廃水分別費 | | 1,845 | ㎡ | 900 | 1,660,500 | |
| 廃棄物袋詰め | 0.15㎜　2重梱包 | 1,845 | ㎡ | 360 | 664,200 | |
| 安全衛生設備機器 | 真空掃除機、ﾌｨﾙﾀｰ | 1,845 | ㎡ | 480 | 885,600 | |
| 保護ﾏｽｸ・ﾌｨﾙﾀｰ・保護ﾒｶﾞﾈ・手袋等 | | 1,845 | ㎡ | 600 | 1,107,000 | |
| 石綿作業主任者 | | 1 | 式 | | 1,350,000 | |
| 石綿含有産業廃棄物処分費 | | 36 | m3 | 36,000 | 1,296,000 | |

建築工事　細目別内訳

| F.　アスベスト除去工事 | | 外壁アスベスト除去工事　60号棟 | | | 外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　60号棟 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
| 石綿含有産業廃棄物収集運搬費 | 4t車 | 6 | 台 | 60,000 | 360,000 | |
| 諸経費 | 法定福利費共 | 1 | 式 | | 2,652,000 | |
| 小計 | | | | | 32,079,300 | |
| 〈61号棟環境測定〉 | 第三者機関依頼 | | | | | |
| 基本技術料 | | 1 | 式 | | 30,000 | |
| 作業前 | | 1 | 式 | | 18,000 | |
| 作業中 | | 1 | 式 | | 72,000 | |
| 作業後 | | 1 | 式 | | 18,000 | |
| 放流水分析 | 検出限界値：1ℓあたり50本以下 | 1 | 式 | | 60,000 | |
| 報告書作成費 | | 1 | 式 | | 18,000 | |
| 現場派遣費 | | 1 | 式 | | 54,000 | |
| 小計 | | | | | 270,000 | |
| 計 | | | | | 32,349,300 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| F.　アスベスト除去工事 | | 外壁アスベスト除去工事　61号棟 | | | 外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　61号棟 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
| 当初住宅<br>61号棟 | 16戸 | | | | | |
| 外壁仕上塗材・下地調整材除去 | | 906 | ㎡ | 9,000 | 8,154,000 | |
| 土間養生（足場布板） | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ0.15mm 2重 | 12.2 | ㎡ | 1,080 | 13,176 | |
| 隔離養生費（天井、壁） | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ0.15mm | 1,162 | ㎡ | 900 | 1,045,800 | |
| 負圧管理費 | 機械損料含む | 1 | 式 | | 180,000 | |
| | | | | | | |
| 機械損料 | 吸引装置含む | 906 | ㎡ | 2,100 | 1,902,600 | |
| 同時吸引廃材・廃水分別費 | | 906 | ㎡ | 900 | 815,400 | |
| 廃棄物袋詰め | 0.15mm　2重梱包 | 906 | ㎡ | 360 | 326,160 | |
| 安全衛生設備機器 | 真空掃除機、ﾌｨﾙﾀｰ | 906 | ㎡ | 480 | 434,880 | |
| 保護ﾏｽｸ・ﾌｨﾙﾀｰ・保護ﾒｶﾞﾈ・手袋等 | | 906 | ㎡ | 600 | 543,600 | |
| 石綿作業主任者 | | 1 | 式 | | 1,080,000 | |
| 石綿含有産業廃棄物処分費 | | 18 | m3 | 36,000 | 648,000 | |
| 石綿含有産業廃棄物収集運搬費 | | 3 | 台 | 60,000 | 180,000 | |
| 諸経費 | 法定福利費共 | 1 | 式 | | 1,302,000 | |

建築工事　細目別内訳

| F.　アスベスト除去工事 | | 外壁アスベスト除去工事　61号棟 | | | 外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　61号棟 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
| 小計 | | | | | 16,625,616 | |
| 〈61号棟環境測定〉 | 第三者機関依頼 | | | | | |
| 基本技術料 | | 1 | 式 | | 30,000 | |
| 作業前 | | 1 | 式 | | 18,000 | |
| 作業中 | | 1 | 式 | | 72,000 | |
| 作業後 | | 1 | 式 | | 18,000 | |
| 放流水分析 | 検出限界値：1ℓあたり50本以下 | 1 | 式 | | 60,000 | |
| 報告書作成費 | | 1 | 式 | | 18,000 | |
| 現場派遣費 | | 1 | 式 | | 54,000 | |
| 小計 | | | | | 270,000 | |
| 集会所 | | | | | | |
| 外壁仕上塗材・下地調整材除去 | | 233 | ㎡ | 9,000 | 2,097,000 | |
| 土間養生（足場布板） | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ0.15mm 2重 | 109 | ㎡ | 1,080 | 117,720 | |
| 隔離養生費（天井、壁） | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ0.15mm | 502 | ㎡ | 900 | 451,800 | |
| 負圧管理費 | 機械損料含む | 1 | 式 | | 180,000 | |

| F.　アスベスト除去工事 | | 外壁アスベスト除去工事　61号棟 | | | 外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　61号棟 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
| | | | | | | |
| 機械損料 | 吸引装置含む | 233 | ㎡ | 2,100 | 489,300 | |
| 同時吸引廃材・廃水分別費 | | 233 | ㎡ | 900 | 209,700 | |
| 廃棄物袋詰め | 0.15㎜　2重梱包 | 233 | ㎡ | 360 | 83,880 | |
| 安全衛生設備機器 | 真空掃除機、ﾌｨﾙﾀｰ | 233 | ㎡ | 480 | 111,840 | |
| 保護ﾏｽｸ・ﾌｨﾙﾀｰ・保護ﾒｶﾞﾈ・手袋等 | | 233 | ㎡ | 600 | 139,800 | |
| 石綿作業主任者 | | 1 | 式 | | 540,000 | |
| 石綿含有産業廃棄物処分費 | | 6 | m3 | 36,000 | 216,000 | |
| 石綿含有産業廃棄物収集運搬費 | | 1 | 台 | 60,000 | 60,000 | |
| 諸経費 | 法定福利費共 | 1 | 式 | | 336,000 | |
| 〈集会所環境測定〉 | 第三者機関依頼 | | | | | |
| 基本技術料 | | 1 | 式 | | 30,000 | |
| 作業前 | | 1 | 式 | | 18,000 | |
| 作業中 | | 1 | 式 | | 72,000 | |
| 作業後 | | 1 | 式 | | 18,000 | |

建築工事　細目別内訳

| F.　アスベスト除去工事 | | 外壁アスベスト除去工事　61号棟 | | | 外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　61号棟 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
| 放流水分析 | 検出限界値：1ℓあたり50本以下 | 1 | 式 | | 60,000 | |
| 報告書作成費 | | 1 | 式 | | 18,000 | |
| 現場派遣費 | | 1 | 式 | | 54,000 | |
| 小計 | | | | | 5,303,040 | |
| 計 | | | | | 22,198,656 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## 建築工事　別紙明細

| A.　撤去工事 | 撤去工事 | | | | 撤去工事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 当初住宅<br>60号棟 | 16戸 | 1 | 式 | | 15,877,113 | 別紙 00-0001 |
| 土工事 | | 180 | m3 | 1,560 | 280,800 | 代価表　0001 |
| 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>とりこわし | 圧砕機 地下部 厚さ200mm未満 | 10 | m3 | 2,910 | 29,100 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 基礎部 圧砕機<br>－<br>集積　鉄筋切断　散水手間共 | 166 | m3 | 9,830 | 1,631,780 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 地上部 圧砕機<br>標準<br>集積　鉄筋切断　散水手間共 | 360 | m3 | 6,790 | 2,444,400 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | （PC版）　地上部 圧砕機<br>標準<br>集積　鉄筋切断　散水手間共 | 104 | m3 | 6,790 | 706,160 | 代価表　0002 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 土間ｺﾝ 圧砕機<br>標準<br>集積　鉄筋切断　散水手間共 | 25.4 | m3 | 4,970 | 126,238 | |
| 既存防水層撤去 | 屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共<br>ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 | 285 | ㎡ | 1,940 | 552,900 | 代価表　0003 |
| ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔板撤去 | 石綿ｾﾒﾝﾄ板　1,000x1,900 | 12 | か所 | 4,140 | 49,680 | 代価表　0004 |
| 階段踊場手摺目隠<br>板撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有<br>（2100+200）H-1,100 | 6 | か所 | 5,520 | 33,120 | 代価表　0005 |
| 既存部ﾊﾞﾙｺﾆｰ<br>手摺目隠板撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有<br>（1900）H-1,100 | 8 | か所 | 4,560 | 36,480 | 代価表　0006 |
| 既存部ﾊﾞﾙｺﾆｰ<br>手摺目隠板撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有<br>10,200 H-1,100 | 8 | か所 | 19,200 | 153,600 | 代価表　0007 |
| 既存部ﾊﾞﾙｺﾆｰ<br>手摺目隠板撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有<br>（10100）H-1,100 | 4 | か所 | 24,500 | 98,000 | 代価表　0008 |
| 床下地板撤去 | 集積共 | 540 | ㎡ | 480 | 259,200 | |
| 床組撤去 | つか立て 集積共 | 112 | ㎡ | 3,390 | 379,680 | |

## 建築工事　別紙明細

| A.　撤去工事 | 撤去工事 | | | | 撤去工事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 当初住宅<br>60号棟 | 16戸 | 1 | 式 | | 15,877,113 | 別紙 00-0001 |
| 床組撤去 | ころばし 集積共 | 428 | ㎡ | 2,670 | 1,142,760 | |
| 木造間仕切撤去 | | 695 | ㎡ | 480 | 333,600 | 代価表　0009 |
| RC面壁胴縁撤去 | | 1,153 | ㎡ | 480 | 553,440 | 代価表　0010 |
| 壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ<br>撤去 | 一重張り 一般　　集積共 | 1,814 | ㎡ | 970 | 1,759,580 | |
| 壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ<br>撤去 | 二重張り 石綿含有 集積共 | 324 | ㎡ | 2,670 | 865,080 | |
| 天井下地撤去 | 集積共 | 256 | ㎡ | 730 | 186,880 | |
| 天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ<br>撤去 | 一重張り 一般<br>集積共 | 155 | ㎡ | 1,210 | 187,550 | |
| 天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ<br>撤去 | 二重張り 石綿含有<br>集積共 | 64.5 | ㎡ | 3,150 | 203,175 | |
| 畳撤去 | 一畳 集積共 | 256 | 枚 | 730 | 186,880 | |
| 畳撤去 | 半畳 集積共 | 16 | 枚 | 440 | 7,040 | |
| ｶﾞﾗｽ撤去 | 集積共 | 174 | ㎡ | 5,820 | 1,012,680 | |
| 除却石綿処理 | 密封処理　二重梱包　成形板 | 3.4 | m3 | 1,230 | 4,182 | |
| 小計 | | | | | 13,223,985 | |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>DID区間有り　14.0km以下 | 665 | m3 | 2,730 | 1,815,450 | 代価表　0011 |

| A.　撤去工事 | | 撤去工事 | | | 撤去工事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 当初住宅<br>60号棟 | 16戸 | 1 | 式 | | 15,877,113 | 別紙 00-0001 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ﾌﾟﾗｽﾀｰ類<br>DID区間有り　11.0km以下 | 50.2 | m3 | 790 | 39,658 | 代価表　0012 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類<br>DID区間有り 31.5km以下 | 56.5 | m3 | 1,200 | 67,800 | 代価表　0013 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　化粧合板類<br>DID区間有り 31.5km以下 | 8.5 | m3 | 1,200 | 10,200 | 代価表　0014 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類<br>DID区間有り 31.5km以下 | 0.3 | m3 | 1,600 | 480 | 代価表　0015 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｶﾞﾗｽ・陶器類<br>DID区間有り 31.5km以下 | 0.6 | m3 | 4,630 | 2,778 | 代価表　0016 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　畳類<br>DID区間有り 19.5km以下 | 21 | m3 | 1,200 | 25,200 | 代価表　0017 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)<br>DID区間有り 70.0km以下 | 4.3 | m3 | 2,810 | 12,083 | 代価表　0018 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3<br>ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)<br>DID区間有り 70.0km以下 | 1.8 | m3 | 2,810 | 5,058 | 代価表　0019 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3<br>石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類<br>DID区間有り 60.0km以下 | 0.3 | m3 | 790 | 237 | 代価表　0020 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3<br>ｹｲｶﾙ・石綿板(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)<br>DID区間有り 60.0km以下 | 3.4 | m3 | 2,810 | 9,554 | 代価表　0021 |
| 小計 | | | | | 1,988,198 | |
| とりこわし<br>発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料 | 665 | m3 | 3,530 | 2,347,450 | 代価表　0022 |
| とりこわし<br>発生材処分 | ﾌﾟﾗｽﾀｰ類　投棄料 | 50.2 | m3 | 13,000 | 652,600 | 代価表　0023 |
| とりこわし<br>発生材処分 | 木材類　投棄料 | 56.5 | m3 | 550 | 31,075 | 代価表　0024 |

建築工事　別紙明細

| A.　撤去工事 | | 撤去工事 | | | 撤去工事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 当初住宅<br>60号棟 | 16戸 | 1 | 式 | | 15,877,113 | 別紙 00-0001 |
| とりこわし<br>発生材処分 | 化粧合板類　投棄料 | 8.5 | m3 | 550 | 4,675 | 代価表　0025 |
| とりこわし<br>発生材処分 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料 | 0.3 | m3 | 5,600 | 1,680 | 代価表　0026 |
| とりこわし<br>発生材処分 | ｶﾞﾗｽ・陶器類　投棄料 | 0.6 | m3 | 13,100 | 7,860 | 代価表　0027 |
| とりこわし<br>発生材処分 | 畳類　投棄料 | 21 | m3 | 2,730 | 57,330 | 代価表　0028 |
| とりこわし<br>発生材処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料 | 4.3 | m3 | 25,000 | 107,500 | 代価表　0029 |
| とりこわし<br>発生材処分 | ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料 | 1.8 | m3 | 25,000 | 45,000 | 代価表　0030 |
| とりこわし<br>発生材処分 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　投棄料 | 0.3 | m3 | 13,000 | 3,900 | 代価表　0031 |
| とりこわし<br>発生材処分 | ｹｲｶﾙ・石綿板(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料 | 3.4 | m3 | 25,000 | 85,000 | 代価表　0032 |
| 小計 | | | | | 3,344,070 | |
| ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄屑　ヘビー・H3 | 79.7 | t | ▲29,500 | ▲2,351,150 | 代価表　0033 |
| ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | ｱﾙﾐ　延べｶﾞﾗ | 1.5 | t | ▲215,000 | ▲322,500 | 代価表　0034 |
| ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | ｽﾃﾝﾚｽ　新断　18Cr:8Ni | 38.6 | kg | ▲150 | ▲5,790 | 代価表　0035 |
| 小計 | | | | | ▲2,679,440 | |
| 計 | | | | | 15,877,113 | |

# 建築工事　別紙明細

| A.　撤去工事 | 撤去工事 | | | | 撤去工事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
| 当初住宅<br>61号棟 | 16戸 | 1 | 式 | | 13,709,540 | 別紙 00-0002 |
| 土工事 | | 177 | m3 | 1,560 | 276,120 | 代価表　0001 |
| 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>とりこわし | 圧砕機 地下部 厚さ200mm未満 | 10.3 | m3 | 2,910 | 29,973 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 基礎部 圧砕機<br>－<br>集積　鉄筋切断　散水手間共 | 162 | m3 | 9,830 | 1,592,460 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 地上部 圧砕機<br>標準<br>集積　鉄筋切断　散水手間共 | 257 | m3 | 6,790 | 1,745,030 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | （PC版）　地上部 圧砕機<br>標準<br>集積　鉄筋切断　散水手間共 | 103 | m3 | 6,790 | 699,370 | 代価表　0002 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 土間ｺﾝ 圧砕機<br>標準<br>集積　鉄筋切断　散水手間共 | 10.7 | m3 | 4,970 | 53,179 | |
| 既存防水層撤去 | 屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共<br>ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 | 281 | ㎡ | 1,940 | 545,140 | 代価表　0003 |
| ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔板撤去 | 石綿ｾﾒﾝﾄ板　1,000x1,900 | 8 | か所 | 4,140 | 33,120 | 代価表　0004 |
| 階段踊場手摺目隠<br>板撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有<br>（2100+200）H-1,100 | 6 | か所 | 5,520 | 33,120 | 代価表　0005 |
| 既存部ﾊﾞﾙｺﾆｰ<br>手摺目隠板撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有<br>（1900）H-1,100 | 16 | か所 | 4,560 | 72,960 | 代価表　0006 |
| 床下地板撤去 | 集積共 | 546 | ㎡ | 480 | 262,080 | |
| 床組撤去 | つか立て 集積共 | 123 | ㎡ | 3,390 | 416,970 | |
| 床組撤去 | ころばし 集積共 | 423 | ㎡ | 2,670 | 1,129,410 | |
| 木造間仕切撤去 | | 653 | ㎡ | 480 | 313,440 | 代価表　0009 |

# 建築工事　別紙明細

| A.　撤去工事 | 撤去工事 | | | | 撤去工事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 摘　　要 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
| 当初住宅<br>61号棟 | 16戸 | 1 | 式 | | 13,709,540 | 別紙 00-0002 |
| RC面壁胴縁撤去 | | 1,300 | ㎡ | 480 | 624,000 | 代価表　0010 |
| 壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ<br>撤去 | 一重張り　一般　　集積共 | 1,676 | ㎡ | 970 | 1,625,720 | |
| 壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ<br>撤去 | 一重張り　石綿含有　集積共 | 227 | ㎡ | 2,180 | 494,860 | |
| 天井下地撤去 | 集積共 | 260 | ㎡ | 730 | 189,800 | |
| 天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ<br>撤去 | 一重張り　一般<br>集積共 | 121 | ㎡ | 1,210 | 146,410 | |
| 天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ<br>撤去 | 二重張り　一般<br>集積共 | 101 | ㎡ | 1,450 | 146,450 | |
| 天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ<br>撤去 | 一重張り　石綿含有<br>集積共 | 38.1 | ㎡ | 2,670 | 101,727 | |
| 畳撤去 | 一畳 集積共 | 160 | 枚 | 730 | 116,800 | |
| 畳撤去 | 半畳 集積共 | 16 | 枚 | 440 | 7,040 | |
| ｶﾞﾗｽ撤去 | 集積共 | 176 | ㎡ | 5,820 | 1,024,320 | |
| 除却石綿処理 | 密封処理　二重梱包　成形板 | 1.9 | m3 | 1,230 | 2,337 | |
| 小計 | | | | | 11,681,836 | |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>DID区間有り　14.0km以下 | 544 | m3 | 2,730 | 1,485,120 | 代価表　0011 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ﾌﾟﾗｽﾀｰ類<br>DID区間有り　11.0km以下 | 37 | m3 | 790 | 29,230 | 代価表　0012 |

| A.　撤去工事 | | 撤去工事 | | | 撤去工事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 当初住宅<br>61号棟 | 16戸 | 1 | 式 | | 13,709,540 | 別紙 00-0002 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類<br>DID区間有り 31.5km以下 | 51 | m3 | 1,200 | 61,200 | 代価表　0013 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　化粧合板類<br>DID区間有り 31.5km以下 | 5.7 | m3 | 1,200 | 6,840 | 代価表　0014 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類<br>DID区間有り 31.5km以下 | 0.5 | m3 | 1,600 | 800 | 代価表　0015 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｶﾞﾗｽ・陶器類<br>DID区間有り 31.5km以下 | 0.6 | m3 | 4,630 | 2,778 | 代価表　0016 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　畳類<br>DID区間有り 19.5km以下 | 13.4 | m3 | 1,200 | 16,080 | 代価表　0017 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)<br>DID区間有り 70.0km以下 | 4.2 | m3 | 2,810 | 11,802 | 代価表　0018 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3<br>ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)<br>DID区間有り 70.0km以下 | 0.9 | m3 | 2,810 | 2,529 | 代価表　0019 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3<br>石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類<br>DID区間有り 60.0km以下 | 1 | m3 | 790 | 790 | 代価表　0020 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3<br>ｹｲｶﾙ・石綿板(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)<br>DID区間有り 60.0km以下 | 2.9 | m3 | 2,810 | 8,149 | 代価表　0021 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｹｲｶﾙ<br>DID区間有り 11.0km以下 | 0.1 | m3 | 790 | 79 | 代価表　0036 |
| 小計 | | | | | 1,625,397 | |
| とりこわし<br>発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料 | 544 | m3 | 3,530 | 1,920,320 | 代価表　0022 |
| とりこわし<br>発生材処分 | ﾌﾟﾗｽﾀｰ類　投棄料 | 37 | m3 | 13,000 | 481,000 | 代価表　0023 |
| とりこわし<br>発生材処分 | 木材類　投棄料 | 51 | m3 | 550 | 28,050 | 代価表　0024 |

建築工事　別紙明細

| A.　撤去工事 | | 撤去工事 | | | 撤去工事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 当初住宅<br>61号棟 | 16戸 | 1 | 式 | | 13,709,540 | 別紙 00-0002 |
| とりこわし<br>発生材処分 | 化粧合板類　投棄料 | 5.7 | m3 | 550 | 3,135 | 代価表　0025 |
| とりこわし<br>発生材処分 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料 | 0.5 | m3 | 5,600 | 2,800 | 代価表　0026 |
| とりこわし<br>発生材処分 | ｶﾞﾗｽ・陶器類　投棄料 | 0.6 | m3 | 13,100 | 7,860 | 代価表　0027 |
| とりこわし<br>発生材処分 | 畳類　投棄料 | 13.4 | m3 | 2,730 | 36,582 | 代価表　0028 |
| とりこわし<br>発生材処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料 | 4.2 | m3 | 25,000 | 105,000 | 代価表　0029 |
| とりこわし<br>発生材処分 | ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料 | 0.9 | m3 | 25,000 | 22,500 | 代価表　0030 |
| とりこわし<br>発生材処分 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　投棄料 | 1 | m3 | 13,000 | 13,000 | 代価表　0031 |
| とりこわし<br>発生材処分 | ｹｲｶﾙ・石綿板(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料 | 2.9 | m3 | 25,000 | 72,500 | 代価表　0032 |
| とりこわし<br>発生材処分 | ｹｲｶﾙ　投棄料 | 0.1 | m3 | 13,000 | 1,300 | 代価表　0037 |
| 小計 | | | | | 2,694,047 | |
| ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄屑　ヘビー・H3 | 65.1 | t | ▲29,500 | ▲1,920,450 | 代価表　0033 |
| ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | ｱﾙﾐ　延べｶﾞﾗ | 1.7 | t | ▲215,000 | ▲365,500 | 代価表　0034 |
| ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | ｽﾃﾝﾚｽ　新断　18Cr:8Ni | 38.6 | kg | ▲150 | ▲5,790 | 代価表　0035 |
| 小計 | | | | | ▲2,291,740 | |

## 建築工事　別紙明細

| A.　撤去工事 | 撤去工事 | | | | 撤去工事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 当初住宅<br>61号棟 | 16戸 | 1 | 式 | | 13,709,540 | 別紙 00-0002 |
| 計 | | | | | 13,709,540 | |

## 建築工事　別紙明細

| A.　撤去工事 | 撤去工事 | | | | 撤去工事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 当初集会所 | | 1 | 式 | | 3,201,385 | 別紙 00-0003 |
| 土工事 | | 54.8 | m3 | 1,560 | 85,488 | 代価表　0001 |
| 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>とりこわし | 圧砕機 地下部 厚さ200mm未満 | 9.1 | m3 | 2,910 | 26,481 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 基礎部 圧砕機<br>－<br>集積　鉄筋切断　散水手間共 | 101 | m3 | 9,830 | 992,830 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 地上部 圧砕機<br>標準<br>集積　鉄筋切断　散水手間共 | 64 | m3 | 6,790 | 434,560 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 土間ｺﾝ 圧砕機<br>標準<br>集積　鉄筋切断　散水手間共 | 18.3 | m3 | 4,970 | 90,951 | |
| 既存防水層撤去 | 屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共<br>ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 | 243 | ㎡ | 1,940 | 471,420 | 代価表　0003 |
| 壁<br>内装解体 | 集積共 | 183 | ㎡ | 1,920 | 351,360 | |
| 小計 | | | | | 2,453,090 | |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>DID区間有り　14.0km以下 | 192 | m3 | 2,730 | 524,160 | 代価表　0011 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ﾌﾟﾗｽﾀｰ類<br>DID区間有り　11.0km以下 | 11.3 | m3 | 790 | 8,927 | 代価表　0012 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類<br>DID区間有り　31.5km以下 | 6.9 | m3 | 1,200 | 8,280 | 代価表　0013 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類<br>DID区間有り　31.5km以下 | 0.4 | m3 | 1,600 | 640 | 代価表　0015 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｶﾞﾗｽ・陶器類<br>DID区間有り　31.5km以下 | 0.3 | m3 | 4,630 | 1,389 | 代価表　0016 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　畳類<br>DID区間有り　19.5km以下 | 2 | m3 | 1,200 | 2,400 | 代価表　0017 |

| A.　撤去工事 | 撤去工事 | | | | 撤去工事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 当初集会所 | | 1 | 式 | | 3,201,385 | 別紙 00-0003 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)<br>DID区間有り　70.0km以下 | 3.6 | m3 | 2,810 | 10,116 | 代価表　0018 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3<br>ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)<br>DID区間有り　70.0km以下 | 0.5 | m3 | 2,810 | 1,405 | 代価表　0019 |
| とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3<br>石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類<br>DID区間有り　60.0km以下 | 1.7 | m3 | 790 | 1,343 | 代価表　0020 |
| 小計 | | | | | 558,660 | |
| とりこわし<br>発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料 | 192 | m3 | 3,530 | 677,760 | 代価表　0022 |
| とりこわし<br>発生材処分 | ﾌﾟﾗｽﾀｰ類　投棄料 | 11.3 | m3 | 13,000 | 146,900 | 代価表　0023 |
| とりこわし<br>発生材処分 | 木材類　投棄料 | 6.9 | m3 | 550 | 3,795 | 代価表　0024 |
| とりこわし<br>発生材処分 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料 | 0.4 | m3 | 5,600 | 2,240 | 代価表　0026 |
| とりこわし<br>発生材処分 | ｶﾞﾗｽ・陶器類　投棄料 | 0.3 | m3 | 13,100 | 3,930 | 代価表　0027 |
| とりこわし<br>発生材処分 | 畳類　投棄料 | 2 | m3 | 2,730 | 5,460 | 代価表　0028 |
| とりこわし<br>発生材処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料 | 3.6 | m3 | 25,000 | 90,000 | 代価表　0029 |
| とりこわし<br>発生材処分 | ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料 | 0.5 | m3 | 25,000 | 12,500 | 代価表　0030 |
| とりこわし<br>発生材処分 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　投棄料 | 1.7 | m3 | 13,000 | 22,100 | 代価表　0031 |
| 小計 | | | | | 964,685 | |

建築工事　別紙明細

| A.　撤去工事 | 撤去工事 | | | | 撤去工事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 当初集会所 | | 1 | 式 | | 3,201,385 | 別紙 00-0003 |
| ｽｸﾗﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄屑　ヘビー・H3 | 21.9 | t | ▲29,500 | ▲646,050 | 代価表　0033 |
| ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | ｱﾙﾐ　延べｶﾞﾗ | 0.6 | t | ▲215,000 | ▲129,000 | 代価表　0034 |
| 小計 | | | | | ▲775,050 | |
| 計 | | | | | 3,201,385 | |
| | | | | | | |
| 給水部分<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | | 1 | 式 | | 176,138 | 別紙 00-0004 |
| 直接仮設<br>(構内舗装) | | 15.4 | ㎡ | 430 | 6,622 | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(B)<br>標準図3-3 | 特に狭い場所　人力<br>再生AS t50＋PK-3＋RC40 t150 | 10.7 | ㎡ | 5,780 | 61,846 | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(A)<br>標準図3-3 | 特に狭い場所　人力<br>再生AS t30＋PK-3＋RC40 t100 | 4.7 | ㎡ | 4,400 | 20,680 | |
| ｱﾍﾞﾘｱ | H0.6 - W0.4　植付手間共 | 24 | 本 | 1,430 | 34,320 | 代価表　0081 |
| 歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)<br>標準図3-12 | A型 | 3.4 | m | 14,400 | 48,960 | |
| ｺﾝﾊﾞﾈ養生 | t12 | 3.5 | ㎡ | 1,060 | 3,710 | |
| 計 | | | | | 176,138 | |
| | | | | | | |

| A.　撤去工事 | | 撤去工事 | | | 撤去工事 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 汚水管部分<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 | | 1 | 式 | | 7,217 | 別紙 00-0005 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ<br>舗装とりこわし | 機械 集積・積込み共 | 0.1 | m3 | 6,160 | 616 | |
| 舗装路盤材<br>とりこわし | 機械 集積・積込み共 | 0.7 | m3 | 2,230 | 1,561 | |
| ｶｯﾀｰ切断（舗装面） | ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式 | 11.2 | m | 450 | 5,040 | |
| 計 | | | | | 7,217 | |
| | | | | | | |
| 給水部分<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 | | 1 | 式 | | 38,595 | 別紙 00-0006 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ<br>舗装とりこわし | 機械 集積・積込み共 | 0.7 | m3 | 6,160 | 4,312 | |
| 舗装路盤材<br>とりこわし | 機械 集積・積込み共 | 2.1 | m3 | 2,230 | 4,683 | |
| ｶｯﾀｰ切断（舗装面） | ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式 | 20.8 | m | 450 | 9,360 | |
| 樹木撤去手間<br>中低木 | H=0.5～0.8未満 － | 22 | 本 | 920 | 20,240 | |
| 計 | | | | | 38,595 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築工事　別紙明細

| D.　害虫駆除 | | 害虫駆除 | | | 害虫駆除 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
| 害虫駆除 | | 1 | 式 | | 356,020 | 別紙 00-0007 |
| 害虫駆除 | 屋外 | 35 | ㎡ | 92 | 3,220 | |
| 害虫駆除 | 屋内　60号棟 | 1,097 | ㎡ | 160 | 175,520 | 代価表　0104 |
| 害虫駆除 | 屋内　61号棟 | 925 | ㎡ | 160 | 148,000 | 代価表　0105 |
| 害虫駆除 | 屋内　集会所 | 183 | ㎡ | 160 | 29,280 | 代価表　0106 |
| 計 | | | | | 356,020 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導員 | 常駐　6.5ヶ月程度 | 1 | 人 | 2,560,000 | 2,560,000 | 代価表　0107 |
| 交通誘導員(ｽﾎﾟｯﾄ利用) | 昼間 A | 10 | 人日 | 22,800 | 228,000 | |
| 整理清掃 | 周辺共　6.5ヶ月程度 | 1 | 式 | | 142,000 | 代価表　0108 |
| 高圧洗浄機 | 洗車用　6.5ヶ月程度 | 1 | 台 | 491,000 | 491,000 | 代価表　0109 |
| 高圧洗浄機 | 散水用　用水費除く<br>3ヶ月程度 | 2 | 台 | 88,000 | 176,000 | 代価表　0110 |
| 仮設水道(40φ) | | 1 | 式 | | 76,100 | 代価表　0111 |
| 排水処理費 | 6.5ヶ月程度 | 1 | 式 | | 131,000 | 代価表　0112 |
| 簡易水槽設置 | 撤去用　6.5ヶ月程度 | 1 | 式 | | 74,600 | 代価表　0119 |
| 騒音振動計 | 騒音NL21,振動VM53A<br>6.5ヶ月程度 | 1 | か所 | 211,000 | 211,000 | 代価表　0120 |
| ｱｽﾍﾞｽﾄ処理<br>掲示板 | | 1 | 枚 | 2,580 | 2,580 | |
| 仮囲い　A<br>ｶﾗｰ鋼板 H=3000<br>標準図8-A | 上部ｼｰﾄ　H=1000<br>6.5ヶ月程度 | 200 | m | 11,000 | 2,200,000 | 代価表　0121 |
| 仮設門扉<br>ﾊﾈﾙｹﾞｰﾄ | W=5500　6.5ヶ月程度 | 1 | か所 | 457,000 | 457,000 | 代価表　0122 |
| 仮設電灯 | 全損　電力費 6.5ヶ月程度<br>移設1回共 | 12 | か所 | 18,700 | 224,400 | 代価表　0123 |
| 仮設会所 | | 1 | か所 | 24,800 | 24,800 | 代価表　0124 |
| 仮設看板 | | 1 | か所 | 26,200 | 26,200 | 代価表　0125 |

共通仮設費(積上)　明細

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 養生敷鉄板 | 厚22　6.5ヶ月程度 | 44.7 | ㎡ | 8,120 | 362,964 | 代価表　0126 |
| 仮設材運搬費 | | 7.7 | t | 7,350 | 56,595 | 代価表　0127 |
| 試掘調査 | 8㎡程度/ヶ所 | 4 | か所 | 12,500 | 50,000 | 代価表　0128 |
| 総掘調査 | 掘削+埋戻<br>150㎡程度 | 2 | か所 | 223,000 | 446,000 | 代価表　0133 |
| 素堀側溝<br>(土工事共)<br>標準図8-2 | | 264 | m | 5,790 | 1,528,560 | |
| VP管敷設<br>(矢板無し)<br>標準図1-16準 | 径200 | 5.3 | m | 8,340 | 44,202 | |
| ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ撤去 | | 501 | m | 400 | 200,400 | 代価表　0129 |
| ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ撤去 | | 1 | か所 | 7,290 | 7,290 | 代価表　0130 |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ｶﾗｰ)<br>標準図7-7 | H=1800 | 501 | m | 10,900 | 5,460,900 | |
| ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉 | H=1800　W=2,000　両開き | 1 | か所 | 108,000 | 108,000 | 代価表　0131 |
| 外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事　事前調査 | 60号棟、61号棟、集会所 | 1 | 式 | | 480,000 | |
| (発生材処理) | | | | | | |
| ｽｸﾗﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄屑　ヘビー・H3 | 0.06 | t | ▲29,500 | ▲1,770 | 代価表　0033 |
| 計 | | | | | 15,767,821 | |
| | | | | | | |

| 名　称 | 摘　要 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｱｽﾍﾞｽﾄ事前調査 | | 1 | 式 | | 300,000 | |
| 計 | | | | | 300,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

その他

| NO | 名　　称 | 摘　　要 | 単位 | 数　量 | 単　　価 | 金　　額 | 丸め | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 土工事 | | m3 | 1 | 1,560 | 1,560.6 | 有り | 代価表　0001 |
| | ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | (PC版)　地上部 圧砕機<br>標準<br>集積　鉄筋切断　散水手間共 | m3 | 1 | 6,790 | 6,792.68 | 有り | 代価表　0002 |
| | 既存防水層撤去 | 屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共<br>ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 | ㎡ | 1 | 1,940 | 1,938.56 | 有り | 代価表　0003 |
| | ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔板撤去 | 石綿ｾﾒﾝﾄ板　1,000x1,900 | か所 | 1 | 4,140 | 4,143.67 | 有り | 代価表　0004 |
| | 階段踊場手摺目隠板撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有<br>(2100+200) H=1,100 | か所 | 1 | 5,520 | 5,517.63 | 有り | 代価表　0005 |
| | 既存部ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺目隠板撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有<br>(1900) H=1,100 | か所 | 1 | 4,560 | 4,558.04 | 有り | 代価表　0006 |
| | 既存部ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺目隠板撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有<br>10,200 H=1,100 | か所 | 1 | 19,200 | 19,191.74 | 有り | 代価表　0007 |
| | 既存部ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺目隠板撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有<br>(10100) H=1,100 | か所 | 1 | 24,500 | 24,469.47 | 有り | 代価表　0008 |
| | 木造間仕切撤去 | | ㎡ | 1 | 480 | 484.64 | 有り | 代価表　0009 |
| | RC面壁胴縁撤去 | | ㎡ | 1 | 480 | 484.64 | 有り | 代価表　0010 |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>DID区間有り　14.0km以下 | m3 | 1 | 2,730 | 2,730.98 | 有り | 代価表　0011 |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ﾌﾟﾗｽﾀｰ類<br>DID区間有り　11.0km以下 | m3 | 1 | 790 | 788.47 | 有り | 代価表　0012 |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類<br>DID区間有り　31.5km以下 | m3 | 1 | 1,200 | 1,202.42 | 有り | 代価表　0013 |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　化粧合板類<br>DID区間有り　31.5km以下 | m3 | 1 | 1,200 | 1,202.42 | 有り | 代価表　0014 |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類<br>DID区間有り　31.5km以下 | m3 | 1 | 1,600 | 1,603.23 | 有り | 代価表　0015 |

代価表一覧

その他

| NO | 名　　称 | 摘　　要 | 単位 | 数　量 | 単　　価 | 金　　額 | 丸め | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｶﾞﾗｽ・陶器類<br>DID区間有り　31.5km以下 | m3 | 1 | 4,630 | 4,627.49 | 有り | 代価表　0016 |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　畳類<br>DID区間有り　19.5km以下 | m3 | 1 | 1,200 | 1,202.42 | 有り | 代価表　0017 |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)<br>DID区間有り　70.0km以下 | m3 | 1 | 2,810 | 2,810 | 有り | 代価表　0018 |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3<br>ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)<br>DID区間有り　70.0km以下 | m3 | 1 | 2,810 | 2,810 | 有り | 代価表　0019 |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3<br>石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類<br>DID区間有り　60.0km以下 | m3 | 1 | 790 | 788.47 | 有り | 代価表　0020 |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3<br>ｹｲｶﾙ・石綿板(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)<br>DID区間有り　60.0km以下 | m3 | 1 | 2,810 | 2,810 | 有り | 代価表　0021 |
| | とりこわし<br>発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料 | m3 | 1 | 3,530 | 3,525 | 有り | 代価表　0022 |
| | とりこわし<br>発生材処分 | ﾌﾟﾗｽﾀｰ類　投棄料 | m3 | 1 | 13,000 | 13,000 | 有り | 代価表　0023 |
| | とりこわし<br>発生材処分 | 木材類　投棄料 | m3 | 1 | 550 | 550 | 有り | 代価表　0024 |
| | とりこわし<br>発生材処分 | 化粧合板類　投棄料 | m3 | 1 | 550 | 550 | 有り | 代価表　0025 |
| | とりこわし<br>発生材処分 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料 | m3 | 1 | 5,600 | 5,600 | 有り | 代価表　0026 |
| | とりこわし<br>発生材処分 | ｶﾞﾗｽ・陶器類　投棄料 | m3 | 1 | 13,100 | 13,100 | 有り | 代価表　0027 |
| | とりこわし<br>発生材処分 | 畳類　投棄料 | m3 | 1 | 2,730 | 2,727 | 有り | 代価表　0028 |
| | とりこわし<br>発生材処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料 | m3 | 1 | 25,000 | 25,000 | 有り | 代価表　0029 |
| | とりこわし<br>発生材処分 | ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料 | m3 | 1 | 25,000 | 25,000 | 有り | 代価表　0030 |

その他

| NO | 名　　称 | 摘　　要 | 単位 | 数　量 | 単　　価 | 金　　額 | 丸め | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | とりこわし<br>発生材処分 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　投棄料 | m3 | 1 | 13,000 | 13,000 | 有り | 代価表　0031 |
| | とりこわし<br>発生材処分 | ｹｲｶﾙ・石綿板(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料 | m3 | 1 | 25,000 | 25,000 | 有り | 代価表　0032 |
| | ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄屑　ヘビー・H3 | t | 1 | ▲29,500 | ▲29,500 | 有り | 代価表　0033 |
| | ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | ｱﾙﾐ　延べｶﾞﾗ | t | 1 | ▲215,000 | ▲215,000 | 有り | 代価表　0034 |
| | ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | ｽﾃﾝﾚｽ　新断　18Cr:8Ni | kg | 1 | ▲150 | ▲145 | 有り | 代価表　0035 |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｹｲｶﾙ<br>DID区間有り　11.0km以下 | m3 | 1 | 790 | 788.47 | 有り | 代価表　0036 |
| | とりこわし<br>発生材処分 | ｹｲｶﾙ　投棄料 | m3 | 1 | 13,000 | 13,000 | 有り | 代価表　0037 |
| | とりこわし機械<br>運搬<br>(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ) | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3 | 式 | 1 | 98,100 | 98,116.6 | 有り | 代価表　0038 |
| | 土工機械運搬 | | 式 | 1 | 76,500 | 76,500 | 有り | 代価表　0039 |
| | 残置物<br>60号棟 | 屋内　可燃物<br>集積・積込・運搬・処分費共 | m3 | 1 | 410 | 407.03 | 有り | 代価表　0040 |
| | とりこわし<br>発生材処分 | 木材類　投棄料 | m3 | 1 | 550 | 550 | 有り | 代価表　0041 |
| | 残置物<br>60号棟 | 屋内・不燃物<br>集積・積込・運搬・処分費 | m3 | 1 | 1,240 | 1,236.63 | 有り | 代価表　0042 |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　その他<br>DID区間有り　19.5km以下 | m3 | 1 | 3,410 | 3,413.73 | 有り | 代価表　0043 |
| | 残置物<br>61号棟 | 屋内　可燃物<br>集積・積込・運搬・処分費共 | m3 | 1 | 410 | 407.03 | 有り | 代価表　0044 |
| | 残置物<br>61号棟 | 屋内・不燃物<br>集積・積込・運搬・処分費 | m3 | 1 | 1,240 | 1,236.63 | 有り | 代価表　0045 |

代価表一覧

その他

| NO | 名　　称 | 摘　　要 | 単位 | 数　量 | 単　　価 | 金　　額 | 丸め | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 残置物<br>集会所 | 屋内　可燃物<br>集積・積込・運搬・処分費共 | m3 | 1 | 410 | 407.03 | 有り | 代価表　0046 |
| | 残置物<br>集会所 | 屋内・不燃物<br>集積・積込・運搬・処分費 | m3 | 1 | 1,240 | 1,236.63 | 有り | 代価表　0047 |
| | 撤-3<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ階段<br>とりこわし | 機械 集積・積込み共 | m3 | 1 | 4,390 | 4,391.78 | 有り | 代価表　0048 |
| | 撤-4<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ平板<br>とりこわし | 機械 集積・積込み共<br>敷ﾓﾙﾀﾙ共 | m3 | 1 | 4,390 | 4,391.78 | 有り | 代価表　0049 |
| | 撤-5<br>L型側溝<br>とりこわし | L350 機械 集積・積込み共<br>基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 | m | 1 | 480 | 483.09 | 有り | 代価表　0050 |
| | 撤-9<br>境界ﾌﾞﾛｯｸ 1<br>とりこわし | 境界ﾌﾞﾛｯｸ 100x100<br>機械 集積・積込み共<br>基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 | m | 1 | 150 | 149.32 | 有り | 代価表　0051 |
| | 撤-10<br>境界ﾌﾞﾛｯｸ 2<br>とりこわし | 境界ﾌﾞﾛｯｸ 100x200<br>機械 集積・積込み共<br>敷ﾓﾙﾀﾙ共 | m | 1 | 110 | 114.18 | 有り | 代価表　0052 |
| | 撤-11<br>歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ<br>とりこわし | 歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ (100～210)x200<br>機械 集積・積込み共<br>基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 | m | 1 | 310 | 307.42 | 有り | 代価表　0053 |
| | 撤-14<br>ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁<br>とりこわし | CB 150x600　集積・積込共 | m | 1 | 2,110 | 2,106.6 | 有り | 代価表　0054 |
| | 撤-12<br>車止ﾌﾞﾛｯｸ撤去 | W100×H80程度 | m | 1 | 22 | 21.96 | 有り | 代価表　0055 |
| | 撤-16<br>自転車置場 2ｽﾊﾟﾝ<br>とりこわし | S造 屋根:鋼板 4,800x1,900 H2,000<br>集積・積込共<br>基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 700x700 h750 | か所 | 1 | 18,900 | 18,895.88 | 有り | 代価表　0056 |
| | 撤-17<br>照明灯 A<br>とりこわし | φ60.5 φ139.8 H-5,000<br>集積・積込共<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 φ400 H-1,200 | か所 | 1 | 16,700 | 16,700 | 有り | 代価表　0057 |
| | 撤-20<br>ｽﾃﾝﾚｽ製手摺 1<br>とりこわし | H-800 集積・積込共　L2700<br>基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 300x300 H-250 共 | か所 | 1 | 900 | 903.12 | 有り | 代価表　0058 |
| | 撤-21<br>ｽﾃﾝﾚｽ製手摺 3<br>とりこわし | H-850 集積・積込共　L4520<br>基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　300x300 H-250 共 | か所 | 1 | 1,680 | 1,681.63 | 有り | 代価表　0059 |
| | 撤-21-1<br>ｽﾃﾝﾚｽ製手摺 1<br>とりこわし | H-800 集積・積込共　L3900<br>基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 300x300 H-250 共 | か所 | 1 | 1,050 | 1,054.93 | 有り | 代価表　0060 |

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 丸め | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 撤-22<br>車止め１<br>とりこわし | H-800 集積・積込共 L2100<br>基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 300x300 H-250 共 | か所 | 1 | 430 | 428.22 | 有り | 代価表 0061 |
| | 撤-24<br>車止め３<br>とりこわし | H-820 集積・積込共 L700<br>基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 300x300 H-250 共 | か所 | 1 | 470 | 472.88 | 有り | 代価表 0062 |
| | 撤-18<br>ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ<br>とりこわし | H-2,900<br>集積・積込共 | か所 | 1 | 23,200 | 23,231 | 有り | 代価表 0063 |
| | 撤-27<br>看板1<br>とりこわし | H-1,600 800x500<br>集積・積込共<br>基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 300x300 H-500共 | か所 | 1 | 560 | 561.48 | 有り | 代価表 0064 |
| | 上下式ﾊﾞﾘｶｰ撤去 | H710 | か所 | 1 | 990 | 992.51 | 有り | 代価表 0065 |
| | 柵撤去 | L4000 | か所 | 1 | 6,360 | 6,360 | 有り | 代価表 0066 |
| | 滑り台とりこわし | L-5,800<br>集積・積込共 | か所 | 1 | 7,920 | 7,922.96 | 有り | 代価表 0067 |
| | ﾍﾞﾝﾁとりこわし | RC造 1.800x450 H-300<br>集積・積込共 | か所 | 1 | 680 | 679.27 | 有り | 代価表 0068 |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>DID区間有り 14.0km以下 | m3 | 1 | 2,730 | 2,730.98 | 有り | 代価表 0069 |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類<br>DID区間有り 14.0km以下 | m3 | 1 | 2,730 | 2,730.98 | 有り | 代価表 0070 |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ類<br>DID区間有り 14.0km以下 | m3 | 1 | 2,730 | 2,730.98 | 有り | 代価表 0071 |
| | とりこわし<br>発生材処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ類 投棄料 | m3 | 1 | 3,530 | 3,525 | 有り | 代価表 0072 |
| | とりこわし<br>発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ類 投棄料 | m3 | 1 | 3,530 | 3,525 | 有り | 代価表 0073 |
| | 生垣撤去 | H-2,000 | m | 1 | 4,160 | 4,159.36 | 有り | 代価表 0074 |
| | 生垣撤去 | H-6,000 | m | 1 | 6,540 | 6,537.15 | 有り | 代価表 0075 |

## 代価表一覧

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 丸め | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 樹木撤去手間<br>高木 | C 0.9～1.2未満 - | 本 | 1 | 51,400 | 51,449.09 | 有り | 代価表 0076 |
| | 樹木撤去手間<br>高木 | C 1.2～1.5未満 - | 本 | 1 | 80,600 | 80,600.68 | 有り | 代価表 0077 |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 樹木類<br>DID区間有り 31.5km以下 | m3 | 1 | 1,200 | 1,202.42 | 有り | 代価表 0078 |
| | とりこわし<br>発生材処分 | 樹木類 投棄料 | m3 | 1 | 550 | 550 | 有り | 代価表 0079 |
| | 汚水管部分<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | ｺﾝｸﾘｰﾄ版 t70＋PK-3＋RC40 t100 | 式 | 1 | 49,200 | 49,206.97 | 有り | 代価表 0080 |
| | ｱﾍﾞﾘｱ | H0.6 - W0.4 植付手間共 | 本 | 1 | 1,430 | 1,429.46 | 有り | 代価表 0081 |
| | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 再生AS t50＋PK-3＋RC40 t200 | ㎡ | 1 | 6,620 | 6,620.18 | 有り | 代価表 0082 |
| | L型側溝撤去 | 350x360x500<br>機械・集積・積込共<br>蓋共 | か所 | 1 | 920 | 922.27 | 有り | 代価表 0083 |
| | 雨水桝撤去 | 400x400x430H<br>機械・集積・積込共<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共 | か所 | 1 | 200 | 195.08 | 有り | 代価表 0084 |
| | 雨水排水管撤去 | 根切・埋戻・積込共<br>深さ1m程度 | m | 1 | 470 | 468.18 | 有り | 代価表 0085 |
| | 雨水人孔撤去 | | か所 | 1 | 1,170 | 1,170.49 | 有り | 代価表 0086 |
| | 汚水排水管撤去 | 根切・埋戻・積込共<br>深さ1m程度 | m | 1 | 470 | 468.18 | 有り | 代価表 0087 |
| | 汚水桝撤去 | 500×500×550H<br>機械・集積・積込共<br>鋳鉄蓋共 | か所 | 1 | 2,160 | 2,159.97 | 有り | 代価表 0088 |
| | U字側溝撤去 | U-150 | m | 1 | 88 | 87.84 | 有り | 代価表 0089 |
| | 給水管撤去 | 根切・埋戻・積込共<br>深さ1m程度 | m | 1 | 470 | 468.18 | 有り | 代価表 0090 |

その他

| NO | 名　　称 | 摘　　要 | 単位 | 数　量 | 単　　価 | 金　　額 | 丸め | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ガス管撤去 | 根切・埋戻・積込共<br>深さ1ｍ程度 | ｍ | 1 | 470 | 468.18 | 有り | 代価表　0091 |
| | 制水弁閉止ﾌﾗﾝｼﾞ栓止 | VP φ75 | か所 | 1 | 46,500 | 46,478.81 | 有り | 代価表　0092 |
| | 弁きょう撤去 | 75～100A | か所 | 1 | 4,810 | 4,811.79 | 有り | 代価表　0093 |
| | 水道本管分岐部撤去､本管復旧 | CIPφ150 | か所 | 1 | 221,000 | 221,359.63 | 有り | 代価表　0094 |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>DID区間有り　14.0km以下 | m3 | 1 | 2,730 | 2,730.98 | 有り | 代価表　0095 |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　路盤類<br>DID区間有り　8.5km以下 | m3 | 1 | 4,630 | 4,627.49 | 有り | 代価表　0096 |
| | とりこわし<br>発生材処分 | 路盤類　投棄料 | m3 | 1 | 22,200 | 22,200 | 有り | 代価表　0097 |
| | とりこわし<br>発生材処分 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料 | m3 | 1 | 5,600 | 5,600 | 有り | 代価表　0098 |
| | 杭小割 | | m3 | 1 | 4,390 | 4,391.78 | 有り | 代価表　0099 |
| | 枠組本足場<br>(手すり先行方式) | 建枠　900x1700　布枠500+240<br>掛払い手間・運搬費共<br>12m未満　3ヶ月程度 | ㎡ | 1 | 3,390 | 3,389.82 | 有り | 代価表　0100 |
| | 防音ｼｰﾄ | 運搬費共　90日程度 | ㎡ | 1 | 1,800 | 1,800.11 | 有り | 代価表　0101 |
| | ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板処理養生ｼｰﾄ | 運搬費共　30日程度 | ㎡ | 1 | 930 | 932.88 | 有り | 代価表　0102 |
| | 枠組本足場<br>(手すり先行方式) | 建枠　600x1700　布枠500<br>掛払い手間・運搬費共<br>12m未満　3ヶ月程度 | ㎡ | 1 | 2,910 | 2,909.53 | 有り | 代価表　0103 |
| | 害虫駆除 | 屋内　60号棟 | ㎡ | 1 | 160 | 159.34 | 有り | 代価表　0104 |
| | 害虫駆除 | 屋内　61号棟 | ㎡ | 1 | 160 | 159.34 | 有り | 代価表　0105 |

代価表一覧

その他

| NO | 名　　称 | 摘　　要 | 単位 | 数　量 | 単　　価 | 金　　額 | 丸め | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 害虫駆除 | 屋内　集会所 | ㎡ | 1 | 160 | 159.34 | 有り | 代価表　0106 |
| | 交通誘導員 | 常駐　6.5ヶ月程度 | 人 | 1 | 2,560,000 | 2,555,280 | 有り | 代価表　0107 |
| | 整理清掃 | 周辺共　6.5ヶ月程度 | 式 | 1 | 142,000 | 142,396.8 | 有り | 代価表　0108 |
| | 高圧洗浄機 | 洗車用　6.5ヶ月程度 | 台 | 1 | 491,000 | 490,797.52 | 有り | 代価表　0109 |
| | 高圧洗浄機 | 散水用　用水費除く<br>3ヶ月程度 | 台 | 1 | 88,000 | 88,011.93 | 有り | 代価表　0110 |
| | 仮設水道(40φ) | | 式 | 1 | 76,100 | 76,058.33 | 有り | 代価表　0111 |
| | 排水処理費 | 6.5ヶ月程度 | 式 | 1 | 131,000 | 130,833.8 | 有り | 代価表　0112 |
| | 雨水管撤去跡ﾓﾙﾀﾙ詰め | φ150 | か所 | 1 | 72 | 71.94 | 有り | 代価表　0113 |
| | 貯水用ﾀﾝｸ | 降雨時、集水面積 3m3程度 | か所 | 1 | 74,600 | 74,584.05 | 有り | 代価表　0114 |
| | 仮設機械運搬<br>(ﾄﾗｯｸ) | 普通用 2t積 | 運転日 | 1 | 31,600 | 31,576.2 | 有り | 代価表　0115 |
| | 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ発動発電機共 | | 台 | 1 | 18,400 | 18,359.25 | 有り | 代価表　0116 |
| | ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 | | 台 | 1 | 4,350 | 4,346.16 | 有り | 代価表　0117 |
| | 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去 | | 台 | 1 | 1,940 | 1,938.56 | 有り | 代価表　0118 |
| | 簡易水槽設置 | 撤去用　6.5ヶ月程度 | 式 | 1 | 74,600 | 74,584.05 | 有り | 代価表　0119 |
| | 騒音振動計 | 騒音NL21,振動VM53A<br>6.5ヶ月程度 | か所 | 1 | 211,000 | 211,140 | 有り | 代価表　0120 |

その他

| NO | 名　　称 | 摘　　要 | 単位 | 数　量 | 単　　価 | 金　　額 | 丸め | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 仮囲い　A<br>ｶﾗｰ鋼板 H=3000<br>標準図8-A | 上部ｼｰﾄ　H=1000<br>6.5ヶ月程度 | m | 1 | 11,000 | 11,007.57 | 有り | 代価表　0121 |
| | 仮設門扉<br>ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ | W=5500　6.5ヶ月程度 | か所 | 1 | 457,000 | 457,477.47 | 有り | 代価表　0122 |
| | 仮設電灯 | 全損　電力費 6.5ヶ月程度<br>移設1回共 | か所 | 1 | 18,700 | 18,723.74 | 有り | 代価表　0123 |
| | 仮設会所 | | か所 | 1 | 24,800 | 24,782.78 | 有り | 代価表　0124 |
| | 仮設看板 | | か所 | 1 | 26,200 | 26,173.84 | 有り | 代価表　0125 |
| | 養生敷鉄板 | 厚22　6.5ヶ月程度 | ㎡ | 1 | 8,120 | 8,121.98 | 有り | 代価表　0126 |
| | 仮設材運搬費 | | t | 1 | 7,350 | 7,350 | 有り | 代価表　0127 |
| | 試掘調査 | 8㎥程度/ヶ所 | か所 | 1 | 12,500 | 12,484.8 | 有り | 代価表　0128 |
| | ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ撤去 | | m | 1 | 400 | 397.76 | 有り | 代価表　0129 |
| | ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ撤去 | | か所 | 1 | 7,290 | 7,288.34 | 有り | 代価表　0130 |
| | ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉 | H=1800　W=2,000　両開き | か所 | 1 | 108,000 | 107,991.98 | 有り | 代価表　0131 |
| | ﾌｪﾝｽ設置手間 | 支柱+金網 | m | 1 | 4,000 | 3,995.99 | 有り | 代価表　0132 |
| | 総掘調査 | 掘削+埋戻<br>150㎥程度 | か所 | 1 | 223,000 | 223,380 | 有り | 代価表　0133 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | ※対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 土工事 | | m3 | 1 | | | 1,560 | | 代価表 0001 |
| 01 | 根切り | つぼ,布掘り<br>深さ2.5m程度 | m3 | 1 | 1 | 642.6 | 642.6 | | |
| 02 | 埋戻し(B種) | - 発生土 | m3 | 1 | 1 | 918 | 918 | | |
| | 計 | | | | | | 1,560.6 | | |
| | ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | (PC版) 地上部 圧砕機<br>標準<br>集積 鉄筋切断 散水手間共 | m3 | 1 | | | 6,790 | | 代価表 0002 |
| 01 | ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 地上部 圧砕機<br>標準<br>集積 鉄筋切断 散水手間共 | m3 | 1 | 1 | 6,792.68 | 6,792.68 | | |
| | 計 | | | | | | 6,792.68 | | |
| | 既存防水層撤去 | 屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共<br>ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 | ㎡ | 1 | | | 1,940 | | 代価表 0003 |
| 01 | 既存防水層撤去 | 屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共 | ㎡ | 1 | 1 | 1,938.56 | 1,938.56 | | |
| | 計 | | | | | | 1,938.56 | | |

代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | ※対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔板撤去 | 石綿ｾﾒﾝﾄ板 1,000x1,900 | か所 | 1 | | | 4,140 | | 代価表 0004 |
| 01 | 壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 | 一重張り 石綿含有 集積共 | ㎡ | 1 | 1.9 | 2,180.88 | 4,143.67 | | |
| | 計 | | | | | | 4,143.67 | | |
| | 階段踊場手摺目隠板撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有<br>(2100+200) H-1,100 | か所 | 1 | | | 5,520 | | 代価表 0005 |
| 01 | 壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 | 一重張り 石綿含有 集積共 | ㎡ | 2.3 | 1.1 | 2,180.88 | 5,517.63 | | |
| | 計 | | | | | | 5,517.63 | | |
| | 既存部ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺目隠板撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有<br>(1900) H-1,100 | か所 | 1 | | | 4,560 | | 代価表 0006 |
| 01 | 壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 | 一重張り 石綿含有 集積共 | ㎡ | 1.9 | 1.1 | 2,180.88 | 4,558.04 | | |
| | 計 | | | | | | 4,558.04 | | |
| | 既存部ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺目隠板撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有<br>10,200 H-1,100 | か所 | 1 | | | 19,200 | | 代価表 0007 |
| 01 | 壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 | 一重張り 石綿含有 集積共 | ㎡ | 8 | 1.1 | 2,180.88 | 19,191.74 | | |
| | 計 | | | | | | 19,191.74 | | |



○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 既存部ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺日隠板撤去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 (10100) H-1,100 | か所 | 1 | | | 24,500 | | 代価表 0008 |
| 01 | 壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 | 一重張り 石綿含有 集積共 | ㎡ | 10.2 | 1.1 | 2,180.88 | 24,469.47 | | |
| | 計 | | | | | | 24,469.47 | | |
| | 木造間仕切撤去 | | ㎡ | 1 | | | 480 | | 代価表 0009 |
| 01 | 壁下地撤去 | 集積共 | ㎡ | 1 | 1 | 484.64 | 484.64 | | |
| | 計 | | | | | | 484.64 | | |
| | RC面壁胴縁撤去 | | ㎡ | 1 | | | 480 | | 代価表 0010 |
| 01 | 壁下地撤去 | 集積共 | ㎡ | 1 | 1 | 484.64 | 484.64 | | |
| | 計 | | | | | | 484.64 | | |
| | とりこわし発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 14.0km以下 | m3 | 1 | | | 2,730 | | 代価表 0011 |
| 01 | とりこわし発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 14.0km以下 | m3 | 1 | 1 | 2,730.98 | 2,730.98 | | |
| | 計 | | | | | | 2,730.98 | | |

代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | とりこわし発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ﾌﾟﾗｽﾀｰ類 DID区間有り 11.0km以下 | m3 | 1 | | | 790 | | 代価表 0012 |
| 01 | とりこわし発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 11.0km以下 | m3 | 1 | 1 | 788.47 | 788.47 | | |
| | 計 | | | | | | 788.47 | | |
| | とりこわし発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下 | m3 | 1 | | | 1,200 | | 代価表 0013 |
| 01 | とりこわし発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下 | m3 | 1 | 1 | 1,202.42 | 1,202.42 | | |
| | 計 | | | | | | 1,202.42 | | |
| | とりこわし発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 化粧合板類 DID区間有り 31.5km以下 | m3 | 1 | | | 1,200 | | 代価表 0014 |
| 01 | とりこわし発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下 | m3 | 1 | 1 | 1,202.42 | 1,202.42 | | |
| | 計 | | | | | | 1,202.42 | | |
| | とりこわし発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 31.5km以下 | m3 | 1 | | | 1,600 | | 代価表 0015 |
| 01 | とりこわし発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 31.5km以下 | m3 | 1 | 1 | 1,603.23 | 1,603.23 | | |
| | 計 | | | | | | 1,603.23 | | |



○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｶﾞﾗｽ・陶器類<br>DID区間有り 31.5km以下 | m3 | 1 | | | 4,630 | | 代価表 0016 |
| 01 | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>DID区間有り 31.5km以下 | m3 | 1 | 1 | 4,627.49 | 4,627.49 | | |
| | 計 | | | | | | 4,627.49 | | |
| | | | | | | | | | |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 畳類<br>DID区間有り 19.5km以下 | m3 | 1 | | | 1,200 | | 代価表 0017 |
| 01 | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類<br>DID区間有り 31.5km以下 | m3 | 1 | 1 | 1,202.42 | 1,202.42 | | |
| | 計 | | | | | | 1,202.42 | | |
| | | | | | | | | | |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)<br>DID区間有り 70.0km以下 | m3 | 1 | | | 2,810 | | 代価表 0018 |
| 01 | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類<br>DID区間有り 70.0km以下 | m3 | 1 | 1 | 2,810 | 2,810 | | |
| | 計 | | | | | | 2,810 | | |
| | | | | | | | | | |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3<br>ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)<br>DID区間有り 70.0km以下 | m3 | 1 | | | 2,810 | | 代価表 0019 |
| 01 | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類<br>DID区間有り 70.0km以下 | m3 | 1 | 1 | 2,810 | 2,810 | | |
| | 計 | | | | | | 2,810 | | |

代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3<br>石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類<br>DID区間有り 60.0km以下 | m3 | 1 | | | 790 | | 代価表 0020 |
| 01 | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類<br>DID区間有り 11.0km以下 | m3 | 1 | 1 | 788.47 | 788.47 | | |
| | 計 | | | | | | 788.47 | | |
| | | | | | | | | | |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3<br>ｹｲｶﾙ・石綿板(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)<br>DID区間有り 60.0km以下 | m3 | 1 | | | 2,810 | | 代価表 0021 |
| 01 | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類<br>DID区間有り 70.0km以下 | m3 | 1 | 1 | 2,810 | 2,810 | | |
| | 計 | | | | | | 2,810 | | |
| | | | | | | | | | |
| | とりこわし<br>発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 投棄料 | m3 | 1 | | | 3,530 | | 代価表 0022 |
| 01 | とりこわし<br>発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 投棄料 | m3 | 1 | 1 | 3,525 | 3,525 | | |
| | 計 | | | | | | 3,525 | | |
| | | | | | | | | | |
| | とりこわし<br>発生材処分 | ﾌﾟﾗｽﾀｰ類 投棄料 | m3 | 1 | | | 13,000 | | 代価表 0023 |
| 01 | とりこわし<br>発生材処分 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 投棄料 | m3 | 1 | 1 | 13,000 | 13,000 | | |
| | 計 | | | | | | 13,000 | | |



○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | とりこわし<br>発生材処分 | 木材類　投棄料 | m3 | 1 | | | 550 | | 代価表　0024 |
| 01 | とりこわし<br>発生材処分 | 木材類　投棄料 | m3 | 1 | 1 | 550 | 550 | | |
| | 計 | | | | | | 550 | | |
| | とりこわし<br>発生材処分 | 化粧合板類　投棄料 | m3 | 1 | | | 550 | | 代価表　0025 |
| 01 | とりこわし<br>発生材処分 | 木材類　投棄料 | m3 | 1 | 1 | 550 | 550 | | |
| | 計 | | | | | | 550 | | |
| | とりこわし<br>発生材処分 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料 | m3 | 1 | | | 5,600 | | 代価表　0026 |
| 01 | とりこわし<br>発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料 | m3 | 1 | 1 | 5,600 | 5,600 | | |
| | 計 | | | | | | 5,600 | | |
| | とりこわし<br>発生材処分 | ｶﾞﾗｽ・陶器類　投棄料 | m3 | 1 | | | 13,100 | | 代価表　0027 |
| 01 | とりこわし<br>発生材処分 | ｶﾞﾗｽ・陶器類　投棄料 | m3 | 1 | 1 | 13,100 | 13,100 | | |
| | 計 | | | | | | 13,100 | | |

代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | とりこわし<br>発生材処分 | 畳類　投棄料 | m3 | 1 | | | 2,730 | | 代価表　0028 |
| 01 | とりこわし<br>発生材処分 | 畳類　投棄料 | m3 | 1 | 1 | 2,727 | 2,727 | | |
| | 計 | | | | | | 2,727 | | |
| | とりこわし<br>発生材処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料 | m3 | 1 | | | 25,000 | | 代価表　0029 |
| 01 | とりこわし<br>発生材処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料 | m3 | 1 | 1 | 25,000 | 25,000 | | |
| | 計 | | | | | | 25,000 | | |
| | とりこわし<br>発生材処分 | ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料 | m3 | 1 | | | 25,000 | | 代価表　0030 |
| 01 | とりこわし<br>発生材処分 | ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ類(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料 | m3 | 1 | 1 | 25,000 | 25,000 | | |
| | 計 | | | | | | 25,000 | | |
| | とりこわし<br>発生材処分 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　投棄料 | m3 | 1 | | | 13,000 | | 代価表　0031 |
| 01 | とりこわし<br>発生材処分 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　投棄料 | m3 | 1 | 1 | 13,000 | 13,000 | | |
| | 計 | | | | | | 13,000 | | |



○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | とりこわし<br>発生材処分 | ｹｲｶﾙ・石綿板(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料 | m3 | 1 | | | 25,000 | | 代価表　0032 |
| 01 | とりこわし<br>発生材処分 | ｹｲｶﾙ・石綿板(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)　投棄料 | m3 | 1 | 1 | 25,000 | 25,000 | | |
| | 計 | | | | | | 25,000 | | |
| | ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄屑　ヘビー・H3 | t | 1 | | | ▲29,500 | | 代価表　0033 |
| 01 | ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄屑 ヘビーH3 | t | 1 | 1 | ▲29,500 | ▲29,500 | | |
| | 計 | | | | | | ▲29,500 | | |
| | ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | ｱﾙﾐ　延ﾍﾞｶﾞﾗ | t | 1 | | | ▲215,000 | | 代価表　0034 |
| 01 | ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | ｱﾙﾐ　延ﾍﾞｶﾞﾗ | t | 1 | 1 | ▲215,000 | ▲215,000 | | |
| | 計 | | | | | | ▲215,000 | | |
| | ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | ｽﾃﾝﾚｽ　新断　18Cr:8Ni | kg | 1 | | | ▲150 | | 代価表　0035 |
| 01 | ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | ｽﾃﾝﾚｽ　新断　18Cr:8Ni | kg | 1 | 1 | ▲145 | ▲145 | | |
| | 計 | | | | | | ▲145 | | |

代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級　ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｹｲｶﾙ<br>DID区間有り　11.0km以下 | m3 | 1 | | | 790 | | 代価表　0036 |
| 01 | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類<br>DID区間有り　11.0km以下 | m3 | 1 | 1 | 788.47 | 788.47 | | |
| | 計 | | | | | | 788.47 | | |
| | とりこわし<br>発生材処分 | ｹｲｶﾙ　投棄料 | m3 | 1 | | | 13,000 | | 代価表　0037 |
| 01 | とりこわし<br>発生材処分 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　投棄料 | m3 | 1 | 1 | 13,000 | 13,000 | | |
| | 計 | | | | | | 13,000 | | |
| | とりこわし機械<br>運搬<br>(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ) | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3 | 式 | 1 | | | 98,100 | | 代価表　0038 |
| 01 | とりこわし機械<br>運搬<br>(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ) | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3 | 往復 | 1 | 1 | 98,116.6 | 98,116.6 | | |
| | 計 | | | | | | 98,116.6 | | |
| | 土工機械運搬 | | 式 | 1 | | | 76,500 | | 代価表　0039 |
| 01 | 土工機械運搬 | 根切り、埋戻し<br>- | 往復 | 1 | 1 | 76,500 | 76,500 | | |
| | 計 | | | | | | 76,500 | | |



○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 残置物<br>60号棟 | 屋内　可燃物<br>集積・積込・運搬・処分費共 | m3 | 1 | | | 410 | | 代価表　0040 |
| 01 | 内装材 積込み | 機 械 | m3 | 0.12 | 1 | 1,639.51 | 196.74 | | |
| 02 | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類<br>DID区間有り　31.5km以下 | m3 | 0.12 | 1 | 1,202.42 | 144.29 | | 代価表　0013 |
| 03 | とりこわし<br>発生材処分 | 木材類　投棄料 | m3 | 0.12 | 1 | 550 | 66 | | 代価表　0041 |
| | 計 | | | | | | 407.03 | | |
| | | | | | | | | | |
| | とりこわし<br>発生材処分 | 木材類　投棄料 | m3 | 1 | | | 550 | | 代価表　0041 |
| 01 | とりこわし<br>発生材処分費 | 木材類　投棄料 | m3 | 1 | 1 | 550 | 550 | | |
| | 計 | | | | | | 550 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 残置物<br>60号棟 | 屋内・不燃物<br>集積・積込・運搬・処分費 | m3 | 1 | | | 1,240 | | 代価表　0042 |
| 01 | 内装材 積込み | 機 械 | m3 | 0.12 | 1 | 1,639.51 | 196.74 | | |
| 02 | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　その他<br>DID区間有り　19.5km以下 | m3 | 0.12 | 1 | 3,413.73 | 409.65 | | 代価表　0043 |
| 03 | とりこわし<br>発生材処分 | その他 | m3 | 0.12 | 1 | 5,252 | 630.24 | | |
| | 計 | | | | | | 1,236.63 | | |

代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　その他<br>DID区間有り　19.5km以下 | m3 | 1 | | | 3,410 | | 代価表　0043 |
| 01 | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>DID区間有り　19.5km以下 | m3 | 1 | 1 | 3,413.73 | 3,413.73 | | |
| | 計 | | | | | | 3,413.73 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 残置物<br>61号棟 | 屋内　可燃物<br>集積・積込・運搬・処分費共 | m3 | 1 | | | 410 | | 代価表　0044 |
| 01 | 内装材 積込み | 機 械 | m3 | 0.12 | 1 | 1,639.51 | 196.74 | | |
| 02 | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類<br>DID区間有り　31.5km以下 | m3 | 0.12 | 1 | 1,202.42 | 144.29 | | 代価表　0013 |
| 03 | とりこわし<br>発生材処分 | 木材類　投棄料 | m3 | 0.12 | 1 | 550 | 66 | | 代価表　0041 |
| | 計 | | | | | | 407.03 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 残置物<br>61号棟 | 屋内・不燃物<br>集積・積込・運搬・処分費 | m3 | 1 | | | 1,240 | | 代価表　0045 |
| 01 | 内装材 積込み | 機 械 | m3 | 0.12 | 1 | 1,639.51 | 196.74 | | |
| 02 | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　その他<br>DID区間有り　19.5km以下 | m3 | 0.12 | 1 | 3,413.73 | 409.65 | | 代価表　0043 |
| 03 | とりこわし<br>材処分 | その他 | m3 | 0.12 | 1 | 5,252 | 630.24 | | |
| | 計 | | | | | | 1,236.63 | | |



○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 残置物<br>集会所 | 屋内　可燃物<br>集積・積込・運搬・処分費共 | m3 | 1 | | | 410 | | 代価表　0046 |
| 01 | 内装材 積込み | 機 械 | m3 | 0.12 | 1 | 1,639.51 | 196.74 | | |
| 02 | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類<br>DID区間有り　31.5km以下 | m3 | 0.12 | 1 | 1,202.42 | 144.29 | | 代価表　0013 |
| 03 | とりこわし<br>発生材処分 | 木材類　投棄料 | m3 | 0.12 | 1 | 550 | 66 | | 代価表　0041 |
| | 計 | | | | | | 407.03 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 残置物<br>集会所 | 屋内・不燃物<br>集積・積込・運搬・処分費 | m3 | 1 | | | 1,240 | | 代価表　0047 |
| 01 | 内装材 積込み | 機 械 | m3 | 0.12 | 1 | 1,639.51 | 196.74 | | |
| 02 | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　その他<br>DID区間有り　19.5km以下 | m3 | 0.12 | 1 | 3,413.73 | 409.65 | | 代価表　0043 |
| 03 | とりこわし<br>発生材処分 | その他 | m3 | 0.12 | 1 | 5,252 | 630.24 | | |
| | 計 | | | | | | 1,236.63 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 撤-3<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ階段<br>とりこわし | 機械 集積・積込み共 | m3 | 1 | | | 4,390 | | 代価表　0048 |
| 01 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>とりこわし | 圧砕機 地上部 厚さ200mm未満 | m3 | 1 | 1 | 2,426.29 | 2,426.29 | | |
| 02 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>集積、積込み | 機 械 | m3 | 1 | 1 | 1,965.49 | 1,965.49 | | |
| | 計 | | | | | | 4,391.78 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 撤-4<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ平板<br>とりこわし | 機械 集積・積込み共<br>敷ﾓﾙﾀﾙ共 | m3 | 1 | | | 4,390 | | 代価表　0049 |
| 01 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>とりこわし | 圧砕機 地上部 厚さ200mm未満 | m3 | 1 | 1 | 2,426.29 | 2,426.29 | | |
| 02 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>集積、積込み | 機 械 | m3 | 1 | 1 | 1,965.49 | 1,965.49 | | |
| | 計 | | | | | | 4,391.78 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 撤-5<br>L型側溝<br>とりこわし | L350 機械 集積・積込み共<br>基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 | m | 1 | | | 480 | | 代価表　0050 |
| 01 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>とりこわし | 圧砕機 地上部 厚さ200mm未満 | m3 | 0.11 | 1 | 2,426.29 | 266.89 | | |
| 02 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>集積、積込み | 機 械 | m3 | 0.11 | 1 | 1,965.49 | 216.2 | | |
| | 計 | | | | | | 483.09 | | |
| | | | | | | | | | |



○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 単対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 撤-9<br>境界ﾌﾞﾛｯｸ 1<br>とりこわし | 境界ﾌﾞﾛｯｸ 100x100<br>機械 集積・積込み共<br>基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 | m | 1 | | | 150 | | 代価表 0051 |
| 01 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>とりこわし | 圧砕機 地上部 厚さ200mm未満 | m3 | 0.034 | 1 | 2,426.29 | 82.49 | | |
| 02 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>集積、積込み | 機 械 | m3 | 0.034 | 1 | 1,965.49 | 66.83 | | |
| | 計 | | | | | | 149.32 | | |
| | 撤-10<br>境界ﾌﾞﾛｯｸ 2<br>とりこわし | 境界ﾌﾞﾛｯｸ 100x200<br>機械 集積・積込み共<br>敷ﾓﾙﾀﾙ共 | m | 1 | | | 110 | | 代価表 0052 |
| 01 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>とりこわし | 圧砕機 地上部 厚さ200mm未満 | m3 | 0.026 | 1 | 2,426.29 | 63.08 | | |
| 02 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>集積、積込み | 機 械 | m3 | 0.026 | 1 | 1,965.49 | 51.1 | | |
| | 計 | | | | | | 114.18 | | |
| | 撤-11<br>歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ<br>とりこわし | 歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ (100～210)x200<br>機械 集積・積込み共<br>基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 | m | 1 | | | 310 | | 代価表 0053 |
| 01 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>とりこわし | 圧砕機 地上部 厚さ200mm未満 | m3 | 0.07 | 1 | 2,426.29 | 169.84 | | |
| 02 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>集積、積込み | 機 械 | m3 | 0.07 | 1 | 1,965.49 | 137.58 | | |
| | 計 | | | | | | 307.42 | | |

代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 単対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 撤-14<br>ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁<br>とりこわし | CB 150x600 集積・積込共 | m | 1 | | | 2,110 | | 代価表 0054 |
| 01 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>とりこわし | 圧砕機 地下部 厚さ200mm未満 | m3 | 0.081 | 1 | 2,911.54 | 235.83 | | |
| 02 | CB撤去 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 | m3 | 0.09 | 1 | 17,051.87 | 1,534.67 | | |
| 03 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>集積、積込み | 機 械 | m3 | 0.171 | 1 | 1,965.49 | 336.1 | | |
| | 計 | | | | | | 2,106.6 | | |
| | 撤-12<br>車止ﾌﾞﾛｯｸ撤去 | W100×H80程度 | m | 1 | | | 22 | | 代価表 0055 |
| 01 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>とりこわし | 圧砕機 地上部 厚さ200mm未満 | m3 | 0.005 | 1 | 2,426.29 | 12.13 | | |
| 02 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>集積、積込み | 機 械 | m3 | 0.005 | 1 | 1,965.49 | 9.83 | | |
| | 計 | | | | | | 21.96 | | |
| | 撤-16<br>自転車置場 2ｽﾊﾟﾝ<br>とりこわし | S造 屋根:鋼板 4,800x1,900 H2,000<br>集積・積込共<br>基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 700x700 h750 | か所 | 1 | | | 18,900 | | 代価表 0056 |
| 01 | ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 土間ｺﾝ 圧砕機<br>標準<br>集積 鉄筋切断 散水手間共 | m3 | 2.2 | 1 | 4,972.96 | 10,940.51 | | |
| 02 | 鉄骨軸組<br>とりこわし | 大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ | t | 383 | 0.001 | 20,771.21 | 7,955.37 | | |
| | 計 | | | | | | 18,895.88 | | |



○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 撤-17<br>照明灯 A<br>とりこわし | φ60.5 φ139.8 H=5,000<br>集積・積込共<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 φ400 H=1,200 | か所 | 1 | | | 16,700 | | 代価表 0057 |
| 01 | 標識柱撤去 | 基礎撤去・積込共 | 基 | 1 | 1 | 16,700 | 16,700 | | |
| | 計 | | | | | | 16,700 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 撤-20<br>ｽﾃﾝﾚｽ製手摺 1<br>とりこわし | H-800 集積・積込共 L2700<br>基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 300x300 H-250 共 | か所 | 1 | | | 900 | | 代価表 0058 |
| 01 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>とりこわし | 圧砕機 地下部 厚さ200mm未満 | m3 | 0.1 | 1 | 2,911.54 | 291.15 | | |
| 02 | 鉄骨軸組<br>とりこわし | 大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ | t | 0.02 | 1 | 20,771.21 | 415.42 | | |
| 03 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>集積、積込み | 機 械 | m3 | 0.1 | 1 | 1,965.49 | 196.55 | | |
| | 計 | | | | | | 903.12 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 撤-21<br>ｽﾃﾝﾚｽ製手摺 3<br>とりこわし | H-850 集積・積込共 L4520<br>基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 300x300 H-250 共 | か所 | 1 | | | 1,680 | | 代価表 0059 |
| 01 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>とりこわし | 圧砕機 地下部 厚さ200mm未満 | m3 | 0.2 | 1 | 2,911.54 | 582.31 | | |
| 02 | 鉄骨軸組<br>とりこわし | 大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ | t | 0.034 | 1 | 20,771.21 | 706.22 | | |
| 03 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>集積、積込み | 機 械 | m3 | 0.2 | 1 | 1,965.49 | 393.1 | | |
| | 計 | | | | | | 1,681.63 | | |

代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 撤-21-1<br>ｽﾃﾝﾚｽ製手摺 1<br>とりこわし | H-800 集積・積込共 L3900<br>基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 300x300 H-250 共 | か所 | 1 | | | 1,050 | | 代価表 0060 |
| 01 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>とりこわし | 圧砕機 地下部 厚さ200mm未満 | m3 | 0.14 | 1 | 2,911.54 | 407.62 | | |
| 02 | 鉄骨軸組<br>とりこわし | 大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ | t | 16.97 | 0.001 | 20,771.21 | 352.49 | | |
| 03 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>集積、積込み | 機 械 | m3 | 0.15 | 1 | 1,965.49 | 294.82 | | |
| | 計 | | | | | | 1,054.93 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 撤-22<br>車止め 1<br>とりこわし | H-800 集積・積込共 L2100<br>基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 300x300 H-250 共 | か所 | 1 | | | 430 | | 代価表 0061 |
| 01 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>とりこわし | 圧砕機 地下部 厚さ200mm未満 | m3 | 0.045 | 1 | 2,911.54 | 131.02 | | |
| 02 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>集積、積込み | 機 械 | m3 | 0.045 | 1 | 1,965.49 | 88.45 | | |
| 03 | 鉄骨軸組<br>とりこわし | 大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ | t | 10.05 | 0.001 | 20,771.21 | 208.75 | | |
| | 計 | | | | | | 428.22 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 撤-24<br>車止め３<br>とりこわし | H-820 集積・積込共 L700<br>基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 300x300 H-250 共 | か所 | 1 | | | 470 | | 代価表 0062 |
| 01 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>とりこわし | 圧砕機 地下部 厚さ200mm未満 | m3 | 0.045 | 1 | 2,911.54 | 131.02 | | |
| 02 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>集積、積込み | 機 械 | m3 | 0.045 | 1 | 1,965.49 | 88.45 | | |
| 03 | 鉄骨軸組<br>とりこわし | 大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ | t | 12.2 | 0.001 | 20,771.21 | 253.41 | | |
| | 計 | | | | | | 472.88 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 撤-18<br>ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ<br>とりこわし | H-2,900<br>集積・積込共 | か所 | 1 | | | 23,200 | | 代価表 0063 |
| 01 | 支柱基礎撤去 | φ76.3 | 基 | 1 | 1 | 19,220 | 19,220 | | |
| 02 | 鏡体撤去 | 丸型 1面 | 基 | 1 | 1 | 4,011 | 4,011 | | |
| | 計 | | | | | | 23,231 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 撤-27<br>看板1<br>とりこわし | H-1,600 800x500<br>集積・積込共<br>基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 300x300 H-500共 | か所 | 1 | | | 560 | | 代価表 0064 |
| 01 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>とりこわし | 圧砕機 地下部 厚さ200mm未満 | m3 | 0.09 | 1 | 2,911.54 | 262.04 | | |
| 02 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>集積、積込み | 機 械 | m3 | 0.09 | 1 | 1,965.49 | 176.89 | | |
| 03 | 鉄骨軸組<br>とりこわし | 大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ | t | 5.9 | 0.001 | 20,771.21 | 122.55 | | |
| | 計 | | | | | | 561.48 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 上下式ﾊﾞﾘｶｰ撤去 | H710 | か所 | 1 | | | 990 | | 代価表 0065 |
| 01 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>とりこわし | 圧砕機 地下部 厚さ200mm未満 | m3 | 0.0225 | 1 | 2,911.54 | 65.51 | | |
| 02 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>集積、積込み | 機 械 | m3 | 0.0225 | 1 | 1,965.49 | 44.22 | | |
| 03 | 鉄骨軸組<br>とりこわし | 大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ | t | 42.5 | 0.001 | 20,771.21 | 882.78 | | |
| | 計 | | | | | | 992.51 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 柵撤去 | L4000 | か所 | 1 | | | 6,360 | | 代価表 0066 |
| 01 | 防護柵撤去 | | m | 4 | 1 | 1,590 | 6,360 | | |
| | 計 | | | | | | 6,360 | | |



○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 滑り台とりこわし | L-5,800<br>集積・積込共 | か所 | 1 | | | 7,920 | | 代価表 0067 |
| 01 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>とりこわし | 圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満 | m3 | 0.3 | 1 | 2,911.54 | 873.46 | | |
| 02 | 鉄骨軸組<br>とりこわし | 大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ | t | 311 | 0.001 | 20,771.21 | 6,459.85 | | |
| 03 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>集積、積込み | 機 械 | m3 | 0.3 | 1 | 1,965.49 | 589.65 | | |
| | 計 | | | | | | 7,922.96 | | |
| | | | | | | | | | |
| | ﾍﾞﾝﾁとりこわし | RC造 1.800x450 H-300<br>集積・積込共 | か所 | 1 | | | 680 | | 代価表 0068 |
| 01 | ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 地上部 圧砕機<br>標準<br>集積 鉄筋切断 散水手間共 | m3 | 0.1 | 1 | 6,792.68 | 679.27 | | |
| | 計 | | | | | | 679.27 | | |
| | | | | | | | | | |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>DID区間有り 14.0km以下 | m3 | 1 | | | 2,730 | | 代価表 0069 |
| 01 | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>DID区間有り 14.0km以下 | m3 | 1 | 1 | 2,730.98 | 2,730.98 | | |
| | 計 | | | | | | 2,730.98 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類<br>DID区間有り 14.0km以下 | m3 | 1 | | | 2,730 | | 代価表 0070 |
| 01 | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>DID区間有り 14.0km以下 | m3 | 1 | 1 | 2,730.98 | 2,730.98 | | |
| | 計 | | | | | | 2,730.98 | | |
| | | | | | | | | | |
| | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ類<br>DID区間有り 14.0km以下 | m3 | 1 | | | 2,730 | | 代価表 0071 |
| 01 | とりこわし<br>発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>DID区間有り 14.0km以下 | m3 | 1 | 1 | 2,730.98 | 2,730.98 | | |
| | 計 | | | | | | 2,730.98 | | |
| | | | | | | | | | |
| | とりこわし<br>発生材処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ類 投棄料 | m3 | 1 | | | 3,530 | | 代価表 0072 |
| 01 | とりこわし<br>発生材処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ類 投棄料 | m3 | 1 | 1 | 3,525 | 3,525 | | |
| | 計 | | | | | | 3,525 | | |
| | | | | | | | | | |
| | とりこわし<br>発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ類 投棄料 | m3 | 1 | | | 3,530 | | 代価表 0073 |
| 01 | とりこわし発生材<br>処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 投棄料 | m3 | 1 | 1 | 3,525 | 3,525 | | |
| | 計 | | | | | | 3,525 | | |



○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 生垣撤去 | H-2,000 | m | 1 | | | 4,160 | | 代価表 0074 |
| 01 | 樹木撤去手間 中低木 | H=2.0～3.0未満 - | 本 | 1 | 1 | 4,159.36 | 4,159.36 | | |
| | 計 | | | | | | 4,159.36 | | |
| | 生垣撤去 | H-6,000 | m | 1 | | | 6,540 | | 代価表 0075 |
| 01 | 樹木撤去手間 高木 | C 0.15～0.18未満 - | 本 | 1 | 1 | 6,537.15 | 6,537.15 | | |
| | 計 | | | | | | 6,537.15 | | |
| | 樹木撤去手間 高木 | C 0.9～1.2未満 - | 本 | 1 | | | 51,400 | | 代価表 0076 |
| 01 | 樹木撤去手間 高木 | C 0.75～0.90未満 - | 本 | 1 | 1.779 | 28,920.23 | 51,449.09 | | |
| | 計 | | | | | | 51,449.09 | | |
| | 樹木撤去手間 高木 | C 1.2～1.5未満 - | 本 | 1 | | | 80,600 | | 代価表 0077 |
| 01 | 樹木撤去手間 高木 | C 0.75～0.90未満 - | 本 | 1 | 2.787 | 28,920.23 | 80,600.68 | | |
| | 計 | | | | | | 80,600.68 | | |

代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | とりこわし 発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 樹木類 DID区間有り 31.5km以下 | m3 | 1 | | | 1,200 | | 代価表 0078 |
| 01 | とりこわし 発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下 | m3 | 1 | 1 | 1,202.42 | 1,202.42 | | |
| | 計 | | | | | | 1,202.42 | | |
| | とりこわし 発生材処分 | 樹木類 投棄料 | m3 | 1 | | | 550 | | 代価表 0079 |
| 01 | とりこわし 発生材処分 | 樹木類 投棄料 | m3 | 1 | 1 | 550 | 550 | | |
| | 計 | | | | | | 550 | | |
| | 汚水管部分 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | ｺﾝｸﾘｰﾄ版 t70＋PK-3＋RC40 t100 | 式 | 1 | | | 49,200 | | 代価表 0080 |
| 01 | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(A) 標準図3-2 | 特に狭い場所 人力 ｺﾝｸﾘｰﾄ版 t70＋PK-3＋RC40 t100 | ㎡ | 7.3 | 1 | 6,312.15 | 46,078.7 | | |
| 02 | 直接仮設 (構内舗装) | | ㎡ | 7.3 | 1 | 428.53 | 3,128.27 | | |
| | 計 | | | | | | 49,206.97 | | |



○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ｱﾍﾞﾘｱ | H0.6 - W0.4 植付手間共 | 本 | 1 | | | 1,430 | | 代価表 0081 |
| 01 | ｱﾍﾞﾘｱ | H0.6 - W0.4 | 本 | 1 | 1 | 750 | 750 | ○ | |
| 02 | 植付け（中木）<br>標準図4-1 | 樹高 50～80cm未満 改良仕様A | 本 | 1 | 1 | 559.46 | 559.46 | | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.16 | 750 | 120 | | |
| | 計 | | | | | | 1,429.46 | | |
| | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 再生AS t50＋PK-3＋RC40 t200 | ㎡ | 1 | | | 6,620 | | 代価表 0082 |
| 01 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(C)<br>標準図3-3 | 特に狭い場所 人力<br>再生AS t50＋PK-3＋RC40 t200 | ㎡ | 1 | 1 | 6,620.18 | 6,620.18 | | |
| | 計 | | | | | | 6,620.18 | | |
| | L型側溝撤去 | 350x360x500<br>機械・集積・積込共<br>蓋共 | か所 | 1 | | | 920 | | 代価表 0083 |
| 01 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>とりこわし | 圧砕機 地上部 厚さ200mm未満 | m3 | 0.21 | 1 | 2,426.29 | 509.52 | | |
| 02 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>集積、積込み | 機 械 | m3 | 0.21 | 1 | 1,965.49 | 412.75 | | |
| | 計 | | | | | | 922.27 | | |

代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 雨水桝撤去 | 400x400x430H<br>機械・集積・積込共<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共 | か所 | 1 | | | 200 | | 代価表 0084 |
| 01 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>とりこわし | 圧砕機 地下部 厚さ200mm未満 | m3 | 0.04 | 1 | 2,911.54 | 116.46 | | |
| 02 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>集積、積込み | 機 械 | m3 | 0.04 | 1 | 1,965.49 | 78.62 | | |
| | 計 | | | | | | 195.08 | | |
| | 雨水排水管撤去 | 根切・埋戻・積込共<br>深さ1m程度 | m | 1 | | | 470 | | 代価表 0085 |
| 01 | 根切り | つぼ,布掘り<br>深さ2.5m程度 | m3 | 0.3 | 1 | 642.6 | 192.78 | | |
| 02 | 埋戻し(B種) | - 発生土 | m3 | 0.3 | 1 | 918 | 275.4 | | |
| | 計 | | | | | | 468.18 | | |
| | 雨水人孔撤去 | | か所 | 1 | | | 1,170 | | 代価表 0086 |
| 01 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>とりこわし | 圧砕機 地下部 厚さ200mm未満 | m3 | 0.24 | 1 | 2,911.54 | 698.77 | | |
| 02 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>集積、積込み | 機 械 | m3 | 0.24 | 1 | 1,965.49 | 471.72 | | |
| | 計 | | | | | | 1,170.49 | | |



○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 汚水排水管撤去 | 根切・埋戻・積込共<br>深さ1m程度 | m | 1 | | | 470 | | 代価表 0087 |
| 01 | 根切り | つぼ,布掘り<br>深さ2.5m程度 | m3 | 0.3 | 1 | 642.6 | 192.78 | | |
| 02 | 埋戻し(B種) | - 発生土 | m3 | 0.3 | 1 | 918 | 275.4 | | |
| | 計 | | | | | | 468.18 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 汚水桝撤去 | 500×500×550H<br>機械・集積・積込共<br>鋳鉄蓋共 | か所 | 1 | | | 2,160 | | 代価表 0088 |
| 01 | 鉄骨軸組<br>とりこわし | 大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ | t | 36 | 0.001 | 20,771.21 | 747.76 | | |
| 02 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>とりこわし | 圧砕機 地下部 厚さ200mm以上 | m3 | 0.223 | 1 | 4,367.32 | 973.91 | | |
| 03 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>集積、積込み | 機 械 | m3 | 0.223 | 1 | 1,965.49 | 438.3 | | |
| | 計 | | | | | | 2,159.97 | | |
| | | | | | | | | | |
| | U字側溝撤去 | U-150 | m | 1 | | | 88 | | 代価表 0089 |
| 01 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>とりこわし | 圧砕機 地上部 厚さ200mm未満 | m3 | 0.02 | 1 | 2,426.29 | 48.53 | | |
| 02 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類<br>集積、積込み | 機 械 | m3 | 0.02 | 1 | 1,965.49 | 39.31 | | |
| | 計 | | | | | | 87.84 | | |

代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 給水管撤去 | 根切・埋戻・積込共<br>深さ1m程度 | m | 1 | | | 470 | | 代価表 0090 |
| 01 | 根切り | つぼ,布掘り<br>深さ2.5m程度 | m3 | 0.3 | 1 | 642.6 | 192.78 | | |
| 02 | 埋戻し(B種) | - 発生土 | m3 | 0.3 | 1 | 918 | 275.4 | | |
| | 計 | | | | | | 468.18 | | |
| | | | | | | | | | |
| | ガス管撤去 | 根切・埋戻・積込共<br>深さ1m程度 | m | 1 | | | 470 | | 代価表 0091 |
| 01 | 根切り | つぼ,布掘り<br>深さ2.5m程度 | m3 | 0.3 | 1 | 642.6 | 192.78 | | |
| 02 | 埋戻し(B種) | - 発生土 | m3 | 0.3 | 1 | 918 | 275.4 | | |
| | 計 | | | | | | 468.18 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 制水弁閉止ﾌﾗﾝｼﾞ<br>栓止 | VP φ75 | か所 | 1 | | | 46,500 | | 代価表 0092 |
| 01 | 配管切断<br>(樹脂管類)<br>・手間のみ | 配管切断 75A 保温無 | か所 | 1 | 1 | 6,059.29 | 6,059.29 | | |
| 02 | GX形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄<br>異形管(粉体塗装) | 帽 75A - | 個 | 1 | 1 | 35,607.73 | 35,607.73 | | |
| 03 | 弁きょう撤去 | 75～100A | か所 | 1 | 1 | 4,811.79 | 4,811.79 | | 代価表 0093 |
| | 計 | | | | | | 46,478.81 | | |



○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 弁きょう撤去 | 75～100A | か所 | 1 | | | 4,810 | | 代価表 0093 |
| 01 | 配管工 | | 人 | 0.45 | 0.3 | 28,288 | 3,818.88 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.26 | 3,818.88 | 992.91 | | |
| | 計 | | | | | | 4,811.79 | | |
| | 水道本管分岐部撤去､本管復旧 | CIPφ150 | か所 | 1 | | | 221,000 | | 代価表 0094 |
| 01 | 配管切断(鋼管類)・手間のみ | 配管切断 80A 保温無 | か所 | 1 | 1 | 5,346.43 | 5,346.43 | | |
| 02 | 配管切断(鋼管類)・手間のみ | 配管切断 150A 保温無 | か所 | 1 | 1 | 6,059.29 | 6,059.29 | | |
| 03 | 鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない | 地中配管 80A | m | 0.5 | 1 | 2,298.97 | 1,149.49 | | |
| 04 | 鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない | 地中配管 150A | m | 1.5 | 1 | 4,319.92 | 6,479.88 | | |
| 05 | 水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管【GX形1種】 | 150A*5,000L | 本 | 1 | 1 | 84,969.36 | 84,969.36 | | |
| 06 | GX形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(粉体塗装) | 継ぎ輪 150A － | 個 | 1 | 1 | 95,541.73 | 95,541.73 | | |
| 07 | 水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管取付 特殊押輪 | 150A | 口 | 3 | 1 | 7,271.15 | 21,813.45 | | |
| | 計 | | | | | | 221,359.63 | | |

代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | とりこわし発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 14.0km以下 | m3 | 1 | | | 2,730 | | 代価表 0095 |
| 01 | とりこわし発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 14.0km以下 | m3 | 1 | 1 | 2,730.98 | 2,730.98 | | |
| | 計 | | | | | | 2,730.98 | | |
| | とりこわし発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 路盤類 DID区間有り 8.5km以下 | m3 | 1 | | | 4,630 | | 代価表 0096 |
| 01 | とりこわし発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 31.5km以下 | m3 | 1 | 1 | 4,627.49 | 4,627.49 | | |
| | 計 | | | | | | 4,627.49 | | |
| | とりこわし発生材処分 | 路盤類 投棄料 | m3 | 1 | | | 22,200 | | 代価表 0097 |
| 01 | とりこわし発生材処分 | 路盤類 投棄料 | m3 | 1 | 1 | 22,200 | 22,200 | | |
| | 計 | | | | | | 22,200 | | |
| | とりこわし発生材処分 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 投棄料 | m3 | 1 | | | 5,600 | | 代価表 0098 |
| 01 | とりこわし発生材処分費 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 投棄料 | m3 | 1 | 1 | 5,600 | 5,600 | | |
| | 計 | | | | | | 5,600 | | |



○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 杭小割 | | m3 | 1 | | | 4,390 | | 代価表 0099 |
| 01 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし | 圧砕機 地上部 厚さ200㎜未満 | m3 | 1 | 1 | 2,426.29 | 2,426.29 | | |
| 02 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み | 機 械 | m3 | 1 | 1 | 1,965.49 | 1,965.49 | | |
| | 計 | | | | | | 4,391.78 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 枠組本足場 (手すり先行方式) | 建枠 900x1700 布枠500+240 掛払い手間・運搬費共 12m未満 3ヶ月程度 | ㎡ | 1 | | | 3,390 | | 代価表 0100 |
| 01 | 枠組本足場 (手すり先行方式) | 建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満 - - | ㎡ | 1 | 1 | 1,887.76 | 1,887.76 | | |
| 02 | 枠組本足場 (手すり先行方式) | 建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 - - | ㎡ | 1 | 90 | 8.59 | 773.1 | | |
| 03 | 枠組本足場 (手すり先行方式) | 建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 - - | ㎡ | 1 | 1 | 381.23 | 381.23 | | |
| 04 | 仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式) | 建枠幅900(二枚布) | ㎡ | 1 | 1 | 347.73 | 347.73 | | |
| | 計 | | | | | | 3,389.82 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

## 代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 防音ｼｰﾄ | 運搬費共 90日程度 | ㎡ | 1 | | | 1,800 | | 代価表 0101 |
| 01 | 防音ｼｰﾄ張り | 掛払い手間 - - | ㎡ | 1 | 1 | 847.56 | 847.56 | | |
| 02 | 防音ｼｰﾄ張り | 供用1日賃料 修理費含む - - | ㎡ | 1 | 90 | 9.44 | 849.6 | | |
| 03 | 防音ｼｰﾄ張り | 基本料 修理費含む - - | ㎡ | 1 | 1 | 94.36 | 94.36 | | |
| 04 | 仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類) | | ㎡ | 1 | 1 | 8.59 | 8.59 | | |
| | 計 | | | | | | 1,800.11 | | |
| | | | | | | | | | |
| | ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板処理 養生ｼｰﾄ | 運搬費共 30日程度 | ㎡ | 1 | | | 930 | | 代価表 0102 |
| 01 | 養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類 掛払い手間 - - | ㎡ | 1 | 1 | 847.56 | 847.56 | | |
| 02 | 養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む - - | ㎡ | 1 | 30 | 0.88 | 26.4 | | |
| 03 | 養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類 基本料 修理費含む - - | ㎡ | 1 | 1 | 50.33 | 50.33 | | |
| 04 | 仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類) | | ㎡ | 1 | 1 | 8.59 | 8.59 | | |
| | 計 | | | | | | 932.88 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 枠組本足場<br>(手すり先行方式) | 建枠　600x1700　布枠500<br>掛払い手間・運搬費共<br>12m未満　3ヶ月程度 | ㎡ | 1 | | | 2,910 | | 代価表　0103 |
| 01 | 枠組本足場<br>(手すり先行方式) | 建枠 600×1700　布枠500×1枚<br>掛払い手間<br>12m未満 -　- | ㎡ | 1 | 1 | 1,541.03 | 1,541.03 | | |
| 02 | 枠組本足場<br>(手すり先行方式) | 建枠 600×1700　布枠500×1枚<br>供用1日賃料 修理費含む<br>12m未満 -　- | ㎡ | 1 | 90 | 7.99 | 719.1 | | |
| 03 | 枠組本足場<br>(手すり先行方式) | 建枠 600×1700　布枠500×1枚<br>基本料 修理費含む<br>12m未満 -　- | ㎡ | 1 | 1 | 348.89 | 348.89 | | |
| 04 | 仮設材運搬<br>(枠組本足場)<br>(手すり先行方式) | 建枠幅600 | ㎡ | 1 | 1 | 300.51 | 300.51 | | |
| | 計 | | | | | | 2,909.53 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 害虫駆除 | 屋内　60号棟 | ㎡ | 1 | | | 160 | | 代価表　0104 |
| 01 | 害虫駆除 | 屋内 | ㎡ | 1 | 1 | 159.34 | 159.34 | | |
| | 計 | | | | | | 159.34 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 害虫駆除 | 屋内　61号棟 | ㎡ | 1 | | | 160 | | 代価表　0105 |
| 01 | 害虫駆除 | 屋内 | ㎡ | 1 | 1 | 159.34 | 159.34 | | |
| | 計 | | | | | | 159.34 | | |
| | | | | | | | | | |

代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 害虫駆除 | 屋内　集会所 | ㎡ | 1 | | | 160 | | 代価表　0106 |
| 01 | 害虫駆除 | 屋内 | ㎡ | 1 | 1 | 159.34 | 159.34 | | |
| | 計 | | | | | | 159.34 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 交通誘導員 | 常駐　6.5ヶ月程度 | 人 | 1 | | | 2,560,000 | | 代価表　0107 |
| 01 | 交通誘導員 | 昼間 B - | 人月 | 6.5 | 1 | 393,120 | 2,555,280 | | |
| | 計 | | | | | | 2,555,280 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 整理清掃 | 周辺共　6.5ヶ月程度 | 式 | 1 | | | 142,000 | | 代価表　0108 |
| 01 | 軽作業員 | | 人 | 5 | 1 | 16,952 | 84,760 | ○ | |
| 02 | 軽作業員 | | 人 | 2 | 1 | 16,952 | 33,904 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.2 | 118,664 | 23,732.8 | | |
| | 計 | | | | | | 142,396.8 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 高圧洗浄機 | 洗車用　6.5ヶ月程度 | 台 | 1 | | | 491,000 | | 代価表　0109 |
| 01 | 高圧洗浄機 | 月額（用水電力費除く） | 月 | 6.5 | 1 | 22,200 | 144,300 | | |
| 02 | 高圧洗浄機 | 電力費 | 月 | 6.5 | 1 | 7,137.31 | 46,392.52 | | |
| 03 | 高圧洗浄機 | 用水費 北大阪 | 月 | 6.5 | 1 | 46,170 | 300,105 | | |
| | 計 | | | | | | 490,797.52 | | |
| | 高圧洗浄機 | 散水用　用水費除く<br>3ヶ月程度 | 台 | 1 | | | 88,000 | | 代価表　0110 |
| 01 | 高圧洗浄機 | 月額（用水電力費除く） | 月 | 3 | 1 | 22,200 | 66,600 | | |
| 02 | 高圧洗浄機 | 電力費 | 月 | 3 | 1 | 7,137.31 | 21,411.93 | | |
| | 計 | | | | | | 88,011.93 | | |
| | 仮設水道(40φ) | | 式 | 1 | | | 76,100 | | 代価表　0111 |
| 01 | 用水用配管 | 配管費 径25mm | 式 | 1 | 1 | 27,472.6 | 27,472.6 | | |
| 02 | 用水用配管 | 量水器費 径40mm | 式 | 1 | 1 | 48,585.73 | 48,585.73 | | |
| | 計 | | | | | | 76,058.33 | | |

代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 排水処理費 | 6.5ヶ月程度 | 式 | 1 | | | 131,000 | | 代価表　0112 |
| 01 | 雨水管撤去跡ﾓﾙﾀﾙ詰め | φ150 | か所 | 1 | 1 | 71.94 | 71.94 | | 代価表　0113 |
| 02 | PH測定 | | 回 | 19.5 | 1 | 580 | 11,310 | | |
| 03 | 中和材 | ｱﾙｶﾘ中和材 | L | 11.7 | 1 | 2,100 | 24,570 | | |
| 04 | 貯水用ﾀﾝｸ | 降雨時、集水面積 3m3程度 | か所 | 1 | 1 | 74,584.05 | 74,584.05 | | 代価表　0114 |
| 05 | 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ発動発電機共 | | 台 | 1 | 1 | 18,359.25 | 18,359.25 | | 代価表　0116 |
| 06 | 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去 | | 台 | 1 | 1 | 1,938.56 | 1,938.56 | | 代価表　0118 |
| | 計 | | | | | | 130,833.8 | | |
| | 雨水管撤去跡ﾓﾙﾀﾙ詰め | φ150 | か所 | 1 | | | 72 | | 代価表　0113 |
| 01 | 壁ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて<br>内壁　　厚20 | ㎡ | 0.018 | 1 | 3,996.4 | 71.94 | | |
| | 計 | | | | | | 71.94 | | |



○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 貯水用ﾀﾝｸ | 降雨時、集水面積 3m3程度 | か所 | 1 | | | 74,600 | | 代価表 0114 |
| 01 | 鋼板製簡易水槽 | 3m³ | 日台 | 195 | 1 | 342 | 66,690 | | |
| 02 | 仮設機械運搬(ﾄﾗｯｸ) | 普通用 2t積 | 運転日 | 0.25 | 1 | 31,576.2 | 7,894.05 | | 代価表 0115 |
| | 計 | | | | | | 74,584.05 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 仮設機械運搬(ﾄﾗｯｸ) | 普通用 2t積 | 運転日 | 1 | | | 31,600 | | 代価表 0115 |
| 01 | 運転手(一般) | | 人 | 1 | 1 | 24,648 | 24,648 | | |
| 02 | 燃料 | 軽油 | L | 19.9 | 1 | 146 | 2,905.4 | | |
| 03 | 機械損料 | | 日 | 1.13 | 1 | 3,560 | 4,022.8 | | |
| | 計 | | | | | | 31,576.2 | | |

代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ発動発電機共 | | 台 | 1 | | | 18,400 | | 代価表 0116 |
| 01 | ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 | | 台 | 1 | 1 | 4,346.16 | 4,346.16 | | 代価表 0117 |
| 02 | 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ | 賃料 φ50 0.4Kw<br>揚程 5m | 日 | 19.5 | 1 | 69 | 1,345.5 | ○ | |
| 03 | 発動発電機 | | 日 | 19.5 | 1 | 540 | 10,530 | ○ | |
| | その他 | | 式 | 1 | 0.18 | 11,875.5 | 2,137.59 | | |
| | 計 | | | | | | 18,359.25 | | |
| | | | | | | | | | |
| | ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 | | 台 | 1 | | | 4,350 | | 代価表 0117 |
| 01 | 普通作業員 | | 人 | 0.05 | 1 | 24,232 | 1,211.6 | | |
| 02 | 特殊作業員 | | 人 | 0.11 | 1 | 28,496 | 3,134.56 | | |
| | 計 | | | | | | 4,346.16 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 水中ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去 | | 台 | 1 | | | 1,940 | | 代価表 0118 |
| 01 | 普通作業員 | | 人 | 0.08 | 1 | 24,232 | 1,938.56 | | |
| | 計 | | | | | | 1,938.56 | | |



○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 簡易水槽設置 | 撤去用 6.5ヶ月程度 | 式 | 1 | | | 74,600 | | 代価表 0119 |
| 01 | 鋼板製簡易水槽 | 5m3 損料 | 日台 | 195 | 1 | 342 | 66,690 | | |
| 02 | 仮設機械運搬 (ﾄﾗｯｸ) | 普通用 2t積 | 運転日 | 0.25 | 1 | 31,576.2 | 7,894.05 | | 代価表 0115 |
| | 計 | | | | | | 74,584.05 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 騒音振動計 | 騒音NL21,振動VM53A<br>6.5ヶ月程度 | か所 | 1 | | | 211,000 | | 代価表 0120 |
| 01 | 騒音・振動測定 | 振動NL21、振動VM53A 基本料 | 台 | 1 | 1 | 14,190 | 14,190 | | |
| 02 | 騒音・振動測定 | 振動NL21、振動VM53A 日額損料 | 台 | 195 | 1 | 1,010 | 196,950 | | |
| | 計 | | | | | | 211,140 | | |

代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 仮囲い A<br>ｶﾗｰ鋼板 H-3000<br>標準図8-A | 上部ｼｰﾄ H-1000<br>6.5ヶ月程度 | m | 1 | | | 11,000 | | 代価表 0121 |
| 01 | 仮囲(A) (ｶﾗｰ鋼板 H=3000)<br>標準図8-A | 定額損料 - | m | 1 | 1 | 8,280.57 | 8,280.57 | | |
| 02 | 仮囲(A) (ｶﾗｰ鋼板 H=3000)<br>標準図8-A | 月額損料 - | m | 1 | 6.5 | 248.28 | 1,613.82 | | |
| 03 | 養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類<br>掛払い手間 -<br>- | ㎡ | 1 | 1 | 847.56 | 847.56 | | |
| 04 | 養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類<br>供用1日賃料 修理費含む -<br>- | ㎡ | 1 | 195 | 1.06 | 206.7 | | |
| 05 | 養生ｼｰﾄ張り | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類<br>基本料 修理費含む -<br>- | ㎡ | 1 | 1 | 50.33 | 50.33 | | |
| 06 | 仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類) | | ㎡ | 1 | 1 | 8.59 | 8.59 | | |
| | 計 | | | | | | 11,007.57 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 仮設門扉<br>ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ | W-5500 6.5ヶ月程度 | か所 | 1 | | | 457,000 | | 代価表 0122 |
| 01 | 仮設門扉<br>ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ<br>標準図8-5 | W=5500<br>賃貸定額 | か所 | 1 | 1 | 403,657.47 | 403,657.47 | | |
| 02 | 仮設門扉<br>ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ<br>標準図8-5 | W=5500<br>賃貸賃料（月当り） | か所 | 1 | 6.5 | 8,280 | 53,820 | | |
| | 計 | | | | | | 457,477.47 | | |



○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 仮設電灯 | 全損　電力費 6.5ヶ月程度<br>移設1回共 | か所 | 1 | | | 18,700 | | 代価表　0123 |
| 01 | 仮設電灯<br>標準図8-6 | 全損 | か所 | 1 | 1 | 8,839.1 | 8,839.1 | | |
| 02 | 仮設電灯<br>標準図8-6 | 定額損料 | か所 | 1 | 1 | 8,365.59 | 8,365.59 | | |
| 03 | 仮設電灯<br>標準図8-6 | 電力費（日当り） | か所 | 1 | 195 | 7.79 | 1,519.05 | | |
| | 計 | | | | | | 18,723.74 | | |
| | 仮設会所 | | か所 | 1 | | | 24,800 | | 代価表　0124 |
| 01 | 仮設会所　600角<br>標準図8-4 | 土工事共 | か所 | 1 | 1 | 24,782.78 | 24,782.78 | | |
| | 計 | | | | | | 24,782.78 | | |
| | 仮設看板 | | か所 | 1 | | | 26,200 | | 代価表　0125 |
| 01 | 仮設看板<br>標準図8-7 | | か所 | 1 | 1 | 22,816.6 | 22,816.6 | | |
| 02 | 仮設看板<br>標準図8-7 | 撤去手間 | か所 | 1 | 1 | 3,357.24 | 3,357.24 | | |
| | 計 | | | | | | 26,173.84 | | |

代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 養生敷鉄板 | 厚22　6.5ヶ月程度 | ㎡ | 1 | | | 8,120 | | 代価表　0126 |
| 01 | 養生敷鉄板 | 厚22 月額損料 | ㎡ | 1 | 6.5 | 1,020 | 6,630 | | |
| 02 | 養生敷鉄板 | 設置撤去手間 | ㎡ | 1 | 1 | 1,491.98 | 1,491.98 | | |
| | 計 | | | | | | 8,121.98 | | |
| | 仮設材運搬費 | | t | 1 | | | 7,350 | | 代価表　0127 |
| 01 | 運搬費 | | t | 1 | 1 | 4,350 | 4,350 | | |
| 02 | 積込・取卸し | | t | 1 | 1 | 3,000 | 3,000 | | |
| | 計 | | | | | | 7,350 | | |
| | 試掘調査 | 8㎡程度/ヶ所 | か所 | 1 | | | 12,500 | | 代価表　0128 |
| 01 | 根切り | つぼ,布掘り<br>深さ2.5m程度 | m3 | 8 | 1 | 642.6 | 5,140.8 | | |
| 02 | 埋戻し(B種) | - 発生土 | m3 | 8 | 1 | 918 | 7,344 | | |
| | 計 | | | | | | 12,484.8 | | |



○は「その他」の率対象

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ撤去 | | m | 1 | | | 400 | | 代価表 0129 |
| 01 | 仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準図参-6 | (A) 撤去手間 | か所 | 0.55555 | 1 | 715.98 | 397.76 | | |
| | 計 | | | | | | 397.76 | | |
| | ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ撤去 | | か所 | 1 | | | 7,290 | | 代価表 0130 |
| 01 | ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ（ﾊﾟﾈﾙ付） | H2.0 W5.4 両引き 定額損料 | か所 | 1 | 0.33333 | 21,865.24 | 7,288.34 | | |
| | 計 | | | | | | 7,288.34 | | |
| | ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉 | H=1800 W=2,000 両開き | か所 | 1 | | | 108,000 | | 代価表 0131 |
| 01 | ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ門扉 | W=2,000 両開き | 基 | 1 | 1 | 100,000 | 100,000 | | |
| 02 | ﾌｪﾝｽ設置手間 | 支柱+金網 | m | 2 | 1 | 3,995.99 | 7,991.98 | | 代価表 0132 |
| | 計 | | | | | | 107,991.98 | | |

代価表

その他

| NO | 名称 | 摘要 | 単位 | 数量 | 乗率 | 単価 | 金額 | 率対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ﾌｪﾝｽ設置手間 | 支柱+金網 | m | 1 | | | 4,000 | | 代価表 0132 |
| 01 | 世話役 | | 人 | 1.4 | 0.01 | 30,992 | 433.89 | | |
| 02 | 普通作業員 | | 人 | 14.7 | 0.01 | 24,232 | 3,562.1 | | |
| | 計 | | | | | | 3,995.99 | | |
| | 総掘調査 | 掘削+埋戻<br>150㎥程度 | か所 | 1 | | | 223,000 | | 代価表 0133 |
| 01 | 根切り | 総掘り<br>法付ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | m3 | 150 | 1 | 571.2 | 85,680 | | |
| 02 | 埋戻し(B種) | - 発生土 | m3 | 150 | 1 | 918 | 137,700 | | |
| | 計 | | | | | | 223,380 | | |



○は「その他」の率対象