令和7年7月

工 事 名 称 大阪府営千里藤白台住宅第３次中層耐火住宅撤去工事(第１工区)（その２）

総工事費 ￥１９１，５６７，２００

工事価格 ￥１７４，１５２，０００

工 事 概 要 （工事場所：吹田市藤白台一丁目 ）
中層耐火住宅撤去工事一式 施工区域面積　5,029㎡ 中層耐火住宅　RC造、地上５階建、１棟、30戸 外壁アスベスト除去工事一式　除去面積 1,887㎡ 既存杭引抜工事一式 公　　告　　日　R7.7.10 入札書の開札日　R7.8.1 (工期)約　7.0　ヶ月

請負業者名				
請負金額￥		工期	契約締結日　～	R8.3.18

NO. 1　　大　　阪　　府

名　　称	単位	金額(円)	小計(円)				備　　考
1, 直接工事費							
［1］ 建物撤去工事	一式	131,367,162					
［2］ 電気設備工事	一式	0					
［3］ 機械設備工事	一式	0					
［4］ ガス設備工事	一式	0					
小　　計			131,367,162				
2. 共　通　費							
				A	E	M	
共通仮設費	一式	17,019,821		17,019,821	0	0	（共仮は積上げのみ）
現場管理費	一式	6,346,124		6,346,124	0	0	経費率　合計
一般管理費等	一式	19,418,893					18.01%
							（契約保証費率除く）
小　　計			42,784,838				
3. 工事価格 （1＋2）			174,152,000				
4. 消費税相当額	一式		17,415,200				税率10%
5. 総工事費 （3＋4）			191,567,200				

［１］　共 通 仮 設 費

A、共通仮設費の積上げ分（設備除く）

（1）準備費		一式	0
（2）仮設物資等積上げ分	別紙内訳	一式	17,019,821
（3）イメージアップ費等		一式	0
（4）その他		一式	0
（1）～（4）の計	A、		17,019,821

共 通 仮 設 費　17,019,821

［２］　現 場 管 理 費 ・ 一 般 管 理 費 等

B、　対象純工事費（建築直工＋共仮-C-E）　96,350,075

● Bに対する現場管理費率　β　5.50%

共仮のｽｸﾗｯﾌﾟ　0

B×β　B'　5,299,254

C、現場管理費対象外

イ、処分費等	2,993,388	
ロ、リース料	0	
ハ、工事排水料金	0	（共通費対象外）
ニ、各種負担金等	0	（共通費対象外）
ホ、共通仮設費の処分費	0	
イ ～ ホ の計　C、	2,993,388	

E、一般建築のその他工事

名称		
い、杭工事	一式	48,494,000
ろ、造園工事	一式	549,520
は、舗装工事	一式	0
に、設備工事	一式	－
ほ、特殊な室内装備品	一式	0
へ、その他	一式	0
と、共仮の舗装工事等	一式	0

● Eに対する現場管理費

その他工事に対する現場管理費率　2%　E × 率

E、い ～ と の計　49,043,520　E'　980,870

F、現場管理費のその他積上げ部分

		単位	金額
（1）　その他積上げ	内訳別紙	一式	66,000

G、（B'＋E'＋F）　**現 場 管 理 費　6,346,124**

H、撤去工事の工事原価（B ＋ B'）　101,649,329

I、その他工事の工事原価（E ＋ E'）　50,024,390

I'、設備工事の工事原価　0

J、現場管理費のその他積上げ工事原価（F）　66,000

K、一般管理費等のその他積上げ部分

		単位	金額
（1）その他積上げ	内訳別紙	一式	0
		計 K'	0

L、率計算の工事原価　H＋I＋J＋イ＋ロ＋ホ+I'　154,733,107

◎ Lに対する一般管理費等率　γ　12.51%

L'率に掛ける工事原価　154,733,107

M、契約保証費　※　必要有り

一般管理費等の補正値　0.04%

◎ L' × 補正値　M'　61,893

N、L × γ ＋ K' ＋ M'　**一 般 管 理 費 等　19,419,004**

数値処理　-111

数値処理後小計　一 般 管 理 費 等　19,418,893

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
撤去工事	1	式	115,121,482	
仮設物設置工事	1	式	15,500,026	
整地工事	1	式	172,700	
害虫駆除	1	式	327,124	
撤去用水費	1	式	245,830	
計			131,367,162	

直接工事費　科目別内訳

撤去工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
撤去工事	1	式	115,121,482	
計			115,121,482	

直接工事費　科目別内訳

仮設物設置工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
仮設物設置工事	1	式	15,500,026	
計			15,500,026	

直接工事費　科目別内訳

整地工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
整地工事	1	式	172,700	
計			172,700	

直接工事費　科目別内訳

害虫駆除

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
害虫駆除	1	式	327,124	
計			327,124	

撤去用水費

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
撤去用水費	1	式	245,830	
計			245,830	

直接工事費　中科目別内訳

撤去工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
撤去工事		1	式	28,184,096	
撤去工事	ｱｽﾍﾞｽﾄ除去	1	式	32,786,386	
撤去工事	杭引抜工事	1	式	54,151,000	
計				115,121,482	

直接工事費　中科目別内訳

仮設物設置工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
仮設物設置工事		1	式	15,500,026	
計				15,500,026	

直接工事費　中科目別内訳

整地工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
整地工事		1	式	172,700	
計				172,700	

直接工事費　中科目別内訳

害虫駆除

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
害虫駆除		1	式	327,124	
計				327,124	

撤去用水費

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
撤去用水費		1	式	245,830	
計				245,830	

直接工事費　細目別内訳

撤去工事		撤去工事				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
(建物撤去)						
36号棟	30戸	1	式		22,547,279	別紙 00-0001
とりこわし機械運搬	排出ｶﾞｽ対策型	1	式		98,100	代価表　0027
土工機械運搬		1	式		76,500	代価表　0028
残置物	屋内・可燃物　積込運搬処分共	1	m3	410	410	代価表　0029
残置物	屋内・不燃物　積込運搬処分共	19.5	m3	1,020	19,890	代価表　0030
残置物	屋外・可燃物　積込運搬処分共	0.1	m3	410	41	代価表　0031
残置物	屋外・不燃物　積込運搬処分共	0.4	m3	970	388	代価表　0032
（屋外：36号棟）						
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	19	m3	8,750	166,250	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	10.4	m3	6,160	64,064	
ｺﾝｸﾘｰﾄ平板舗装とりこわし	機械　集積・積込み共	1.5	m3	9,630	14,445	代価表　0033
外灯撤去	集積・積込み共	2	か所	3,580	7,160	代価表　0034
ｺﾞﾐ置場撤去	集積・積込み共 ｺﾞﾐ置場⑤	1	か所	3,570	3,570	代価表　0035
ｺﾞﾐ置場撤去	集積・積込み共 ｺﾞﾐ置場⑥	1	か所	2,030	2,030	代価表　0036

直接工事費　細目別内訳

撤去工事		撤去工事				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
駐輪場撤去	集積・積込み共 4ｽﾊﾟﾝ	1	か所	51,100	51,100	代価表　0037
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去	集積・積込み共 基礎コンクリート□200ｘ450h共	42.7	m	2,650	113,155	代価表　0038
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去	集積・積込み共 基礎コンクリート□200ｘ250h共	4.5	m	2,650	11,925	代価表　0041
ﾁｪｰﾝ掛け鋼管撤去	集積・積込み共	4	か所	560	2,240	代価表　0042
ｽﾃﾝﾚｽ製手摺撤去	集積・積込み共	5.8	m	180	1,044	代価表　0043
鋼製手摺撤去	集積・積込み共	82.6	m	340	28,084	代価表　0044
鋼製柵撤去	集積・積込み共	1.9	m	640	1,216	代価表　0045
階段撤去	集積・積込み共	35.5	m	1,950	69,225	代価表　0046
鋼製側溝蓋撤去	集積・積込み共	9.4	m	140	1,316	代価表　0047
境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去A	集積・積込み共	69.4	m	470	32,618	代価表　0048
境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去B	集積・積込み共	25.3	m	280	7,084	代価表　0049
境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去C	集積・積込み共	149	m	190	28,310	代価表　0050
U型側溝150撤去	集積・積込み共	104	m	140	14,560	代価表　0051
U型側溝180撤去	集積・積込み共	9	m	190	1,710	代価表　0052
U型側溝240撤去	集積・積込み共	39.9	m	340	13,566	代価表　0053

撤去工事	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
U型側溝360撤去	集積・積込み共	7.8	m	750	5,850	代価表　0054
L型側溝撤去	集積・積込み共	69.5	m	390	27,105	代価表　0055
ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁	集積・積込み共	86	m	2,440	209,840	代価表　0056
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ擁壁撤去	集積・積込み共	47.4	m	1,270	60,198	代価表　0057
石積擁壁撤去	集積・積込み共	13.4	m	1,460	19,564	代価表　0058
ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ表示板撤去	集積・積込み共 1台用　壁付	3	か所	33	99	代価表　0059
ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ表示板撤去	集積・積込み共 2台用　壁付	6	か所	66	396	代価表　0060
汚水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	98	m	470	46,060	代価表　0061
雨水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	201	m	470	94,470	代価表　0062
給水管撤去	根切り・埋戻し・積込み共	73	m	470	34,310	代価表　0063
ｶﾞｽ管撤去	根切り・埋戻し・積込み共	63	m	470	29,610	代価表　0064
桝類撤去	集積・積込共 汚水会所ア・C　3か所・4か所 汚水会所D　6か所 雨水会所ア・イ　5か所・2か所 雨水会所ウ・カ　4か所・12か所 雨水会所コ　2か所 雨水人孔　3か所 側溝会所　1か所	1	式		76,300	代価表　0065
樹木撤去手間 中低木	H=1.0～1.5未満 －	41	本	1,760	72,160	

直接工事費　細目別内訳

撤去工事	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
樹木撤去手間 中低木	H=1.5～2.0未満 －	61	本	1,760	107,360	
樹木撤去手間 中低木	H=2.0～3.0未満 －	257	本	4,160	1,069,120	
樹木撤去手間 高木	C 0.30～0.35未満 －	36	本	11,900	428,400	
樹木撤去手間 高木	C 0.60～0.75未満 －	20	本	28,900	578,000	
樹木撤去手間 高木	C0.9	3	本	34,700	104,100	代価表　0076
樹木撤去手間 高木	C1.2	4	本	57,800	231,200	代価表　0077
樹木類　積込み		204	m3	1,640	334,560	代価表　0078
屋外土工事		49.2	m3	1,560	76,752	代価表　0079
（屋外：31号棟）						
雨水会所ｱ		7	か所	630	4,410	代価表　0069
U型側溝150撤去	集積・積込み共	42.7	m	140	5,978	代価表　0051
ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	4.6	m3	8,750	40,250	
小計					27,033,372	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　11.0km以下	137	m3	2,280	312,360	代価表　0011
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　11.0km以下	10.4	m3	2,280	23,712	代価表　0080

撤去工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り　31.5km以下	2.4	m3	1,600	3,840	代価表　0012
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　樹木類 DID区間有り　31.5km以下	204	m3	1,200	244,800	代価表　0081
小計					584,712	
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	137	m3	3,530	483,610	代価表　0019
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類　投棄料	10.4	m3	3,530	36,712	代価表　0082
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	2.4	m3	5,600	13,440	代価表　0020
とりこわし 発生材処分	樹木類　投棄料	204	m3	550	112,200	代価表　0083
小計					645,962	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑　ヘビーH3	2.5	t	▲29,500	▲73,750	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｽﾃﾝﾚｽ	0.04	t	▲155,000	▲6,200	
計					28,184,096	

直接工事費　細目別内訳

撤去工事		撤去工事			アｽﾍﾞｽﾄ除去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
〈36号棟本工事〉						
外壁仕上塗材・下地調整材除去		1,887	㎡	7,800	14,718,600	
土間養生 （足場布板）	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ0.15mm 2重	139	㎡	1,380	191,820	
隔離養生費 （天井、壁）	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ0.15mm	2,298	㎡	1,080	2,481,840	
機械損料	吸引装置含む	1,887	㎡	2,400	4,528,800	
同時吸引廃材・廃水分別費		1,887	㎡	1,500	2,830,500	
廃棄物袋詰め	0.15mm　2重梱包	1,887	㎡	900	1,698,300	
安全衛生設備機器	真空掃除機、ﾌｨﾙﾀｰ	1,887	㎡	300	566,100	
保護ﾏｽｸ・ﾌｨﾙﾀｰ・保護ﾒｶﾞﾈ・手袋等		1,887	㎡	1,500	2,830,500	
石綿作業主任者		1	式		720,000	
石綿含有産業廃棄物処分費		11.3	m3	9,020	101,926	
石綿含有産業廃棄物収集運搬費	4t車	1	式		210,000	
機材運搬・搬出入費		1	式		144,000	
諸経費	法定福利費共	1	式		1,200,000	

撤去工事	撤去工事				アスベスト除去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
小計					32,222,386	
〈36号棟環境測定〉	第三者機関依頼					
基本技術料		1	式		72,000	
作業前		1	式		60,000	
作業中		1	式		240,000	
作業後		1	式		60,000	
放流水分析	作業中１回	1	式		42,000	
報告書作成費		1	式		18,000	
車両交通費		1	式		72,000	
計					32,786,386	

直接工事費　細目別内訳

撤去工事	撤去工事				杭引抜工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
杭引抜工事	31・36号棟	1	式		48,494,000	
杭小割	積込共	433	m3	4,390	1,900,870	代価表　0084
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　11.0km以下	433	m3	2,280	987,240	代価表　0011
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	433	m3	3,530	1,528,490	代価表　0019
養生敷鉄板	31・36号棟 厚22　6ヶ月程度	140	㎡	7,610	1,065,400	代価表　0085
養生鉄板運搬費		140	㎡	1,250	175,000	代価表　0086
計					54,151,000	

仮設物設置工事	仮設物設置工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
B.仮設物設置工事						
（直接仮設）						
36号棟						
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 3ヶ月程度 運搬費共	2,322	㎡	3,390	7,871,580	代価表　0087
安全手摺	枠組本足場用 3ヶ月程度 運搬費共	163	m	800	130,400	代価表　0088
防音ｼｰﾄ張り	運搬費含む　3ヶ月程度	1,865	㎡	1,800	3,357,000	代価表　0089
ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板処理 養生ｼｰﾄ張り	運搬費を含む　14日程度	457	㎡	920	420,440	代価表　0090
ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場	3ヶ月程度 運搬費共	1,092	m	1,210	1,321,320	
U型側溝撤去復旧	集積積込み共 幅200　L＝20.7	1	式		203,000	代価表　0091
樹木撤去手間 中低木	H=2.0～3.0未満 －	4	本	4,160	16,640	
樹木撤去手間 中低木	H=1.0～1.5未満 －	412	本	1,760	725,120	
樹木類　積込み		1.8	m3	1,640	2,952	代価表　0078
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　樹木類 DID区間有り　31.5km以下	1.8	m3	1,200	2,160	代価表　0081
とりこわし 発生材処分	樹木類　投棄料	1.8	m3	550	990	代価表　0083
ｻｻﾞﾝｶ	H1.2　植付手間共	2	本	3,630	7,260	代価表　0093

直接工事費　細目別内訳

仮設物設置工事	仮設物設置工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶｸﾚﾐﾉ	H1.5　植付手間共	2	本	5,950	11,900	代価表　0094
ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ	H0.4　植付手間共	412	本	1,180	486,160	代価表　0095
植栽機械運搬 (ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型　油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3	1	式		44,200	別紙 00-0002
ｽﾛｰﾌﾟ設置工事		1	式		898,904	別紙 00-0003
計					15,500,026	

整地工事		整地工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
C.整地工事						
敷地整地	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 6t	3,454	㎡	50	172,700	
計					172,700	

直接工事費　細目別内訳

害虫駆除		害虫駆除				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
D.害虫駆除						
害虫駆除	屋内	1,891	㎡	160	302,560	
害虫駆除	屋外	267	㎡	92	24,564	
計					327,124	

撤去用水費		撤去用水費				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
E.撤去用水費						
撤去工事用水費（散水用）	北大阪市 RC造　(230L/㎡)	1,891	延㎡	130	245,830	
計					245,830	

撤去工事	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
36号棟	30戸	1	式		22,547,279	別紙 00-0001
土工事		143	m3	1,560	223,080	代価表　0001
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 － 集積　鉄筋切断　散水手間共	137	m3	9,830	1,346,710	
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積　鉄筋切断　散水手間共	906	m3	6,790	6,151,740	
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	13	m3	2,910	37,830	
床組撤去	木造床組・畳（つか立て）　集積共	203	㎡	3,390	688,170	代価表　0002
床組撤去	木造床組・畳（ころばし）　集積共	1,540	㎡	2,670	4,111,800	代価表　0003
壁下地撤去	集積共	908	㎡	480	435,840	
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り　一般・建具　集積共	1,815	㎡	970	1,760,550	代価表　0004
天井下地撤去	集積共	968	㎡	730	706,640	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り　一般 集積共	569	㎡	1,210	688,490	
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共 ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺ﾎﾞｰﾄﾞ	115	㎡	2,180	250,700	代価表　0005
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	二重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共 浴室壁	316	㎡	2,670	843,720	代価表　0006
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　集積共 浴室天井	59.4	㎡	2,670	158,598	代価表　0007
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　集積共 4・5階天井	340	㎡	2,670	907,800	代価表　0008

撤去工事	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
36号棟	30戸	1	式		22,547,279	別紙 00-0001
既存防水層撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共 ｱｽﾍｽﾄ含有	272	㎡	1,940	527,680	代価表　0009
既存防水層撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共	171	㎡	1,940	331,740	
ﾃﾝﾄ撤去		30	か所	330	9,900	代価表　0010
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理　集積 ・梱包		8.9	m3	3,700	32,930	
小計					19,213,918	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	1,057	m3	2,280	2,409,960	代価表　0011
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 31.5km以下	1.7	m3	1,600	2,720	代価表　0012
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（防水材）類 DID区間有り 70.0km以下	2.7	m3	2,810	7,587	代価表　0013
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類 DID区間有り 31.5km以下	52.8	m3	1,200	63,360	代価表　0014
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｽﾚｰﾄ類 DID区間有り 70.0km以下	3.1	m3	2,810	8,711	代価表　0015
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 70.0km以下	3.2	m3	2,810	8,992	代価表　0016
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｶﾞﾗｽ類 DID区間有り 31.5km以下	1	m3	4,630	4,630	代価表　0017
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　畳類 DID区間有り 31.5km以下	36.7	m3	1,200	44,040	代価表　0018
小計					2,550,000	

直接工事費　別紙明細

撤去工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
36号棟	30戸	1	式		22,547,279	別紙 00-0001
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	1,057	m3	3,530	3,731,210	代価表　0019
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	1.7	m3	5,600	9,520	代価表　0020
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	2.7	m3	25,000	67,500	代価表　0021
とりこわし 発生材処分	木材類　投棄料	52.8	m3	550	29,040	代価表　0022
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板　投棄料	3.1	m3	25,000	77,500	代価表　0023
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　投棄料	3.2	m3	25,000	80,000	代価表　0024
とりこわし 発生材処分	ｶﾞﾗｽ類　投棄料	1	m3	13,100	13,100	代価表　0025
とりこわし 発生材処分	畳　投棄料	36.7	m3	2,730	100,191	代価表　0026
小計					4,108,061	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	87.6	t	▲29,500	▲2,584,200	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ　延べｶﾞﾗ	3.3	t	▲215,000	▲709,500	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｽﾃﾝﾚｽ　延べｶﾞﾗ	0.2	t	▲155,000	▲31,000	
計					22,547,279	

直接工事費　別紙明細

仮設物設置工事		仮設物設置工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
植栽機械運搬 (ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3	1	式		44,200	別紙 00-0002
植栽機械運搬 (ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3	1	往復	44,200	44,200	
計					44,200	
ｽﾛｰﾌﾟ設置工事		1	式		898,904	別紙 00-0003
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	26.8	m3	640	17,152	
盛土(B種)	発生土	123	m3	920	113,160	
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	35.2	m3	7,260	255,552	
路盤材締固め	厚さ 25cm 500㎡未満	176	㎡	730	128,480	代価表　0096
路床整正	500㎡未満	176	㎡	190	33,440	
路床安定処理	t=750　50kg/m³　無粉塵ﾀｲﾌﾟ	132	㎡	2,660	351,120	代価表　0097
計					898,904	

共通仮設費(積上)　明細

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
監督員事務所	2号　6ヶ月程度 用水費・電力費共	1	式		760,000	代価表　0098
事務員	6ヶ月程度	1	人	1,010,000	1,010,000	代価表　0099
交通誘導員	昼間　6ヶ月程度	3	人	2,270,000	6,810,000	代価表　0100
整理清掃費	周辺共　6ヶ月程度	1	式		136,000	代価表　0101
高圧洗浄機	洗車用　6ヶ月程度	1	台	273,000	273,000	代価表　0102
高圧洗浄機	撤去工事費用 用水費除く　3ヶ月程度	1	台	88,000	88,000	代価表　0103
簡易水槽設置	撤去用　6ヶ月程度	1	式		71,000	代価表　0104
騒音･振動測定	振動NL21､振動VM53A　6ヶ月程度	1	式		196,000	代価表　0106
仮囲い上部ｼｰﾄ張り	6ヶ月程度	281	m	11,900	3,343,900	代価表　0107
仮設電灯電力費	6ヶ月程度	31	か所	1,400	43,400	代価表　0108
仮囲(A)（ｶﾗｰ鋼板 H=3000)	盛替	28.5	m	7,330	208,905	代価表　0109
仮設看板		1	か所	26,200	26,200	代価表　0110
仮設水道		1	式		76,100	代価表　0111
素堀側溝 （土工事共） 標準図8-2		143	m	5,790	827,970	
仮設会所　1200角 標準図8-4	土工事共	2	か所	58,600	117,200	

共通仮設費(積上)　明細

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
仮設排水管	VU管　φ150	14.9	m	6,340	94,466	代価表　0112
養生敷鉄板	31・36号棟 厚22　6ヶ月程度	265	㎡	7,610	2,016,650	代価表　0085
養生鉄板運搬費		265	㎡	1,250	331,250	代価表　0086
仮囲(A)（ｶﾗｰ鋼板 H=3000)	3ヶ月程度	10	m	9,030	90,300	代価表　0113
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 掲示板		1	枚	2,580	2,580	
排水処理費	閉塞2ヶ所 調査、測定、処分共	1	式		181,000	代価表　0114
給水管撤去時仮設	交通誘導員（ｽﾎﾟｯﾄ）5人程度 A型ﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ共	1	式		129,000	代価表　0120
六価ｸﾛﾑ溶出試験		1	検体	7,100	7,100	
試掘調査	2ヶ所	1	式		23,800	代価表　0121
ｱｽﾍﾞｽﾄ事前調査		1	式		156,000	
計					17,019,821	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ事前結果の報告		1	式		66,000	
計					66,000	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	土工事		m3	1	1,560	1,560.6	有り	代価表 0001
	床組撤去	木造床組・畳（つか立て） 集積共	㎡	1	3,390	3,392.48	有り	代価表 0002
	床組撤去	木造床組・畳（ころばし） 集積共	㎡	1	2,670	2,665.52	有り	代価表 0003
	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般・建具 集積共	㎡	1	970	969.28	有り	代価表 0004
	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共 ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺ﾎﾞｰﾄﾞ	㎡	1	2,180	2,180.88	有り	代価表 0005
	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共 浴室壁	㎡	1	2,670	2,665.52	有り	代価表 0006
	天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共 浴室天井	㎡	1	2,670	2,665.52	有り	代価表 0007
	天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共 4・5階天井	㎡	1	2,670	2,665.52	有り	代価表 0008
	既存防水層撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共 ｱｽﾍｽﾄ含有	㎡	1	1,940	1,938.56	有り	代価表 0009
	ﾃﾝﾄ撤去		か所	1	330	326.11	有り	代価表 0010
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	2,280	2,275.82	有り	代価表 0011
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1,600	1,603.23	有り	代価表 0012
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（防水材） DID区間有り 70.0km以下	m3	1	2,810	2,810	有り	代価表 0013
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1,200	1,202.42	有り	代価表 0014
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｽﾚｰﾄ類 DID区間有り 70.0km以下	m3	1	2,810	2,810	有り	代価表 0015

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 70.0km以下	m3	1	2,810	2,810	有り	代価表 0016
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｶﾞﾗｽ類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	4,630	4,627.49	有り	代価表 0017
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 畳類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1,200	1,202.42	有り	代価表 0018
	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 投棄料	m3	1	3,530	3,525	有り	代価表 0019
	とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 投棄料	m3	1	5,600	5,600	有り	代価表 0020
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 投棄料	m3	1	25,000	25,000	有り	代価表 0021
	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	1	550	550	有り	代価表 0022
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 投棄料	m3	1	25,000	25,000	有り	代価表 0023
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 投棄料	m3	1	25,000	25,000	有り	代価表 0024
	とりこわし 発生材処分	ｶﾞﾗｽ類 投棄料	m3	1	13,100	13,100	有り	代価表 0025
	とりこわし 発生材処分	畳 投棄料	m3	1	2,730	2,727	有り	代価表 0026
	とりこわし機械運搬	排出ｶﾞｽ対策型	式	1	98,100	98,116.6	有り	代価表 0027
	土工機械運搬		式	1	76,500	76,500	有り	代価表 0028
	残置物	屋内・可燃物 積込運搬処分共	m3	1	410	407.03	有り	代価表 0029
	残置物	屋内・不燃物 積込運搬処分共	m3	1	1,020	1,019.37	有り	代価表 0030

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	残置物	屋外・可燃物　積込運搬処分共	m3	1	410	407.03	有り	代価表　0031
	残置物	屋外・不燃物　積込運搬処分共	m3	1	970	971.27	有り	代価表　0032
	ｺﾝｸﾘｰﾄ平板舗装とりこわし	機械　集積・積込み共	m3	1	9,630	9,627.52	有り	代価表　0033
	外灯撤去	集積・積込み共	か所	1	3,580	3,580	有り	代価表　0034
	ｺﾞﾐ置場撤去	集積・積込み共 ｺﾞﾐ置場⑤	か所	1	3,570	3,571.16	有り	代価表　0035
	ｺﾞﾐ置場撤去	集積・積込み共 ｺﾞﾐ置場⑥	か所	1	2,030	2,029.44	有り	代価表　0036
	駐輪場撤去	集積・積込み共 4ｽﾊﾟﾝ	か所	1	51,100	51,142.38	有り	代価表　0037
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去	集積・積込み共 基礎コンクリート□200ｘ450h共	m	1	2,650	2,645.58	有り	代価表　0038
	ﾌｪﾝｽ撤去	H=1200 集積共	m	1	2,630	2,627.89	有り	代価表　0039
	金網撤去	H=1800	m	1	2,150	2,153.48	有り	代価表　0040
	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去	集積・積込み共 基礎コンクリート□200ｘ250h共	m	1	2,650	2,645.58	有り	代価表　0041
	ﾁｪｰﾝ掛け鋼管撤去	集積・積込み共	か所	1	560	559.66	有り	代価表　0042
	ｽﾃﾝﾚｽ製手摺撤去	集積・積込み共	m	1	180	180.67	有り	代価表　0043
	鋼製手摺撤去	集積・積込み共	m	1	340	342.68	有り	代価表　0044
	鋼製柵撤去	集積・積込み共	m	1	640	643.86	有り	代価表　0045

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	階段撤去	集積・積込み共	m	1	1,950	1,950.82	有り	代価表　0046
	鋼製側溝蓋撤去	集積・積込み共	m	1	140	137.09	有り	代価表　0047
	境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去A	集積・積込み共	m	1	470	468.63	有り	代価表　0048
	境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去B	集積・積込み共	m	1	280	278.64	有り	代価表　0049
	境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去C	集積・積込み共	m	1	190	189.98	有り	代価表　0050
	U型側溝150撤去	集積・積込み共	m	1	140	139.32	有り	代価表　0051
	U型側溝180撤去	集積・積込み共	m	1	190	189.98	有り	代価表　0052
	U型側溝240撤去	集積・積込み共	m	1	340	335.64	有り	代価表　0053
	U型側溝360撤去	集積・積込み共	m	1	750	747.27	有り	代価表　0054
	L型側溝撤去	集積・積込み共	m	1	390	390.16	有り	代価表　0055
	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁	集積・積込み共	m	1	2,440	2,438.52	有り	代価表　0056
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ擁壁撤去	集積・積込み共	m	1	1,270	1,266.56	有り	代価表　0057
	石積擁壁撤去	集積・積込み共	m	1	1,460	1,463.11	有り	代価表　0058
	ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ表示板撤去	集積・積込み共 1台用　壁付	か所	1	33	33.23	有り	代価表　0059
	ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ表示板撤去	集積・積込み共 2台用　壁付	か所	1	66	66.47	有り	代価表　0060

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	汚水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	m	1	470	468.18	有り	代価表 0061
	雨水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	m	1	470	468.18	有り	代価表 0062
	給水管撤去	根切り・埋戻し・積込み共	m	1	470	468.18	有り	代価表 0063
	ｶﾞｽ管撤去	根切り・埋戻し・積込み共	m	1	470	468.18	有り	代価表 0064
	桝類撤去	集積・積込共 汚水会所ア・C　3か所・4か所 汚水会所D　6か所 雨水会所ア・イ　5か所・2か所 雨水会所ウ・カ　4か所・12か所 雨水会所コ　2か所 雨水人孔　3か所 側溝会所　1か所	式	1	76,300	76,341.66	有り	代価表 0065
	汚水会所ｱ		か所	1	630	633.28	有り	代価表 0066
	汚水会所C		か所	1	1,710	1,708.99	有り	代価表 0067
	汚水会所D		か所	1	3,910	3,914.17	有り	代価表 0068
	雨水会所ｱ		か所	1	630	633.28	有り	代価表 0069
	雨水会所ｲ		か所	1	630	633.28	有り	代価表 0070
	雨水会所ｳ		か所	1	1,270	1,266.56	有り	代価表 0071
	雨水会所ｶ		か所	1	1,270	1,266.56	有り	代価表 0072
	雨水会所ｺ			1	1,900	1,899.85	有り	代価表 0073

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	雨水人孔		か所	1	3,800	3,804.09	有り	代価表 0074
	側溝会所		か所	1	4,210	4,210.95	有り	代価表 0075
	樹木撤去手間 高木	C0.9	本	1	34,700	34,704.28	有り	代価表 0076
	樹木撤去手間 高木	C1.2	本	1	57,800	57,840.46	有り	代価表 0077
	樹木類　積込み		m3	1	1,640	1,639.51	有り	代価表 0078
	屋外土工事		m3	1	1,560	1,560.6	有り	代価表 0079
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　11.0km以下	m3	1	2,280	2,275.82	有り	代価表 0080
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　樹木類 DID区間有り　31.5km以下	m3	1	1,200	1,202.42	有り	代価表 0081
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類　投棄料	m3	1	3,530	3,525	有り	代価表 0082
	とりこわし 発生材処分	樹木類　投棄料	m3	1	550	550	有り	代価表 0083
	杭小割	積込共	m3	1	4,390	4,391.78	有り	代価表 0084
	養生敷鉄板	31・36号棟 厚22　6ヶ月程度	m²	1	7,610	7,611.98	有り	代価表 0085
	養生鉄板運搬費		m²	1	1,250	1,249.5	有り	代価表 0086
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 3ヶ月程度 運搬費共	m²	1	3,390	3,389.82	有り	代価表 0087
	安全手摺	枠組本足場用 3ヶ月程度 運搬費共	m	1	800	798.7	有り	代価表 0088

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	防音ｼｰﾄ張り	運搬費含む　3ヶ月程度	㎡	1	1,800	1,800.11	有り	代価表　0089
	ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板処理養生ｼｰﾄ張り	運搬費を含む　14日程度	㎡	1	920	921.32	有り	代価表　0090
	U型側溝撤去復旧	集積積込み共 幅200　L＝20.7	式	1	203,000	203,244.42	有り	代価表　0091
	U型側溝撤去	集積・積込み共	式	1	73,500	73,460.59	有り	代価表　0092
	ｻｻﾞﾝｶ	H1.2　植付手間共	本	1	3,630	3,626.25	有り	代価表　0093
	ｶｸﾚﾐﾉ	H1.5　植付手間共	本	1	5,950	5,950.74	有り	代価表　0094
	ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ	H0.4　植付手間共	本	1	1,180	1,177.95	有り	代価表　0095
	路盤材締固め	厚さ 25cm 500㎡未満	㎡	1	730	729.89	有り	代価表　0096
	路床安定処理	t=750　50kg/㎥　無粉塵ﾀｲﾌﾟ	㎡	1	2,660	2,661.73	有り	代価表　0097
	監督員事務所	2号　6ヶ月程度 用水費・電力費共	式	1	760,000	760,420	有り	代価表　0098
	事務員	6ヶ月程度	人	1	1,010,000	1,014,000	有り	代価表　0099
	交通誘導員	昼間　6ヶ月程度	人	1	2,270,000	2,268,000	有り	代価表　0100
	整理清掃費	周辺共　6ヶ月程度	式	1	136,000	135,616	有り	代価表　0101
	高圧洗浄機	洗車用　6ヶ月程度	台	1	273,000	273,240	有り	代価表　0102
	高圧洗浄機	撤去工事費用 用水費除く　3ヶ月程度	台	1	88,000	88,011.93	有り	代価表　0103

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	簡易水槽設置	撤去用　6ヶ月程度	式	1	71,000	70,994.55	有り	代価表　0104
	仮設機械運搬(ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積	運転日	1	37,700	37,738.2	有り	代価表　0105
	騒音･振動測定	振動NL21､振動VM53A　6ヶ月程度	式	1	196,000	195,990	有り	代価表　0106
	仮囲い上部ｼｰﾄ張り	6ヶ月程度	m	1	11,900	11,870.07	有り	代価表　0107
	仮設電灯電力費	6ヶ月程度	か所	1	1,400	1,402.2	有り	代価表　0108
	仮囲(A)(ｶﾗｰ鋼板 H=3000)	盛替	m	1	7,330	7,327.76	有り	代価表　0109
	仮設看板		か所	1	26,200	26,173.84	有り	代価表　0110
	仮設水道		式	1	76,100	76,058.33	有り	代価表　0111
	仮設排水管	VU管　φ150	m	1	6,340	6,336	有り	代価表　0112
	仮囲(A)(ｶﾗｰ鋼板 H=3000)	3ヶ月程度	m	1	9,030	9,025.41	有り	代価表　0113
	排水処理費	閉塞2ヶ所 調査、測定、処分共	式	1	181,000	180,744.5	有り	代価表　0114
	管閉塞		か所	1	2,100	2,097.52	有り	代価表　0115
	貯水用ﾀﾝｸ	降雨時、集水面積3m3程度	か所	1	71,000	70,994.55	有り	代価表　0116
	水中ポンプ	発動発電機	台	1	37,300	37,341.45	有り	代価表　0117
	ポンプ運転		台	1	9,720	9,721.3	有り	代価表　0118

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	水中ポンプ 設置・撤去		台	1	4,070	4,070.98	有り	代価表　0119
	給水管撤去時仮設	交通誘導員（ｽﾎﾟｯﾄ）5人程度 A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ共	式	1	129,000	129,133.95	有り	代価表　0120
	試掘調査	2ヶ所	式	1	23,800	23,827.2	有り	代価表　0121

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	土工事		m3	1			1,560		代価表 0001
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	1	1	642.6	642.6		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	1	1	918	918		
	計						1,560.6		
	床組撤去	木造床組・畳（つか立て） 集積共	㎡	1			3,390		代価表 0002
01	床組撤去	つか立て 集積共	㎡	1	1	3,392.48	3,392.48		
	計						3,392.48		
	床組撤去	木造床組・畳（ころばし） 集積共	㎡	1			2,670		代価表 0003
01	床組撤去	ころばし 集積共	㎡	1	1	2,665.52	2,665.52		
	計						2,665.52		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般・建具 集積共	㎡	1			970		代価表 0004
01	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	1	1	969.28	969.28		
	計						969.28		
	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共 ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺ﾎﾞｰﾄﾞ	㎡	1			2,180		代価表 0005
01	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	㎡	1	1	2,180.88	2,180.88		
	計						2,180.88		
	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	二重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共 浴室壁	㎡	1			2,670		代価表 0006
01	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	㎡	1	1	2,665.52	2,665.52		
	計						2,665.52		
	天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共 浴室天井	㎡	1			2,670		代価表 0007
01	天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	㎡	1	1	2,665.52	2,665.52		
	計						2,665.52		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	○対象	備考
	天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共 4・5階天井	㎡	1			2,670		代価表 0008
01	天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 石綿含有 集積共	㎡	1	1	2,665.52	2,665.52		
	計						2,665.52		
	既存防水層撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共 ｱｽﾍｽﾄ含有	㎡	1			1,940		代価表 0009
01	既存防水層撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共	㎡	1	1	1,938.56	1,938.56		
	計						1,938.56		
	ﾃﾝﾄ撤去		か所	1			330		代価表 0010
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	15.7	0.001	20,771.21	326.11		
	計						326.11		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1			2,280		代価表 0011
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	1	2,275.82	2,275.82		
	計						2,275.82		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	○対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			1,600		代価表 0012
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,603.23	1,603.23		
	計						1,603.23		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 (防水材) 類 DID区間有り 70.0km以下	m3	1			2,810		代価表 0013
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 70.0km以下	m3	1	1	2,810	2,810		
	計						2,810		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			1,200		代価表 0014
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,202.42	1,202.42		
	計						1,202.42		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｽﾚｰﾄ類 DID区間有り 70.0km以下	m3	1			2,810		代価表 0015
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 70.0km以下	m3	1	1	2,810	2,810		
	計						2,810		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 70.0km以下	m3	1			2,810		代価表 0016
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 70.0km以下	m3	1	1	2,810	2,810		
	計						2,810		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｶﾞﾗｽ類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			4,630		代価表 0017
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	4,627.49	4,627.49		
	計						4,627.49		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 畳類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			1,200		代価表 0018
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,202.42	1,202.42		
	計						1,202.42		
	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 投棄料	m3	1			3,530		代価表 0019
01	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 投棄料	m3	1	1	3,525	3,525		
	計						3,525		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 投棄料	m3	1			5,600		代価表 0020
01	とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 投棄料	m3	1	1	5,600	5,600		
	計						5,600		
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 投棄料	m3	1			25,000		代価表 0021
01	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 投棄料	m3	1	1	25,000	25,000		
	計						25,000		
	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	1			550		代価表 0022
01	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	1	1	550	550		
	計						550		
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 投棄料	m3	1			25,000		代価表 0023
01	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 投棄料	m3	1	1	25,000	25,000		
	計						25,000		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　投棄料	m3	1			25,000		代価表　0024
01	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　投棄料	m3	1	1	25,000	25,000		
	計						25,000		
	とりこわし 発生材処分	ｶﾞﾗｽ類　投棄料	m3	1			13,100		代価表　0025
01	とりこわし 発生材処分	ｶﾞﾗｽ類　投棄料	m3	1	1	13,100	13,100		
	計						13,100		
	とりこわし 発生材処分	畳　投棄料	m3	1			2,730		代価表　0026
01	とりこわし 発生材処分	畳　投棄料	m3	1	1	2,727	2,727		
	計						2,727		
	とりこわし機械 運搬	排出ｶﾞｽ対策型	式	1			98,100		代価表　0027
01	とりこわし機械 運搬 (ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型　油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3	往復	1	1	98,116.6	98,116.6		
	計						98,116.6		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	土工機械運搬		式	1			76,500		代価表　0028
01	土工機械運搬	根切り、埋戻し -	往復	1	1	76,500	76,500		
	計						76,500		
	残置物	屋内・可燃物　積込運搬処分共	m3	1			410		代価表　0029
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,639.51	196.74		
02	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類 DID区間有り　31.5km以下	m3	0.12	1	1,202.42	144.29		
03	とりこわし 発生材処分	木材類　投棄料	m3	0.12	1	550	66		
	計						407.03		
	残置物	屋内・不燃物　積込運搬処分共	m3	1			1,020		代価表　0030
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,639.51	196.74		
02	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り　31.5km以下	m3	0.12	1	1,603.23	192.39		
03	とりこわし 発生材処分	その他　投棄料	m3	0.12	1	5,252	630.24		
	計						1,019.37		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	残置物	屋外・可燃物　積込運搬処分共	m3	1			410		代価表　0031
01	木材類 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,639.51	196.74		
02	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	0.12	1	1,202.42	144.29		
03	とりこわし材処分	木材類	m3	0.12	1	550	66		
	計						407.03		
	残置物	屋外・不燃物　積込運搬処分共	m3	1			970		代価表　0032
01	木材類 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,639.51	196.74		
02	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	0.12	1	1,202.42	144.29		
03	とりこわし材処分	その他	m3	0.12	1	5,252	630.24		
	計						971.27		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ平板 舗装とりこわし	機械　集積・積込み共	m3	1			9,630		代価表　0033
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	1	1.1	8,752.29	9,627.52		
	計						9,627.52		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	外灯撤去	集積・積込み共	か所	1			3,580		代価表　0034
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.4	1	4,367.32	1,746.93		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.4	1	1,965.49	786.2		
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	50.4	0.001	20,771.21	1,046.87		
	計						3,580		
	ｺﾞﾐ置場撤去	集積・積込み共 ｺﾞﾐ置場⑤	か所	1			3,570		代価表　0035
01	れんが.CB積み とりこわし	圧砕機	m3	0.36	1	2,426.29	873.46		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.4	1	2,911.54	1,164.62		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.78	1	1,965.49	1,533.08		
	計						3,571.16		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾞﾐ置場撤去	集積・積込み共 ｺﾞﾐ置場⑥	か所	1			2,030		代価表 0036
01	れんが,CB積み とりこわし	圧砕機	m3	0.24	1	2,426.29	582.31		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.2	1	2,911.54	582.31		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.44	1	1,965.49	864.82		
	計						2,029.44		
	駐輪場撤去	集積・積込み共 4ｽﾊﾟﾝ	か所	1			51,100		代価表 0037
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	3.9	1	4,367.32	17,032.55		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	8.9	1	1,965.49	17,492.86		
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.8	1	20,771.21	16,616.97		
	計						51,142.38		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去	集積・積込み共 基礎コンクリート□200ｘ450h共	m	1			2,650		代価表 0038
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.009	1	1,965.49	17.69		
02	ﾌｪﾝｽ撤去	H=1200 集積共	m	1	1	2,627.89	2,627.89		代価表 0039
	計						2,645.58		
	ﾌｪﾝｽ撤去	H=1200 集積共	m	1			2,630		代価表 0039
01	世話役		人	0.0095	0.5	30,992	147.21	○	
02	普通作業員		人	0.082	0.5	24,232	993.51	○	
03	金網撤去	H=1800	m	1	0.66666	2,153.48	1,435.64	○	代価表 0040
	その他		式	1	0.02	2,576.36	51.53		
	計						2,627.89		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	金網撤去	H=1800	m	1			2,150		代価表 0040
01	世話役		人	0.06	0.5	30,992	929.76		
02	普通作業員		人	0.101	0.5	24,232	1,223.72		
	計						2,153.48		
	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去	集積・積込み共 基礎コンクリート□200ｘ250h共	m	1			2,650		代価表 0041
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.009	1	1,965.49	17.69		
02	ﾌｪﾝｽ撤去	H=1200 集積共	m	1	1	2,627.89	2,627.89		代価表 0039
	計						2,645.58		
	ﾁｪｰﾝ掛け鋼管撤去	集積・積込み共	か所	1			560		代価表 0042
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.05	1	4,367.32	218.37		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.05	1	1,965.49	98.27		
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	11.7	0.001	20,771.21	243.02		
	計						559.66		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽﾃﾝﾚｽ製手摺撤去	集積・積込み共	m	1			180		代価表 0043
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.02	1	4,367.32	87.35		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.02	1	1,965.49	39.31		
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	2.6	0.001	20,771.21	54.01		
	計						180.67		
	鋼製手摺撤去	集積・積込み共	m	1			340		代価表 0044
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.02	1	4,367.32	87.35		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.02	1	1,965.49	39.31		
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	10.4	0.001	20,771.21	216.02		
	計						342.68		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鋼製柵撤去	集積・積込み共	m	1			640		代価表 0045
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.02	1	4,367.32	87.35		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.02	1	1,965.49	39.31		
03	鉄骨軸組とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	24.9	0.001	20,771.21	517.2		
	計						643.86		
	階段撤去	集積・積込み共	m	1			1,950		代価表 0046
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.4	1	2,911.54	1,164.62		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.4	1	1,965.49	786.2		
	計						1,950.82		
	鋼製側溝蓋撤去	集積・積込み共	m	1			140		代価表 0047
01	鉄骨軸組とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	6.6	0.001	20,771.21	137.09		
	計						137.09		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去A	集積・積込み共	m	1			470		代価表 0048
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.074	1	4,367.32	323.18		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.074	1	1,965.49	145.45		
	計						468.63		
	境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去B	集積・積込み共	m	1			280		代価表 0049
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.044	1	4,367.32	192.16		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.044	1	1,965.49	86.48		
	計						278.64		
	境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去C	集積・積込み共	m	1			190		代価表 0050
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.03	1	4,367.32	131.02		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.03	1	1,965.49	58.96		
	計						189.98		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	U型側溝150撤去	集積・積込み共	m	1			140		代価表 0051
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜以上	m3	0.022	1	4,367.32	96.08		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.022	1	1,965.49	43.24		
	計						139.32		
	U型側溝180撤去	集積・積込み共	m	1			190		代価表 0052
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜以上	m3	0.03	1	4,367.32	131.02		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.03	1	1,965.49	58.96		
	計						189.98		
	U型側溝240撤去	集積・積込み共	m	1			340		代価表 0053
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜以上	m3	0.053	1	4,367.32	231.47		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.053	1	1,965.49	104.17		
	計						335.64		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	U型側溝360撤去	集積・積込み共	m	1			750		代価表 0054
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜以上	m3	0.118	1	4,367.32	515.34		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.118	1	1,965.49	231.93		
	計						747.27		
	L型側溝撤去	集積・積込み共	m	1			390		代価表 0055
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.08	1	2,911.54	232.92		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.08	1	1,965.49	157.24		
	計						390.16		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁	集積・積込み共	m	1			2,440		代価表 0056
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.5	1	2,911.54	1,455.77		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.5	1	1,965.49	982.75		
	計						2,438.52		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ擁壁撤去	集積・積込み共	m	1			1,270		代価表 0057
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.2	1	4,367.32	873.46		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.2	1	1,965.49	393.1		
	計						1,266.56		
	石積擁壁撤去	集積・積込み共	m	1			1,460		代価表 0058
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.3	1	2,911.54	873.46		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.3	1	1,965.49	589.65		
	計						1,463.11		
	ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ表示板撤去	集積・積込み共 1台用 壁付	か所	1			33		代価表 0059
01	鉄骨軸組とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	1.6	0.001	20,771.21	33.23		
	計						33.23		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ表示板撤去	集積・積込み共 2台用 壁付	か所	1			66		代価表 0060
01	鉄骨軸組とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	3.2	0.001	20,771.21	66.47		
	計						66.47		
	汚水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	m	1			470		代価表 0061
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	642.6	192.78		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	918	275.4		
	計						468.18		
	雨水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	m	1			470		代価表 0062
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	642.6	192.78		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	918	275.4		
	計						468.18		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	給水管撤去	根切り・埋戻し・積込み共	m	1			470		代価表 0063
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	642.6	192.78		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	918	275.4		
	計						468.18		
	ｶﾞｽ管撤去	根切り・埋戻し・積込み共	m	1			470		代価表 0064
01	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	918	275.4		
02	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	642.6	192.78		
	計						468.18		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	樹類撤去	集積・積込共 汚水会所ア・C 3か所・4か所 汚水会所D 6か所 雨水会所ア・イ 5か所・2か所 雨水会所ウ・カ 4か所・12か所 雨水会所コ 2か所 雨水人孔 3か所 側溝会所 1か所	式	1			76,300		代価表 0065
01	汚水会所ｱ		か所	3	1	633.28	1,899.84		代価表 0066
02	汚水会所C		か所	4	1	1,708.99	6,835.96		代価表 0067
03	汚水会所D		か所	6	1	3,914.17	23,485.02		代価表 0068
04	雨水会所ｱ		か所	5	1	633.28	3,166.4		代価表 0069
05	雨水会所ｲ		か所	2	1	633.28	1,266.56		代価表 0070
06	雨水会所ｳ		か所	4	1	1,266.56	5,066.24		代価表 0071
07	雨水会所ｶ		か所	12	1	1,266.56	15,198.72		代価表 0072
08	雨水会所ｺ			2	1	1,899.85	3,799.7		代価表 0073
09	雨水人孔		か所	3	1	3,804.09	11,412.27		代価表 0074
10	側溝会所		か所	1	1	4,210.95	4,210.95		代価表 0075
	計						76,341.66		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	汚水会所ｱ		か所	1			630		代価表 0066
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.1	1	4,367.32	436.73		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.1	1	1,965.49	196.55		
	計						633.28		
	汚水会所C		か所	1			1,710		代価表 0067
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.2	1	4,367.32	873.46		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.2	1	1,965.49	393.1		
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	21.3	0.001	20,771.21	442.43		
	計						1,708.99		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	汚水会所D		か所	1			3,910		代価表 0068
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.5	1	4,367.32	2,183.66		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.5	1	1,965.49	982.75		
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	36	0.001	20,771.21	747.76		
	計						3,914.17		
	雨水会所ｱ		か所	1			630		代価表 0069
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.1	1	4,367.32	436.73		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.1	1	1,965.49	196.55		
	計						633.28		
	雨水会所ｲ		か所	1			630		代価表 0070
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.1	1	4,367.32	436.73		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.1	1	1,965.49	196.55		
	計						633.28		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	雨水会所ｳ		か所	1			1,270		代価表 0071
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.2	1	4,367.32	873.46		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.2	1	1,965.49	393.1		
	計						1,266.56		
	雨水会所ｶ		か所	1			1,270		代価表 0072
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.2	1	4,367.32	873.46		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.2	1	1,965.49	393.1		
	計						1,266.56		
	雨水会所ｺ			1			1,900		代価表 0073
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.3	1	4,367.32	1,310.2		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.3	1	1,965.49	589.65		
	計						1,899.85		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	雨水人孔		か所	1			3,800		代価表 0074
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.5	1	4,367.32	2,183.66		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.5	1	1,965.49	982.75		
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	30.7	0.001	20,771.21	637.68		
	計						3,804.09		
	側溝会所		か所	1			4,210		代価表 0075
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.6	1	4,367.32	2,620.39		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.6	1	1,965.49	1,179.29		
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	19.8	0.001	20,771.21	411.27		
	計						4,210.95		
	樹木撤去手間 高木	C0.9	本	1			34,700		代価表 0076
01	樹木撤去手間 高木	C 0.75～0.90未満 -	本	1	1.2	28,920.23	34,704.28		
	計						34,704.28		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	樹木撤去手間 高木	C1.2	本	1			57,800		代価表 0077
01	樹木撤去手間 高木	C 0.60～0.75未満 -	本	1	2	28,920.23	57,840.46		
	計						57,840.46		
	樹木類 積込み		m3	1			1,640		代価表 0078
01	木材類 積込み	機 械	m3	1	1	1,639.51	1,639.51		
	計						1,639.51		
	屋外土工事		m3	1			1,560		代価表 0079
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	1	1	642.6	642.6		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	1	1	918	918		
	計						1,560.6		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1			2,280		代価表 0080
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	1	2,275.82	2,275.82		
	計						2,275.82		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 樹木類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			1,200		代価表 0081
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,202.42	1,202.42		
	計						1,202.42		
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類 投棄料	m3	1			3,530		代価表 0082
01	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類 投棄料	m3	1	1	3,525	3,525		
	計						3,525		
	とりこわし 発生材処分	樹木類 投棄料	m3	1			550		代価表 0083
01	とりこわし 発生材処分	樹木類 投棄料	m3	1	1	550	550		
	計						550		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	杭小割	積込共	m3	1			4,390		代価表 0084
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200㎜未満	m3	1	1	2,426.29	2,426.29		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1	1	1,965.49	1,965.49		
	計						4,391.78		
	養生敷鉄板	31・36号棟 厚22 6ヶ月程度	㎡	1			7,610		代価表 0085
01	養生敷鉄板	厚22 月額損料	㎡	1	6	1,020	6,120		
02	養生敷鉄板	設置撤去手間	㎡	1	1	1,491.98	1,491.98		
	計						7,611.98		
	養生鉄板運搬費		㎡	1			1,250		代価表 0086
01	積込取卸費		t	0.17	1	3,000	510		
02	運搬費		t	0.17	1	4,350	739.5		
	計						1,249.5		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+210 3ヶ月程度 運搬費共	㎡	1			3,390		代価表 0087
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満 － －	㎡	1	1	1,887.76	1,887.76		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 － －	㎡	1	90	8.59	773.1		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 － －	㎡	1	1	381.23	381.23		
04	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	㎡	1	1	347.73	347.73		
	計						3,389.82		
	安全手摺	枠組本足場用 3ヶ月程度 運搬費共	m	1			800		代価表 0088
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 －	m	1	1	308.21	308.21		
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む －	m	90	1	3.35	301.5		
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む －	m	1	1	111.72	111.72		
04	仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	m	1	1	77.27	77.27		
	計						798.7		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	防音ｼｰﾄ張り	運搬費含む　3ヶ月程度	㎡	1			1,800		代価表　0089
01	防音ｼｰﾄ張り	掛払い手間　－ －	㎡	1	1	847.56	847.56		
02	防音ｼｰﾄ張り	供用1日賃料 修理費含む　－ －	㎡	1	90	9.44	849.6		
03	防音ｼｰﾄ張り	基本料 修理費含む　－ －	㎡	1	1	94.36	94.36		
04	仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		㎡	1	1	8.59	8.59		
	計						1,800.11		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板処理 養生ｼｰﾄ張り	運搬費を含む　14日程度	㎡	1			920		代価表　0090
01	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間　－ －	㎡	1	1	847.56	847.56		
02	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む　－ －	㎡	1	14	1.06	14.84		
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む　－ －	㎡	1	1	50.33	50.33		
04	仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		㎡	1	1	8.59	8.59		
	計						921.32		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	U型側溝撤去復旧	集積積込み共 幅200　L＝20.7	式	1			203,000		代価表　0091
01	U型側溝撤去	集積・積込み共	式	1	1	73,460.59	73,460.59		代価表　0092
02	U字型側溝(ﾄﾗﾌ) 標準図1-9	(A) 幅150	m	20.7	1	6,269.75	129,783.83		
	計						203,244.42		
	U型側溝撤去	集積・積込み共	式	1			73,500		代価表　0092
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜以上	m3	11.6	1	4,367.32	50,660.91		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	11.6	1	1,965.49	22,799.68		
	計						73,460.59		
	ｻｻﾞﾝｶ	H1.2　植付手間共	本	1			3,630		代価表　0093
01	ｻｻﾞﾝｶ	H1.2	本	1	1	1,680	1,680	○	
02	植付け（中木） 標準図4-1	樹高 100～150㎝未満 改良仕様A	本	1	1	1,677.45	1,677.45		
	その他		式	1	0.16	1,680	268.8		
	計						3,626.25		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｶｸﾚﾐﾉ	H1.5　植付手間共	本	1			5,950		代価表　0094
01	ｶｸﾚﾐﾉ	H1.5	本	1	1	3,570	3,570	○	
02	植付け（中木） 標準図4-1	樹高 150～200cm未満 改良仕様A	本	1	1	1,809.54	1,809.54		
	その他		式	1	0.16	3,570	571.2		
	計						5,950.74		
	ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ	H0.4　植付手間共	本	1			1,180		代価表　0095
01	ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ	H0.4	本	1	1	710	710	○	
02	植付け（低木） 標準図4-1	樹高 30～50cm未満 改良仕様A	本	1	1	354.35	354.35		
	その他		式	1	0.16	710	113.6		
	計						1,177.95		
	路盤材締固め	厚さ 25cm 500㎡未満	㎡	1			730		代価表　0096
01	路盤材締固め	厚さ 20cm 500㎡未満	㎡	1	1.25	583.91	729.89		
	計						729.89		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	路床安定処理	t=750　50kg/m³　無粉塵ﾀｲﾌﾟ	㎡	1			2,660		代価表　0097
01	地盤改良手間 （ﾊﾞｯｸﾎｳ混合）	路床改良用 混合深さ 1.0m以下 締固め：ﾀｲﾔﾛｰﾗ	㎡	1	1	1,574.23	1,574.23		
02	地盤改良材	無粉塵ﾀｲﾌﾟ　50kg/m³	t	0.0375	1	29,000	1,087.5		
	計						2,661.73		
	監督員事務所	2号　6ヶ月程度 用水費・電力費共	式	1			760,000		代価表　0098
01	監督員事務所2号 面積20㎡	定額	棟	1	1	172,000	172,000		
02	監督員事務所2号 面積20㎡	月額損料	棟	1	6	83,000	498,000		
03	監督員事務所 電力費	2号（積上げ用）	月	1	6	1,950	11,700		
04	監督員事務所 電力引込費	（積上げ用）	式	1	1	26,100	26,100		
05	監督員事務所 用水費	北大阪（淀川以北） -	m3	1	6	570	3,420		
06	用水用配管	配管費 径20mm	式	1	1	22,600	22,600		
07	用水用配管	配管費 径25mm	式	1	1	26,600	26,600		
	計						760,420		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	事務員	6ヶ月程度	人	1			1,010,000		代価表 0099
01	事務員		人月	1	6	169,000	1,014,000		
	計						1,014,000		
	交通誘導員	昼間 6ヶ月程度	人	1			2,270,000		代価表 0100
01	交通誘導員	昼間 B －	人月	1	6	378,000	2,268,000		
	計						2,268,000		
	整理清掃費	周辺共 6ヶ月程度	式	1			136,000		代価表 0101
01	軽作業員		人	8	1	16,952	135,616		
	計						135,616		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	高圧洗浄機	洗車用 6ヶ月程度	台	1			273,000		代価表 0102
01	高圧洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	6	1	22,200	133,200		
02	高圧洗浄機	電力費	月	6	1	7,140	42,840		
03	高圧洗浄機	用水費 大阪市内	月	6	1	16,200	97,200		
	計						273,240		
	高圧洗浄機	撤去工事費用 用水費除く 3ヶ月程度	台	1			88,000		代価表 0103
01	高圧洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	3	1	22,200	66,600		
02	高圧洗浄機	電力費	月	3	1	7,137.31	21,411.93		
	計						88,011.93		
	簡易水槽設置	撤去用 6ヶ月程度	式	1			71,000		代価表 0104
01	簡易水槽	損料 5㎥	日	180	1	342	61,560		
02	仮設機械運搬（ﾄﾗｯｸ）	普通用 2t積	運転日	0.25	1	37,738.2	9,434.55		代価表 0105
	計						70,994.55		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮設機械運搬(ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積	運転日	1			37,700		代価表 0105
01	運転手(一般)		人	1	1	24,648	24,648	○	
02	燃料	軽油	L	19.9	1	146	2,905.4		
03	機械損料		日	1.13	1	3,560	4,022.8		
	その他		式	1	0.25	24,648	6,162		
	計						37,738.2		
	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 6ヶ月程度	式	1			196,000		代価表 0106
01	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 基本料	台	1	1	14,190	14,190		
02	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 日額損料	台	180	1	1,010	181,800		
	計						195,990		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮囲い上部ｼｰﾄ張り	6ヶ月程度	m	1			11,900		代価表 0107
01	仮囲(8) ｼｰﾄ張 標準図8-1	(A) 養生ｼｰﾄ張 定額損料	m	1	1	5,420.73	5,420.73		
02	仮囲(8) ｼｰﾄ張 標準図8-1	(A) 養生ｼｰﾄ張 月額損料	m	1	6	1,074.89	6,449.34		
	計						11,870.07		
	仮設電灯電力費	6ヶ月程度	か所	1			1,400		代価表 0108
01	仮設電灯 標準図8-6	電力費 (日当り)	か所	1	180	7.79	1,402.2		
	計						1,402.2		
	仮囲(A) (ｶﾗｰ鋼板 H=3000)	盛替	m	1			7,330		代価表 0109
01	仮囲(A) (ｶﾗｰ鋼板 H=3000) 標準図8-A	場内移設 -	m	1	1	7,327.76	7,327.76		
	計						7,327.76		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮設看板		か所	1			26,200		代価表 0110
01	仮設看板 標準図8-7		か所	1	1	22,816.6	22,816.6		
02	仮設看板 標準図8-7	撤去手間	か所	1	1	3,357.24	3,357.24		
	計						26,173.84		
	仮設水道		式	1			76,100		代価表 0111
01	用水用配管	配管費 径25㎜	式	1	1	27,472.6	27,472.6		
02	用水用配管	量水器費 径40㎜	式	1	1	48,585.73	48,585.73		
	計						76,058.33		
	仮設排水管	VU管 φ150	m	1			6,340		代価表 0112
01	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径150	m	1	1	6,336	6,336		
	計						6,336		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮囲(A)(ｶﾗｰ鋼板 H=3000)	3ヶ月程度	m	1			9,030		代価表 0113
01	仮囲(A)(ｶﾗｰ鋼板 H=3000) 標準図8-A	定額損料 -	m	1	1	8,280.57	8,280.57		
02	仮囲(A)(ｶﾗｰ鋼板 H=3000) 標準図8-A	月額損料 -	m	1	3	248.28	744.84		
	計						9,025.41		
	排水処理費	閉塞2ヶ所 調査、測定、処分共	式	1			181,000		代価表 0114
01	管閉塞		か所	1	1	2,097.52	2,097.52		代価表 0115
02	PH測定		回	36	1	580	20,880		
03	中和剤		kg	21.6	1	2,100	45,360		
04	貯水用ﾀﾝｸ	降雨時、集水面積3m3程度	か所	1	1	70,994.55	70,994.55		代価表 0116
05	水中ポンプ	発動発電機	台	1	1	37,341.45	37,341.45		代価表 0117
06	水中ポンプ 設置・撤去		台	1	1	4,070.98	4,070.98		代価表 0119
	計						180,744.5		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	管閉塞		か所	1			2,100		代価表 0115
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	1	1	642.6	642.6		
02	ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ	調合 1:3	m3	0.001	1	32,200	32.2		
03	左官		人	0.04	1	29,640	1,185.6	○	
	その他		式	1	0.2	1,185.6	237.12		
	計						2,097.52		
	貯水用ﾀﾝｸ	降雨時、集水面積3m3程度	か所	1			71,000		代価表 0116
01	鋼板製箇易水槽	3m3	日	180	1	342	61,560		
02	仮設機械運搬(ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積	運転日	0.25	1	37,738.2	9,434.55		代価表 0105
	計						70,994.55		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	水中ポンプ	発動発電機	台	1			37,300		代価表 0117
01	ポンプ運転		台	1	1	9,721.3	9,721.3	○	代価表 0118
02	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ	賃料 Φ50 0.4kW 揚程5m	日	36	1	69	2,484	○	
03	発動発電機	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 3kVA	日	36	1	540	19,440	○	
	その他		式	1	0.18	31,645.3	5,696.15		
	計						37,341.45		
	ポンプ運転		台	1			9,720		代価表 0118
01	普通作業員		人	0.105	1	24,232	2,544.36	○	
02	特殊作業員		人	0.195	1	28,496	5,556.72	○	
	その他		式	1	0.2	8,101.08	1,620.22		
	計						9,721.3		

○は「その他」の率対象

その他									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	※対象	備　　考
	水中ポンプ 設置・撤去		台	1			4,070		代価表　0119
01	普通作業員		人	0.14	1	24,232	3,392.48	○	
	その他		式	1	0.2	3,392.48	678.5		
	計						4,070.98		
	給水管撤去時仮設	交通誘導員（ｽﾎﾟｯﾄ）5人程度 A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ共	式	1			129,000		代価表　0120
01	交通誘導員(ｽﾎﾟｯﾄ利用)	昼間 A	人日	5	1	21,900	109,500		
02	A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	H=800 設置及び撤去手間	m	24.4	1	730	17,812		
03	A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	H=800 月額損料	m	24.4	1	74.67	1,821.95		
	計						129,133.95		
	試掘調査	2ヶ所	式	1			23,800		代価表　0121
01	根切り	総掘り 法付ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	m3	16	1	571.2	9,139.2		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	16	1	918	14,688		
	計						23,827.2		

○は「その他」の率対象