令和7年7月

工 事 名 称 大阪府営千里藤白台住宅第３次中層耐火住宅撤去工事（第２工区）（その２）

総工事費 ￥１７３，１０８，１００

工事価格 ￥１５７，３７１，０００

工 事 概 要 （工事場所：吹田市藤白台一丁目 ）
中層耐火住宅撤去工事一式 施工区域面積 4,177㎡ 中層耐火住宅 RC造、地上４、５階建、1棟、28戸 外壁アスベスト除去工事一式 除去面積 2,400㎡ 既存杭引抜工事一式 公 告 日 R6.7.10 入札書の開札日 R7.8.1 (工期)約 7.0 ヶ月

請負業者名				
請負金額￥		工期	契約締結日 ～	R8.3.18

NO. 1 大 阪 府

名　　称	単位	金額(円)	小計(円)				備　　考
1, 直接工事費							
［1］ 建物撤去工事	一式	129,150,133					
［2］ 電気設備工事	一式	0					
［3］ 機械設備工事	一式	0					
［4］ ガス設備工事	一式	0					
小　　計			129,150,133				
2. 共　通　費							
				A	E	M	
共通仮設費	一式	4,798,348		4,798,348	0	0	（共仮は積上げのみ）
現場管理費	一式	5,701,654		5,701,654	0	0	経費率　合計
一般管理費等	一式	17,720,865					18.15%
							（契約保証費率除く）
小　　計			28,220,867				
3. 工事価格 （1＋2）			157,371,000				
4. 消費税相当額	一式		15,737,100				税率10%
5. 総工事費 （3＋4）			173,108,100				

［１］　共 通 仮 設 費

A、共通仮設費の積上げ分（設備除く）

（1）準備費		一式	0
（2）仮設物資等積上げ分	別紙内訳	一式	4,798,348
（3）イメージアップ費等		一式	0
（4）その他		一式	0
（1）～（4）の計	A、		4,798,348

共 通 仮 設 費　4,798,348

［２］　現 場 管 理 費 ・ 一 般 管 理 費 等

B、　対象純工事費
（建築直工＋共仮-C-E）　86,670,107

● Bに対する現場管理費率
β　5.50%

B×β
共仮のｽｸﾗｯﾌﾟ　0　B'　4,766,855

C、現場管理費対象外

イ、処分費等	3,837,692	
ロ、リース料	0	
ハ、工事排水料金	0	（共通費対象外）
ニ、各種負担金等	0	（共通費対象外）
ホ、共通仮設費の処分費	706	
イ ～ ホ の計　C、	3,838,398	

E、一般建築のその他工事

名称			
い、杭工事	一式	43,201,000	
ろ、造園工事	一式	0	
は、舗装工事	一式	0	
に、設備工事	一式	－	
ほ、特殊な室内装備品	一式	0	
へ、その他	一式	0	
と、共仮の舗装工事等	一式	238,976	

● Eに対する現場管理費

その他工事に対する現場管理費率　E × 率

E、い ～ と の計　43,439,976　2%　E'　868,799

F、現場管理費のその他積上げ部分

		単位	金額
（1）　その他積上げ	内訳別紙	一式	66,000

G、（B'＋E'＋F）　**現 場 管 理 費　5,701,654**

H、　撤去工事の工事原価
（B ＋ B'）　91,436,962

I、その他工事の工事原価
（E ＋ E'）　44,308,775

I'、設備工事の工事原価　0

J、現場管理費のその他積上げ工事原価
（F）　66,000

K、一般管理費等のその他積上げ部分

	単位	金額
（1）その他積上げ　内訳別紙	一式	0
	計 K'	0

L、率計算の工事原価
H＋I＋J＋イ＋ロ＋ホ+I'　139,650,135

◎ Lに対する一般管理費等率
γ　12.65%

L'率に掛ける工事原価　139,650,135

M、契約保証費　※　必要有り

一般管理費等の補正値　0.04%

◎ L' × 補正値
M'　55,860

N、L × γ ＋ K' ＋ M'　**一 般 管 理 費 等　17,721,602**

数値処理　-737

数値処理後小計　**一 般 管 理 費 等　17,720,865**

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
撤去工事	1	式	118,488,487	
仮設物設置工事	1	式	9,993,920	
整地工事	1	式	161,300	
害虫駆除	1	式	286,336	
撤去用水費	1	式	220,090	
計			129,150,133	

直接工事費　科目別内訳

撤去工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
撤去工事	1	式	118,488,487	
計			118,488,487	

直接工事費　科目別内訳

仮設物設置工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
仮設物設置工事	1	式	9,993,920	
計			9,993,920	

直接工事費　科目別内訳

整地工事

名称	数量	単位	金額	備考
整地工事	1	式	161,300	
計			161,300	

直接工事費　科目別内訳

害虫駆除

名称	数量	単位	金額	備考
害虫駆除	1	式	286,336	
計			286,336	

撤去用水費

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
撤去用水費	1	式	220,090	
計			220,090	

直接工事費　中科目別内訳

撤去工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
撤去工事		1	式	26,166,147	
撤去工事	ｱｽﾍﾞｽﾄ除去	1	式	42,905,340	
撤去工事	コアボーリング削孔	1	式	1,273,000	
撤去工事	杭引抜工事	1	式	48,144,000	
計				118,488,487	

直接工事費　中科目別内訳

仮設物設置工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
仮設物設置工事		1	式	9,993,920	
計				9,993,920	

直接工事費　中科目別内訳

整地工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
整地工事		1	式	161,300	
計				161,300	

直接工事費　中科目別内訳

害虫駆除

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
害虫駆除		1	式	286,336	
計				286,336	

撤去用水費

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
撤去用水費		1	式	220,090	
計				220,090	

撤去工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(建物撤去)						
23号棟	28戸	1	式		21,207,193	別紙 00-0001
とりこわし機械運搬	排出ｶﾞｽ対策型	1	式		98,100	代価表　0026
土工機械運搬		1	式		76,500	代価表　0027
残置物	屋内・可燃物　積込運搬処分共	0.3	m3	410	123	代価表　0028
残置物	屋内・不燃物　積込運搬処分共	12.6	m3	1,020	12,852	代価表　0029
残置物	屋外・可燃物　積込運搬処分共	0.1	m3	410	41	代価表　0030
残置物	屋外・可燃物　積込運搬処分共	0.1	m3	410	41	代価表　0030
（屋外）						
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	12.5	m3	8,750	109,375	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	22.3	m3	6,160	137,368	
ｺﾝｸﾘｰﾄ平板舗装とりこわし	機械　集積・積込み共	0.7	m3	9,630	6,741	代価表　0031
外灯撤去	集積・積込み共	2	か所	3,580	7,160	代価表　0032
ｺﾞﾐ置場撤去	集積・積込み共 ｺﾞﾐ置場①	1	か所	5,610	5,610	代価表　0033
ｺﾞﾐ置場撤去	集積・積込み共 ｺﾞﾐ置場②	1	か所	3,780	3,780	代価表　0034

直接工事費　細目別内訳

撤去工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
駐輪場撤去	集積・積込み共 3ｽﾊﾟﾝ	1	か所	35,000	35,000	代価表　0035
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去	集積・積込み共 基礎コンクリート□200ｘ250h共	29.6	m	2,650	78,440	代価表　0036
ﾁｪｰﾝ掛け鋼管撤去 G-1	集積・積込み共	4	か所	560	2,240	代価表　0039
ｽﾃﾝﾚｽ製手摺撤去	集積・積込み共	13.3	m	180	2,394	代価表　0040
鋼製手摺撤去	集積・積込み共	13.4	m	340	4,556	代価表　0041
階段撤去	集積・積込み共	4.6	m	1,950	8,970	代価表　0042
鋼製側溝蓋撤去	集積・積込み共	3.2	m	140	448	代価表　0043
境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去A	集積・積込み共	82	m	470	38,540	代価表　0044
境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去B	集積・積込み共	30.2	m	280	8,456	代価表　0045
境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去C	集積・積込み共	79.8	m	190	15,162	代価表　0046
看板1撤去	集積・積込み共	3	か所	910	2,730	代価表　0047
看板3撤去	集積・積込み共	1	か所	170	170	代価表　0048
ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ表示板撤去	集積・積込み共 2台用　壁付	4	か所	66	264	代価表　0049
ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ表示板撤去	集積・積込み共 2台用	11	か所	130	1,430	代価表　0050
ﾌﾞﾗﾝﾀｰ撤去	集積・積込み共	2	か所	6,300	12,600	代価表　0051

直接工事費　細目別内訳

撤去工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
U型側溝150撤去	集積・積込み共	59.3	m	140	8,302	代価表　0052
U型側溝240撤去	集積・積込み共	42.7	m	340	14,518	代価表　0053
L型側溝撤去	集積・積込み共	76.4	m	390	29,796	代価表　0054
石積擁壁撤去	集積・積込み共	15.4	m	1,460	22,484	代価表　0055
ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁撤去	集積・積込み共	33.6	m	2,630	88,368	代価表　0056
汚水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	99.2	m	470	46,624	代価表　0057
雨水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	203	m	470	95,410	代価表　0058
給水管撤去	根切り・埋戻し・積込み共	73.9	m	470	34,733	代価表　0059
ｶﾞｽ管撤去	根切り・埋戻し・積込み共	71.7	m	470	33,699	代価表　0060
桝類撤去	集積・積込共 汚水会所ア　3か所 汚水会所C　6か所 汚水会所D　4か所 汚水会所G　1か所 雨水会所ア・イ　9か所・7か所 雨水会所ウ・カ　6か所・1か所	1	式		51,400	代価表　0061
管閉塞		6	か所	2,100	12,600	代価表　0070
ｶｯﾀｰ切断（舗装面）	ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式	20	m	450	9,000	
樹木撤去手間 中低木	H=1.0～1.5未満 -	45	本	1,760	79,200	

直接工事費　細目別内訳

撤去工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
樹木撤去手間 中低木	H=1.5～2.0未満 -	39	本	1,760	68,640	
樹木撤去手間 中低木	H=2.0～3.0未満 -	370	本	4,160	1,539,200	
樹木撤去手間 高木	C 0.15～0.18未満 -	5	本	6,540	32,700	
樹木撤去手間 高木	C 0.20～0.25未満 -	24	本	6,540	156,960	
樹木撤去手間 高木	C 0.30～0.35未満 -	24	本	11,900	285,600	
樹木撤去手間 高木	C 0.35～0.40未満 -	2	本	11,900	23,800	
樹木撤去手間 高木	C 0.45～0.60未満 -	4	本	18,400	73,600	
樹木撤去手間 高木	C 0.60～0.75未満 -	8	本	28,900	231,200	
樹木撤去手間 高木	C0.9	8	本	34,700	277,600	代価表　0071
樹木類　積込み		144	m3	1,640	236,160	代価表　0072
屋外土工事		92	m3	1,560	143,520	代価表　0073
小計					25,471,398	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　11.0km以下	63.1	m3	2,280	143,868	代価表　0010
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　11.0km以下	22.3	m3	2,280	50,844	代価表　0074
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り　31.5km以下	0.6	m3	1,600	960	代価表　0011

直接工事費　細目別内訳

撤去工事	撤去工事					
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　樹木類 DID区間有り　31.5km以下	144	m3	1,200	172,800	代価表　0075
小計					368,472	
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	63.1	m3	3,530	222,743	代価表　0018
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類　投棄料	22.3	m3	3,530	78,719	代価表　0076
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	0.6	m3	5,600	3,360	代価表　0019
とりこわし 発生材処分	樹木類　投棄料	144	m3	550	79,200	代価表　0077
小計					384,022	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑　ヘビーH3	1.81	t	▲29,500	▲53,395	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｽﾃﾝﾚｽ	0.03	t	▲145,000	▲4,350	
計					26,166,147	

直接工事費　細目別内訳

撤去工事	撤去工事				ｱｽﾍﾞｽﾄ除去	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
（直接仮設）	23号棟					
外壁仕上塗材・下地調整材除去		2,400	㎡	7,800	18,720,000	
土間養生 （足場布板）	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ0.15㎜ 2重	189	㎡	1,380	260,820	
隔離養生費 （天井、壁）	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ0.15㎜	3,109	㎡	1,080	3,357,720	
機械損料	吸引装置含む	2,400	㎡	2,400	5,760,000	
同時吸引廃材・廃水分別費		2,400	㎡	1,500	3,600,000	
廃棄物袋詰め	0.15㎜　2重梱包	2,400	㎡	900	2,160,000	
安全衛生設備機器	真空掃除機、ﾌｨﾙﾀｰ	2,400	㎡	300	720,000	
保護ﾏｽｸ・ﾌｨﾙﾀｰ・保護ﾒｶﾞﾈ・手袋等		2,400	㎡	1,500	3,600,000	
石綿作業主任者		1	式		864,000	
石綿含有産業廃棄物処分費		14.4	m3	89,500	1,288,800	
石綿含有産業廃棄物収集運搬費	4t車	1	式		294,000	
機材運搬・搬出入費		1	式		144,000	
諸経費	法定福利費共	1	式		1,500,000	

直接工事費　細目別内訳

撤去工事	撤去工事				アｽﾍﾞｽﾄ除去	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
小計					42,269,340	
〈23号棟環境測定〉	第三者機関依頼					
基本技術料		1	式		84,000	
作業前		1	式		60,000	
作業中		1	式		288,000	
作業後		1	式		60,000	
放流水分析	作業中１回	1	式		42,000	
報告書作成費		1	式		18,000	
車両交通費		1	式		84,000	
小計					636,000	
計					42,905,340	

直接工事費　細目別内訳

撤去工事	撤去工事				コアボーリング削孔	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
コアボーリング削孔	φ300×900L 無筋コンクリート	1	式		1,273,000	
計					1,273,000	

直接工事費　細目別内訳

撤去工事	撤去工事				杭引抜工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
杭引抜工事	23号棟・32号棟	1	式		43,201,000	
養生敷鉄板	23号棟・32号棟　各70m2 厚22　4ヶ月程度	140	㎡	5,570	779,800	代価表　0078
養生鉄板運搬費		140	㎡	1,250	175,000	代価表　0079
杭小割	積込共	391	m3	4,390	1,716,490	代価表　0080
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　11.0km以下	391	m3	2,280	891,480	代価表　0010
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	391	m3	3,530	1,380,230	代価表　0018
計					48,144,000	

直接工事費　細目別内訳

仮設物設置工事	仮設物設置工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
B.仮設物設置工事						
（直接仮設）						
23号棟						
枠組本足場 （手すり先行方式）	建枠 900×1700　布枠500+240 3ヶ月程度 運搬費共	1,724	㎡	3,390	5,844,360	代価表　0081
安全手摺	枠組本足場用 3ヶ月程度 運搬費共	159	m	800	127,200	代価表　0082
ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場	3ヶ月程度 運搬費共	1,092	㎡	1,210	1,321,320	
防音ｼｰﾄ張り	運搬費共　3ヶ月程度	1,267	㎡	1,800	2,280,600	代価表　0083
ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板処理 養生ｼｰﾄ張り	運搬費共　14日程度	457	㎡	920	420,440	代価表　0084
計					9,993,920	

直接工事費　細目別内訳

整地工事		整地工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
C.整地工事						
敷地整地	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 6t	3,226	㎡	50	161,300	
計					161,300	

直接工事費　細目別内訳

害虫駆除		害虫駆除				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
D.害虫駆除						
害虫駆除	屋内	1,693	㎡	160	270,880	
害虫駆除	屋外	168	㎡	92	15,456	
計					286,336	

撤去用水費		撤去用水費				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
E.撤去用水費						
撤去工事用水費（散水用）	北大阪市 RC造　(230L/㎡)	1,693	延㎡	130	220,090	
計					220,090	

撤去工事	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
23号棟	28戸	1	式		21,207,193	別紙 00-0001
土工事		163	m3	1,560	254,280	代価表　0001
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 － 集積　鉄筋切断　散水手間共	137	m3	9,830	1,346,710	
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積　鉄筋切断　散水手間共	821	m3	6,790	5,574,590	
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	12.8	m3	2,910	37,248	
床組撤去	木造床組・畳（つか立て）　集積共	203	㎡	3,390	688,170	代価表　0002
床組撤去	木造床組・畳（ころばし）　集積共	1,355	㎡	2,670	3,617,850	代価表　0003
壁下地撤去	集積共	857	㎡	480	411,360	
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り　一般・建具　集積共	1,714	㎡	970	1,662,580	代価表　0004
天井下地撤去	集積共	1,032	㎡	730	753,360	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り　一般 集積共	554	㎡	1,210	670,340	
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共 ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺ﾎﾞｰﾄﾞ	111	㎡	2,180	241,980	代価表　0005
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	二重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共 浴室壁	299	㎡	2,670	798,330	代価表　0006
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　集積共 浴室天井	56.6	㎡	2,670	151,122	代価表　0007
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　集積共 4・5階天井	340	㎡	2,670	907,800	代価表　0008

直接工事費　別紙明細

撤去工事	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
23号棟	28戸	1	式		21,207,193	別紙 00-0001
既存防水層撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共 ｱｽﾍｽﾄ含有	272	㎡	1,940	527,680	代価表　0009
既存防水層撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共	152	㎡	1,940	294,880	
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理　集積 ・梱包		8.4	m3	3,700	31,080	
小計					17,969,360	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	997	m3	2,280	2,273,160	代価表　0010
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 31.5km以下	1.5	m3	1,600	2,400	代価表　0011
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（防水材） DID区間有り 70.0km以下	2.7	m3	2,810	7,587	代価表　0012
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類 DID区間有り 31.5km以下	48.3	m3	1,200	57,960	代価表　0013
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有スレート類 DID区間有り 70.0km以下	3.1	m3	2,810	8,711	代価表　0014
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 70.0km以下	3.2	m3	2,810	8,992	代価表　0015
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｶﾞﾗｽ類 DID区間有り 31.5km以下	0.9	m3	4,630	4,167	代価表　0016
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　畳類 DID区間有り 31.5km以下	33.7	m3	1,200	40,440	代価表　0017
小計					2,403,417	
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	997	m3	3,530	3,519,410	代価表　0018

撤去工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
23号棟	28戸	1	式		21,207,193	別紙 00-0001
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	1.5	m3	5,600	8,400	代価表　0019
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	2.7	m3	25,000	67,500	代価表　0020
とりこわし 発生材処分	木材類　投棄料	48.3	m3	550	26,565	代価表　0021
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板　投棄料	3.1	m3	25,000	77,500	代価表　0022
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　投棄料	3.2	m3	25,000	80,000	代価表　0023
とりこわし 発生材処分	ｶﾞﾗｽ類　投棄料	0.9	m3	13,100	11,790	代価表　0024
とりこわし 発生材処分	畳　投棄料	33.7	m3	2,730	92,001	代価表　0025
小計					3,883,166	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	80.5	t	▲29,500	▲2,374,750	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ　延べｶﾞﾗ	3	t	▲215,000	▲645,000	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｽﾃﾝﾚｽ　延べｶﾞﾗ	0.2	t	▲145,000	▲29,000	
計					21,207,193	

共通仮設費(積上)　明細

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
整理清掃費	周辺共　6ヶ月程度	1	式		136,000	代価表　0085
高圧洗浄機	洗車用　6ヶ月程度	1	台	273,000	273,000	代価表　0086
高圧洗浄機	撤去工事費用 用水費除く　3ヶ月程度	2	台	88,000	176,000	代価表　0087
簡易水槽設置	撤去用　6ヶ月程度	1	式		71,000	代価表　0088
騒音･振動測定	振動NL21､振動VM53A　6ヶ月程度	1	式		196,000	代価表　0090
仮囲い上部ｼｰﾄ張り	6ヶ月程度	112	m	11,900	1,332,800	代価表　0091
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 掲示板		1	枚	2,580	2,580	
排水処理費	閉塞2ヶ所 調査、測定、処分共	1	式		177,000	代価表　0092
仮設看板		1	か所	26,200	26,200	代価表　0097
仮設水道		1	式		76,100	代価表　0098
素堀側溝 （土工事共） 標準図8-2		150	m	5,790	868,500	
仮設会所　1200角 標準図8-4	土工事共	6	か所	58,600	351,600	
仮設排水管	VU管　Φ150	19.5	m	6,340	123,630	代価表　0099
給水管撤去時仮設	交通誘導員（ｽﾎﾟｯﾄ）5人程度 A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ共	1	式		134,000	代価表　0100
試掘調査	2ヶ所	1	式		23,800	代価表　0101

共通仮設費(積上)　明細

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ事前調査		1	式		156,000	
仮設給水管撤去		1	式		434,000	代価表　0102
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 機械運搬	往復 500㎡未満 路盤工共 -	1	一式	208,000	208,000	
仮設給水管撤去に 伴う舗装復旧	500㎡未満 再生AS t50＋PK-3＋RC40 t150	6.4	㎡	4,840	30,976	代価表　0103
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　11.0km以下	0.2	m3	2,280	456	代価表　0074
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類　投棄料	0.2	m3	3,530	706	代価表　0076
計					4,798,348	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ事前結果の報告		1	式		66,000	
計					66,000	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	土工事		m3	1	1,560	1,560.6	有り	代価表 0001
	床組撤去	木造床組・畳（つか立て） 集積共	㎡	1	3,390	3,392.48	有り	代価表 0002
	床組撤去	木造床組・畳（ころばし） 集積共	㎡	1	2,670	2,665.52	有り	代価表 0003
	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般・建具 集積共	㎡	1	970	969.28	有り	代価表 0004
	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共 ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺ﾎﾞｰﾄﾞ	㎡	1	2,180	2,180.88	有り	代価表 0005
	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共 浴室壁	㎡	1	2,670	2,665.52	有り	代価表 0006
	天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共 浴室天井	㎡	1	2,670	2,665.52	有り	代価表 0007
	天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共 4・5階天井	㎡	1	2,670	2,665.52	有り	代価表 0008
	既存防水層撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共 ｱｽﾍｽﾄ含有	㎡	1	1,940	1,938.56	有り	代価表 0009
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	2,280	2,275.82	有り	代価表 0010
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1,600	1,603.23	有り	代価表 0011
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（防水材） DID区間有り 70.0km以下	m3	1	2,810	2,810	有り	代価表 0012
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1,200	1,202.42	有り	代価表 0013
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有スレート類 DID区間有り 70.0km以下	m3	1	2,810	2,810	有り	代価表 0014
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 70.0km以下	m3	1	2,810	2,810	有り	代価表 0015

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｶﾞﾗｽ類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	4,630	4,627.49	有り	代価表 0016
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 畳類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1,200	1,202.42	有り	代価表 0017
	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 投棄料	m3	1	3,530	3,525	有り	代価表 0018
	とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 投棄料	m3	1	5,600	5,600	有り	代価表 0019
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 投棄料	m3	1	25,000	25,000	有り	代価表 0020
	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	1	550	550	有り	代価表 0021
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 投棄料	m3	1	25,000	25,000	有り	代価表 0022
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 投棄料	m3	1	25,000	25,000	有り	代価表 0023
	とりこわし 発生材処分	ｶﾞﾗｽ類 投棄料	m3	1	13,100	13,100	有り	代価表 0024
	とりこわし 発生材処分	畳 投棄料	m3	1	2,730	2,727	有り	代価表 0025
	とりこわし機械運搬	排出ｶﾞｽ対策型	式	1	98,100	98,116.6	有り	代価表 0026
	土工機械運搬		式	1	76,500	76,500	有り	代価表 0027
	残置物	屋内・可燃物 積込運搬処分共	m3	1	410	407.03	有り	代価表 0028
	残置物	屋内・不燃物 積込運搬処分共	m3	1	1,020	1,019.37	有り	代価表 0029
	残置物	屋外・可燃物 積込運搬処分共	m3	1	410	407.03	有り	代価表 0030

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ平板 舗装とりこわし	機械　集積・積込み共	m3	1	9,630	9,627.52	有り	代価表　0031
	外灯撤去	集積・積込み共	か所	1	3,580	3,580	有り	代価表　0032
	ｺﾞﾐ置場撤去	集積・積込み共 ｺﾞﾐ置場①	か所	1	5,610	5,607.37	有り	代価表　0033
	ｺﾞﾐ置場撤去	集積・積込み共 ｺﾞﾐ置場②	か所	1	3,780	3,776.2	有り	代価表　0034
	駐輪場撤去	集積・積込み共 3ｽﾊﾟﾝ	か所	1	35,000	34,982.12	有り	代価表　0035
	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去	集積・積込み共 基礎コンクリート□200ｘ250h共	m	1	2,650	2,645.58	有り	代価表　0036
	ﾌｪﾝｽ撤去	H=1200 集積共	m	1	2,630	2,627.89	有り	代価表　0037
	金網撤去	H=1800	m	1	2,150	2,153.48	有り	代価表　0038
	ﾁｪｰﾝ掛け鋼管撤去 G-1	集積・積込み共	か所	1	560	559.66	有り	代価表　0039
	ｽﾃﾝﾚｽ製手摺撤去	集積・積込み共	m	1	180	180.67	有り	代価表　0040
	鋼製手摺撤去	集積・積込み共	m	1	340	342.68	有り	代価表　0041
	階段撤去	集積・積込み共	m	1	1,950	1,950.82	有り	代価表　0042
	鋼製側溝蓋撤去	集積・積込み共	m	1	140	137.09	有り	代価表　0043
	境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去A	集積・積込み共	m	1	470	468.63	有り	代価表　0044
	境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去B	集積・積込み共	m	1	280	278.64	有り	代価表　0045

代価表一覧

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去C	集積・積込み共	m	1	190	189.98	有り	代価表　0046
	看板1撤去	集積・積込み共	か所	1	910	909.54	有り	代価表　0047
	看板3撤去	集積・積込み共	か所	1	170	171.33	有り	代価表　0048
	ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ表示板 撤去	集積・積込み共 2台用　壁付	か所	1	66	66.47	有り	代価表　0049
	ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ表示板 撤去	集積・積込み共 2台用	か所	1	130	129.79	有り	代価表　0050
	ﾌﾟﾗﾝﾀｰ撤去	集積・積込み共	か所	1	6,300	6,302.4	有り	代価表　0051
	U型側溝150撤去	集積・積込み共	m	1	140	139.32	有り	代価表　0052
	U型側溝240撤去	集積・積込み共	m	1	340	335.64	有り	代価表　0053
	L型側溝撤去	集積・積込み共	m	1	390	390.16	有り	代価表　0054
	石積擁壁撤去	集積・積込み共	m	1	1,460	1,463.11	有り	代価表　0055
	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁撤去	集積・積込み共	m	1	2,630	2,627.45	有り	代価表　0056
	汚水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	m	1	470	468.18	有り	代価表　0057
	雨水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	m	1	470	468.18	有り	代価表　0058
	給水管撤去	根切り・埋戻し・積込み共	m	1	470	468.18	有り	代価表　0059
	ｶﾞｽ管撤去	根切り・埋戻し・積込み共	m	1	470	468.18	有り	代価表　0060

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	伐類撤去	集積・積込共 汚水会所ア　3か所 汚水会所C　6か所 汚水会所D　4か所 汚水会所G　1か所 雨水会所ア・イ　9か所・7か所 雨水会所ウ・カ　6か所・1か所	式	1	51,400	51,356.3	有り	代価表　0061
	汚水会所ｱ		か所	1	630	633.28	有り	代価表　0062
	汚水会所C		か所	1	1,710	1,708.99	有り	代価表　0063
	汚水会所D		か所	1	3,910	3,914.17	有り	代価表　0064
	汚水会所G		か所	1	4,550	4,547.44	有り	代価表　0065
	雨水会所ｱ		か所	1	630	633.28	有り	代価表　0066
	雨水会所ｲ		か所	1	630	633.28	有り	代価表　0067
	雨水会所ｳ		か所	1	1,270	1,266.56	有り	代価表　0068
	雨水会所ｶ		か所	1	1,270	1,266.56	有り	代価表　0069
	管閉塞		か所	1	2,100	2,097.52	有り	代価表　0070
	樹木撤去手間 高木	C0.9	本	1	34,700	34,704.28	有り	代価表　0071
	樹木類　積込み		m3	1	1,640	1,639.51	有り	代価表　0072
	屋外土工事		m3	1	1,560	1,560.6	有り	代価表　0073

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　11.0km以下	m3	1	2,280	2,275.82	有り	代価表　0074
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　樹木類 DID区間有り　31.5km以下	m3	1	1,200	1,202.42	有り	代価表　0075
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類　投棄料	m3	1	3,530	3,525	有り	代価表　0076
	とりこわし 発生材処分	樹木類　投棄料	m3	1	550	550	有り	代価表　0077
	養生敷鉄板	23号棟・32号棟　各70m2 厚22　4ヶ月程度	m²	1	5,570	5,571.98	有り	代価表　0078
	養生鉄板運搬費		m²	1	1,250	1,249.5	有り	代価表　0079
	杭小割	積込共	m3	1	4,390	4,391.78	有り	代価表　0080
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　　布枠500+240 3ヶ月程度 運搬費共	m²	1	3,390	3,389.82	有り	代価表　0081
	安全手摺	枠組本足場用 3ヶ月程度 運搬費共	m	1	800	798.7	有り	代価表　0082
	防音ｼｰﾄ張り	運搬費共　3ヶ月程度	m²	1	1,800	1,800.11	有り	代価表　0083
	ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板処理 養生ｼｰﾄ張り	運搬費共　14日程度	m²	1	920	921.32	有り	代価表　0084
	整理清掃費	周辺共　6ヶ月程度	式	1	136,000	135,616	有り	代価表　0085
	高圧洗浄機	洗車用　6ヶ月程度	台	1	273,000	273,223.86	有り	代価表　0086
	高圧洗浄機	撤去工事費用 用水費除く　3ヶ月程度	台	1	88,000	88,011.93	有り	代価表　0087
	簡易水槽設置	撤去用　6ヶ月程度	式	1	71,000	70,994.55	有り	代価表　0088

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	仮設機械運搬(ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積	運転日	1	37,700	37,738.2	有り	代価表 0089
	騒音･振動測定	振動NL21､振動VM53A 6ヶ月程度	式	1	196,000	195,990	有り	代価表 0090
	仮囲い上部ｼｰﾄ張り	6ヶ月程度	m	1	11,900	11,870.07	有り	代価表 0091
	排水処理費	閉塞2ヶ所 調査、測定、処分共	式	1	177,000	177,245.3	有り	代価表 0092
	貯水用ﾀﾝｸ	降雨時、集水面積3m3程度	か所	1	71,000	70,994.55	有り	代価表 0093
	水中ポンプ	発動発電機	台	1	33,800	33,842.25	有り	代価表 0094
	ポンプ運転		台	1	9,720	9,721.3	有り	代価表 0095
	水中ポンプ 設置・撤去		台	1	4,070	4,070.98	有り	代価表 0096
	仮設看板		か所	1	26,200	26,173.84	有り	代価表 0097
	仮設水道		式	1	76,100	76,058.33	有り	代価表 0098
	仮設排水管	VU管 Φ150	m	1	6,340	6,336	有り	代価表 0099
	給水管撤去時仮設	交通誘導員（ｽﾎﾟｯﾄ）5人程度 A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ共	式	1	134,000	134,451.51	有り	代価表 0100
	試掘調査	2ヶ所	式	1	23,800	23,827.2	有り	代価表 0101
	仮設給水管撤去		式	1	434,000	434,448	有り	代価表 0102
	仮設給水管撤去に伴う舗装復旧	500㎡未満 再生AS t50＋PK-3＋RC40 t150	㎡	1	4,840	4,838.62	有り	代価表 0103

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	土工事		m3	1			1,560		代価表 0001
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	1	1	642.6	642.6		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	1	1	918	918		
	計						1,560.6		
	床組撤去	木造床組・畳（つか立て） 集積共	㎡	1			3,390		代価表 0002
01	床組撤去	つか立て 集積共	㎡	1	1	3,392.48	3,392.48		
	計						3,392.48		
	床組撤去	木造床組・畳（ころばし） 集積共	㎡	1			2,670		代価表 0003
01	床組撤去	ころばし 集積共	㎡	1	1	2,665.52	2,665.52		
	計						2,665.52		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般・建具 集積共	㎡	1			970		代価表 0004
01	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	1	1	969.28	969.28		
	計						969.28		
	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共 ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺ﾎﾞｰﾄﾞ	㎡	1			2,180		代価表 0005
01	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	㎡	1	1	2,180.88	2,180.88		
	計						2,180.88		
	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	二重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共 浴室壁	㎡	1			2,670		代価表 0006
01	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	㎡	1	1	2,665.52	2,665.52		
	計						2,665.52		
	天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共 浴室天井	㎡	1			2,670		代価表 0007
01	天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	㎡	1	1	2,665.52	2,665.52		
	計						2,665.52		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共 4・5階天井	㎡	1			2,670		代価表 0008
01	天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 石綿含有 集積共	㎡	1	1	2,665.52	2,665.52		
	計						2,665.52		
	既存防水層撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共 ｱｽﾍｽﾄ含有	㎡	1			1,940		代価表 0009
01	既存防水層撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共	㎡	1	1	1,938.56	1,938.56		
	計						1,938.56		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1			2,280		代価表 0010
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	1	2,275.82	2,275.82		
	計						2,275.82		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			1,600		代価表 0011
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,603.23	1,603.23		
	計						1,603.23		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 (防水材) DID区間有り 70.0km以下	m3	1			2,810		代価表 0012
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 70.0km以下	m3	1	1	2,810	2,810		
	計						2,810		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			1,200		代価表 0013
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,202.42	1,202.42		
	計						1,202.42		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｽﾚｰﾄ類 DID区間有り 70.0km以下	m3	1			2,810		代価表 0014
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 70.0km以下	m3	1	1	2,810	2,810		
	計						2,810		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 70.0km以下	m3	1			2,810		代価表 0015
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 70.0km以下	m3	1	1	2,810	2,810		
	計						2,810		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｶﾞﾗｽ類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			4,630		代価表 0016
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	4,627.49	4,627.49		
	計						4,627.49		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 畳類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			1,200		代価表 0017
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,202.42	1,202.42		
	計						1,202.42		
	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 投棄料	m3	1			3,530		代価表 0018
01	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 投棄料	m3	1	1	3,525	3,525		
	計						3,525		
	とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 投棄料	m3	1			5,600		代価表 0019
01	とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 投棄料	m3	1	1	5,600	5,600		
	計						5,600		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 投棄料	m3	1			25,000		代価表 0020
01	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 投棄料	m3	1	1	25,000	25,000		
	計						25,000		
	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	1			550		代価表 0021
01	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	1	1	550	550		
	計						550		
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 投棄料	m3	1			25,000		代価表 0022
01	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 投棄料	m3	1	1	25,000	25,000		
	計						25,000		
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 投棄料	m3	1			25,000		代価表 0023
01	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 投棄料	m3	1	1	25,000	25,000		
	計						25,000		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材処分	ｶﾞﾗｽ類　投棄料	m3	1			13,100		代価表　0024
01	とりこわし 発生材処分	ｶﾞﾗｽ類　投棄料	m3	1	1	13,100	13,100		
	計						13,100		
	とりこわし 発生材処分	畳　投棄料	m3	1			2,730		代価表　0025
01	とりこわし 発生材処分	畳　投棄料	m3	1	1	2,727	2,727		
	計						2,727		
	とりこわし機械 運搬	排出ｶﾞｽ対策型	式	1			98,100		代価表　0026
01	とりこわし機械 運搬 (ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型　油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3	往復	1	1	98,116.6	98,116.6		
	計						98,116.6		
	土工機械運搬		式	1			76,500		代価表　0027
01	土工機械運搬	根切り、埋戻し -	往復	1	1	76,500	76,500		
	計						76,500		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	残置物	屋内・可燃物　積込運搬処分共	m3	1			410		代価表　0028
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,639.51	196.74		
02	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類 DID区間有り　31.5km以下	m3	0.12	1	1,202.42	144.29		
03	とりこわし 発生材処分	木材類　投棄料	m3	0.12	1	550	66		
	計						407.03		
	残置物	屋内・不燃物　積込運搬処分共	m3	1			1,020		代価表　0029
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,639.51	196.74		
02	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り　31.5km以下	m3	0.12	1	1,603.23	192.39		
03	とりこわし 発生材処分	その他　投棄料	m3	0.12	1	5,252	630.24		
	計						1,019.37		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	残置物	屋外・可燃物　積込運搬処分共	m3	1			410		代価表　0030
01	木材類 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,639.51	196.74		
02	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類 DID区間有り　31.5km以下	m3	0.12	1	1,202.42	144.29		
03	とりこわし材処分	木材類	m3	0.12	1	550	66		
	計						407.03		
	コﾝｸﾘｰﾄ平板 舗装とりこわし	機械　集積・積込み共	m3	1			9,630		代価表　0031
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	1	1.1	8,752.29	9,627.52		
	計						9,627.52		
	外灯撤去	集積・積込み共	か所	1			3,580		代価表　0032
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.4	1	4,367.32	1,746.93		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.4	1	1,965.49	786.2		
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	50.4	0.001	20,771.21	1,046.87		
	計						3,580		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾞﾐ置場撤去	集積・積込み共 ｺﾞﾐ置場①	か所	1			5,610		代価表　0033
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.4	1	4,367.32	1,746.93		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1.1	1	1,965.49	2,162.04		
03	れんが､CB積み とりこわし	圧砕機	m3	0.7	1	2,426.29	1,698.4		
	計						5,607.37		
	ｺﾞﾐ置場撤去	集積・積込み共 ｺﾞﾐ置場②	か所	1			3,780		代価表　0034
01	れんが､CB積み とりこわし	圧砕機	m3	0.56	1	2,426.29	1,358.72		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.27	1	2,911.54	786.12		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.83	1	1,965.49	1,631.36		
	計						3,776.2		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	駐輪場撤去	集積・積込み共 3ｽﾊﾟﾝ	か所	1			35,000		代価表 0035
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜以上	m3	2.9	1	4,367.32	12,665.23		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	2.9	1	1,965.49	5,699.92		
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.8	1	20,771.21	16,616.97		
	計						34,982.12		
	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去	集積・積込み共 基礎コンクリート□200ｘ250h共	m	1			2,650		代価表 0036
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.009	1	1,965.49	17.69		
02	ﾌｪﾝｽ撤去	H=1200 集積共	m	1	1	2,627.89	2,627.89		代価表 0037
	計						2,645.58		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌｪﾝｽ撤去	H=1200 集積共	m	1			2,630		代価表 0037
01	世話役		人	0.0095	0.5	30,992	147.21	○	
02	普通作業員		人	0.082	0.5	24,232	993.51	○	
03	金網撤去	H=1800	m	1	0.66666	2,153.48	1,435.64	○	代価表 0038
	その他		式	1	0.02	2,576.36	51.53		
	計						2,627.89		
	金網撤去	H=1800	m	1			2,150		代価表 0038
01	世話役		人	0.06	0.5	30,992	929.76		
02	普通作業員		人	0.101	0.5	24,232	1,223.72		
	計						2,153.48		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾁｪｰﾝ掛け鋼管撤去 G-1	集積・積込み共	か所	1			560		代価表 0039
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜以上	m3	0.05	1	4,367.32	218.37		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.05	1	1,965.49	98.27		
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	11.7	0.001	20,771.21	243.02		
	計						559.66		
	ｽﾃﾝﾚｽ製手摺撤去	集積・積込み共	m	1			180		代価表 0040
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜以上	m3	0.02	1	4,367.32	87.35		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.02	1	1,965.49	39.31		
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	2.6	0.001	20,771.21	54.01		
	計						180.67		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鋼製手摺撤去	集積・積込み共	m	1			340		代価表 0041
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜以上	m3	0.02	1	4,367.32	87.35		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.02	1	1,965.49	39.31		
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	10.4	0.001	20,771.21	216.02		
	計						342.68		
	階段撤去	集積・積込み共	m	1			1,950		代価表 0042
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.4	1	2,911.54	1,164.62		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.4	1	1,965.49	786.2		
	計						1,950.82		
	鋼製側溝蓋撤去	集積・積込み共	m	1			140		代価表 0043
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	6.6	0.001	20,771.21	137.09		
	計						137.09		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去A	集積・積込み共	m	1			470		代価表 0044
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.074	1	4,367.32	323.18		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.074	1	1,965.49	145.45		
	計						468.63		
	境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去B	集積・積込み共	m	1			280		代価表 0045
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.044	1	4,367.32	192.16		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.044	1	1,965.49	86.48		
	計						278.64		
	境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去C	集積・積込み共	m	1			190		代価表 0046
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.03	1	4,367.32	131.02		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.03	1	1,965.49	58.96		
	計						189.98		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	看板1撤去	集積・積込み共	か所	1			910		代価表 0047
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.1	1	4,367.32	436.73		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.1	1	1,965.49	196.55		
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	13.3	0.001	20,771.21	276.26		
	計						909.54		
	看板3撤去	集積・積込み共	か所	1			170		代価表 0048
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.01	1	4,367.32	43.67		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.01	1	1,965.49	19.65		
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	5.2	0.001	20,771.21	108.01		
	計						171.33		
	ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ表示板 撤去	集積・積込み共 2台用 壁付	か所	1			66		代価表 0049
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	3.2	0.001	20,771.21	66.47		
	計						66.47		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	○対象	備考
	ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ表示板撤去	集積・積込み共 2台用	か所	1			130		代価表 0050
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.01	1	4,367.32	43.67		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.01	1	1,965.49	19.65		
03	鉄骨軸組とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	3.2	0.001	20,771.21	66.47		
	計						129.79		
	ﾌﾟﾗﾝﾀｰ撤去	集積・積込み共	か所	1			6,300		代価表 0051
01	床ﾏﾝﾎｰﾙ・点検口撤去	集積共	か所	1	1	6,302.4	6,302.4		
	計						6,302.4		
	U型側溝150撤去	集積・積込み共	m	1			140		代価表 0052
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.022	1	4,367.32	96.08		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.022	1	1,965.49	43.24		
	計						139.32		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	○対象	備考
	U型側溝240撤去	集積・積込み共	m	1			340		代価表 0053
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.053	1	4,367.32	231.47		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.053	1	1,965.49	104.17		
	計						335.64		
	L型側溝撤去	集積・積込み共	m	1			390		代価表 0054
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.08	1	2,911.54	232.92		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.08	1	1,965.49	157.24		
	計						390.16		
	石積擁壁撤去	集積・積込み共	m	1			1,460		代価表 0055
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.3	1	2,911.54	873.46		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.3	1	1,965.49	589.65		
	計						1,463.11		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁撤去	集積・積込み共	m	1			2,630		代価表 0056
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.3	1	6,792.68	2,037.8		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機械	m3	0.3	1	1,965.49	589.65		
	計						2,627.45		
	汚水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	m	1			470		代価表 0057
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	642.6	192.78		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	918	275.4		
	計						468.18		
	雨水排水管撤去	根切・埋戻・積込共 深さ1m程度	m	1			470		代価表 0058
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	642.6	192.78		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	918	275.4		
	計						468.18		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	給水管撤去	根切り・埋戻し・積込み共	m	1			470		代価表 0059
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	642.6	192.78		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	918	275.4		
	計						468.18		
	ｶﾞｽ管撤去	根切り・埋戻し・積込み共	m	1			470		代価表 0060
01	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	918	275.4		
02	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	642.6	192.78		
	計						468.18		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	伐類撤去	集積・積込共 汚水会所ア　3か所 汚水会所C　6か所 汚水会所D　4か所 汚水会所G　1か所 雨水会所ア・イ　9か所・7か所 雨水会所ウ・カ　6か所・1か所	式	1			51,400		代価表　0061
01	汚水会所ｱ		か所	3	1	633.28	1,899.84		代価表　0062
02	汚水会所C		か所	6	1	1,708.99	10,253.94		代価表　0063
03	汚水会所D		か所	4	1	3,914.17	15,656.68		代価表　0064
04	汚水会所G		か所	1	1	4,547.44	4,547.44		代価表　0065
05	雨水会所ｱ		か所	9	1	633.28	5,699.52		代価表　0066
06	雨水会所ｲ		か所	7	1	633.28	4,432.96		代価表　0067
07	雨水会所ｳ		か所	6	1	1,266.56	7,599.36		代価表　0068
08	雨水会所ｶ		か所	1	1	1,266.56	1,266.56		代価表　0069
	計						51,356.3		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	汚水会所ｱ		か所	1			630		代価表　0062
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.1	1	4,367.32	436.73		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.1	1	1,965.49	196.55		
	計						633.28		
	汚水会所C		か所	1			1,710		代価表　0063
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.2	1	4,367.32	873.46		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.2	1	1,965.49	393.1		
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	21.3	0.001	20,771.21	442.43		
	計						1,708.99		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	汚水会所D		か所	1			3,910		代価表 0064
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.5	1	4,367.32	2,183.66		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.5	1	1,965.49	982.75		
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	36	0.001	20,771.21	747.76		
	計						3,914.17		
	汚水会所G		か所	1			4,550		代価表 0065
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.6	1	4,367.32	2,620.39		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.6	1	1,965.49	1,179.29		
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	36	0.001	20,771.21	747.76		
	計						4,547.44		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	雨水会所ｱ		か所	1			630		代価表 0066
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.1	1	4,367.32	436.73		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.1	1	1,965.49	196.55		
	計						633.28		
	雨水会所ｲ		か所	1			630		代価表 0067
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.1	1	4,367.32	436.73		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.1	1	1,965.49	196.55		
	計						633.28		
	雨水会所ｳ		か所	1			1,270		代価表 0068
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.2	1	4,367.32	873.46		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.2	1	1,965.49	393.1		
	計						1,266.56		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	雨水会所ｶ		か所	1			1,270		代価表 0069
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜以上	m3	0.2	1	4,367.32	873.46		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.2	1	1,965.49	393.1		
	計						1,266.56		
	管閉塞		か所	1			2,100		代価表 0070
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	1	1	642.6	642.6		
02	ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ	調合 1:3	m3	0.001	1	32,200	32.2		
03	左官		人	0.04	1	29,640	1,185.6	○	
	その他		式	1	0.2	1,185.6	237.12		
	計						2,097.52		
	樹木撤去手間 高木	C0.9	本	1			34,700		代価表 0071
01	樹木撤去手間 高木	C 0.75～0.90未満 -	本	1	1.2	28,920.23	34,704.28		
	計						34,704.28		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	樹木類 積込み		m3	1			1,640		代価表 0072
01	木材類 積込み	機 械	m3	1	1	1,639.51	1,639.51		
	計						1,639.51		
	屋外土工事		m3	1			1,560		代価表 0073
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	1	1	642.6	642.6		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	1	1	918	918		
	計						1,560.6		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1			2,280		代価表 0074
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	1	2,275.82	2,275.82		
	計						2,275.82		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	○対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 樹木類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			1,200		代価表 0075
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,202.42	1,202.42		
	計						1,202.42		
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類 投棄料	m3	1			3,530		代価表 0076
01	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類 投棄料	m3	1	1	3,525	3,525		
	計						3,525		
	とりこわし 発生材処分	樹木類 投棄料	m3	1			550		代価表 0077
01	とりこわし 発生材処分	樹木類 投棄料	m3	1	1	550	550		
	計						550		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	○対象	備考
	養生敷鉄板	23号棟・32号棟 各70m2 厚22 4ヶ月程度	m²	1			5,570		代価表 0078
01	養生敷鉄板	厚22 月額損料	m²	1	4	1,020	4,080		
02	養生敷鉄板	設置撤去手間	m²	1	1	1,491.98	1,491.98		
	計						5,571.98		
	養生鉄板運搬費		m²	1			1,250		代価表 0079
01	積込取卸費		t	0.17	1	3,000	510		
02	運搬費		t	0.17	1	4,350	739.5		
	計						1,249.5		
	杭小割	積込共	m3	1			4,390		代価表 0080
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	1	1	2,426.29	2,426.29		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1	1	1,965.49	1,965.49		
	計						4,391.78		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 3ヶ月程度 運搬費共	㎡	1			3,390		代価表 0081
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満 - -	㎡	1	1	1,887.76	1,887.76		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 - -	㎡	1	90	8.59	773.1		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 - -	㎡	1	1	381.23	381.23		
04	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	㎡	1	1	347.73	347.73		
	計						3,389.82		
	安全手摺	枠組本足場用 3ヶ月程度 運搬費共	m	1			800		代価表 0082
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	308.21	308.21		
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	90	1	3.35	301.5		
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	111.72	111.72		
04	仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	m	1	1	77.27	77.27		
	計						798.7		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	防音ｼｰﾄ張り	運搬費共 3ヶ月程度	㎡	1			1,800		代価表 0083
01	防音ｼｰﾄ張り	掛払い手間 - -	㎡	1	1	847.56	847.56		
02	防音ｼｰﾄ張り	供用1日賃料 修理費含む - -	㎡	1	90	9.44	849.6		
03	防音ｼｰﾄ張り	基本料 修理費含む - -	㎡	1	1	94.36	94.36		
04	仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		㎡	1	1	8.59	8.59		
	計						1,800.11		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板処理 養生ｼｰﾄ張り	運搬費共 14日程度	㎡	1			920		代価表 0084
01	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間 - -	㎡	1	1	847.56	847.56		
02	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む - -	㎡	1	14	1.06	14.84		
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む - -	㎡	1	1	50.33	50.33		
04	仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		㎡	1	1	8.59	8.59		
	計						921.32		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	整理清掃費	周辺共　6ヶ月程度	式	1			136,000		代価表　0085
01	軽作業員		人	8	1	16,952	135,616		
	計						135,616		
	高圧洗浄機	洗車用　6ヶ月程度	台	1			273,000		代価表　0086
01	高圧洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	6	1	22,200	133,200		
02	高圧洗浄機	電力費	月	6	1	7,137.31	42,823.86		
03	高圧洗浄機	用水費 大阪市内	月	6	1	16,200	97,200		
	計						273,223.86		
	高圧洗浄機	撤去工事費用 用水費除く　3ヶ月程度	台	1			88,000		代価表　0087
01	高圧洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	3	1	22,200	66,600		
02	高圧洗浄機	電力費	月	3	1	7,137.31	21,411.93		
	計						88,011.93		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	簡易水槽設置	撤去用　6ヶ月程度	式	1			71,000		代価表　0088
01	簡易水槽	損料　5㎥	日	180	1	342	61,560		
02	仮設機械運搬（ﾄﾗｯｸ）	普通用 2t積	運転日	0.25	1	37,738.2	9,434.55		代価表　0089
	計						70,994.55		
	仮設機械運搬（ﾄﾗｯｸ）	普通用 2t積	運転日	1			37,700		代価表　0089
01	運転手（一般）		人	1	1	24,648	24,648	○	
02	燃料	軽油	L	19.9	1	146	2,905.4		
03	機械損料		日	1.13	1	3,560	4,022.8		
	その他		式	1	0.25	24,648	6,162		
	計						37,738.2		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	騒音･振動測定	振動NL21、振動VM53A 6ヶ月程度	式	1			196,000		代価表 0090
01	騒音･振動測定	振動NL21、振動VM53A 基本料	台	1	1	14,190	14,190		
02	騒音･振動測定	振動NL21、振動VM53A 日額損料	台	180	1	1,010	181,800		
	計						195,990		
	仮囲い上部ｼｰﾄ張り	6ヶ月程度	m	1			11,900		代価表 0091
01	仮囲(8) ｼｰﾄ張 標準図8-1	(A) 養生ｼｰﾄ張 定額損料	m	1	1	5,420.73	5,420.73		
02	仮囲(8) ｼｰﾄ張 標準図8-1	(A) 養生ｼｰﾄ張 月額損料	m	1	6	1,074.89	6,449.34		
	計						11,870.07		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水処理費	閉塞2ヶ所 調査、測定、処分共	式	1			177,000		代価表 0092
01	管閉塞		か所	1	1	2,097.52	2,097.52		代価表 0070
02	PH測定		回	36	1	580	20,880		
03	中和剤		L	21.6	1	2,100	45,360		
04	貯水用ﾀﾝｸ	降雨時、集水面積3m3程度	か所	1	1	70,994.55	70,994.55		代価表 0093
05	水中ポンプ	発動発電機	台	1	1	33,842.25	33,842.25		代価表 0094
06	水中ポンプ 設置・撤去		台	1	1	4,070.98	4,070.98		代価表 0096
	計						177,245.3		
	貯水用ﾀﾝｸ	降雨時、集水面積3m3程度	か所	1			71,000		代価表 0093
01	鋼板製簡易水槽	3m3	日	180	1	342	61,560		
02	仮設機械運搬 (ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積	運転日	0.25	1	37,738.2	9,434.55		代価表 0089
	計						70,994.55		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	水中ポンプ	発動発電機	台	1			33,800		代価表 0094
01	ポンプ運転		台	1	1	9,721.3	9,721.3	○	代価表 0095
02	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ	賃料 Φ50 0.4kW 揚程5m	日	36	1	69	2,484	○	
03	発動発電機	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 3kVA	日	36	1	540	19,440		
	その他		式	1	0.18	12,205.3	2,196.95		
	計						33,842.25		
	ポンプ運転		台	1			9,720		代価表 0095
01	普通作業員		人	0.105	1	24,232	2,544.36	○	
02	特殊作業員		人	0.195	1	28,496	5,556.72	○	
	その他		式	1	0.2	8,101.08	1,620.22		
	計						9,721.3		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	水中ポンプ 設置・撤去		台	1			4,070		代価表 0096
01	普通作業員		人	0.14	1	24,232	3,392.48	○	
	その他		式	1	0.2	3,392.48	678.5		
	計						4,070.98		
	仮設看板		か所	1			26,200		代価表 0097
01	仮設看板 標準図8-7		か所	1	1	22,816.6	22,816.6		
02	仮設看板 標準図8-7	撤去手間	か所	1	1	3,357.24	3,357.24		
	計						26,173.84		
	仮設水道		式	1			76,100		代価表 0098
01	用水用配管	配管費 径25㎜	式	1	1	27,472.6	27,472.6		
02	用水用配管	量水器費 径40㎜	式	1	1	48,585.73	48,585.73		
	計						76,058.33		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮設排水管	VU管　Φ150	m	1			6,340		代価表　0099
01	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径150	m	1	1	6,336	6,336		
	計						6,336		
	給水管撤去時仮設	交通誘導員（ｽﾎﾟｯﾄ）5人程度 A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ共	式	1			134,000		代価表　0100
01	交通誘導員(ｽﾎﾟｯﾄ利用)	昼間 A	人日	5	1	22,800.96	114,004.8		
02	A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	H=800 設置及び撤去手間	m	24.4	1	763.31	18,624.76		
03	A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	H=800 月額損料	m	24.4	1	74.67	1,821.95		
	計						134,451.51		
	試掘調査	2ヶ所	式	1			23,800		代価表　0101
01	根切り	総掘り 法付ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	m3	16	1	571.2	9,139.2		
02	埋戻し(B種)	-　発生土	m3	16	1	918	14,688		
	計						23,827.2		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮設給水管撤去		式	1			434,000		代価表　0102
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	6.4	1	6,160.77	39,428.93		
02	根切り	人力土工 - -	m3	0.8	1	9,450.48	7,560.38		
03	埋戻し	人力土工 - -	m3	0.8	1	5,573.36	4,458.69		
04	不断水ｽﾄｯﾊﾟｰ設置 (鋳鉄管用)	材工共(昼間)　75	か所	1	1	383,000	383,000		
	計						434,448		
	仮設給水管撤去に伴う舗装復旧	500㎡未満 再生AS t50＋PK-3＋RC40 t150	㎡	1			4,840		代価表　0103
01	直接仮設 (構内舗装)		㎡	1	1	428.53	428.53		
02	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(B) 標準図3-3	500㎡未満 再生AS t50＋PK-3＋RC40 t150	㎡	1	1	4,410.09	4,410.09		
	計						4,838.62		

○は「その他」の率対象