	令和6年7月

工事名称：大阪府営堺三原台住宅(建て替え)外構整備工事

総工事費￥ 140,819,800

工事価格￥ 128,018,000

工事場所： 堺市南区三原台

工事概要： 外構整備工事一式
ごみ置場、駐輪場、広場整備
雨水管敷設　φ100～300　393m
汚水管敷設　φ100　28m

開 札 日：R7.8.8　　公 告 日：R7.7.17

工 期 末：R8.3.4　　（工期）　約　6.3　ヶ月

大 阪 府

大阪府営堺三原台住宅（建て替え）外構整備工事

総括表

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
建築工事		1	式	81,087,945	
電気設備工事		1	式	3,715,804	
機械設備工事		1	式	6,987,688	
ｶﾞｽ設備工事		1	式	0	
計				91,791,437	
共通費					
Ⅰ　共通仮設費		1	式	13,340,451	
Ⅱ　現場管理費		1	式	8,179,312	
Ⅲ　一般管理費等		1	式	14,706,800	
計				36,226,563	
合計（工事価格）				128,018,000	
消費税相当額	10%	1	式	12,801,800	
総合計（工事費）				140,819,800	

共通仮設費 計算書

工事名称: 大阪府営堺三原台住宅(建て替え)外構整備工事

共通仮設費 ＝ A1×α1＋ｋ ＋ ｅ＋ｚ ＝　　12,932,980

建 築 工 事

A1: 建築工事の住宅関係特殊工事費を含まない直接工事費【直接工事費－i－j－ガス設備工事費】

64,324,490　　共通仮設費率分　　2,489,357

						ガス設備工事費
84,803,749	－	5,576,826	－	14,902,433	－	0

α1: 総直接工事費(各工事の住宅関係特殊工事費を含まない直接工事費の合計)の額に対する建築工事の共通仮設費率【総直接工事費－i－j－ガス設備工事費】

3.87%　　αに対応する金額 (A)　　64,324,490

ｉ: 建築工事の建設発生土等捨場費等

5,576,826

ｊ: 建築工事に係る住宅関係特殊工事費の直接工事費【内建設発生土等捨場費は除く】

14,902,433

住宅関係特殊工事

住宅関係特殊工事		直接工事費	内建設発生土捨場費等(ｉ)	対象直接工事費(ｊ)	経費率	金 額 (k)
建築	舗装工事	14,079,982	0	14,079,982	1%	140,799
	畳工事		0	0	1%	0
	造園工事	248,927	0	248,927	1%	2,489
	くい工事		0	0	1%	0
	鉄骨工事	573,524	0	573,524	1%	5,735
合 計		14,902,433	0	14,902,433		149,023

共通仮設積上げ

ｅ: 共通仮設の積上げ分

10,294,600

ｚ:　設備工事共通仮設費の積上げ分

0

・共通仮設積上げ (別紙内訳書)　　一式　　10,294,600

内舗装工事費等　　0

合 計　　**10,294,600**

・共通仮設積上げ 電気 (別紙内訳書)　　0

・共通仮設積上げ 機械 (別紙内訳書)　　0

・共通仮設積上げの投棄料(ｽｸﾗｯﾌﾟ共)　　0

現場管理費 計算書

工事名称：大阪府営堺三原台住宅(建て替え)外構整備工事

現場管理費 ＝ A1×β1＋ｋ＋ｅ＋ｚ ＝ 6,354,041

建 築 工 事

A1：建築工事の住宅関係特殊工事費を含まない純工事費【純工事費－i－j－ガス設備純工事費－共仮積上の投棄料】

77,108,447　　現場管理費率分　6,053,013

						ガス設備純工事費
97,736,729	－	5,576,826	－	15,051,456	－	0

β1：総純工事費(各工事の住宅関係特殊工事費を含まない純工事費の合計)の額に対する建築工事の現場管理費率【総純工事費－i－j－ガス設備純工事費】

7.85%　　βに対応する金額（A）　77,108,447

ｉ：建築工事の建設発生土等捨場費等【①＋②】

5,576,826

①建築分	②共仮分
5,576,826	0

ｊ：建築工事に係る住宅関係特殊工事の純工事費【内建設発生土等捨場費等は除く】

15,051,456

住宅関係特殊工事

住宅関係特殊工事		純工事費	内建設発生土捨場費等(ｉ)	対象純工事費(ｊ)	経費率	金 額 (k)
建築	舗装工事	14,220,781	0	14,220,781	2%	284,415
	畳工事	0	0	0	2%	0
	造園工事	251,416	0	251,416	2%	5,028
	くい工事	0	0	0	2%	0
	鉄骨工事	579,259	0	579,259	2%	11,585
共仮	舗装工事	0	0	0	2%	0
合　計		15,051,456	0	15,051,456		301,028

ｅ：現場管理費積上げ分

0

ｚ：設備工事現管理費

0

一般管理費等 計算書

工事名称：大阪府営堺三原台住宅(建て替え)外構整備工事

一般管理費等 ＝ A1×γ1＋ p + Q ＝ 14,706,800

建 築 工 事

A1：建築工事の工事原価

113,311,200

γ1：総工事原価(各工事の工事原価の合計)の額に対する建築工事の一般管理費等率

12.94%　　γ1に対応する金額（A）　113,311,200

p：瑕疵担保保険

0

契約保証費の有無 有り

Q：契約補償費

45,324　　補正値　0.04%

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
ごみ置場（A・J棟）	1	式	8,401,893	
屋外	1	式	64,642,241	
改修工	1	式	8,043,811	
計			81,087,945	

ごみ置場(A・J棟)

名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設	1	式	951,362	
土工	1	式	264,016	
地業	1	式	34,848	
鉄筋	1	式	708,400	
コンクリート	1	式	1,502,411	
型枠	1	式	1,268,916	
鉄骨	1	式	1,686,684	
防水	1	式	52,421	
金属	1	式	860,538	
左官	1	式	216,697	
ユニット及びその他	1	式	855,600	
計			8,401,893	

建築工事　科目別内訳

屋外

名称	数量	単位	金額	備考
駐車場	1	式	885,816	
道路･通路	1	式	14,453,089	
雨水排水	1	式	13,819,595	
広場	1	式	8,088,927	
自転車置場	1	式	15,231,580	
屋外附帯	1	式	2,874,263	
撤去	1	式	9,288,971	
計			64,642,241	

改修工

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
道路･通路	1	式	8,043,811	
計			8,043,811	

ごみ置場(A・J棟)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	951,362	
計				951,362	
土工		1	式	264,016	
計				264,016	
地業		1	式	34,848	
計				34,848	
鉄筋		1	式	708,400	
計				708,400	
コンクリート		1	式	1,502,411	
計				1,502,411	
型枠		1	式	1,268,916	
計				1,268,916	
鉄骨		1	式	1,686,684	
計				1,686,684	
防水		1	式	52,421	

建築工事　中科目別内訳

ごみ置場(A・J棟)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				52,421	
金属		1	式	860,538	
計				860,538	
左官		1	式	216,697	
計				216,697	
ユニット及びその他		1	式	855,600	
計				855,600	

屋外

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
駐車場	屋外土工	1	式	4,608	
駐車場	工作物設置	1	式	214,820	
駐車場	舗装	1	式	666,388	
計				885,816	
道路･通路	屋外土工	1	式	1,940,345	
道路･通路	工作物設置	1	式	1,281,754	
道路･通路	舗装	1	式	11,230,990	
計				14,453,089	
雨水排水	屋外土工	1	式	1,524,140	
雨水排水	排水	1	式	12,295,455	
計				13,819,595	
広場	屋外土工	1	式	1,520,471	
広場	工作物設置	1	式	4,655,500	
広場	舗装	1	式	1,912,956	
計				8,088,927	

建築工事　中科目別内訳

屋外

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
自転車置場	直接仮設	1	式	503,141	
自転車置場	屋外土工	1	式	789,467	
自転車置場	工作物設置	1	式	13,938,972	
計				15,231,580	
屋外附帯	屋外土工	1	式	263,023	
屋外附帯	工作物設置	1	式	1,576,844	
屋外附帯	舗装	1	式	1,034,396	
計				2,874,263	
撤去	撤去	1	式	9,288,971	
計				9,288,971	

改修工

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
道路･通路	工作物設置	1	式	2,647,094	
道路･通路	舗装	1	式	1,573,512	
道路･通路	排水	1	式	3,214,900	
道路･通路	撤去	1	式	608,305	
計				8,043,811	

建築工事　細目別内訳

ごみ置場(A・J棟)		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方	簡 易	45.1	㎡	490	22,099	
墨出し	簡 易 －	45.1	㎡	780	35,178	
養生	簡 易 －	45.1	㎡	440	19,844	
整理清掃 後片付け	簡 易 －	45.1	㎡	1,540	69,454	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 RC造標準日数 修理費含む 12m未満　1階建 建築面積　300㎡	176	㎡	2,950	519,200	代価表　0001
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 1.5ヶ月程度	69	m	570	39,330	代価表　0002
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 RC造標準日数 修理費含む 建築面積　300㎡	176	㎡	1,010	177,760	代価表　0003
仮設材運搬費		1	式		68,497	別紙 00-0001
計					951,362	

建築工事　細目別内訳

ごみ置場(A・J棟)		土工				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
すきとり	積み込み共 ﾊ300程度	1.4	m3	370	518	
根切り	小規模土工 －	48.2	m3	1,170	56,394	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	18.4	m3	2,150	39,560	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 19.5km以下	31.2	m3	3,210	100,152	代価表　0004
建設発生土処分	投棄料	31.2	m3	2,160	67,392	代価表　0005
計					264,016	

建築工事　細目別内訳

ごみ置場(A・J棟)		地業				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	4.8	m3	7,260	34,848	
計					34,848	

建築工事　細目別内訳

ごみ置場(A・J棟)		鉄筋				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋(SD295)	D10	0.6	t	97,000	58,200	
異形鉄筋(SD295)	D13	3.6	t	95,000	342,000	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑　ヘビーH2	0.1	t	▲30,000	▲3,000	
鉄筋加工組立		1	式		311,200	別紙 00-0002
計					708,400	

建築工事　細目別内訳

ごみ置場(A・J棟)　　コンクリート

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	2.4	m3	24,500	58,800	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度24 S15 粗骨材20	22.6	m3	25,700	580,820	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度24 S15 粗骨材20	16.3	m3	25,700	418,910	
構造体強度補正	ゴミ置場8-4	1	式		7,260	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式		55,082	別紙 00-0003
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送		1	式		381,539	別紙 00-0004
計					1,502,411	

建築工事　細目別内訳

ごみ置場(A・J棟)　　型枠

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	普通合板型枠 －　基礎部 －	27.1	㎡	5,050	136,855	
型枠	普通合板型枠 壁式構造　地上軸部 階高2.8m程度	14.6	㎡	5,400	78,840	
型枠	打放合板型枠A種 壁式構造　地上軸部 階高2.8m程度	70.5	㎡	6,180	435,690	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造　地上軸部 階高2.8m程度	81.4	㎡	5,600	455,840	
打放し面補修	A 種 ｺｰﾝ処理　目違いばらい無	70.5	㎡	550	38,775	
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい	81.4	㎡	360	29,304	
ｺｰﾝ処理		81.4	㎡	550	44,770	
型枠目地棒	打継目地 幅20 ×深さ20程度	31.2	m	410	12,792	
型枠目地棒	化粧目地 幅20 ×深さ10程度	103	m	350	36,050	
計					1,268,916	

建築工事　細目別内訳

ごみ置場(A・J棟)		鉄骨				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼材費		1	式		138,592	別紙 00-0005
工場加工組立	工場溶接含む	7.4	t	77,000	569,800	
溶融亜鉛ﾒｯｷ	HDZ T77	7.4	t	108,000	799,200	
鉄骨運搬	6t車	0.7	t	5,320	3,724	
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	0.7	t	17,900	12,530	
建方機械器具費		1	式		42,000	
普通ﾎﾞﾙﾄ	M10　L=80	34	組	17	578	代価表　0006
普通ﾎﾞﾙﾄ締付	径 9～13 施工手間	34	本	240	8,160	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M12 L480	44	組	120	5,280	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み(B種)	径13～16(間柱等) 取付手間	44	本	1,980	87,120	
柱底均しﾓﾙﾀﾙ	350×200 t30	5	か所	3,940	19,700	代価表　0007
計					1,686,684	

建築工事　細目別内訳

ごみ置場(A・J棟)		防水				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系　X-2 洗い場 平場	0.5	㎡	5,320	2,660	
塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系　X-2 洗い場 立上	0.5	㎡	5,130	2,565	
塗膜防水	ｳﾚﾀﾝ系　X-2 壁立上・天端	9.2	㎡	5,130	47,196	
計					52,421	

ごみ置場(A・J棟)		金属				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋根折板葺き	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.5　山高25	26.2	㎡	12,000	314,400	
ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ	山高25	47.7	m	2,990	142,623	
軒先水切り	SUS L-30×30×2	15.9	m	4,550	72,345	
軒樋	耐酸被覆鋼板t0.5加工 W100×H100	15.9	m	12,100	192,390	
樋落とし口	50φ	3	か所	3,250	9,750	
竪樋	耐酸被覆鋼板t0.5加工 50φ	6.8	m	7,150	48,620	
樋下排水管	VP100φ　第1会所まで	1.5	m	5,220	7,830	代価表　0008
車止めｽﾄｯﾊﾟｰ	SUS L-50×50×5 L700 M10 ﾎｰﾙｲﾝｱﾝｶｰ止め	12	か所	5,720	68,640	代価表　0009
車止めｽﾄｯﾊﾟｰ	SUS L-50×50×5 L200 M10 ﾎｰﾙｲﾝｱﾝｶｰ止め	2	か所	1,970	3,940	代価表　0010
計					860,538	

建築工事　細目別内訳

ごみ置場(A・J棟)		左官				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	31.5	㎡	740	23,310	
排水溝ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	金ごて 幅100	18.8	m	480	9,024	代価表　0011
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅200	33.5	m	550	18,425	代価表　0012
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 防水下地　厚15	0.5	㎡	1,970	985	
立上ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 防水下地　厚15	0.5	㎡	1,970	985	代価表　0013
1F打継目地ﾓﾙﾀﾙ詰め	20×10	31.2	m	400	12,480	代価表　0014
複層塗材 E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	78.9	㎡	1,920	151,488	
計					216,697	

ごみ置場(A・J棟)		ユニット及びその他				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾞﾐｺﾝﾃﾅﾎﾞｯｸｽ (生活ｺﾞﾐ)	W1165×D670×H1050 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製	14	台	37,200	520,800	
ｺﾞﾐｺﾝﾃﾅﾎﾞｯｸｽ (資源ｺﾞﾐ)	W1165×D670×H1050 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製	9	台	37,200	334,800	
計					855,600	

建築工事　細目別内訳

屋外		駐車場			屋外土工	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 -	1	m3	1,170	1,170	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	0.6	m3	2,150	1,290	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 19.5km以下	0.4	m3	3,210	1,284	代価表　0004
建設発生土処分	投棄料	0.4	m3	2,160	864	代価表　0005
計					4,608	

屋外	駐車場			工作物設置		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
境界ﾌﾞﾛｯｸ (車路用) (f-2(A))	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 100×200×600 基礎共	17.3	m	6,900	119,370	代価表　0015
駐車場ﾀｲﾔ止めﾌﾞﾛｯｸ	一般駐車区画用　2個/ヵ所	5	ヵ所	6,830	34,150	
駐車場ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ np1	脚付1台用	1	ヵ所	13,300	13,300	代価表　0016
駐車場ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ np2	脚付2台用	2	ヵ所	24,000	48,000	代価表　0017
計					214,820	

建築工事　細目別内訳

屋外	駐車場			舗装		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接仮設 (構内舗装)		56.4	㎡	430	24,252	
透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 (駐車場他) (tAs(B))	透水性ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄt50 ｸﾗｯｼｬﾗﾝt150 ﾌｨﾙﾀｰ層砂t100	56.4	㎡	11,200	631,680	代価表　0018
区画線工	実線 15cm －　　－	19.2	m	430	8,256	
区画線工	区画番号 W150 L1.0m程度	5	ヵ所	440	2,200	代価表　0019
計					666,388	

屋外	道路･通路			屋外土工		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
すきとり	積み込み共 H300程度	352	m3	370	130,240	
根切り	小規模土工 -	1.7	m3	1,170	1,989	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	1	m3	2,150	2,150	
盛土(B種)	発生土	19.3	m3	920	17,756	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 19.5km以下	333	m3	3,210	1,068,930	代価表　0004
建設発生土処分	投棄料	333	m3	2,160	719,280	代価表　0005
計					1,940,345	

建築工事　細目別内訳

屋外	道路･通路			工作物設置		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (車路用) (c-1(A))	120×120	7.8	m	6,170	48,126	代価表　0020
境界ﾌﾞﾛｯｸ (車路用) (f-2(A))	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 100×200×600 基礎共	40.6	m	6,900	280,140	代価表　0015
植栽桝用境界ﾌﾞﾛｯｸ(sm)	100×100×600	21.2	m	13,900	294,680	代価表　0021
消防活動空地標示 (SN5)	800×800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ製 基礎共	1	か所	14,000	14,000	代価表　0023
消防活動空地 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	120*120*600	2.4	m	6,170	14,808	代価表　0024
車止め(可動式) (ba1)	H=804 硬質ｳﾚﾀﾝ樹脂φ100 ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装 基礎共	7	か所	90,000	630,000	代価表　0025
計					1,281,754	

屋外	道路・通路			舗装		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (Co)	厚150 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ厚150 ﾎｰｷ目仕上 500㎡未満	226	㎡	9,860	2,228,360	代価表 0026
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (Co2)	厚150 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ厚150+150 ﾎｰｷ目仕上 500㎡未満	24.7	㎡	11,300	279,110	代価表 0027
直接仮設 (構内舗装)		178	㎡	430	76,540	
透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 (引越車両・ｺﾞﾐ収集車)(tAs(C))	透水性ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ厚50 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ厚250 ﾌｨﾙﾀｰ層砂厚100 500㎡未満	178	㎡	12,400	2,207,200	代価表 0028
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装(消防用通路用)(Ib1)	200×100×80 500㎡未満 ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ厚30 不織布60kg/㎡ 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ厚300 ﾌｨﾙﾀｰ層砂厚50	186	㎡	9,330	1,735,380	代価表 0029
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装(消防用通路用)(Ib1-f)	200×100×80 端部 ﾓﾙﾀﾙ厚30 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ厚150 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ厚150	142	m	4,480	636,160	代価表 0030
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装(中型車・引越し車両用)(Ib2)	200×100×80 500㎡未満 ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ厚30 不織布60kg/㎡ 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ厚300	262	㎡	8,240	2,158,880	代価表 0031
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装(中型車・引越し車両用)(Ib2-f)	200×100×80 端部 ﾓﾙﾀﾙ厚30 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ厚100 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ厚100	122	m	3,440	419,680	代価表 0032
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装(歩行者用)(Ib3)	200×100×60 500㎡未満 ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ厚30 不織布60kg/㎡ 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ厚100 ﾌｨﾙﾀｰ層砂厚50	184	㎡	6,810	1,253,040	代価表 0033
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装(歩行者用)(Ib3-f)	200×100×60 端部 ﾓﾙﾀﾙ厚30 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ厚100	204	m	1,160	236,640	代価表 0034
計					11,230,990	

建築工事　細目別内訳

屋外	雨水排水			屋外土工		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 -	365	m3	1,170	427,050	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	268	m3	2,150	576,200	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 19.5km以下	97	m3	3,210	311,370	代価表 0004
建設発生土処分	投棄料	97	m3	2,160	209,520	代価表 0005
計					1,524,140	

屋外	雨水排水			排水		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
側溝蓋(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) (G)	幅200 T-20 細目 受枠共 ｸｻﾘ・騒音防止ｺﾞﾑ付	10	m	17,800	178,000	代価表　0035
側溝蓋(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) (G)	幅200 T-14 細目 受枠共 ｸｻﾘ・騒音防止ｺﾞﾑ付	14.1	m	17,800	250,980	代価表　0036
側溝蓋(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) (G)	幅200 T-2 細目 受枠共 ｸｻﾘ・騒音防止ｺﾞﾑ付	31	m	17,800	551,800	代価表　0037
V型側溝(B) (V)	W=500	10.7	m	21,200	226,840	代価表　0038
U型側溝(A) (U)	PU-180 ﾘｯﾌﾟ蓋	72.4	m	13,400	970,160	代価表　0039
現場打側溝(蓋別) (S200)	W=200 H=200	55.1	m	14,900	820,990	代価表　0040
透水管	径100 材工共	250	m	8,970	2,242,500	代価表　0041
新設雨水管(VU管)	径100	168	m	4,460	749,280	代価表　0042
新設雨水管(VU管)	径150	87.9	m	6,340	557,286	代価表　0043
新設雨水管(VU管)	径250	93.9	m	9,910	930,549	代価表　0044
新設雨水管(VU管)	径300	43.1	m	13,300	573,230	代価表　0045
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所 (1)(浅型)	A　C+蓋 H'430 H312	5	か所	11,300	56,500	代価表　0046
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所 (1)(浅型)	B　C+B+蓋 H'530 H412	6	か所	14,800	88,800	代価表　0047
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所 (1)(浅型)	C　C+2B+蓋 H'630 H512	4	か所	18,000	72,000	代価表　0048
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所 (2)(深型)	D　C+A+蓋 H'690 H612まで	5	か所	39,600	198,000	代価表　0049

建築工事　細目別内訳

屋外	雨水排水			排水		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所 (2)(深型)	E　C+B+A+蓋 H'790 H712まで	2	か所	44,700	89,400	代価表　0050
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所 (2)(深型)	E　C+3B+A+蓋 H'990 H912まで	1	か所	54,000	54,000	代価表　0051
ｺﾝｸﾘｰﾄ会所(1) (蓋別)300角	a H'450 H300	11	か所	24,500	269,500	代価表　0052
ｺﾝｸﾘｰﾄ会所(1) (蓋別)300角	b H'500 H350	1	か所	26,000	26,000	代価表　0053
ｺﾝｸﾘｰﾄ会所(1) (蓋別)300角	d H'600 H450	5	か所	29,000	145,000	代価表　0054
ｺﾝｸﾘｰﾄ会所蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	300角用 T-20	3	か所	11,400	34,200	
ｺﾝｸﾘｰﾄ会所蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	300角用 T-14	6	か所	10,200	61,200	
ｺﾝｸﾘｰﾄ会所蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	300角用 T-2	8	か所	7,980	63,840	
ｺﾝｸﾘｰﾄ会所(2) (蓋別)450角	g H'700 H550	4	か所	44,100	176,400	代価表　0055
ｺﾝｸﾘｰﾄ会所(2) (蓋別)450角	h H'800 H650	4	か所	48,100	192,400	代価表　0056
ｺﾝｸﾘｰﾄ会所(2) (蓋別)450角	j H'1000 H850	1	か所	56,500	56,500	代価表　0057
ｺﾝｸﾘｰﾄ会所蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	450角用 T-20	4	か所	22,400	89,600	
ｺﾝｸﾘｰﾄ会所蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	450角用 T-14	1	か所	20,900	20,900	
ｺﾝｸﾘｰﾄ会所蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	450角用 T-2	4	か所	14,800	59,200	
V型側溝会所(鋳鉄製蓋共)　350*350	c H'700 H625 T-14	1	か所	78,800	78,800	代価表　0058

建築工事　細目別内訳

屋外	雨水排水			排水		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
V型側溝会所(鋳鉄製蓋共) 500*650	g H'800 H725 T-14	1	か所	136,000	136,000	代価表　0059
人孔(組立式1号)(蓋別)	H=1000	5	か所	161,000	805,000	代価表　0060
人孔(組立式1号)(蓋別)	H=1200	5	か所	183,000	915,000	代価表　0061
人孔蓋(径600)	T-20	2	か所	52,100	104,200	
人孔蓋(径600)	T-14	3	か所	85,800	257,400	
人孔蓋(径600)	T-2	5	か所	38,800	194,000	
計					12,295,455	

建築工事　細目別内訳

屋外	広場			屋外土工		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
すきとり	積み込み共 Ll300程度	273	m3	370	101,010	
根切り	小規模土工 -	19.5	m3	1,170	22,815	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	16	m3	2,150	34,400	
盛土(B種)	発生土	27.3	m3	920	25,116	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 19.5km以下	249	m3	3,210	799,290	代価表　0004
建設発生土処分	投棄料	249	m3	2,160	537,840	代価表　0005
計					1,520,471	

建築工事　細目別内訳

屋外	広場			工作物設置		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
植栽桝用境界ﾌﾞﾛｯｸ(sm)	100×100×600	105	m	13,900	1,459,500	代価表　0021
ﾍﾞﾝﾁ(BE①)	W1800×D465 合成木材105×30 基礎共	2	か所	139,000	278,000	代価表　0062
ﾍﾞﾝﾁ(BE③)	W3900×D465 合成木材105×30 基礎共	4	か所	202,000	808,000	代価表　0063
ﾊﾟｰｺﾞﾗ(PG)	W8000×D3000×H3000 ｲﾍﾟ 木材保護着色塗料仕上 基礎共	1	か所	2,110,000	2,110,000	代価表　0064
計					4,655,500	

建築工事　細目別内訳

屋外	広場			舗装		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装(消防用通路用)(Ib1-f)	200×100×80　端部 ﾓﾙﾀﾙ厚30 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ厚150 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ厚150	3.2	m	4,480	14,336	代価表　0030
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装(歩行者用)(Ib3)	200×100×60 500㎡未満 ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ厚30 不織布60kg/㎡ 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ厚100 ﾌｨﾙﾀｰ層砂厚50	100	㎡	6,810	681,000	代価表　0033
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装(歩行者用)(Ib3-f)	200×100×60　端部 ﾓﾙﾀﾙ厚30 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ厚100	126	m	1,160	146,160	代価表　0034
真砂土舗装(Ma)	硬化剤混入真砂土(2層仕上げ) 134kg(6%配合) 厚50+50 路盤材厚100　500㎡未満	169	㎡	6,340	1,071,460	代価表　0066
計					1,912,956	

屋外	自転車置場			直接仮設		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 設置･撤去 3ヶ月程度	59	㎡	2,610	153,990	代価表　0067
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 設置･移設･撤去 6ヶ月程度	32.5	㎡	4,870	158,275	代価表　0068
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 設置･撤去 3ヶ月程度	26.2	m	720	18,864	代価表　0069
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 設置･移設･撤去 6ヶ月程度	14.4	m	1,330	19,152	代価表　0070
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 設置･撤去 3ヶ月程度	59	㎡	990	58,410	代価表　0071
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 設置･移設･撤去 6ヶ月程度	32.5	㎡	1,940	63,050	代価表　0072
仮設材運搬		1	式		31,400	別紙 00-0006
計					503,141	

建築工事　細目別内訳

屋外	自転車置場			屋外土工		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
すきとり	積み込み共 ll300程度	72.4	m3	370	26,788	
根切り	小規模土工 -	90.8	m3	1,170	106,236	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	42.9	m3	2,150	92,235	
盛土(B種)	発生土	17.9	m3	920	16,468	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 19.5km以下	102	m3	3,210	327,420	代価表　0004
建設発生土処分	投棄料	102	m3	2,160	220,320	代価表　0005
計					789,467	

屋外	自転車置場			工作物設置		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
自転車置場	2ユニット×1列 U字溝別途	1	か所	529,000	529,000	代価表　0073
自転車置場	2ユニット×2列 U字溝別途	1	か所	1,060,000	1,060,000	代価表　0074
自転車置場	3ユニット U字溝別途	1	か所	722,000	722,000	代価表　0075
自転車置場	3ユニット×2列 U字溝別途	1	か所	1,440,000	1,440,000	代価表　0076
自転車置場	5ユニット U字溝別途	1	か所	1,110,000	1,110,000	代価表　0077
自転車置場	6ユニット U字溝別途	1	か所	1,300,000	1,300,000	代価表　0078
自転車置場	6ユニット×2列 U字溝別途	1	か所	2,600,000	2,600,000	代価表　0079
U型側溝(A) (U)	PU-150	68.3	m	6,270	428,241	代価表　0080
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用　　普通目　平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無　180用	68.3	m	5,570	380,431	
U型側溝会所	350角 H=450 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 既製品	5	か所	30,900	154,500	
自転車置場腰壁	W1900×H1200 ｱﾙﾐ形材(縦ﾘﾌﾞ)	1	か所	56,800	56,800	
自転車置場腰壁	W5200×H1200 ｱﾙﾐ形材(縦ﾘﾌﾞ)	1	か所	142,000	142,000	
自転車置場腰壁	W7600×H1200 ｱﾙﾐ形材(縦ﾘﾌﾞ)	1	か所	189,000	189,000	
自転車置場腰壁	W12400×H1200 ｱﾙﾐ形材(縦ﾘﾌﾞ)	1	か所	321,000	321,000	
自転車置場腰壁	W14800×H1200 ｱﾙﾐ形材(縦ﾘﾌﾞ)	1	か所	378,000	378,000	

建築工事　細目別内訳

屋外	自転車置場			工作物設置		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
自転車置場 目隠し壁	W2610×H2250 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上､E-複	5	か所	295,000	1,475,000	代価表　0081
自転車置場 目隠し壁	W5010×H2250 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上､E-複	3	か所	551,000	1,653,000	代価表　0087
計					13,938,972	

屋外	屋外附帯			屋外土工		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
すきとり	積み込み共 H300程度	46.9	m3	370	17,353	
根切り	小規模土工 -	6	m3	1,170	7,020	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	5.4	m3	2,150	11,610	
盛土(B種)	発生土	6.3	m3	920	5,796	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 19.5km以下	41.2	m3	3,210	132,252	代価表　0004
建設発生土処分	投棄料	41.2	m3	2,160	88,992	代価表　0005
計					263,023	

屋外	屋外附帯			工作物設置		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
植栽桝用境界ﾌﾞﾛｯｸ(sm)	100×100×600	18.7	m	13,900	259,930	代価表　0021
消防活動空地表示板 (SN3)		1	か所	165,000	165,000	代価表　0088
防火水槽表示板 (SN4)	土工事抜き	1	か所	134,000	134,000	代価表　0089
消防活動空地 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	120*120*600	4.2	m	6,170	25,914	代価表　0024
ﾍﾞﾝﾁ (BE-R③)	W7785×D450 合成木材105×30 基礎共	1	か所	627,000	627,000	代価表　0091
ﾍﾞﾝﾁ (BE-R④)	W3860×D450 合成木材105×30 基礎共	1	か所	365,000	365,000	代価表　0092
計					1,576,844	

屋外	屋外附帯			舗装		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
真砂土舗装 (Ma)	硬化剤混入真砂土(2層仕上げ) 134kg(6%配合) 厚50+50 路盤材厚100　500㎡未満	55.4	㎡	6,340	351,236	代価表　0066
芝貼用耐圧路盤 (G)	真砂土厚100　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ厚400 芝貼別途　500㎡未満	82.7	㎡	4,510	372,977	代価表　0093
芝貼 標準図4-5	目地張り(A) 平面 植付手間・土壌改良A種共	82.7	㎡	3,010	248,927	
客土		6.2	m3	4,510	27,962	代価表　0094
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 19.5km以下	6.2	m3	3,210	19,902	代価表　0004
建設発生土処分	投棄料	6.2	m3	2,160	13,392	代価表　0005
計					1,034,396	

建築工事　細目別内訳

屋外	撤去			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(消防用)とりこわし (D-01)	ｱｽﾌｧﾙﾄt50 ｸﾗｯｼｬﾗﾝt350 機械 集積・積込み共	198	㎡	1,300	257,400	代価表　0095
ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし (D-02)	ｱｽﾌｧﾙﾄt50 ｸﾗｯｼｬﾗﾝt250 機械 集積・積込み共	2,656	㎡	1,030	2,735,680	代価表　0096
透水性ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし (D-03)	ｺﾝｸﾘｰﾄt150 ｸﾗｯｼｬﾗﾝt150 機械 集積・積込み共	16	㎡	1,970	31,520	代価表　0097
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 舗装とりこわし (D-04)	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸt60 ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝt30 ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100 ﾌｨﾙﾀｰ層砂t50 機械 集積・積込み共	1.8	㎡	1,180	2,124	代価表　0098
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ とりこわし (D-05)	120×120 基礎共 機械 集積・積込み共	40	m	250	10,000	代価表　0099
境界ﾌﾞﾛｯｸ① とりこわし (D-06)	100×200 基礎共 機械 集積・積込み共	242	m	250	60,500	代価表　0100
境界ﾌﾞﾛｯｸ② とりこわし (D-07)	100×200 機械 集積・積込み共	14.5	m	150	2,175	代価表　0101
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ とりこわし (D-08)	H=1800 基礎別途 集積共	2.5	m	170	425	代価表　0102
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ基礎 とりこわし (D-08)	180×180×H450 機械 集積・積込み共	3	か所	73	219	代価表　0105
駐車場ﾀｲﾔ止ﾌﾞﾛｯｸ とりこわし (D-09)	L=600 機械 集積・積込み共	140	か所	100	14,000	代価表　0106
駐車場ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ ①とりこわし (D-10)	W250×H320 基礎共 機械 集積・積込み共	3	か所	230	690	代価表　0107
駐車場ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ ②とりこわし (D-11)	W500×H320 基礎共 機械 集積・積込み共	34	か所	350	11,900	代価表　0108
単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ とりこわし (D-12)	単管ﾊﾟｲﾌﾟ φ48.6×2.4 集積共	147	m	130	19,110	代価表　0109
V型側溝 とりこわし (D-13)	W=500 基礎共 機械 集積・積込み共	62	m	620	38,440	代価表　0110
U字側溝 とりこわし (D-14)	W=150 機械 集積・積込み共	7.1	m	190	1,349	代価表　0111

屋外	撤去				撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
U字側溝 とりこわし (D-14)	W=180 機械 集積・積込み共	70.1	m	270	18,927	代価表　0112
現場打側溝 とりこわし (D-15)	W200×H200 機械 集積・積込み共	13	m	860	11,180	代価表　0113
V型側溝会所(鋳鉄製蓋)とりこわし (D-16)	350×350 H'500 H425 機械 集積・積込み共	5	か所	1,070	5,350	代価表　0114
雨水桝① とりこわし (D-17)	450×450 H=700 機械 集積・積込み共	7	か所	1,500	10,500	代価表　0115
雨水桝② とりこわし (D-17)	600×600 H=900 機械 集積・積込み共	1	か所	2,340	2,340	代価表　0116
雨水管(VU管) とりこわし (D-18)	150φ 集積・積込み共	42.2	m	1,000	42,200	代価表　0117
雨水管(VU管) とりこわし (D-18)	250φ 集積・積込み共	19.7	m	1,000	19,700	代価表　0118
雨水管(VU管) とりこわし (D-18)	400φ 集積・積込み共	41.7	m	1,000	41,700	代価表　0119
雨水管(HP管) とりこわし (D-19)	300φ 集積・積込み共	62.8	m	1,000	62,800	代価表　0120
人孔 とりこわし (D-20)	900φ H=2000 機械 集積・積込み共	4	か所	10,800	43,200	代価表　0121
汚水管(VU管) とりこわし	100φ 集積・積込み共	27.6	m	1,000	27,600	代価表　0122
汚水桝(小口径桝) とりこわし	200φ H=700 集積・積込み共	1	か所	1,000	1,000	代価表　0123
仮設ごみ置場(A棟用)とりこわし	11100×2075×H1200 機械 集積・積込み共	1	か所	40,600	40,600	代価表　0124
仮設ごみ置場 ﾎｰﾑ水栓 とりこわし	60角 H=900 集積・積込み共	1	か所	3,360	3,360	代価表　0125
仮設ごみ置場 排水目皿 とりこわし	SUS 100φ 集積共	1	か所	7,940	7,940	代価表　0126

建築工事　細目別内訳

屋外	撤去				撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設ごみ置場 給水管 とりこわし	HIVP20φ 集積・積込み共	2.8	m	1,000	2,800	代価表　0127
(発生材処分)						
とりこわし 発生材運搬		1	式		2,225,752	別紙 00-0007
とりこわし 発生材処分	投棄料	1	式		3,590,490	別紙 00-0008
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	1.8	t	▲30,000	▲54,000	
計					9,288,971	

改修工	道路・通路			工作物設置		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
街渠工A	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 180/230×250×600 基礎共	10.8	m	81,900	884,520	代価表　0134
街渠工B [切下げ部]	W=500 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 136.7/200×200×600	15	m	86,300	1,294,500	代価表　0137
横断防止柵	ｽﾁｰﾙ製 H800 支柱：φ60.5 柵：φ34，φ27.2 格子：φ21.7 ﾒｯｷ仕上	12.8	m	6,480	82,944	
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	250×250×H300　材工共	10	か所	3,930	39,300	代価表　0139
車止め(可動式)	W600×H800　基礎共	1	か所	42,700	42,700	代価表　0140
ﾎﾞｽﾄｺｰﾝ	H=800　φ90 接着取付	1	か所	9,460	9,460	代価表　0141
生垣移設		22.3	m	7,800	173,940	
既設側溝ﾓﾙﾀﾙ詰め	350×100　t200	3	か所	310	930	代価表　0142
団地案内板 表示板替 (SN1)	W1200×H850	1	か所	63,000	63,000	
一団地認定表示板 表示板替 (SN2)	W900×H600	1	か所	55,800	55,800	
計					2,647,094	

建築工事　細目別内訳

改修工	道路・通路			舗装		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接仮設 (構内舗装)		162	㎡	430	69,660	
車道乗入れ舗装 [Ⅲ種]	密粒度ｱｽｺﾝt50 粗粒度ｱｽｺﾝt50+50 粒度度砕石t150 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt150	32.3	㎡	12,100	390,830	代価表　0143
車道舗装 (開発道路) [Ⅲ種]	密粒度ｱｽｺﾝt50 粗粒度ｱｽｺﾝt50+50 既存路盤	90.3	㎡	8,780	792,834	代価表　0144
歩道舗装 (開発道路)	透水性ｱｽｺﾝt50 既存路盤	39.3	㎡	1,540	60,522	
路面表示	車道 W=15cm	45	m	430	19,350	代価表　0145
路面表示	乗入 W=15cm	18.4	m	430	7,912	代価表　0146
敷地内盛土	購入土	42.8	m3	5,430	232,404	代価表　0147
計					1,573,512	

改修工	道路・通路			排水		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
現場打ち排水溝 (開発道路)	W250×H180 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ ﾎﾞﾙﾄ固定	30	m	22,200	666,000	代価表　0148
U型側溝	W=180 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 細目	22.3	m	12,100	269,830	代価表　0149
側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目・歩道用 標準図1-5	幅200 500kg/㎡ 受枠共 ｸｻﾘ・騒音防止ｺﾞﾑ付	3	m	12,700	38,100	
透水管	径100 材工共	195	m	8,970	1,749,150	代価表　0041
雨水桝嵩上げ	H=0.1m	5	か所	21,600	108,000	代価表　0150
雨水桝嵩上げ	H=0.13m	2	か所	22,700	45,400	代価表　0151
雨水桝嵩上げ	H=0.16m	2	か所	23,700	47,400	代価表　0152
汚水桝嵩上げ	H=0.1m 塩ﾋﾞ小口径桝200φ	26	か所	1,460	37,960	代価表　0153
汚水桝嵩上げ	H=0.13m 塩ﾋﾞ小口径桝200φ	4	か所	1,900	7,600	代価表　0154
汚水桝嵩上げ	H=0.16m 塩ﾋﾞ小口径桝200φ	4	か所	2,340	9,360	代価表　0155
散水栓嵩上げ	H=0.1m 取外し､再取付	2	か所	17,700	35,400	代価表　0156
散水栓嵩上げ	H=0.16m 取外し､再取付	1	か所	17,800	17,800	代価表　0157
雨水人孔嵩上げ	H=0.1m	5	か所	11,600	58,000	代価表　0158
雨水人孔嵩上げ	H=0.13m	2	か所	12,800	25,600	代価表　0159
雨水人孔嵩上げ	H=0.16m	3	か所	13,700	41,100	代価表　0160

建築工事　細目別内訳

改修工	道路・通路			排水		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
汚水人孔嵩上げ	H=0.1m	1	か所	11,600	11,600	代価表　0161
電気人孔嵩上げ	H=0.1m	2	か所	11,600	23,200	代価表　0162
電気人孔嵩上げ	H=0.4m	1	か所	23,400	23,400	代価表　0163
計					3,214,900	

改修工	道路･通路			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶｯﾀｰ切断（舗装面）	ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式	36.7	m	530	19,451	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	20.3	m3	7,390	150,017	
舗装路盤材とりこわし	機械 集積・積込み共	9.7	m3	2,660	25,802	
境界ﾌﾞﾛｯｸ②撤去	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 100×200×600 機械 集積・積込み共 (D-07)	146	m	150	21,900	代価表　0164
街渠工B撤去	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 136.7/200×200×600 基礎共 機械 集積・積込み共	15	m	1,120	16,800	代価表　0165
街渠工E撤去	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 180/190×100×600 基礎共 機械 集積・積込み共	10.8	m	450	4,860	代価表　0166
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去	W=240 U字溝用	3	m	210	630	代価表　0167
ﾘｯﾌﾟ蓋撤去	W=180	195	m	210	40,950	代価表　0168
点字ｼｰﾄ撤去	集積・積込み共	4.7	㎡	1,850	8,695	代価表　0169
車止め撤去	W600×H800 基礎共 機械 集積・積込み共	3	か所	550	1,650	代価表　0170
既存排水溝側壁撤去	W250×H150×t180 機械 集積・積込み共	1	か所	35	35	代価表　0171
仮設ごみ置場撤去(J棟用)	11100×2075×H1200 機械 集積・積込み共	1	か所	49,400	49,400	代価表　0172
(発生材処分)						
とりこわし発生材運搬		1	式		122,810	別紙 00-0009
とりこわし発生材処分	投棄料	1	式		205,305	別紙 00-0010

建築工事　細目別内訳

改修工	道路･通路			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	2	t	▲30,000	▲60,000	
計					608,305	

ごみ置場（A・J棟）　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬費		1	式		68,497	別紙 00-0001
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(一枚布)	176	㎡	350	61,600	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	69	m	77	5,313	
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		176	㎡	9	1,584	
計					68,497	

建築工事　別紙明細

ごみ置場（A・J棟）　鉄筋

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋加工組立		1	式		311,200	別紙 00-0002
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度　形状単純	4	t	77,800	311,200	
計					311,200	

ごみ置場(A・J棟)		コンクリート				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式		55,082	別紙 00-0003
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 30m3/回程度　S15～S18 －　圧送費､基本料別途	2.4	m3	1,880	4,512	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満　S15～S18 －　圧送費､基本料別途	22.6	m3	1,300	29,380	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満　S15～S18 －　圧送費､基本料別途	16.3	m3	1,300	21,190	
計					55,082	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		1	式		381,539	別紙 00-0004
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	41.3	m3	1,030	42,539	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	30m3以上 50m3/回未満	3	回	113,000	339,000	
計					381,539	

建築工事　別紙明細

ごみ置場(A・J棟)		鉄骨				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼材費		1	式		138,592	別紙 00-0005
平鋼	SS400 FB-3.2×50	6.9	t	198	1,366.2	
切板鋼板	SS400 PL-4.5	56.1	kg	195	10,939.5	
切板鋼板	SS400 PL-16	71.2	kg	185	13,172	
一般構造用角形鋼管	STKR400 □-50×50×3.2	225	kg	180	40,500	
一般構造用角形鋼管	STKR400 □-75×75×3.2	126	kg	178	22,428	
一般構造用角形鋼管	STKR400 □-100×75×3.2	287	kg	178	51,086	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	0.03	t	▲30,000	▲900	
計					138,591.7	

屋外	自転車置場			直接仮設		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬		1	式		31,400	別紙 00-0006
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	59	㎡	300	17,700	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	32.5	㎡	300	9,750	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	26.2	m	77	2,017.4	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	14.4	m	77	1,108.8	
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		59	㎡	9	531	
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		32.5	㎡	9	292.5	
計					31,399.7	

建築工事　別紙明細

屋外	撤去			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬		1	式		2,225,752	別紙 00-0007
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　11.0km以下	143	m3	2,600	371,800	代価表　0128
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　8.5km以下	815	m3	2,250	1,833,750	代価表　0129
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り　60.0km以下	7.4	m3	2,730	20,202	代価表　0130
計					2,225,752	
とりこわし 発生材処分	投棄料	1	式		3,590,490	別紙 00-0008
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類　投棄料	143	m3	4,700	672,100	代価表　0131
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	815	m3	3,530	2,876,950	代価表　0132
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	7.4	m3	5,600	41,440	代価表　0133
計					3,590,490	

改修工		道路・通路			撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬		1	式		122,810	別紙 00-0009
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　11.0km以下	20.3	m3	2,600	52,780	代価表　0128
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　8.5km以下	31.1	m3	2,250	69,975	代価表　0129
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り　60.0km以下	0.02	m3	2,730	54.6	代価表　0130
計					122,809.6	
とりこわし 発生材処分	投棄料	1	式		205,305	別紙 00-0010
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類　投棄料	20.3	m3	4,700	95,410	代価表　0131
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	31.1	m3	3,530	109,783	代価表　0132
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	0.02	m3	5,600	112	代価表　0133
計					205,305	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
高圧洗浄機	洗車用　5.5ヶ月程度	1	台	122,000	122,000	代価表　0173
仮設水道(40φ)		1	式		76,100	代価表　0174
監督職員事務所	2号　5.5ヶ月程度	1	か所	742,000	742,000	代価表　0175
事務員	5.5ヶ月程度	1	人	966,000	966,000	代価表　0176
仮設外灯	5.5ヶ月程度	10	か所	9,520	95,200	代価表　0177
仮設看板 標準図8-7		3	か所	22,800	68,400	
排水処理費	6ヶ月程度	1	式		122,000	代価表　0178
小計					2,191,700	
(仮設計画図1)						
ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ (K-1)	(B) H=1800 上部ｼｰﾄ養生 設置 2.5ヶ月程度	189	m	4,090	773,010	代価表　0185
送水口標識 (K-02)	W900×H1600	3	か所	22,800	68,400	代価表　0186
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ (K-03)	H2.0 W6.3 設置 2.5ヶ月程度	1	か所	31,900	31,900	代価表　0187
交通誘導員	常駐 2.5ヶ月程度	2	人	983,000	1,966,000	代価表　0188
小計					2,839,310	
(仮設計画図2)						

共通仮設費(積上)　明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ (K-1)	(B) H=1800 上部ｼｰﾄ養生 設置･撤去 3ヶ月	188	m	5,940	1,116,720	代価表　0189
ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ (K-1)	(B) H=1800 上部ｼｰﾄ養生 移設･撤去 3ヶ月程度	189	m	6,210	1,173,690	代価表　0190
送水口標識 (K-02)	W900×H1600	5	か所	22,800	114,000	代価表　0186
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ (K-03)	H2.0 W6.3 移設･撤去 3ヶ月程度	1	か所	34,400	34,400	代価表　0191
交通誘導員	常駐 3.0ヶ月程度	2	人	1,180,000	2,360,000	代価表　0192
小計					4,798,810	
(改修工)						
ｶﾗｰｺｰﾝ･ﾊﾞｰ	36.0m 20日程度	1	式		8,780	代価表　0193
交通誘導員(ｽﾎﾟｯﾄ 利用)	昼間 A	20	人日	22,800	456,000	
計					10,294,600	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 RC造標準日数 修理費含む 12m未満　1階建 建築面積　300㎡	㎡	1	2,950	2,949.21	有り	代価表　0001
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 1.5ヶ月程度	m	1	570	570.68	有り	代価表　0002
	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 RC造標準日数 修理費含む 建築面積　300㎡	㎡	1	1,010	1,012.37	有り	代価表　0003
	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	3,210	3,208.74	有り	代価表　0004
	建設発生土処分	投棄料	m3	1	2,160	2,160	有り	代価表　0005
	普通ﾎﾞﾙﾄ	M10　L=80	組	1	17	16.5	有り	代価表　0006
	柱底均しﾓﾙﾀﾙ	350×200 t30	か所	1	3,940	3,941.1	有り	代価表　0007
	樋下排水管	VP100φ　第1会所まで	m	1	5,220	5,222.26	有り	代価表　0008
	車止めｽﾄｯﾊﾟｰ	SUS L-50×50×5 L700 M10 ﾎｰﾙｲﾝｱﾝｶｰ止め	か所	1	5,720	5,715.65	有り	代価表　0009
	車止めｽﾄｯﾊﾟｰ	SUS L-50×50×5 L200 M10 ﾎｰﾙｲﾝｱﾝｶｰ止め	か所	1	1,970	1,966.44	有り	代価表　0010
	排水溝ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上	金ごて 幅100	m	1	480	479.98	有り	代価表　0011
	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 幅200	m	1	550	554.14	有り	代価表　0012
	立上ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 防水下地　厚15	㎡	1	1,970	1,967.3	有り	代価表　0013
	1F打継目地 ﾓﾙﾀﾙ詰め	20×10	m	1	400	404.25	有り	代価表　0014
	境界ﾌﾞﾛｯｸ (車路用) (f-2(A))	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 100×200×600 基礎共	m	1	6,900	6,904.45	有り	代価表　0015

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	駐車場ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ np1	脚付1台用	か所	1	13,300	13,315.15	有り	代価表　0016
	駐車場ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ np2	脚付2台用	か所	1	24,000	23,997.31	有り	代価表　0017
	透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 (駐車場他) (tAs(B))	透水性ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄt50 ｸﾗｯｼｬﾗﾝt150 ﾌｨﾙﾀｰ層砂t100	㎡	1	11,200	11,227.57	有り	代価表　0018
	区画線工	区画番号 W150 L1.0m程度	か所	1	440	437.08	有り	代価表　0019
	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (車路用) (c-1(A))	120×120	m	1	6,170	6,173.71	有り	代価表　0020
	植栽桝用境界ﾌﾞﾛｯｸ(sm)	100×100×600	m	1	13,900	13,949.07	有り	代価表　0021
	ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	1	32,200	32,200	有り	代価表　0022
	消防活動空地標示 (SN5)	800×800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ製 基礎共	か所	1	14,000	14,039.23	有り	代価表　0023
	消防活動空地 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	120*120*600	m	1	6,170	6,173.71	有り	代価表　0024
	車止め(可動式) (ba1)	H=804 硬質ｳﾚﾀﾝ樹脂φ100 ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装 基礎共	か所	1	90,000	89,986.48	有り	代価表　0025
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (Co)	厚150 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ厚150 ﾎｰｷ目仕上 500㎡未満	㎡	1	9,860	9,863.46	有り	代価表　0026
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (Co2)	厚150 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ厚150+150 ﾎｰｷ目仕上 500㎡未満	㎡	1	11,300	11,295.99	有り	代価表　0027
	透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 (引越車両･ｺﾞﾐ収集車)(tAs(C))	透水性ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ厚50 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ厚250 ﾌｨﾙﾀｰ層砂厚100 500㎡未満	㎡	1	12,400	12,399.92	有り	代価表　0028
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 舗装(消防用通路用)(Ib1)	200×100×80 500㎡未満 ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ厚30 不織布60kg/㎡ 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ厚300 ﾌｨﾙﾀｰ層砂厚50	㎡	1	9,330	9,332.19	有り	代価表　0029
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 舗装(消防用通路用)(Ib1-f)	200×100×80　端部 ﾓﾙﾀﾙ厚30 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ厚150 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ厚150	m	1	4,480	4,481.63	有り	代価表　0030

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装(中型車・引越し車両用)(Ib2)	200×100×80 500㎡未満 ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ厚30 不織布60kg/㎡ 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ厚300	㎡	1	8,240	8,237.66	有り	代価表 0031
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装(中型車・引越し車両用)(Ib2-f)	200×100×80 端部 ﾓﾙﾀﾙ厚30 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ厚100 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ厚100	m	1	3,440	3,441.7	有り	代価表 0032
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装(歩行者用)(Ib3)	200×100×60 500㎡未満 ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ厚30 不織布60kg/㎡ 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ厚100 ﾌｨﾙﾀｰ層砂厚50	㎡	1	6,810	6,807.39	有り	代価表 0033
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装(歩行者用)(Ib3-f)	200×100×60 端部 ﾓﾙﾀﾙ厚30 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ厚100	m	1	1,160	1,163.57	有り	代価表 0034
	側溝蓋(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)(G)	幅200 T-20 細目 受枠共 ｸｻﾘ・騒音防止ｺﾞﾑ付	m	1	17,800	17,752.87	有り	代価表 0035
	側溝蓋(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)(G)	幅200 T-14 細目 受枠共 ｸｻﾘ・騒音防止ｺﾞﾑ付	m	1	17,800	17,752.87	有り	代価表 0036
	側溝蓋(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)(G)	幅200 T-2 細目 受枠共 ｸｻﾘ・騒音防止ｺﾞﾑ付	m	1	17,800	17,752.87	有り	代価表 0037
	V型側溝(B)(V)	W=500	m	1	21,200	21,151.99	有り	代価表 0038
	U型側溝(A)(U)	PU-180 ﾘｯﾌﾟ蓋	m	1	13,400	13,395.24	有り	代価表 0039
	現場打側溝(蓋別)(S200)	W=200 H=200	m	1	14,900	14,902.72	有り	代価表 0040
	透水管	径100 材工共	m	1	8,970	8,966.57	有り	代価表 0041
	新設雨水管(VU管)	径100	m	1	4,460	4,455.26	有り	代価表 0042
	新設雨水管(VU管)	径150	m	1	6,340	6,336	有り	代価表 0043
	新設雨水管(VU管)	径250	m	1	9,910	9,909.5	有り	代価表 0044
	新設雨水管(VU管)	径300	m	1	13,300	13,254.69	有り	代価表 0045

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所(1)(浅型)	A C+蓋 H'430 H312	か所	1	11,300	11,319.05	有り	代価表 0046
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所(1)(浅型)	B C+B+蓋 H'530 H412	か所	1	14,800	14,792.19	有り	代価表 0047
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所(1)(浅型)	C C+2B+蓋 H'630 H512	か所	1	18,000	18,039.39	有り	代価表 0048
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所(2)(深型)	D C+A+蓋 H'690 H612まで	か所	1	39,600	39,564.39	有り	代価表 0049
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所(2)(深型)	E C+B+A+蓋 H'790 H712まで	か所	1	44,700	44,730.39	有り	代価表 0050
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所(2)(深型)	E C+3B+A+蓋 H'990 H912まで	か所	1	54,000	53,955.39	有り	代価表 0051
	ｺﾝｸﾘｰﾄ会所(1)(蓋別)300角	a H'450 H300	か所	1	24,500	24,549.86	有り	代価表 0052
	ｺﾝｸﾘｰﾄ会所(1)(蓋別)300角	b H'500 H350	か所	1	26,000	26,041.09	有り	代価表 0053
	ｺﾝｸﾘｰﾄ会所(1)(蓋別)300角	d H'600 H450	か所	1	29,000	29,021.1	有り	代価表 0054
	ｺﾝｸﾘｰﾄ会所(2)(蓋別)450角	g H'700 H550	か所	1	44,100	44,080.16	有り	代価表 0055
	ｺﾝｸﾘｰﾄ会所(2)(蓋別)450角	h H'800 H650	か所	1	48,100	48,097.24	有り	代価表 0056
	ｺﾝｸﾘｰﾄ会所(2)(蓋別)450角	j H'1000 H850	か所	1	56,500	56,475.98	有り	代価表 0057
	V型側溝会所(鋳鉄製蓋共) 350*350	c H'700 H625 T-14	か所	1	78,800	78,753.31	有り	代価表 0058
	V型側溝会所(鋳鉄製蓋共) 500*650	g H'800 H725 T-14	か所	1	136,000	136,168.62	有り	代価表 0059
	人孔(組立式1号)(蓋別)	H=1000	か所	1	161,000	161,246.25	有り	代価表 0060

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	人孔(組立式1号) (蓋別)	H=1200	か所	1	183,000	183,293.25	有り	代価表 0061
	ﾍﾞﾝﾁ (BE①)	W1800×D465 合成木材105×30 基礎共	か所	1	139,000	139,069.39	有り	代価表 0062
	ﾍﾞﾝﾁ (BE③)	W3900×D465 合成木材105×30 基礎共	か所	1	202,000	202,189.62	有り	代価表 0063
	ﾊﾟｰｺﾞﾗ (PG)	W8000×D3000×H3000 ｲﾍﾟ 木材保護着色塗料仕上 基礎共	か所	1	2,110,000	2,107,180.76	有り	代価表 0064
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 Fc18 S15 粗骨材20	m3	1	24,500	24,500	有り	代価表 0065
	真砂土舗装 (Ma)	硬化剤混入真砂土(2層仕上げ) 134kg(6%配合) 厚50+50 路盤材厚100 500㎡未満	㎡	1	6,340	6,341.5	有り	代価表 0066
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 設置・撤去 3ヶ月程度	㎡	1	2,610	2,609.02	有り	代価表 0067
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 設置・移設・撤去 6ヶ月程度	㎡	1	4,870	4,869.15	有り	代価表 0068
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 設置・撤去 3ヶ月程度	m	1	720	721.43	有り	代価表 0069
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 設置・移設・撤去 6ヶ月程度	m	1	1,330	1,331.14	有り	代価表 0070
	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 設置・撤去 3ヶ月程度	㎡	1	990	993.29	有り	代価表 0071
	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 設置・移設・撤去 6ヶ月程度	㎡	1	1,940	1,936.25	有り	代価表 0072
	自転車置場	2ﾕﾆｯﾄ×1列 U字溝別途	か所	1	529,000	529,127.08	有り	代価表 0073
	自転車置場	2ﾕﾆｯﾄ×2列 U字溝別途	か所	1	1,060,000	1,058,254.16	有り	代価表 0074
	自転車置場	3ﾕﾆｯﾄ U字溝別途	か所	1	722,000	722,179.05	有り	代価表 0075

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	自転車置場	3ﾕﾆｯﾄ×2列 U字溝別途	か所	1	1,440,000	1,444,358.1	有り	代価表 0076
	自転車置場	5ﾕﾆｯﾄ U字溝別途	か所	1	1,110,000	1,108,405.99	有り	代価表 0077
	自転車置場	6ﾕﾆｯﾄ U字溝別途	か所	1	1,300,000	1,301,580.96	有り	代価表 0078
	自転車置場	6ﾕﾆｯﾄ×2列 U字溝別途	か所	1	2,600,000	2,603,161.92	有り	代価表 0079
	U型側溝(A) (U)	PU-150	m	1	6,270	6,269.75	有り	代価表 0080
	自転車置場 目隠し壁	W2610×H2250 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上､E-複	か所	1	295,000	294,647.91	有り	代価表 0081
	異形鉄筋(SD295)	D10	t	1	97,000	97,000	有り	代価表 0082
	異形鉄筋(SD295)	D13	t	1	95,000	95,000	有り	代価表 0083
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 Fc21 S18 粗骨材20	m3	1	25,100	25,100	有り	代価表 0084
	型枠	小型構造物用型枠 B種 擁壁、囲障の基礎等	㎡	1	6,380	6,383.26	有り	代価表 0085
	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 幅170	m	1	530	531.89	有り	代価表 0086
	自転車置場 目隠し壁	W5010×H2250 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上､E-複	か所	1	551,000	550,771.96	有り	代価表 0087
	消防活動空地表示板 (SN3)		か所	1	165,000	164,560.02	有り	代価表 0088
	防火水槽表示板 (SN4)	土工事抜き	か所	1	134,000	134,287.07	有り	代価表 0089
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	1	25,100	25,100	有り	代価表 0090

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	ﾍﾞﾝﾁ (BE-R③)	W7785×D450 合成木材105×30 基礎共	か所	1	627,000	627,103.25	有り	代価表 0091
	ﾍﾞﾝﾁ (BE-R④)	W3860×D450 合成木材105×30 基礎共	か所	1	365,000	364,624.24	有り	代価表 0092
	芝貼用耐圧路盤 (G)	真砂土厚100 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ厚400 芝貼別途 500㎡未満	㎡	1	4,510	4,508.38	有り	代価表 0093
	客土		m3	1	4,510	4,512	有り	代価表 0094
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(消防用)とりこわし (D-01)	ｱｽﾌｧﾙﾄt50 ｸﾗｯｼｬﾗﾝt350 機械 集積・積込み共	㎡	1	1,300	1,300.11	有り	代価表 0095
	ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし (D-02)	ｱｽﾌｧﾙﾄt50 ｸﾗｯｼｬﾗﾝt250 機械 集積・積込み共	㎡	1	1,030	1,034.24	有り	代価表 0096
	透水性ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし (D-03)	ｺﾝｸﾘｰﾄt150 ｸﾗｯｼｬﾗﾝt150 機械 集積・積込み共	㎡	1	1,970	1,970.88	有り	代価表 0097
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 舗装とりこわし (D-04)	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸt60 ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝt30 ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100 ﾌｨﾙﾀｰ層砂t50 機械 集積・積込み共	㎡	1	1,180	1,178.56	有り	代価表 0098
	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ とりこわし (D-05)	120×120 基礎共 機械 集積・積込み共	m	1	250	247.98	有り	代価表 0099
	境界ﾌﾞﾛｯｸ① とりこわし (D-06)	100×200 基礎共 機械 集積・積込み共	m	1	250	247.98	有り	代価表 0100
	境界ﾌﾞﾛｯｸ② とりこわし (D-07)	100×200 機械 集積・積込み共	m	1	150	146.69	有り	代価表 0101
	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ とりこわし (D-08)	H=1800 基礎別途 集積共	m	1	170	165.74	有り	代価表 0102
	ﾌｪﾝｽ支柱撤去		本	1	68	68.13	有り	代価表 0103
	ﾌｪﾝｽ (金網) 撤去		m	1	130	131.67	有り	代価表 0104
	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ基礎 とりこわし (D-08)	180×180×H450 機械 集積・積込み共	か所	1	73	73.34	有り	代価表 0105

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	駐車場ﾀｲﾔ止ﾌﾞﾛｯｸ とりこわし (D-09)	L=600 機械 集積・積込み共	か所	1	100	101.31	有り	代価表 0106
	駐車場ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ ①とりこわし (D-10)	W250×H320 基礎共 機械 集積・積込み共	か所	1	230	225.17	有り	代価表 0107
	駐車場ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ ②とりこわし (D-11)	W500×H320 基礎共 機械 集積・積込み共	か所	1	350	349.15	有り	代価表 0108
	単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ とりこわし (D-12)	単管ﾊﾟｲﾌﾟ φ48.6×2.4 集積共	m	1	130	127.22	有り	代価表 0109
	V型側溝 とりこわし (D-13)	W=500 基礎共 機械 集積・積込み共	m	1	620	619.95	有り	代価表 0110
	U字側溝 とりこわし (D-14)	W=150 機械 集積・積込み共	m	1	190	192.06	有り	代価表 0111
	U字側溝 とりこわし (D-14)	W=180 機械 集積・積込み共	m	1	270	265.39	有り	代価表 0112
	現場打側溝 とりこわし (D-15)	W200×H200 機械 集積・積込み共	m	1	860	857.38	有り	代価表 0113
	V型側溝会所(鋳鉄製蓋)とりこわし (D-16)	350×350 H'500 H425 機械 集積・積込み共	か所	1	1,070	1,065.26	有り	代価表 0114
	雨水桝① とりこわし (D-17)	450×450 H=700 機械 集積・積込み共	か所	1	1,500	1,498.43	有り	代価表 0115
	雨水桝② とりこわし (D-17)	600×600 H=900 機械 集積・積込み共	か所	1	2,340	2,343.68	有り	代価表 0116
	雨水管(VU管) とりこわし (D-18)	150φ 集積・積込み共	m	1	1,000	995.3	有り	代価表 0117
	雨水管(VU管) とりこわし (D-18)	250φ 集積・積込み共	m	1	1,000	995.3	有り	代価表 0118
	雨水管(VU管) とりこわし (D-18)	400φ 集積・積込み共	m	1	1,000	995.3	有り	代価表 0119
	雨水管(HP管) とりこわし (D-19)	300φ 集積・積込み共	m	1	1,000	995.3	有り	代価表 0120

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	人孔 とりこわし (D-20)	900φ H=2000 機械 集積・積込み共	か所	1	10,800	10,775.74	有り	代価表　0121
	汚水管(VU管) とりこわし	100φ 集積・積込み共	m	1	1,000	995.3	有り	代価表　0122
	汚水桝(小口径桝) とりこわし	200φ H=700 集積・積込み共	か所	1	1,000	995.3	有り	代価表　0123
	仮設ごみ置場(A棟用)とりこわし	11100×2075×H1200 機械 集積・積込み共	か所	1	40,600	40,589.14	有り	代価表　0124
	仮設ごみ置場 ﾎｰﾑ水栓 とりこわし	60角 H=900 集積・積込み共	か所	1	3,360	3,363.15	有り	代価表　0125
	仮設ごみ置場 排水目皿 とりこわし	SUS 100φ 集積共	か所	1	7,940	7,941.02	有り	代価表　0126
	仮設ごみ置場 給水管 とりこわし	HIVP20φ 集積・積込み共	m	1	1,000	995.3	有り	代価表　0127
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	2,600	2,601.13	有り	代価表　0128
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 8.5km以下	m3	1	2,250	2,254.31	有り	代価表　0129
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	2,730	2,733.58	有り	代価表　0130
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類　投棄料	m3	1	4,700	4,700	有り	代価表　0131
	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	m3	1	3,530	3,525	有り	代価表　0132
	とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	m3	1	5,600	5,600	有り	代価表　0133
	街渠工A	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 180/230×250×600 基礎共	m	1	81,900	81,932.05	有り	代価表　0134
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S12 粗骨材20	m3	1	24,500	24,500	有り	代価表　0135

代価表一覧

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	180/230×250×600	m	1	78,600	78,576.23	有り	代価表　0136
	街渠工B [切下げ部]	W=500 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 136.7/200×200×600	m	1	86,300	86,284.63	有り	代価表　0137
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	136.7/200×200×600	m	1	78,000	78,045.02	有り	代価表　0138
	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	250×250×H300　材工共	か所	1	3,930	3,932.76	有り	代価表　0139
	車止め(可動式)	W600×H800　基礎共	か所	1	42,700	42,724.74	有り	代価表　0140
	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ	H=800 φ90 接着取付	か所	1	9,460	9,460	有り	代価表　0141
	既設側溝ﾓﾙﾀﾙ詰め	350×100 t200	か所	1	310	312.73	有り	代価表　0142
	車道乗入れ舗装 [Ⅲ種]	密粒度ｱｽｺﾝt50 粗粒度ｱｽｺﾝt50+50 粒度度砕石t150 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt150	m²	1	12,100	12,101.18	有り	代価表　0143
	車道舗装 (開発道路) [Ⅲ種]	密粒度ｱｽｺﾝt50 粗粒度ｱｽｺﾝt50+50 既存路盤	m²	1	8,780	8,780.22	有り	代価表　0144
	路面表示	車道 W=15cm	m	1	430	426.16	有り	代価表　0145
	路面表示	乗入 W=15cm	m	1	430	426.16	有り	代価表　0146
	敷地内盛土	購入土	m3	1	5,430	5,430	有り	代価表　0147
	現場打ち排水溝 (開発道路)	W250×H180 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ ﾎﾞﾙﾄ固定	m	1	22,200	22,243.23	有り	代価表　0148
	U型側溝	W=180 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 細目	m	1	12,100	12,146.87	有り	代価表　0149
	雨水桝嵩上げ	H=0.1m	か所	1	21,600	21,632.27	有り	代価表　0150

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	雨水桝嵩上げ	H=0.13m	か所	1	22,700	22,681.53	有り	代価表　0151
	雨水桝嵩上げ	H=0.16m	か所	1	23,700	23,669.01	有り	代価表　0152
	汚水桝嵩上げ	H=0.1m 塩ﾋﾞ小口径桝200φ	か所	1	1,460	1,462.58	有り	代価表　0153
	汚水桝嵩上げ	H=0.13m 塩ﾋﾞ小口径桝200φ	か所	1	1,900	1,901.36	有り	代価表　0154
	汚水桝嵩上げ	H=0.16m 塩ﾋﾞ小口径桝200φ	か所	1	2,340	2,340.13	有り	代価表　0155
	散水栓嵩上げ	H=0.1m 取外し、再取付	か所	1	17,700	17,702.25	有り	代価表　0156
	散水栓嵩上げ	H=0.16m 取外し、再取付	か所	1	17,800	17,778.89	有り	代価表　0157
	雨水人孔嵩上げ	H=0.1m	か所	1	11,600	11,627.64	有り	代価表　0158
	雨水人孔嵩上げ	H=0.13m	か所	1	12,800	12,815.67	有り	代価表　0159
	雨水人孔嵩上げ	H=0.16m	か所	1	13,700	13,680.48	有り	代価表　0160
	汚水人孔嵩上げ	H=0.1m	か所	1	11,600	11,627.64	有り	代価表　0161
	電気人孔嵩上げ	H=0.1m	か所	1	11,600	11,627.64	有り	代価表　0162
	電気人孔嵩上げ	H=0.4m	か所	1	23,400	23,417.46	有り	代価表　0163
	境界ﾌﾞﾛｯｸ②撤去	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 100×200×600 機械 集積・積込み共 (D-07)	m	1	150	146.69	有り	代価表　0164
	街渠工B撤去	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 136.7/200×200×600 基礎共 機械 集積・積込み共	m	1	1,120	1,115.91	有り	代価表　0165

代価表一覧

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	街渠工E撤去	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 180/190×100×600 基礎共 機械 集積・積込み共	m	1	450	445.3	有り	代価表　0166
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去	W=240 U字溝用	m	1	210	206.88	有り	代価表　0167
	ﾘｯﾌﾞ蓋撤去	W=180	m	1	210	206.88	有り	代価表　0168
	点字ｼｰﾄ撤去	集積・積込み共	m^2	1	1,850	1,851.63	有り	代価表　0169
	車止め撤去	W600×H800 基礎共 機械 集積・積込み共	か所	1	550	546.61	有り	代価表　0170
	既存排水溝 側壁撤去	W250×H150×t180 機械 集積・積込み共	か所	1	35	35.45	有り	代価表　0171
	仮設ごみ置場撤去 (J棟用)	11100×2075×H1200 機械 集積・積込み共	か所	1	49,400	49,369.64	有り	代価表　0172
	高圧洗浄機	洗車用　5.5ヶ月程度	台	1	122,000	122,100	有り	代価表　0173
	仮設水道(40φ)		式	1	76,100	76,058.33	有り	代価表　0174
	監督職員事務所	2号　5.5ヶ月程度	か所	1	742,000	742,461.52	有り	代価表　0175
	事務員	5.5ヶ月程度	人	1	966,000	966,451.2	有り	代価表　0176
	仮設外灯	5.5ヶ月程度	か所	1	9,520	9,520.46	有り	代価表　0177
	排水処理費	6ヶ月程度	式	1	122,000	121,869.2	有り	代価表　0178
	雨水管撤去跡ﾓﾙﾀﾙ詰め	φ150	か所	1	75	75.27	有り	代価表　0179
	貯水用ﾀﾝｸ	降雨時、集水面積 3m3程度	か所	1	69,500	69,454.05	有り	代価表　0180

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	仮設機械運搬 (ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積	運転日	1	31,600	31,576.2	有り	代価表　0181
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ発動発電機共		台	1	17,300	17,281.32	有り	代価表　0182
	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		台	1	4,350	4,346.16	有り	代価表　0183
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去		台	1	1,940	1,938.56	有り	代価表　0184
	ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ (K-1)	(B) H=1800 上部ｼｰﾄ養生 設置 2.5ヶ月程度	m	1	4,090	4,093.18	有り	代価表　0185
	送水口標識 (K-02)	W900×H1600	か所	1	22,800	22,816.6	有り	代価表　0186
	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ (K-03)	H2.0 W6.3 設置 2.5ヶ月程度	か所	1	31,900	31,919.91	有り	代価表　0187
	交通誘導員	常駐 2.5ヶ月程度	人	1	983,000	982,800	有り	代価表　0188
	ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ (K-1)	(B) H=1800 上部ｼｰﾄ養生 設置･撤去 3ヶ月	m	1	5,940	5,939.87	有り	代価表　0189
	ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ (K-1)	(B) H=1800 上部ｼｰﾄ養生 移設･撤去 3ヶ月程度	m	1	6,210	6,210.59	有り	代価表　0190
	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ (K-03)	H2.0 W6.3 移設･撤去 3ヶ月程度	か所	1	34,400	34,393.07	有り	代価表　0191
	交通誘導員	常駐 3.0ヶ月程度	人	1	1,180,000	1,179,360	有り	代価表　0192
	ｶﾗｰｺｰﾝ・ﾊﾞｰ	36.0m 20日程度	式	1	8,780	8,780	有り	代価表　0193

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 RC造標準日数 修理費含む 12m未満　1階建 建築面積　300㎡	㎡	1			2,950		代価表　0001
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 RC造標準日数 修理費含む 12m未満　1階建 建築面積　300㎡	㎡	1	1	2,949.21	2,949.21		
	計						2,949.21		
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 1.5ヶ月程度	m	1			570		代価表　0002
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	308.21	308.21		
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	45	3.35	150.75		
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	111.72	111.72		
	計						570.68		
	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 RC造標準日数 修理費含む 建築面積　300㎡	㎡	1			1,010		代価表　0003
01	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 RC造標準日数 修理費含む　2階建 建築面積　300㎡	㎡	1	1	1,012.37	1,012.37		
	計						1,012.37		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 19.5km以下	m3	1			3,210		代価表　0004
01	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	1	3,208.74	3,208.74		
	計						3,208.74		
	建設発生土処分	投棄料	m3	1			2,160		代価表　0005
01	建設発生土処分	投棄料	m3	1	1	2,160	2,160		
	計						2,160		
	普通ﾎﾞﾙﾄ	M10　L=80	組	1			17		代価表　0006
01	普通ﾎﾞﾙﾄ	M10 L55	本	1	1	8.1	8.1		
02	普通ﾅｯﾄ	M10 ※六角ﾅｯﾄW3/8準用	個	2	1	2.5	5		
03	丸座金（ﾜｯｼｬｰ）	M10 ※W3/8準用	個	2	1	1.7	3.4		
	計						16.5		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	柱底均しﾓﾙﾀﾙ	350×200 t30	か所	1			3,940		代価表 0007
01	柱底均しﾓﾙﾀﾙ	B 種 400角	か所	1	1	3,941.1	3,941.1		
	計						3,941.1		
	樋下排水管	VP100φ 第1会所まで	m	1			5,220		代価表 0008
01	VP管敷設(矢板無し)標準図1-16準	径100	m	1	1	5,222.26	5,222.26		
	計						5,222.26		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	車止めｽﾄｯﾊﾟｰ	SUS L-50×50×5 L700 M10 ﾎｰﾙｲﾝｱﾝｶｰ止め	か所	1			5,720		代価表 0009
01	SUS製山形鋼	L-50×50×6 L=700	kg	3	1	850	2,550	○	
02	あと施工ｱﾝｶｰ	ﾎｰﾙｲﾝｱﾝｶｰ M10	か所	4	1	230	920	○	
03	溶接棒その他	上記材料費×0.05	式	1	0.05	850	42.5	○	
04	特殊作業員		人	0.034	1	28,496	968.86	○	T01
05	普通作業員		人	0.01	1	24,232	242.32	○	
	その他		式	1	0.21	4,723.68	991.97		
	計						5,715.65		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	車止めｽﾄｯﾊﾟｰ	SUS L-50×50×5 L200 M10 ﾎｰﾙｲﾝｱﾝｶｰ止め	か所	1			1,970		代価表 0010
01	SUS製山形鋼	L-50×50×6 L=200	kg	0.9	1	850	765	○	
02	あと施工ｱﾝｶｰ	ﾎｰﾙｲﾝｱﾝｶｰ M10	か所	2	1	230	460	○	
03	溶接棒その他	上記材料費×0.05	式	1	0.05	850	42.5	○	
			T01						
04	特殊作業員		人	0.01	1	28,496	284.96	○	
05	普通作業員		人	0.003	1	24,232	72.7	○	
	その他		式	1	0.21	1,625.16	341.28		
	計						1,966.44		
	排水溝ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	金ごて 幅100	m	1			480		代価表 0011
01	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	628.3	628.3		
02	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	▲0.2	1	741.6	▲148.32		
	計						479.98		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅200	m	1			550		代価表 0012
01	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	628.3	628.3		
02	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	▲0.1	1	741.6	▲74.16		
	計						554.14		
	立上ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 防水下地 厚15	㎡	1			1,970		代価表 0013
01	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 防水下地 厚15	㎡	1	1	1,967.3	1,967.3		
	計						1,967.3		
	1F打継目地ﾓﾙﾀﾙ詰め	20×10	m	1			400		代価表 0014
01	ﾓﾙﾀﾙ材料費		m3	0.0004	1	19,500	7.8	○	
02	左官		人	0.01	1	29,640	296.4	○	
03	普通作業員		人	0.0009	1	24,232	21.81	○	
	その他		式	1	0.24	326.01	78.24		
	計						404.25		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	境界ﾌﾞﾛｯｸ（車路用）(f-2(A))	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 100×200×600 基礎共	m	1			6,900		代価表 0015
01	境界ﾌﾞﾛｯｸ(2) 標準図3-10	(A)	m	1	1	6,904.45	6,904.45		
	計						6,904.45		
	駐車場ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ np1	脚付1台用	か所	1			13,300		代価表 0016
01	駐車場ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ 標準図3-19～22	脚付1台用	か所	1	1	13,315.15	13,315.15		
	計						13,315.15		
	駐車場ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ np2	脚付2台用	か所	1			24,000		代価表 0017
01	駐車場ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ 標準図3-19～22	脚付2台用	か所	1	1	23,997.31	23,997.31		
	計						23,997.31		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装（駐車場他）(tAs(B))	透水性ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄt50 ｸﾗｯｼｬﾗﾝt150 ﾌｨﾙﾀｰ層砂t100	㎡	1			11,200		代価表 0018
01	透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(B) 標準図3-7	特に狭い場所 人力 開粒度AS t50+C40 t150+砂層 t100 不織布60g/㎡共	㎡	1	1	8,792.74	8,792.74		
02	ﾌｨﾙﾀｰ層用砂	厚さ10cm 500㎡未満	㎡	1	1	1,819.99	1,819.99		
03	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	厚 150 車道 材料費のみ	㎡	1	1	614.84	614.84		
	計						11,227.57		
	区画線工	区画番号 W150 L1.0m程度	か所	1			440		代価表 0019
01	区画線工	矢印･記号･文字 15cm換算 - -	m	1	1	437.08	437.08		
	計						437.08		
	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ（車路用）(c-1(A))	120×120	m	1			6,170		代価表 0020
01	境界ﾌﾞﾛｯｸ(1) (A) 標準図3-9	(1)120*120	m	1	1	6,173.71	6,173.71		
	計						6,173.71		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	植栽桝用境界ﾌﾞﾛｯｸ(sm)	100×100×600	m	1			13,900		代価表 0021
01	砂利地業	再生切込砕石	m3	0.02	1	7,261.46	145.23		
02	ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	0.01	1	32,200	322		代価表 0022
03	境界ﾌﾞﾛｯｸ(1) (A) 標準図3-9	(1)120*120	m	1.65	1	6,173.71	10,186.62		
04	特殊作業員		人	0.06	1	28,496	1,709.76	○	
05	普通作業員		人	0.04	1	24,232	969.28	○	
	その他		式	1	0.23	2,679.04	616.18		
	計						13,949.07		
	ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	1			32,200		代価表 0022
01	ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	1	1	32,200	32,200		
	計						32,200		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	消防活動空地標示 (SN5)	800×800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ製 基礎共	か所	1			14,000		代価表 0023
01	砂利地業	再生切込砕石	m3	0.06	1	7,261.46	435.69		
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20	m3	0.06	1	25,700	1,542		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.06	1	12,475.88	748.55		
04	型枠	小型構造物用型枠 － － －	㎡	0.36	1	6,424.98	2,312.99		
05	消防活動空地標示	800×800 ﾀﾞｸﾀｲﾙ製 敷きﾓﾙﾀﾙ共	か所	1	1	9,000	9,000		
	計						14,039.23		
	消防活動空地 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	120*120*600	m	1			6,170		代価表 0024
01	境界ﾌﾞﾛｯｸ(1) (A) 標準図3-9	(1)120*120	m	1	1	6,173.71	6,173.71		
	計						6,173.71		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	車止め(可動式) (ba1)	H=804 硬質ｳﾚﾀﾝ樹脂φ100 ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装 基礎共	か所	1			90,000		代価表 0025
01	砂利地業	再生切込砕石	m3	0.01	1	7,261.46	72.61		
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S12 粗骨材20	m3	0.05	1	24,500	1,225		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.05	1	12,475.88	623.79		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	0.48	1	6,177.26	2,965.08		
05	車止め(可動式)	H=804 硬質ｳﾚﾀﾝ樹脂φ100 ｳﾚﾀﾝ樹脂塗装	か所	1	1	85,100	85,100		
	計						89,986.48		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (Co)	厚150 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ厚150 ﾎｰｷ目仕上 500㎡未満	㎡	1			9,860		代価表 0026
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(B) 標準図3-2	500㎡未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ版 t150＋PK-3＋RC40 t150 ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ6φ ×150ｸﾛｽ共	㎡	1	1	9,863.46	9,863.46		
	計						9,863.46		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (Co2)	厚150 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ厚150+150 ﾎｰｷ目仕上 500㎡未満	㎡	1			11,300		代価表 0027
01	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	厚 150 車道 材料費のみ	㎡	1	1	230.07	230.07		
02	路盤材敷きならし	厚さ 15cm 500㎡未満	㎡	1	1	763.77	763.77		
03	路盤材締固め	厚さ 15cm 500㎡未満	㎡	1	1	438.69	438.69		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(B) 標準図3-2	500㎡未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ版 t150＋PK-3＋RC40 t150 ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ6φ ×150ｸﾛｽ共	㎡	1	1	9,863.46	9,863.46		
	計						11,295.99		
	透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 (引越車両･ｺﾞﾐ収集車)(tAs(C))	透水性ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ厚50 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ厚250 ﾌｨﾙﾀｰ層砂厚100 500㎡未満	㎡	1			12,400		代価表 0028
01	透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 (C) 標準図3-7	特に狭い場所 人力 開粒度AS t50+C40 t200+砂層 t100 不織布60g/㎡共	㎡	1	1	9,760.13	9,760.13		
02	ﾌｨﾙﾀｰ層用砂	厚さ10cm 500㎡未満	㎡	1	1	1,819.99	1,819.99		
03	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	厚 200 車道 材料費のみ	㎡	1	1	819.8	819.8		
	計						12,399.92		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装(消防用通路用)(Ib1)	200×100×80 500㎡未満 ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ厚30 不織布60kg/㎡ 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ厚300 ﾌｨﾙﾀｰ層砂厚50	㎡	1			9,330		代価表 0029
01	路床整正	500㎡未満	㎡	1	1	192.5	192.5		
02	ﾌｨﾙﾀｰ層用砂	厚さ5cm 500㎡未満	㎡	1	1	1,100.36	1,100.36		
03	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	厚 300 車道 材料費のみ	㎡	1	1	460.14	460.14		
04	路盤材敷きならし	厚さ 20cm 500㎡未満	㎡	1	1	1,014.13	1,014.13		
05	路盤材敷きならし	厚さ 10cm 500㎡未満	㎡	1	1	584.93	584.93		
06	路盤材締固め	厚さ 20cm 500㎡未満	㎡	1	1	583.91	583.91		
07	路盤材締固め	厚さ 10cm 500㎡未満	㎡	1	1	356.22	356.22		
08	不織布	60g/㎡	㎡	1	1	320	320		
09	ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ	厚30	m3	0.03	1	4,000	120		
10	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ(Ib1)	200×100×80(透水ﾌﾞﾛｯｸ) 路盤材別途	㎡	1	1	4,600	4,600		
	計						9,332.19		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装(消防用通路用)(Ib1-f)	200×100×80 端部 ﾓﾙﾀﾙ厚30 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ厚150 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ厚150	m	1			4,480		代価表 0030
01	路床整正	500㎡未満	㎡	0.28	1	192.5	53.9		
02	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	厚 150 車道 材料費のみ	㎡	0.28	1	230.07	64.42		
03	路盤材敷きならし	厚さ 15cm 500㎡未満	㎡	0.28	1	763.77	213.86		
04	路盤材締固め	厚さ 15cm 500㎡未満	㎡	0.28	1	438.69	122.83		
05	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S12 粗骨材20	m3	0.04	1	24,500	980		
06	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.04	1	8,255.97	330.24		
07	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	0.3	1	6,177.26	1,853.18		
08	ﾓﾙﾀﾙ	1:3 －	m3	0.006	1	32,200	193.2		代価表 0022
09	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ(Ib1-f)	200×100×80(透水ﾌﾞﾛｯｸ) 端部 路盤材別途	m	1	1	670	670		
	計						4,481.63		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装(中型車・引越し車両用)(Ib2)	200×100×80 500㎡未満 ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ厚30 不織布60kg/㎡ 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ厚300	㎡	1			8,240		代価表 0031
01	路床整正	500㎡未満	㎡	1	1	192.5	192.5		
02	ﾌｨﾙﾀｰ層用砂	厚さ5cm 500㎡未満	㎡	1	1	1,100.36	1,100.36		
03	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	厚 200 車道 材料費のみ	㎡	1	1	306.76	306.76		
04	路盤材敷きならし	厚さ 20cm 500㎡未満	㎡	1	1	1,014.13	1,014.13		
05	路盤材締固め	厚さ 20cm 500㎡未満	㎡	1	1	583.91	583.91		
06	不織布	60g/㎡	㎡	1	1	320	320		
07	ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ	厚30	m3	0.03	1	4,000	120		
08	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ(Ib2)	200×100×80(透水ﾌﾞﾛｯｸ) 路盤材別途	㎡	1	1	4,600	4,600		
	計						8,237.66		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装(中型車・引越し車両用)(Ib2-f)	200×100×80 端部 ﾓﾙﾀﾙ厚30 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ厚100 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ厚100	m	1			3,440		代価表 0032
01	路床整正	500㎡未満	㎡	0.28	1	192.5	53.9		
02	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	厚 100 車道 材料費のみ	㎡	0.28	1	153.38	42.95		
03	路盤材敷きならし	厚さ 10cm 500㎡未満	㎡	0.28	1	584.93	163.78		
04	路盤材締固め	厚さ 10cm 500㎡未満	㎡	0.28	1	356.22	99.74		
05	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S12 粗骨材20	m3	0.03	1	24,500	735		
06	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.03	1	8,255.97	247.68		
07	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	0.2	1	6,177.26	1,235.45		
08	ﾓﾙﾀﾙ	1:3 －	m3	0.006	1	32,200	193.2		代価表 0022
09	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ(Ib2-f)	200×100×80(透水ﾌﾞﾛｯｸ) 端部 路盤材別途	m	1	1	670	670		
	計						3,441.7		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装(歩行者用)(Ib3)	200×100×60 500㎡未満 ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ厚30 不織布60kg/㎡ 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ厚100 ﾌｨﾙﾀｰ層砂厚50	㎡	1			6,810		代価表 0033
01	路床整正	500㎡未満	㎡	1	1	192.5	192.5		
02	ﾌｨﾙﾀｰ層用砂	厚さ5cm 500㎡未満	㎡	1	1	1,100.36	1,100.36		
03	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	厚 100 車道 材料費のみ	㎡	1	1	153.38	153.38		
04	路盤材敷きならし	厚さ 10cm 500㎡未満	㎡	1	1	584.93	584.93		
05	路盤材締固め	厚さ 10cm 500㎡未満	㎡	1	1	356.22	356.22		
06	ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ	厚30	m3	0.03	1	4,000	120		
07	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ(Ib3)	200×100×60(透水ﾌﾞﾛｯｸ) 路盤材別途	㎡	1	1	4,300	4,300		
	計						6,807.39		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装(歩行者用)(Ib3-f)	200×100×60 端部 ﾓﾙﾀﾙ厚30 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ厚100	m	1			1,160		代価表 0034
01	路床整正	500㎡未満	㎡	0.28	1	192.5	53.9		
02	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	厚 100 車道 材料費のみ	㎡	0.28	1	153.38	42.95		
03	路盤材敷きならし	厚さ 10cm 500㎡未満	㎡	0.28	1	584.93	163.78		
04	路盤材締固め	厚さ 10cm 500㎡未満	㎡	0.28	1	356.22	99.74		
05	ﾓﾙｸﾙ	1:3	m3	0.006	1	32,200	193.2		代価表 0022
06	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ(Ib3-f)	200×100×60(透水ﾌﾞﾛｯｸ) 端部 路盤材別途	m	1	1	610	610		
	計						1,163.57		
	側溝蓋(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)(G)	幅200 T-20 細目 受枠共 ｸｻﾘ・騒音防止ｺﾞﾑ付	m	1			17,800		代価表 0035
01	側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目・重荷重用 標準図1-3	幅200 T-20 受枠共 ｸｻﾘ・騒音防止ｺﾞﾑ付	m	1	1	17,752.87	17,752.87		
	計						17,752.87		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	○対象	備考
	側溝蓋(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) (G)	幅200 T-14 細目 受枠共 ｸｻﾘ・騒音防止ｺﾞﾑ付	m	1			17,800		代価表 0036
01	側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目・重荷重用 標準図1-3	幅200 T-14 受枠共 ｸｻﾘ・騒音防止ｺﾞﾑ付	m	1	1	17,752.87	17,752.87		
	計						17,752.87		
	側溝蓋(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) (G)	幅200 T-2 細目 受枠共 ｸｻﾘ・騒音防止ｺﾞﾑ付	m	1			17,800		代価表 0037
01	側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目・軽荷重用 標準図1-4	幅200 T-2 受枠共 ｸｻﾘ・騒音防止ｺﾞﾑ付	m	1	1	17,752.87	17,752.87		
	計						17,752.87		
	V型側溝(B) (V)	W=500	m	1			21,200		代価表 0038
01	V字型側溝 標準図1-8	(B)	m	1	1	21,151.99	21,151.99		
	計						21,151.99		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	○対象	備考
	U型側溝(A) (U)	PU-180 ﾘｯﾌﾟ蓋	m	1			13,400		代価表 0039
01	U字型側溝(ﾄﾗﾌ) 標準図1-9	(A) 幅180	m	1	1	6,580.97	6,580.97		
02	側溝蓋(ﾘｯﾌﾟ蓋) 標準図1-6	幅180 T-2	m	1	1	6,814.27	6,814.27		
	計						13,395.24		
	現場打側溝(蓋別) (S200)	W=200 H=200	m	1			14,900		代価表 0040
01	現場打側溝(蓋別) 標準図1-10	W=200 H=200	m	1	1	14,902.72	14,902.72		
	計						14,902.72		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	透水管	径100 材工共	m	1			8,970		代価表 0041
01	砂利地業	再生切込砕石	m3	0.06	1	7,261.46	435.69		
02	透水ﾏｯﾄ		m²	0.7	1.05	380	279.3		
03	透水管	径100 材料費	m	1	1.05	2,020	2,121		
04	配管工		人	0.172	1	28,288	4,865.54	○	
	その他		式	1	0.26	4,865.54	1,265.04		
	計						8,966.57		
	新設雨水管(VU管)	径100	m	1			4,460		代価表 0042
01	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径100	m	1	1	4,455.26	4,455.26		
	計						4,455.26		
	新設雨水管(VU管)	径150	m	1			6,340		代価表 0043
01	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径150	m	1	1	6,336	6,336		
	計						6,336		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	新設雨水管(VU管)	径250	m	1			9,910		代価表 0044
01	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径250	m	1	1	9,909.5	9,909.5		
	計						9,909.5		
	新設雨水管(VU管)	径300	m	1			13,300		代価表 0045
01	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径300	m	1	1	13,254.69	13,254.69		
	計						13,254.69		
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所 (1)(浅型)	A C+蓋 H'430 H312	か所	1			11,300		代価表 0046
01	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所 (蓋共) 標準図2-11	A H=430	か所	1	1	11,319.05	11,319.05		
	計						11,319.05		
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所 (1)(浅型)	B C+B+蓋 H'530 H412	か所	1			14,800		代価表 0047
01	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所 (蓋共) 標準図2-11	B H=530	か所	1	1	14,792.19	14,792.19		
	計						14,792.19		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所(1)(浅型)	C C+2B+蓋 H'630 H512	か所	1			18,000		代価表 0048
01	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所(蓋共)標準図2-11	C H=630	か所	1	1	18,039.39	18,039.39		
	計						18,039.39		
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所(2)(深型)	D C+A+蓋 H'690 H612まで	か所	1			39,600		代価表 0049
01	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所(蓋共)標準図2-12	D H=690	か所	1	1	39,564.39	39,564.39		
	計						39,564.39		
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所(2)(深型)	E C+B+A+蓋 H'790 H712まで	か所	1			44,700		代価表 0050
01	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所(蓋共)標準図2-12	E H=790	か所	1	1	44,730.39	44,730.39		
	計						44,730.39		
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所(2)(深型)	E C+3B+A+蓋 H'990 H912まで	か所	1			54,000		代価表 0051
01	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所(蓋共)標準図2-12	G H=990	か所	1	1	53,955.39	53,955.39		
	計						53,955.39		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ会所(1)(蓋別)300角	a H'450 H300	か所	1			24,500		代価表 0052
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ会所(蓋別)300角標準図2-7	H=450	か所	1	1	24,549.86	24,549.86		
	計						24,549.86		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ会所(1)(蓋別)300角	b H'500 H350	か所	1			26,000		代価表 0053
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ会所(蓋別)300角標準図2-7	H=500	か所	1	1	26,041.09	26,041.09		
	計						26,041.09		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ会所(1)(蓋別)300角	d H'600 H450	か所	1			29,000		代価表 0054
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ会所(蓋別)300角標準図2-7	H=600	か所	1	1	29,021.1	29,021.1		
	計						29,021.1		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ会所(2)(蓋別)450角	g H'700 H550	か所	1			44,100		代価表 0055
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ会所(蓋別)450角標準図2-7	H=700	か所	1	1	44,080.16	44,080.16		
	計						44,080.16		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ会所(2) (蓋別)450角	h H'800 H650	か所	1			48,100		代価表 0056
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ会所 (蓋別)450角 標準図2-7	H=800	か所	1	1	48,097.24	48,097.24		
	計						48,097.24		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ会所(2) (蓋別)450角	j H'1000 H850	か所	1			56,500		代価表 0057
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ会所 (蓋別)450角 標準図2-7	H=1000	か所	1	1	56,475.98	56,475.98		
	計						56,475.98		
	V型側溝会所(鋳鉄製蓋共) 350*350	c H'700 H625 T-14	か所	1			78,800		代価表 0058
01	V型側溝会所(鋳鉄製蓋共) 350*350 標準図2-5	H=700 T-20	か所	1	1	78,753.31	78,753.31		
	計						78,753.31		
	V型側溝会所(鋳鉄製蓋共) 500*650	g H'800 H725 T-14	か所	1			136,000		代価表 0059
01	V型側溝会所(鋳鉄製蓋共) 500*650 標準図2-5	H=800 T-20	か所	1	1	136,168.62	136,168.62		
	計						136,168.62		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	人孔(組立式1号) (蓋別)	H=1000	か所	1			161,000		代価表 0060
01	人孔(組立式1号) (蓋別) 標準図2-9	H=1000	か所	1	1	161,246.25	161,246.25		
	計						161,246.25		
	人孔(組立式1号) (蓋別)	H=1200	か所	1			183,000		代価表 0061
01	人孔(組立式1号) (蓋別) 標準図2-9	H=1200	か所	1	1	183,293.25	183,293.25		
	計						183,293.25		

○は「その他」の率対象