その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾍﾞﾝﾁ (BE①)	W1800×D465 合成木材105×30 基礎共	か所	1			139,000		代価表 0062
01	砂利地業	再生切込砕石	m3	0.04	1	7,261.46	290.46		
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S12 粗骨材20	m3	0.01	1	24,500	245		
03	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S12 粗骨材20	m3	0.11	1	24,500	2,695		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 - S15～S18 - -	m3	0.01	1	8,877.88	88.78		
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.11	1	12,475.88	1,372.35		
06	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	1.68	1	6,177.26	10,377.8		
07	ﾍﾞﾝﾁ (BE①)	W1800×D465 合成木材105×30 ﾌﾚｰﾑ□50×50×3.2	か所	1	1	124,000	124,000		
	計						139,069.39		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾍﾞﾝﾁ (BE③)	W3900×D465 合成木材105×30 基礎共	か所	1			202,000		代価表 0063
01	砂利地業	再生切込砕石	m3	0.07	1	7,261.46	508.3		
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S12 粗骨材20	m3	0.02	1	24,500	490		
03	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S12 粗骨材20	m3	0.18	1	24,500	4,410		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 - S15～S18 - -	m3	0.02	1	8,877.88	177.56		
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.18	1	12,475.88	2,245.66		
06	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	2.81	1	6,177.26	17,358.1		
07	ﾍﾞﾝﾁ (BE③)	W3900×D465 合成木材105×30 ﾌﾚｰﾑ□50×50×3.2	か所	1	1	177,000	177,000		
	計						202,189.62		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾊﾟｰｺﾞﾗ (PG)	W8000×D3000×H3000 ｲﾍﾟ 木材保護着色塗料仕上 基礎共	か所	1			2,110,000		代価表 0064
01	砂利地業	再生切込砕石	m3	0.38	1	7,261.46	2,759.35		
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 Fc18 S15 粗骨材20	m3	0.19	1	24,500	4,655		代価表 0065
03	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 Fc18 S15 粗骨材20	m3	1.91	1	24,500	46,795		代価表 0065
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 － S15～S18 － －	m3	0.19	1	8,877.88	1,686.8		
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	1.91	1	12,475.88	23,828.93		
06	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	10.92	1	6,177.26	67,455.68		
07	ﾊﾟｰｺﾞﾗ (Y3)	W8300×D4400×H2559	か所	1	1	1,960,000	1,960,000		
	計						2,107,180.76		
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 Fc18 S15 粗骨材20	m3	1			24,500		代価表 0065
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	1	1	24,500	24,500		
	計						24,500		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	真砂土舗装 (Ma)	硬化剤混入真砂土(2層仕上げ) 134kg(6%配合) 厚50+50 路盤材厚100 500㎡未満	㎡	1			6,340		代価表 0066
01	路床整正	500㎡未満	㎡	1	1	192.5	192.5		
02	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	厚 100 歩道 材料費のみ	㎡	1	1	145.05	145.05		
03	路盤材敷きならし	厚さ 10cm 500㎡未満	㎡	1	1	584.93	584.93		
04	路盤材締固め	厚さ 10cm 500㎡未満	㎡	1	1	356.22	356.22		
05	真砂土	④富田林・鳳土木管内 現場着価格	m3	1	1	4,512	4,512		
06	敷きならし	締め固め共	m3	1	1	550.8	550.8		
	計						6,341.5		
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 設置･撤去 3ヶ月程度	㎡	1			2,610		代価表 0067
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 － －	㎡	1	1	1,541.03	1,541.03		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 － －	㎡	1	90	7.99	719.1		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 － －	㎡	1	1	348.89	348.89		
	計						2,609.02		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 設置・移設・撤去 6ヶ月程度	㎡	1			4,870		代価表 0068
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 - -	㎡	1	2	1,541.03	3,082.06		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	㎡	1	180	7.99	1,438.2		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 - -	㎡	1	1	348.89	348.89		
	計						4,869.15		
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 設置・撤去 3ヶ月程度	m	1			720		代価表 0069
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	308.21	308.21		
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	90	3.35	301.5		
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	111.72	111.72		
	計						721.43		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 設置・移設・撤去 6ヶ月程度	m	1			1,330		代価表 0070
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	2	308.21	616.42		
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	180	3.35	603		
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	111.72	111.72		
	計						1,331.14		
	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ｉ類 設置・撤去 3ヶ月程度	㎡	1			990		代価表 0071
01	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ｉ類 掛払い手間 - -	㎡	1	1	847.56	847.56		
02	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ｉ類 供用1日賃料 修理費含む - -	㎡	1	90	1.06	95.4		
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ｉ類 基本料 修理費含む - -	㎡	1	1	50.33	50.33		
	計						993.29		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ｉ類 設置･移設･撤去 6ヶ月程度	㎡	1			1,940		代価表 0072
01	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ｉ類 掛払い手間 -	㎡	1	2	847.56	1,695.12		
02	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ｉ類 供用1日賃料 修理費含む -	㎡	1	180	1.06	190.8		
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ｉ類 基本料 修理費含む -	㎡	1	1	50.33	50.33		
	計						1,936.25		
	自転車置場	2ﾕﾆｯﾄ×1列 U字溝別途	か所	1			529,000		代価表 0073
01	自転車置場 標準図7-15	2ﾕﾆｯﾄ	か所	1	1	559,221.88	559,221.88		
02	U字型側溝(ﾄﾗﾌ) 標準図1-9	(A) 幅150	m	2.4	▲2	6,269.75	▲30,094.8		
	計						529,127.08		
	自転車置場	2ﾕﾆｯﾄ×2列 U字溝別途	か所	1			1,060,000		代価表 0074
01	自転車置場 標準図7-15	2ﾕﾆｯﾄ	か所	2	1	559,221.88	1,118,443.76		
02	U字型側溝(ﾄﾗﾌ) 標準図1-9	(A) 幅150	m	2.4	▲4	6,269.75	▲60,189.6		
	計						1,058,254.16		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	自転車置場	3ﾕﾆｯﾄ U字溝別途	か所	1			722,000		代価表 0075
01	自転車置場 標準図7-15	3ﾕﾆｯﾄ	か所	1	1	767,321.25	767,321.25		
02	U字型側溝(ﾄﾗﾌ) 標準図1-9	(A) 幅150	m	2.4	▲3	6,269.75	▲45,142.2		
	計						722,179.05		
	自転車置場	3ﾕﾆｯﾄ×2列 U字溝別途	か所	1			1,440,000		代価表 0076
01	自転車置場 標準図7-15	3ﾕﾆｯﾄ	か所	2	1	767,321.25	1,534,642.5		
02	U字型側溝(ﾄﾗﾌ) 標準図1-9	(A) 幅150	m	2.4	▲6	6,269.75	▲90,284.4		
	計						1,444,358.1		
	自転車置場	5ﾕﾆｯﾄ U字溝別途	か所	1			1,110,000		代価表 0077
01	自転車置場 標準図7-15	5ﾕﾆｯﾄ	か所	1	1	1,183,642.99	1,183,642.99		
02	U字型側溝(ﾄﾗﾌ) 標準図1-9	(A) 幅150	m	2.4	▲5	6,269.75	▲75,237		
	計						1,108,405.99		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	自転車置場	6ユニット U字溝別途	か所	1			1,300,000		代価表 0078
01	自転車置場 標準図7-15	6ユニット	か所	1	1	1,391,865.36	1,391,865.36		
02	U字型側溝(ﾄﾗﾌ) 標準図1-9	(A) 幅150	m	2.4	▲6	6,269.75	▲90,284.4		
	計						1,301,580.96		
	自転車置場	6ユニット×2列 U字溝別途	か所	1			2,600,000		代価表 0079
01	自転車置場 標準図7-15	6ユニット	か所	2	1	1,391,865.36	2,783,730.72		
02	U字型側溝(ﾄﾗﾌ) 標準図1-9	(A) 幅150	m	2.4	▲12	6,269.75	▲180,568.8		
	計						2,603,161.92		
	U型側溝(A) (U)	PU-150	m	1			6,270		代価表 0080
01	U字型側溝(ﾄﾗﾌ) 標準図1-9	(A) 幅150	m	1	1	6,269.75	6,269.75		
	計						6,269.75		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	自転車置場 目隠し壁	W2610×H2250 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上､E-複	か所	1			295,000		代価表 0081
01	砂利地業	再生切込砕石	m3	0.42	1	7,261.46	3,049.81		
02	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.04	1	97,000	3,880		代価表 0082
03	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.29	1	95,000	27,550		代価表 0083
04	鉄筋加工組立	小型構造物 － －	t	0.31	1	123,162.25	38,180.3		
05	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 Fc18 S15 粗骨材20	m3	0.21	1	24,500	5,145		代価表 0065
06	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 Fc21 S18 粗骨材20	m3	2.1	1	25,100	52,710		代価表 0084
07	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 － S15～S18 － －	m3	0.21	1	8,877.88	1,864.35		
08	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 － －	m3	2.1	1	8,255.97	17,337.54		
09	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	3.2	1	6,177.26	19,767.23		
10	型枠	小型構造物用型枠 B種 擁壁、囲障の基礎等	㎡	12.51	1	6,383.26	79,854.58		代価表 0085
11	打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい	㎡	12.51	1	911.43	11,401.99		
12	型枠目地棒	化粧目地 幅20 ×深さ10程度	m	22.24	1	346.64	7,709.27		
13	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 幅170	m	2.61	1	531.89	1,388.23		代価表 0086
14	複層塗材 E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	㎡	12.95	1	1,915.8	24,809.61		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	自転車置場 日隠し壁	W2610×H2250 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上､E-複	か所	1			295,000		代価表 0081
	計						294,647.91		
	異形鉄筋(SD295)	D10	t	1			97,000		代価表 0082
01	異形鉄筋(SD295)	D10	t	1	1	97,000	97,000		
	計						97,000		
	異形鉄筋(SD295)	D13	t	1			95,000		代価表 0083
01	異形鉄筋(SD295)	D13	t	1	1	95,000	95,000		
	計						95,000		
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 Fc21 S18 粗骨材20	m3	1			25,100		代価表 0084
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20	m3	1	1	25,100	25,100		
	計						25,100		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	型枠	小型構造物用型枠 B種 擁壁、囲障の基礎等	㎡	1			6,380		代価表 0085
01	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	㎡	1	1	6,177.26	6,177.26		
02	型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	㎡	1	1	5,602.26	5,602.26		
03	型枠	普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	㎡	▲1	1	5,396.26	▲5,396.26		
	計						6,383.26		
	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 幅170	m	1			530		代価表 0086
01	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	628.3	628.3		
02	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	▲0.13	1	741.6	▲96.41		
	計						531.89		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	自転車置場 日隠し壁	W5010×H2250 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上､E-複	か所	1			551,000		代価表 0087
01	砂利地業	再生切込砕石	m3	0.8	1	7,261.46	5,809.17		
02	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.07	1	97,000	6,790		代価表 0082
03	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.54	1	95,000	51,300		代価表 0083
04	鉄筋加工組立	小型構造物 － －	t	0.58	1	123,162.25	71,434.11		
05	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 Fc18 S15 粗骨材20	m3	0.4	1	24,500	9,800		代価表 0065
06	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 Fc21 S18 粗骨材20	m3	4.04	1	25,100	101,404		代価表 0084
07	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 － S15～S18 － －	m3	0.4	1	8,877.88	3,551.15		
08	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 － －	m3	4.04	1	8,255.97	33,354.12		
09	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	5.5	1	6,177.26	33,974.93		
10	型枠	小型構造物用型枠 B種 擁壁、囲障の基礎等	㎡	23.31	1	6,383.26	148,793.79		代価表 0085
11	打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい	㎡	23.31	1	911.43	21,245.43		
12	型枠目地棒	化粧目地 幅20 ×深さ10程度	m	41.44	1	346.64	14,364.76		
13	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 幅170	m	5.01	1	531.89	2,664.77		代価表 0086
14	複層塗材 E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	㎡	24.16	1	1,915.8	46,285.73		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	自転車置場 目隠し壁	W5010×H2250 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放しの上､E-複	か所	1			551,000		代価表 0087
	計						550,771.96		
	消防活動空地表示板 (SN3)		か所	1			165,000		代価表 0088
01	消防通路表示板 標準図 参-5	土工事抜き	か所	1	1	164,560.02	164,560.02		
	計						164,560.02		

物件名 大阪府営堺三原台住宅（建て替え）外構整備工事

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	防火水槽表示板 (SN4)	土工事抜き	か所	1			134,000		代価表 0089
01	砂利地業	再生切込砕石	m3	0.04	1	7,261.46	290.46		
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 Fc18 S15 粗骨材20	m3	0.02	1	24,500	490		代価表 0065
03	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	0.17	1	25,100	4,267		代価表 0090
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 - S15～S18 - -	m3	0.17	1	8,877.88	1,509.24		
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.17	1	12,475.88	2,120.9		
06	型枠	小型構造物用型枠 - - -	㎡	1.34	1	6,424.98	8,609.47		
07	消防活動空地表示板 (SN3)	W900×H600 支柱H1800 ｱﾙﾐ板t2.0 平ﾘﾌﾞ式 基礎別途	か所	1	1	117,000	117,000		
	計						134,287.07		
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	1			25,100		代価表 0090
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	1	1	25,100	25,100		
	計						25,100		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾍﾞﾝﾁ (BE-R③)	W7785×D450 合成木材105×30 基礎共	か所	1			627,000		代価表 0091
01	砂利地業	再生切込砕石	m3	0.06	1	7,261.46	435.69		
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S12 粗骨材20	m3	0.02	1	24,500	490		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 - S15～S18 - -	m3	0.02	1	8,877.88	177.56		
04	ﾍﾞﾝﾁ (BE-R③)	W7785×D450 合成木材105×30 ﾌﾚｰﾑφ48.6×3.5 脚PC W350×D120×H505 6か所	か所	1	1	626,000	626,000		
	計						627,103.25		
	ﾍﾞﾝﾁ (BE-R④)	W3860×D450 合成木材105×30 基礎共	か所	1			365,000		代価表 0092
01	砂利地業	再生切込砕石	m3	0.04	1	7,261.46	290.46		
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S12 粗骨材20	m3	0.01	1	24,500	245		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 - S15～S18 - -	m3	0.01	1	8,877.88	88.78		
04	ﾍﾞﾝﾁ (BE-R④)	W3860×D450 合成木材105×30 ﾌﾚｰﾑφ48.6×3.5 脚PC W350×D120×H505 4か所	か所	1	1	364,000	364,000		
	計						364,624.24		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	芝貼用耐圧路盤(G)	真砂土厚100　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ厚400 芝貼別途　500㎡未満	㎡	1			4,510		代価表　0093
01	路床整正	500㎡未満	㎡	1	1	192.5	192.5		
02	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	厚 400 車道　材料費のみ	㎡	1	1	613.52	613.52		
03	路盤材敷きならし	厚さ 20cm 500㎡未満	㎡	2	1	1,014.13	2,028.26		
04	路盤材締固め	厚さ 20cm 500㎡未満	㎡	2	1	583.91	1,167.82		
05	真砂土	④富田林・鳳土木管内 現場着価格	m3	0.1	1	4,512	451.2		
06	敷きならし	締め固め共	m3	0.1	1	550.8	55.08		
	計						4,508.38		
	客土		m3	1			4,510		代価表　0094
01	真砂土	④富田林・鳳土木管内 現場着価格	m3	1	1	4,512	4,512		
	計						4,512		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(消防用)とりこわし(D-01)	ｱｽﾌｧﾙﾄt50 ｸﾗｯｼｬﾗﾝt350 機械 集積・積込み共	㎡	1			1,300		代価表　0095
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.05	1	7,391.6	369.58		
02	舗装路盤材とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.35	1	2,658.65	930.53		
	計						1,300.11		
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装とりこわし(D-02)	ｱｽﾌｧﾙﾄt50 ｸﾗｯｼｬﾗﾝt250 機械 集積・積込み共	㎡	1			1,030		代価表　0096
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.05	1	7,391.6	369.58		
02	舗装路盤材とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.25	1	2,658.65	664.66		
	計						1,034.24		
	透水性ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装とりこわし(D-03)	ｺﾝｸﾘｰﾄt150 ｸﾗｯｼｬﾗﾝt150 機械 集積・積込み共	㎡	1			1,970		代価表　0097
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.15	1	10,480.54	1,572.08		
02	舗装路盤材とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.15	1	2,658.65	398.8		
	計						1,970.88		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装とりこわし (D-04)	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸt60 ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝt30 ｸﾗｯｼｬﾗﾝt100 ﾌｨﾙﾀｰ層砂t50 機械 集積・積込み共	㎡	1			1,180		代価表 0098
01	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ取壊し		㎡	1	1	700	700		
02	舗装路盤材とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.18	1	2,658.65	478.56		
	計						1,178.56		
	地先境界ﾌﾞﾛｯｸとりこわし (D-05)	120×120 基礎共 機械 集積・積込み共	m	1			250		代価表 0099
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200㎜未満	m3	0.04	1	2,796.34	111.85		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.04	1	2,268.78	90.75		
03	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.02	1	2,268.78	45.38		
	計						247.98		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	境界ﾌﾞﾛｯｸ① とりこわし (D-06)	100×200 基礎共 機械 集積・積込み共	m	1			250		代価表 0100
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200㎜未満	m3	0.04	1	2,796.34	111.85		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.04	1	2,268.78	90.75		
03	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.02	1	2,268.78	45.38		
	計						247.98		
	境界ﾌﾞﾛｯｸ② とりこわし (D-07)	100×200 機械 集積・積込み共	m	1			150		代価表 0101
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200㎜未満	m3	0.02	1	2,796.34	55.93		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.02	1	2,268.78	45.38		
03	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.02	1	2,268.78	45.38		
	計						146.69		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ とりこわし (D-08)	H=1800 基礎別途 集積共	m	1			170		代価表 0102
01	ﾌｪﾝｽ支柱撤去		本	0.5	1	68.13	34.07		代価表 0103
02	ﾌｪﾝｽ（金網）撤去		m	1	1	131.67	131.67		代価表 0104
	計						165.74		
	ﾌｪﾝｽ支柱撤去		本	1			68		代価表 0103
01	世話役		人	0.4	0.001	30,992	12.4		
02	普通作業員		人	2.3	0.001	24,232	55.73		
	計						68.13		
	ﾌｪﾝｽ（金網）撤去		m	1			130		代価表 0104
01	世話役		人	0.3	0.001	30,992	9.3		
02	普通作業員		人	5.05	0.001	24,232	122.37		
	計						131.67		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ基礎 とりこわし (D-08)	180×180×H450 機械 集積・積込み共	か所	1			73		代価表 0105
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.01	1	2,796.34	27.96		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.01	1	2,268.78	22.69		
03	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.01	1	2,268.78	22.69		
	計						73.34		
	駐車場ﾀｲﾔ止ﾌﾞﾛｯｸ とりこわし (D-09)	L=600 機械 集積・積込み共	か所	1			100		代価表 0106
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.02	1	2,796.34	55.93		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.02	1	2,268.78	45.38		
	計						101.31		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	駐車場ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ ①とりこわし (D-10)	W250×H320 基礎共 機械 集積・積込み共	か所	1			230		代価表 0107
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.004	1	25,293.58	101.17		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.02	1	2,796.34	55.93		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.02	1	2,268.78	45.38		
04	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.01	1	2,268.78	22.69		
	計						225.17		
	駐車場ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ ②とりこわし (D-11)	W500×H320 基礎共 機械 集積・積込み共	か所	1			350		代価表 0108
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.004	1	25,293.58	101.17		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.04	1	2,796.34	111.85		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.04	1	2,268.78	90.75		
04	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.02	1	2,268.78	45.38		
	計						349.15		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ とりこわし (D-12)	単管ﾊﾟｲﾌﾟ φ48.6×2.4 集積共	m	1			130		代価表 0109
01	A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	H=800 設置手間	m	0.33333	1	381.65	127.22		
	計						127.22		
	V型側溝 とりこわし (D-13)	W=500 基礎共 機械 集積・積込み共	m	1			620		代価表 0110
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.1	1	2,796.34	279.63		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.1	1	2,268.78	226.88		
03	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.05	1	2,268.78	113.44		
	計						619.95		
	U字側溝 とりこわし (D-14)	W=150 機械 集積・積込み共	m	1			190		代価表 0111
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.02	1	2,796.34	55.93		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.02	1	2,268.78	45.38		
03	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.04	1	2,268.78	90.75		
	計						192.06		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	U字側溝 とりこわし (D-14)	W=180 機械 集積・積込み共	m	1			270		代価表 0112
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.03	1	2,796.34	83.89		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.03	1	2,268.78	68.06		
03	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.05	1	2,268.78	113.44		
	計						265.39		
	現場打側溝 とりこわし (D-15)	W200×H200 機械 集積・積込み共	m	1			860		代価表 0113
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.12	1	2,796.34	335.56		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.12	1	2,268.78	272.25		
03	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.11	1	2,268.78	249.57		
	計						857.38		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	V型側溝会所(鋳鉄製蓋)とりこわし (D-16)	350×350 H'500 H425 機械 集積・積込み共	か所	1			1,070		代価表 0114
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.17	1	2,796.34	475.38		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.17	1	2,268.78	385.69		
03	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.09	1	2,268.78	204.19		
	計						1,065.26		
	雨水桝① とりこわし (D-17)	450×450 H=700 機械 集積・積込み共	か所	1			1,500		代価表 0115
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.26	1	2,796.34	727.05		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.26	1	2,268.78	589.88		
03	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.08	1	2,268.78	181.5		
	計						1,498.43		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	雨水桝② とりこわし (D-17)	600×600 H=900 機械 集積・積込み共	か所	1			2,340		代価表 0116
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200㎜未満	m3	0.4	1	2,796.34	1,118.54		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.4	1	2,268.78	907.51		
03	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.14	1	2,268.78	317.63		
	計						2,343.68		
	雨水管(VU管) とりこわし (D-18)	150φ 集積・積込み共	m	1			1,000		代価表 0117
01	根切り	小規模土工 -	m3	0.3	1	1,169.53	350.86		
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.3	1	2,148.12	644.44		
	計						995.3		
	雨水管(VU管) とりこわし (D-18)	250φ 集積・積込み共	m	1			1,000		代価表 0118
01	根切り	小規模土工 -	m3	0.3	1	1,169.53	350.86		
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.3	1	2,148.12	644.44		
	計						995.3		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	雨水管(VU管) とりこわし (D-18)	400φ 集積・積込み共	m	1			1,000		代価表 0119
01	根切り	小規模土工 -	m3	0.3	1	1,169.53	350.86		
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.3	1	2,148.12	644.44		
	計						995.3		
	雨水管(HP管) とりこわし (D-19)	300φ 集積・積込み共	m	1			1,000		代価表 0120
01	根切り	小規模土工 -	m3	0.3	1	1,169.53	350.86		
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.3	1	2,148.12	644.44		
	計						995.3		
	人孔 とりこわし (D-20)	900φ H=2000 機械 集積・積込み共	か所	1			10,800		代価表 0121
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	1.69	1	3,355.61	5,670.98		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1.69	1	2,268.78	3,834.24		
03	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.56	1	2,268.78	1,270.52		
	計						10,775.74		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	汚水管(VU管) とりこわし	100φ 集積・積込み共	m	1			1,000		代価表 0122
01	根切り	小規模土工 -	m3	0.3	1	1,169.53	350.86		
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.3	1	2,148.12	644.44		
	計						995.3		
	汚水桝(小口径桝) とりこわし	200φ H=700 集積・積込み共	か所	1			1,000		代価表 0123
01	根切り	小規模土工 -	m3	0.3	1	1,169.53	350.86		
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.3	1	2,148.12	644.44		
	計						995.3		
	仮設ごみ置場(A棟用)とりこわし	11100×2075×H1200 機械 集積・積込み共	か所	1			40,600		代価表 0124
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	6.28	1	2,796.34	17,561.02		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	6.28	1	2,268.78	14,247.94		
03	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	3.87	1	2,268.78	8,780.18		
	計						40,589.14		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮設ごみ置場 ﾎｰﾑ水栓 とりこわし	60角 H=900 集積・積込み共	か所	1			3,360		代価表 0125
01	仮設看板 標準図8-7	撤去手間	か所	1	1	3,357.24	3,357.24		
02	内装材 積込み	機 械	m3	0.003	1	1,969.33	5.91		
	計						3,363.15		
	仮設ごみ置場 排水目皿 とりこわし	SUS 100φ 集積共	か所	1			7,940		代価表 0126
01	床ﾏﾝﾎｰﾙ・点検口 撤去	集積共	か所	1	1	7,941.02	7,941.02		
	計						7,941.02		
	仮設ごみ置場 給水管 とりこわし	HIVP20φ 集積・積込み共	m	1			1,000		代価表 0127
01	根切り	小規模土工 -	m3	0.3	1	1,169.53	350.86		
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.3	1	2,148.12	644.44		
	計						995.3		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1			2,600		代価表 0128
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	1	2,601.13	2,601.13		
	計						2,601.13		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 8.5km以下	m3	1			2,250		代価表 0129
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 8.5km以下	m3	1	1	2,254.31	2,254.31		
	計						2,254.31		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			2,730		代価表 0130
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	2,733.58	2,733.58		
	計						2,733.58		
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類 投棄料	m3	1			4,700		代価表 0131
01	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類 投棄料	m3	1	1	4,700	4,700		
	計						4,700		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 投棄料	m3	1			3,530		代価表 0132
01	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 投棄料	m3	1	1	3,525	3,525		
	計						3,525		
	とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 投棄料	m3	1			5,600		代価表 0133
01	とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 投棄料	m3	1	1	5,600	5,600		
	計						5,600		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	街渠工A	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 180/230×250×600 基礎共	m	1			81,900		代価表 0134
01	砂利地業	再生切込砕石	m3	0.04	1	7,261.46	290.46		
02	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.0004	1	95,000	38		代価表 0083
03	鉄筋加工組立	小型構造物 － －	t	0.0004	1	123,162.25	49.26		
04	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S12 粗骨材20	m3	0.04	1	24,500	980		代価表 0135
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.04	1	8,255.97	330.24		
06	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	0.27	1	6,177.26	1,667.86		
07	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	180/230×250×600	m	1	1	78,576.23	78,576.23		代価表 0136
	計						81,932.05		
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S12 粗骨材20	m3	1			24,500		代価表 0135
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S12 粗骨材20	m3	1	1	24,500	24,500		
	計						24,500		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	180/230×250×600	m	1			78,600		代価表 0136
01	境界ﾌﾞﾛｯｸ(2) 標準図3-10	(A)	m	10.8	1	6,904.45	74,568.06		
02	ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	0.002	1	32,200	64.4		代価表 0022
03	特殊作業員		人	0.07	1	28,496	1,994.72	○	
04	普通作業員		人	0.05	1	24,232	1,211.6	○	
	その他		式	1	0.23	3,206.32	737.45		
	計						78,576.23		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	街渠工B [切下げ部]	W=500 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 136.7/200×200×600	m	1			86,300		代価表 0137
01	砂利地業	再生切込砕石	m3	0.09	1	7,261.46	653.53		
02	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.0005	1	95,000	47.5		代価表 0083
03	鉄筋加工組立	小型構造物 － －	t	0.0004	1	123,162.25	49.26		
04	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S12 粗骨材20	m3	0.14	1	24,500	3,430		代価表 0135
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.14	1	8,255.97	1,155.84		
06	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	0.41	1	6,177.26	2,532.68		
07	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	0.5	1	741.6	370.8		
08	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	136.7/200×200×600	m	1	1	78,045.02	78,045.02		代価表 0138
	計						86,284.63		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	136.7/200×200×600	m	1			78,000		代価表 0138
01	境界ﾌﾞﾛｯｸ(2) 標準図3-10	(B)	m	15	1	4,935.79	74,036.85		
02	ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	0.002	1	32,200	64.4		代価表 0022
03	特殊作業員		人	0.07	1	28,496	1,994.72	○	
04	普通作業員		人	0.05	1	24,232	1,211.6	○	
	その他		式	1	0.23	3,206.32	737.45		
	計						78,045.02		
	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	250×250×H300 材工共	か所	1			3,930		代価表 0139
01	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	250×250×H300	個	1	1	510	510		
02	ﾌﾞﾛｯｸ工		人	0.03	1	34,008	1,020.24	○	
03	普通作業員		人	0.03	1	24,232	726.96	○	
04	普通作業員		人	0.04	1	24,232	969.28	○	
	その他		式	1	0.26	2,716.48	706.28		
	計						3,932.76		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	車止め(可動式)	W600×H800 基礎共	か所	1			42,700		代価表 0140
01	砂利地業	再生切込砕石	m3	0.04	1	7,261.46	290.46		
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S12 粗骨材20	m3	0.09	1	24,500	2,205		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.09	1	12,475.88	1,122.83		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	0.78	1	6,177.26	4,818.26		
05	車止め I型 標準図7-4	(A)可動式	か所	1	1	34,288.19	34,288.19		
	計						42,724.74		
	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ	H=800 φ90 接着取付	か所	1			9,460		代価表 0141
01	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ	材料費	か所	1	1	6,460	6,460		
02	ﾎﾟｽﾄｺｰﾝ	取付手間	か所	1	1	3,000	3,000		
	計						9,460		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	既設側溝ﾓﾙﾀﾙ詰め	350×100 t200	か所	1			310		代価表 0142
01	ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	0.007	1	32,200	225.4		代価表 0022
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.007	1	12,475.88	87.33		
	計						312.73		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	車道乗入れ舗装［Ⅲ種］	密粒度ｱｽｺﾝt50 粗粒度ｱｽｺﾝt50+50 粒度度砕石t150 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝt150	㎡	1			12,100		代価表 0143
01	路床整正	500㎡未満	㎡	1	1	192.5	192.5		
02	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	厚 150 車道 材料費のみ	㎡	1	1	230.07	230.07		
03	粒度調整砕石	厚 150 車道 材料費のみ	㎡	1	1	685.97	685.97		
04	路盤材敷きならし	厚さ 15cm 500㎡未満	㎡	2	1	763.77	1,527.54		
05	路盤材締固め	厚さ 15cm 500㎡未満	㎡	2	1	438.69	877.38		
06	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	材料費のみ	㎡	1	1	199.48	199.48		
07	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布	手間のみ	㎡	1	1	37.1	37.1		
08	ﾀｯｸｺｰﾄ	材料費のみ	㎡	2	1	53.2	106.4		
09	ﾀｯｸｺｰﾄ散布	手間のみ	㎡	2	1	10.15	20.3		
10	粗粒度ｱｽｺﾝ	厚 50 車道 材料費のみ	㎡	2	1	1,603.38	3,206.76		
11	密粒度ｱｽｺﾝ	厚 50 車道 材料費のみ	㎡	1	1	1,603.38	1,603.38		
12	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物敷きならし	厚さ 5cm 500㎡未満	㎡	3	1	816.4	2,449.2		
13	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物締固め	500㎡未満	㎡	3	1	321.7	965.1		
	計						12,101.18		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	車道舗装（開発道路）［Ⅲ種］	密粒度ｱｽｺﾝt50 粗粒度ｱｽｺﾝt50+50 既存路盤	㎡	1			8,780		代価表 0144
01	路床整正	500㎡未満	㎡	1	1	192.5	192.5		
02	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	材料費のみ	㎡	1	1	199.48	199.48		
03	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布	手間のみ	㎡	1	1	37.1	37.1		
04	ﾀｯｸｺｰﾄ	材料費のみ	㎡	2	1	53.2	106.4		
05	ﾀｯｸｺｰﾄ散布	手間のみ	㎡	2	1	10.15	20.3		
06	粗粒度ｱｽｺﾝ	厚 50 車道 材料費のみ	㎡	2	1	1,603.38	3,206.76		
07	密粒度ｱｽｺﾝ	厚 50 車道 材料費のみ	㎡	1	1	1,603.38	1,603.38		
08	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物敷きならし	厚さ 5cm 500㎡未満	㎡	3	1	816.4	2,449.2		
09	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物締固め	500㎡未満	㎡	3	1	321.7	965.1		
	計						8,780.22		
	路面表示	車道 W=15cm	m	1			430		代価表 0145
01	区画線工	実線 15cm － －	m	1	1	426.16	426.16		
	計						426.16		

物件名　大阪府営堺三原台住宅（建て替え）外構整備工事

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	路面表示	乗入 W=15cm	m	1			430		代価表 0146
01	区画線工	実線 15cm - -	m	1	1	426.16	426.16		
	計						426.16		
	敷地内盛土	購入土	m3	1			5,430		代価表 0147
01	盛土(A種)	購入土別途	m3	1	1	918	918		
02	真砂土	④富田林・風土木管内 現場着価格	m3	1	1	4,512	4,512		
	計						5,430		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	現場打ち排水溝 (開発道路)	W250×H180 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ ﾎﾞﾙﾄ固定	m	1			22,200		代価表 0148
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.04	1	7,261.46	290.46		
02	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.0015	1	97,000	145.5		代価表 0082
03	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.0031	1	95,000	294.5		代価表 0083
04	鉄筋加工組立	小型構造物 - -	t	0.0042	1	123,162.25	517.28		
05	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 Fc18 S15 粗骨材20	m3	0.02	1	24,500	490		代価表 0065
06	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 Fc18 S15 粗骨材20	m3	0.06	1	24,500	1,470		代価表 0065
07	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 - S15～S18 - -	m3	0.02	1	8,877.88	177.56		
08	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.06	1	8,255.97	495.36		
09	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	0.48	1	6,177.26	2,965.08		
10	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用(枠付) 普通目 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	1	1	15,397.49	15,397.49		
	計						22,243.23		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	U型側溝	W=180 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 細目	m	1			12,100		代価表 0149
01	U字型側溝(ﾄﾗﾌ) 標準図1-9	(A) 幅180	m	1	1	6,580.97	6,580.97		
02	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	U字溝用 普通目 平型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 180用	m	1	1	5,565.9	5,565.9		
	計						12,146.87		
	雨水桝嵩上げ	H=0.1m	か所	1			21,600		代価表 0150
01	ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	m	2.4	1	2,022.29	4,853.5		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.03	1	3,355.61	100.67		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.03	1	2,268.78	68.06		
04	目あらし	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床	㎡	0.27	1	2,010.72	542.89		
05	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S12 粗骨材20	m3	0.05	1	24,500	1,225		代価表 0135
06	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.05	1	12,475.88	623.79		
07	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	0.72	1	6,177.26	4,447.63		
08	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	取付手間 － － － ます幅300	か所	1	1.4	6,979.09	9,770.73		
	計						21,632.27		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	雨水桝嵩上げ	H=0.13m	か所	1			22,700		代価表 0151
01	ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	m	2.4	1	2,022.29	4,853.5		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.03	1	3,355.61	100.67		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.03	1	2,268.78	68.06		
04	目あらし	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床	㎡	0.27	1	2,010.72	542.89		
05	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S12 粗骨材20	m3	0.06	1	24,500	1,470		代価表 0135
06	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.06	1	12,475.88	748.55		
07	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	0.83	1	6,177.26	5,127.13		
08	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	取付手間 － － － ます幅300	か所	1	1.4	6,979.09	9,770.73		
	計						22,681.53		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	雨水桝嵩上げ	H=0.16m	か所	1			23,700		代価表 0152
01	ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	m	2.4	1	2,022.29	4,853.5		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.03	1	3,355.61	100.67		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.03	1	2,268.78	68.06		
04	目あらし	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床	㎡	0.27	1	2,010.72	542.89		
05	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S12 粗骨材20	m3	0.07	1	24,500	1,715		代価表 0135
06	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.07	1	12,475.88	873.31		
07	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	0.93	1	6,177.26	5,744.85		
08	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	取付手間 － － － ます幅300	か所	1	1.4	6,979.09	9,770.73		
	計						23,669.01		
	汚水桝嵩上げ	H=0.1m 塩ﾋﾞ小口径桝200φ	か所	1			1,460		代価表 0153
01	排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	地中配管 200A	m	0.1	1	14,625.84	1,462.58		
	計						1,462.58		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	汚水桝嵩上げ	H=0.13m 塩ﾋﾞ小口径桝200φ	か所	1			1,900		代価表 0154
01	排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	地中配管 200A	m	0.13	1	14,625.84	1,901.36		
	計						1,901.36		
	汚水桝嵩上げ	H=0.16m 塩ﾋﾞ小口径桝200φ	か所	1			2,340		代価表 0155
01	排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VU)	地中配管 200A	m	0.16	1	14,625.84	2,340.13		
	計						2,340.13		
	散水栓嵩上げ	H=0.1m 取外し、再取付	か所	1			17,700		代価表 0156
01	配管工		人	0.35	0.4	28,288	3,960.32	○	
02	配管工		人	0.35	1	28,288	9,900.8	○	
03	給水・耐衝撃性 ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管 20A	m	0.1	0.5	1,824.9	91.25		
04	給水・耐衝撃性 ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管 20A	m	0.4	0.2	1,824.9	145.99		
	その他		式	1	0.26	13,861.12	3,603.89		
	計						17,702.25		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	散水栓嵩上げ	H=0.16m 取外し、再取付	か所	1			17,800		代価表 0157
01	配管工		人	0.35	0.4	28,288	3,960.32	○	
02	配管工		人	0.35	1	28,288	9,900.8	○	
03	給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管 20A	m	0.16	0.5	1,824.9	145.99		
04	給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管 20A	m	0.46	0.2	1,824.9	167.89		
	その他		式	1	0.26	13,861.12	3,603.89		
	計						17,778.89		
	雨水人孔嵩上げ	H=0.1m	か所	1			11,600		代価表 0158
01	ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	0.02	1	32,200	644		代価表 0022
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.02	1	12,475.88	249.52		
03	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	0.45	1	6,177.26	2,779.77		
04	床点検口	取付手間 － － － － 600角	か所	1	1.4	5,681.68	7,954.35		
	計						11,627.64		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	雨水人孔嵩上げ	H=0.13m	か所	1			12,800		代価表 0159
01	ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	0.03	1	32,200	966		代価表 0022
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.03	1	12,475.88	374.28		
03	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	0.57	1	6,177.26	3,521.04		
04	床点検口	取付手間 － － － － 600角	か所	1	1.4	5,681.68	7,954.35		
	計						12,815.67		
	雨水人孔嵩上げ	H=0.16m	か所	1			13,700		代価表 0160
01	ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	0.03	1	32,200	966		代価表 0022
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.03	1	12,475.88	374.28		
03	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	0.71	1	6,177.26	4,385.85		
04	床点検口	取付手間 － － － － 600角	か所	1	1.4	5,681.68	7,954.35		
	計						13,680.48		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	汚水人孔嵩上げ	H=0.1m	か所	1			11,600		代価表 0161
01	ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	0.02	1	32,200	644		代価表 0022
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.02	1	12,475.88	249.52		
03	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	0.45	1	6,177.26	2,779.77		
04	床点検口	取付手間 － － － － 600角	か所	1	1.4	5,681.68	7,954.35		
	計						11,627.64		
	電気人孔嵩上げ	H=0.1m	か所	1			11,600		代価表 0162
01	ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	0.02	1	32,200	644		代価表 0022
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.02	1	12,475.88	249.52		
03	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	0.45	1	6,177.26	2,779.77		
04	床点検口	取付手間 － － － － 600角	か所	1	1.4	5,681.68	7,954.35		
	計						11,627.64		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	電気人孔嵩上げ	H=0.4m	か所	1			23,400		代価表 0163
01	ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	0.1	1	32,200	3,220		代価表 0022
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.1	1	12,475.88	1,247.59		
03	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	1.78	1	6,177.26	10,995.52		
04	床点検口	取付手間 － － － － 600角	か所	1	1.4	5,681.68	7,954.35		
	計						23,417.46		
	境界ﾌﾞﾛｯｸ②撤去	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 100×200×600 機械 集積・積込み共 (D-07)	m	1			150		代価表 0164
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200㎜未満	m3	0.02	1	2,796.34	55.93		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.02	1	2,268.78	45.38		
03	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.02	1	2,268.78	45.38		
	計						146.69		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	街渠工B撤去	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 136.7/200×200×600 基礎共 機械 集積・積込み共	m	1			1,120		代価表 0165
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.18	1	2,796.34	503.34		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.18	1	2,268.78	408.38		
03	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.09	1	2,268.78	204.19		
	計						1,115.91		
	街渠工E撤去	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 180/190×100×600 基礎共 機械 集積・積込み共	m	1			450		代価表 0166
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.07	1	2,796.34	195.74		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.07	1	2,268.78	158.81		
03	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.04	1	2,268.78	90.75		
	計						445.3		
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去	W=240 U字溝用	m	1			210		代価表 0167
01	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	枠無取付手間 － － － ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	1	0.3	689.6	206.88		
	計						206.88		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾘｯﾌﾟ蓋撤去	W=180	m	1			210		代価表 0168
01	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	枠無取付手間 － － － ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	1	0.3	689.6	206.88		
	計						206.88		
	点字ｼｰﾄ撤去	集積・積込み共	m²	1			1,850		代価表 0169
01	ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去	一般 集積共	m²	1	1	1,831.94	1,831.94		
02	内装材 積込み	機 械	m3	0.01	1	1,969.33	19.69		
	計						1,851.63		
	車止め撤去	W600×H800 基礎共 機械 集積・積込み共	か所	1			550		代価表 0170
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.09	1	2,796.34	251.67		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.09	1	2,268.78	204.19		
03	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.04	1	2,268.78	90.75		
	計						546.61		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	既存排水溝 側壁撤去	W250×H150×t180 機械 集積・積込み共	か所	1			35		代価表 0171
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200㎜未満	m3	0.007	1	2,796.34	19.57		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.007	1	2,268.78	15.88		
	計						35.45		
	仮設ごみ置場撤去 (J棟用)	11100×2075×H1200 機械 集積・積込み共	か所	1			49,400		代価表 0172
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200㎜以上	m3	6.28	1	4,194.51	26,341.52		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	6.28	1	2,268.78	14,247.94		
03	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	3.87	1	2,268.78	8,780.18		
	計						49,369.64		
	高圧洗浄機	洗車用 5.5ヶ月程度	台	1			122,000		代価表 0173
01	高圧洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	5.5	1	22,200	122,100		
	計						122,100		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮設水道(40φ)		式	1			76,100		代価表 0174
01	用水用配管	配管費 径25㎜	式	1	1	27,472.6	27,472.6		
02	用水用配管	量水器費 径40㎜	式	1	1	48,585.73	48,585.73		
	計						76,058.33		
	監督職員事務所	2号 5.5ヶ月程度	か所	1			742,000		代価表 0175
01	監督員事務所2号 面積20㎡	定額	棟	1	1	177,295.62	177,295.62		
02	監督員事務所2号 面積20㎡	月額損料	棟	5.5	1	82,994.3	456,468.65		
03	監督員事務所 電力費	2号（積上げ用）	月	5.5	1	1,950.76	10,729.18		
04	監督員事務所 電力引込費	（積上げ用）	式	1	1	26,100	26,100		
05	用水用配管	配管費 径20㎜	式	1	1	23,375.2	23,375.2		
06	用水用配管	量水器費 径25㎜	式	1	1	29,682.87	29,682.87		
07	監督員事務所 用水費（月あたり ）	北大阪（淀川以北） 2号	月	5.5	1	3,420	18,810		
	計						742,461.52		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	事務員	5.5ヶ月程度	人	1			966,000		代価表 0176
01	事務員		人月	5.5	1	175,718.4	966,451.2		
	計						966,451.2		
	仮設外灯	5.5ヶ月程度	か所	1			9,520		代価表 0177
01	仮設電灯 標準図8-6	定額損料	か所	1	1	8,365.59	8,365.59		
02	仮設電灯 標準図8-6	1ヶ月損料	か所	1	5.5	208.56	1,147.08		
03	仮設電灯 標準図8-6	電力費（日当り）	か所	1	1	7.79	7.79		
	計						9,520.46		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水処理費	6ヶ月程度	式	1			122,000		代価表 0178
01	雨水管撤去跡ﾓﾙﾀﾙ詰め	φ150	か所	1	1	75.27	75.27		代価表 0179
02	PH測定		回	18	1	580	10,440		
03	中和材	ｱﾙｶﾘ中和材	L	10.8	1	2,100	22,680		
04	貯水用ﾀﾝｸ	降雨時、集水面積 3m3程度	か所	1	1	69,454.05	69,454.05		代価表 0180
05	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ発動発電機共		台	1	1	17,281.32	17,281.32		代価表 0182
06	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去		台	1	1	1,938.56	1,938.56		代価表 0184
	計						121,869.2		
	雨水管撤去跡ﾓﾙﾀﾙ詰め	φ150	か所	1			75		代価表 0179
01	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁 厚20	㎡	0.018	1	4,181.8	75.27		
	計						75.27		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	貯水用ﾀﾝｸ	降雨時、集水面積 3m3程度	か所	1			69,500		代価表 0180
01	鋼板製簡易水槽	3㎥	日台	180	1	342	61,560		
02	仮設機械運搬(ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積	運転日	0.25	1	31,576.2	7,894.05		代価表 0181
	計						69,454.05		
	仮設機械運搬(ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積	運転日	1			31,600		代価表 0181
01	運転手(一般)		人	1	1	24,648	24,648		
02	燃料	軽油	L	19.9	1	146	2,905.4		
03	機械損料		日	1.13	1	3,560	4,022.8		
	計						31,576.2		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ発動発電機共		台	1			17,300		代価表 0182
01	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		台	1	1	4,346.16	4,346.16		代価表 0183
02	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ	賃料 φ50 0.4Kw 揚程 5m	日	18	1	69	1,242	○	
03	発動発電機		日	18	1	540	9,720	○	
	その他		式	1	0.18	10,962	1,973.16		
	計						17,281.32		
	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		台	1			4,350		代価表 0183
01	普通作業員		人	0.05	1	24,232	1,211.6		
02	特殊作業員		人	0.11	1	28,496	3,134.56		
	計						4,346.16		
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去		台	1			1,940		代価表 0184
01	普通作業員		人	0.08	1	24,232	1,938.56		
	計						1,938.56		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	○対象	備考
	ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ (K-1)	(B) H=1800 上部ｼｰﾄ養生 設置 2.5ヶ月程度	m	1			4,090		代価表 0185
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(B) 定額損料	か所	0.55556	0.65	7,124.98	2,572.93		
02	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(B) 月額損料	か所	0.55556	2.5	647.89	899.85		
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間 - -	㎡	0.9	0.65	847.56	495.82		
04	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む - -	㎡	0.9	75	1.06	71.55		
05	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む - -	㎡	0.9	1	50.33	45.3		
06	仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		㎡	0.9	1	8.59	7.73		
	計						4,093.18		
	送水口標識 (K-02)	W900×H1600	か所	1			22,800		代価表 0186
01	仮設看板 標準図8-7		か所	1	1	22,816.6	22,816.6		
	計						22,816.6		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	○対象	備考
	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ (K-03)	H2.0 W6.3 設置 2.5ヶ月程度	か所	1			31,900		代価表 0187
01	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ（ﾊﾟﾈﾙ付）	H2.0 W6.3 両引き 定額損料	か所	1	0.65	23,665.24	15,382.41		
02	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ（ﾊﾟﾈﾙ付）	H2.0 W6.3 両引き 月額損料	か所	1	2.5	6,615	16,537.5		
	計						31,919.91		
	交通誘導員	常駐 2.5ヶ月程度	人	1			983,000		代価表 0188
01	交通誘導員	昼間 B -	人月	2.5	1	393,120	982,800		
	計						982,800		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ (K-1)	(B) H=1800 上部ｼｰﾄ養生 設置･撤去 3ヶ月	m	1			5,940		代価表 0189
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(B) 定額損料	か所	0.55556	1	7,124.98	3,958.35		
02	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(B) 月額損料	か所	0.55556	3	647.89	1,079.83		
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間 - -	㎡	0.9	1	847.56	762.8		
04	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む - -	㎡	0.9	90	1.06	85.86		
05	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む - -	㎡	0.9	1	50.33	45.3		
06	仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		㎡	0.9	1	8.59	7.73		
	計						5,939.87		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ (K-1)	(B) H=1800 上部ｼｰﾄ養生 移設･撤去 3ヶ月程度	m	1			6,210		代価表 0190
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(B) 場内移設	か所	0.55556	1	6,106.46	3,392.5		
02	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(B) 定額損料	か所	0.55556	0.35	7,124.98	1,385.42		
03	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(B) 月額損料	か所	0.55556	3	647.89	1,079.83		
04	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間 - -	㎡	0.9	0.35	847.56	266.98		
05	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む - -	㎡	0.9	90	1.06	85.86		
	計						6,210.59		
	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ (K-03)	H2.0 W6.3 移設･撤去 3ヶ月程度	か所	1			34,400		代価表 0191
01	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ (ﾊﾟﾈﾙ付)	H2.0 W6.3 片引き 場内移設	か所	1	1	6,265.24	6,265.24		
02	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ (ﾊﾟﾈﾙ付)	H2.0 W6.3 両引き 定額損料	か所	1	0.35	23,665.24	8,282.83		
03	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ (ﾊﾟﾈﾙ付)	H2.0 W6.3 両引き 月額損料	か所	1	3	6,615	19,845		
	計						34,393.07		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	交通誘導員	常駐 3.0ヶ月程度	人	1			1,180,000		代価表 0192
01	交通誘導員	昼間 B －	人月	3	1	393,120	1,179,360		
	計						1,179,360		
	ｶﾗｰｺｰﾝ･ﾊﾞｰ	36.0m 20日程度	式	1			8,780		代価表 0193
01	ｶﾗｰｺｰﾝ	H=700 基本料	個	19	1	60	1,140		
02	ｶﾗｰｺｰﾝ	H=700 1日損料	個	19	20	4	1,520		
03	ｺｰﾝﾊﾞｰ	L=2000 基本料	本	18	1	160	2,880		
04	ｺｰﾝﾊﾞｰ	L=2000 1日損料	本	18	20	9	3,240		
	計						8,780		

○は「その他」の率対象

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電気設備工事	1	式	3,715,804	
計			3,715,804	

電気設備工事				
名　称	数　量	単位	金　額	備　考
屋外灯設備	1	式	2,421,046	
自転車置場灯設備	1	式	1,294,758	
計			3,715,804	

電気設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
屋外灯設備		1	式	2,421,046	
計				2,421,046	
自転車置場灯設備		1	式	1,294,758	
計				1,294,758	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	屋外灯設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C 管内	30	m	1,110	33,300	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)	176	m	1,040	183,040	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	22	m	350	7,700	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(16) 地中	11	m	1,150	12,650	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	168	m	1,190	199,920	
LED外灯	陣笠ﾀｲﾌﾟ　－	11	個	62,400	686,400	
外灯基礎(残土処分以外の土工事含む)	ﾎﾟｰﾙ高 3.5m～4m　－	11	基	36,300	399,300	
鋼管柱建柱費	機械 6m以下 －	11	本	18,400	202,400	
接地極(銅覆鋼棒打込式)	10φ×1.0m	11	か所	5,090	55,990	
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	8	個	8,500	68,000	
埋設標識ｼｰﾄ	3.5倍長(W)150	168	m	450	75,600	
土工事		1	式		395,901	別紙 00-0001
残土処分費		1	式		43,870	別紙 00-0002
撤去工事	再使用しない	1	式		37,856	別紙 00-0003
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		705	別紙 00-0004

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	屋外灯設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事	撤去工事	1	式		21,658	別紙 00-0005
有価材		1	式		▲3,244	別紙 00-0006
計					2,421,046	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	自転車置場灯設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	245	m	350	85,750	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	10	m	470	4,700	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)	16	m	1,040	16,640	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)	47	m	1,020	47,940	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 19mm	81	m	1,640	132,840	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	50	m	1,190	59,500	
埋設標識ｼｰﾄ	3.5倍長(W)150	56	m	450	25,200	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(16) 地中	2	m	1,150	2,300	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 2方出	10	個	4,240	42,400	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 3方出	9	個	4,280	38,520	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　150 -	10	個	19,000	190,000	
自転車置場用開閉器盤(鋼板製･防水型)	切替ｽｲｯﾁ･自動点滅器･SB2P30A組込 -	1	面	182,000	182,000	
LED照明器具	LDL20　×1　ﾄﾗﾌ 防湿・防雨 - -	19	個	22,800	433,200	
地中埋設標	鉄製	7	個	1,110	7,770	
接地極(銅覆鋼棒打込式)	10φ×1.0m	1	か所	5,090	5,090	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	自転車置場灯設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		20,908	別紙 00-0007
計					1,294,758	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		屋外灯設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式		395,901	別紙 00-0001
土工事	機械掘方 ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	35.51	m3	1,510	53,620.1	
土工事	機械埋め戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	17.72	m3	3,250	57,590	
土工事	山砂の類 -	17.78	m3	11,100	197,358	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 28.5km以下	20.31	m3	4,300	87,333	
計					395,901.1	
残土処分費		1	式		43,870	別紙 00-0002
残土処分費	阪南	20.31	m3	2,160	43,869.6	
計					43,869.6	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		屋外灯設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		37,856	別紙 00-0003
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	5.5mm2- 2C FEP内(PF・CD) 再使用しない	24	m	130	3,120	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	5.5mm2- 2C 管 内 再使用しない	5	m	150	750	
地中管路撤去	波付硬質合成樹脂管 30 再使用しない	24	m	180	4,320	
LED外灯撤去		1	式		19,200	代価表　0001
外灯基礎撤去 （ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ処分除く）	ﾎﾟｰﾙ高 3.5m～4m -	1	基	8,360	8,360	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.2	m3	7,930	1,586	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　9.0km以下	0.2	m3	2,600	520	
計					37,856	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		705	別紙 00-0004
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.2	m3	3,525	705	
計					705	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		屋外灯設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事	撤去工事	1	式		21,658	別紙 00-0005
土工事	機械掘方 ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	4.55	m3	1,510	6,870.5	
土工事	機械埋め戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	4.55	m3	3,250	14,787.5	
計					21,658	
有価材		1	式		▲3,244	別紙 00-0006
2号銅線屑		2.87	kg	▲1,210	▲3,472.7	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		6.53	kg	35	228.55	
計					▲3,244.15	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		自転車置場灯設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		20,908	別紙 00-0007
土工事	機械掘方 ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	1.84	m3	1,510	2,778.4	
土工事	機械埋め戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	0.84	m3	3,250	2,730	
土工事	山砂の類 -	1	m3	11,100	11,100	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 28.5km以下	1	m3	4,300	4,300	
計					20,908.4	

屋外灯

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	LED外灯撤去		式	1	19,200	19,240.87	有り	代価表　0001

屋外灯

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED外灯撤去		式	1			19,200		代価表 0001
01	電工		人	1.84	0.3	27,664	15,270.53	○	
	その他		式	1	0.26	15,270.53	3,970.34		
	計						19,240.87		

○は「その他」の率対象

直　接　工　事　費　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事	1	式	6,987,688	
小計			6,987,688	
計			6,987,688	

機械設備工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
屋外給水設備	1	式	3,971,828	
屋外排水設備	1	式	1,020,062	
屋外消火設備	1	式	1,995,798	
計			6,987,688	

機械設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
屋外給水設備	屋外給水設備	1	式	3,971,828	
計				3,971,828	
屋外排水設備	屋外排水設備	1	式	1,020,062	
計				1,020,062	
屋外消火設備	屋外消火設備	1	式	1,995,798	
計				1,995,798	

直　接　工　事　費　細目別内訳

機械設備工事	屋外給水設備				屋外給水設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　　20A	87	m	1,820	158,340	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　　75A	34	m	6,750	229,500	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	屋内一般　　20A	1	m	2,750	2,750	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟質管・金属製継手接合 地中配管　　20A	1	m	1,560	1,560	
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管)	地中埋設　75A	2	m	2,750	5,500	
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	地中埋設　PCｼﾞｮｲﾝﾄ 75A	1	個	47,200	47,200	代価表　0001
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(EFｿｹｯﾄ)	地中埋設　75A	2	個	8,340	16,680	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ45°　75A	2	個	13,600	27,200	代価表　0002
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	地中埋設 EFﾌﾗﾝｼﾞ短管　(片受) 75A	2	個	19,900	39,800	
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	地中埋設　VP用異種管接続継手 75A	1	個	19,900	19,900	代価表　0003
ｻﾄﾞﾙ付分水栓 (ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)	EFｻﾄﾞﾙ　III (取出し)　75*20	1	個	21,000	21,000	
横水栓	T200SNR13	1	個	4,440	4,440	
水栓柱	合成樹脂製 13A	1	個	12,600	12,600	
散水栓 (ﾎﾞｯｸｽ共)	T28KUNH13	6	個	30,800	184,800	
地中埋設標	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製	12	個	2,350	28,200	

直　接　工　事　費　細目別内訳

機械設備工事	屋外給水設備				屋外給水設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
地中埋設標	鉄 製	9	個	1,120	10,080	
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	34	m	230	7,820	
量水器 (取付のみ)	80A	1	個	23,900	23,900	
量水器ﾎﾞｯｸｽ	75	1	か所	107,000	107,000	代価表　0005
既設ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ蓋再取付け	75A用	1	個	2,850	2,850	代価表　0009
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF受け口付ｿﾌﾄｼｰﾙ弁　75A	1	個	59,200	59,200	代価表　0004
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A	1	個	54,700	54,700	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断　75A 保温無	3	か所	6,060	18,180	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断　20A 保温無	7	か所	3,560	24,920	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断　80A 保温無	1	か所	5,350	5,350	
量水器 (取付のみ)	20A	1	個	8,420	8,420	
既設量水器ﾎﾞｯｸｽ再取付	20A	1	個	3,230	3,230	代価表　0007
不断水割丁字管ﾊﾞﾙﾌﾞ付(塩ビ管用)	材工共(昼間) 75* 75	2	か所	301,000	602,000	
不断水割丁字管ﾊﾞﾙﾌﾞ付型 (塩ビ管用)	材工共(昼間)　75* 75	2	か所	228,000	456,000	
屋外仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	75	4	か所	64,900	259,600	

直　接　工　事　費　細目別内訳

機械設備工事	屋外給水設備				屋外給水設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
(仮設工事)						
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟質管・金属製継手接合 地中配管　　50A	13	m	3,420	44,460	
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管)	地中埋設　75A	4	m	2,750	11,000	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF受け口付ｿﾌﾄｼｰﾙ弁　75A	1	個	59,200	59,200	代価表　0004
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(EFｿｹｯﾄ)	地中埋設　75A	3	個	8,340	25,020	
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	地中埋設 EFﾌﾗﾝｼﾞ短管　(片受) 75A	2	個	19,900	39,800	
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	地中埋設 EF ｷｬｯﾌﾟ　(片受) 75A	2	個	13,800	27,600	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓 (ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)	EFｻﾄﾞﾙ　HI (取出し)　75*50	4	個	32,600	130,400	
量水器 (取付のみ)	80A	1	個	23,900	23,900	
量水器ﾎﾞｯｸｽ	75A	1	か所	165,000	165,000	代価表　0012
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ)　80A	1	個	54,700	54,700	
製作金物		1	式		16,800	別紙 00-0001
水質試験費		1	式		179,600	別紙 00-0002
申請費		1	式		60,091	別紙 00-0003
土工事		1	式		479,696	別紙 00-0004

直　接　工　事　費　細目別内訳

機械設備工事	屋外給水設備				屋外給水設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
残土処分費		1	式		42,120	別紙 00-0005
撤去工事 (再使用する)		1	式		31,660	別紙 00-0006
撤去工事	再使用しない	1	式		136,652	別紙 00-0007
廃棄物処分費		1	式		3,794	別紙 00-0008
有価材		1	式		▲2,385	別紙 00-0009
計					3,971,828	

直　接　工　事　費　細目別内訳

機械設備工事	屋外排水設備				屋外排水設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	地中配管 100A	43	m	6,820	293,260	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	地中配管 200A	3	m	14,600	43,800	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ 90L､45L 塩ﾋﾞふた付 501～800	1	組	8,870	8,870	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 501～800	2	組	9,350	18,700	
ｺﾝｸﾘｰﾄ会所(蓋別)600角 標準図2-8	H=900	1	か所	76,200	76,200	
ｺﾝｸﾘｰﾄ会所蓋(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	600角用 T-14	1	か所	31,900	31,900	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ 90L､45L 塩ﾋﾞふた付 801～1200	1	組	10,100	10,100	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径100φ 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 801～1200	1	組	10,600	10,600	
鋳鉄製防護ふた加算	標準型 T-14 ふた径 200 蝶番袋穴式	3	組	23,800	71,400	
塩ビ蓋再取付	200φ(再利用品)	16	個	3,510	56,160	代価表　0015
やり とりｿｹｯﾄ	100A	2	個	2,780	5,560	代価表　0016
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 200A 保温無	16		9,980	159,680	代価表　0017
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 100A 保温無	2	か所	6,420	12,840	
撤去工事	再使用する	1	式		22,400	別紙 00-0010
土工事		1	式		186,280	別紙 00-0011

直　接　工　事　費　細目別内訳

機械設備工事	屋外排水設備				屋外排水設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
残土処分費		1	式		12,312	別紙 00-0012
計					1,020,062	

機械設備工事	屋外消火設備			屋外消火設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
消火・塩ﾋﾞ外面被覆鋼管(STPG-370VS)	ねじ接合 地中配管 100A	30	m	40,000	1,200,000	
送水口取付(再利用品)	65 x 65 x 100 標示板再取付共	1	個	26,300	26,300	代価表 0018
連結送水管用ﾊﾞﾙﾌﾞﾕﾆｯﾄ(一連用) (土工事含まず)	100A 1.6型 内ﾌﾗﾝｼﾞ式(格納箱共)	1	個	286,000	286,000	
凍結工法	100A	2	か所	98,400	196,800	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	2	か所	5,700	11,400	
地中埋設標	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製	1	個	2,350	2,350	
地中埋設標	鉄 製	1	個	1,120	1,120	
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	30	m	230	6,900	
撤去工事	再使用する	1	式		10,700	別紙 00-0013
撤去工事	再使用しない	1	式		84,500	別紙 00-0014
土工事		1	式		155,904	別紙 00-0015
残土処分費		1	式		13,824	別紙 00-0016
計					1,995,798	

直　接　工　事　費　別紙明細

機械設備工事	屋外給水設備				屋外給水設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
製作金物		1	式		16,800	別紙 00-0001
仮設配管架台	C-100x50x5x500L	5	個	3,360	16,800	代価表　　0013
計					16,800	
水質試験費		1	式		179,600	別紙 00-0002
水質試験費	上水・受水槽用	2	か所	89,800	179,600	
計					179,600	
申請費		1	式		60,091	別紙 00-0003
設計審査手数料	75A	1	ヶ所	21,454.55	21,454.55	
分岐検査	50A	1	ヶ所	17,727.27	17,727.27	
装置検査手数料	75A	1	ヶ所	10,454.55	10,454.55	
装置検査手数料	75A	1	ヶ所	10,454.55	10,454.55	
計					60,090.92	

直　接　工　事　費　別紙明細

機械設備工事	屋外給水設備				屋外給水設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式		479,696	別紙 00-0004
土工事	機械堀方　　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	39.7	m3	2,280	90,516	
土工事	機械埋戻し　　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	20.2	m3	4,400	88,880	
土工事	山砂の類　　-	19.5	m3	11,100	216,450	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 28.5km以下	19.5	m3	4,300	83,850	
計					479,696	
残土処分費		1	式		42,120	別紙 00-0005
残土処分費	投棄料(阪南2区)	19.5	m3	2,160	42,120	
計					42,120	

直　接　工　事　費　別紙明細

機械設備工事	屋外給水設備				屋外給水設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事 (再使用する)		1	式		31,660	別紙 00-0006
量水器ﾎﾞｯｸｽ取外し(再使用する)	20A	1	個	8,070	8,070	代価表　0006
ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ蓋取外し(再使用する)	75A用	1	個	1,140	1,140	代価表　0008
衛生器具類撤去 再使用する	量水器　20	1	個	3,370	3,370	
衛生器具類撤去 再使用する	量水器　80	2	個	9,540	19,080	
計					31,660	

直　接　工　事　費　別紙明細

機械設備工事	屋外給水設備				屋外給水設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		136,652	別紙 00-0007
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　80A	32.4	m	1,420	46,008	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　20A	34	m	460	15,640	
鋳鉄管類撤去(排水) 再使用しない	80A	4.7	m	5,430	25,521	
ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ撤去 (再使用しない)	75A	1	個	4,160	4,160	代価表　0010
弁類撤去 再使用しない	80A	4	個	3,640	14,560	
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	量水器ﾎﾞｯｸｽ 50- 80	1	か所	6,440	6,440	
散水栓ﾎﾞｯｸｽ撤去 (再使用しない)	20A	1	個	4,610	4,610	代価表　0011
(仮設配管撤去)						
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　50A	13.1	m	960	12,576	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	屋外架空・暗渠　80A	3.9	m	1,830	7,137	
計					136,652	

直　接　工　事　費　別紙明細

機械設備工事	屋外給水設備				屋外給水設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
廃棄物処分費		1	式		3,794	別紙 00-0008
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	20A	34	m	9	306	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	50A	13.1	m	39	510.9	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	80A	36.3	m	82	2,976.6	
計					3,793.5	
有価材		1	式		▲2,385	別紙 00-0009
銑ダライ		0.09	t	▲26,500	▲2,385	
計					▲2,385	

直　接　工　事　費　別紙明細

機械設備工事	屋外排水設備				屋外排水設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用する	1	式		22,400	別紙 00-0010
塩ビ蓋取外し(再使用する)	200φ	16	個	1,400	22,400	代価表　0014
計					22,400	
土工事		1	式		186,280	別紙 00-0011
土工事	機械堀方　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	18.5	m3	2,280	42,180	
土工事	機械埋戻し　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	12.8	m3	4,400	56,320	
土工事	山砂の類　－	5.7	m3	11,100	63,270	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 28.5km以下	5.7	m3	4,300	24,510	
計					186,280	
残土処分費		1	式		12,312	別紙 00-0012
残土処分費	投棄料(阪南2区)	5.7	m3	2,160	12,312	
計					12,312	

直　接　工　事　費　別紙明細

機械設備工事	屋外消火設備				屋外消火設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用する	1	式		10,700	別紙 00-0013
既設送水口取外し (再使用する)	65 x 65 x 100 標示板取外し共	1	個	10,700	10,700	代価表　0019
計					10,700	
撤去工事	再使用しない	1	式		84,500	別紙 00-0014
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	消火栓ﾎﾞｯｸｽ	1	か所	10,700	10,700	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管　100A	24.6	m	3,000	73,800	
計					84,500	
土工事		1	式		155,904	別紙 00-0015
土工事	機械堀方　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	12.8	m3	2,280	29,184	
土工事	機械埋戻し　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	6.4	m3	4,400	28,160	
土工事	山砂の類　-	6.4	m3	11,100	71,040	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 28.5km以下	6.4	m3	4,300	27,520	
計					155,904	

直　接　工　事　費　別紙明細

機械設備工事	屋外消火設備				屋外消火設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
残土処分費		1	式		13,824	別紙 00-0016
残土処分費	投棄料(阪南2区)	6.4	m3	2,160	13,824	
計					13,824	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	地中埋設　PCﾌﾞｼｮｲﾝﾄ 75A	個	1	47,200	47,247.43	有り	代価表　0001
	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ45°　75A	個	1	13,600	13,607.43	有り	代価表　0002
	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	地中埋設　VP用異種管接続継手 75A	個	1	19,900	19,862.43	有り	代価表　0003
	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF受け口付ｿﾌﾄｼｰﾙ弁　75A	個	1	59,200	59,247.43	有り	代価表　0004
	量水器ﾎﾞｯｸｽ	75	か所	1	107,000	107,329.22	有り	代価表　0005
	量水器ﾎﾞｯｸｽ取外し(再使用する)	20A	個	1	8,070	8,067.74	有り	代価表　0006
	既設量水器ﾎﾞｯｸｽ再取付	20A	個	1	3,230	3,227.1	有り	代価表　0007
	ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ蓋取外し(再使用する)	75A用	個	1	1,140	1,140.58	有り	代価表　0008
	既設ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ蓋再取付け	75A用	個	1	2,850	2,851.43	有り	代価表　0009
	ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ撤去(再使用しない)	75A	個	1	4,160	4,159.21	有り	代価表　0010
	散水栓ﾎﾞｯｸｽ撤去(再使用しない)	20A	個	1	4,610	4,610.52	有り	代価表　0011
	量水器ﾎﾞｯｸｽ	75A	か所	1	165,000	165,372.28	有り	代価表　0012
	仮設配管架台	C-100x50x5x500L	個	1	3,360	3,358.37	有り	代価表　0013
	塩ビ蓋取外し(再使用する)	200φ	個	1	1,400	1,403.08	有り	代価表　0014
	塩ビ蓋再取付	200φ(再利用品)	個	1	3,510	3,507.71	有り	代価表　0015

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	やりとりｿｹｯﾄ	100A	個	1	2,780	2,779.98	有り	代価表　0016
	配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 200A 保温無		1	9,980	9,980.01	有り	代価表　0017
	送水口取付(再利用品)	65 x 65 x 100 標示板再取付共	個	1	26,300	26,307.84	有り	代価表　0018
	既設送水口取外し(再使用する)	65 x 65 x 100 標示板取外し共	個	1	10,700	10,692.86	有り	代価表　0019

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	地中埋設 PCｼﾞｮｲﾝﾄ 75A	個	1			47,200		代価表 0001
01	PCｼﾞｮｲﾝﾄ	75A	個	1	1	42,400	42,400		
02	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(EF接合・手間)	地中埋設 75A	か所	1	1	4,847.43	4,847.43		
	計						47,247.43		
	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ45° 75A	個	1			13,600		代価表 0002
01	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF片受ﾍﾞﾝﾄﾞ45° 75A	個	1	1	8,760	8,760		
02	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(EF接合・手間)	地中埋設 75A	か所	1	1	4,847.43	4,847.43		
	計						13,607.43		
	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	地中埋設 VP用異種管接続継手 75A	個	1			19,900		代価表 0003
01	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	地中埋設 EFﾌﾗﾝｼﾞ短管 (片受) 75A	個	1	1	19,862.43	19,862.43		
	計						19,862.43		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF受け口付ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 75A	個	1			59,200		代価表 0004
01	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF受け口付ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 75A	個	1	1	54,400	54,400		
02	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(EF接合・手間)	地中埋設 75A	か所	1	1	4,847.43	4,847.43		
	計						59,247.43		
	量水器ﾎﾞｯｸｽ	75	か所	1			107,000		代価表 0005
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設 (m3)		0.374	1	48,083.22	17,983.12		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	砂利地業 切込み砂利 (m3)		0.21	1	8,966.46	1,882.96		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ﾓﾙﾀﾙ (m3)		0.04	1	57,244.72	2,289.79		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	型枠 一般用 (㎡)		4.14	1	11,823.93	48,951.07		
05	特殊作業員		人	0.77	1	28,496	21,941.92	○	
06	普通作業員		人	0.3	1	24,232	7,269.6	○	
	その他		式	1	0.24	29,211.52	7,010.76		
	計						107,329.22		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	量水器ﾎﾞｯｸｽ取外し(再使用する)	20A	個	1			8,070		代価表 0006
01	配管工		人	0.23	1	28,288	6,506.24	○	
	その他		式	1	0.24	6,506.24	1,561.5		
	計						8,067.74		
	既設量水器ﾎﾞｯｸｽ再取付	20A	個	1			3,230		代価表 0007
01	配管工		人	0.23	0.4	28,288	2,602.5	○	
	その他		式	1	0.24	2,602.5	624.6		
	計						3,227.1		
	ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ蓋取外し(再使用する)	75A用	個	1			1,140		代価表 0008
01	配管工		人	0.08	0.4	28,288	905.22	○	
	その他		式	1	0.26	905.22	235.36		
	計						1,140.58		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	既設ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ蓋再取付け	75A用	個	1			2,850		代価表 0009
01	配管工		人	0.08	1	28,288	2,263.04	○	
	その他		式	1	0.26	2,263.04	588.39		
	計						2,851.43		
	ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ撤去(再使用しない)	75A	個	1			4,160		代価表 0010
01	普通作業員		人	0.36	0.3	24,232	2,617.06	○	
02	特殊作業員		人	0.08	0.3	28,496	683.9	○	
	その他		式	1	0.26	3,300.96	858.25		
	計						4,159.21		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	散水栓ﾎﾞｯｸｽ撤去(再使用しない)	20A	個	1			4,610		代価表 0011
01	特殊作業員		人	0.36	0.3	28,496	3,077.57	○	
02	普通作業員		人	0.08	0.3	24,232	581.57	○	
	その他		式	1	0.26	3,659.14	951.38		
	計						4,610.52		
	量水器ﾎﾞｯｸｽ	75A	か所	1			165,000		代価表 0012
01	量水器ボックス	75A用(蓋共)	個	1	1	123,000	123,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	123,000	6,150		
03	特殊作業員		人	0.77	1	28,496	21,941.92	○	
04	普通作業員		人	0.3	1	24,232	7,269.6	○	
	その他		式	1	0.24	29,211.52	7,010.76		
	計						165,372.28		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮設配管架台	C-100x50x5x500L	個	1			3,360		代価表 0013
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50 (溝形鋼)	m	0.5	1	6,716.74	3,358.37		
	計						3,358.37		
	塩ビ蓋取外し(再使用する)	200φ	個	1			1,400		代価表 0014
01	配管工		人	0.1	0.4	28,288	1,131.52	○	
	その他		式	1	0.24	1,131.52	271.56		
	計						1,403.08		
	塩ビ蓋再取付	200φ(再利用品)	個	1			3,510		代価表 0015
01	配管工		人	0.1	1	28,288	2,828.8	○	
	その他		式	1	0.24	2,828.8	678.91		
	計						3,507.71		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	やりとりｿｹｯﾄ	100A	個	1			2,780		代価表 0016
01	やりとりｿｹｯﾄ	100A	個	1	1	970	970		
02	配管工		人	0.0516	1	28,288	1,459.66	○	
	その他		式	1	0.24	1,459.66	350.32		
	計						2,779.98		
	配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 200A 保温無		1			9,980		代価表 0017
01	配管工		人	0.28	1	28,288	7,920.64	○	
	その他		式	1	0.26	7,920.64	2,059.37		
	計						9,980.01		
	送水口取付(再利用品)	65 x 65 x 100 標示板再取付共	個	1			26,300		代価表 0018
01	送水口 取付		個	1	1	26,307.84	26,307.84		
	計						26,307.84		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	既設送水口取外し(再使用する)	65 x 65 x 100 標示板取外し共	個	1			10,700		代価表 0019
01	送水口撤去	再使用する	個	1	1	10,692.86	10,692.86		
	計						10,692.86		

○は「その他」の率対象