令和７年７月

工 事 名 称 大阪府営阪南尾崎６丁目第１期住宅（建て替え）中層耐火住宅撤去工事（第１工区）

総工事費 ￥１５１，３６５，５００

工事価格 ￥１３７，６０５，０００

工 事 概 要 （工事場所：阪南市尾崎町六丁目 ）
中層耐火住宅撤去工事一式 施工区域面積 4,129㎡ 中層耐火住宅 ５階建 ２棟 60戸撤去 アスベスト除去工事一式 公 告 日 R7.7.10 入札書の開札日 R7.8.1 (工期)約 5.8 ヶ月

請負業者名				
請負金額￥		工期	契約締結日 ～	R8.2.9

5.22

NO. 1 大 阪 府

名　　称	単位	金額(円)	小計(円)				備　　考
1, 直接工事費							
［1］ 建物撤去工事	一式	94,534,383					
［2］ 電気設備工事	一式	0					
［3］ 機械設備工事	一式	0					
［4］ ガス設備工事	一式	0					
小　　計			94,534,383				
2. 共　通　費							
				A	E	M	
共通仮設費	一式	20,993,787		20,993,787	0	0	（共仮は積上げのみ）
現場管理費	一式	6,376,174		6,376,174	0	0	経費率　合計
一般管理費等	一式	15,700,656					18.34%
							（契約保証費率除く）
小　　計			43,070,617				
3. 工事価格 （1＋2）			137,605,000				
4. 消費税相当額	一式		13,760,500				税率10%
5. 総工事費 （3＋4）			151,365,500				

［１］　共 通 仮 設 費

A、共通仮設費の積上げ分（設備除く）

（1）準備費		一式	0
（2）仮設物資等積上げ分	別紙内訳	一式	20,993,787
（3）イメージアップ費等		一式	0
（4）その他		一式	0
（1）～（4）の計	A、		20,993,787

共 通 仮 設 費　20,993,787

［２］　現 場 管 理 費 ・ 一 般 管 理 費 等

B、　対象純工事費（建築直工＋共仮-C-E）　115,083,923

● Bに対する現場管理費率　β　5.50%

共仮のｽｸﾗｯﾌﾟ　0

B×β　B'　6,329,615

C、現場管理費対象外

イ、処分費等	96,263	
ロ、リース料	0	
ハ、工事排水料金	0	（共通費対象外）
ニ、各種負担金等	0	（共通費対象外）
ホ、共通仮設費の処分費	0	
イ ～ ホ の計　C、	96,263	

E、一般建築のその他工事

名称			
い、杭工事	一式	0	
ろ、造園工事	一式	0	
は、舗装工事	一式	0	
に、設備工事	一式	－	
ほ、特殊な室内装備品	一式	0	
へ、その他	一式	0	
と、共仮の舗装工事等	一式	347,984	

● Eに対する現場管理費

その他工事に対する現場管理費率　2%

E、い ～ と の計　347,984　E × 率　E'　6,959

F、現場管理費のその他積上げ部分

		単位	金額
（1）　その他積上げ	内訳別紙	一式	39,600

G、（B'＋E'＋F）　**現 場 管 理 費　6,376,174**

H、撤去工事の工事原価（B ＋ B'）　121,413,538

I、その他工事の工事原価（E ＋ E'）　354,943

I'、設備工事の工事原価　0

J、現場管理費のその他積上げ工事原価（F）　39,600

K、一般管理費等のその他積上げ部分

		単位	金額
（1）その他積上げ	内訳別紙	一式	0
		計 K'	0

L、率計算の工事原価　H＋I＋J＋イ＋ロ＋ホ+I'　121,904,344

◎ Lに対する一般管理費等率　γ　12.84%

L'率に掛ける工事原価　121,904,344

M、契約保証費　※　必要有り

一般管理費等の補正値　0.04%

◎ L' × 補正値　M'　48,761

N、L × γ ＋ K' ＋ M'　**一 般 管 理 費 等　15,701,278**

数値処理　-622

数値処理後小計　一 般 管 理 費 等　15,700,656

撤去工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
撤去工事	1	式	65,103,411	
仮設物設置工事	1	式	28,125,638	
整地工事	1	式	206,450	
害虫駆除	1	式	615,024	
撤去用水費	1	式	483,860	
計			94,534,383	

撤去工事　科目別内訳

撤去工事

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
撤去工事	1	式	65,103,411	
計			65,103,411	

撤去工事　科目別内訳

仮設物設置工事

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
仮設物設置工事	1	式	28,125,638	
計			28,125,638	

撤去工事　科目別内訳

整地工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
整地工事	1	式	206,450	
計			206,450	

撤去工事　科目別内訳

害虫駆除

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
害虫駆除	1	式	615,024	
計			615,024	

撤去用水費

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
撤去用水費	1	式	483,860	
計			483,860	

撤去工事　中科目別内訳

撤去工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
撤去工事	撤去工事	1	式	56,389,011	
撤去工事	ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事	1	式	8,714,400	
計				65,103,411	

撤去工事　中科目別内訳

仮設物設置工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
仮設物設置工事	仮設物設置工事	1	式	28,125,638	
計				28,125,638	

撤去工事　中科目別内訳

整地工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
整地工事	整地工事	1	式	206,450	
計				206,450	

撤去工事　中科目別内訳

害虫駆除

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
害虫駆除	害虫駆除	1	式	615,024	
計				615,024	

撤去用水費

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
撤去用水費	撤去用水費	1	式	483,860	
計				483,860	

撤去工事　細目別内訳

撤去工事		撤去工事				撤去工事
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
（建物撤去）			式			
当初住宅撤去（５号棟）	30戸	1	式		26,145,172	別紙 00-0001
当初住宅撤去（６号棟）	30戸	1	式		25,828,976	別紙 00-0002
とりこわし機械運搬	排出ｶﾞｽ対策型	1	式		98,100	代価表　0029
土工機械運搬		1	式		76,500	代価表　0030
残置物	屋内・可燃物 積込、運搬、処分共	4.2	m3	410	1,722	代価表　0031
残置物	屋内・不燃物 積込、運搬、処分共	3.3	m3	1,660	5,478	代価表　0032
残置物（屋外）	屋外・不燃物 積込、運搬、処分共	1	m3	1,660	1,660	代価表　0035
（屋外附帯撤去）						
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装とりこわし	詳-101(B) t=50 機械 集積・積込み共	1,216	㎡	310	376,960	代価表　0036
ｶｯﾀｰ切断（舗装面）	ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式	16.8	m	450	7,560	代価表　0037
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装とりこわし	詳-101(C) t=50+50 機械 集積・積込み共	126	㎡	620	78,120	代価表　0038
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装とりこわし	詳-102(A) t=100 機械 集積・積込み共	105	㎡	880	92,400	代価表　0039
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装とりこわし	詳-103(A) t=60 機械 集積・積込み共	196	㎡	700	137,200	代価表　0040
ｺﾝｸﾘｰﾄ平板舗装とりこわし	詳-104(A)(D) t=60+敷ﾓﾙﾀﾙ50共 機械 集積・積込み共	70.3	㎡	770	54,131	代価表　0041

撤去工事　細目別内訳

撤去工事		撤去工事				撤去工事
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
境界ﾌﾞﾛｯｸ（１）撤去	詳-201(A) a150*h150 集積、積込共	141	m	240	33,840	代価表　0042
境界ﾌﾞﾛｯｸ（１）撤去	詳-201(B) a120*h120 集積、積込共	21	m	98	2,058	代価表　0043
境界ﾌﾞﾛｯｸ（１）撤去	詳-201(C) a150*h200 集積、積込共	224	m	290	64,960	代価表　0044
境界ﾌﾞﾛｯｸ（２）撤去	詳-202(A) a100*h200 集積、積込共	63	m	200	12,600	代価表　0045
境界ﾌﾞﾛｯｸ（２）撤去	詳-202(B) a100*h200 集積、積込共	185	m	150	27,750	代価表　0046
境界ﾌﾞﾛｯｸ（２）撤去	詳-202(C) a150*h300 集積、積込共	25.6	m	390	9,984	代価表　0047
L字型側溝撤去	詳-203(A) L型 250A 集積、積込共	106	m	390	41,340	代価表　0048
L字型側溝撤去	詳-203(C) L型 250A 集積、積込共	85.2	m	390	33,228	代価表　0049
V字型側溝撤去	詳-204(A) W430 t1=100～50 t2=80～50 集積、積込共	5.7	m	390	2,223	代価表　0050
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み撤去	詳-205(A) CB100 １段+敷ﾓﾙﾀﾙ 集積、積込共	29.5	m	190	5,605	代価表　0051
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み撤去	詳-205(B) CB100 １段 集積、積込共	45	m	88	3,960	代価表　0052
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み撤去	詳-205(C) CB100 ２段 集積、積込共	24.2	m	180	4,356	代価表　0053
車止めﾌﾞﾛｯｸ（２連）撤去	詳-206 a180/a230*h250 集積、積込共	20	か所	540	10,800	代価表　0054
駐車場化粧ﾌﾞﾛｯｸ積撤去	詳-207 集積、積込共	13.6	m	590	8,024	代価表　0055
鉄サク撤去	詳-208(A) 集積、積込共	1	式		9,730	代価表　0056

撤去工事	撤去工事				撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄サク撤去	詳-208(B) 集積、積込共	1	式		2,630	代価表　0057
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ桝（１）撤去	詳-301(A) □400*h430 集積、積込共	18	か所	240	4,320	代価表　0058
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ桝（１）撤去	詳-301(B) □400*h530 集積、積込共	6	か所	290	1,740	代価表　0059
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ桝（１）撤去	詳-301(C) □400*h630 集積、積込共	3	か所	290	870	代価表　0060
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ桝（２）撤去	詳-302(D) □590*h690 集積、積込共	3	か所	780	2,340	代価表　0061
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ桝（２）撤去	詳-302(E) □590*h790 集積、積込共	4	か所	880	3,520	代価表　0062
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ桝（２）撤去	詳-302(F) □590*h890 集積、積込共	1	か所	980	980	代価表　0063
L字型側溝会所（１）撤去	詳-303 270*170*h800 集積、積込共	4	か所	830	3,320	代価表　0064
L字型側溝会所（２）撤去	詳-304 400*500*h900 集積、積込共	6	か所	1,460	8,760	代価表　0065
排水口撤去	詳-305 M100 集積、積込共	10	m	370	3,700	代価表　0066
U型側溝会所撤去	詳-307 U型ﾄﾗﾌ150用 集積、積込共	2	か所	2,290	4,580	代価表　0067
ｺﾝｸﾘｰﾄ会所撤去	詳-308(g) □450*h700 集積、積込共	3	か所	1,270	3,810	代価表　0068
ｺﾝｸﾘｰﾄ会所撤去	詳-308(h) □450*h800 集積、積込共	1	か所	1,370	1,370	代価表　0069
ｺﾝｸﾘｰﾄ会所撤去	詳-308(i) □450*h900 集積、積込共	1	か所	1,510	1,510	代価表　0070
U字型側溝撤去	詳-401(A) U150 集積、積込共	46.4	m	240	11,136	代価表　0071

撤去工事　細目別内訳

撤去工事	撤去工事				撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
U字型側溝撤去	詳-401(B) U150 集積、積込共	25.9	m	540	13,986	代価表　0072
U字型側溝撤去	詳-401(C) U150 集積、積込共	8.3	m	310	2,573	代価表　0073
ｽﾛｰﾌﾟ手摺（１）撤去	詳-403 集積、積込共	1	式		5,390	代価表　0074
ｽﾛｰﾌﾟ手摺（２）撤去	詳-404 集積、積込共	1	式		19,900	代価表　0075
ｽﾛｰﾌﾟ手摺（３）撤去	詳-408 集積、積込共	1	式		1,080	代価表　0076
階段撤去	詳-405 集積、積込共	5	か所	1,810	9,050	代価表　0077
車止めﾊﾞﾘｶｰ撤去	詳-406(B) U字型 集積、積込共	3	か所	490	1,470	代価表　0078
車止めﾊﾞﾘｶｰ撤去	詳-406(C) U字型 集積、積込共	1	か所	270	270	代価表　0079
車止めﾊﾞﾘｶｰ撤去	詳-406(D) I型 集積、積込共	4	か所	530	2,120	代価表　0080
駐輪場撤去	詳-407 集積、積込共	1	式		19,200	代価表　0081
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み撤去	詳-503(A) CB100*200 集積、積込共	30	m	88	2,640	代価表　0082
ﾚﾝｶﾞ積み撤去	詳-503(C) ﾚﾝｶﾞ100*210 集積、積込共	12	m	88	1,056	代価表　0083
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み撤去	詳-503(D) CB100*60 集積、積込共	11.5	m	44	506	代価表　0084
駐車禁止看板撤去	詳-504 集積、積込共	1	か所	750	750	代価表　0085
消火栓看板移設	詳-505 基礎のみ撤去、新設 集積、積込共	1	か所	2,640	2,640	代価表　0086

撤去工事	撤去工事					撤去工事
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾍﾞﾝﾁ撤去	詳-506 1,500*350*400 集積、積込共	4	基	540	2,160	代価表　0087
ｶﾗｰｺｰﾝ ｺﾝｸﾘｰﾄ土台付撤去	詳-507 集積、積込共	13	基	150	1,950	代価表　0088
ﾌｪﾝｽ撤去	詳-508 H=1,500 集積、積込共	1	式		760	代価表　0090
滑り台撤去	詳-601 集積、積込共	1	基	6,840	6,840	代価表　0091
砂場撤去	詳-602 集積、積込共	1	か所	12,800	12,800	代価表　0092
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ壁撤去	詳-603 集積、積込共	1	か所	20,300	20,300	代価表　0093
防災収納ﾍﾞﾝﾁ移設	A-07	1	か所	2,200	2,200	代価表　0094
屋外排水管撤去	陶管　φ100 H=650	9.2	m	300	2,760	代価表　0095
屋外排水管撤去	陶管　φ100 ｺﾝｸﾘｰﾄ巻き H=750,W=314	13.1	m	900	11,790	代価表　0096
屋外排水管撤去	塩ビ管　φ75 H=350	58.1	m	160	9,296	代価表　0097
屋外排水管撤去	塩ビ管　φ100 H=350	76.4	m	160	12,224	代価表　0098
屋外排水管撤去	塩ビ管　φ125 H=450	84.7	m	210	17,787	代価表　0099
屋外排水管撤去	塩ビ管　φ150 H=600	41.6	m	280	11,648	代価表　0100
屋外排水管撤去	ﾋｭｰﾑ管　φ150 ｺﾝｸﾘｰﾄ巻き H=580,W=365	41.1	m	960	39,456	代価表　0101
屋外排水管撤去	ﾋｭｰﾑ管　φ200 H=730	29.2	m	340	9,928	代価表　0102

撤去工事　細目別内訳

撤去工事	撤去工事					撤去工事
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
樹木撤去手間 中低木	H=0.5～0.8未満 -	4	本	920	3,680	
樹木撤去手間 中低木	H=0.8～1.0未満 -	1	本	920	920	
樹木撤去手間 中低木	H=1.0～1.5未満 -	16	本	1,760	28,160	
樹木撤去手間 中低木	H=1.5～2.0未満 -	14	本	1,760	24,640	
樹木撤去手間 中低木	H=2.0～3.0未満 -	12	本	4,160	49,920	
樹木撤去手間 高木	C 0.10未満 -	3	本	3,040	9,120	
樹木撤去手間 高木	C 0.10～0.12未満 -	1	本	3,040	3,040	
樹木撤去手間 高木	C 0.12～0.15未満 -	3	本	3,040	9,120	
樹木撤去手間 高木	C 0.15～0.18未満 -	81	本	6,540	529,740	
樹木撤去手間 高木	C 0.18～0.20未満 -	74	本	6,540	483,960	
樹木撤去手間 高木	C 0.20～0.25未満 -	14	本	6,540	91,560	
樹木撤去手間 高木	C 0.25～0.30未満 -	1	本	11,900	11,900	
樹木撤去手間 高木	C 0.30～0.35未満 -	1	本	11,900	11,900	
樹木撤去手間 高木	C 0.35～0.40未満 -	1	本	11,900	11,900	
樹木撤去手間 高木	C 0.60～0.75未満 -	1	本	28,900	28,900	

撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
除草		256	㎡	150	38,400	代価表　0103
樹木類 積込み		2.2	m3	1,640	3,608	代価表　0104
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　31.5km以下	6.7	m3	4,630	31,021	代価表　0010
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　31.5km以下	94.1	m3	4,630	435,683	代価表　0010
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　19.5km以下	73.5	m3	3,410	250,635	代価表　0105
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　31.5km以下	6.8	m3	4,630	31,484	代価表　0010
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　31.5km以下	16.3	m3	4,630	75,469	代価表　0010
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　31.5km以下	1.2	m3	4,630	5,556	代価表　0010
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り　60.0km以下	0.4	m3	2,390	956	代価表　0013
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　樹木類 DID区間有り　60.0km以下	2.2	m3	1,790	3,938	代価表　0106
小計					55,648,763	
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	6.7	m3	3,530	23,651	代価表　0019
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	94.1	m3	3,530	332,173	代価表　0019
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類　投棄料	73.5	m3	5,170	379,995	代価表　0107
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	6.8	m3	3,530	24,004	代価表　0019

撤去工事　細目別内訳

撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	16.3	m3	3,530	57,539	代価表　0019
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	1.2	m3	3,530	4,236	代価表　0019
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	0.4	m3	5,600	2,240	代価表　0022
とりこわし 発生材処分	樹木類　投棄料	2.2	m3	550	1,210	代価表　0108
小計					825,048	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	1.4	t	▲29,500	▲41,300	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	SUS304	0.3	t	▲145,000	▲43,500	代価表　0028
小計					▲84,800	
計					56,389,011	

撤去工事　細目別内訳

撤去工事	撤去工事			アスベスト除去工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
アスベスト含有仕上塗材除去工事	吸引装置付超高圧水洗工法 仮設（隔離養生）・アスベスト含有仕上塗材除去・アスベスト含有廃棄物処理・諸経費・法定福利費含む					
仮設費						
床　隔離養生	プラスチックシート　t＝0.1	607	㎡	1,200	728,400	
整理清掃後片付け		1	式		120,000	
仮設材運搬		1	式		90,000	
小計					938,400	
撤去費						
庇裏・バルコニー裏アスベスト含有外壁塗材撤去		550	㎡	12,000	6,600,000	
除去アスベスト処理	薬液噴射後　袋詰め（２重）	1	式		108,000	
小計					6,708,000	
処分費						
アスベスト廃棄物積込		1	式		90,000	
アスベスト廃棄物運搬		1	式		72,000	
アスベスト廃棄物処分		1	式		180,000	

撤去工事　細目別内訳

撤去工事	撤去工事			アスベスト除去工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
小計					342,000	
諸経費	法定福利費共	1	式		726,000	
計					8,714,400	

仮設物設置工事		仮設物設置工事			仮設物設置工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
５号棟						
枠組本足場 （手すり先行方式 ）	建枠 900×1700　布枠500+240 外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去工事用 運搬費共　30戸　3ヶ月程度	2,427	㎡	3,390	8,227,530	代価表　0109
防音ｼｰﾄ	運搬費共　3ヶ月程度	2,427	㎡	1,800	4,368,600	代価表　0110
内部足場	内装材撤去用　1ヶ月程度 運搬費共	1,749	㎡	840	1,469,160	代価表　0111
内部足場	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有仕上塗材除去用撤去用 1ヶ月程度 運搬費共	250	㎡	840	210,000	代価表　0112
内部足場	階段室最上部 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有仕上塗材除去用撤去用 1ヶ月程度　運搬費共	23.2	㎡	3,220	74,704	代価表　0113
６号棟						
枠組本足場 （手すり先行方式 ）	建枠 900×1700　布枠500+240 外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去工事用 運搬費共　30戸　3ヶ月程度	2,322	㎡	3,390	7,871,580	代価表　0109
防音ｼｰﾄ	運搬費共　3ヶ月程度	2,322	㎡	1,800	4,179,600	代価表　0110
内部足場	内装材撤去用　1ヶ月程度 運搬費共	1,714	㎡	840	1,439,760	代価表　0111
内部足場	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有仕上塗材除去用撤去用 1ヶ月程度 運搬費共	250	㎡	840	210,000	代価表　0112
内部足場	階段室最上部 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有仕上塗材除去用撤去用 1ヶ月程度　運搬費共	23.2	㎡	3,220	74,704	代価表　0113
計					28,125,638	

撤去工事　細目別内訳

整地工事		整地工事			整地工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
敷地整地	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 6t	4,129	㎡	50	206,450	
計					206,450	

撤去工事　細目別内訳

害虫駆除		害虫駆除			害虫駆除	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
害虫駆除	屋内	3,722	㎡	160	595,520	
害虫駆除	屋外	212	㎡	92	19,504	
計					615,024	

撤去工事　細目別内訳

撤去用水費		撤去用水費			撤去用水費	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事用水費（散水用）	南大阪市 RC造　(230l/㎡)	3,722	延㎡	130	483,860	
計					483,860	

撤去工事　別紙明細

撤去工事	撤去工事			撤去工事		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
当初住宅撤去 （５号棟）	30戸	1	式		26,145,172	別紙 00-0001
土工事	布掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	76.2	m3	1,560	118,872	代価表　0001
土工事	総掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	193	m3	1,490	287,570	代価表　0002
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 － 集積　鉄筋切断　散水手間共	179	m3	9,830	1,759,570	
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積　鉄筋切断　散水手間共	870	m3	6,790	5,907,300	
鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	8.9	t	20,800	185,120	
既存防水層撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共	412	㎡	1,940	799,280	
床組撤去	木造床組・畳（束立て）集積共	1,760	㎡	3,390	5,966,400	代価表　0003
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り　一般　　集積共	2,796	㎡	970	2,712,120	
間仕切壁合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　一般　　集積共	1,311	㎡	970	1,271,670	代価表　0004
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り　一般 集積共	1,425	㎡	1,210	1,724,250	
石綿含有整形板撤去	壁 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ t=6 石綿含有 集積共	17.3	㎡	2,180	37,714	代価表　0005
石綿含有整形板撤去	壁 ｹｲｶﾙ板 t=6 石綿含有 集積共	76.6	㎡	2,180	166,988	代価表　0006
石綿含有整形板撤去	天井 ｶﾗｰﾌﾚｷ板 t=3 石綿含有 集積共	8.1	㎡	2,670	21,627	代価表　0007
石綿含有整形板撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 石綿含有 集積共	248	㎡	1,940	481,120	代価表　0008

撤去工事　別紙明細

撤去工事	撤去工事			撤去工事		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
当初住宅撤去 （５号棟）	30戸	1	式		26,145,172	別紙 00-0001
石綿含有整形板撤去	屋上部ｾﾒﾝﾄ笠木 t=12 石綿含有 集積共	88.9	m	700	62,230	代価表　0009
小計					21,501,831	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 31.5km以下	996	m3	4,630	4,611,480	代価表　0010
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 31.5km以下	56.1	m3	4,630	259,743	代価表　0010
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類 DID区間有り 31.5km以下	47.4	m3	1,200	56,880	代価表　0011
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｶﾞﾗｽ類 DID区間有り 60.0km以下	1.1	m3	6,900	7,590	代価表　0012
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 60.0km以下	26.7	m3	2,390	63,813	代価表　0013
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　畳類 DID区間有り 60.0km以下	41.7	m3	1,790	74,643	代価表　0014
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾌﾚｷ板類 DID区間有り 110.0km以下	0.1	m3	4,570	457	代価表　0015
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｹｲｶﾙ板類 DID区間有り 110.0km以下	0.5	m3	4,570	2,285	代価表　0016
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有廃ﾌﾟﾗ類 DID区間有り 110.0km以下	2.5	m3	4,570	11,425	代価表　0017
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾍﾞｽﾄ含ｽﾚｰﾄ類 DID区間有り 110.0km以下	0.3	m3	4,570	1,371	代価表　0018
小計					5,089,687	
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	996	m3	3,530	3,515,880	代価表　0019

撤去工事　別紙明細

撤去工事	撤去工事				撤去工事	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
当初住宅撤去（５号棟）	30戸	1	式		26,145,172	別紙 00-0001
とりこわし発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	56.1	m3	3,530	198,033	代価表　0019
とりこわし発生材処分	木材類　投棄料	47.4	m3	550	26,070	代価表　0020
とりこわし発生材処分	ｶﾞﾗｽ類　投棄料	1.1	m3	13,100	14,410	代価表　0021
とりこわし発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	26.7	m3	5,600	149,520	代価表　0022
とりこわし発生材処分	畳類　投棄料	41.7	m3	2,730	113,841	代価表　0023
とりこわし発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾌﾚｷ板類　投棄料	0.1	m3	25,000	2,500	代価表　0024
とりこわし発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｹｲｶﾙ板類　投棄料	0.5	m3	25,000	12,500	代価表　0025
とりこわし発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有廃ﾌﾟﾗ類　投棄料	2.5	m3	25,000	62,500	代価表　0026
とりこわし発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｽﾚｰﾄ類　投棄料	0.3	m3	25,000	7,500	代価表　0027
小計					4,102,754	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑　ヘビーH3	97.8	t	▲29,500	▲2,885,100	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ　延べｶﾞﾗ	7.2	t	▲215,000	▲1,548,000	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	SUS304	0.8	t	▲145,000	▲116,000	代価表　0028
小計					▲4,549,100	

撤去工事　別紙明細

撤去工事	撤去工事				撤去工事	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
当初住宅撤去（５号棟）	30戸	1	式		26,145,172	別紙 00-0001
計					26,145,172	

撤去工事　別紙明細

撤去工事	撤去工事			撤去工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
当初住宅撤去 （６号棟）	30戸	1	式		25,828,976	別紙 00-0002
土工事	布掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	76.2	m3	1,560	118,872	代価表　0001
土工事	総掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	168	m3	1,490	250,320	代価表　0002
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 － 集積　鉄筋切断　散水手間共	169	m3	9,830	1,661,270	
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積　鉄筋切断　散水手間共	862	m3	6,790	5,852,980	
鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	5.9	t	20,800	122,720	
既存防水層撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共	412	㎡	1,940	799,280	
床組撤去	木造床組・畳（束立て）集積共	1,760	㎡	3,390	5,966,400	代価表　0003
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り　一般　　集積共	2,796	㎡	970	2,712,120	
間仕切壁合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　一般　　集積共	1,311	㎡	970	1,271,670	代価表　0004
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り　一般 集積共	1,425	㎡	1,210	1,724,250	
石綿含有整形板撤去	壁 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ t=6 石綿含有 集積共	17.3	㎡	2,180	37,714	代価表　0005
石綿含有整形板撤去	壁 ｹｲｶﾙ板 t=6 石綿含有 集積共	56.8	㎡	2,180	123,824	代価表　0006
石綿含有整形板撤去	天井 ｶﾗｰﾌﾚｷ板 t=3 石綿含有 集積共	8.1	㎡	2,670	21,627	代価表　0007
石綿含有整形板撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 石綿含有 集積共	248	㎡	1,940	481,120	代価表　0008

撤去工事　別紙明細

撤去工事	撤去工事			撤去工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
当初住宅撤去 （６号棟）	30戸	1	式		25,828,976	別紙 00-0002
石綿含有整形板撤去	屋上部ｾﾒﾝﾄ笠木 t=12 石綿含有 集積共	88.9	m	700	62,230	代価表　0009
小計					21,206,397	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 31.5km以下	980	m3	4,630	4,537,400	代価表　0010
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 31.5km以下	54.8	m3	4,630	253,724	代価表　0010
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類 DID区間有り 31.5km以下	47.4	m3	1,200	56,880	代価表　0011
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｶﾞﾗｽ類 DID区間有り 60.0km以下	1	m3	6,900	6,900	代価表　0012
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 60.0km以下	24.7	m3	2,390	59,033	代価表　0013
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　畳類 DID区間有り 60.0km以下	41.7	m3	1,790	74,643	代価表　0014
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾌﾚｷ板類 DID区間有り 110.0km以下	0.1	m3	4,570	457	代価表　0015
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｹｲｶﾙ板類 DID区間有り 110.0km以下	0.3	m3	4,570	1,371	代価表　0016
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有廃ﾌﾟﾗ類 DID区間有り 110.0km以下	2.5	m3	4,570	11,425	代価表　0017
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾍﾞｽﾄ含ｽﾚｰﾄ類 DID区間有り 110.0km以下	0.3	m3	4,570	1,371	代価表　0018
小計					5,003,204	
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	980	m3	3,530	3,459,400	代価表　0019

撤去工事　別紙明細

撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
当初住宅撤去（６号棟）	30戸	1	式		25,828,976	別紙 00-0002
とりこわし発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	54.8	m3	3,530	193,444	代価表　0019
とりこわし発生材処分	木材類　投棄料	47.4	m3	550	26,070	代価表　0020
とりこわし発生材処分	ｶﾞﾗｽ類　投棄料	1	m3	13,100	13,100	代価表　0021
とりこわし発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	24.7	m3	5,600	138,320	代価表　0022
とりこわし発生材処分	畳類　投棄料	41.7	m3	2,730	113,841	代価表　0023
とりこわし発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾌﾚｷ板類　投棄料	0.1	m3	25,000	2,500	代価表　0024
とりこわし発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｹｲｶﾙ板類　投棄料	0.3	m3	25,000	7,500	代価表　0025
とりこわし発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有廃ﾌﾟﾗ類　投棄料	2.5	m3	25,000	62,500	代価表　0026
とりこわし発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｽﾚｰﾄ類　投棄料	0.3	m3	25,000	7,500	代価表　0027
小計					4,024,175	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑　ヘビーH3	93.4	t	▲29,500	▲2,755,300	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ　延べｶﾞﾗ	7.2	t	▲215,000	▲1,548,000	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	SUS304	0.7	t	▲145,000	▲101,500	代価表　0028
小計					▲4,404,800	

撤去工事　別紙明細

撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
当初住宅撤去（６号棟）	30戸	1	式		25,828,976	別紙 00-0002
計					25,828,976	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮囲(A) (ｶﾗｰ鋼板 H=3000) 標準図8-A	全損　－	75.9	m	23,700	1,798,830	
仮囲(C) (ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ H=3000) 標準図8-C	全損　－	4	m	26,500	106,000	
仮囲(A) (ｶﾗｰ鋼板 H=3000) 標準図8-A	上部養生ｼｰﾄ付　H=1,000 全損	130	m	30,900	4,017,000	代価表　0114
仮囲(C) (ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ H=3000) 標準図8-C	上部養生ｼｰﾄ付　H=1,000 全損	2	m	33,700	67,400	代価表　0115
ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	上部ｼｰﾄ共　1ヶ月程度	39.8	m	2,790	111,042	代価表　0116
仮設門扉 ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ 標準図8-5	W=5000 全損	1	か所	452,000	452,000	代価表　0117
仮設看板 標準図8-7		1	か所	22,800	22,800	
仮設電灯	全損　電力費 5ヶ月程度	6	か所	10,000	60,000	代価表　0118
監督員事務所	2号　用水費・電力費共 5ヶ月程度	1	式		698,000	代価表　0119
事務員	5ヶ月程度	1	人	879,000	879,000	代価表　0120
交通誘導員	常駐　5ヶ月程度	3	人	1,970,000	5,910,000	代価表　0121
整理清掃費	周辺共　5ヶ月程度	1	式		203,000	代価表　0122
高圧洗浄機	洗車用　5ヶ月程度	1	台	373,000	373,000	代価表　0123
高圧洗浄機	散水用　用水費除く　3ヶ月程度	2	台	88,000	176,000	代価表　0124
仮設水道	40φ	1	式		76,100	代価表　0125

共通仮設費(積上)　明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水処理費	5ヶ月程度	1	式		107,000	代価表　0126
簡易水槽設置	撤去用	1	式		82,900	代価表　0132
騒音・振動測定	振動NL21､振動VM53A 5ヶ月程度	1	台	166,000	166,000	代価表　0134
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 掲示板		1	枚	2,580	2,580	
素堀側溝 （土工事共） 標準図8-2		176	m	5,790	1,019,040	
仮設会所　1200角 標準図8-4	土工事共	4	か所	58,600	234,400	
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径150	7.8	m	6,340	49,452	
陶管撤去部ﾓﾙﾀﾙ詰め	φ100	1	か所	32	32	代価表　0135
ﾋｭｰﾑ管撤去部ﾓﾙﾀﾙ詰 め	φ150	1	か所	72	72	代価表　0136
直接仮設 (構内舗装)		63.2	㎡	430	27,176	
仮設ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	t-50　表層のみ	63.2	㎡	2,940	185,808	代価表　0137
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 機械運搬	往復 500㎡未満 表層のみ －	1	一式	135,000	135,000	
養生敷鉄板	t-22　5ヶ月程度	306	㎡	6,590	2,016,540	代価表　0138
養生鉄板運搬費		52.9	t	7,350	388,815	代価表　0139
既存杭調査	総掘り 深さ2m程度 埋戻し共	1,040	m3	1,490	1,549,600	代価表　0140

共通仮設費(積上)　明細

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材の事前調査費		1	式		79,200	
計					20,993,787	

現場管理費(積上)　明細

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
報告書作成・所管庁提出費		1	式		39,600	
計					39,600	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	土工事	布掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	m3	1	1,560	1,560.6	有り	代価表 0001
	土工事	総掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	m3	1	1,490	1,489.2	有り	代価表 0002
	床組撤去	木造床組・畳（束立て）集積共	㎡	1	3,390	3,392.48	有り	代価表 0003
	間仕切壁合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	1	970	969.28	有り	代価表 0004
	石綿含有整形板撤去	壁 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ t=6 石綿含有 集積共	㎡	1	2,180	2,180.88	有り	代価表 0005
	石綿含有整形板撤去	壁 ｹｲｶﾙ板 t=6 石綿含有 集積共	㎡	1	2,180	2,180.88	有り	代価表 0006
	石綿含有整形板撤去	天井 ｶﾗｰﾌﾚｷ板 t=3 石綿含有 集積共	㎡	1	2,670	2,665.52	有り	代価表 0007
	石綿含有整形板撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 石綿含有 集積共	㎡	1	1,940	1,938.56	有り	代価表 0008
	石綿含有整形板撤去	屋上部ｾﾒﾝﾄ笠木 t=12 石綿含有 集積共	m	1	700	697.88	有り	代価表 0009
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	4,630	4,627.49	有り	代価表 0010
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1,200	1,202.42	有り	代価表 0011
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｶﾞﾗｽ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	6,900	6,903.31	有り	代価表 0012
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	2,390	2,391.7	有り	代価表 0013
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 畳類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1,790	1,793.77	有り	代価表 0014
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾌﾚｷ板類 DID区間有り 110.0km以下	m3	1	4,570	4,570	有り	代価表 0015

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｹｲｶﾙ板類 DID区間有り 110.0km以下	m3	1	4,570	4,570	有り	代価表 0016
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有廃ﾌﾟﾗ類 DID区間有り 110.0km以下	m3	1	4,570	4,570	有り	代価表 0017
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾍﾞｽﾄ含ｽﾚｰﾄ類 DID区間有り 110.0km以下	m3	1	4,570	4,570	有り	代価表 0018
	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 投棄料	m3	1	3,530	3,525	有り	代価表 0019
	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	1	550	550	有り	代価表 0020
	とりこわし 発生材処分	ｶﾞﾗｽ類 投棄料	m3	1	13,100	13,100	有り	代価表 0021
	とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 投棄料	m3	1	5,600	5,600	有り	代価表 0022
	とりこわし 発生材処分	畳類 投棄料	m3	1	2,730	2,727	有り	代価表 0023
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾌﾚｷ板類 投棄料	m3	1	25,000	25,000	有り	代価表 0024
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｹｲｶﾙ板類 投棄料	m3	1	25,000	25,000	有り	代価表 0025
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有廃ﾌﾟﾗ類 投棄料	m3	1	25,000	25,000	有り	代価表 0026
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｽﾚｰﾄ類 投棄料	m3	1	25,000	25,000	有り	代価表 0027
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	SUS304	t	1	▲145,000	▲145,000	有り	代価表 0028
	とりこわし機械運搬	排出ｶﾞｽ対策型	式	1	98,100	98,116.6	有り	代価表 0029
	土工機械運搬		式	1	76,500	76,500	有り	代価表 0030

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	残置物	屋内・可燃物 積込、運搬、処分共	m3	1	410	407.03	有り	代価表　0031
	残置物	屋内・不燃物 積込、運搬、処分共	m3	1	1,660	1,655.38	有り	代価表　0032
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　その他 DID区間有り　60.0km以下	m3	1	6,900	6,903.31	有り	代価表　0033
	とりこわし 発生材処分	その他　投棄料	m3	1	5,250	5,252	有り	代価表　0034
	残置物（屋外）	屋外・不燃物 積込、運搬、処分共	m3	1	1,660	1,655.38	有り	代価表　0035
	ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	詳-101(B)　t=50 機械 集積・積込み共	m2	1	310	308.04	有り	代価表　0036
	ｶｯﾀｰ切断（舗装面）	ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式	m	1	450	445.29	有り	代価表　0037
	ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	詳-101(C)　t=50+50 機械 集積・積込み共	m2	1	620	616.08	有り	代価表　0038
	ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし	詳-102(A)　t=100 機械 集積・積込み共	m2	1	880	875.23	有り	代価表　0039
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 舗装とりこわし	詳-103(A)　t=60 機械 集積・積込み共	m2	1	700	700	有り	代価表　0040
	ｺﾝｸﾘｰﾄ平板 舗装とりこわし	詳-104(A)(D)　t=60+敷ﾓﾙﾀﾙ50共 機械 集積・積込み共	m2	1	770	768.99	有り	代価表　0041
	境界ﾌﾞﾛｯｸ（１） 撤去	詳-201(A)　a150*h150 集積、積込共	m	1	240	243.85	有り	代価表　0042
	境界ﾌﾞﾛｯｸ（１） 撤去	詳-201(B)　a120*h120 集積、積込共	m	1	98	97.54	有り	代価表　0043
	境界ﾌﾞﾛｯｸ（１） 撤去	詳-201(C)　a150*h200 集積、積込共	m	1	290	292.62	有り	代価表　0044
	境界ﾌﾞﾛｯｸ（２） 撤去	詳-202(A)　a100*h200 集積、積込共	m	1	200	195.08	有り	代価表　0045

代価表一覧

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	境界ﾌﾞﾛｯｸ（２） 撤去	詳-202(B)　a100*h200 集積、積込共	m	1	150	146.31	有り	代価表　0046
	境界ﾌﾞﾛｯｸ（２） 撤去	詳-202(C)　a150*h300 集積、積込共	m	1	390	390.16	有り	代価表　0047
	L字型側溝撤去	詳-203(A)　L型 250A 集積、積込共	m	1	390	390.16	有り	代価表　0048
	L字型側溝撤去	詳-203(C)　L型 250A 集積、積込共	m	1	390	390.16	有り	代価表　0049
	V字型側溝撤去	詳-204(A)　W430 t1=100～50 t2=80～50 集積、積込共	m	1	390	390.16	有り	代価表　0050
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み 撤去	詳-205(A)　CB100　1段+敷ﾓﾙﾀﾙ 集積、積込共	m	1	190	185.38	有り	代価表　0051
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み 撤去	詳-205(B)　CB100　1段 集積、積込共	m	1	88	87.84	有り	代価表　0052
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み 撤去	詳-205(C)　CB100　2段 集積、積込共	m	1	180	175.67	有り	代価表　0053
	車止めﾌﾞﾛｯｸ（２連）撤去	詳-206　a180/a230*h250 集積、積込共	か所	1	540	536.47	有り	代価表　0054
	駐車場化粧ﾌﾞﾛｯｸ 積撤去	詳-207 集積、積込共	m	1	590	590.34	有り	代価表　0055
	鉄サク撤去	詳-208(A) 集積、積込共	式	1	9,730	9,729.31	有り	代価表　0056
	鉄サク撤去	詳-208(B) 集積、積込共	式	1	2,630	2,629.08	有り	代価表　0057
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ桝（１） 撤去	詳-301(A)　□400*h430 集積、積込共	か所	1	240	243.85	有り	代価表　0058
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ桝（１） 撤去	詳-301(B)　□400*h530 集積、積込共	か所	1	290	292.62	有り	代価表　0059
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ桝（１） 撤去	詳-301(C)　□400*h630 集積、積込共	か所	1	290	292.62	有り	代価表　0060

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ桝（２）撤去	詳-302(D) □590*h690 集積、積込共	か所	1	780	780.33	有り	代価表　0061
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ桝（２）撤去	詳-302(E) □590*h790 集積、積込共	か所	1	880	877.87	有り	代価表　0062
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ桝（２）撤去	詳-302(F) □590*h890 集積、積込共	か所	1	980	975.41	有り	代価表　0063
	L字型側溝会所（１）撤去	詳-303 270*170*h800 集積、積込共	か所	1	830	829.09	有り	代価表　0064
	L字型側溝会所（２）撤去	詳-304 400*500*h900 集積、積込共	か所	1	1,460	1,455.88	有り	代価表　0065
	排水口撤去	詳-305 M100 集積、積込共	m	1	370	368.48	有り	代価表　0066
	U型側溝会所撤去	詳-307 U型ﾄﾗﾌ150用 集積、積込共	か所	1	2,290	2,287.64	有り	代価表　0067
	ｺﾝｸﾘｰﾄ会所撤去	詳-308(g) □450*h700 集積、積込共	か所	1	1,270	1,268.03	有り	代価表　0068
	ｺﾝｸﾘｰﾄ会所撤去	詳-308(h) □450*h800 集積、積込共	か所	1	1,370	1,365.57	有り	代価表　0069
	ｺﾝｸﾘｰﾄ会所撤去	詳-308(i) □450*h900 集積、積込共	か所	1	1,510	1,511.88	有り	代価表　0070
	U字型側溝撤去	詳-401(A) U150 集積、積込共	m	1	240	243.85	有り	代価表　0071
	U字型側溝撤去	詳-401(B) U150 集積、積込共	m	1	540	544.15	有り	代価表　0072
	U字型側溝撤去	詳-401(C) U150 集積、積込共	m	1	310	307.54	有り	代価表　0073
	ｽﾛｰﾌﾟ手摺（１）撤去	詳-403 集積、積込共	式	1	5,390	5,388.03	有り	代価表　0074
	ｽﾛｰﾌﾟ手摺（２）撤去	詳-404 集積、積込共	式	1	19,900	19,947.75	有り	代価表　0075

代価表一覧

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	ｽﾛｰﾌﾟ手摺（３）撤去	詳-408 集積、積込共	式	1	1,080	1,084.66	有り	代価表　0076
	階段撤去	詳-405 集積、積込共	か所	1	1,810	1,809.77	有り	代価表　0077
	車止めﾊﾞﾘｶｰ撤去	詳-406(B) U字型 集積、積込共	か所	1	490	493.1	有り	代価表　0078
	車止めﾊﾞﾘｶｰ撤去	詳-406(C) U字型 集積、積込共	か所	1	270	270.94	有り	代価表　0079
	車止めﾊﾞﾘｶｰ撤去	詳-406(D) I型 集積、積込共	か所	1	530	533.74	有り	代価表　0080
	駐輪場撤去	詳-407 集積、積込共	式	1	19,200	19,221.74	有り	代価表　0081
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み撤去	詳-503(A) CB100*200 集積、積込共	m	1	88	87.84	有り	代価表　0082
	ﾚﾝｶﾞ積み撤去	詳-503(C) ﾚﾝｶﾞ100*210 集積、積込共	m	1	88	87.84	有り	代価表　0083
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み撤去	詳-503(D) CB100*60 集積、積込共	m	1	44	43.91	有り	代価表　0084
	駐車禁止看板撤去	詳-504 集積、積込共	か所	1	750	750.5	有り	代価表　0085
	消火栓看板移設	詳-505 基礎のみ撤去、新設 集積、積込共	か所	1	2,640	2,640.73	有り	代価表　0086
	ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾍﾞﾝﾁ撤去	詳-506 1,500*350*400 集積、積込共	基	1	540	536.47	有り	代価表　0087
	ｶﾗｰｺｰﾝ ｺﾝｸﾘｰﾄ土台付撤去	詳-507 集積、積込共	基	1	150	147.95	有り	代価表　0088
	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 積込み	機 械	m3	1	1,640	1,639.51	有り	代価表　0089
	ﾌｪﾝｽ撤去	詳-508 H=1,500 集積、積込共	式	1	760	755.9	有り	代価表　0090

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	滑り台撤去	詳-601 集積、積込共	基	1	6,840	6,844.68	有り	代価表 0091
	砂場撤去	詳-602 集積、積込共	か所	1	12,800	12,777.81	有り	代価表 0092
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ壁撤去	詳-603 集積、積込共	か所	1	20,300	20,256.19	有り	代価表 0093
	防災収納ﾍﾞﾝﾁ移設	A-07	か所	1	2,200	2,203.76	有り	代価表 0094
	屋外排水管撤去	陶管 φ100 H=650	m	1	300	304.32	有り	代価表 0095
	屋外排水管撤去	陶管 φ100 ｺﾝｸﾘｰﾄ巻き H=750,W=314	m	1	900	904.77	有り	代価表 0096
	屋外排水管撤去	塩ビ管 φ75 H=350	m	1	160	163.86	有り	代価表 0097
	屋外排水管撤去	塩ビ管 φ100 H=350	m	1	160	163.86	有り	代価表 0098
	屋外排水管撤去	塩ビ管 φ125 H=450	m	1	210	210.68	有り	代価表 0099
	屋外排水管撤去	塩ビ管 φ150 H=600	m	1	280	280.91	有り	代価表 0100
	屋外排水管撤去	ﾋｭｰﾑ管 φ150 ｺﾝｸﾘｰﾄ巻き H=580,W=365	m	1	960	964.86	有り	代価表 0101
	屋外排水管撤去	ﾋｭｰﾑ管 φ200 H=730	m	1	340	341.77	有り	代価表 0102
	除草		㎡	1	150	150	有り	代価表 0103
	樹木類 積込み		m3	1	1,640	1,639.51	有り	代価表 0104
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	3,410	3,413.73	有り	代価表 0105

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 樹木類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1,790	1,793.77	有り	代価表 0106
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類 投棄料	m3	1	5,170	5,170	有り	代価表 0107
	とりこわし 発生材処分	樹木類 投棄料	m3	1	550	550	有り	代価表 0108
	枠組本足場 （手すり先行方式））	建枠 900×1700 布枠500+240 外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去工事用 運搬費共 30戸 3ヶ月程度	㎡	1	3,390	3,389.82	有り	代価表 0109
	防音ｼｰﾄ	運搬費共 3ヶ月程度	㎡	1	1,800	1,800.11	有り	代価表 0110
	内部足場	内装材撤去用 1ヶ月程度 運搬費共	㎡	1	840	844.58	有り	代価表 0111
	内部足場	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有仕上塗材除去用撤去用 1ヶ月程度 運搬費共	㎡	1	840	844.58	有り	代価表 0112
	内部足場	階段室最上部 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有仕上塗材除去用撤去用 1ヶ月程度 運搬費共	㎡	1	3,220	3,224.91	有り	代価表 0113
	仮囲(A) (ｶﾗｰ鋼板 H=3000) 標準図8-A	上部養生ｼｰﾄ付 H=1,000 全損	m	1	30,900	30,923.36	有り	代価表 0114
	仮囲(C) (ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ H=3000) 標準図8-C	上部養生ｼｰﾄ付 H=1,000 全損	m	1	33,700	33,732.23	有り	代価表 0115
	ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ	上部ｼｰﾄ共 1ヶ月程度	m	1	2,790	2,794.84	有り	代価表 0116
	仮設門扉 ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ 標準図8-5	W=5000 全損	か所	1	452,000	452,291.05	有り	代価表 0117
	仮設電灯	全損 電力費 5ヶ月程度	か所	1	10,000	10,007.6	有り	代価表 0118
	監督員事務所	2号 用水費・電力費共 5ヶ月程度	式	1	698,000	697,978.99	有り	代価表 0119
	事務員	5ヶ月程度	人	1	879,000	878,592	有り	代価表 0120

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	交通誘導員	常駐　5ヶ月程度	人	1	1,970,000	1,965,600	有り	代価表　0121
	整理清掃費	周辺共　5ヶ月程度	式	1	203,000	203,424	有り	代価表　0122
	高圧洗浄機	洗車用　5ヶ月程度	台	1	373,000	373,486.55	有り	代価表　0123
	高圧洗浄機	散水用　用水費除く　3ヶ月程度	台	1	88,000	88,011.93	有り	代価表　0124
	仮設水道	40φ	式	1	76,100	76,058.33	有り	代価表　0125
	排水処理費	5ヶ月程度	式	1	107,000	106,916.83	有り	代価表　0126
	貯水用ﾀﾝｸ	降雨時、集中面積 3m3程度	か所	1	62,400	62,356.2	有り	代価表　0127
	仮設機械運搬（ﾄﾗｯｸ）	普通用　2t積み		1	31,600	31,576.2	有り	代価表　0128
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ発動発電機共		台	1	14,700	14,673.13	有り	代価表　0129
	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		台	1	6,950	6,953.86	有り	代価表　0130
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去		台	1	2,290	2,287.5	有り	代価表　0131
	簡易水槽設置	撤去用	式	1	82,900	82,876.2	有り	代価表　0132
	仮設機械運搬（ﾄﾗｯｸ）	普通用　2t積み	運転日	1	31,600	31,576.2	有り	代価表　0133
	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 5ヶ月程度	台	1	166,000	165,690	有り	代価表　0134
	陶管撤去部ﾓﾙﾀﾙ詰め	φ100	か所	1	32	31.97	有り	代価表　0135

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	ﾋｭｰﾑ管撤去部ﾓﾙﾀﾙ詰め	φ150	か所	1	72	71.94	有り	代価表　0136
	仮設ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	t-50　表層のみ	㎡	1	2,940	2,940.26	有り	代価表　0137
	養生敷鉄板	t-22　5ヶ月程度	㎡	1	6,590	6,591.98	有り	代価表　0138
	養生鉄板運搬費		t	1	7,350	7,350	有り	代価表　0139
	既存杭調査	総掘り 深さ2m程度 埋戻し共	m3	1	1,490	1,489.2	有り	代価表　0140

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	土工事	布掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	m3	1			1,560		代価表 0001
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	1	1	642.6	642.6		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	1	1	918	918		
	計						1,560.6		
	土工事	総掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	m3	1			1,490		代価表 0002
01	根切り	総掘り 法付ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	m3	1	1	571.2	571.2		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	1	1	918	918		
	計						1,489.2		
	床組撤去	木造床組・畳（束立て）集積共	㎡	1			3,390		代価表 0003
01	床組撤去	つか立て 集積共	㎡	1	1	3,392.48	3,392.48		
	計						3,392.48		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	間仕切壁合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	1			970		代価表 0004
01	壁合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	1	1	969.28	969.28		
	計						969.28		
	石綿含有整形板撤去	壁 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ t=6 石綿含有 集積共	㎡	1			2,180		代価表 0005
01	壁合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 石綿含有 集積共	㎡	1	1	2,180.88	2,180.88		
	計						2,180.88		
	石綿含有整形板撤去	壁 ｹｲｶﾙ板 t=6 石綿含有 集積共	㎡	1			2,180		代価表 0006
01	壁合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 石綿含有 集積共	㎡	1	1	2,180.88	2,180.88		
	計						2,180.88		
	石綿含有整形板撤去	天井 ｶﾗｰﾌﾚｷ板 t=3 石綿含有 集積共	㎡	1			2,670		代価表 0007
01	天井合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 石綿含有 集積共	㎡	1	1	2,665.52	2,665.52		
	計						2,665.52		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	石綿含有整形板撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 石綿含有集積共	㎡	1			1,940		代価表 0008
01	既存防水層撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共	㎡	1	1	1,938.56	1,938.56		
	計						1,938.56		
	石綿含有整形板撤去	屋上部ｾﾒﾝﾄ笠木 t=12 石綿含有集積共	m	1			700		代価表 0009
01	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 石綿含有 集積共	㎡	0.32	1	2,180.88	697.88		
	計						697.88		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			4,630		代価表 0010
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	4,627.49	4,627.49		
	計						4,627.49		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			1,200		代価表 0011
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,202.42	1,202.42		
	計						1,202.42		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｶﾞﾗｽ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			6,900		代価表 0012
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	6,903.31	6,903.31		
	計						6,903.31		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			2,390		代価表 0013
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	2,391.7	2,391.7		
	計						2,391.7		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 畳類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			1,790		代価表 0014
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	1,793.77	1,793.77		
	計						1,793.77		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾌﾚｷ板類 DID区間有り 110.0km以下	m3	1			4,570		代価表 0015
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 110.0km以下	m3	1	1	4,570	4,570		
	計						4,570		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｹｲｶﾙ板類 DID区間有り 110.0km以下	m3	1			4,570		代価表 0016
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 110.0km以下	m3	1	1	4,570	4,570		
	計						4,570		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有廃ﾌﾟﾗ類 DID区間有り 110.0km以下	m3	1			4,570		代価表 0017
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 110.0km以下	m3	1	1	4,570	4,570		
	計						4,570		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾍﾞｽﾄ含ｽﾚｰﾄ類 DID区間有り 110.0km以下	m3	1			4,570		代価表 0018
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 110.0km以下	m3	1	1	4,570	4,570		
	計						4,570		
	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 投棄料	m3	1			3,530		代価表 0019
01	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 投棄料	m3	1	1	3,525	3,525		
	計						3,525		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	1			550		代価表 0020
01	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	1	1	550	550		
	計						550		
	とりこわし 発生材処分	ｶﾞﾗｽ類 投棄料	m3	1			13,100		代価表 0021
01	とりこわし 発生材処分	ｶﾞﾗｽ類 投棄料	m3	1	1	13,100	13,100		
	計						13,100		
	とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 投棄料	m3	1			5,600		代価表 0022
01	とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 投棄料	m3	1	1	5,600	5,600		
	計						5,600		
	とりこわし 発生材処分	畳類 投棄料	m3	1			2,730		代価表 0023
01	とりこわし 発生材処分	畳類 投棄料	m3	1	1	2,727	2,727		
	計						2,727		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾌﾚｷ板類　投棄料	m3	1			25,000		代価表　0024
01	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾌﾚｷ板類　投棄料	m3	1	1	25,000	25,000		
	計						25,000		
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｹｲｶﾙ板類　投棄料	m3	1			25,000		代価表　0025
01	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｹｲｶﾙ板類　投棄料	m3	1	1	25,000	25,000		
	計						25,000		
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有廃ﾌﾟﾗ類　投棄料	m3	1			25,000		代価表　0026
01	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有廃ﾌﾟﾗ類　投棄料	m3	1	1	25,000	25,000		
	計						25,000		
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｽﾚｰﾄ類　投棄料	m3	1			25,000		代価表　0027
01	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｽﾚｰﾄ類　投棄料	m3	1	1	25,000	25,000		
	計						25,000		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽﾀﾗｯﾌﾟ 控除	SUS304	t	1			▲145,000		代価表　0028
01	ｽﾀﾗｯﾌﾟ 控除	新断　18-8	t	1	1	▲145,000	▲145,000		
	計						▲145,000		
	とりこわし機械運搬	排出ｶﾞｽ対策型	式	1			98,100		代価表　0029
01	とりこわし機械運搬 (ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3	往復	1	1	98,116.6	98,116.6		
	計						98,116.6		
	土工機械運搬		式	1			76,500		代価表　0030
01	土工機械運搬	根切り、埋戻し -	往復	1	1	76,500	76,500		
	計						76,500		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	残置物	屋内・可燃物 積込、運搬、処分共	m3	1			410		代価表 0031
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,639.51	196.74		
02	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	0.12	1	1,202.42	144.29		
03	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	0.12	1	550	66		代価表 0020
	計						407.03		
	残置物	屋内・不燃物 積込、運搬、処分共	m3	1			1,660		代価表 0032
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,639.51	196.74		
02	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 その他 DID区間有り 60.0km以下	m3	0.12	1	6,903.31	828.4		代価表 0033
03	とりこわし 発生材処分	その他 投棄料	m3	0.12	1	5,252	630.24		代価表 0034
	計						1,655.38		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 その他 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			6,900		代価表 0033
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	6,903.31	6,903.31		
	計						6,903.31		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材処分	その他 投棄料	m3	1			5,250		代価表 0034
01	とりこわし 発生材処分	その他 投棄料	m3	1	1	5,252	5,252		
	計						5,252		
	残置物（屋外）	屋外・不燃物 積込、運搬、処分共	m3	1			1,660		代価表 0035
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,639.51	196.74		
02	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 その他 DID区間有り 60.0km以下	m3	0.12	1	6,903.31	828.4		代価表 0033
03	とりこわし 発生材処分	その他 投棄料	m3	0.12	1	5,252	630.24		代価表 0034
	計						1,655.38		
	ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	詳-101(B) t=50 機械 集積・積込み共	㎡	1			310		代価表 0036
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.05	1	6,160.77	308.04		
	計						308.04		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｶｯﾀｰ切断（舗装面）	ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式	m	1			450		代価表 0037
01	ｶｯﾀｰ切断（舗装面）	ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式	m	1	1	445.29	445.29		
	計						445.29		
	ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	詳-101(C) t=50+50 機械 集積・積込み共	㎡	1			620		代価表 0038
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.1	1	6,160.77	616.08		
	計						616.08		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし	詳-102(A) t=100 機械 集積・積込み共	㎡	1			880		代価表 0039
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.1	1	8,752.29	875.23		
	計						875.23		
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 舗装とりこわし	詳-103(A) t=60 機械 集積・積込み共	㎡	1			700		代価表 0040
01	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 舗装とりこわし		㎡	1	1	700	700		
	計						700		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ平板 舗装とりこわし	詳-104(A)(D) t=60+敷ﾓﾙﾀﾙ50共 機械 集積・積込み共	㎡	1			770		代価表 0041
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.06	1	8,752.29	525.14		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.05	1	2,911.54	145.58		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.05	1	1,965.49	98.27		
	計						768.99		
	境界ﾌﾞﾛｯｸ（１） 撤去	詳-201(A) a150*h150 集積、積込共	m	1			240		代価表 0042
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.05	1	2,911.54	145.58		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.05	1	1,965.49	98.27		
	計						243.85		
	境界ﾌﾞﾛｯｸ（１） 撤去	詳-201(B) a120*h120 集積、積込共	m	1			98		代価表 0043
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.02	1	2,911.54	58.23		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.02	1	1,965.49	39.31		
	計						97.54		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	境界ﾌﾞﾛｯｸ（１）撤去	詳-201(C) a150*h200 集積、積込共	m	1			290		代価表 0044
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.06	1	2,911.54	174.69		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.06	1	1,965.49	117.93		
	計						292.62		
	境界ﾌﾞﾛｯｸ（２）撤去	詳-202(A) a100*h200 集積、積込共	m	1			200		代価表 0045
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.04	1	2,911.54	116.46		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.04	1	1,965.49	78.62		
	計						195.08		
	境界ﾌﾞﾛｯｸ（２）撤去	詳-202(B) a100*h200 集積、積込共	m	1			150		代価表 0046
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.03	1	2,911.54	87.35		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.03	1	1,965.49	58.96		
	計						146.31		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	境界ﾌﾞﾛｯｸ（２）撤去	詳-202(C) a150*h300 集積、積込共	m	1			390		代価表 0047
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.08	1	2,911.54	232.92		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.08	1	1,965.49	157.24		
	計						390.16		
	L字型側溝撤去	詳-203(A) L型 250A 集積、積込共	m	1			390		代価表 0048
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.08	1	2,911.54	232.92		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.08	1	1,965.49	157.24		
	計						390.16		
	L字型側溝撤去	詳-203(C) L型 250A 集積、積込共	m	1			390		代価表 0049
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.08	1	2,911.54	232.92		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.08	1	1,965.49	157.24		
	計						390.16		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	V字型側溝撤去	詳-204(A) W430 t1=100～50 t2=80～50 集積、積込共	m	1			390		代価表 0050
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.08	1	2,911.54	232.92		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.08	1	1,965.49	157.24		
	計						390.16		
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み撤去	詳-205(A) CB100 1段+敷ﾓﾙﾀﾙ 集積、積込共	m	1			190		代価表 0051
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.02	1	2,911.54	58.23		
02	れんが.CB積みとりこわし	圧砕機	m3	0.02	1	2,426.29	48.53		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.04	1	1,965.49	78.62		
	計						185.38		
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み撤去	詳-205(B) CB100 1段 集積、積込共	m	1			88		代価表 0052
01	れんが.CB積みとりこわし	圧砕機	m3	0.02	1	2,426.29	48.53		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.02	1	1,965.49	39.31		
	計						87.84		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み撤去	詳-205(C) CB100 2段 集積、積込共	m	1			180		代価表 0053
01	れんが.CB積みとりこわし	圧砕機	m3	0.04	1	2,426.29	97.05		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.04	1	1,965.49	78.62		
	計						175.67		
	車止めﾌﾞﾛｯｸ（２連）撤去	詳-206 a180/a230*h250 集積、積込共	か所	1			540		代価表 0054
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.11	1	2,911.54	320.27		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.11	1	1,965.49	216.2		
	計						536.47		
	駐車場化粧ﾌﾞﾛｯｸ積撤去	詳-207 集積、積込共	m	1			590		代価表 0055
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.04	1	2,911.54	116.46		
02	れんが.CB積みとりこわし	圧砕機	m3	0.09	1	2,426.29	218.37		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.13	1	1,965.49	255.51		
	計						590.34		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鉄サク撤去	詳-208(A) 集積、積込共	式	1			9,730		代価表 0056
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.35	1	20,771.21	7,269.92		
02	れんが.CB積み とりこわし	圧砕機	m3	0.56	1	2,426.29	1,358.72		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.56	1	1,965.49	1,100.67		
	計						9,729.31		
	鉄サク撤去	詳-208(B) 集積、積込共	式	1			2,630		代価表 0057
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.027	1	20,771.21	560.82		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.28	1	2,911.54	815.23		
03	れんが.CB積み とりこわし	圧砕機	m3	0.16	1	2,426.29	388.21		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.44	1	1,965.49	864.82		
	計						2,629.08		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ桝（1） 撤去	詳-301(A) □400*h430 集積、積込共	か所	1			240		代価表 0058
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.05	1	2,911.54	145.58		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.05	1	1,965.49	98.27		
	計						243.85		
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ桝（1） 撤去	詳-301(B) □400*h530 集積、積込共	か所	1			290		代価表 0059
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.06	1	2,911.54	174.69		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.06	1	1,965.49	117.93		
	計						292.62		
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ桝（1） 撤去	詳-301(C) □400*h630 集積、積込共	か所	1			290		代価表 0060
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.06	1	2,911.54	174.69		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.06	1	1,965.49	117.93		
	計						292.62		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ桝（２）撤去	詳-302(D) □590*h690 集積、積込共	か所	1			780		代価表 0061
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.16	1	2,911.54	465.85		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.16	1	1,965.49	314.48		
	計						780.33		
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ桝（２）撤去	詳-302(E) □590*h790 集積、積込共	か所	1			880		代価表 0062
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.18	1	2,911.54	524.08		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.18	1	1,965.49	353.79		
	計						877.87		
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ桝（２）撤去	詳-302(F) □590*h890 集積、積込共	か所	1			980		代価表 0063
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.2	1	2,911.54	582.31		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.2	1	1,965.49	393.1		
	計						975.41		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	L字型側溝会所（１）撤去	詳-303 270*170*h800 集積、積込共	か所	1			830		代価表 0064
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.17	1	2,911.54	494.96		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.17	1	1,965.49	334.13		
	計						829.09		
	L字型側溝会所（２）撤去	詳-304 400*500*h900 集積、積込共	か所	1			1,460		代価表 0065
01	鉄骨軸組とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.002	1	20,771.21	41.54		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.29	1	2,911.54	844.35		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.29	1	1,965.49	569.99		
	計						1,455.88		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水口撤去	詳-305 M100 集積、積込共	m	1			370		代価表 0066
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.006	1	20,771.21	124.63		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.05	1	2,911.54	145.58		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.05	1	1,965.49	98.27		
	計						368.48		
	U型側溝会所撤去	詳-307 U型ﾄﾗﾌ150用 集積、積込共	か所	1			2,290		代価表 0067
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.035	1	20,771.21	726.99		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.32	1	2,911.54	931.69		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.32	1	1,965.49	628.96		
	計						2,287.64		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ会所撤去	詳-308(g) □450*h700 集積、積込共	か所	1			1,270		代価表 0068
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.26	1	2,911.54	757		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.26	1	1,965.49	511.03		
	計						1,268.03		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ会所撤去	詳-308(h) □450*h800 集積、積込共	か所	1			1,370		代価表 0069
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.28	1	2,911.54	815.23		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.28	1	1,965.49	550.34		
	計						1,365.57		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ会所撤去	詳-308(i) □450*h900 集積、積込共	か所	1			1,510		代価表 0070
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.31	1	2,911.54	902.58		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.31	1	1,965.49	609.3		
	計						1,511.88		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	U字型側溝撤去	詳-401(A) U150 集積、積込共	m	1			240		代価表 0071
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.05	1	2,911.54	145.58		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.05	1	1,965.49	98.27		
	計						243.85		
	U字型側溝撤去	詳-401(B) U150 集積、積込共	m	1			540		代価表 0072
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.006	1	20,771.21	124.63		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.05	1	2,911.54	145.58		
03	れんが.CB積み とりこわし	圧砕機	m3	0.04	1	2,426.29	97.05		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.09	1	1,965.49	176.89		
	計						544.15		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	U字型側溝撤去	詳-401(C) U150 集積、積込共	m	1			310		代価表 0073
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.02	1	2,911.54	58.23		
02	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 舗装とりこわし		m²	0.3	1	700	210		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.02	1	1,965.49	39.31		
	計						307.54		
	ｽﾛｰﾌﾟ手摺（１） 撤去	詳-403 集積、積込共	式	1			5,390		代価表 0074
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.142	1	20,771.21	2,949.51		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.5	1	2,911.54	1,455.77		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.5	1	1,965.49	982.75		
	計						5,388.03		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽﾛｰﾌﾟ 手摺（２） 撤去	詳-404 集積、積込共	式	1			19,900		代価表 0075
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.155	1	20,771.21	3,219.54		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	3.43	1	2,911.54	9,986.58		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	3.43	1	1,965.49	6,741.63		
	計						19,947.75		
	ｽﾛｰﾌﾟ 手摺（３） 撤去	詳-408 集積、積込共	式	1			1,080		代価表 0076
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.017	1	20,771.21	353.11		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.15	1	2,911.54	436.73		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.15	1	1,965.49	294.82		
	計						1,084.66		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	階段撤去	詳-405 集積、積込共	か所	1			1,810		代価表 0077
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地下部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.16	1	8,005.82	1,280.93		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.02	1	8,752.29	175.05		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.18	1	1,965.49	353.79		
	計						1,809.77		
	車止めﾊﾞﾘｶｰ撤去	詳-406(B) U字型 集積、積込共	か所	1			490		代価表 0078
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.012	1	20,771.21	249.25		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.05	1	2,911.54	145.58		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.05	1	1,965.49	98.27		
	計						493.1		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	車止めﾊﾞﾘｶｰ撤去	詳-406(C) U字型 集積、積込共	か所	1			270		代価表 0079
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.006	1	20,771.21	124.63		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.03	1	2,911.54	87.35		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.03	1	1,965.49	58.96		
	計						270.94		
	車止めﾊﾞﾘｶｰ撤去	詳-406(D) I型 集積、積込共	か所	1			530		代価表 0080
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.021	1	20,771.21	436.2		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.02	1	2,911.54	58.23		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.02	1	1,965.49	39.31		
	計						533.74		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	駐輪場撤去	詳-407 集積、積込共	式	1			19,200		代価表 0081
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.059	1	20,771.21	1,225.5		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	3.69	1	2,911.54	10,743.58		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	3.69	1	1,965.49	7,252.66		
	計						19,221.74		
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み 撤去	詳-503(A) CB100*200 集積、積込共	m	1			88		代価表 0082
01	れんが.CB積み とりこわし	圧砕機	m3	0.02	1	2,426.29	48.53		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.02	1	1,965.49	39.31		
	計						87.84		
	ﾚﾝｶﾞ積み 撤去	詳-503(C) ﾚﾝｶﾞ100*210 集積、積込共	m	1			88		代価表 0083
01	れんが.CB積み とりこわし	圧砕機	m3	0.02	1	2,426.29	48.53		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.02	1	1,965.49	39.31		
	計						87.84		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み撤去	詳-503(D) CB100*60 集積、積込共	m	1			44		代価表 0084
01	れんが,CB積み とりこわし	圧砕機	m3	0.01	1	2,426.29	24.26		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.01	1	1,965.49	19.65		
	計						43.91		
	駐車禁止看板撤去	詳-504 集積、積込共	か所	1			750		代価表 0085
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.015	1	20,771.21	311.57		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.09	1	2,911.54	262.04		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.09	1	1,965.49	176.89		
	計						750.5		
	消火栓看板移設	詳-505 基礎のみ撤去、新設 集積、積込共	か所	1			2,640		代価表 0086
01	土工事	布掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	m3	0.28	1	1,560.6	436.97		代価表 0001
02	軽作業員		人	0.13	1	16,952	2,203.76		
	計						2,640.73		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾍﾞﾝﾁ撤去	詳-506 1,500*350*100 集積、積込共	基	1			540		代価表 0087
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.11	1	2,911.54	320.27		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.11	1	1,965.49	216.2		
	計						536.47		
	ｶﾗｰｺｰﾝ ｺﾝｸﾘｰﾄ土台付撤去	詳-507 集積、積込共	基	1			150		代価表 0088
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.03	1	2,911.54	87.35		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.03	1	1,965.49	58.96		
03	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 積込み	機 械	m3	0.001	1	1,639.51	1.64		代価表 0089
	計						147.95		
	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 積込み	機 械	m3	1			1,640		代価表 0089
01	内装材 積込み	機 械	m3	1	1	1,639.51	1,639.51		
	計						1,639.51		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌｪﾝｽ撤去	詳-508 H=1,500 集積、積込共	式	1			760		代価表 0090
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.027	1	20,771.21	560.82		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.04	1	2,911.54	116.46		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.04	1	1,965.49	78.62		
	計						755.9		
	滑り台撤去	詳-601 集積、積込共	基	1			6,840		代価表 0091
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.245	1	20,771.21	5,088.95		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.36	1	2,911.54	1,048.15		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.36	1	1,965.49	707.58		
	計						6,844.68		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	砂場撤去	詳-602 集積、積込共	か所	1			12,800		代価表 0092
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	2.62	1	2,911.54	7,628.23		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	2.62	1	1,965.49	5,149.58		
	計						12,777.81		
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ壁撤去	詳-603 集積、積込共	か所	1			20,300		代価表 0093
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	3.46	1	2,911.54	10,073.93		
02	れんが.CB積み とりこわし	圧砕機	m3	0.77	1	2,426.29	1,868.24		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	4.23	1	1,965.49	8,314.02		
	計						20,256.19		
	防災収納ﾍﾞﾝﾁ移設	A-07	か所	1			2,200		代価表 0094
01	軽作業員		人	0.13	1	16,952	2,203.76		
	計						2,203.76		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	屋外排水管撤去	陶管 φ100 H=650	m	1			300		代価表 0095
01	土工事	布掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	m3	0.195	1	1,560.6	304.32		代価表 0001
	計						304.32		
	屋外排水管撤去	陶管 φ100 ｺﾝｸﾘｰﾄ巻き H=750,W=314	m	1			900		代価表 0096
01	土工事	布掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	m3	0.236	1	1,560.6	368.3		代価表 0001
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.11	1	2,911.54	320.27		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.11	1	1,965.49	216.2		
	計						904.77		
	屋外排水管撤去	塩ビ管 φ75 H=350	m	1			160		代価表 0097
01	土工事	布掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	m3	0.105	1	1,560.6	163.86		代価表 0001
	計						163.86		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	屋外排水管撤去	塩ビ管 φ100 H=350	m	1			160		代価表 0098
01	土工事	布掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	m3	0.105	1	1,560.6	163.86		代価表 0001
	計						163.86		
	屋外排水管撤去	塩ビ管 φ125 H=450	m	1			210		代価表 0099
01	土工事	布掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	m3	0.135	1	1,560.6	210.68		代価表 0001
	計						210.68		
	屋外排水管撤去	塩ビ管 φ150 H=600	m	1			280		代価表 0100
01	土工事	布掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	m3	0.18	1	1,560.6	280.91		代価表 0001
	計						280.91		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	屋外排水管撤去	ﾋｭｰﾑ管 φ150 ｺﾝｸﾘｰﾄ巻き H=580,W=365	m	1			960		代価表 0101
01	土工事	布掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	m3	0.212	1	1,560.6	330.85		代価表 0001
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.13	1	2,911.54	378.5		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.13	1	1,965.49	255.51		
	計						964.86		
	屋外排水管撤去	ﾋｭｰﾑ管 φ200 H=730	m	1			340		代価表 0102
01	土工事	布掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	m3	0.219	1	1,560.6	341.77		代価表 0001
	計						341.77		
	除草		㎡	1			150		代価表 0103
01	除草		㎡	1	1	150	150		
	計						150		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	樹木類 積込み		m3	1			1,640		代価表 0104
01	木材類 積込み	機 械	m3	1	1	1,639.51	1,639.51		
	計						1,639.51		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1			3,410		代価表 0105
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	1	3,413.73	3,413.73		
	計						3,413.73		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 樹木類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			1,790		代価表 0106
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	1,793.77	1,793.77		
	計						1,793.77		
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類 投棄料	m3	1			5,170		代価表 0107
01	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類 投棄料	m3	1	1	5,170	5,170		
	計						5,170		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材処分	樹木類　投棄料	m3	1			550		代価表　0108
01	とりこわし 発生材処分	樹木類　投棄料	m3	1	1	550	550		
	計						550		
	枠組本足場 （手すり先行方式 ）	建枠 900×1700　布枠500+240 外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去工事用 運搬費共　30戸　3ヶ月程度	㎡	1			3,390		代価表　0109
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 掛払い手間 22m未満 － －	㎡	1	1	1,887.76	1,887.76		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 － －	㎡	1	90	8.59	773.1		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 － －	㎡	1	1	381.23	381.23		
04	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	㎡	1	1	347.73	347.73		
	計						3,389.82		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	防音ｼｰﾄ	運搬費共　3ヶ月程度	㎡	1			1,800		代価表　0110
01	防音ｼｰﾄ張り	掛払い手間　－ －	㎡	1	1	847.56	847.56		
02	防音ｼｰﾄ張り	供用1日賃料 修理費含む　－ －	㎡	1	90	9.44	849.6		
03	防音ｼｰﾄ張り	基本料 修理費含む　－ －	㎡	1	1	94.36	94.36		
04	仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		㎡	1	1	8.59	8.59		
	計						1,800.11		
	内部足場	内装材撤去用　1ヶ月程度 運搬費共	㎡	1			840		代価表　0111
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下　－	㎡	1	1	610.65	610.65		
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下　－	㎡	1	30	2.54	76.2		
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下　平家用	㎡	1	1	50.4	50.4		
04	仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	㎡	1	1	107.33	107.33		
	計						844.58		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	内部足場	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有仕上塗材除去用撤去用 1ヶ月程度 運搬費共	㎡	1			840		代価表 0112
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	㎡	1	1	610.65	610.65		
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	㎡	1	30	2.54	76.2		
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	㎡	1	1	50.4	50.4		
04	仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	㎡	1	1	107.33	107.33		
	計						844.58		
	内部足場	階段室最上部 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有仕上塗材除去用撤去用 1ヶ月程度 運搬費共	㎡	1			3,220		代価表 0113
01	内部階段仕上足場	掛払い手間	㎡	1	1	2,492.25	2,492.25		
02	内部階段仕上足場	供用1日賃料 修理費含む	㎡	1	30	6.67	200.1		
03	内部階段仕上足場	基本料 修理費含む	㎡	1	1	150.48	150.48		
04	仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		㎡	1	1	382.08	382.08		
	計						3,224.91		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮囲(A) (ｶﾗｰ鋼板 H=3000) 標準図8-A	上部養生ｼｰﾄ付 H=1,000 全損	m	1			30,900		代価表 0114
01	仮囲(A) (ｶﾗｰ鋼板 H=3000) 標準図8-A	全損 -	m	1	1	23,729.09	23,729.09		
02	仮囲(8) ｼｰﾄ張 標準図8-1	(A) 養生ｼｰﾄ張 全損	m	1	1	7,194.27	7,194.27		
	計						30,923.36		
	仮囲(C) (ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ H=3000) 標準図8-C	上部養生ｼｰﾄ付 H=1,000 全損	m	1			33,700		代価表 0115
01	仮囲(C) (ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ H=3000) 標準図8-C	全損 -	m	1	1	26,537.96	26,537.96		
02	仮囲(8) ｼｰﾄ張 標準図8-1	(A) 養生ｼｰﾄ張 全損	m	1	1	7,194.27	7,194.27		
	計						33,732.23		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	上部ｼｰﾄ共 1ヶ月程度	m	1			2,790		代価表 0116
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.55555	1	2,721.31	1,511.82		
02	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.55555	1	630.25	350.14		
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類 掛払い手間 - -	㎡	1	1	847.56	847.56		
04	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む - -	㎡	1	30	0.88	26.4		
05	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類 基本料 修理費含む - -	㎡	1	1	50.33	50.33		
06	仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		㎡	1	1	8.59	8.59		
	計						2,794.84		
	仮設門扉 ﾊﾞﾈﾙｹﾞｰﾄ 標準図8-5	W=5000 全損	か所	1			452,000		代価表 0117
01	仮設門扉 ﾊﾞﾈﾙｹﾞｰﾄ 標準図8-5	W=5500 全損	か所	1	1	452,291.05	452,291.05		
	計						452,291.05		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮設電灯	全損 電力費 5ヶ月程度	か所	1			10,000		代価表 0118
01	仮設電灯 標準図8-6	全損	か所	1	1	8,839.1	8,839.1		
02	仮設電灯 標準図8-6	電力費（日当り）	か所	1	150	7.79	1,168.5		
	計						10,007.6		
	監督員事務所	2号 用水費・電力費共 5ヶ月程度	式	1			698,000		代価表 0119
01	監督員事務所2号 面積20㎡	定額	棟	1	1	177,295.62	177,295.62		
02	監督員事務所2号 面積20㎡	月額損料	棟	1	5	82,994.3	414,971.5		
03	監督員事務所 電力費	2号（積上げ用）	月	1	5	1,950.76	9,753.8		
04	監督員事務所 電力引込費	（積上げ用）	式	1	1	26,100	26,100		
05	用水用配管	配管費 径20㎜	式	1	1	23,375.2	23,375.2		
06	用水用配管	量水器費 径25㎜	式	1	1	29,682.87	29,682.87		
07	監督員事務所 用水費（月あたり）	南大阪（大和川以南） 2号	月	1	5	3,360	16,800		
	計						697,978.99		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	事務員	5ヶ月程度	人	1			879,000		代価表 0120
01	事務員		人月	1	5	175,718.4	878,592		
	計						878,592		
	交通誘導員	常駐 5ヶ月程度	人	1			1,970,000		代価表 0121
01	交通誘導員	昼間 B －	人月	1	5	393,120	1,965,600		
	計						1,965,600		
	整理清掃費	周辺共 5ヶ月程度	式	1			203,000		代価表 0122
01	軽作業員		人	1	10	16,952	169,520	○	
	その他		式	1	0.2	169,520	33,904		
	計						203,424		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	高圧洗浄機	洗車用 5ヶ月程度	台	1			373,000		代価表 0123
01	高圧洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	5	1	22,200	111,000		
02	高圧洗浄機	電力費	月	5	1	7,137.31	35,686.55		
03	高圧洗浄機	用水費 南大阪	月	5	1	45,360	226,800		
	計						373,486.55		
	高圧洗浄機	散水用 用水費除く 3ヶ月程度	台	1			88,000		代価表 0124
01	高圧洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	3	1	22,200	66,600		
02	高圧洗浄機	電力費	月	3	1	7,137.31	21,411.93		
	計						88,011.93		
	仮設水道	40φ	式	1			76,100		代価表 0125
01	用水用配管	配管費 径25㎜	式	1	1	27,472.6	27,472.6		
02	用水用配管	量水器費 径40㎜	式	1	1	48,585.73	48,585.73		
	計						76,058.33		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水処理費	5ヶ月程度	式	1			107,000		代価表 0126
01	PH測定		回	15	1	580	8,700		
02	中和剤	ｱﾙｶﾘ中和剤	L	9	1	2,100	18,900		
03	貯水用ﾀﾝｸ	降雨時、集中面積 3m3程度	か所	1	1	62,356.2	62,356.2		代価表 0127
04	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ発動発電機共		台	1	1	14,673.13	14,673.13		代価表 0129
05	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去		台	1	1	2,287.5	2,287.5		代価表 0131
	計						106,916.83		
	貯水用ﾀﾝｸ	降雨時、集中面積 3m3程度	か所	1			62,400		代価表 0127
01	鋼板製簡易水槽	3m3	日台	90	1	342	30,780		
02	仮設機械運搬（ﾄﾗｯｸ）	普通用 2t積み		1	1	31,576.2	31,576.2		代価表 0128
	計						62,356.2		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮設機械運搬（ﾄﾗｯｸ）	普通用 2t積み		1			31,600		代価表 0128
01	運転手(一般)		人	1	1	24,648	24,648		
02	燃料	軽油	L	19.9	1	146	2,905.4		
03	機械損料		日	1.13	1	3,560	4,022.8		
	計						31,576.2		
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ発動発電機共		台	1			14,700		代価表 0129
01	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		台	1	1	6,953.86	6,953.86	○	代価表 0130
02	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ	賃料 φ50 0.4kw 揚程 5m	日	9	1	69	621	○	
03	発動発電機		日	9	1	540	4,860	○	
	その他		式	1	0.18	12,434.86	2,238.27		
	計						14,673.13		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		台	1			6,950		代価表 0130
01	普通作業員		人	0.05	1	24,232	1,211.6	○	
02	特殊作業員		人	0.11	1	28,496	3,134.56	○	
	その他		式	1	0.6	4,346.16	2,607.7		
	計						6,953.86		
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去		台	1			2,290		代価表 0131
01	普通作業員		人	0.08	1	24,232	1,938.56	○	
	その他		式	1	0.18	1,938.56	348.94		
	計						2,287.5		
	簡易水槽設置	撤去用	式	1			82,900		代価表 0132
01	鋼板製簡易水槽	5m3 損料	日	150	1	342	51,300		
02	仮設機械運搬（ﾄﾗｯｸ）	普通用 2t積み	運転日	1	1	31,576.2	31,576.2		代価表 0133
	計						82,876.2		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮設機械運搬（ﾄﾗｯｸ）	普通用 2t積み	運転日	1			31,600		代価表 0133
01	運転手(一般)		人	1	1	24,648	24,648		
02	燃料	軽油	L	19.9	1	146	2,905.4		
03	機械損料		日	1.13	1	3,560	4,022.8		
	計						31,576.2		
	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 5ヶ月程度	台	1			166,000		代価表 0134
01	騒音･振動測定	振動NL21、振動VM53A 基本料	台	1	1	14,190	14,190		
02	騒音･振動測定	振動NL21、振動VM53A 日額損料	台	1	150	1,010	151,500		
	計						165,690		
	陶管撤去部ﾓﾙﾀﾙ詰め	φ100	か所	1			32		代価表 0135
01	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁 厚20	㎡	0.008	1	3,996.4	31.97		
	計						31.97		

物件名 大阪府営阪南尾崎6丁目第1期住宅（建て替え）中層耐火住宅撤去工事（第1工区）

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾋｭｰﾑ管撤去部ﾓﾙﾀﾙ詰め	φ150	か所	1			72		代価表 0136
01	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁 厚20	㎡	0.018	1	3,996.4	71.94		
	計						71.94		
	仮設ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	t-50 表層のみ	㎡	1			2,940		代価表 0137
01	路床整正	500㎡未満	㎡	1	1	192.5	192.5		
02	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布	手間のみ	㎡	1	1	37.1	37.1		
03	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	車道用	㎡	1	1	162.18	162.18		
04	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物敷きならし	厚さ 5cm 500㎡未満	㎡	1	1	816.4	816.4		
05	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物締固め	500㎡未満	㎡	1	1	321.7	321.7		
06	再生密粒度ｱｽｺﾝ	厚 50 車道 材料費のみ	㎡	1	1	1,410.38	1,410.38		
	計						2,940.26		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	養生敷鉄板	t-22 5ヶ月程度	㎡	1			6,590		代価表 0138
01	養生敷鉄板	厚22 月額損料	㎡	5	1	1,020	5,100		
02	養生敷鉄板	設置撤去手間	㎡	1	1	1,491.98	1,491.98		
	計						6,591.98		
	養生鉄板運搬費		t	1			7,350		代価表 0139
01	運搬費		t	1	1	4,350	4,350		
02	積込・取卸し		t	1	1	3,000	3,000		
	計						7,350		
	既存杭調査	総掘り 深さ2m程度 埋戻し共	m3	1			1,490		代価表 0140
01	根切り	総掘り 法付ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	m3	1	1	571.2	571.2		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	1	1	918	918		
	計						1,489.2		

○は「その他」の率対象