令和７年７月

工 事 名 称 大阪府営阪南尾崎６丁目第１期住宅（建て替え）中層耐火住宅撤去工事（第２工区）

総工事費 ￥８２，７７３，９００

工事価格 ￥７５，２４９，０００

工 事 概 要 （工事場所：阪南市尾崎町六丁目 ）
中層耐火住宅撤去工事一式 施工区域面積 2,336㎡ 中層耐火住宅 ５階建 １棟 50戸撤去 アスベスト除去工事一式 公 告 日 R7.7.10 入札書の開札日 R7.8.1 (工期)約 5.8 ヶ月

請負業者名				
請負金額￥		工期	契約締結日 ～	R8.2.9

5.22

NO. 1 大 阪 府

名　　称	単位	金額(円)	小計(円)				備　　考
1, 直接工事費							
［1］ 建物撤去工事	一式	52,292,274					
［2］ 電気設備工事	一式	0					
［3］ 機械設備工事	一式	0					
［4］ ガス設備工事	一式	0					
小　　計			52,292,274				
2. 共　通　費							
				A	E	M	
共通仮設費	一式	10,419,166		10,419,166	0	0	（共仮は積上げのみ）
現場管理費	一式	3,459,726		3,459,726	0	0	経費率　合計
一般管理費等	一式	9,077,834					19.18%
							（契約保証費率除く）
小　　計			22,956,726				
3. 工事価格 （1＋2）			75,249,000				
4. 消費税相当額	一式		7,524,900				税率10%
5. 総工事費 （3＋4）			82,773,900				

［１］　共 通 仮 設 費

A、共通仮設費の積上げ分（設備除く）

（1）準備費		一式	0
（2）仮設物資等積上げ分	別紙内訳	一式	10,419,166
（3）イメージアップ費等		一式	0
（4）その他		一式	0
（1）～（4）の計	A、		10,419,166

共 通 仮 設 費　10,419,166

［２］　現 場 管 理 費 ・ 一 般 管 理 費 等

B、　対象純工事費（建築直工＋共仮-C-E）　61,967,151

● Bに対する現場管理費率　β　5.50%

共仮のｽｸﾗｯﾌﾟ　0

B×β　B’　3,408,193

C、現場管理費対象外

イ、処分費等	146,187	
ロ、リース料	0	
ハ、工事排水料金	0	（共通費対象外）
ニ、各種負担金等	0	（共通費対象外）
ホ、共通仮設費の処分費	1,412	
イ ～ ホ の計　C、	147,599	

E、一般建築のその他工事

名称			
い、杭工事	一式	0	
ろ、造園工事	一式	0	
は、舗装工事	一式	0	
に、設備工事	一式	－	
ほ、特殊な室内装備品	一式	0	
へ、その他	一式	0	
と、共仮の舗装工事等	一式	596,690	

● Eに対する現場管理費

その他工事に対する現場管理費率　E × 率

E、い ～ と の計　596,690　2%　E’　11,933

F、現場管理費のその他積上げ部分

		単位	金額
（1）　その他積上げ	内訳別紙	一式	39,600

G、（B’＋E’＋F）　**現 場 管 理 費　3,459,726**

H、　撤去工事の工事原価（B ＋ B’）　65,375,344

I、その他工事の工事原価（E ＋ E’）　608,623

I’、設備工事の工事原価　0

J、現場管理費のその他積上げ工事原価（F）　39,600

K、一般管理費等のその他積上げ部分

	単位	金額
（1）その他積上げ　内訳別紙	一式	0
	計 K’	0

L、率計算の工事原価　H＋I＋J＋イ＋ロ＋ホ+I’　66,171,166

◎ Lに対する一般管理費等率　γ　13.68%

L’率に掛ける工事原価　66,171,166

M、契約保証費　※　必要有り　一般管理費等の補正値　0.04%

◎ L’ × 補正値　M’　26,468

N、L × γ ＋ K’ ＋ M’　**一 般 管 理 費 等　9,078,683**

数値処理　-849

数値処理後小計　一 般 管 理 費 等　9,077,834

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
撤去工事	1	式	36,722,936	
仮設物設置工事	1	式	14,870,042	
整地工事	1	式	116,800	
害虫駆除	1	式	326,656	
撤去用水費	1	式	255,840	
計			52,292,274	

撤去工事　科目別内訳

撤去工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
撤去工事	1	式	36,722,936	
計			36,722,936	

撤去工事　科目別内訳

仮設物設置工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
仮設物設置工事	1	式	14,870,042	
計			14,870,042	

撤去工事　科目別内訳

整地工事

名称	数量	単位	金額	備考
整地工事	1	式	116,800	
計			116,800	

撤去工事　科目別内訳

害虫駆除

名称	数量	単位	金額	備考
害虫駆除	1	式	326,656	
計			326,656	

撤去用水費

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
撤去用水費	1	式	255,840	
計			255,840	

撤去工事　中科目別内訳

撤去工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
撤去工事	撤去工事	1	式	29,899,736	
撤去工事	ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事	1	式	6,823,200	
計				36,722,936	

撤去工事　中科目別内訳

仮設物設置工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
仮設物設置工事	仮設物設置工事	1	式	14,870,042	
計				14,870,042	

整地工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
整地工事	整地工事	1	式	116,800	
計				116,800	

撤去工事　中科目別内訳

害虫駆除

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
害虫駆除	害虫駆除	1	式	326,656	
計				326,656	

撤去用水費

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
撤去用水費	撤去用水費	1	式	255,840	
計				255,840	

撤去工事	撤去工事				撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
（建物撤去）			式			
当初住宅（４号棟）	50戸	1	式		25,727,220	別紙 00-0001
とりこわし機械運搬	排出ｶﾞｽ対策型	1	式		98,100	代価表　0025
土工機械運搬		1	式		76,500	代価表　0026
残置物	屋内・不燃物 積込、運搬、処分共	2.1	m3	1,020	2,142	代価表　0027
（屋外附帯撤去）						
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装とりこわし	詳-101(B) t=50 機械 集積・積込み共	827	㎡	310	256,370	代価表　0030
ｶｯﾀｰ切断（舗装面）	ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式	14.7	m	450	6,615	代価表　0031
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装とりこわし	詳-102(A) t=100 機械 集積・積込み共	296	㎡	880	260,480	代価表　0032
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装とりこわし	詳-103(A) t=60 機械 集積・積込み共	48	㎡	700	33,600	代価表　0033
ｺﾝｸﾘｰﾄ平板舗装とりこわし	詳-104(A)(D) t=60+敷ﾓﾙﾀﾙ50共 機械 集積・積込み共	118	㎡	770	90,860	代価表　0034
車止めﾌﾞﾛｯｸ	詳-105 100*100*600	28	か所	49	1,372	代価表　0035
境界ﾌﾞﾛｯｸ（１）撤去	詳-201(A) a150*h150 集積、積込共	159	m	240	38,160	代価表　0036
境界ﾌﾞﾛｯｸ（１）撤去	詳-201(C) a150*h200 集積、積込共	42.7	m	290	12,383	代価表　0037
境界ﾌﾞﾛｯｸ（２）撤去	詳-202(A) a100*h200 集積、積込共	45.6	m	200	9,120	代価表　0038

撤去工事　細目別内訳

撤去工事	撤去工事				撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
境界ﾌﾞﾛｯｸ（２）撤去	詳-202(B) a100*h200 集積、積込共	113	m	150	16,950	代価表　0039
L字型側溝撤去	詳-203(A) L型 250A 集積、積込共	145	m	390	56,550	代価表　0040
V字型側溝撤去	詳-204(A) W430 t1=100～50 t2=80～50 集積、積込共	12.1	m	390	4,719	代価表　0041
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み撤去	詳-205(B) CB150 ２段+敷ﾓﾙﾀﾙ 集積、積込共	21.6	m	360	7,776	代価表　0042
鉄サク撤去	詳-208 集積、積込共	1	式		9,730	代価表　0043
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ桝（１）撤去	詳-301(A) □400*h430 集積、積込共	5	か所	240	1,200	代価表　0044
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ桝（１）撤去	詳-301(B) □400*h530 集積、積込共	9	か所	290	2,610	代価表　0045
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ桝（１）撤去	詳-301(C) □400*h630 集積、積込共	5	か所	290	1,450	代価表　0046
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ桝（２）撤去	詳-302(D) □590*h690 集積、積込共	1	か所	780	780	代価表　0047
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ桝（２）撤去	詳-302(F) □590*h890 集積、積込共	1	か所	980	980	代価表　0048
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ桝（２）撤去	詳-302(H) □590*h1,390 集積、積込共	2	か所	1,320	2,640	代価表　0049
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ桝（２）撤去	詳-302(M) □590*h1,590 集積、積込共	1	か所	1,850	1,850	代価表　0050
L字型側溝会所（１）撤去	詳-303 270*170*h800 集積、積込共	9	か所	830	7,470	代価表　0051
L字型側溝会所（２）撤去	詳-304 400*500*h900 集積、積込共	6	か所	1,830	10,980	代価表　0052
U型側溝会所撤去	詳-307 U型ﾄﾗﾌ150用 集積、積込共	1	か所	2,290	2,290	代価表　0053

撤去工事　細目別内訳

撤去工事	撤去工事			撤去工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
U字型側溝撤去	詳-401(A) U150 集積、積込共	13.3	m	370	4,921	代価表　0054
U字型側溝撤去	詳-401(A) U180 集積、積込共	5.8	m	420	2,436	代価表　0055
車止めﾊﾞﾘｶｰ撤去	詳-406(A) U字型 集積、積込共	2	か所	600	1,200	代価表　0056
車止めﾊﾞﾘｶｰ撤去	詳-406(B) U字型 集積、積込共	3	か所	490	1,470	代価表　0057
車止めﾊﾞﾘｶｰ撤去	詳-406(C) U字型 集積、積込共	9	か所	270	2,430	代価表　0058
駐輪場撤去	詳-407 集積、積込共	1	式		27,800	代価表　0059
ｱﾌﾟﾛｰﾁ手摺撤去	詳-408 集積、積込共	1	式		5,720	代価表　0060
玉石縁石撤去	詳-502(C) 集積、積込共	10.8	m	1,020	11,016	代価表　0061
ﾚﾝｶﾞ積み 撤去	詳-503(C) ﾚﾝｶﾞ100*210 集積、積込共	56	m	88	4,928	代価表　0062
駐車禁止看板撤去	詳-504 集積、積込共	1	か所	750	750	代価表　0063
ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾍﾞﾝﾁ撤去	詳-506 1,500*350*400 集積、積込共	2	基	540	1,080	代価表　0064
ｶﾗｰｺｰﾝ ｺﾝｸﾘｰﾄ土 台付撤去	詳-507 集積、積込共	5	基	150	750	代価表　0065
公園看板撤去	詳-508 H=1,500 集積、積込共	1	か所	940	940	代価表　0067
自転車置場（１） 撤去	詳-601 集積、積込共	1	か所	10,300	10,300	代価表　0068
自転車置場（２） 撤去	詳-602 集積、積込共	1	か所	27,900	27,900	代価表　0069

撤去工事　細目別内訳

撤去工事	撤去工事			撤去工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄棒撤去	詳-603 集積、積込共	1	か所	3,830	3,830	代価表　0070
ﾌﾞﾗﾝｺ撤去	詳-604 集積、積込共	1	か所	8,510	8,510	代価表　0071
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ化粧 壁撤去	詳-605 集積、積込共	1	か所	8,080	8,080	代価表　0072
屋外排水管撤去	陶管　φ100 H=500	64.3	m	230	14,789	代価表　0073
屋外排水管撤去	陶管　φ120 H=550	99.3	m	260	25,818	代価表　0074
屋外排水管撤去	陶管　φ150 H=540	35.3	m	250	8,825	代価表　0075
屋外排水管撤去	塩ビ管　φ150 H=770	15.3	m	360	5,508	代価表　0076
屋外排水管撤去	塩ビ管　φ200 H=1,250	14	m	590	8,260	代価表　0077
屋外排水管撤去	ﾋｭｰﾑ管　φ150 H=780	6	m	370	2,220	代価表　0078
屋外排水管撤去	ﾋｭｰﾑ管　φ150 ｺﾝｸﾘｰﾄ巻き H=780,W=365	6.7	m	1,080	7,236	代価表　0079
屋外排水管撤去	ﾋｭｰﾑ管　φ200 H=780	6	m	370	2,220	代価表　0080
屋外排水管撤去	ﾋｭｰﾑ管　φ200 ｺﾝｸﾘｰﾄ巻き H=780,W=416	3.4	m	1,330	4,522	代価表　0081
樹木撤去手間 中低木	H=0.8～1.0未満 -	8	本	920	7,360	
樹木撤去手間 高木	C 0.18～0.20未満 -	134	本	6,540	876,360	
樹木撤去手間 高木	C 0.20～0.25未満 -	35	本	6,540	228,900	

撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
樹木撤去手間 高木	C 0.25～0.30未満 -	30	本	11,900	357,000	
樹木撤去手間 高木	C 0.30～0.35未満 -	2	本	11,900	23,800	
樹木撤去手間 高木	C 0.60～0.75未満 -	2	本	28,900	57,800	
樹木撤去手間 高木	C 0.75～0.90未満 -	1	本	28,900	28,900	
樹木撤去手間 高木	C 0.90～1.20未満 -	3	本	28,900	86,700	代価表　0082
除草		357	㎡	150	53,550	代価表　0083
木材類 積込み	機 械	30.1	m3	1,640	49,364	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　31.5km以下	0.3	m3	4,630	1,389	代価表　0008
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　31.5km以下	83.9	m3	4,630	388,457	代価表　0008
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　19.5km以下	41.4	m3	3,410	141,174	代価表　0084
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　31.5km以下	5.3	m3	4,630	24,539	代価表　0008
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　31.5km以下	10	m3	4,630	46,300	代価表　0008
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　31.5km以下	4	m3	4,630	18,520	代価表　0008
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り　60.0km以下	0.1	m3	2,390	239	代価表　0011
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　樹木類 DID区間有り　31.5km以下	30.1	m3	1,200	36,120	代価表　0085

撤去工事　細目別内訳

撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
小計					29,370,828	
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	0.3	m3	3,530	1,059	代価表　0016
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	83.9	m3	3,530	296,167	代価表　0016
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類　投棄料	41.4	m3	5,170	214,038	代価表　0086
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	5.3	m3	3,530	18,709	代価表　0016
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	10	m3	3,530	35,300	代価表　0016
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	4	m3	3,530	14,120	代価表　0016
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	0.1	m3	5,600	560	代価表　0019
とりこわし 発生材処分	樹木類　投棄料	30.1	m3	550	16,555	代価表　0087
小計					596,508	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	1.8	t	▲29,500	▲53,100	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	SUS304	0.1	t	▲145,000	▲14,500	代価表　0024
小計					▲67,600	
計					29,899,736	

撤去工事　細目別内訳

撤去工事	撤去工事			アスベスト除去工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
アスベスト含有仕上塗材除去工事	吸引装置付超高圧水洗工法 仮設（隔離養生）・アスベスト含有仕上塗材除去・アスベスト含有廃棄物処理・諸経費・法定福利費含む					
仮設費						
床　隔離養生	プラスチックシート　t=0.1	506	㎡	1,200	607,200	
整理清掃後片付け		1	式		90,000	
仮設材運搬		1	式		42,000	
小計					739,200	
撤去費						
庇裏・バルコニー裏アスベスト含有外壁塗材撤去		466	㎡	12,000	5,592,000	
除去アスベスト処理	薬液噴射後　袋詰め（２重）	1	式		72,000	
小計					5,664,000	
処分費						
アスベスト廃棄物積込		1	式		36,000	
アスベスト廃棄物運搬		1	式		48,000	
アスベスト廃棄物処分		1	式		150,000	

撤去工事　細目別内訳

撤去工事	撤去工事			アスベスト除去工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
小計					234,000	
諸経費	法定福利費共	1	式		186,000	
小計					186,000	
計					6,823,200	

撤去工事　細目別内訳

仮設物設置工事		仮設物設置工事			仮設物設置工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
（直接仮設）						
枠組本足場（手すり先行方式）	建枠 900×1700　布枠500+240 外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去工事用 運搬費共　50戸　3ヶ月程度	2,489	㎡	3,390	8,437,710	代価表　0088
防音ｼｰﾄ	運搬費共　3ヶ月程度	2,489	㎡	1,800	4,480,200	代価表　0089
内部足場	内装材撤去用　1ヶ月程度 運搬費共	1,752	㎡	840	1,471,680	代価表　0090
内部足場	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有仕上塗材除去用撤去用 1ヶ月程度 運搬費共	424	㎡	840	356,160	代価表　0091
内部足場	階段室最上部 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有仕上塗材除去用撤去用 1ヶ月程度　運搬費共	38.6	㎡	3,220	124,292	代価表　0092
計					14,870,042	

撤去工事　細目別内訳

整地工事		整地工事			整地工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
敷地整地	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 6t	2,336	㎡	50	116,800	
計					116,800	

害虫駆除		害虫駆除			害虫駆除	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
害虫駆除	屋内	1,968	㎡	160	314,880	
害虫駆除	屋外	128	㎡	92	11,776	
計					326,656	

撤去工事　細目別内訳

撤去用水費		撤去用水費			撤去用水費	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事用水費（散水用）	南大阪市 RC造　(230l/㎡)	1,968	延㎡	130	255,840	
計					255,840	

撤去工事　別紙明細

撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
当初住宅 （４号棟）	50戸	1	式		25,727,220	別紙 00-0001
土工事	布掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	127	m3	1,560	198,120	代価表　0001
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 － 集積　鉄筋切断　散水手間共	105	m3	9,830	1,032,150	
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積　鉄筋切断　散水手間共	912	m3	6,790	6,192,480	
床組撤去	木造床組・畳（東立て）集積共	1,774	㎡	3,390	6,013,860	代価表　0002
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り　一般　　集積共	2,252	㎡	970	2,184,440	
間仕切壁合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　一般　　集積共	2,186	㎡	970	2,120,420	代価表　0003
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り　一般 集積共	1,469	㎡	1,210	1,777,490	
石綿含有整形板撤去	壁 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ t=6 石綿含有 集積共	27.8	㎡	2,180	60,604	代価表　0004
石綿含有整形板撤去	壁 ｹｲｶﾙ板 t=6 石綿含有 集積共	27.8	㎡	2,180	60,604	代価表　0005
石綿含有整形板撤去	天井 ｶﾗｰﾌﾚｷ板 t=3 石綿含有 集積共	13.5	㎡	2,670	36,045	代価表　0006
石綿含有整形板撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 石綿含有 集積共	868	㎡	1,940	1,683,920	代価表　0007
小計					21,360,133	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　31.5km以下	942	m3	4,630	4,361,460	代価表　0008
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　31.5km以下	74.7	m3	4,630	345,861	代価表　0008

撤去工事　別紙明細

撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
当初住宅 （４号棟）	50戸	1	式		25,727,220	別紙 00-0001
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類 DID区間有り　31.5km以下	49	m3	1,200	58,800	代価表　0009
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｶﾞﾗｽ類 DID区間有り　60.0km以下	0.8	m3	6,900	5,520	代価表　0010
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り　60.0km以下	4.2	m3	2,390	10,038	代価表　0011
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　畳類 DID区間有り　60.0km以下	43.5	m3	1,790	77,865	代価表　0012
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾌﾚｷ板類 DID区間有り　110km以下	0.2	m3	4,570	914	代価表　0013
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｹｲｶﾙ板類 DID区間有り　110km以下	0.2	m3	4,570	914	代価表　0014
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有廃ﾌﾟﾗ類 DID区間有り　110km以下	8.7	m3	4,570	39,759	代価表　0015
小計					4,901,131	
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	942	m3	3,530	3,325,260	代価表　0016
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	74.7	m3	3,530	263,691	代価表　0016
とりこわし 発生材処分	木材類　投棄料	49	m3	550	26,950	代価表　0017
とりこわし 発生材処分	ｶﾞﾗｽ類　投棄料	0.8	m3	13,100	10,480	代価表　0018
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	4.2	m3	5,600	23,520	代価表　0019
とりこわし 発生材処分	畳類　投棄料	43.5	m3	2,730	118,755	代価表　0020

撤去工事		撤去工事			撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
当初住宅 （４号棟）	50戸	1	式		25,727,220	別紙 00-0001
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾌﾚｷ板類　投棄料	0.2	m3	25,000	5,000	代価表　0021
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｹｲｶﾙ板類　投棄料	0.2	m3	25,000	5,000	代価表　0022
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有廃ﾌﾟﾗ類　投棄料	8.7	m3	25,000	217,500	代価表　0023
小計					3,996,156	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	82.6	t	▲29,500	▲2,436,700	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ　延べｶﾞﾗ	9.4	t	▲215,000	▲2,021,000	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	SUS304	0.5	t	▲145,000	▲72,500	代価表　0024
小計					▲4,530,200	
計					25,727,220	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮囲(A) (ｶﾗｰ鋼板 H=3000) 標準図8-A	全損　-	27.6	m	23,700	654,120	
仮囲(C) (ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ H=3000) 標準図8-C	全損　-	1	m	26,500	26,500	
仮囲(A) (ｶﾗｰ鋼板 H=3000) 標準図8-A	上部養生ｼｰﾄ付　H=1,000 全損	94.6	m	30,900	2,923,140	代価表　0093
仮囲(C) (ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ H=3000) 標準図8-C	上部養生ｼｰﾄ付　H=1,000 全損	5	m	33,700	168,500	代価表　0094
ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	上部ｼｰﾄ共　1ヶ月程度	72.2	m	2,790	201,438	代価表　0095
仮設門扉 ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ 標準図8-5	W=6000 全損	1	か所	452,000	452,000	代価表　0096
仮設看板 標準図8-7		1	か所	22,800	22,800	
仮設電灯	全損　電力費含む　5ヶ月程度	6	か所	10,000	60,000	代価表　0097
交通誘導員	常駐　5ヶ月程度	1	人	1,970,000	1,970,000	代価表　0098
整理清掃費	周辺共　5ヶ月程度	1	式		203,000	代価表　0099
高圧洗浄機	洗車用　5ヶ月程度	1	台	373,000	373,000	代価表　0100
高圧洗浄機	散水用　用水費除く 3ヶ月程度	2	台	88,000	176,000	代価表　0101
仮設水道	40φ	1	式		76,100	代価表　0102
排水処理費	5ヶ月程度	1	式		113,000	代価表　0103
簡易水槽設置	撤去用	1	式		82,900	代価表　0109

共通仮設費(積上)　明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
騒音・振動測定	振動NL21､振動VM53A　5ヶ月程度	1	台	166,000	166,000	代価表　0110
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 掲示板		1	枚	2,580	2,580	
素堀側溝 (土工事共) 標準図8-2		52.3	m	5,790	302,817	
仮設会所　1200角 標準図8-4	土工事共	3	か所	58,600	175,800	
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径100	2.3	m	4,460	10,258	
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径150	28.7	m	6,340	181,958	
改修L字型側溝	V字型切下げﾌﾞﾛｯｸへ改修	18.6	m	11,700	217,620	代価表　0111
U字型側溝(ﾄﾗﾌ) 標準図1-9	(A) 幅300A	12.9	m	7,890	101,781	
陶管撤去部ﾓﾙﾀﾙ詰め	φ100	1	か所	32	32	代価表　0112
ﾋｭｰﾑ管撤去部ﾓﾙﾀﾙ詰め	φ150	1	か所	72	72	代価表　0113
ﾋｭｰﾑ管撤去部ﾓﾙﾀﾙ詰め	φ200	2	か所	120	240	代価表　0114
新設ｺﾞﾐ置場		1	式		160,000	代価表　0115
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 機械運搬	往復 500㎡未満 表層のみ -	1	一式	135,000	135,000	
直接仮設 (構内舗装)		137	㎡	430	58,910	
仮設ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	t-50　表層のみ	137	㎡	2,940	402,780	代価表　0117

共通仮設費(積上)　明細

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
既存杭調査	総掘り 深さ2m程度 埋戻し共	540	m3	1,490	804,600	代価表　0118
ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場出入口 移設		1	式		112,000	代価表　0119
既存ｶﾞﾗ処分	積込費	0.4	m3	4,390	1,756	代価表　0120
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　31.5km以下	0.4	m3	4,630	1,852	代価表　0008
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	0.4	m3	3,530	1,412	代価表　0016
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材の 事前調査費		1	式		79,200	
計					10,419,166	

現場管理費(積上)　明細

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
報告書作成・所管 庁提出費		1	式		39,600	
計					39,600	

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	土工事	布掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	m3	1	1,560	1,560.6	有り	代価表　0001
	床組撤去	木造床組・畳（束立て）集積共	㎡	1	3,390	3,392.48	有り	代価表　0002
	間仕切壁合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　一般　　集積共	㎡	1	970	969.28	有り	代価表　0003
	石綿含有整形板撤去	壁 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ t=6 石綿含有 集積共	㎡	1	2,180	2,180.88	有り	代価表　0004
	石綿含有整形板撤去	壁 ｹｲｶﾙ板 t=6 石綿含有 集積共	㎡	1	2,180	2,180.88	有り	代価表　0005
	石綿含有整形板撤去	天井 ｶﾗｰﾌﾚｷ板 t=3 石綿含有 集積共	㎡	1	2,670	2,665.52	有り	代価表　0006
	石綿含有整形板撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 石綿含有 集積共	㎡	1	1,940	1,938.56	有り	代価表　0007
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	4,630	4,627.49	有り	代価表　0008
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1,200	1,202.42	有り	代価表　0009
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｶﾞﾗｽ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	6,900	6,903.31	有り	代価表　0010
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	2,390	2,391.7	有り	代価表　0011
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　畳類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1,790	1,793.77	有り	代価表　0012
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾌﾚｷ板類 DID区間有り 110km以下	m3	1	4,570	4,570	有り	代価表　0013
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｹｲｶﾙ板類 DID区間有り 110km以下	m3	1	4,570	4,570	有り	代価表　0014
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有廃ﾌﾟﾗ類 DID区間有り 110km以下	m3	1	4,570	4,570	有り	代価表　0015

代価表一覧

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	m3	1	3,530	3,525	有り	代価表　0016
	とりこわし 発生材処分	木材類　投棄料	m3	1	550	550	有り	代価表　0017
	とりこわし 発生材処分	ｶﾞﾗｽ類　投棄料	m3	1	13,100	13,100	有り	代価表　0018
	とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	m3	1	5,600	5,600	有り	代価表　0019
	とりこわし 発生材処分	畳類　投棄料	m3	1	2,730	2,727	有り	代価表　0020
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾌﾚｷ板類　投棄料	m3	1	25,000	25,000	有り	代価表　0021
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｹｲｶﾙ板類　投棄料	m3	1	25,000	25,000	有り	代価表　0022
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有廃ﾌﾟﾗ類　投棄料	m3	1	25,000	25,000	有り	代価表　0023
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	SUS304	t	1	▲145,000	▲145,000	有り	代価表　0024
	とりこわし機械運搬	排出ｶﾞｽ対策型	式	1	98,100	98,116.6	有り	代価表　0025
	土工機械運搬		式	1	76,500	76,500	有り	代価表　0026
	残置物	屋内・不燃物 積込、運搬、処分共	m3	1	1,020	1,019.37	有り	代価表　0027
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　その他 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1,600	1,603.23	有り	代価表　0028
	とりこわし 発生材処分	その他　投棄料	m3	1	5,250	5,252	有り	代価表　0029
	ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	詳-101(B) t=50 機械 集積・積込み共	㎡	1	310	308.04	有り	代価表　0030

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	ｶｯﾀｰ切断（舗装面）	ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式	m	1	450	445.29	有り	代価表　0031
	ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし	詳-102(A) t=100 機械 集積・積込み共	㎡	1	880	875.23	有り	代価表　0032
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 舗装とりこわし	詳-103(A) t=60 機械 集積・積込み共	㎡	1	700	700	有り	代価表　0033
	ｺﾝｸﾘｰﾄ平板 舗装とりこわし	詳-104(A)(D) t=60+敷ﾓﾙﾀﾙ50共 機械 集積・積込み共	㎡	1	770	768.99	有り	代価表　0034
	車止めﾌﾞﾛｯｸ	詳-105 100*100*600	か所	1	49	48.77	有り	代価表　0035
	境界ﾌﾞﾛｯｸ（１） 撤去	詳-201(A) a150*h150 集積、積込共	m	1	240	243.85	有り	代価表　0036
	境界ﾌﾞﾛｯｸ（１） 撤去	詳-201(C) a150*h200 集積、積込共	m	1	290	292.62	有り	代価表　0037
	境界ﾌﾞﾛｯｸ（２） 撤去	詳-202(A) a100*h200 集積、積込共	m	1	200	195.08	有り	代価表　0038
	境界ﾌﾞﾛｯｸ（２） 撤去	詳-202(B) a100*h200 集積、積込共	m	1	150	146.31	有り	代価表　0039
	L字型側溝撤去	詳-203(A) L型 250A 集積、積込共	m	1	390	390.16	有り	代価表　0040
	V字型側溝撤去	詳-204(A) W430 t1=100～50 t2=80～50 集積、積込共	m	1	390	390.16	有り	代価表　0041
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み 撤去	詳-205(B) CB150 ２段+敷ﾓﾙﾀﾙ 集積、積込共	m	1	360	361.05	有り	代価表　0042
	鉄サク撤去	詳-208 集積、積込共	式	1	9,730	9,729.31	有り	代価表　0043
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ桝（１） 撤去	詳-301(A) □400*h430 集積、積込共	か所	1	240	243.85	有り	代価表　0044
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ桝（１） 撤去	詳-301(B) □400*h530 集積、積込共	か所	1	290	292.62	有り	代価表　0045

代価表一覧

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ桝（１） 撤去	詳-301(C) □400*h630 集積、積込共	か所	1	290	292.62	有り	代価表　0046
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ桝（２） 撤去	詳-302(D) □590*h690 集積、積込共	か所	1	780	780.33	有り	代価表　0047
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ桝（２） 撤去	詳-302(F) □590*h890 集積、積込共	か所	1	980	975.41	有り	代価表　0048
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ桝（２） 撤去	詳-302(H) □590*h1,390 集積、積込共	か所	1	1,320	1,316.8	有り	代価表　0049
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ桝（２） 撤去	詳-302(M) □590*h1,590 集積、積込共	か所	1	1,850	1,853.28	有り	代価表　0050
	L字型側溝会所（１）撤去	詳-303 270*170*h800 集積、積込共	か所	1	830	829.09	有り	代価表　0051
	L字型側溝会所（２）撤去	詳-304 400*500*h900 集積、積込共	か所	1	1,830	1,829.76	有り	代価表　0052
	U型側溝会所撤去	詳-307 U型ﾄﾗﾌ150用 集積、積込共	か所	1	2,290	2,287.64	有り	代価表　0053
	U字型側溝撤去	詳-401(A) U150 集積、積込共	m	1	370	368.48	有り	代価表　0054
	U字型側溝撤去	詳-401(A) U180 集積、積込共	m	1	420	417.25	有り	代価表　0055
	車止めﾊﾞﾘｶｰ撤去	詳-406(A) U字型 集積、積込共	か所	1	600	596.96	有り	代価表　0056
	車止めﾊﾞﾘｶｰ撤去	詳-406(B) U字型 集積、積込共	か所	1	490	493.1	有り	代価表　0057
	車止めﾊﾞﾘｶｰ撤去	詳-406(C) U字型 集積、積込共	か所	1	270	270.94	有り	代価表　0058
	駐輪場撤去	詳-407 集積、積込共	式	1	27,800	27,776.4	有り	代価表　0059
	ｱﾌﾟﾛｰﾁ手摺撤去	詳-408 集積、積込共	式	1	5,720	5,722.27	有り	代価表　0060

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	玉石縁石撤去	詳-502(C) 集積、積込共	m	1	1,020	1,024.17	有り	代価表 0061
	ﾚﾝｶﾞ積み 撤去	詳-503(C) ﾚﾝｶﾞ100*210 集積、積込共	m	1	88	87.84	有り	代価表 0062
	駐車禁止看板撤去	詳-504 集積、積込共	か所	1	750	750.5	有り	代価表 0063
	ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾍﾞﾝﾁ撤去	詳-506 1,500*350*400 集積、積込共	基	1	540	536.47	有り	代価表 0064
	ｶﾗｰｺｰﾝ ｺﾝｸﾘｰﾄ土 台付撤去	詳-507 集積、積込共	基	1	150	147.95	有り	代価表 0065
	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 積 込み	機 械	m3	1	1,640	1,639.51	有り	代価表 0066
	公園看板撤去	詳-508 H=1,500 集積、積込共	か所	1	940	937.44	有り	代価表 0067
	自転車置場（１） 撤去	詳-601 集積、積込共	か所	1	10,300	10,282.8	有り	代価表 0068
	自転車置場（２） 撤去	詳-602 集積、積込共	か所	1	27,900	27,854.62	有り	代価表 0069
	鉄棒撤去	詳-603 集積、積込共	か所	1	3,830	3,832.85	有り	代価表 0070
	ﾌﾟﾗﾝｺ撤去	詳-604 集積、積込共	か所	1	8,510	8,509.18	有り	代価表 0071
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ化粧 壁撤去	詳-605 集積、積込共	か所	1	8,080	8,079.89	有り	代価表 0072
	屋外排水管撤去	陶管 φ100 H=500	m	1	230	234.09	有り	代価表 0073
	屋外排水管撤去	陶管 φ120 H=550	m	1	260	257.5	有り	代価表 0074
	屋外排水管撤去	陶管 φ150 H=540	m	1	250	252.82	有り	代価表 0075

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	屋外排水管撤去	塩ビ管 φ150 H=770	m	1	360	360.5	有り	代価表 0076
	屋外排水管撤去	塩ビ管 φ200 H=1,250	m	1	590	585.23	有り	代価表 0077
	屋外排水管撤去	ﾋｭｰﾑ管 φ150 H=780	m	1	370	365.18	有り	代価表 0078
	屋外排水管撤去	ﾋｭｰﾑ管 φ150 ｺﾝｸﾘｰﾄ巻き H=780,W=365	m	1	1,080	1,078.78	有り	代価表 0079
	屋外排水管撤去	ﾋｭｰﾑ管 φ200 H=780	m	1	370	365.18	有り	代価表 0080
	屋外排水管撤去	ﾋｭｰﾑ管 φ200 ｺﾝｸﾘｰﾄ巻き H=780,W=416	m	1	1,330	1,334.72	有り	代価表 0081
	樹木撤去手間 高木	C 0.90～1.20未満 -	本	1	28,900	28,920.23	有り	代価表 0082
	除草		㎡	1	150	150	有り	代価表 0083
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	3,410	3,413.73	有り	代価表 0084
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 樹木類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1,200	1,202.42	有り	代価表 0085
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類 投棄料	m3	1	5,170	5,170	有り	代価表 0086
	とりこわし 発生材処分	樹木類 投棄料	m3	1	550	550	有り	代価表 0087
	枠組本足場 （手すり先行方式 ）	建枠 900×1700 布枠500+240 外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去工事用 運搬費共 50戸 3ヶ月程度	㎡	1	3,390	3,389.82	有り	代価表 0088
	防音ｼｰﾄ	運搬費共 3ヶ月程度	㎡	1	1,800	1,800.11	有り	代価表 0089
	内部足場	内装材撤去用 1ヶ月程度 運搬費共	㎡	1	840	844.58	有り	代価表 0090

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	内部足場	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有仕上塗材除去用撤去用 1ヶ月程度 運搬費共	㎡	1	840	844.58	有り	代価表 0091
	内部足場	階段室最上部 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有仕上塗材除去用撤去用 1ヶ月程度 運搬費共	㎡	1	3,220	3,224.91	有り	代価表 0092
	仮囲(A) (ｶﾗｰ鋼板 H=3000) 標準図8-A	上部養生ｼｰﾄ付 H=1,000 全損	m	1	30,900	30,923.36	有り	代価表 0093
	仮囲(C) (ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ H=3000) 標準図8-C	上部養生ｼｰﾄ付 H=1,000 全損	m	1	33,700	33,732.23	有り	代価表 0094
	ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ	上部ｼｰﾄ共 1ヶ月程度	m	1	2,790	2,794.84	有り	代価表 0095
	仮設門扉 ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ 標準図8-5	W=6000 全損	か所	1	452,000	452,291.05	有り	代価表 0096
	仮設電灯	全損 電力費含む 5ヶ月程度	か所	1	10,000	10,007.6	有り	代価表 0097
	交通誘導員	常駐 5ヶ月程度	人	1	1,970,000	1,965,600	有り	代価表 0098
	整理清掃費	周辺共 5ヶ月程度	式	1	203,000	203,424	有り	代価表 0099
	高圧洗浄機	洗車用 5ヶ月程度	台	1	373,000	373,486.55	有り	代価表 0100
	高圧洗浄機	散水用 用水費除く 3ヶ月程度	台	1	88,000	88,011.93	有り	代価表 0101
	仮設水道	40φ	式	1	76,100	76,058.33	有り	代価表 0102
	排水処理費	5ヶ月程度	式	1	113,000	113,319.75	有り	代価表 0103
	貯水用ﾀﾝｸ	降雨時、集中面積 3m3程度 5ヶ月程度	か所	1	82,900	82,876.2	有り	代価表 0104
	仮設機械運搬 (ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積み	運転日	1	31,600	31,576.2	有り	代価表 0105

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ発動発電機共		台	1	11,600	11,596.05	有り	代価表 0106
	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		台	1	4,350	4,346.16	有り	代価表 0107
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去		台	1	2,290	2,287.5	有り	代価表 0108
	簡易水槽設置	撤去用	式	1	82,900	82,876.2	有り	代価表 0109
	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 5ヶ月程度	台	1	166,000	165,690	有り	代価表 0110
	改修L字型側溝	V字型切下げﾌﾞﾛｯｸへ改修	m	1	11,700	11,685.39	有り	代価表 0111
	陶管撤去部ﾓﾙﾀﾙ詰め	φ100	か所	1	32	31.97	有り	代価表 0112
	ﾋｭｰﾑ管撤去部ﾓﾙﾀﾙ詰め	φ150	か所	1	72	71.94	有り	代価表 0113
	ﾋｭｰﾑ管撤去部ﾓﾙﾀﾙ詰め	φ200	か所	1	120	123.89	有り	代価表 0114
	新設ｺﾞﾐ置場		式	1	160,000	160,475.9	有り	代価表 0115
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ壁	厚100 4段積	㎡	1	8,420	8,415.78	有り	代価表 0116
	仮設ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	t=50 表層のみ	㎡	1	2,940	2,940.26	有り	代価表 0117
	既存杭調査	総掘り 深さ2m程度 埋戻し共	m3	1	1,490	1,489.2	有り	代価表 0118
	ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場出入口移設		式	1	112,000	111,527.17	有り	代価表 0119
	既存ｶﾞﾗ処分	積込費	m3	1	4,390	4,391.78	有り	代価表 0120

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	木柵撤去	積込、運搬、処分共	m3	1	2,240	2,237.06	有り	代価表　0121
	木柵新設	構造材程度	m3	1	210,000	209,574.04	有り	代価表　0122
	既存ﾈｯﾄ移設	普通作業員　1人工程度	式	1	38,800	38,771.2	有り	代価表　0123

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	土工事	布掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	m3	1			1,560		代価表 0001
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	1	1	642.6	642.6		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	1	1	918	918		
	計						1,560.6		
	床組撤去	木造床組・畳（束立て）集積共	㎡	1			3,390		代価表 0002
01	床組撤去	つか立て 集積共	㎡	1	1	3,392.48	3,392.48		
	計						3,392.48		
	間仕切壁合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	1			970		代価表 0003
01	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	1	1	969.28	969.28		
	計						969.28		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	石綿含有整形板撤去	壁 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ t=6 石綿含有 集積共	㎡	1			2,180		代価表 0004
01	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 石綿含有 集積共	㎡	1	1	2,180.88	2,180.88		
	計						2,180.88		
	石綿含有整形板撤去	壁 ｹｲｶﾙ板 t=6 石綿含有 集積共	㎡	1			2,180		代価表 0005
01	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 石綿含有 集積共	㎡	1	1	2,180.88	2,180.88		
	計						2,180.88		
	石綿含有整形板撤去	天井 ｶﾗｰﾌﾚｷ板 t=3 石綿含有 集積共	㎡	1			2,670		代価表 0006
01	天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 石綿含有 集積共	㎡	1	1	2,665.52	2,665.52		
	計						2,665.52		
	石綿含有整形板撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 石綿含有 集積共	㎡	1			1,940		代価表 0007
01	既存防水層撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共	㎡	1	1	1,938.56	1,938.56		
	計						1,938.56		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			4,630		代価表 0008
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	4,627.49	4,627.49		
	計						4,627.49		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			1,200		代価表 0009
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,202.42	1,202.42		
	計						1,202.42		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｶﾞﾗｽ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			6,900		代価表 0010
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	6,903.31	6,903.31		
	計						6,903.31		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			2,390		代価表 0011
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	2,391.7	2,391.7		
	計						2,391.7		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 畳類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			1,790		代価表 0012
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	1,793.77	1,793.77		
	計						1,793.77		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾌﾚｷ板類 DID区間有り 110km以下	m3	1			4,570		代価表 0013
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 110km以下	m3	1	1	4,570	4,570		
	計						4,570		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｹｲｶﾙ板類 DID区間有り 110km以下	m3	1			4,570		代価表 0014
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 110km以下	m3	1	1	4,570	4,570		
	計						4,570		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有廃ﾌﾟﾗ類 DID区間有り 110km以下	m3	1			4,570		代価表 0015
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 110.0km以下	m3	1	1	4,570	4,570		
	計						4,570		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 投棄料	m3	1			3,530		代価表 0016
01	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 投棄料	m3	1	1	3,525	3,525		
	計						3,525		
	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	1			550		代価表 0017
01	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	1	1	550	550		
	計						550		
	とりこわし 発生材処分	ｶﾞﾗｽ類 投棄料	m3	1			13,100		代価表 0018
01	とりこわし 発生材処分	ｶﾞﾗｽ類 投棄料	m3	1	1	13,100	13,100		
	計						13,100		
	とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 投棄料	m3	1			5,600		代価表 0019
01	とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 投棄料	m3	1	1	5,600	5,600		
	計						5,600		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材処分	畳類 投棄料	m3	1			2,730		代価表 0020
01	とりこわし 発生材処分	畳類 投棄料	m3	1	1	2,727	2,727		
	計						2,727		
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾌﾚｷ板類 投棄料	m3	1			25,000		代価表 0021
01	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾌﾚｷ板類 投棄料	m3	1	1	25,000	25,000		
	計						25,000		
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｹｲｶﾙ板類 投棄料	m3	1			25,000		代価表 0022
01	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｹｲｶﾙ板類 投棄料	m3	1	1	25,000	25,000		
	計						25,000		
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有廃ﾌﾟﾗ類 投棄料	m3	1			25,000		代価表 0023
01	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有廃ﾌﾟﾗ類 投棄料	m3	1	1	25,000	25,000		
	計						25,000		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	SUS304	t	1			▲145,000		代価表 0024
01	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	新断 18-8	t	1	1	▲145,000	▲145,000		
	計						▲145,000		
	とりこわし機械運搬	排出ｶﾞｽ対策型	式	1			98,100		代価表 0025
01	とりこわし機械運搬 (ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3	往復	1	1	98,116.6	98,116.6		
	計						98,116.6		
	土工機械運搬		式	1			76,500		代価表 0026
01	土工機械運搬	根切り、埋戻し -	往復	1	1	76,500	76,500		
	計						76,500		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	残置物	屋内・不燃物 積込、運搬、処分共	m3	1			1,020		代価表 0027
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,639.51	196.74		
02	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 その他 DID区間有り 31.5km以下	m3	0.12	1	1,603.23	192.39		代価表 0028
03	とりこわし 発生材処分	その他 投棄料	m3	0.12	1	5,252	630.24		代価表 0029
	計						1,019.37		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 その他 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			1,600		代価表 0028
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,603.23	1,603.23		
	計						1,603.23		
	とりこわし 発生材処分	その他 投棄料	m3	1			5,250		代価表 0029
01	とりこわし 発生材処分	その他 投棄料	m3	1	1	5,252	5,252		
	計						5,252		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	詳-101(B) t=50 機械 集積・積込み共	㎡	1			310		代価表 0030
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.05	1	6,160.77	308.04		
	計						308.04		
	ｶｯﾀｰ切断（舗装面）	ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式	m	1			450		代価表 0031
01	ｶｯﾀｰ切断（舗装面）	ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式	m	1	1	445.29	445.29		
	計						445.29		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし	詳-102(A) t=100 機械 集積・積込み共	㎡	1			880		代価表 0032
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.1	1	8,752.29	875.23		
	計						875.23		
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 舗装とりこわし	詳-103(A) t=60 機械 集積・積込み共	㎡	1			700		代価表 0033
01	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 舗装とりこわし		㎡	1	1	700	700		
	計						700		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ平板 舗装とりこわし	詳-104(A)(D) t=60+敷ﾓﾙﾀﾙ50共 機械 集積・積込み共	㎡	1			770		代価表 0034
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.06	1	8,752.29	525.14		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.05	1	2,911.54	145.58		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.05	1	1,965.49	98.27		
	計						768.99		
	車止めﾌﾞﾛｯｸ	詳-105 100*100*600	か所	1			49		代価表 0035
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.01	1	2,911.54	29.12		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.01	1	1,965.49	19.65		
	計						48.77		
	境界ﾌﾞﾛｯｸ（１） 撤去	詳-201(A) a150*h150 集積、積込共	m	1			240		代価表 0036
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.05	1	2,911.54	145.58		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.05	1	1,965.49	98.27		
	計						243.85		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	境界ﾌﾞﾛｯｸ（１）撤去	詳-201(C) a150*h200 集積、積込共	m	1			290		代価表 0037
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.06	1	2,911.54	174.69		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.06	1	1,965.49	117.93		
	計						292.62		
	境界ﾌﾞﾛｯｸ（２）撤去	詳-202(A) a100*h200 集積、積込共	m	1			200		代価表 0038
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.04	1	2,911.54	116.46		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.04	1	1,965.49	78.62		
	計						195.08		
	境界ﾌﾞﾛｯｸ（２）撤去	詳-202(B) a100*h200 集積、積込共	m	1			150		代価表 0039
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.03	1	2,911.54	87.35		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.03	1	1,965.49	58.96		
	計						146.31		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	L字型側溝撤去	詳-203(A) L型 250A 集積、積込共	m	1			390		代価表 0040
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.08	1	2,911.54	232.92		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.08	1	1,965.49	157.24		
	計						390.16		
	V字型側溝撤去	詳-204(A) W430 t1=100～50 t2=80～50 集積、積込共	m	1			390		代価表 0041
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.08	1	2,911.54	232.92		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.08	1	1,965.49	157.24		
	計						390.16		
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み撤去	詳-205(B) CB150 ２段+敷ﾓﾙﾀﾙ 集積、積込共	m	1			360		代価表 0042
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.02	1	2,911.54	58.23		
02	れんが.CB積み とりこわし	圧砕機	m3	0.06	1	2,426.29	145.58		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.08	1	1,965.49	157.24		
	計						361.05		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鉄サク撤去	詳-208 集積、積込共	式	1			9,730		代価表 0043
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.35	1	20,771.21	7,269.92		
02	れんが.CB積み とりこわし	圧砕機	m3	0.56	1	2,426.29	1,358.72		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.56	1	1,965.49	1,100.67		
	計						9,729.31		
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ桝（１） 撤去	詳-301(A) □400*h430 集積、積込共	か所	1			240		代価表 0044
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.05	1	2,911.54	145.58		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.05	1	1,965.49	98.27		
	計						243.85		
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ桝（１） 撤去	詳-301(B) □400*h530 集積、積込共	か所	1			290		代価表 0045
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.06	1	2,911.54	174.69		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.06	1	1,965.49	117.93		
	計						292.62		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ桝（１） 撤去	詳-301(C) □400*h630 集積、積込共	か所	1			290		代価表 0046
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.06	1	2,911.54	174.69		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.06	1	1,965.49	117.93		
	計						292.62		
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ桝（２） 撤去	詳-302(D) □590*h690 集積、積込共	か所	1			780		代価表 0047
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.16	1	2,911.54	465.85		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.16	1	1,965.49	314.48		
	計						780.33		
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ桝（２） 撤去	詳-302(F) □590*h890 集積、積込共	か所	1			980		代価表 0048
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.2	1	2,911.54	582.31		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.2	1	1,965.49	393.1		
	計						975.41		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ桝（２）撤去	詳-302(H) □590*h1,390 集積、積込共	か所	1			1,320		代価表 0049
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.27	1	2,911.54	786.12		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.27	1	1,965.49	530.68		
	計						1,316.8		
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ桝（２）撤去	詳-302(M) □590*h1,590 集積、積込共	か所	1			1,850		代価表 0050
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.38	1	2,911.54	1,106.39		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.38	1	1,965.49	746.89		
	計						1,853.28		
	L字型側溝会所（１）撤去	詳-303 270*170*h800 集積、積込共	か所	1			830		代価表 0051
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.17	1	2,911.54	494.96		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.17	1	1,965.49	334.13		
	計						829.09		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	L字型側溝会所（２）撤去	詳-304 100*500*h900 集積、積込共	か所	1			1,830		代価表 0052
01	鉄骨軸組とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.02	1	20,771.21	415.42		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.29	1	2,911.54	844.35		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.29	1	1,965.49	569.99		
	計						1,829.76		
	U型側溝会所撤去	詳-307 U型ﾄﾗﾌ150用 集積、積込共	か所	1			2,290		代価表 0053
01	鉄骨軸組とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.035	1	20,771.21	726.99		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.32	1	2,911.54	931.69		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.32	1	1,965.49	628.96		
	計						2,287.64		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	U字型側溝撤去	詳-401(A) U150 集積、積込共	m	1			370		代価表 0054
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.006	1	20,771.21	124.63		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.05	1	2,911.54	145.58		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.05	1	1,965.49	98.27		
	計						368.48		
	U字型側溝撤去	詳-401(A) U180 集積、積込共	m	1			420		代価表 0055
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.006	1	20,771.21	124.63		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.06	1	2,911.54	174.69		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.06	1	1,965.49	117.93		
	計						417.25		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	車止めﾊﾞﾘｶｰ撤去	詳-406(A) U字型 集積、積込共	か所	1			600		代価表 0056
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.017	1	20,771.21	353.11		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.05	1	2,911.54	145.58		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.05	1	1,965.49	98.27		
	計						596.96		
	車止めﾊﾞﾘｶｰ撤去	詳-406(B) U字型 集積、積込共	か所	1			490		代価表 0057
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.012	1	20,771.21	249.25		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.05	1	2,911.54	145.58		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.05	1	1,965.49	98.27		
	計						493.1		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	車止めﾊﾞﾘｶｰ撤去	詳-406(C) U字型 集積、積込共	か所	1			270		代価表 0058
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.006	1	20,771.21	124.63		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.03	1	2,911.54	87.35		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.03	1	1,965.49	58.96		
	計						270.94		
	駐輪場撤去	詳-407 集積、積込共	式	1			27,800		代価表 0059
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.067	1	20,771.21	1,391.67		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	5.41	1	2,911.54	15,751.43		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	5.41	1	1,965.49	10,633.3		
	計						27,776.4		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ｱﾌﾟﾛｰﾁ手摺撤去	詳-408 集積、積込共	式	1			5,720		代価表 0060
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.09	1	20,771.21	1,869.41		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.79	1	2,911.54	2,300.12		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.79	1	1,965.49	1,552.74		
	計						5,722.27		
	玉石縁石撤去	詳-502(C) 集積、積込共	m	1			1,020		代価表 0061
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.21	1	2,911.54	611.42		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.21	1	1,965.49	412.75		
	計						1,024.17		
	ﾚﾝｶﾞ積み 撤去	詳-503(C) ﾚﾝｶﾞ100*210 集積、積込共	m	1			88		代価表 0062
01	れんが.CB積み とりこわし	圧砕機	m3	0.02	1	2,426.29	48.53		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.02	1	1,965.49	39.31		
	計						87.84		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	駐車禁止看板撤去	詳-504 集積、積込共	か所	1			750		代価表 0063
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.015	1	20,771.21	311.57		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.09	1	2,911.54	262.04		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.09	1	1,965.49	176.89		
	計						750.5		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾍﾞﾝﾁ撤去	詳-506 1,500*350*400 集積、積込共	基	1			540		代価表 0064
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.11	1	2,911.54	320.27		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.11	1	1,965.49	216.2		
	計						536.47		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｶﾗｰｺｰﾝ ｺﾝｸﾘｰﾄ土台付撤去	詳-507 集積、積込共	基	1			150		代価表 0065
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.03	1	2,911.54	87.35		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.03	1	1,965.49	58.96		
03	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 積込み	機 械	m3	0.001	1	1,639.51	1.64		代価表 0066
	計						147.95		
	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 積込み	機 械	m3	1			1,640		代価表 0066
01	内装材 積込み	機 械	m3	1	1	1,639.51	1,639.51		
	計						1,639.51		
	公園看板撤去	詳-508 H=1,500 集積、積込共	か所	1			940		代価表 0067
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.024	1	20,771.21	498.51		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.09	1	2,911.54	262.04		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.09	1	1,965.49	176.89		
	計						937.44		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	自転車置場（１） 撤去	詳-601 集積、積込共	か所	1			10,300		代価表 0068
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.38	1	20,771.21	7,893.06		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.49	1	2,911.54	1,426.65		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.49	1	1,965.49	963.09		
	計						10,282.8		
	自転車置場（２） 撤去	詳-602 集積、積込共	か所	1			27,900		代価表 0069
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.84	1	20,771.21	17,447.82		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.63	1	2,911.54	1,834.27		
03	れんが.CB積み とりこわし	圧砕機	m3	1.67	1	2,426.29	4,051.9		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	2.3	1	1,965.49	4,520.63		
	計						27,854.62		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鉄棒撤去	詳-603 集積、積込共	か所	1			3,830		代価表 0070
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.1	1	20,771.21	2,077.12		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.36	1	2,911.54	1,048.15		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.36	1	1,965.49	707.58		
	計						3,832.85		
	ﾌﾞﾗｼｺ撤去	詳-604 集積、積込共	か所	1			8,510		代価表 0071
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.25	1	20,771.21	5,192.8		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.68	1	2,911.54	1,979.85		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.68	1	1,965.49	1,336.53		
	計						8,509.18		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ化粧壁撤去	詳-605 集積、積込共	か所	1			8,080		代価表 0072
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.36	1	2,911.54	1,048.15		
02	れんが.CB積みとりこわし	圧砕機	m3	1.44	1	2,426.29	3,493.86		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	1.8	1	1,965.49	3,537.88		
	計						8,079.89		
	屋外排水管撤去	陶管 φ100 H=500	m	1			230		代価表 0073
01	土工事	布掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	m3	0.15	1	1,560.6	234.09		代価表 0001
	計						234.09		
	屋外排水管撤去	陶管 φ120 H=550	m	1			260		代価表 0074
01	土工事	布掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	m3	0.165	1	1,560.6	257.5		代価表 0001
	計						257.5		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	屋外排水管撤去	陶管 φ150 H=540	m	1			250		代価表 0075
01	土工事	布掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	m3	0.162	1	1,560.6	252.82		代価表 0001
	計						252.82		
	屋外排水管撤去	塩ビ管 φ150 H=770	m	1			360		代価表 0076
01	土工事	布掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	m3	0.231	1	1,560.6	360.5		代価表 0001
	計						360.5		
	屋外排水管撤去	塩ビ管 φ200 H=1,250	m	1			590		代価表 0077
01	土工事	布掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	m3	0.375	1	1,560.6	585.23		代価表 0001
	計						585.23		
	屋外排水管撤去	ﾋｭｰﾑ管 φ150 H=780	m	1			370		代価表 0078
01	土工事	布掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	m3	0.234	1	1,560.6	365.18		代価表 0001
	計						365.18		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	屋外排水管撤去	ﾋｭｰﾑ管 φ150 ｺﾝｸﾘｰﾄ巻き H=780,W=365	m	1			1,080		代価表 0079
01	土工事	布掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	m3	0.285	1	1,560.6	444.77		代価表 0001
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.13	1	2,911.54	378.5		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.13	1	1,965.49	255.51		
	計						1,078.78		
	屋外排水管撤去	ﾋｭｰﾑ管 φ200 H=780	m	1			370		代価表 0080
01	土工事	布掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	m3	0.234	1	1,560.6	365.18		代価表 0001
	計						365.18		
	屋外排水管撤去	ﾋｭｰﾑ管 φ200 ｺﾝｸﾘｰﾄ巻き H=780,W=416	m	1			1,330		代価表 0081
01	土工事	布掘り 深さ2.5m程度 埋戻し共	m3	0.324	1	1,560.6	505.63		代価表 0001
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.17	1	2,911.54	494.96		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.17	1	1,965.49	334.13		
	計						1,334.72		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	樹木撤去手間 高木	C 0.90～1.20未満 -	本	1			28,900		代価表 0082
01	樹木撤去手間 高木	C 0.75～0.90未満 -	本	1	1	28,920.23	28,920.23		
	計						28,920.23		
	除草		㎡	1			150		代価表 0083
01	除草		㎡	1	1	150	150		
	計						150		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1			3,410		代価表 0084
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	1	3,413.73	3,413.73		
	計						3,413.73		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 樹木類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			1,200		代価表 0085
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,202.42	1,202.42		
	計						1,202.42		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類　投棄料	m3	1			5,170		代価表　0086
01	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類　投棄料	m3	1	1	5,170	5,170		
	計						5,170		
	とりこわし 発生材処分	樹木類　投棄料	m3	1			550		代価表　0087
01	とりこわし 発生材処分	木材類　投棄料	m3	1	1	550	550		
	計						550		
	枠組本足場 （手すり先行方式 ）	建枠 900×1700　布枠500+240 外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去工事用 運搬費共　50戸　3ヶ月程度	㎡	1			3,390		代価表　0088
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 掛払い手間 22m未満 －　－	㎡	1	1	1,887.76	1,887.76		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 －　－	㎡	1	90	8.59	773.1		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 －　－	㎡	1	1	381.23	381.23		
04	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	㎡	1	1	347.73	347.73		
	計						3,389.82		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	防音ｼｰﾄ	運搬費共　3ヶ月程度	㎡	1			1,800		代価表　0089
01	防音ｼｰﾄ張り	掛払い手間　－ －	㎡	1	1	847.56	847.56		
02	防音ｼｰﾄ張り	供用1日賃料 修理費含む　－ －	㎡	1	90	9.44	849.6		
03	防音ｼｰﾄ張り	基本料 修理費含む　－ －	㎡	1	1	94.36	94.36		
04	仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		㎡	1	1	8.59	8.59		
	計						1,800.11		
	内部足場	内装材撤去用　1ヶ月程度 運搬費共	㎡	1			840		代価表　0090
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下　－	㎡	1	1	610.65	610.65		
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下　－	㎡	1	30	2.54	76.2		
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下　平家用	㎡	1	1	50.4	50.4		
04	仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	㎡	1	1	107.33	107.33		
	計						844.58		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	内部足場	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有仕上塗材除去用撤去用 1ヶ月程度 運搬費共	㎡	1			840		代価表 0091
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	㎡	1	1	610.65	610.65		
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	㎡	1	30	2.54	76.2		
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	㎡	1	1	50.4	50.4		
04	仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	㎡	1	1	107.33	107.33		
	計						844.58		
	内部足場	階段室最上部 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有仕上塗材除去用撤去用 1ヶ月程度 運搬費共	㎡	1			3,220		代価表 0092
01	内部階段仕上足場	掛払い手間	㎡	1	1	2,492.25	2,492.25		
02	内部階段仕上足場	供用1日賃料 修理費含む	㎡	1	30	6.67	200.1		
03	内部階段仕上足場	基本料 修理費含む	㎡	1	1	150.48	150.48		
04	仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		㎡	1	1	382.08	382.08		
	計						3,224.91		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮囲(A) (ｶﾗｰ鋼板 H=3000) 標準図8-A	上部養生ｼｰﾄ付 H=1,000 全損	m	1			30,900		代価表 0093
01	仮囲(A) (ｶﾗｰ鋼板 H=3000) 標準図8-A	全損 -	m	1	1	23,729.09	23,729.09		
02	仮囲(8) ｼｰﾄ張 標準図8-1	(A) 養生ｼｰﾄ張 全損	m	1	1	7,194.27	7,194.27		
	計						30,923.36		
	仮囲(C) (ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ H=3000) 標準図8-C	上部養生ｼｰﾄ付 H=1,000 全損	m	1			33,700		代価表 0094
01	仮囲(C) (ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ H=3000) 標準図8-C	全損 -	m	1	1	26,537.96	26,537.96		
02	仮囲(8) ｼｰﾄ張 標準図8-1	(A) 養生ｼｰﾄ張 全損	m	1	1	7,194.27	7,194.27		
	計						33,732.23		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	上部ｼｰﾄ共 1ヶ月程度	m	1			2,790		代価表 0095
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.55555	1	2,721.31	1,511.82		
02	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.55555	1	630.25	350.14		
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類 掛払い手間 - -	㎡	1	1	847.56	847.56		
04	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む - -	㎡	1	30	0.88	26.4		
05	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類 基本料 修理費含む - -	㎡	1	1	50.33	50.33		
06	仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		㎡	1	1	8.59	8.59		
	計						2,794.84		
	仮設門扉 ﾊﾞﾈﾙｹﾞｰﾄ 標準図8-5	W=6000 全損	か所	1			452,000		代価表 0096
01	仮設門扉 ﾊﾞﾈﾙｹﾞｰﾄ 標準図8-5	W=5500 全損	か所	1	1	452,291.05	452,291.05		
	計						452,291.05		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮設電灯	全損 電力費含む 5ヶ月程度	か所	1			10,000		代価表 0097
01	仮設電灯 標準図8-6	全損	か所	1	1	8,839.1	8,839.1		
02	仮設電灯 標準図8-6	電力費（日当り）	か所	1	150	7.79	1,168.5		
	計						10,007.6		
	交通誘導員	常駐 5ヶ月程度	人	1			1,970,000		代価表 0098
01	交通誘導員	昼間 B -	人月	1	5	393,120	1,965,600		
	計						1,965,600		
	整理清掃費	周辺共 5ヶ月程度	式	1			203,000		代価表 0099
01	軽作業員		人	1	10	16,952	169,520	○	
	その他		式	1	0.2	169,520	33,904		
	計						203,424		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	高圧洗浄機	洗車用　5ヶ月程度	台	1			373,000		代価表　0100
01	高圧洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	5	1	22,200	111,000		
02	高圧洗浄機	電力費	月	5	1	7,137.31	35,686.55		
03	高圧洗浄機	用水費 南大阪	月	5	1	45,360	226,800		
	計						373,486.55		
	高圧洗浄機	散水用　用水費除く 3ヶ月程度	台	1			88,000		代価表　0101
01	高圧洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	3	1	22,200	66,600		
02	高圧洗浄機	電力費	月	3	1	7,137.31	21,411.93		
	計						88,011.93		
	仮設水道	40φ	式	1			76,100		代価表　0102
01	用水用配管	配管費 径25mm	式	1	1	27,472.6	27,472.6		
02	用水用配管	量水器費 径40mm	式	1	1	48,585.73	48,585.73		
	計						76,058.33		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水処理費	5ヶ月程度	式	1			113,000		代価表　0103
01	PH測定		回	9	1	580	5,220		
02	中和剤	ｱﾙｶﾘ中和剤	L	5.4	1	2,100	11,340		
03	貯水用ﾀﾝｸ	降雨時、集中面積 3m3程度 ５ヶ月程度	か所	1	1	82,876.2	82,876.2		代価表　0104
04	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ発動発電機共		台	1	1	11,596.05	11,596.05		代価表　0106
05	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去		台	1	1	2,287.5	2,287.5		代価表　0108
	計						113,319.75		
	貯水用ﾀﾝｸ	降雨時、集中面積 3m3程度 ５ヶ月程度	か所	1			82,900		代価表　0104
01	鋼板製簡易水槽	3m3	日台	150	1	342	51,300		
02	仮設機械運搬（ﾄﾗｯｸ）	普通用　2t積み	運転日	1	1	31,576.2	31,576.2		代価表　0105
	計						82,876.2		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮設機械運搬（トラック）	普通用　2t積み	運転日	1			31,600		代価表　0105
01	運転手(一般)		人	1	1	24,648	24,648		
02	燃料	軽油	L	19.9	1	146	2,905.4		
03	機械損料		日	1.13	1	3,560	4,022.8		
	計						31,576.2		
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ発動発電機共		台	1			11,600		代価表　0106
01	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		台	1	1	4,346.16	4,346.16	○	代価表　0107
02	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ	賃料　φ50 0.4kw 揚程 5m	日	9	1	69	621	○	
03	発動発電機		日	9	1	540	4,860	○	
	その他		式	1	0.18	9,827.16	1,768.89		
	計						11,596.05		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		台	1			4,350		代価表　0107
01	普通作業員		人	0.05	1	24,232	1,211.6		
02	特殊作業員		人	0.11	1	28,496	3,134.56		
	計						4,346.16		
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去		台	1			2,290		代価表　0108
01	普通作業員		人	0.08	1	24,232	1,938.56	○	
	その他		式	1	0.18	1,938.56	348.94		
	計						2,287.5		
	簡易水槽設置	撤去用	式	1			82,900		代価表　0109
01	鋼板製簡易水槽	5m3 損料	日	150	1	342	51,300		
02	仮設機械運搬（トラック）	普通用　2t積み	運転日	1	1	31,576.2	31,576.2		代価表　0105
	計						82,876.2		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 5ヶ月程度	台	1			166,000		代価表 0110
01	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 基本料	台	1	1	14,190	14,190		
02	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 日額損料	台	1	150	1,010	151,500		
	計						165,690		
	改修L字型側溝	V字型切下げﾌﾞﾛｯｸへ改修	m	1			11,700		代価表 0111
01	V字型側溝 標準図1-8	(C)	m	1	1	11,685.39	11,685.39		
	計						11,685.39		
	陶管撤去部ﾓﾙﾀﾙ詰め	φ100	か所	1			32		代価表 0112
01	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁 厚20	㎡	0.008	1	3,996.4	31.97		
	計						31.97		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ﾋｭｰﾑ管撤去部ﾓﾙﾀﾙ詰め	φ150	か所	1			72		代価表 0113
01	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁 厚20	㎡	0.018	1	3,996.4	71.94		
	計						71.94		
	ﾋｭｰﾑ管撤去部ﾓﾙﾀﾙ詰め	φ200	か所	1			120		代価表 0114
01	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁 厚20	㎡	0.031	1	3,996.4	123.89		
	計						123.89		
	新設ｺﾞﾐ置場		式	1			160,000		代価表 0115
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(A) 標準図3-2	特に狭い場所 人力 ｺﾝｸﾘｰﾄ版 t70＋PK-3＋RC40 t100	㎡	9.28	1	6,312.15	58,576.75		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ壁	厚100 4段積	㎡	7.04	1	8,415.78	59,247.09		代価表 0116
03	U字型側溝(ﾄﾗﾌ) 標準図1-9	(A) 幅150	m	3.1	1	6,269.75	19,436.23		
04	側溝蓋(ﾘｯﾌﾟ蓋) 標準図1-6	幅150 500kg/㎡	m	3.1	1	3,837.67	11,896.78		
05	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所(蓋共) 標準図2-11	A H=430	か所	1	1	11,319.05	11,319.05		
	計						160,475.9		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ壁	厚100 4段積	㎡	1			8,420		代価表 0116
01	建築用空洞ﾌﾞﾛｯｸ	厚100	個	13	1	155	2,015		
02	ｾﾒﾝﾄ	25kg/袋	kg	13.1	1	24	314.4		
03	細骨材（砂）		m3	0.03	1	6,050	181.5		
04	異形鉄筋	D10	kg	3.7	1	100	370		
05	ﾌﾞﾛｯｸ工		人	0.12	1	34,008	4,080.96		
06	普通作業員		人	0.06	1	24,232	1,453.92		
	計						8,415.78		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮設ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	t-50 表層のみ	㎡	1			2,940		代価表 0117
01	路床整正	500㎡未満	㎡	1	1	192.5	192.5		
02	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布	手間のみ	㎡	1	1	37.1	37.1		
03	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	車道用	㎡	1	1	162.18	162.18		
04	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物敷きならし	厚さ 5cm 500㎡未満	㎡	1	1	816.4	816.4		
05	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物縮固め	500㎡未満	㎡	1	1	321.7	321.7		
06	再生密粒度ｱｽｺﾝ	厚 50 車道 材料費のみ	㎡	1	1	1,410.38	1,410.38		
	計						2,940.26		
	既存杭調査	総掘り 深さ2m程度 埋戻し共	m3	1			1,490		代価表 0118
01	根切り	総掘り 法付ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	m3	1	1	571.2	571.2		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	1	1	918	918		
	計						1,489.2		

物件名 大阪府営阪南尾崎6丁目第1期住宅（建て替え）中層耐火住宅撤去工事（第2工区）

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場出入口移設		式	1			112,000		代価表 0119
01	すきとり	積み込み共 H300程度	m3	1.2	1	367.2	440.64		
02	敷きならし	締め固め共	m3	1.2	1	550.8	660.96		
03	既存ｶﾞﾗ処分	積込費	m3	0.4	1	4,391.78	1,756.71		代価表 0120
04	木柵撤去	積込、運搬、処分共	m3	0.33	1	2,237.06	738.23		代価表 0121
05	木柵新設	構造材程度	m3	0.33	1	209,574.04	69,159.43		代価表 0122
06	既存ﾈｯﾄ移設	普通作業員 1人工程度	式	1	1	38,771.2	38,771.2		代価表 0123
	計						111,527.17		
	既存ｶﾞﾗ処分	積込費	m3	1			4,390		代価表 0120
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	1	1	2,426.29	2,426.29		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	1	1	1,965.49	1,965.49		
	計						4,391.78		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	木柵撤去	積込、運搬、処分共	m3	1			2,240		代価表 0121
01	壁下地撤去	集積共	㎡	1	1	484.64	484.64		
02	とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,202.42	1,202.42		代価表 0009
03	とりこわし発生材処分	木材類 投棄料	m3	1	1	550	550		代価表 0017
	計						2,237.06		
	木柵新設	構造材程度	m3	1			210,000		代価表 0122
01	構造材	施工手間 釘共	m3	1	1	209,574.04	209,574.04		
	計						209,574.04		
	既存ﾈｯﾄ移設	普通作業員 1人工程度	式	1			38,800		代価表 0123
01	普通作業員		人	1	1	24,232	24,232	○	
	その他		式	1	0.6	24,232	14,539.2		
	計						38,771.2		

物件名 大阪府営阪南尾崎6丁目第1期住宅（建て替え）中層耐火住宅撤去工事（第2工区）

○は「その他」の率対象