	令和7年3月

工事名称：大阪府営寝屋川仁和寺住宅第2期エレベーター棟増築工事（第1工区）

総工事費￥ 339,751,500

工事価格￥ 308,865,000

工事場所： 寝屋川市仁和寺本町六丁目

工事概要： 階段室型共同住宅用エレベーター棟増築工事
PC造　エレベーター棟（渡り廊下付）
5階建（停止箇所数3）
設置基数：6基
アスベスト除去工事一式

開 札 日：R7.4.21　　公 告 日：R7.3.27

工 期 末：R8.6.19　　（工期）　約　13.6　ヶ月

大 阪 府

大阪府営寝屋川仁和寺住宅第２期エレベーター棟増築工事（第１工区）

総括表

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
建築工事		1	式	178,336,169	
電気設備工事		1	式	10,813,567	
機械設備工事		1	式	11,776,122	
ｶﾞｽ設備工事		1	式	1,775,000	
計				202,700,858	
共通費					
Ⅰ　共通仮設費		1	式	51,914,014	
Ⅱ　現場管理費		1	式	21,774,494	
Ⅲ　一般管理費等		1	式	32,475,634	
計				106,164,142	
合計（工事価格）				308,865,000	
消費税相当額	10%	1	式	30,886,500	
総合計（工事費）				339,751,500	

共通仮設費 計算書

工事名称: 大阪府営寝屋川仁和寺住宅第2期エレベーター棟増築工事(第1工区)

共通仮設費 ＝ A1×α1＋ｋ ＋ ｅ＋ｚ ＝　　50,129,315

建 築 工 事

A1: 建築工事の住宅関係特殊工事費を含まない直接工事費【直接工事費－i－j－ガス設備工事費】

61,742,207　　共通仮設費率分　3,334,079

						ガス設備工事費
178,336,169	－	2,622,148	－	113,971,814	－	0

α1: 総直接工事費(各工事の住宅関係特殊工事費を含まない直接工事費の合計)の額に対する建築工事の共通仮設費率【総直接工事費－i－j－ガス設備工事費】

5.40%　　αに対応する金額 (A)　61,742,207

ｉ: 建築工事の建設発生土等捨場費等

2,622,148

ｊ: 建築工事に係る住宅関係特殊工事費の直接工事費【内建設発生土等捨場費は除く】

113,971,814

住宅関係特殊工事

住宅関係特殊工事		直接工事費	内建設発生土捨場費等(ｉ)	対象直接工事費(ｊ)	経費率	金 額 (k)
建築	舗装工事	6,885,934	0	6,885,934	1%	68,859
	PC工事	33,492,000	0	33,492,000	1%	334,920
	造園工事	218,880	0	218,880	1%	2,188
	くい工事	23,839,000	0	23,839,000	1%	238,390
	ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ工事	49,536,000	0	49,536,000	1%	495,360
合 計		113,971,814	0	113,971,814		1,139,717

共通仮設積上げ

ｅ: 共通仮設

45,655,519

ｚ:　設備工事共通仮設費の積上げ分

0

・共通仮設積上げ (別紙内訳書)　一式　45,655,519

内舗装工事費等　45,390

合 計　**45,655,519**

・共通仮設積上げ 電気 (別紙内訳書)　0

・共通仮設積上げ 機械 (別紙内訳書)　0

・共通仮設積上げの投棄料　30,920

現場管理費 計算書

工事名称：大阪府営寝屋川仁和寺住宅第2期エレベーター棟増築工事（第1工区）

現場管理費 ＝ A1×β1＋ k ＋ e ＋ z ＝ 13,774,913

建 築 工 事

A1：建築工事の住宅関係特殊工事費を含まない純工事費【純工事費－i－j－ガス設備純工事費－共仮積上の投棄料】

110,655,495　　現場管理費率分　11,441,778

						ガス設備純工事費
228,465,484	－	2,653,068	－	115,156,921	－	0

β1：総純工事費（各工事の住宅関係特殊工事費を含まない純工事費の合計）の額に対する建築工事の現場管理費率【総純工事費－i－j－ガス設備純工事費】

10.34%　　βに対応する金額（A）　110,655,495

i：建築工事の建設発生土等捨場費等【①＋②】

2,653,068

①建築分	②共仮分
2,622,148	30,920

j：建築工事に係る住宅関係特殊工事の純工事費【内建設発生土等捨場費等は除く】

115,156,921

住宅関係特殊工事

住宅関係特殊工事		純工事費	内建設発生土捨場費等（i）	対象純工事費（j）	経費率	金 額（k）
建築	舗装工事	6,954,793	0	6,954,793	2%	139,095
	PC工事	33,826,920	0	33,826,920	2%	676,538
	造園工事	221,068	0	221,068	2%	4,421
	くい工事	24,077,390	0	24,077,390	2%	481,547
	ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ工事	50,031,360	0	50,031,360	2%	1,000,627
共仮	舗装工事	45,390	0	45,390	2%	907
合　計		115,156,921	0	115,156,921		2,303,135

e：現場管理費積上げ分

30,000

z：設備工事現管理費

0

一般管理費等 計算書

工事名称：大阪府営寝屋川仁和寺住宅第2期エレベーター棟増築工事（第1工区）

一般管理費等 ＝ A1×γ1＋ p + Q ＝ 32,475,634

建 築 工 事

A1：建築工事の工事原価

276,389,366

γ1：総工事原価（各工事の工事原価の合計）の額に対する建築工事の一般管理費等率

11.71%　　γ1に対応する金額（A）　276,389,366

p：瑕疵担保保険

0

契約保証費の有無 有り

Q：契約補償費

110,555　　補正値　0.04%

建築工事　種目別内訳

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 9号棟　1号機	1	式	21,089,099	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 9号棟　2号機	1	式	21,046,999	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 12号棟　1号機	1	式	21,046,514	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 12号棟　2号機	1	式	21,045,614	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 12号棟　3号機	1	式	21,046,514	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 17号棟　1号機	1	式	21,257,758	
小計			126,532,498	
くい工事	1	式	23,839,000	
既存建築物改修工事	1	式	1,516,640	
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事	1	式	469,800	
計			152,357,938	

屋外整備工事　種目別内訳

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
外構施設改修工事	1	式	24,392,667	
地中埋設管等改修工事	1	式	1,585,564	
計			25,978,231	

建築工事　科目別内訳

エレベーター本体工事9号棟　1号機

名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事	1	式	291,017	
土工事	1	式	3,804,988	
地業工事	1	式	125,317	
鉄筋工事	1	式	365,435	
コンクリート工事	1	式	835,493	
型枠工事	1	式	211,907	
PC工事	1	式	5,581,000	
防水工事	1	式	251,235	
屋根及びとい工事	1	式	287,867	
金属工事	1	式	961,000	
左官工事	1	式	36,485	
内外装工事	1	式	12,555	
仕上ユニット工事	1	式	68,800	
エレベーター機器工事	1	式	8,256,000	
計			21,089,099	

建築工事　科目別内訳

エレベーター本体工事9号棟　2号機

名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事	1	式	291,017	
土工事	1	式	3,762,888	
地業工事	1	式	125,317	
鉄筋工事	1	式	365,435	
コンクリート工事	1	式	835,493	
型枠工事	1	式	211,907	
PC工事	1	式	5,581,000	
防水工事	1	式	251,235	
屋根及びとい工事	1	式	287,867	
金属工事	1	式	961,000	
左官工事	1	式	36,485	
内外装工事	1	式	12,555	
仕上ユニット工事	1	式	68,800	
エレベーター機器工事	1	式	8,256,000	
計			21,046,999	

建築工事　科目別内訳

エレベーター本体工事12号棟　1号機

名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事	1	式	291,017	
土工事	1	式	3,762,888	
地業工事	1	式	125,317	
鉄筋工事	1	式	365,435	
コンクリート工事	1	式	835,493	
型枠工事	1	式	211,907	
PC工事	1	式	5,581,000	
防水工事	1	式	251,235	
屋根及びとい工事	1	式	287,382	
金属工事	1	式	961,000	
左官工事	1	式	36,485	
内外装工事	1	式	12,555	
仕上ユニット工事	1	式	68,800	
エレベーター機器工事	1	式	8,256,000	
計			21,046,514	

建築工事　科目別内訳

エレベーター本体工事12号棟　2号機

名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事	1	式	290,117	
土工事	1	式	3,762,888	
地業工事	1	式	125,317	
鉄筋工事	1	式	365,435	
コンクリート工事	1	式	835,493	
型枠工事	1	式	211,907	
PC工事	1	式	5,581,000	
防水工事	1	式	251,235	
屋根及びとい工事	1	式	287,382	
金属工事	1	式	961,000	
左官工事	1	式	36,485	
内外装工事	1	式	12,555	
仕上ユニット工事	1	式	68,800	
エレベーター機器工事	1	式	8,256,000	
計			21,045,614	

建築工事　科目別内訳

エレベーター本体工事12号棟　3号機

名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事	1	式	291,017	
土工事	1	式	3,762,888	
地業工事	1	式	125,317	
鉄筋工事	1	式	365,435	
コンクリート工事	1	式	835,493	
型枠工事	1	式	211,907	
PC工事	1	式	5,581,000	
防水工事	1	式	251,235	
屋根及びとい工事	1	式	287,382	
金属工事	1	式	961,000	
左官工事	1	式	36,485	
内外装工事	1	式	12,555	
仕上ユニット工事	1	式	68,800	
エレベーター機器工事	1	式	8,256,000	
計			21,046,514	

建築工事　科目別内訳

エレベーター本体工事17号棟　1号機

名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事	1	式	314,378	
土工事	1	式	3,762,888	
地業工事	1	式	125,317	
鉄筋工事	1	式	365,435	
コンクリート工事	1	式	835,493	
型枠工事	1	式	211,907	
PC工事	1	式	5,587,000	
防水工事	1	式	264,478	
屋根及びとい工事	1	式	285,442	
金属工事	1	式	1,126,000	
左官工事	1	式	36,485	
内外装工事	1	式	18,135	
仕上ユニット工事	1	式	68,800	
エレベーター機器工事	1	式	8,256,000	
計			21,257,758	

くい工事

名称	数量	単位	金額	備考
杭工事	1	式	23,839,000	
計			23,839,000	

建築工事　科目別内訳

既存建築物改修工事

名称	数量	単位	金額	備考
9号棟改修	1	式	273,466	
9号棟撤去	1	式	319,362	
12号棟改修	1	式	316,959	
12号棟撤去	1	式	481,723	
17号棟改修	1	式	7,224	
17号棟撤去	1	式	117,906	
計			1,516,640	

アスベスト除去工事

名称	数量	単位	金額	備考
アスベスト除去工事	1	式	469,800	
計			469,800	

屋外整備工事　科目別内訳

外構施設改修工事

名称	数量	単位	金額	備考
9号棟改修	1	式	6,922,287	
9号棟撤去	1	式	1,298,907	
12号棟改修	1	式	9,377,325	
12号棟撤去	1	式	1,263,637	
17号棟改修	1	式	4,582,343	
17号棟撤去	1	式	948,168	
計			24,392,667	

地中埋設管等改修工事

名称	数量	単位	金額	備考
9号棟改修	1	式	321,813	
9号棟撤去	1	式	11,888	
12号棟改修	1	式	558,054	
12号棟撤去	1	式	15,315	
17号棟改修	1	式	650,263	
17号棟撤去	1	式	28,231	
計			1,585,564	

エレベーター本体工事9号棟　1号機

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式	291,017	
計				291,017	
土工事		1	式	3,804,988	
計				3,804,988	
地業工事		1	式	125,317	
計				125,317	
鉄筋工事		1	式	365,435	
計				365,435	
コンクリート工事		1	式	835,493	
計				835,493	
型枠工事		1	式	211,907	
計				211,907	
PC工事		1	式	5,581,000	
計				5,581,000	
防水工事		1	式	251,235	

建築工事　中科目別内訳

エレベーター本体工事9号棟　1号機

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				251,235	
屋根及びとい工事		1	式	287,867	
計				287,867	
金属工事		1	式	961,000	
計				961,000	
左官工事		1	式	36,485	
計				36,485	
内外装工事		1	式	12,555	
計				12,555	
仕上ユニット工事		1	式	68,800	
計				68,800	
エレベーター機器工事		1	式	8,256,000	
計				8,256,000	

エレベーター本体工事9号棟　2号機

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式	291,017	
計				291,017	
土工事		1	式	3,762,888	
計				3,762,888	
地業工事		1	式	125,317	
計				125,317	
鉄筋工事		1	式	365,435	
計				365,435	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		1	式	835,493	
計				835,493	
型枠工事		1	式	211,907	
計				211,907	
PC工事		1	式	5,581,000	
計				5,581,000	
防水工事		1	式	251,235	

建築工事　中科目別内訳

エレベーター本体工事9号棟　2号機

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				251,235	
屋根及びとい工事		1	式	287,867	
計				287,867	
金属工事		1	式	961,000	
計				961,000	
左官工事		1	式	36,485	
計				36,485	
内外装工事		1	式	12,555	
計				12,555	
仕上ﾕﾆｯﾄ工事		1	式	68,800	
計				68,800	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事		1	式	8,256,000	
計				8,256,000	

エレベーター本体工事12号棟　1号機

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式	291,017	
計				291,017	
土工事		1	式	3,762,888	
計				3,762,888	
地業工事		1	式	125,317	
計				125,317	
鉄筋工事		1	式	365,435	
計				365,435	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		1	式	835,493	
計				835,493	
型枠工事		1	式	211,907	
計				211,907	
PC工事		1	式	5,581,000	
計				5,581,000	
防水工事		1	式	251,235	

建築工事　中科目別内訳

エレベーター本体工事12号棟　1号機

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				251,235	
屋根及びとい工事		1	式	287,382	
計				287,382	
金属工事		1	式	961,000	
計				961,000	
左官工事		1	式	36,485	
計				36,485	
内外装工事		1	式	12,555	
計				12,555	
仕上ﾕﾆｯﾄ工事		1	式	68,800	
計				68,800	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事		1	式	8,256,000	
計				8,256,000	

エレベーター本体工事12号棟　2号機

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式	290,117	
計				290,117	
土工事		1	式	3,762,888	
計				3,762,888	
地業工事		1	式	125,317	
計				125,317	
鉄筋工事		1	式	365,435	
計				365,435	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		1	式	835,493	
計				835,493	
型枠工事		1	式	211,907	
計				211,907	
PC工事		1	式	5,581,000	
計				5,581,000	
防水工事		1	式	251,235	

建築工事　中科目別内訳

エレベーター本体工事12号棟　2号機

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				251,235	
屋根及びとい工事		1	式	287,382	
計				287,382	
金属工事		1	式	961,000	
計				961,000	
左官工事		1	式	36,485	
計				36,485	
内外装工事		1	式	12,555	
計				12,555	
仕上ﾕﾆｯﾄ工事		1	式	68,800	
計				68,800	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事		1	式	8,256,000	
計				8,256,000	

エレベーター本体工事12号棟　3号機

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式	291,017	
計				291,017	
土工事		1	式	3,762,888	
計				3,762,888	
地業工事		1	式	125,317	
計				125,317	
鉄筋工事		1	式	365,435	
計				365,435	
コンクリート工事		1	式	835,493	
計				835,493	
型枠工事		1	式	211,907	
計				211,907	
PC工事		1	式	5,581,000	
計				5,581,000	
防水工事		1	式	251,235	

建築工事　中科目別内訳

エレベーター本体工事12号棟　3号機

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				251,235	
屋根及びとい工事		1	式	287,382	
計				287,382	
金属工事		1	式	961,000	
計				961,000	
左官工事		1	式	36,485	
計				36,485	
内外装工事		1	式	12,555	
計				12,555	
仕上ユニット工事		1	式	68,800	
計				68,800	
エレベーター機器工事		1	式	8,256,000	
計				8,256,000	

エレベーター本体工事17号棟　1号機

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式	314,378	
計				314,378	
土工事		1	式	3,762,888	
計				3,762,888	
地業工事		1	式	125,317	
計				125,317	
鉄筋工事		1	式	365,435	
計				365,435	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		1	式	835,493	
計				835,493	
型枠工事		1	式	211,907	
計				211,907	
PC工事		1	式	5,587,000	
計				5,587,000	
防水工事		1	式	264,478	

建築工事　中科目別内訳

エレベーター本体工事17号棟　1号機

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				264,478	
屋根及びとい工事		1	式	285,442	
計				285,442	
金属工事		1	式	1,126,000	
計				1,126,000	
左官工事		1	式	36,485	
計				36,485	
内外装工事		1	式	18,135	
計				18,135	
仕上ﾕﾆｯﾄ工事		1	式	68,800	
計				68,800	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事		1	式	8,256,000	
計				8,256,000	

くい工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
杭工事		1	式	23,839,000	
計				23,839,000	

建築工事　中科目別内訳

既存建築物改修工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
9号棟改修		1	式	273,466	
計				273,466	
9号棟撤去		1	式	319,362	
計				319,362	
12号棟改修		1	式	316,959	
計				316,959	
12号棟撤去		1	式	481,723	
計				481,723	
17号棟改修		1	式	7,224	
計				7,224	
17号棟撤去		1	式	117,906	
計				117,906	

アスベスト除去工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
アスベスト除去工事		1	式	469,800	
計				469,800	

屋外整備工事　中科目別内訳

外構施設改修工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
9号棟改修		1	式	6,922,287	
計				6,922,287	
9号棟撤去		1	式	1,298,907	
計				1,298,907	
12号棟改修		1	式	9,377,325	
計				9,377,325	
12号棟撤去		1	式	1,263,637	
計				1,263,637	
17号棟改修		1	式	4,582,343	
計				4,582,343	
17号棟撤去		1	式	948,168	
計				948,168	

地中埋設管等改修工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
9号棟改修		1	式	321,813	
計				321,813	
9号棟撤去		1	式	11,888	
計				11,888	
12号棟改修		1	式	558,054	
計				558,054	
12号棟撤去		1	式	15,315	
計				15,315	
17号棟改修		1	式	650,263	
計				650,263	
17号棟撤去		1	式	28,231	
計				28,231	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事9号棟　1号機　　直接仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方	小規模	17.2	㎡	620	10,664	
墨出し	小規模 － －	17.2	㎡	1,080	18,576	
養生	小規模 － －	23.7	㎡	630	14,931	
整理清掃 後片付け	小規模 － －	23.7	㎡	2,190	51,903	
地足場	運搬費含む 0.5ヵ月程度	4.3	㎡	1,710	7,353	代価表　0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヵ月程度	3.6	㎡	800	2,880	代価表　0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m以下 運搬費含む　1ヵ月程度	3.6	㎡	5,110	18,396	代価表　0003
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m以下 運搬費含む　1ヵ月程度	3.6	㎡	5,110	18,396	代価表　0003
ｼｬﾌﾄ内足場	運搬費含む 1ヵ月程度	21.6	㎡	5,840	126,144	代価表　0004
仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	11.4	㎡	1,910	21,774	代価表　0005
計					291,017	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事9号棟　1号機　　土工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 －	67.5	m3	1,160	78,300	
埋戻し（A種）	小規模土工	39.2	m3	6,640	260,288	代価表　0006
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	67.5	m3	10,600	715,500	代価表　0007
建設発生土処分	投棄料	67.5	m3	2,160	145,800	代価表　0008
上工機械運搬		1	式		42,100	代価表　0009
山留め	鋼矢板 Ⅲ型 圧入工法 3ヵ月程度　(198.0㎡) 引抜共	1	式		2,320,000	代価表　0010
水替え費	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 1ヶ月程度	1	式		243,000	代価表　0011
計					3,804,988	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事9号棟　1号機　　地業工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	1.1	m3	6,870	7,557	
杭間ざらい		8	本	1,520	12,160	代価表　0012
杭頭補強	D16 L=720 12本	8	組	13,200	105,600	代価表　0013
計					125,317	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事9号棟　1号機　　鉄筋工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋(SD295)	D10	0.2	t	99,000	19,800	
異形鉄筋(SD295)	D13	1.1	t	97,000	106,700	
異形鉄筋(SD295)	D16	0.04	t	95,000	3,800	
異形鉄筋(SD345)	D19	0.3	t	100,000	30,000	
異形鉄筋(SD345)	D22	0.4	t	100,000	40,000	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	0.1	t	▲30,500	▲3,050	
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度　　形状単純	2.1	t	77,800	163,380	
溶接金網敷	径6.0 150×150	3.1	㎡	1,550	4,805	
計					365,435	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事9号棟　1号機　　コンクリート工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	1	m3	24,500	24,500	
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度30 S15 粗骨材20	23.1	m3	26,900	621,390	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート　人力打設 －　S15～S18 －　－	1	m3	8,880	8,880	
コンクリート打設手間	基礎部　ポンプ打設 50m3/回未満　S15～S18 －　圧送費、基本料別途	23.1	m3	1,300	30,030	
コンクリートポンプ圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算	23.1	m3	1,030	23,793	代価表　0014
コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3/回未満	1	回	113,000	113,000	代価表　0015
構造体強度補正	3N	1	式		13,900	代価表　0016
計					835,493	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事9号棟　1号機　　型枠工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	普通合板型枠 －　基礎部 －	39.3	㎡	5,050	198,465	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造　基礎部 －	2.2	㎡	5,240	11,528	
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	2.2	㎡	870	1,914	
計					211,907	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事9号棟　1号機　　PC工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PC版	外装薄塗材E(工場塗装) ﾏｽﾁｯｸﾛｰﾗｰ塗(工場塗装)共 付属品共	1	式		5,581,000	
計					5,581,000	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事9号棟　1号機　　防水工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EVﾋﾟｯﾄ 塗布防水	無機質浸透性　平場	3.2	㎡	1,680	5,376	
EVﾋﾟｯﾄ 塗布防水	無機質浸透性　立上り	9	㎡	1,680	15,120	
EV屋根･接続通路 塗膜防水	X-2　平場	14.1	㎡	5,320	75,012	
EV屋根･接続通路 塗膜防水	X-2　立上り	2.3	㎡	5,130	11,799	
ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系塗膜 防水	Y-1　緩衝工法　平場	10.3	㎡	5,850	60,255	
ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系塗膜 防水	Y-1　緩衝工法　立上り	10	㎡	6,620	66,200	
ｼｰﾘﾝｸﾞ (ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管周囲)	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	0.3	m	590	177	代価表　0017
ｼｰﾘﾝｸﾞ (EV枠周囲)	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	18.5	m	710	13,135	代価表　0018
ｼｰﾘﾝｸﾞ (基礎～PC)	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10	7.3	m	570	4,161	代価表　0019
計					251,235	

エレベーター本体工事9号棟　1号機　屋根及びとい工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径75	16.5	m	4,850	80,025	
塩ビ角樋	150×150	2.1	m	6,020	12,642	
谷樋(EXP.J部)	耐酸被服鋼板t=0.4　曲げ加工 W255×H150×～250　L=2050程度 小口蓋,取付アングル,吊子・落し口共	2	か所	57,800	115,600	
落し口	φ75用	1	か所	5,200	5,200	
掃除口	φ75用	1	か所	23,700	23,700	代価表　0020
オーバーフロー管	φ50　L=250　ステンレス製	1	か所	50,700	50,700	
計					287,867	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事9号棟　1号機　金属工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
接続通路床EXP.J金物	チェッカープレートt=4.5　W580×L2100 亜鉛メッキ仕上　切欠共 硬質ゴムパッキン材貼込み	2	か所	162,500	325,000	
接続通路3Fアルミ製手摺+防雨スクリーン	手摺　W1250×H1150 防雨スクリーン　W350×H2450 アルミパネルt3共　外壁取付アングル共	2	か所	130,500	261,000	
接続通路5Fアルミ製手摺+防雨スクリーン	手摺　W1250×H1150 防雨スクリーン　W350×H3150 アルミパネルt3共　外壁取付アングル共	2	か所	187,500	375,000	
計					961,000	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事9号棟　1号機　　左官工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	3.2	㎡	800	2,560	
基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	W=115	4.5	m	570	2,565	代価表　0021
基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	W=150	4	m	590	2,360	代価表　0022
EV枠周囲ﾓﾙﾀﾙ充填		23.2	m	1,250	29,000	代価表　0023
計					36,485	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事9号棟　1号機　　内外装工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り	厚さ2.5　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	4.5	㎡	2,790	12,555	
計					12,555	

エレベーター本体工事9号棟　1号機　仕上ユニット工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防鳥ネット	W350×H300	4	か所	17,200	68,800	代価表　0024
計					68,800	

エレベーター本体工事9号棟　1号機　エレベーター機器工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
エレベーター機器	(3停止)	1	基	8,256,000	8,256,000	
計					8,256,000	

エレベーター本体工事9号棟　2号機　直接仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方	小規模	17.2	㎡	620	10,664	
墨出し	小規模 － －	17.2	㎡	1,080	18,576	
養生	小規模 － －	23.7	㎡	630	14,931	
整理清掃 後片付け	小規模 － －	23.7	㎡	2,190	51,903	
地足場	運搬費含む 0.5ヵ月程度	4.3	㎡	1,710	7,353	代価表　0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヵ月程度	3.6	㎡	800	2,880	代価表　0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m以下 運搬費含む　1ヵ月程度	3.6	㎡	5,110	18,396	代価表　0003
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m以下 運搬費含む　1ヵ月程度	3.6	㎡	5,110	18,396	代価表　0003
ｼｬﾌﾄ内足場	運搬費含む 1ヵ月程度	21.6	㎡	5,840	126,144	代価表　0004
仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	11.4	㎡	1,910	21,774	代価表　0005
計					291,017	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事9号棟　2号機　土工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 －	67.5	m3	1,160	78,300	
埋戻し（A種）	小規模土工	39.2	m3	6,640	260,288	代価表　0006
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	67.5	m3	10,600	715,500	代価表　0007
建設発生土処分	投棄料	67.5	m3	2,160	145,800	代価表　0008
山留め	鋼矢板 Ⅲ型 圧入工法 3ヵ月程度　(198.0㎡) 引抜共	1	式		2,320,000	代価表　0010
水替え費	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 1ヶ月程度	1	式		243,000	代価表　0011
計					3,762,888	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事9号棟　2号機　　地業工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	1.1	m3	6,870	7,557	
杭間ざらい		8	本	1,520	12,160	代価表　0012
杭頭補強	D16 L=720 12本	8	組	13,200	105,600	代価表　0013
計					125,317	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事9号棟　2号機　　鉄筋工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋(SD295)	D10	0.2	t	99,000	19,800	
異形鉄筋(SD295)	D13	1.1	t	97,000	106,700	
異形鉄筋(SD295)	D16	0.04	t	95,000	3,800	
異形鉄筋(SD345)	D19	0.3	t	100,000	30,000	
異形鉄筋(SD345)	D22	0.4	t	100,000	40,000	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	0.1	t	▲30,500	▲3,050	
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度　　形状単純	2.1	t	77,800	163,380	
溶接金網敷	径6.0 150×150	3.1	㎡	1,550	4,805	
計					365,435	

エレベーター本体工事9号棟　2号機　　コンクリート工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	1	m3	24,500	24,500	
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度30 S15 粗骨材20	23.1	m3	26,900	621,390	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート　人力打設 －　S15～S18 －　－	1	m3	8,880	8,880	
コンクリート打設手間	基礎部　ポンプ打設 50m3/回未満　S15～S18 －　圧送費、基本料別途	23.1	m3	1,300	30,030	
コンクリートポンプ圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算	23.1	m3	1,030	23,793	代価表　0014
コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3/回未満	1	回	113,000	113,000	代価表　0015
構造体強度補正	3N	1	式		13,900	代価表　0016
計					835,493	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事9号棟　2号機　　型枠工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	普通合板型枠 －　基礎部 －	39.3	㎡	5,050	198,465	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造　基礎部 －	2.2	㎡	5,240	11,528	
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	2.2	㎡	870	1,914	
計					211,907	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事9号棟　2号機　　PC工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PC版	外装薄塗材E(工場塗装) ﾏｽﾁｯｸﾛｰﾗｰ塗(工場塗装)共 付属品共	1	式		5,581,000	
計					5,581,000	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事9号棟　2号機　　防水工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EVﾋﾟｯﾄ 塗布防水	無機質浸透性　平場	3.2	㎡	1,680	5,376	
EVﾋﾟｯﾄ 塗布防水	無機質浸透性　立上り	9	㎡	1,680	15,120	
EV屋根･接続通路 塗膜防水	X-2　平場	14.1	㎡	5,320	75,012	
EV屋根･接続通路 塗膜防水	X-2　立上り	2.3	㎡	5,130	11,799	
ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系塗膜 防水	Y-1　緩衝工法　平場	10.3	㎡	5,850	60,255	
ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系塗膜 防水	Y-1　緩衝工法　立上り	10	㎡	6,620	66,200	
ｼｰﾘﾝｸﾞ (ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管周囲)	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	0.3	m	590	177	代価表　0017
ｼｰﾘﾝｸﾞ (EV枠周囲)	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	18.5	m	710	13,135	代価表　0018
ｼｰﾘﾝｸﾞ (基礎～PC)	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10	7.3	m	570	4,161	代価表　0019
計					251,235	

エレベーター本体工事9号棟　2号機　屋根及びとい工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径75	16.5	m	4,850	80,025	
塩ビ角樋	150×150	2.1	m	6,020	12,642	
谷樋(EXP.J部)	耐酸被服鋼板t=0.4　曲げ加工 W255×H150×～250　L=2050程度 小口蓋,取付アングル,吊子・落し口共	2	か所	57,800	115,600	
落し口	φ75用	1	か所	5,200	5,200	
掃除口	φ75用	1	か所	23,700	23,700	代価表　0020
オーバーフロー管	φ50　L=250　ステンレス製	1	か所	50,700	50,700	
計					287,867	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事9号棟　2号機　金属工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
接続通路床EXP.J金物	チェッカープレートt=4.5　W580×L2100 亜鉛メッキ仕上　切欠共 硬質ゴムパッキン材貼込み	2	か所	162,500	325,000	
接続通路3Fアルミ製手摺+防雨スクリーン	手摺　W1250×H1150 防雨スクリーン　W350×H2450 アルミパネルt3共　外壁取付アングル共	2	か所	130,500	261,000	
接続通路5Fアルミ製手摺+防雨スクリーン	手摺　W1250×H1150 防雨スクリーン　W350×H3150 アルミパネルt3共　外壁取付アングル共	2	か所	187,500	375,000	
計					961,000	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事9号棟　2号機　　左官工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	3.2	㎡	800	2,560	
基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	W=115	4.5	m	570	2,565	代価表　0021
基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	W=150	4	m	590	2,360	代価表　0022
EV枠周囲ﾓﾙﾀﾙ充填		23.2	m	1,250	29,000	代価表　0023
計					36,485	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事9号棟　2号機　　内外装工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り	厚さ2.5　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	4.5	㎡	2,790	12,555	
計					12,555	

エレベーター本体工事9号棟　2号機　仕上ユニット工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防鳥ネット	W350×H300	4	か所	17,200	68,800	代価表　0024
計					68,800	

エレベーター本体工事9号棟　2号機　エレベーター機器工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
エレベーター機器	(3停止)	1	基	8,256,000	8,256,000	
計					8,256,000	

エレベーター本体工事12号棟　1号機　直接仮設工事

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方	小規模	17.2	㎡	620	10,664	
墨出し	小規模 － －	17.2	㎡	1,080	18,576	
養生	小規模 － －	23.7	㎡	630	14,931	
整理清掃 後片付け	小規模 － －	23.7	㎡	2,190	51,903	
地足場	運搬費含む 0.5ヵ月程度	4.3	㎡	1,710	7,353	代価表　0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヵ月程度	3.6	㎡	800	2,880	代価表　0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m以下 運搬費含む　1ヵ月程度	3.6	㎡	5,110	18,396	代価表　0003
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m以下 運搬費含む　1ヵ月程度	3.6	㎡	5,110	18,396	代価表　0003
ｼｬﾌﾄ内足場	運搬費含む 1ヵ月程度	21.6	㎡	5,840	126,144	代価表　0004
仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	11.4	㎡	1,910	21,774	代価表　0005
計					291,017	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事12号棟　1号機　土工事

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り	小規模土工 －	67.5	m3	1,160	78,300	
埋戻し（A種）	小規模土工	39.2	m3	6,640	260,288	代価表　0006
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	67.5	m3	10,600	715,500	代価表　0007
建設発生土処分	投棄料	67.5	m3	2,160	145,800	代価表　0008
山留め	鋼矢板 Ⅲ型 圧入工法 3ヵ月程度　(198.0㎡) 引抜共	1	式		2,320,000	代価表　0010
水替え費	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 1ヶ月程度	1	式		243,000	代価表　0011
計					3,762,888	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事12号棟　1号機　　地業工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	1.1	m3	6,870	7,557	
杭間ざらい		8	本	1,520	12,160	代価表　0012
杭頭補強	D16 L=720 12本	8	組	13,200	105,600	代価表　0013
計					125,317	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事12号棟　1号機　　鉄筋工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋(SD295)	D10	0.2	t	99,000	19,800	
異形鉄筋(SD295)	D13	1.1	t	97,000	106,700	
異形鉄筋(SD295)	D16	0.04	t	95,000	3,800	
異形鉄筋(SD345)	D19	0.3	t	100,000	30,000	
異形鉄筋(SD345)	D22	0.4	t	100,000	40,000	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	0.1	t	▲30,500	▲3,050	
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度　　形状単純	2.1	t	77,800	163,380	
溶接金網敷	径6.0 150×150	3.1	㎡	1,550	4,805	
計					365,435	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事12号棟　1号機　　コンクリート工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	1	m3	24,500	24,500	
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度30 S15 粗骨材20	23.1	m3	26,900	621,390	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート　人力打設 －　S15～S18 －　－	1	m3	8,880	8,880	
コンクリート打設手間	基礎部　ポンプ打設 50m3/回未満　S15～S18 －　圧送費、基本料別途	23.1	m3	1,300	30,030	
コンクリートポンプ圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算	23.1	m3	1,030	23,793	代価表　0014
コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3/回未満	1	回	113,000	113,000	代価表　0015
構造体強度補正	3N	1	式		13,900	代価表　0016
計					835,493	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事12号棟　1号機　　型枠工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	普通合板型枠 －　基礎部 －	39.3	㎡	5,050	198,465	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造　基礎部 －	2.2	㎡	5,240	11,528	
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	2.2	㎡	870	1,914	
計					211,907	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事12号棟　1号機　　PC工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PC版	外装薄塗材E(工場塗装) ﾏｽﾁｯｸﾛｰﾗｰ塗(工場塗装)共 付属品共	1	式		5,581,000	
計					5,581,000	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事12号棟　1号機　　防水工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EVﾋﾟｯﾄ 塗布防水	無機質浸透性　平場	3.2	㎡	1,680	5,376	
EVﾋﾟｯﾄ 塗布防水	無機質浸透性　立上り	9	㎡	1,680	15,120	
EV屋根･接続通路 塗膜防水	X-2　平場	14.1	㎡	5,320	75,012	
EV屋根･接続通路 塗膜防水	X-2　立上り	2.3	㎡	5,130	11,799	
ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系塗膜 防水	Y-1　緩衝工法　平場	10.3	㎡	5,850	60,255	
ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系塗膜 防水	Y-1　緩衝工法　立上り	10	㎡	6,620	66,200	
ｼｰﾘﾝｸﾞ (ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管周囲)	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	0.3	m	590	177	代価表　0017
ｼｰﾘﾝｸﾞ (EV枠周囲)	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	18.5	m	710	13,135	代価表　0018
ｼｰﾘﾝｸﾞ (基礎～PC)	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10	7.3	m	570	4,161	代価表　0019
計					251,235	

エレベーター本体工事12号棟　1号機　屋根及びとい工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径75	16.4	m	4,850	79,540	
塩ビ角樋	150×150	2.1	m	6,020	12,642	
谷樋(EXP.J部)	耐酸被服鋼板t=0.4　曲げ加工 W255×H150×～250　L=2050程度 小口蓋,取付アングル,吊子・落し口共	2	か所	57,800	115,600	
落し口	φ75用	1	か所	5,200	5,200	
掃除口	φ75用	1	か所	23,700	23,700	代価表　0020
オーバーフロー管	φ50　L=250　ステンレス製	1	か所	50,700	50,700	
計					287,382	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事12号棟　1号機　金属工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
接続通路床EXP.J金物	チェッカープレートt=4.5　W580×L2100 亜鉛メッキ仕上　切欠共 硬質ゴムパッキン材貼込み	2	か所	162,500	325,000	
接続通路3Fアルミ製手摺+防雨スクリーン	手摺　W1250×H1150 防雨スクリーン　W350×H2450 アルミパネルt3共　外壁取付アングル共	2	か所	130,500	261,000	
接続通路5Fアルミ製手摺+防雨スクリーン	手摺　W1250×H1150 防雨スクリーン　W350×H3150 アルミパネルt3共　外壁取付アングル共	2	か所	187,500	375,000	
計					961,000	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事12号棟　1号機　　左官工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	3.2	㎡	800	2,560	
基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	W=115	4.5	m	570	2,565	代価表　0021
基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	W=150	4	m	590	2,360	代価表　0022
EV枠周囲ﾓﾙﾀﾙ充填		23.2	m	1,250	29,000	代価表　0023
計					36,485	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事12号棟　1号機　　内外装工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り	厚さ2.5　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	4.5	㎡	2,790	12,555	
計					12,555	

エレベーター本体工事12号棟　1号機　仕上ユニット工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防鳥ネット	W350×H300	4	か所	17,200	68,800	代価表　0024
計					68,800	

エレベーター本体工事12号棟　1号機　エレベーター機器工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
エレベーター機器	(3停止)	1	基	8,256,000	8,256,000	
計					8,256,000	

エレベーター本体工事12号棟　2号機　直接仮設工事

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方	小規模	17.2	㎡	620	10,664	
墨出し	小規模 － －	17.2	㎡	1,080	18,576	
養生	小規模 － －	23.7	㎡	630	14,931	
整理清掃 後片付け	小規模 － －	23.7	㎡	2,190	51,903	
地足場	運搬費含む 0.5ヵ月程度	4.3	㎡	1,710	7,353	代価表　0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヵ月程度	3.6	㎡	800	2,880	代価表　0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m以下 運搬費含む　1ヵ月程度	3.6	㎡	4,860	17,496	代価表　0025
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m以下 運搬費含む　1ヵ月程度	3.6	㎡	5,110	18,396	代価表　0003
ｼｬﾌﾄ内足場	運搬費含む 1ヵ月程度	21.6	㎡	5,840	126,144	代価表　0004
仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	11.4	㎡	1,910	21,774	代価表　0005
計					290,117	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事12号棟　2号機　土工事

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り	小規模土工 －	67.5	m3	1,160	78,300	
埋戻し（A種）	小規模土工	39.2	m3	6,640	260,288	代価表　0006
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	67.5	m3	10,600	715,500	代価表　0007
建設発生土処分	投棄料	67.5	m3	2,160	145,800	代価表　0008
山留め	鋼矢板 Ⅲ型 圧入工法 3ヵ月程度　(198.0㎡) 引抜共	1	式		2,320,000	代価表　0010
水替え費	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 1ヶ月程度	1	式		243,000	代価表　0011
計					3,762,888	

エレベーター本体工事12号棟　2号機　地業工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	1.1	m3	6,870	7,557	
杭間ざらい		8	本	1,520	12,160	代価表　0012
杭頭補強	D16 L=720 12本	8	組	13,200	105,600	代価表　0013
計					125,317	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事12号棟　2号機　鉄筋工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋(SD295)	D10	0.2	t	99,000	19,800	
異形鉄筋(SD295)	D13	1.1	t	97,000	106,700	
異形鉄筋(SD295)	D16	0.04	t	95,000	3,800	
異形鉄筋(SD345)	D19	0.3	t	100,000	30,000	
異形鉄筋(SD345)	D22	0.4	t	100,000	40,000	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	0.1	t	▲30,500	▲3,050	
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度　形状単純	2.1	t	77,800	163,380	
溶接金網敷	径6.0 150×150	3.1	㎡	1,550	4,805	
計					365,435	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事12号棟　2号機　　コンクリート工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	1	m3	24,500	24,500	
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度30 S15 粗骨材20	23.1	m3	26,900	621,390	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート　人力打設 －　S15～S18 －　－	1	m3	8,880	8,880	
コンクリート打設手間	基礎部　ポンプ打設 50m3/回未満　S15～S18 －　圧送費、基本料別途	23.1	m3	1,300	30,030	
コンクリートポンプ圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算	23.1	m3	1,030	23,793	代価表　0014
コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3/回未満	1	回	113,000	113,000	代価表　0015
構造体強度補正	3N	1	式		13,900	代価表　0016
計					835,493	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事12号棟　2号機　　型枠工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	普通合板型枠 －　基礎部 －	39.3	㎡	5,050	198,465	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造　基礎部 －	2.2	㎡	5,240	11,528	
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	2.2	㎡	870	1,914	
計					211,907	

エレベーター本体工事12号棟　2号機　PC工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PC版	外装薄塗材E(工場塗装) ﾏｽﾁｯｸﾛｰﾗｰ塗(工場塗装)共 付属品共	1	式		5,581,000	
計					5,581,000	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事12号棟　2号機　防水工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EVﾋﾟｯﾄ 塗布防水	無機質浸透性　平場	3.2	㎡	1,680	5,376	
EVﾋﾟｯﾄ 塗布防水	無機質浸透性　立上り	9	㎡	1,680	15,120	
EV屋根･接続通路 塗膜防水	X-2　平場	14.1	㎡	5,320	75,012	
EV屋根･接続通路 塗膜防水	X-2　立上り	2.3	㎡	5,130	11,799	
ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系塗膜 防水	Y-1　緩衝工法　平場	10.3	㎡	5,850	60,255	
ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系塗膜 防水	Y-1　緩衝工法　立上り	10	㎡	6,620	66,200	
ｼｰﾘﾝｸﾞ (ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管周囲)	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	0.3	m	590	177	代価表　0017
ｼｰﾘﾝｸﾞ (EV枠周囲)	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	18.5	m	710	13,135	代価表　0018
ｼｰﾘﾝｸﾞ (基礎～PC)	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10	7.3	m	570	4,161	代価表　0019
計					251,235	

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事12号棟　2号機　屋根及びとい工事						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)	径75	16.4	m	4,850	79,540	
塩ビ角樋	150×150	2.1	m	6,020	12,642	
谷樋(EXP.J部)	耐酸被服鋼板t=0.4　曲げ加工 W255×H150×～250　L=2050程度 小口蓋,取付ｱﾝｸﾞﾙ,吊子・落し口共	2	か所	57,800	115,600	
落し口	φ75用	1	か所	5,200	5,200	
掃除口	φ75用	1	か所	23,700	23,700	代価表　0020
ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管	φ50　L=250　ｽﾃﾝﾚｽ製	1	か所	50,700	50,700	
計					287,382	

建築工事　細目別内訳

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事12号棟　2号機　金属工事						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
接続通路床 EXP.J金物	ﾁｪｯｶｰﾌﾟﾚｰﾄt=4.5　W580×L2100 亜鉛ﾒｯｷ仕上　切欠共 硬質ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ材貼込み	2	か所	162,500	325,000	
接続通路3F ｱﾙﾐ製手摺+防雨ｽｸﾘｰﾝ	手摺　W1250×H1150 防雨ｽｸﾘｰﾝ　W350×H2450 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt3共　外壁取付ｱﾝｸﾞﾙ共	2	か所	130,500	261,000	
接続通路5F ｱﾙﾐ製手摺+防雨ｽｸﾘｰﾝ	手摺　W1250×H1150 防雨ｽｸﾘｰﾝ　W350×H3150 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt3共　外壁取付ｱﾝｸﾞﾙ共	2	か所	187,500	375,000	
計					961,000	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事12号棟　2号機　　左官工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	3.2	㎡	800	2,560	
基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	W=115	4.5	m	570	2,565	代価表　0021
基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	W=150	4	m	590	2,360	代価表　0022
EV枠周囲ﾓﾙﾀﾙ充填		23.2	m	1,250	29,000	代価表　0023
計					36,485	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事12号棟　2号機　　内外装工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り	厚さ2.5　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	4.5	㎡	2,790	12,555	
計					12,555	

エレベーター本体工事12号棟　2号機　仕上ユニット工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防鳥ネット	W350×H300	4	か所	17,200	68,800	代価表　0024
計					68,800	

エレベーター本体工事12号棟　2号機　エレベーター機器工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
エレベーター機器	(3停止)	1	基	8,256,000	8,256,000	
計					8,256,000	

エレベーター本体工事12号棟　3号機　直接仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方	小規模	17.2	㎡	620	10,664	
墨出し	小規模 － －	17.2	㎡	1,080	18,576	
養生	小規模 － －	23.7	㎡	630	14,931	
整理清掃 後片付け	小規模 － －	23.7	㎡	2,190	51,903	
地足場	運搬費含む 0.5ヵ月程度	4.3	㎡	1,710	7,353	代価表　0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヵ月程度	3.6	㎡	800	2,880	代価表　0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m以下 運搬費含む　1ヵ月程度	3.6	㎡	5,110	18,396	代価表　0003
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m以下 運搬費含む　1ヵ月程度	3.6	㎡	5,110	18,396	代価表　0003
ｼｬﾌﾄ内足場	運搬費含む 1ヵ月程度	21.6	㎡	5,840	126,144	代価表　0004
仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	11.4	㎡	1,910	21,774	代価表　0005
計					291,017	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事12号棟　3号機　土工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 －	67.5	m3	1,160	78,300	
埋戻し（A種）	小規模土工	39.2	m3	6,640	260,288	代価表　0006
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	67.5	m3	10,600	715,500	代価表　0007
建設発生土処分	投棄料	67.5	m3	2,160	145,800	代価表　0008
山留め	鋼矢板 Ⅲ型 圧入工法 3ヵ月程度　(198.0㎡) 引抜共	1	式		2,320,000	代価表　0010
水替え費	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 1ヶ月程度	1	式		243,000	代価表　0011
計					3,762,888	

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事12号棟　3号機		地業工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	1.1	m3	6,870	7,557	
杭間ざらい		8	本	1,520	12,160	代価表　0012
杭頭補強	D16 L=720 12本	8	組	13,200	105,600	代価表　0013
計					125,317	

建築工事　細目別内訳

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事12号棟　3号機		鉄筋工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋(SD295)	D10	0.2	t	99,000	19,800	
異形鉄筋(SD295)	D13	1.1	t	97,000	106,700	
異形鉄筋(SD295)	D16	0.04	t	95,000	3,800	
異形鉄筋(SD345)	D19	0.3	t	100,000	30,000	
異形鉄筋(SD345)	D22	0.4	t	100,000	40,000	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	0.1	t	▲30,500	▲3,050	
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度　形状単純	2.1	t	77,800	163,380	
溶接金網敷	径6.0 150×150	3.1	㎡	1,550	4,805	
計					365,435	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事12号棟　3号機　　コンクリート工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	1	m3	24,500	24,500	
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度30 S15 粗骨材20	23.1	m3	26,900	621,390	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート　人力打設 －　S15～S18 －　－	1	m3	8,880	8,880	
コンクリート打設手間	基礎部　ポンプ打設 50m3/回未満　S15～S18 －　圧送費、基本料別途	23.1	m3	1,300	30,030	
コンクリートポンプ圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算	23.1	m3	1,030	23,793	代価表　0014
コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3/回未満	1	回	113,000	113,000	代価表　0015
構造体強度補正	3N	1	式		13,900	代価表　0016
計					835,493	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事12号棟　3号機　　型枠工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	普通合板型枠 －　基礎部 －	39.3	㎡	5,050	198,465	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造　基礎部 －	2.2	㎡	5,240	11,528	
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	2.2	㎡	870	1,914	
計					211,907	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事12号棟　3号機　　PC工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PC版	外装薄塗材E(工場塗装) ﾏｽﾁｯｸﾛｰﾗｰ塗(工場塗装)共 付属品共	1	式		5,581,000	
計					5,581,000	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事12号棟　3号機　　防水工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EVﾋﾟｯﾄ 塗布防水	無機質浸透性　平場	3.2	㎡	1,680	5,376	
EVﾋﾟｯﾄ 塗布防水	無機質浸透性　立上り	9	㎡	1,680	15,120	
EV屋根･接続通路 塗膜防水	X-2　平場	14.1	㎡	5,320	75,012	
EV屋根･接続通路 塗膜防水	X-2　立上り	2.3	㎡	5,130	11,799	
ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系塗膜 防水	Y-1　緩衝工法　平場	10.3	㎡	5,850	60,255	
ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系塗膜 防水	Y-1　緩衝工法　立上り	10	㎡	6,620	66,200	
ｼｰﾘﾝｸﾞ (ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管周囲)	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	0.3	m	590	177	代価表　0017
ｼｰﾘﾝｸﾞ (EV枠周囲)	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	18.5	m	710	13,135	代価表　0018
ｼｰﾘﾝｸﾞ (基礎～PC)	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10	7.3	m	570	4,161	代価表　0019
計					251,235	

エレベーター本体工事12号棟　3号機　屋根及びとい工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
硬質ポリ塩化ビニル管といCAT)	径75	16.4	m	4,850	79,540	
塩ビ角樋	150×150	2.1	m	6,020	12,642	
谷樋(EXP.J部)	耐酸被服鋼板t=0.4　曲げ加工 W255×H150×～250　L=2050程度 小口蓋,取付ｱﾝｸﾞﾙ,吊子・落し口共	2	か所	57,800	115,600	
落し口	φ75用	1	か所	5,200	5,200	
掃除口	φ75用	1	か所	23,700	23,700	代価表　0020
ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管	φ50　L=250　ｽﾃﾝﾚｽ製	1	か所	50,700	50,700	
計					287,382	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事12号棟　3号機　金属工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
接続通路床 EXP.J金物	ﾁｪｯｶｰﾌﾟﾚｰﾄt=4.5　W580×L2100 亜鉛ﾒｯｷ仕上　切欠共 硬質ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ材貼込み	2	か所	162,500	325,000	
接続通路3F ｱﾙﾐ製手摺+防雨ｽｸﾘｰﾝ	手摺　W1250×H1150 防雨ｽｸﾘｰﾝ　W350×H2450 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt3共　外壁取付ｱﾝｸﾞﾙ共	2	か所	130,500	261,000	
接続通路5F ｱﾙﾐ製手摺+防雨ｽｸﾘｰﾝ	手摺　W1250×H1150 防雨ｽｸﾘｰﾝ　W350×H3150 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt3共　外壁取付ｱﾝｸﾞﾙ共	2	か所	187,500	375,000	
計					961,000	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事12号棟　3号機　　左官工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	3.2	㎡	800	2,560	
基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	W=115	4.5	m	570	2,565	代価表　0021
基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	W=150	4	m	590	2,360	代価表　0022
EV枠周囲ﾓﾙﾀﾙ充填		23.2	m	1,250	29,000	代価表　0023
計					36,485	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事12号棟　3号機　　内外装工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り	厚さ2.5　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	4.5	㎡	2,790	12,555	
計					12,555	

エレベーター本体工事12号棟　3号機　仕上ユニット工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防鳥ネット	W350×H300	4	か所	17,200	68,800	代価表　0024
計					68,800	

エレベーター本体工事12号棟　3号機　エレベーター機器工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
エレベーター機器	(3停止)	1	基	8,256,000	8,256,000	
計					8,256,000	

エレベーター本体工事17号棟　1号機　直接仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方	小規模	17.2	㎡	620	10,664	
墨出し	小規模 － －	17.2	㎡	1,080	18,576	
養生	小規模 － －	28	㎡	630	17,640	
整理清掃 後片付け	小規模 － －	28	㎡	2,190	61,320	
地足場	運搬費含む 0.5ヵ月程度	4.3	㎡	1,710	7,353	代価表　0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヵ月程度	5.9	㎡	800	4,720	代価表　0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m以下 運搬費含む　1ヵ月程度	3.3	㎡	4,860	16,038	代価表　0025
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m以下 運搬費含む　1ヵ月程度	5.9	㎡	5,110	30,149	代価表　0003
ｼｬﾌﾄ内足場	運搬費含む 1ヵ月程度	21.6	㎡	5,840	126,144	代価表　0004
仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	11.4	㎡	1,910	21,774	代価表　0005
計					314,378	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事17号棟　1号機　土工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 －	67.5	m3	1,160	78,300	
埋戻し（A種）	小規模土工	39.2	m3	6,640	260,288	代価表　0006
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	67.5	m3	10,600	715,500	代価表　0007
建設発生土処分	投棄料	67.5	m3	2,160	145,800	代価表　0008
山留め	鋼矢板 Ⅲ型 圧入工法 3ヵ月程度　(198.0㎡) 引抜共	1	式		2,320,000	代価表　0010
水替え費	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 1ヶ月程度	1	式		243,000	代価表　0011
計					3,762,888	

エレベーター本体工事17号棟　1号機　地業工事

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	1.1	m3	6,870	7,557	
杭間ざらい		8	本	1,520	12,160	代価表　0012
杭頭補強	D16 L=720 12本	8	組	13,200	105,600	代価表　0013
計					125,317	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事17号棟　1号機　鉄筋工事

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
異形鉄筋(SD295)	D10	0.2	t	99,000	19,800	
異形鉄筋(SD295)	D13	1.1	t	97,000	106,700	
異形鉄筋(SD295)	D16	0.04	t	95,000	3,800	
異形鉄筋(SD345)	D19	0.3	t	100,000	30,000	
異形鉄筋(SD345)	D22	0.4	t	100,000	40,000	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	0.1	t	▲30,500	▲3,050	
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度　形状単純	2.1	t	77,800	163,380	
溶接金網敷	径6.0 150×150	3.1	㎡	1,550	4,805	
計					365,435	

エレベーター本体工事17号棟　1号機　コンクリート工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	1	m3	24,500	24,500	
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度30 S15 粗骨材20	23.1	m3	26,900	621,390	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート　人力打設 －　S15～S18 －　－	1	m3	8,880	8,880	
コンクリート打設手間	基礎部　ポンプ打設 50m3/回未満　S15～S18 －　圧送費、基本料別途	23.1	m3	1,300	30,030	
コンクリートポンプ圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算	23.1	m3	1,030	23,793	代価表　0014
コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3/回未満	1	回	113,000	113,000	代価表　0015
構造体強度補正	3N	1	式		13,900	代価表　0016
計					835,493	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事17号棟　1号機　型枠工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	普通合板型枠 －　基礎部 －	39.3	㎡	5,050	198,465	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造　基礎部 －	2.2	㎡	5,240	11,528	
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	2.2	㎡	870	1,914	
計					211,907	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事17号棟　1号機　　PC工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PC版	外装薄塗材E(工場塗装) ﾏｽﾁｯｸﾛｰﾗｰ塗(工場塗装)共 付属品共　鉄骨張出仕様	1	式		5,587,000	
計					5,587,000	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事17号棟　1号機　　防水工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EVﾋﾟｯﾄ 塗布防水	無機質浸透性　平場	3.2	㎡	1,680	5,376	
EVﾋﾟｯﾄ 塗布防水	無機質浸透性　立上り	9	㎡	1,680	15,120	
EV屋根･接続通路 塗膜防水	X-2　平場	16.3	㎡	5,320	86,716	
EV屋根･接続通路 塗膜防水	X-2　立上り	2.6	㎡	5,130	13,338	
ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系塗膜 防水	Y-1　緩衝工法　平場	10.3	㎡	5,850	60,255	
ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系塗膜 防水	Y-1　緩衝工法　立上り	10	㎡	6,620	66,200	
ｼｰﾘﾝｸﾞ (ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管周囲)	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	0.3	m	590	177	代価表　0017
ｼｰﾘﾝｸﾞ (EV枠周囲)	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	18.5	m	710	13,135	代価表　0018
ｼｰﾘﾝｸﾞ (基礎～PC)	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10	7.3	m	570	4,161	代価表　0019
計					264,478	

エレベーター本体工事17号棟　1号機　屋根及びとい工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
硬質ポリ塩化ビニル管といⅠ(カラー)	径75	16	m	4,850	77,600	
塩ビ角樋	150×150	2.1	m	6,020	12,642	
谷樋(EXP.J部)	耐酸被服鋼板t=0.4　曲げ加工 W255×H150×～250　L=2050程度 小口蓋,取付アングル,吊子・落し口共	2	か所	57,800	115,600	
落し口	φ75用	1	か所	5,200	5,200	
掃除口	φ75用	1	か所	23,700	23,700	代価表　0020
オーバーフロー管	φ50　L=250　ステンレス製	1	か所	50,700	50,700	
計					285,442	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事17号棟　1号機　金属工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
接続通路床 EXP.J金物	チェッカープレートt=4.5　W580×L2100 亜鉛メッキ仕上　切欠共 硬質ゴムパッキン材貼込み	2	か所	162,500	325,000	
接続通路3F アルミ製手摺+防雨スクリーン	手摺　W1100×H1150 防雨スクリーン　W350×H2450 アルミパネルt3共　外壁取付アングル共	2	か所	169,400	338,800	
接続通路5F アルミ製手摺+防雨スクリーン	手摺　W2700×H1150 防雨スクリーン　W350×H3150 アルミパネルt3共　外壁取付アングル共	2	か所	231,100	462,200	
計					1,126,000	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事17号棟　1号機　　左官工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	3.2	㎡	800	2,560	
基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	W=115	4.5	m	570	2,565	代価表　0021
基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	W=150	4	m	590	2,360	代価表　0022
EV枠周囲ﾓﾙﾀﾙ充填		23.2	m	1,250	29,000	代価表　0023
計					36,485	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事17号棟　1号機　　内外装工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り	厚さ2.5　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	6.5	㎡	2,790	18,135	
計					18,135	

エレベーター本体工事17号棟　1号機　仕上ユニット工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防鳥ネット	W350×H300	4	か所	17,200	68,800	代価表　0024
計					68,800	

エレベーター本体工事17号棟　1号機　エレベーター機器工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
エレベーター機器	(3停止)	1	基	8,256,000	8,256,000	
計					8,256,000	

くい工事		杭工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
杭工事	材工共	1	式		23,839,000	
計					23,839,000	

既存建築物改修工事		9号棟改修				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠　900×1700　布枠500×1枚 運搬費含む 5日程度	54	㎡	2,550	137,700	代価表　0026
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 5日程度	3.6	m	500	1,800	代価表　0027
ﾈｯﾄ養生ｼｰﾄ張り	防炎Ｉ類 運搬費含む 5日程度	54	㎡	870	46,980	代価表　0028
小計					186,480	
手摺撤去跡床補修	高分子ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾓﾙﾀﾙ	1.2	㎡	3,420	4,104	代価表　0029
手摺撤去跡壁補修	高分子ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾓﾙﾀﾙ	0.6	㎡	5,540	3,324	代価表　0030
ｶﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ撤去跡 床補修		4.6	㎡	3,150	14,490	代価表　0031
ｶﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ撤去跡 壁補修		0.4	㎡	5,270	2,108	代価表　0032
外装薄塗材 E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1)共	1	㎡	1,360	1,360	
RF庇 通気口閉鎖	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 φ200 H300程度 貫通ﾎﾞﾙﾄ共 (A-43図)	2	か所	30,800	61,600	
計					273,466	

既存建築物改修工事	9号棟撤去					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(手摺撤去)						
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	16.8	m	1,920	32,256	
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋　人力　集積共	0.02	m3	66,200	1,324	
手摺撤去	W1950×H1140程度　集積共	4	か所	9,290	37,160	代価表　0033
小計					70,740	
(ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ撤去)						
ｶｯﾀｰ入れ	塩ﾋﾞ面	1.1	m	1,150	1,265	代価表　0034
壁ﾓﾙﾀﾙ・ﾌﾟﾗｽﾀｰ撤去	集積・積込共	17.2	㎡	4,320	74,304	代価表　0035
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去	厚さ150　集積・積込共	6.4	㎡	3,330	21,312	代価表　0036
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋　集積・積込共	1.7	m3	4,910	8,347	代価表　0037
ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ鋳物溝蓋撤去	400×400　集積・積込共	2	か所	680	1,360	代価表　0038
ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ鋼製片開き扉撤去	W950×H1030　枠共　集積・積込共	2	か所	4,140	8,280	代価表　0039
ﾀﾞｽﾄｼｭｰﾄ撤去	断面350×350 塩ﾋﾞ製 集積・積込共	27	m	4,040	109,080	代価表　0040
ﾀﾞｽﾄｼｭｰﾄ蓋撤去	450×330　集積・積込共	8	か所	630	5,040	代価表　0041
小計					228,988	

建築工事　細目別内訳

既存建築物改修工事	9号棟撤去					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬		1	式		10,878	別紙 00-0001
とりこわし 発生材処分	ｽｸﾗｯﾌﾟ共	1	式		8,756	別紙 00-0002
計					319,362	

建築工事　細目別内訳

既存建築物改修工事		12号棟改修				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠　900×1700　布枠500×1枚 運搬費含む 5日程度	54	㎡	2,550	137,700	代価表　0026
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 5日程度	3.6	m	500	1,800	代価表　0027
ﾈｯﾄ養生ｼｰﾄ張り	防炎Ｉ類 運搬費含む 5日程度	54	㎡	870	46,980	代価表　0028
小計					186,480	
手摺撤去跡床補修	高分子ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾓﾙﾀﾙ	1.8	㎡	3,420	6,156	代価表　0029
手摺撤去跡壁補修	高分子ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾓﾙﾀﾙ	0.9	㎡	5,540	4,986	代価表　0030
ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ撤去跡 床補修		6.9	㎡	3,150	21,735	代価表　0031
ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ撤去跡 壁補修		0.6	㎡	5,270	3,162	代価表　0032
外装薄塗材 E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1)共	1.5	㎡	1,360	2,040	
RF庇 通気口閉鎖	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 φ200 H300程度 貫通ﾎﾞﾙﾄ共 (A-43図)	3	か所	30,800	92,400	
計					316,959	

建築工事　細目別内訳

既存建築物改修工事		12号棟撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(手摺撤去)						
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜	25.2	m	1,920	48,384	
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋　人力　集積共	0.04	m3	66,200	2,648	
手摺撤去	W1950×H1140程度　集積共	6	か所	9,290	55,740	代価表　0033
小計					106,772	
(ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ撤 去)						
ｶｯﾀｰ入れ	塩ﾋﾞ面	1.7	m	1,150	1,955	代価表　0034
壁ﾓﾙﾀﾙ・ﾌﾟﾗｽﾀｰ 撤去	集積・積込共	25.8	㎡	4,320	111,456	代価表　0035
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去	厚さ150　集積・積込共	9.6	㎡	3,330	31,968	代価表　0036
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋　集積・積込共	2.5	m3	4,910	12,275	代価表　0037
ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ 鋳物溝蓋撤去	400×400　集積・積込共	3	か所	680	2,040	代価表　0038
ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ 鋼製片開き扉撤去	W950×H1030　枠共　集積・積込共	3	か所	4,140	12,420	代価表　0039
ﾀﾞｽﾄｼｭｰﾄ撤去	断面350×350 塩ﾋﾞ製 集積・積込共	40.5	m	4,040	163,620	代価表　0040
ﾀﾞｽﾄｼｭｰﾄ蓋撤去	450×330　集積・積込共	12	か所	630	7,560	代価表　0041
小計					343,294	

建築工事　細目別内訳

既存建築物改修工事		12号棟撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬		1	式		15,996	別紙 00-0003
とりこわし 発生材処分	ｽｸﾗｯﾌﾟ共	1	式		15,661	別紙 00-0004
計					481,723	

建築工事　細目別内訳

既存建築物改修工事		17号棟改修				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
手摺撤去跡床補修	高分子ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾓﾙﾀﾙ	0.7	㎡	3,420	2,394	代価表　0029
手摺撤去跡壁補修	高分子ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾓﾙﾀﾙ	0.7	㎡	5,540	3,878	代価表　0030
外装薄塗材 E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1)共	0.7	㎡	1,360	952	
計					7,224	

既存建築物改修工事		17号棟撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(手摺撤去)						
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜	9.5	m	1,920	18,240	
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋　人力　集積共	0.01	m3	66,200	662	
手摺撤去	W2220×H1140程度　集積共	2	か所	10,700	21,400	代価表　0046
小計					40,302	
(玄関庇撤去)						
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜	5.6	m	1,920	10,752	
壁ﾓﾙﾀﾙ・ﾌﾟﾗｽﾀｰ撤去	集積・積込共	9.7	㎡	4,320	41,904	代価表　0035
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋　集積・積込共	0.6	m3	4,910	2,946	代価表　0037
たてどい撤去	VP管 集積共	2.5	m	3,280	8,200	
たてどい撤去	VP管 集積・積込共	2.5	m	3,280	8,200	代価表　0047
小計					72,002	
とりこわし発生材運搬		1	式		2,919	別紙 00-0005
とりこわし発生材処分	ｽｸﾗｯﾌﾟ共	1	式		2,683	別紙 00-0006
計					117,906	

建築工事　細目別内訳

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事		ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事	9号棟	1	式		169,200	別紙 00-0007
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事	12号棟	1	式		300,600	別紙 00-0008
計					469,800	

外構施設改修工事	9号棟改修					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
すきとり	積み込み共 H300程度	1.1	m3	370	407	
根切り	小規模土工 -	69.5	m3	1,160	80,620	
埋戻し（A種）	小規模土工	54	m3	6,640	358,560	代価表　0006
盛土(A種)	購入土共	6.9	m3	5,430	37,467	代価表　0048
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	70.6	m3	10,600	748,360	代価表　0007
建設発生土処分	投棄料	70.6	m3	2,160	152,496	代価表　0008
小計					1,377,910	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 機械運搬	人力・機械共　路盤工共	1	式		202,000	代価表　0049
直接仮設 (構内舗装)		115	㎡	400	46,000	
透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 舗装(A)	特に狭い場所　人力 詳-103(A)	26.2	㎡	13,100	343,220	代価表　0050
透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 舗装（D)	特に狭い場所　人力 詳-103（D)	14.8	㎡	16,400	242,720	代価表　0051
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(E) 車道・大型車	表層のみ　既設路盤材締固め 500㎡未満	102	㎡	3,040	310,080	代価表　0052
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(D) 車道・大型車	500㎡未満	13.3	㎡	3,290	43,757	代価表　0053
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	特に狭い場所　人力 詳-102(A)	63.8	㎡	6,130	391,094	代価表　0054
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)	150×150 詳-104(B)	6.4	m	4,690	30,016	代価表　0055

屋外整備工事　細目別内訳

外構施設改修工事	9号棟改修					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
現場打側溝(1)	W200×H300　L字型側溝共 詳-204(A)	6.4	m	30,200	193,280	代価表　0056
現場打側溝(1)	W200×H300　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共 詳-204(B)	7.4	m	34,900	258,260	代価表　0057
L字型側溝	W=350 詳-201(A)	32.5	m	11,400	370,500	代価表　0058
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	W=300 詳-203(C)	4	m	22,500	90,000	代価表　0059
ｽﾛｰﾌﾟ手摺	W4270+2750+4270×H800 SUS HL 42.7φ×t2.0 支柱34φ×t2.0　詳-404	1	か所	270,000	270,000	
ｽﾛｰﾌﾟ手摺	W6120+2105×H800 SUS HL 42.7φ×t2.0 支柱34φ×t2.0　詳-404	1	か所	198,000	198,000	
階段	W800×D1200　4段 踏板ﾓﾙﾀﾙ平板 ｺﾞﾑ3条入りｽﾃﾝﾚｽ金物	1	か所	47,400	47,400	代価表　0060
階段	W1500×D1200　4段 踏板ﾓﾙﾀﾙ平板 ｺﾞﾑ3条入りｽﾃﾝﾚｽ金物	1	か所	83,900	83,900	代価表　0061
排水溝・土間	W2050×D350×H90 U字溝　W=100　SUSｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共 詳-305	2	か所	58,100	116,200	代価表　0062
ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	平均H680×t150　EV前 詳-402	10.1	m	21,100	213,110	代価表　0064
ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	平均H364×t150　階段横 詳-402	3.9	m	15,500	60,450	代価表　0066
ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	平均H373×t150　1号機右ｽﾛｰﾌﾟ 詳-402	15.3	m	15,500	237,150	代価表　0067
ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	平均H445×t150　1～2号機間ｽﾛｰﾌﾟ 詳-402	12.6	m	17,000	214,200	代価表　0068
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ	H=500 詳-304	4	か所	1,980	7,920	代価表　0069
ｺﾞﾐ置場	W1050×D2150×H1200 詳-308	2	か所	235,000	470,000	代価表　0070

屋外整備工事　細目別内訳

外構施設改修工事		9号棟改修				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝﾃﾅﾎﾞｯｸｽ	蓋取付のみ	2	か所	22,400	44,800	
自転車置場	4ﾕﾆｯﾄ	1	か所	973,000	973,000	代価表　0072
駐輪場 ﾁｪｰﾝ掛けﾊﾟｲﾌﾟ	W2000×H400　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 詳-401	2	か所	16,300	32,600	代価表　0073
ｻｻｷｿｿｼﾞ	H=0.3　W=0.4	48	本	1,140	54,720	代価表　0074
計					6,922,287	

屋外整備工事　細目別内訳

外構施設改修工事		9号棟撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし機械 運搬	各棟共通	1	式		111,000	代価表　0075
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装 撤去	機械　集積・積込み共	11.7	㎡	830	9,711	代価表　0076
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 撤去	機械 集積・積込共 表層のみ	5.8	m3	7,070	41,006	代価表　0078
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 撤去	機械　集積・積込共 表層のみ	10.4	m3	9,990	103,896	代価表　0079
舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	16.1	m3	2,550	41,055	
ｶｯﾀｰ切断（舗装面）	ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式	5.5	m	500	2,750	
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜	1.8	m	1,920	3,456	
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)撤去	100×100　積込共 詳-104(B)	3	m	110	330	代価表　0080
境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)撤去	100×200　積込共 詳-105(B)	11.3	m	160	1,808	代価表　0081
現場打ち側溝(1) 撤去	W=500　積込み共 詳-204(A)	12.2	m	1,250	15,250	代価表　0082
L字型側溝撤去	W=350　積込共 詳-201(A)	32.5	m	490	15,925	代価表　0083
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋撤去	W=300　積込共 詳-203(C)	4	m	1,380	5,520	代価表　0084
L型側溝会所撤去	400×500×H500　積込み共 詳-303(a)	2	か所	1,640	3,280	代価表　0085
ｽﾛｰﾌﾟ手摺撤去	W3700×H800　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 積込共	2	か所	17,200	34,400	代価表　0086
ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り撤去	平均H=775　積込共 詳-402	5.8	m	870	5,046	代価表　0088

屋外整備工事　細目別内訳

外構施設改修工事	9号棟撤去					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
車止め撤去	W180/250×600　積込共 詳-206	18	か所	490	8,820	代価表　0089
ﾌﾞﾛｯｸ撤去		1	式		1,187	別紙 00-0009
9号棟 駐輪場撤去	W10350×D3460　積込共	1	か所	68,200	68,200	代価表　0092
駐輪場 ﾁｪｰﾝ掛けﾊﾟｲﾌﾟ撤去	W2000×H400 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 積込共 詳-401	2	か所	9,330	18,660	代価表　0093
樹木撤去手間 中低木	H=1.0～1.5未満 -	6	本	2,010	12,060	
樹木撤去手間 中低木	H=1.5～2.0未満 -	5	本	2,010	10,050	
樹木撤去手間 中低木	H=2.0～3.0未満 -	1	本	4,750	4,750	
樹木撤去手間 高木	C 0.45～0.60未満 -	1	本	20,900	20,900	
樹木撤去手間 高木	C 0.90以上	1	本	32,700	32,700	代価表　0095
樹木撤去手間 高木	C 0.6～0.75未満	1	本	32,700	32,700	代価表　0096
樹木類　積込み		1.6	m3	1,880	3,008	代価表　0097
とりこわし 発生材運搬		1	式		252,540	別紙 00-0010
とりこわし 発生材処分	ｽｸﾗｯﾌﾟ共	1	式		438,899	別紙 00-0011
計					1,298,907	

屋外整備工事　細目別内訳

外構施設改修工事	12号棟改修					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
すきとり	積み込み共 H300程度	4.5	m3	370	1,665	
根切り	小規模土工 -	74.4	m3	1,160	86,304	
埋戻し（A種）	小規模土工	56.5	m3	6,640	375,160	代価表　0006
盛土(A種)	購入土共	11.3	m3	5,430	61,359	代価表　0048
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	78.9	m3	10,600	836,340	代価表　0007
建設発生土処分	投棄料	78.9	m3	2,160	170,424	代価表　0008
小計					1,531,252	
直接仮設 (構内舗装)		349	㎡	400	139,600	
透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 舗装(A)	特に狭い場所　人力 詳-103(A)	53.8	㎡	13,100	704,780	代価表　0050
透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 舗装（D）	特に狭い場所　人力 詳-103（D）	19.5	㎡	16,400	319,800	代価表　0051
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(E) 車道・大型車	表層のみ　既設路盤材締固め 500㎡未満	330	㎡	3,040	1,003,200	代価表　0052
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(D) 車道・大型車	500㎡未満	19.4	㎡	3,290	63,826	代価表　0053
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	特に狭い場所　人力 詳-102(A)	15.3	㎡	6,130	93,789	代価表　0054
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)	150×150 詳-104(B)	10.1	m	4,690	47,369	代価表　0055
現場打側溝(1)	W200×H300　L字型側溝共 詳-204(A)	11.8	m	30,200	356,360	代価表　0056

外構施設改修工事	12号棟改修					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
現場打側溝(1)	W200×H300　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共 詳-204(B)	10.2	m	34,900	355,980	代価表　0057
L字型側溝	W=350 詳-201(A)	37.1	m	11,400	422,940	代価表　0058
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	W=300 詳-203(C)	33.8	m	22,500	760,500	代価表　0059
L型側溝会所蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)	400×500　T-2 詳-303	1	か所	12,500	12,500	代価表　0104
ｽﾛｰﾌﾟ手摺	W7720+2205×H800 SUS HL 42.7φ×t2.0 支柱34φ×t2.0　詳-404	2	か所	231,000	462,000	
ｽﾛｰﾌﾟ手摺	W12085+2280×H800 SUS HL 42.7φ×t2.0 支柱34φ×t2.0　詳-404	1	か所	315,000	315,000	
階段	W800×D1200　4段 踏板ﾓﾙﾀﾙ平板 ｺﾞﾑ3条入りｽﾃﾝﾚｽ金物	3	か所	47,400	142,200	代価表　0060
排水溝・土間	W2050×D350×H90 U字溝　W=100　SUSｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共 詳-305	3	か所	58,100	174,300	代価表　0062
ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	平均H662×t150　EV前 詳-402	15.3	m	21,100	322,830	代価表　0105
ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	平均H356×t150　階段横 詳-402	6.5	m	15,500	100,750	代価表　0106
ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	平均H473×t150 1～2,2～3号機間ｽﾛｰﾌﾟ 詳-402	31.9	m	17,400	555,060	代価表　0107
ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	平均H377×t150　1号機右ｽﾛｰﾌﾟ 詳-402	23	m	15,500	356,500	代価表　0108
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ	H=500 詳-304	6	か所	1,980	11,880	代価表　0069
ｺﾞﾐ置場	W1050×D2150×H1200 詳-308	3	か所	235,000	705,000	代価表　0070
駐車場ﾀｲﾔ止めﾌﾞﾛｯｸ	L=600　2個/ヵ所 詳-602	11	か所	6,540	71,940	代価表　0109

屋外整備工事　細目別内訳

外構施設改修工事	12号棟改修					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝﾃﾅﾎﾞｯｸｽ	蓋取付のみ	3	か所	22,400	67,200	
駐車場　ﾗｲﾝ引き	W=150　白色ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ	42.3	m	430	18,189	代価表　0110
駐車場　区画番号		36	か所	170	6,120	代価表　0111
身障者用駐車場 表示ﾏｰｸ		1	か所	7,700	7,700	代価表　0112
駐車場ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ	壁付1台用 詳-408	1	か所	11,100	11,100	代価表　0113
駐車場ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ	壁付2台用 詳-409	5	か所	14,700	73,500	代価表　0114
ｻｻｷﾂﾂｼﾞ	H=0.3　W=0.4	144	本	1,140	164,160	代価表　0074
計					9,377,325	

外構施設改修工事	12号棟撤去					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装撤去	機械　集積・積込み共	16.7	㎡	830	13,861	代価表　0076
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去	機械 集積・積込共 表層のみ	17.5	m3	7,070	123,725	代価表　0078
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去	機械　集積・積込共 表層のみ	2.2	m3	9,990	21,978	代価表　0079
舗装路盤材とりこわし	機械 集積・積込み共	10.6	m3	2,550	27,030	
ｶｯﾀｰ切断（舗装面）	ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式	21.3	m	500	10,650	
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜	1.8	m	1,920	3,456	
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)撤去	100×100　積込共 詳-104(B)	4.5	m	110	495	代価表　0080
境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)撤去	100×200　積込共 詳-105(B)	16.9	m	160	2,704	代価表　0081
現場打ち側溝(1)撤去	W=500　積込み共 詳-204(A)	20.4	m	1,250	25,500	代価表　0082
L字型側溝撤去	W=350　積込共 詳-201(A)	36.3	m	490	17,787	代価表　0083
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋撤去	W=300　積込共 詳-203(C)	33.8	m	1,380	46,644	代価表　0084
L型側溝会所撤去	400×500×H500　積込み共 詳-303(a)	3	か所	1,640	4,920	代価表　0085
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋撤去	400×500　積込共 詳-303	1	か所	1,380	1,380	代価表　0115
ｽﾛｰﾌﾟ手摺撤去	W3700×H800　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 積込共	3	か所	17,200	51,600	代価表　0086
ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り撤去	平均H=502　積込共 詳-402	7.4	m	650	4,810	代価表　0116

屋外整備工事　細目別内訳

外構施設改修工事	12号棟撤去					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
車止め撤去	W180/250×600　積込共 詳-206	52	か所	490	25,480	代価表　0089
車止め撤去	W180/250×1200　積込共 詳-206	1	か所	980	980	代価表　0117
ﾌﾞﾛｯｸ撤去		1	式		1,731	別紙 00-0012
駐車場ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ1撤去	壁付　1台用　積込共 詳-408	1	か所	690	690	代価表　0118
駐車場ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ2撤去	壁付　2台用　積込共 詳-409	5	か所	1,390	6,950	代価表　0121
樹木撤去手間中低木	H=0.3～0.5未満 -	3	本	710	2,130	
樹木撤去手間中低木	H=0.5～0.8未満 -	10	本	1,050	10,500	
樹木撤去手間中低木	H=1.0～1.5未満 -	5	本	2,010	10,050	
樹木撤去手間中低木	H=1.5～2.0未満 -	4	本	2,010	8,040	
樹木撤去手間中低木	H=2.0～3.0未満 -	24	本	4,750	114,000	
樹木撤去手間高木	C 0.30～0.35未満 -	1	本	13,500	13,500	
樹木撤去手間高木	C 0.60～0.75未満 -	3	本	32,700	98,100	
樹木撤去手間高木	C 0.75～0.90未満 -	1	本	32,700	32,700	
樹木類　積込み		2.1	m3	1,880	3,948	代価表　0097
とりこわし発生材運搬		1	式		214,491	別紙 00-0013

屋外整備工事　細目別内訳

外構施設改修工事	12号棟撤去					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材処分	ｽｸﾗｯﾌﾟ共	1	式		363,807	別紙 00-0014
計					1,263,637	

屋外整備工事　細目別内訳

外構施設改修工事	17号棟改修					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 -	25	m3	1,160	29,000	
埋戻し（A種）	小規模土工	20.5	m3	6,640	136,120	代価表　0006
盛土(A種)	購入土共	0.1	m3	5,430	543	代価表　0048
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	25	m3	10,600	265,000	代価表　0007
建設発生土処分	投棄料	25	m3	2,160	54,000	代価表　0008
小計					484,663	
透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装(A)	特に狭い場所　人力 詳-103(A)	3.3	㎡	13,100	43,230	代価表　0050
透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装（C）	特に狭い場所　人力 詳-103（C）	125	㎡	19,700	2,462,500	代価表　0124
透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装（D）	特に狭い場所　人力 詳-103（D）	8.7	㎡	16,400	142,680	代価表　0051
直接仮設 (構内舗装)		55.5	㎡	400	22,200	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(D) 車道・大型車	500㎡未満	55.5	㎡	3,290	182,595	代価表　0053
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	特に狭い場所　人力 詳-102(A)	15.8	㎡	6,130	96,854	代価表　0054
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)	150×150 詳-104(B)	19.5	m	4,690	91,455	代価表　0055
現場打側溝(1)	W200×H300　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共 詳-204(B)	2.2	m	34,900	76,780	代価表　0057
ｽﾛｰﾌﾟ手摺	W720×H800 SUS HL 42.7φ×t2.0 支柱34φ×t2.0　詳-404	2	か所	40,500	81,000	

外構施設改修工事	17号棟改修					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾛｰﾌﾟ手摺	W1620×H800 SUS HL 42.7φ×t2.0 支柱34φ×t2.0　詳-404	2	か所	60,000	120,000	
排水溝・土間	W2170×D350×H90 U字溝　W=100　SUSｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共 詳-305	1	か所	61,300	61,300	代価表　0125
ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	H370×t150　EV前 詳-402	4.5	m	15,000	67,500	代価表　0126
ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	平均H321×t150　EV横ｽﾛｰﾌﾟ 詳-402	4.7	m	14,100	66,270	代価表　0127
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ	H=500 詳-304	2	か所	1,980	3,960	代価表　0069
自転車置場	1ﾕﾆｯﾄ	1	か所	351,000	351,000	代価表　0128
駐輪場 ﾁｪｰﾝ掛けﾊﾟｲﾌﾟ	W2000×H400　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 詳-401	3	か所	16,300	48,900	代価表　0073
U字型側溝	(A) 幅150	10.6	m	6,260	66,356	代価表　0129
ﾚﾝｶﾞ積み	W=210　基礎共 詳-406(A)	6.5	m	17,400	113,100	代価表　0130
計					4,582,343	

屋外整備工事　細目別内訳

外構施設改修工事	17号棟撤去					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装 撤去	機械　集積・積込み共	75	㎡	830	62,250	代価表　0076
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 撤去	機械　集積・積込共 表層のみ	8.9	m3	9,990	88,911	代価表　0079
舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	9.6	m3	2,550	24,480	
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜	5.5	m	1,920	10,560	
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)撤去	100×100　積込共 詳-104(B)	2.2	m	110	242	代価表　0080
境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)撤去	100×200　積込共 詳-105(B)	4.2	m	160	672	代価表　0081
現場打ち側溝(1) 撤去	W=500　積込み共 詳-204(A)	2.2	m	1,250	2,750	代価表　0082
17号棟 駐輪場撤去	W3100×D3480　積込共	1	か所	25,500	25,500	代価表　0132
駐輪場 ﾁｪｰﾝ掛けﾊﾟｲﾌﾟ撤 去	W2000×H400 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 積込共 詳-401	3	か所	9,330	27,990	代価表　0093
U字側溝撤去	W=150　積込共 詳-307(A)	14	m	160	2,240	代価表　0133
U字側溝撤去	W=150　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ共　積込共 詳-307(A)	2.2	m	1,540	3,388	代価表　0134
U字側溝撤去	W=180　積込共 詳-307(A)	2.2	m	160	352	代価表　0136
ﾚﾝｶﾞ積み撤去	W=210　積込共 詳-406(A)	10.4	m	650	6,760	代価表　0137
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去	t150　基礎共　積込共 詳-704	13.5	m	1,750	23,625	代価表　0138
樹木撤去手間 中低木	H=1.0～1.5未満 －	2	本	2,010	4,020	

外構施設改修工事		17号棟撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
樹木撤去手間 中低木	H=1.5～2.0未満 -	1	本	2,010	2,010	
樹木撤去手間 中低木	H=2.0～3.0未満 -	1	本	4,750	4,750	
樹木類　積込み		1	式		38	別紙 00-0015
とりこわし 発生材運搬		1	式		220,168	別紙 00-0016
とりこわし 発生材処分	ｽｸﾗｯﾌﾟ共	1	式		437,462	別紙 00-0017
計					948,168	

屋外整備工事　細目別内訳

地中埋設管等改修工事		9号棟改修				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 -	9.6	m3	1,160	11,136	
埋戻し（A種）	小規模土工	9	m3	6,640	59,760	代価表　0006
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	9.6	m3	10,600	101,760	代価表　0007
建設発生土処分	投棄料	9.6	m3	2,160	20,736	代価表　0008
小計					193,392	
VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径75	10.3	m	3,070	31,621	代価表　0141
VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径100	10.4	m	5,000	52,000	
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所 (蓋共) 標準図2-11	A　H=430	4	か所	11,200	44,800	
計					321,813	

地中埋設管等改修工事	9号棟撤去					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
地中埋設管撤去	VP75Φ　積込共	3	m	990	2,970	代価表　0142
地中埋設管撤去	VP100Φ　積込共	6.9	m	990	6,831	代価表　0143
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所撤去	(ハ) 積込共	3	か所	160	480	代価表　0144
とりこわし 発生材運搬		1	式		624	別紙 00-0018
とりこわし 発生材処分		1	式		983	別紙 00-0019
計					11,888	

屋外整備工事　細目別内訳

地中埋設管等改修工事	12号棟改修					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 -	16.9	m3	1,160	19,604	
埋戻し（A種）	小規模土工	15.9	m3	6,640	105,576	代価表　0006
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	16.9	m3	10,600	179,140	代価表　0007
建設発生土処分	投棄料	16.9	m3	2,160	36,504	代価表　0008
小計					340,824	
VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径75	19	m	3,070	58,330	代価表　0141
VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径100	16.1	m	5,000	80,500	
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所 (蓋共) 標準図2-11	A　H=430	7	か所	11,200	78,400	
計					558,054	

地中埋設管等改修工事	12号棟撤去					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
地中埋設管撤去	VP75Φ　積込共	3.8	m	990	3,762	代価表　0142
地中埋設管撤去	VP100Φ　積込共	9.4	m	990	9,306	代価表　0143
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所撤去	(A) 積込共	4	か所	160	640	代価表　0144
とりこわし 発生材運搬		1	式		624	別紙 00-0020
とりこわし 発生材処分		1	式		983	別紙 00-0021
計					15,315	

屋外整備工事　細目別内訳

地中埋設管等改修工事	17号棟改修					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 -	16.8	m3	1,160	19,488	
埋戻し（A種）	小規模土工	15.3	m3	6,640	101,592	代価表　0006
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	16.8	m3	10,600	178,080	代価表　0007
建設発生土処分	投棄料	16.8	m3	2,160	36,288	代価表　0008
小計					335,448	
VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径75	4.5	m	3,070	13,815	代価表　0141
VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径100	27	m	5,000	135,000	
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所 (蓋共) 標準図2-11	A　H=430	7	か所	11,200	78,400	
U型側溝会所	150用　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共	2	か所	43,800	87,600	代価表　0145
計					650,263	

地中埋設管等改修工事		17号棟撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
地中埋設管撤去	VP100Φ　積込共	24.3	m	990	24,057	代価表　0143
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所撤去	(A) 積込共	6	か所	160	960	代価表　0144
とりこわし 発生材運搬		1	式		1,248	別紙 00-0022
とりこわし 発生材処分		1	式		1,966	別紙 00-0023
計					28,231	

既存建築物改修工事	9号棟撤去					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬		1	式		10,878	別紙 00-0001
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　5.5km以下	3.2	m3	3,210	10,272	代価表　0042
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 27.0km以下	0.2	m3	3,030	606	代価表　0043
計					10,878	
とりこわし 発生材処分	ｽｸﾗｯﾌﾟ共	1	式		8,756	別紙 00-0002
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	3.2	m3	4,230	13,536	代価表　0044
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	0.2	m3	5,600	1,120	代価表　0045
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	0.2	t	▲29,500	▲5,900	
計					8,756	

建築工事　別紙明細

既存建築物改修工事	12号棟撤去					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬		1	式		15,996	別紙 00-0003
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　5.5km以下	4.7	m3	3,210	15,087	代価表　0042
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 27.0km以下	0.3	m3	3,030	909	代価表　0043
計					15,996	
とりこわし 発生材処分	ｽｸﾗｯﾌﾟ共	1	式		15,661	別紙 00-0004
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	4.7	m3	4,230	19,881	代価表　0044
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	0.3	m3	5,600	1,680	代価表　0045
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	0.2	t	▲29,500	▲5,900	
計					15,661	

既存建築物改修工事		17号棟撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬		1	式		2,919	別紙 00-0005
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　5.5km以下	0.9	m3	3,210	2,889	代価表　0042
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り　27.0km以下	0.01	m3	3,030	30.3	代価表　0043
計					2,919.3	
とりこわし 発生材処分	ｽｸﾗｯﾌﾟ共	1	式		2,683	別紙 00-0006
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	0.9	m3	4,230	3,807	代価表　0044
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	0.01	m3	5,600	56	代価表　0045
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑　ヘビーH3	0.04	t	▲29,500	▲1,180	
計					2,683	

建築工事　別紙明細

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事		ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事	9号棟	1	式		169,200	別紙 00-0007
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去作業費	階段室踊場立上り 手摺外壁取合部等	2.4	㎡	30,000	72,000	
簡易養生費	ﾎﾟﾘｼｰﾄ0.15mm程度	2.4	㎡	3,000	7,200	
特別管理産業廃棄物袋詰め	袋代含む	1	式		2,400	
特別管理産業廃棄物処分費	積込み費含む	1	式		9,600	
同上運搬費		1	式		7,200	
機械ﾘｰｽ費	集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ 集塵装置付きﾄﾞﾘﾙ等	1	式		19,200	
消耗品等	各種ﾊﾟｯｸ・ﾌｨﾙﾀｰ等	1	式		3,600	
同上保護具	防塵ﾏｽｸ・ｺﾞｰｸﾞﾙ等	1	式		4,800	
石綿作業主任者管理費		1	式		24,000	
ｱｽﾍﾞｽﾄ空気環境測定	作業中１点	1	式		7,200	
諸経費		1	式		12,000	
計					169,200	

建築工事　別紙明細

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事		ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事	12号棟	1	式		300,600	別紙 00-0008
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去作業費	階段室踊場立上り 手摺外壁取合部等	3.6	㎡	30,000	108,000	
簡易養生費	ﾎﾟﾘｼｰﾄ0.15mm程度	3.6	㎡	3,000	10,800	
特別管理産業廃棄物袋詰め	袋代含む	1	式		3,600	
特別管理産業廃棄物処分費	積込み費含む	1	式		14,400	
同上運搬費		1	式		10,800	
機械ﾘｰｽ費	集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ 集塵装置付きﾄﾞﾘﾙ等	1	式		28,800	
消耗品等	各種ﾊﾞｯｸ・ﾌｨﾙﾀｰ等	1	式		5,400	
同上保護具	防塵ﾏｽｸ・ｺﾞｰｸﾞﾙ等	1	式		7,200	
石綿作業主任者管理費		1	式		36,000	
ｱｽﾍﾞｽﾄ空気環境測定	作業中１点	1	式		10,800	
諸経費		1	式		64,800	
計					300,600	

屋外整備工事　別紙明細

外構施設改修工事		9号棟撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾞﾛｯｸ撤去		1	式		1,187	別紙 00-0009
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去	t120　1段　積込共	6.6	m	98	646.8	代価表　0090
段差ﾌﾞﾛｯｸ撤去	W1400×D480　積込共 詳-604	2	か所	270	540	代価表　0091
計					1,186.8	
とりこわし 発生材運搬		1	式		252,540	別紙 00-0010
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　5.5km以下	27.8	m3	3,210	89,238	代価表　0042
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　5.5km以下	5.8	m3	3,210	18,618	代価表　0098
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 砕石類 DID区間有り　27.0km以下	16.1	m3	8,760	141,036	代価表　0099
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 樹木類 DID区間有り　27.0km以下	1.6	m3	2,280	3,648	代価表　0100
計					252,540	

外構施設改修工事	9号棟撤去					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材処分	ｽｸﾗｯﾌﾟ共	1	式		438,899	別紙 00-0011
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	27.8	m3	4,230	117,594	代価表　0044
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類　投棄料	5.8	m3	4,700	27,260	代価表　0101
とりこわし 発生材処分	砕石類　投棄料	16.1	m3	22,200	357,420	代価表　0102
とりこわし 発生材処分	樹木類　投棄料	1.6	m3	550	880	代価表　0103
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	2.1	t	▲29,500	▲61,950	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	SUS304	53.6	kg	▲43	▲2,304.8	
計					438,899.2	

屋外整備工事　別紙明細

外構施設改修工事	12号棟撤去					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾞﾛｯｸ撤去		1	式		1,731	別紙 00-0012
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去	t120　1段　積込共	9.4	m	98	921.2	代価表　0090
段差ﾌﾞﾛｯｸ撤去	W1400×D480　積込共 詳-604	3	か所	270	810	代価表　0091
計					1,731.2	
とりこわし 発生材運搬		1	式		214,491	別紙 00-0013
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　5.5km以下	18.9	m3	3,210	60,669	代価表　0042
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　5.5km以下	17.5	m3	3,210	56,175	代価表　0098
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 砕石類 DID区間有り　27.0km以下	10.6	m3	8,760	92,856	代価表　0099
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り　27.0km以下	1	式		3	代価表　0122
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 樹木類 DID区間有り　27.0km以下	2.1	m3	2,280	4,788	代価表　0100
計					214,491	

屋外整備工事　別紙明細

外構施設改修工事		12号棟撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材処分	ｽｸﾗｯﾌﾟ共	1	式		363,807	別紙 00-0014
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	18.9	m3	4,230	79,947	代価表　0044
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類　投棄料	17.5	m3	4,700	82,250	代価表　0101
とりこわし 発生材処分	砕石類　投棄料	10.6	m3	22,200	235,320	代価表　0102
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	1	式		6	代価表　0123
とりこわし 発生材処分	樹木類　投棄料	2.1	m3	550	1,155	代価表　0103
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	1.1	t	▲29,500	▲32,450	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	SUS304	56.3	kg	▲43	▲2,420.9	
計					363,807.1	

屋外整備工事　別紙明細

外構施設改修工事		17号棟撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
樹木類　積込み		1	式		38	別紙 00-0015
樹木類　積込み		0.02	m3	1,880	37.6	代価表　0097
計					37.6	
とりこわし 発生材運搬		1	式		220,168	別紙 00-0016
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　5.5km以下	23	m3	3,210	73,830	代価表　0042
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 がれき類 DID区間有り 27.0km以下	0.3	m3	8,760	2,628	代価表　0139
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 砕石類 DID区間有り 27.0km以下	16.4	m3	8,760	143,664	代価表　0099
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 樹木類 DID区間有り 27.0km以下	0.02	m3	2,280	45.6	代価表　0100
計					220,167.6	

外構施設改修工事		17号棟撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材処分	ｽｸﾗｯﾌﾟ共	1	式		437,462	別紙 00-0017
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	23	m3	4,230	97,290	代価表　0044
とりこわし 発生材処分	がれき類　投棄料	0.3	m3	22,200	6,660	代価表　0140
とりこわし 発生材処分	砕石類　投棄料	16.4	m3	22,200	364,080	代価表　0102
とりこわし 発生材処分	樹木類　投棄料	0.02	m3	550	11	代価表　0103
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	1	t	▲29,500	▲29,500	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	SUS304	25.1	kg	▲43	▲1,079.3	
計					437,461.7	

屋外整備工事　別紙明細

地中埋設管等改修工事		9号棟撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬		1	式		624	別紙 00-0018
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　5.5km以下	0.1	m3	3,210	321	代価表　0042
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 27.0km以下	0.1	m3	3,030	303	代価表　0043
計					624	
とりこわし 発生材処分		1	式		983	別紙 00-0019
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	0.1	m3	4,230	423	代価表　0044
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	0.1	m3	5,600	560	代価表　0045
計					983	

地中埋設管等改修工事		12号棟撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬		1	式		624	別紙 00-0020
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　5.5km以下	0.1	m3	3,210	321	代価表　0042
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 27.0km以下	0.1	m3	3,030	303	代価表　0043
計					624	
とりこわし 発生材処分		1	式		983	別紙 00-0021
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	0.1	m3	4,230	423	代価表　0044
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	0.1	m3	5,600	560	代価表　0045
計					983	

屋外整備工事　別紙明細

地中埋設管等改修工事		17号棟撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬		1	式		1,248	別紙 00-0022
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　5.5km以下	0.2	m3	3,210	642	代価表　0042
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 27.0km以下	0.2	m3	3,030	606	代価表　0043
計					1,248	
とりこわし 発生材処分		1	式		1,966	別紙 00-0023
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	0.2	m3	4,230	846	代価表　0044
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	0.2	m3	5,600	1,120	代価表　0045
計					1,966	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【1工区】						
監督員事務所	3号　ﾘｰｽ 12.5ヶ月程度 用水費,電力費共	1	式		2,090,000	代価表　0146
事務員	12.5ヶ月程度	1	式		2,200,000	代価表　0147
交通誘導員 検定合格警備員	常駐　12.5ヶ月程度	1	人	5,310,000	5,310,000	代価表　0148
交通誘導員	常駐　12.5ヶ月程度	4	人	4,590,000	18,360,000	代価表　0149
高圧洗浄機	12.5ヶ月程度	2	台	278,000	556,000	代価表　0150
仮囲 万能鋼板塀	H=3000　12.5ヶ月程度	64	m	10,900	697,600	代価表　0151
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ（ﾊﾟﾈﾙ付）	H2.0 W6.3 両引き　12.5ヶ月程度	1	か所	106,000	106,000	代価表　0152
仮囲 ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞB	H=1800　ﾒｯｼｭｼｰﾄ　ｽﾈｰｸﾗﾝﾌﾟ 12.5ヶ月程度	110	m	10,800	1,188,000	代価表　0153
養生敷鉄板	厚22　12.5ヶ月程度	331	㎡	14,200	4,700,200	代価表　0154
養生鉄板運搬費		331	㎡	1,250	413,750	代価表　0155
ｼｰﾄ養生	床・上部共	240	㎡	310	74,400	代価表　0156
残土置場跡 区画線工	実線 15cm	85	m	430	36,550	代価表　0157
残土置場跡 区画線工	矢印・記号・文字 15cm換算	52	か所	170	8,840	代価表　0158
9号棟用 仮設ｺﾞﾐ置場	AK-10図　W=1800 12.5ヶ月程度	1	か所	48,400	48,400	代価表　0159

共通仮設費(積上)　明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
12号棟用 仮設ｺﾞﾐ置場	AK-10図　W=2700 12.5ヶ月程度	1	か所	72,900	72,900	代価表　0161
8,9号棟用 仮設駐輪場	AK-10図　L=23000 12.5ヶ月程度	1	か所	48,600	48,600	代価表　0162
11,12号棟用 仮設駐輪場	AK-10図　L=11500 12.5ヶ月程度	1	か所	24,300	24,300	代価表　0163
仮設看板		2	か所	21,800	43,600	代価表　0164
ｱｽﾍﾞｽﾄ事前調査		1	式		150,000	
［9号棟］						
仮囲 ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞA	H=1800　ﾒｯｼｭｼｰﾄ　ｽﾈｰｸﾗﾝﾌﾟ 6ヶ月程度	27.2	m	5,130	139,536	代価表　0165
仮囲 ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄB	H=1800　ﾒｯｼｭｼｰﾄ　ｽﾈｰｸﾗﾝﾌﾟ 6ヶ月程度	27.6	m	7,500	207,000	代価表　0166
A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	基礎工事時 5ヶ月程度	34.6	m	1,090	37,714	代価表　0167
A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	建て方時 1ヶ月程度	40.1	m	790	31,679	代価表　0168
階段前 上部落下養生 (ﾄﾀﾝ張り)	下地単管ﾊﾟｲﾌﾟ 撤去（積込共）共 W4200×D900×H2500程度	2	か所	33,100	66,200	代価表　0169
仮設通路 ｺﾞﾑｼｰﾄ敷	下地ｸﾗｯｼｬﾗﾝ厚30　ｺﾝﾊﾟﾈｔ5 撤去・積込共	13.2	㎡	3,970	52,404	代価表　0173
仮設通路 ｺﾞﾑｼｰﾄ敷	下地木製床組ｺﾝﾊﾟﾈｔ15 撤去（積込共）共	18.6	㎡	15,700	292,020	代価表　0176
養生敷鉄板	厚22　6ヶ月程度	44.7	㎡	7,530	336,591	代価表　0179
養生鉄板運搬費		44.7	㎡	1,250	55,875	代価表　0155

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
交通誘導員	ｽﾎﾟｯﾄ	120	人日	18,300	2,196,000	代価表　0180
とりこわし 発生材運搬		1	式		5,631	別紙 00-0024
とりこわし 発生材処分	ｽｸﾗｯﾌﾟ共	1	式		9,585	別紙 00-0025
［12号棟］						
仮囲 ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞA	H=1800　ﾒｯｼｭｼｰﾄ　ｽﾈｰｸﾗﾝﾌﾟ 6ヶ月程度	40.8	m	5,130	209,304	代価表　0165
仮囲 ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄB	H=1800　ﾒｯｼｭｼｰﾄ　ｽﾈｰｸﾗﾝﾌﾟ 6ヶ月程度	42.8	m	7,500	321,000	代価表　0166
A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	基礎工事時 5ヶ月程度	35.8	m	1,090	39,022	代価表　0167
A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	建て方時 1ヶ月程度	41.2	m	790	32,548	代価表　0168
階段前 上部落下養生 (ﾄﾀﾝ張り)	下地単管ﾊﾟｲﾌﾟ 撤去（積込共）共 W4200×D900×H2500程度	3	か所	33,100	99,300	代価表　0169
仮設通路 ｺﾞﾑｼｰﾄ敷	下地ｸﾗｯｼｬﾗﾝ厚30　ｺﾝﾊﾟﾈｔ5 撤去・積込共	21.2	㎡	3,970	84,164	代価表　0173
仮設通路 ｺﾞﾑｼｰﾄ敷	下地木製床組ｺﾝﾊﾟﾈｔ15 撤去（積込共）共	27.9	㎡	15,700	438,030	代価表　0176
養生敷鉄板	厚22　6ヶ月程度	44.7	㎡	7,530	336,591	代価表　0179
養生鉄板運搬費		44.7	㎡	1,250	55,875	代価表　0155
交通誘導員	ｽﾎﾟｯﾄ	120	人日	18,300	2,196,000	代価表　0180
とりこわし 発生材運搬		1	式		8,295	別紙 00-0026

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材処分	ｽｸﾗｯﾌﾟ共	1	式		14,245	別紙 00-0027
［17号棟］						
仮囲 ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞA	H=1800　ﾒｯｼｭｼｰﾄ　ｽﾈｰｸﾗﾝﾌﾟ 6ヶ月程度	14.7	m	5,130	75,411	代価表　0165
仮囲 ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄB	H=1800　ﾒｯｼｭｼｰﾄ　ｽﾈｰｸﾗﾝﾌﾟ 6ヶ月程度	9.5	m	7,500	71,250	代価表　0166
A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	基礎工事時 5ヶ月程度	40.6	m	1,090	44,254	代価表　0167
A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	建て方時 1ヶ月程度	48.4	m	790	38,236	代価表　0168
階段前 上部落下養生 (ﾄﾀﾝ張り)	下地単管ﾊﾟｲﾌﾟ 撤去（積込共）共 W4200×D900×H2500程度	1	か所	33,100	33,100	代価表　0169
仮設通路 ｺﾞﾑｼｰﾄ敷	下地ｸﾗｯｼｬﾗﾝ厚30　ｺﾝﾊﾟﾈｔ5 撤去・積込共	10.4	㎡	3,970	41,288	代価表　0173
仮設通路 ｺﾞﾑｼｰﾄ敷	下地木製床組ｺﾝﾊﾟﾈｔ15 撤去（積込共）共	5.8	㎡	15,700	91,060	代価表　0176
養生敷鉄板	厚22　6ヶ月程度	44.7	㎡	7,530	336,591	代価表　0179
養生鉄板運搬費		44.7	㎡	1,250	55,875	代価表　0155
交通誘導員	ｽﾎﾟｯﾄ	80	人日	18,300	1,464,000	代価表　0180
とりこわし 発生材運搬		1	式		3,615	別紙 00-0028
とりこわし 発生材処分	ｽｸﾗｯﾌﾟ共	1	式		7,090	別紙 00-0029
計					45,655,519	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ事前調査に伴う報告書作成・諸官庁提出		1	式		30,000	
計					30,000	