令和7年8月

工 事 名 称 大阪府営茨木南安威第１期住宅（建て替え）排水管布設工事

総工事費 ￥６７，８４２，５００

工事価格 ￥６１，６７５，０００

工 事 概 要 （工事場所： 茨木市南安威二丁目） ）
排水管布設工事一式 雨水排水管　　φ150～500、L＝215m 汚水排水管　　φ200～250、L＝192m 公　　告　　日　R7.8.21 入札書の開札日　R7.9.9 （工期）約　4.8　ヶ月

請負業者名				
請負金額￥		工期	契約締結日　～	R8.2.18

NO. 1　　大　　阪　　府

名　　称	単位	金額(円)	小計(円)	備　　考
1, 直接工事費				
[1] 屋外工事	一式	30,150,149		
[2] 電気設備工事	一式	0		
[3] 機械設備工事	一式	7,253,195		
[4] ガス設備工事	一式	0		
[5] 昇降機設備工事	一式	0		
小　　計			37,403,344	
2. 共　通　費				
共通仮設費	一式	10,503,387		
現場管理費	一式	6,194,585		
一般管理費等	一式	7,573,684		
小　　計			24,271,656	
3. 工事価格 （1＋2）			61,675,000	
4. 消費税相当額	一式		6,167,500	税率10%
5. 総工事費 （3＋4）			67,842,500	

	A	E	M	昇降機	
共通仮設費	10,225,161	0	278,226	0	
現場管理費	4,447,580	0	1,747,005	0	経費率　合計
一般管理費等					30.73%
					（契約保証費率除く）

排水管布設工事一式

雨水排水管	φ150～500、L＝215m
汚水排水管	φ200～250、L＝192m

[1]　共 通 仮 設 費

A、 すべての直接工事費	37,403,344	○ A'に対する共通仮設費率	
A'、 率算定の直接工事費（建築直工－C'－D'）	25,204,612	α	4.34%
		○ A'に対する共通仮設費 A' × α	
		A"	1,093,880

B、 共通仮設費対象外処分費等　2,642,393（一般管理費等のみ対象）

C、 住宅関係特殊工事

	名称	単位	金額			
い	杭工事	一式	0			
ろ	造園工事	一式	0			
は	舗装工事	一式	2,303,144			
に	撤去工事	一式	0			
ほ	鉄骨工事	一式	0			
へ	電障工事	一式	0			
と	特殊な室内装備品（家具・書架及び実験台類）	一式	0			
ち	その他（畳等）	一式	0	住宅関係特殊工事に対する共通仮設費率	○ Cに対する共通仮設費率 C' × 率	
	い ～ ち の計	C'	2,303,144	1%	C"	23,031

D、共通仮設費排水管布設工事一式

	雨水排水管	)～500、L＝	金額
（1） 共通仮設費積上分			9,108,250
（2） その他積上げ（ｲﾒｰｼﾞｱｯ	汚水排水管	φ200～250、L＝	0

(1)～(2)の計

D'　9,108,250

D'に含まれる処分費及び特殊工事費

イ、処分費	一式	0	ｽｸﾗｯﾌﾟ共
ロ、特殊工事費	一式	0	
D" イ+ロの計		0	

E、（A"＋C"＋D'）　**共通仮設費　10,225,161**

［２］　現 場 管 理 費 ・ 一 般 管 理 費 等

F、　率算定の純工事費
（A’＋Ｅ－ C”－ D”）　35,406,742

● Fに対する現場管理費率
β　12.43%

Fa、　一般工事の純工事費
（A’＋ A”）　26,298,492

● Faに対する現場管理費
Fa × β
F’　3,268,902

G、住宅関係特殊工事の純工事費
（共仮分を含む）
（C’ ＋ C” ＋ D’ロ）　2,326,175

特殊工事に対する現場管理費率　2%

● Gに対する現場管理費
G × 率
G’　46,523

H、共通仮設費のその他積上げ部分
（処分費、特殊工事費を除く）
（D’ － D”）　9,108,250　－　0

● (D’－D”)に対する現場管理費
（D’ － D”）× β
H’　1,132,155

I、現場管理費のその他積上げ部分

		単位	金額
（1）	その他積上げ　内 訳 別 紙	一式	0
		計 I’	0

J、(F’＋G’＋H’＋I’)　**現 場 管 理 費　4,447,580**

排水管布設工事一式
K、　一般工事の工事原価　雨水排水管　φ150～500、L＝215m
（Fa ＋ F’）　29,567,394
L、住宅関係特殊工事の工事原価　汚水排水管　L´　電気設備・機械設備・昇降機の工事原価
（G ＋ G’）　2,372,698　9,278,426
M、共通仮設費のその他積上げ工事原価
（D’－D” ＋ H’）　10,240,405

N、一般管理費等のその他積上げ部分

		単位	金額
（1）その他積上げ	内 訳 別 紙	一式	0
		計 N’	0

O、率計算の工事原価
K＋L＋L´＋ M＋B’＋I’＋イ　54,101,316

◎ Oに対する一般管理費等率
γ　13.96%

O’率に掛ける工事原価　54,101,316

P、契約保証費　一般管理費等の補正値
※　必要有り　0.04%

◎ O’ × 補正値
P’　21,640

Q、O’ × γ ＋ N’ ＋ P’　一 般 管 理 費 等　7,574,183

数値処理　-499

数値処理後小計　**一 般 管 理 費 等　7,573,684**

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
排水管布設工事	1	式	30,150,149	
計			30,150,149	

排水管布設工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
屋外土工事	1	式	13,163,646	
排水工事	1	式	8,238,104	
舗装工事	1	式	2,506,124	
撤去工事	1	式	2,885,062	
発生材処理	1	式	3,357,213	
計			30,150,149	

排水管布設工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
屋外土工事		1	式	13,163,646	
計				13,163,646	
排水工事		1	式	8,238,104	
計				8,238,104	
舗装工事		1	式	2,506,124	
計				2,506,124	
撤去工事		1	式	2,885,062	
計				2,885,062	
発生材処理	運搬	1	式	789,252	
発生材処理	処分	1	式	2,567,961	
計				3,357,213	

建築工事　細目別内訳

排水管布設工事	屋外土工事					
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
【工事エリア１】						
根切り	総掘り 山留め内･切梁	808	m3	680	549,440	
床付け	総掘り	14.5	㎡	290	4,205	
埋戻し(B種)	-　　発生土	742	m3	920	682,640	
根切り	小規模土工 -	35	m3	1,180	41,300	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	33.7	m3	2,160	72,792	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 1.5km以下	9.1	m3	650	5,915	
建設発生土処分		9.1	m3	4,800	43,680	
ｱﾙﾐ山留	H2500～3700　壁面224m2 見付け(H1610～H2420　147m2)	1	式		369,000	代価表　0014
親杭横矢板	H6000　L282m　見付け358m2 H-250*250*9*14	1	式		10,500,000	代価表　0007
工事後整地	厚100程度　締め固め共	894	㎡	93	83,142	代価表　0009
【工事エリア２】						
根切り	小規模土工 -	40	m3	1,180	47,200	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	38.8	m3	2,160	83,808	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り	1.2	m3	650	780	代価表　0100

建築工事　細目別内訳

排水管布設工事	屋外土工事					
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
建設発生土処分		1.2	m3	4,800	5,760	
木製土留め	W2750×H1000 木杭か所9cm×2.0　4本	2	か所	49,200	98,400	代価表　0039
【工事エリア３】						
根切り	小規模土工 -	49.6	m3	1,180	58,528	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	46.1	m3	2,160	99,576	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り	3.6	m3	650	2,340	代価表　0100
建設発生土処分		3.6	m3	4,800	17,280	
ｱﾙﾐ山留	H1500～H1440　壁面52.9㎡ 見付け (H1510～H1440　35.6m2)	1	式		115,000	代価表　0015
工事後整地	厚100程度　締め固め共	168	㎡	93	15,624	代価表　0009
【工作物撤去】	H≧500					
根切り	小規模土工 -	11.4	m3	1,180	13,452	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	4.2	m3	2,160	9,072	
埋戻し(B種) (撤去跡)	小規模土工 発生土	58.2	m3	2,160	125,712	代価表　0098

建築工事　細目別内訳

排水管布設工事		屋外土工事				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
土工機械運搬	根切り、埋戻し 根切り、埋戻し(小規模土工)	1	式		119,000	代価表　0008
計					13,163,646	

建築工事　細目別内訳

排水管布設工事		排水工事				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
【工事エリア１の雨水】						
人孔(組立式1号) (蓋別) 標準図2-9	H=1600	1	か所	231,000	231,000	
人孔(組立式1号) (蓋別) 標準図2-9	H=1800	1	か所	243,000	243,000	
人孔(組立式1号) (蓋別) 標準図2-9	H=2000	1	か所	250,000	250,000	
人孔(組立式2号) (蓋別) 標準図2-10	H=2000	1	か所	400,000	400,000	
人孔(組立式2号) (蓋別) 標準図2-10	H=2200+300 調整ﾘﾝｸﾞ100×3共	1	か所	444,000	444,000	代価表　0026
人孔(組立式2号) (蓋別) 標準図2-10	H=2000 調整ﾘﾝｸﾞ150×1共	1	か所	412,000	412,000	代価表　0027
人孔(組立式2号) (蓋別) 標準図2-10	H=2200	1	か所	417,000	417,000	
人孔蓋(径600)	T-20	6	か所	52,100	312,600	
人孔蓋(径600)	T-25　茨木市型	1	か所	59,500	59,500	代価表　0032
L型側溝会所 (蓋別)400*500 標準図2-2	H=500	1	か所	33,700	33,700	
L型側溝会所蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 400*500	T-14	1	か所	17,800	17,800	
ﾋｭｰﾑ管敷設 (90° 基礎) 標準図1-11	2種 径500	75.5	m	30,900	2,332,950	
ﾋｭｰﾑ管敷設 (90° 基礎) 標準図1-11	2種 径450	20.6	m	27,200	560,320	
ﾋｭｰﾑ管敷設 (90° 基礎) 標準図1-11	2種 径400	30.7	m	22,500	690,750	

排水管布設工事		排水工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾋｭｰﾑ管敷設 （90° 基礎） 標準図1-11	2種 径350	30.8	m	20,300	625,240	
ﾋｭｰﾑ管 耐震可とう継手	径500　管用	1	か所	136,000	136,000	代価表　0037
既設公道内人孔 接続	HP500	1	か所	2,140	2,140	代価表　0034
既設集水桝接続	VU150	6	か所	2,140	12,840	代価表　0035
VU管敷設 （矢板無し） 標準図1-16	径150	53.8	m	6,590	354,542	
【工事エリア３】						
ｺﾝｸﾘｰﾄ会所 （蓋別）600角 標準図2-8	H=1150	2	か所	89,300	178,600	代価表　0031
ｺﾝｸﾘｰﾄ会所蓋 （ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋）	600角用 T-2	2	か所	25,400	50,800	
VU管敷設 （矢板無し） 標準図1-16	径150	37.6	m	6,590	247,784	
VU管敷設 （矢板無し） 標準図1-16	径200	20.2	m	7,890	159,378	
既設集水桝接続	VU150	1	か所	2,140	2,140	代価表　0035
既設水路接続口	VU200 φ200　厚200程度 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ	1	か所	35,900	35,900	代価表　0036
【その他】						
配管撤去後 桝閉塞（雨水）	φ150　ﾓﾙﾀﾙ充填	6	か所	2,160	12,960	代価表　0108
配管撤去後 桝閉塞（雨水）	φ200　ﾓﾙﾀﾙ充填	4	か所	2,170	8,680	代価表　0109

建築工事　細目別内訳

排水管布設工事		排水工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管撤去後 閉塞（雨水）	φ150　ﾓﾙﾀﾙ充填	3	か所	2,160	6,480	代価表　0033
計					8,238,104	

建築工事　細目別内訳

排水管布設工事　　舗装工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接仮設 (構内舗装)		490	㎡	430	210,700	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 機械運搬	往復 500㎡未満 路盤工共 -	1	一式	210,000	210,000	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 市道本復旧	特に狭い場所　人力 再生AS t50+PK4+50＋PK-3＋ RC40 t150+250	8.7	㎡	13,000	113,100	代価表　0010
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 仮復旧	500㎡～1000㎡未満 再生AS t50＋PK-3＋RC40 t150	479	㎡	3,680	1,762,720	代価表　0011
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 (水路側道)	500㎡～1000㎡未満 再生AS t50＋PK-3＋RC40 t150	1.8	㎡	3,680	6,624	代価表　0012
ﾗｯﾊﾟ口縁石	W630×200	3	m	14,100	42,300	代価表　0013
縁石	120*120	26	m	6,180	160,680	代価表　0016
計					2,506,124	

建築工事　細目別内訳

排水管布設工事　　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1SA 縁石撤去	100×100　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 集積、積込み	11.1	m	200	2,220	代価表　0043
1SB 縁石撤去	100×200　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 集積、積込み	1.2	m	260	312	代価表　0044
1SC 縁石撤去	150/170×200　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 集積、積込み	7.6	m	380	2,888	代価表　0045
1SE 縁石+L側撤去	180×100/70　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 集積、積込み	0.6	m	450	270	代価表　0046
1SG 縁石撤去	180/230*350 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 集積、積込み	2.5	m	660	1,650	代価表　0047
1SG1 縁石撤去 (L600)	180/230*250 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 集積、積込み	0.6	m	540	324	代価表　0048
1SG2 縁石撤去 (L600*2連)	180/230*250 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 集積、積込み	18	m	540	9,720	代価表　0049
1SG3 縁石撤去 (L600*3連)	180/230*250 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 集積、積込み	23.4	m	540	12,636	代価表　0050
1SG4 縁石撤去 (L600*4連)	180/230*250 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 集積、積込み	4.8	m	540	2,592	代価表　0051
2SA 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 撤去	120×120　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 集積、積込み	9	m	240	2,160	代価表　0052
3SA 車止めﾌﾞﾛｯｸ撤去	150/170×200　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 集積、積込み	2	か所	220	440	代価表　0053
3SB 車止めﾌﾞﾛｯｸ撤去	120×120 集積、積込み	23	か所	53	1,219	代価表　0054
4S2 駐車ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ 撤去	2台用 250×250×300+H300 集積、積込み	4	か所	110	440	代価表　0055
4S3 駐車ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ 撤去	壁面　1台用	1	か所	1,830	1,830	代価表　0056
4S4 駐車ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ 撤去	壁面　2台用	1	か所	1,830	1,830	代価表　0057

排水管布設工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
5S U型側溝撤去	U-150 集積、積込み	10.3	m	180	1,854	代価表　0062
6S U型側溝ます撤去	300*300 集積、積込み	1	か所	1,010	1,010	代価表　0063
7S 側溝(ﾘｯﾌﾟ蓋)撤去	W150	5.2	m	210	1,092	代価表　0064
8SA L型側溝撤去	W400×H155　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 集積、積込み	90.4	m	560	50,624	代価表　0065
8SB L型側溝撤去	W400×H100　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 集積、積込み	14.6	m	460	6,716	代価表　0066
8SC L型側溝撤去	W400×H70　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 集積、積込み	2.5	m	440	1,100	代価表　0067
9S L型側溝会所撤去	400×500×600 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ共 集積、積込み	4	か所	7,190	28,760	代価表　0068
10S ゴミ置き場撤去	L6500×D1350×H2000 基礎、上屋、側壁CB 集積、積込み	1	か所	69,500	69,500	代価表　0075
11S 自転車置き場撤去	3ユニット 基礎、上屋 集積、積込み	1	棟	41,900	41,900	代価表　0076
11'S 自転車置き場撤去	4ユニット 屋根折板のみ 集積、積込み	1	棟	13,400	13,400	代価表　0077
12S 自転車置き場撤去	4ユニット 基礎、上屋 集積、積込み	1	棟	46,000	46,000	代価表　0078
12S 自転車置き場撤去	2ユニット 基礎、上屋 集積、積込み	1	棟	26,300	26,300	代価表　0079
13S 自転車置き場撤去	2ユニット 基礎、上屋 集積、積込み	1	棟	19,900	19,900	代価表　0081
12S 自転車置き場撤去	5ユニット 2ユニット上屋のみ 集積、積込み	1	棟	9,720	9,720	代価表　0080
14SP1 ﾊﾞﾘｶｰ撤去	W650×H700　基礎共 集積、積込み	7	か所	2,690	18,830	代価表　0082

建築工事　細目別内訳

排水管布設工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
14SP2 ﾊﾞﾘｶｰ撤去	W450×H700　基礎共 集積、積込み	1	か所	2,500	2,500	代価表　0083
14SP3 ﾊﾞﾘｶｰ撤去	W2050×H700　基礎共 集積、積込み	23	か所	4,660	107,180	代価表　0084
14SP1S ﾊﾞﾘｶｰ撤去	W450×H700　ﾊﾞﾘｶｰのみ基礎存置	5	か所	810	4,050	代価表　0017
14SP3S ﾊﾞﾘｶｰ撤去	W2050×H700　ﾊﾞﾘｶｰのみ基礎存置 集積、積込み	10	か所	2,780	27,800	代価表　0018
15S 鋼製柵撤去	H500　基礎共　基礎共 集積、積込み	8.4	m	1,680	14,112	代価表　0072
16S1 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ撤去	W1400×D800×H1900 CB基礎共 集積、積込み	1	棟	1,250	1,250	代価表　0085
16S2 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ撤去	2700×D2000×H2100 CB基礎共 集積、積込み	1	棟	5,050	5,050	代価表　0086
17S 掲示板撤去	1400×2380　基礎共 集積、積込み	1	か所	7,050	7,050	代価表　0087
18S 道路標識撤去	H2800　基礎共 集積、積込み	2	か所	3,450	6,900	代価表　0088
19Sa 砂場撤去	W5100×D33500×H500 ｺﾝｸﾘｰﾄ枠、砂撤去 集積、積込み	1	か所	33,100	33,100	代価表　0090
20S ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去	A5-15 機械 集積・積込み共	561	㎡	750	420,750	代価表　0058
21S ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去	C10-10 機械 集積・積込み共	139	㎡	1,290	179,310	代価表　0059
22S 市道ｱｽ舗装撤去	A5+5+15+(250) 機械 集積・積込み共	8.7	㎡	1,120	9,744	代価表　0060
24S ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎撤去	400φ×H600 集積、積込み	1	か所	580	580	代価表　0091
25S ﾌｯﾊﾟ口縁石撤去	190*100　すり合わせ 集積、積込み	3	m	780	2,340	代価表　0061

排水管布設工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
26S ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去	H1500 ｺﾝｸﾘｰﾄL型基礎共 集積、積込み	6.5	m	4,830	31,395	代価表　0073
27S ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去	H2000 既成基礎250*250*450共 集積、積込み	4	m	3,900	15,600	代価表　0074
28S 駐車場注意看板 撤去	800×1950　基礎共 集積、積込み	1	か所	3,480	3,480	代価表　0092
区画線工	削取り式 【止まれ】900*2500*3文字	1	か所	26,100	26,100	代価表　0110
雨水管撤去	VUφ150	19.5	m	4,460	86,970	代価表　0069
雨水管撤去	VUφ200	20.4	m	4,460	90,984	代価表　0070
ガス管撤去	φ150	8.7	m	2,300	20,010	代価表　0071
ﾌﾟﾗｸﾞﾞ止め	地中配管　150A	6	か所	17,200	103,200	代価表　0025
30S 外灯撤去	H4000	1	か所	4,110	4,110	代価表　0093
31S 電気引込みﾎﾟｰﾙ 撤去	H6000	2	か所	4,110	8,220	代価表　0094
樹木撤去手間 高木	C 0.15～0.18未満 -	1	本	8,040	8,040	
樹木撤去手間 高木	C 0.20～0.25未満 -	13	本	8,040	104,520	
樹木撤去手間 高木	C 0.30～0.35未満 -	10	本	14,500	145,000	

建築工事　細目別内訳

排水管布設工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
樹木撤去手間 高木	C 0.45～0.60未満 -	7	本	22,400	156,800	
樹木撤去手間 高木	C 0.60～0.75未満 -	4	本	35,200	140,800	
樹木撤去手間 中低木	H=1.0～1.5未満 -	343	本	2,160	740,880	
計					2,885,062	

排水管布設工事		発生材処理			運搬	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	3.3	m3	6,110	20,163	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　がれき類 DID区間有り 31.5km以下	99.3	m3	5,340	530,262	代価表　0101
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　砂（砂場）　DID区間有り　1.5km以下	8	m3	650	5,200	代価表　0102
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	29	m3	2,630	76,270	代価表　0103
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	25	m3	2,630	65,750	代価表　0104
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	33	m3	2,630	86,790	代価表　0105
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 31.5km以下	0.5	m3	1,850	925	代価表　0106
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　樹木類 DID区間有り 31.5km以下	2.8	m3	1,390	3,892	代価表　0107
計					789,252	

建築工事　細目別内訳

排水管布設工事		発生材処理			処分	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去材処分	砕石	99.3	m3	22,200	2,204,460	
撤去材処分	砂(砂場)	8	m3	4,800	38,400	
撤去材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	29	m3	4,700	136,300	
撤去材処分	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	25	m3	5,875	146,875	
撤去材処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	33	m3	4,700	155,100	
撤去材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	0.4	m3	5,600	2,240	
撤去材処分	樹木	2.8	m3	550	1,540	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	4.1	t	▲28,500	▲116,850	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｽﾃﾝﾚｽ	2.6	kg	▲40	▲104	
計					2,567,961	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 設置期間4.3ヶ月	92	か所	6,320	581,440	代価表　0001
仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 設置期間1.5ヶ月	82	か所	4,560	373,920	代価表　0020
仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(B) 設置期間4.3ヶ月	72	か所	11,000	792,000	代価表　0002
仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(B) 設置期間1.5ヶ月	61		9,150	558,150	代価表　0021
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	(C) W=1800 H=1800 設置期間4.3ヶ月	53	か所	4,540	240,620	代価表　0003
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ (ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去後)	W=1800 H=1800　　全損	2	か所	7,990	15,980	代価表　0004
ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	φ22.5　L10m 設置期間4.3ヶ月	40	か所	6,240	249,600	代価表　0096
ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	φ22.5　L10m 設置期間1.5ヶ月	25	か所	2,970	74,250	代価表　0022
ｶﾗｰｺｰﾝ､ｺｰﾝﾊﾞｰ		51	m	1,990	101,490	代価表　0005
仮設看板 標準図8-7		2	か所	22,800	45,600	
仮設看通行注意板 標準図8-7		7	か所	22,800	159,600	代価表　0006
交通誘導員	昼間 B - ｴﾘｱ１　2人＊4か月 ｴﾘｱ２・３　1人*1.5ヶ月/ｴﾘｱ	11	人月	393,000	4,323,000	代価表　0099
高圧洗浄機	月額	4.3	月	68,500	294,550	代価表　0097
養生敷鉄板	厚19 4.3か月　設置撤去手間含む	195	㎡	5,190	1,012,050	代価表　0019
仮設ﾎﾟﾝﾌﾟ	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ　100φ　5.5kw　15m	1	式		286,000	代価表　0023

共通仮設費(積上)　明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					9,108,250	

改修

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 設置期間4.3ヶ月	か所	1	6,320	6,324.9	有り	代価表　0001
	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(B) 設置期間4.3ヶ月	か所	1	11,000	10,959.82	有り	代価表　0002
	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	(C) W=1800 H=1800 設置期間4.3ヶ月	か所	1	4,540	4,536.62	有り	代価表　0003
	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ (ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去後)	W=1800 H=1800　　全損	か所	1	7,990	7,992.3	有り	代価表　0004
	ｶﾗｰｺｰﾝ、ｺｰﾝﾊﾞｰ		m	1	1,990	1,992.8	有り	代価表　0005
	仮設看通行注意板 標準図8-7		か所	1	22,800	22,777.6	有り	代価表　0006
	親杭横矢板	H6000　L282m　見付け358m2 H-250*250*9*14	式	1	10,500,000	10,499,960	有り	代価表　0007
	土工機械運搬	根切り、埋戻し 根切り、埋戻し(小規模土工)	式	1	119,000	118,575	有り	代価表　0008
	工事後整地	厚100程度　締め固め共	㎡	1	93	92.72	有り	代価表　0009
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 市道本復旧	特に狭い場所　人力 再生AS t50+PK4+50＋PK-3＋ RC40 t150+250	㎡	1	13,000	13,047.57	有り	代価表　0010
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 仮復旧	500㎡～1000㎡未満 再生AS t50＋PK-3＋RC40 t150	㎡	1	3,680	3,677.79	有り	代価表　0011
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 (水路側道)	500㎡～1000㎡未満 再生AS t50＋PK-3＋RC40 t150	㎡	1	3,680	3,677.79	有り	代価表　0012
	ﾗｯﾊﾟ口縁石	W630×200	m	1	14,100	14,105.39	有り	代価表　0013
	ｱﾙﾐ山留	H2500～3700　壁面224m2 見付け(H1610～H2420　147m2)	式	1	369,000	368,874	有り	代価表　0014
	ｱﾙﾐ山留	H1500～H1440　壁面52.9㎡ 見付け (H1510～H1440　35.6m2)	式	1	115,000	115,182	有り	代価表　0015

代価表一覧

改修

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	縁石	120*120	m	1	6,180	6,176.31	有り	代価表　0016
	14SP1S ﾊﾞﾘｶｰ撤去	W450×H700　ﾊﾞﾘｶｰのみ基礎存置	か所	1	810	809.7	有り	代価表　0017
	14SP3S ﾊﾞﾘｶｰ撤去	W2050×H700　ﾊﾞﾘｶｰのみ基礎存置 集積、積込み	か所	1	2,780	2,776.12	有り	代価表　0018
	養生敷鉄板	厚19 4.3か月　設置撤去手間含む	㎡	1	5,190	5,185.19	有り	代価表　0019
	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 設置期間1.5ヶ月	か所	1	4,560	4,560.2	有り	代価表　0020
	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(B) 設置期間1.5ヶ月		1	9,150	9,145.73	有り	代価表　0021
	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	φ22.5　L10m 設置期間1.5ヶ月	か所	1	2,970	2,965.65	有り	代価表　0022
	仮設ﾎﾟﾝﾌﾟ	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ　100φ　5.5kw　15m	式	1	286,000	286,380	有り	代価表　0023
	ｺﾝｸﾘｰﾄ会所 (蓋別)600角 標準図2-8	H=150　差額	か所	1	6,110	6,106.72	有り	代価表　0024
	ﾌﾗｸﾞﾞ止め	地中配管　150A	か所	1	17,200	17,209.81	有り	代価表　0025

改修(排水)

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	人孔(組立式2号) (蓋別) 標準図2-10	H=2200+300 調整ﾘﾝｸﾞ100×3共	か所	1	444,000	444,366.91	有り	代価表　0026
	人孔(組立式2号) (蓋別) 標準図2-10	H=2000 調整ﾘﾝｸﾞ150×1共	か所	1	412,000	411,946.31	有り	代価表　0027
	人孔 調整ﾘﾝｸﾞ	H100	か所	1	7,930	7,930	有り	代価表　0028
	人孔 調整ﾘﾝｸﾞ	H150	か所	1	11,000	11,000	有り	代価表　0029
	組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	0号　2m以下 基礎工、ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	か所	1	24,500	24,500	有り	代価表　0030
	ｺﾝｸﾘｰﾄ会所 (蓋別)600角 標準図2-8	H=1150	か所	1	89,300	89,306.04	有り	代価表　0031
	人孔蓋(径600)	T-25　茨木市型	か所	1	59,500	59,543.56	有り	代価表　0032
	配管撤去後 閉塞(雨水)	φ150　ﾓﾙﾀﾙ充填	か所	1	2,160	2,155.7	有り	代価表　0033
	既設公道内人孔 接続	HP500	か所	1	2,140	2,138.57	有り	代価表　0034
	既設集水桝接続	VU150	か所	1	2,140	2,138.57	有り	代価表　0035
	既設水路接続口	VU200 φ200　厚200程度 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ	か所	1	35,900	35,889.24	有り	代価表　0036
	ﾋｭｰﾑ管 耐震可とう継手	径500　管用	か所	1	136,000	135,931.18	有り	代価表　0037
	耐震可とう継手 施工費	径500　管用	か所	1	19,900	19,931.18	有り	代価表　0038
	木製土留め	W2750×H1000 木杭か所9cm×2.0　4本	か所	1	49,200	49,186.85	有り	代価表　0039
	木杭	2.0m×末口径9cm	本	1	6,710	6,709.01	有り	代価表　0040

代価表一覧

改修(排水)

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	1	3,680	3,684.37	有り	代価表 0041
	基礎､捨てｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	1	3,680	3,684.37	有り	代価表 0042

代価表一覧

撤去(舗装)

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	1SA 縁石撤去	100×100 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 集積、積込み	m	1	200	199.91	有り	代価表 0043
	1SB 縁石撤去	100×200 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 集積、積込み	m	1	260	258.71	有り	代価表 0044
	1SC 縁石撤去	150/170×200 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 集積、積込み	m	1	380	376.31	有り	代価表 0045
	1SE 縁石+L側撤去	180×100/70 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 集積、積込み	m	1	450	449.72	有り	代価表 0046
	1SG 縁石撤去	180/230*350 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 集積、積込み	m	1	660	658.54	有り	代価表 0047
	1SG1 縁石撤去 (L600)	180/230*250 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 集積、積込み	m	1	540	535.06	有り	代価表 0048
	1SG2 縁石撤去 (L600*2連)	180/230*250 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 集積、積込み	m	1	540	535.06	有り	代価表 0049
	1SG3 縁石撤去 (L600*3連)	180/230*250 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 集積、積込み	m	1	540	535.06	有り	代価表 0050
	1SG4 縁石撤去 (L600*4連)	180/230*250 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 集積、積込み	m	1	540	535.06	有り	代価表 0051
	2SA 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	120×120 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 集積、積込み	m	1	240	235.19	有り	代価表 0052
	3SA 車止めﾌﾞﾛｯｸ撤去	150/170×200 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 集積、積込み	か所	1	220	223.43	有り	代価表 0053
	3SB 車止めﾌﾞﾛｯｸ撤去	120×120 集積、積込み	か所	1	53	52.92	有り	代価表 0054
	4S2 駐車ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去	2台用 250×250×300+H300 集積、積込み	か所	1	110	111.71	有り	代価表 0055
	4S3 駐車ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去	壁面 1台用	か所	1	1,830	1,831.94	有り	代価表 0056
	4S4 駐車ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去	壁面 2台用	か所	1	1,830	1,831.94	有り	代価表 0057

撤去(舗装)

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	20S ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去	A5-15 機械 集積・積込み共	㎡	1	750	753.99	有り	代価表　0058
	21S ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去	C10-10 機械 集積・積込み共	㎡	1	1,290	1,292.99	有り	代価表　0059
	22S 市道ｱｽ舗装撤去	A5+5+15+(250) 機械 集積・積込み共	㎡	1	1,120	1,117.03	有り	代価表　0060
	25S ﾗｯﾊﾟ口縁石撤去	190*100　すり合わせ 集積、積込み	m	1	780	782.02	有り	代価表　0061

代価表一覧

撤去(排水･配管)

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	5S U型側溝撤去	U-150 集積、積込み	m	1	180	182.28	有り	代価表　0062
	6S U型側溝ます撤去	300*300 集積、積込み	か所	1	1,010	1,005.46	有り	代価表　0063
	7S 側溝(ﾘｯﾌﾟ蓋)撤去	W150	m	1	210	206.88	有り	代価表　0064
	8SA L型側溝撤去	W400×H155　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 集積、積込み	m	1	560	564.47	有り	代価表　0065
	8SB L型側溝撤去	W400×H100　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 集積、積込み	m	1	460	464.52	有り	代価表　0066
	8SC L型側溝撤去	W400×H70　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 集積、積込み	m	1	440	440.99	有り	代価表　0067
	9S L型側溝会所撤去	400×500×600 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ共 集積、積込み	か所	1	7,190	7,191.9	有り	代価表　0068
	雨水管撤去	VUφ150	m	1	4,460	4,462.48	有り	代価表　0069
	雨水管撤去	VUφ200	m	1	4,460	4,462.48	有り	代価表　0070
	ガス管撤去	φ150	m	1	2,300	2,301.89	有り	代価表　0071

撤去(囲障)

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	15S 鋼製柵撤去	H500　基礎共　基礎共 集積、積込み	m	1	1,680	1,681.27	有り	代価表　0072
	26S ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去	H1500 ｺﾝｸﾘｰﾄL型基礎共 集積、積込み	m	1	4,830	4,827.66	有り	代価表　0073
	27S ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去	H2000 既成基礎250*250*450共 集積、積込み	m	1	3,900	3,896.88	有り	代価表　0074

代価表一覧

撤去(工作物)

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	10S ゴミ置き場撤去	L6500×D1350×H2000 基礎、上屋、側壁CB 集積、積込み	か所	1	69,500	69,452.39	有り	代価表　0075
	11S 自転車置き場撤去	3ﾕﾆｯﾄ 基礎、上屋 集積、積込み	棟	1	41,900	41,936.34	有り	代価表　0076
	11'S 自転車置き場撤去	4ﾕﾆｯﾄ 屋根折板のみ 集積、積込み	棟	1	13,400	13,410.17	有り	代価表　0077
	12S 自転車置き場撤去	4ﾕﾆｯﾄ 基礎、上屋 集積、積込み	棟	1	46,000	45,968.69	有り	代価表　0078
	12S 自転車置き場撤去	2ﾕﾆｯﾄ 基礎、上屋 集積、積込み	棟	1	26,300	26,291.16	有り	代価表　0079
	12S 自転車置き場撤去	5ﾕﾆｯﾄ 2ﾕﾆｯﾄ上屋のみ 集積、積込み	棟	1	9,720	9,715.91	有り	代価表　0080
	13S 自転車置き場撤去	2ﾕﾆｯﾄ 基礎、上屋 集積、積込み	棟	1	19,900	19,855.66	有り	代価表　0081
	14SP1 ﾊﾞﾘｶｰ撤去	W650×H700　基礎共 集積、積込み	か所	1	2,690	2,691.27	有り	代価表　0082
	14SP2 ﾊﾞﾘｶｰ撤去	W450×H700　基礎共 集積、積込み	か所	1	2,500	2,498.49	有り	代価表　0083
	14SP3 ﾊﾞﾘｶｰ撤去	W2050×H700　基礎共 集積、積込み	か所	1	4,660	4,657.69	有り	代価表　0084
	16S1 ﾌﾞﾚﾊﾌﾞ撤去	W1400×D800×H1900 CB基礎共 集積、積込み	棟	1	1,250	1,250.86	有り	代価表　0085
	16S2 ﾌﾞﾚﾊﾌﾞ撤去	2700×D2000×H2100 CB基礎共 集積、積込み	棟	1	5,050	5,048.18	有り	代価表　0086
	17S 掲示板撤去	1400×2380　基礎共 集積、積込み	か所	1	7,050	7,054.8	有り	代価表　0087
	18S 道路標識撤去	H2800　基礎共 集積、積込み	か所	1	3,450	3,451.63	有り	代価表　0088
	19S 砂場枠撤去	180×550　基礎共 集積、積込み	m	1	1,320	1,321.87	有り	代価表　0089

撤去(工作物)

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	19Sa 砂場撤去	W5100×D33500×H500 ｺﾝｸﾘｰﾄ枠、砂撤去 集積、積込み	か所	1	33,100	33,069.15	有り	代価表　0090
	24S ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎撤去	400φ×H600 集積、積込み	か所	1	580	579.15	有り	代価表　0091
	28S 駐車場注意看板 撤去	800×1950　基礎共 集積、積込み	か所	1	3,480	3,483.73	有り	代価表　0092
	30S 外灯撤去	H4000	か所	1	4,110	4,108.31	有り	代価表　0093
	31S 電気引込みﾎﾟｰﾙ 撤去	H6000	か所	1	4,110	4,108.31	有り	代価表　0094
	建柱 (建柱車利用)	鋼板組立柱　8m	本	1	8,050	8,049.66	有り	代価表　0095

代価表一覧

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	φ22.5　L10m 設置期間4.3ヶ月	か所	1	6,240	6,241.65	有り	代価表　0096
	高圧洗浄機	月額	月	1	68,500	68,474.52	有り	代価表　0097
	埋戻し(B種) (撤去跡)	小規模土工 発生土	m3	1	2,160	2,157.3	有り	代価表　0098
	交通誘導員	昼間 B － エリア１　2人＊4か月 エリア２・３　1人*1.5ヶ月/エリア	人月	1	393,000	393,120	有り	代価表　0099
	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り	m3	1	650	654.84	有り	代価表　0100
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　がれき類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	5,340	5,340.01	有り	代価表　0101
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　砂（砂場）　DID区間 有り　1.5km以下	m3	1	650	654.84	有り	代価表　0102
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	2,630	2,626.23	有り	代価表　0103
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 11.0km以下		1	2,630	2,626.23	有り	代価表　0104
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	2,630	2,626.23	有り	代価表　0105
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1,850	1,850.08	有り	代価表　0106
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　樹木類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1,390	1,387.56	有り	代価表　0107
	配管撤去後 桝閉塞(雨水)	φ150　ﾓﾙﾀﾙ充填	か所	1	2,160	2,155.7	有り	代価表　0108
	配管撤去後 桝閉塞(雨水)	φ200　ﾓﾙﾀﾙ充填	か所	1	2,170	2,172.82	有り	代価表　0109
	区画線工	削取り式 【止まれ】900*2500*3文字	か所	1	26,100	26,059.5	有り	代価表　0110

改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 設置期間4.3ヶ月	か所	1			6,320		代価表 0001
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	1	1	3,614.82	3,614.82		
02	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	1	4.3	630.25	2,710.08		
	計						6,324.9		
	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(B) 設置期間4.3ヶ月	か所	1			11,000		代価表 0002
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(B) 定額損料	か所	1	1	8,173.89	8,173.89		
02	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(B) 月額損料	か所	1	4.3	647.89	2,785.93		
	計						10,959.82		
	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	(C) W=1800 H=1800 設置期間4.3ヶ月	か所	1			4,540		代価表 0003
01	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	W=1800 H=1800 設置及び撤去手間	か所	1	1	1,526.62	1,526.62		
02	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	W=1800 H=1800 月額損料	か所	1	4.3	700	3,010		
	計						4,536.62		

代価表

改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ (ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去後)	W=1800 H=1800 全損	か所	1			7,990		代価表 0004
01	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	W=1800 H=1800 設置及び撤去手間	か所	1	0.65	1,526.62	992.3		
02	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	W=1800 H=1800 全損 材料費のみ	か所	1	1	7,000	7,000		
	計						7,992.3		
	ｶﾗｰｺｰﾝ、ｺｰﾝﾊﾞｰ		m	1			1,990		代価表 0005
01	ｶﾗｰｺｰﾝ	基本料金	か所	0.57	1	60	34.2		
02	ｶﾗｰｺｰﾝ	日額損料	か所	0.57	111	4	253.08		
03	ｺｰﾝｳｴｲﾄ	基本料金	か所	0.57	1	50	28.5		
04	ｺｰﾝｳｴｲﾄ	日額損料	か所	0.57	111	4	253.08		
05	ｺｰﾝﾊﾞｰL2000	基本料金	か所	0.57	1	160	91.2		
06	ｺｰﾝﾊﾞｰL2000	日額損料	か所	0.57	111	9	569.43		
07	A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	H=800 設置及び撤去手間	m	1	1	763.31	763.31		
	計						1,992.8		

○は「その他」の率対象

代価表

改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	仮設看通行注意板 標準図8-7		か所	1			22,800		代価表 0006
01	仮設看板 標準図8-7		か所	1	1	22,777.6	22,777.6		
	計						22,777.6		
	親杭横矢板	H6000 L282m 見付け358m2 H-250*250*9*14	式	1			10,500,000		代価表 0007
01	親杭賃料	H-250*250*9*14 @1200	㎡	1,693	1	1,100	1,862,300		
02	親杭打込み	H-250*250*9*14 @1200	㎡	1,693	1	1,420	2,404,060		
03	親杭引き抜き	H-250*250*9*14 @1200	㎡	1,693	1	1,000	1,693,000		
04	頭ﾂﾅｷﾞ	取付	m	282	1	5,700	1,607,400		
05	頭ﾂﾅｷﾞ	撤去	m	282	1	3,800	1,071,600		
06	横矢板		㎡	358	1	5,200	1,861,600		
	計						10,499,960		

代価表

改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	土工機械運搬	根切り、埋戻し 根切り、埋戻し(小規模土工)	式	1			119,000		代価表 0008
01	土工機械運搬	根切り、埋戻し -	往復	1	1	76,500	76,500		
02	土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	往復	1	1	42,075	42,075		
	計						118,575		
	工事後整地	厚100程度 締め固め共	㎡	1			93		代価表 0009
01	すきとり	積み込み共 H300程度	m3	0.1	1	367.2	36.72		
02	敷きならし	締め固め共	m3	0.1	1	559.98	56		
	計						92.72		

○は「その他」の率対象

代価表

改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 市道本復旧	特に狭い場所　人力 再生AS t50+PK4+50＋PK-3＋ RC40 t150+250	㎡	1			13,000		代価表　0010
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(B) 標準図3-3	特に狭い場所　人力 再生AS t50＋PK-3＋RC40 t150	㎡	1	1	5,793.63	5,793.63		
02	ﾀｯｸｺｰﾄ	材料費のみ	㎡	40.8	0.01	56.21	22.93		
03	ﾀｯｸｺｰﾄ散布	手間のみ	㎡	1	1	10.15	10.15		
04	粗粒度ｱｽｺﾝ	厚 50　車道　材料費のみ	㎡	1	1	1,603.38	1,603.38		
05	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 敷きならし	厚さ　5cm 特に狭い場所 人力	㎡	1	1	1,115.34	1,115.34		
06	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 締固め	特に狭い場所 人力	㎡	1	1	345.32	345.32		
07	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	厚 250 車道　材料費のみ	㎡	1	1	383.45	383.45		
08	路盤材敷きならし	厚さ 15cm 特に狭い場所 人力	㎡	1	1	1,698.9	1,698.9		
09	路盤材敷きならし	厚さ 10cm 特に狭い場所 人力	㎡	1	1	1,251.82	1,251.82		
10	路盤材締固め	厚さ 10cm 特に狭い場所 人力	㎡	1	1	374.96	374.96		
11	路盤材締固め	厚さ 15cm 特に狭い場所 人力	㎡	1	1	447.69	447.69		
	計						13,047.57		

代価表

改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 仮復旧	500㎡～1000㎡未満 再生AS t50＋PK-3＋RC40 t150	㎡	1			3,680		代価表　0011
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(B) 標準図3-3	500㎡～1000㎡未満 再生AS t50＋PK-3＋RC40 t150	㎡	1	1	3,677.79	3,677.79		
	計						3,677.79		
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 (水路側道)	500㎡～1000㎡未満 再生AS t50＋PK-3＋RC40 t150	㎡	1			3,680		代価表　0012
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(B) 標準図3-3	500㎡～1000㎡未満 再生AS t50＋PK-3＋RC40 t150	㎡	1	1	3,677.79	3,677.79		
	計						3,677.79		
	ﾗｯﾊﾟ口縁石	W630×200	m	1			14,100		代価表　0013
01	歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ(1) 標準図3-12	B型	m	1	1	14,105.39	14,105.39		
	計						14,105.39		

○は「その他」の率対象

改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱﾙﾐ山留	H2500～3700　壁面224m2 見付け(H1610～H2420　147m2)	式	1			369,000		代価表　0014
01	ｱﾙﾐ山留	H3100(見付高2050)	m	40.6	1	4,860	197,316		
02	ｱﾙﾐ山留	H3700(見付高2420)	m	6	1	4,860	29,160		
03	ｱﾙﾐ山留	H2500(見付高1610)	m	23	1	4,860	111,780		
04	ｱﾙﾐ山留	H3000(見付高1970)	m	6.3	1	4,860	30,618		
	計						368,874		
	ｱﾙﾐ山留	H1500～H1440　壁面52.9㎡ 見付け (H1510～H1440　35.6m2)	式	1			115,000		代価表　0015
01	ｱﾙﾐ山留	H2300(見付高1500)	m	7.9	1	4,860	38,394		
02	ｱﾙﾐ山留	H2200(見付高1440)	m	15.8	1	4,860	76,788		
	計						115,182		
	縁石	120*120	m	1			6,180		代価表　0016
01	境界ﾌﾞﾛｯｸ(1) (A) 標準図3-9	(1)120*120	m	1	1	6,176.31	6,176.31		
	計						6,176.31		

代価表

改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	14SP1S ﾊﾟﾘｶｰ撤去	W450×H700　ﾊﾟﾘｶｰのみ基礎存置	か所	1			810		代価表　0017
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	0.42	1	1,927.86	809.7		
	計						809.7		
	14SP3S ﾊﾟﾘｶｰ撤去	W2050×H700　ﾊﾟﾘｶｰのみ基礎存置 集積、積込み	か所	1			2,780		代価表　0018
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	1.44	1	1,927.86	2,776.12		
	計						2,776.12		
	養生敷鉄板	厚19 4.3か月　設置撤去手間含む	㎡	1			5,190		代価表　0019
01	養生敷鉄板	厚19 月額損料	㎡	1	4.3	858	3,689.4		
02	養生敷鉄板	設置撤去手間	㎡	1	1	1,495.79	1,495.79		
	計						5,185.19		

○は「その他」の率対象

改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 設置期間1.5ヶ月	か所	1			4,560		代価表 0020
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	1	1	3,614.82	3,614.82		
02	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	1	1.5	630.25	945.38		
	計						4,560.2		
	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(B) 設置期間1.5ヶ月		1			9,150		代価表 0021
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(B) 定額損料	か所	1	1	8,173.89	8,173.89		
02	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(B) 月額損料	か所	1	1.5	647.89	971.84		
	計						9,145.73		

代価表

改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	φ22.5 L10m 設置期間1.5ヶ月	か所	1			2,970		代価表 0022
01	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ (基本料金)	φ22.5 L10m	か所	1	1	600	600		
02	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ (日額損料)	φ22.5 L10m	か所	1	45	39	1,755		
03	普通作業員		人	0.02	1	24,232	484.64	○	
	その他		式	1	0.26	484.64	126.01		
	計						2,965.65		
	仮設ﾎﾟﾝﾌﾟ	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 100φ 5.5kw 15m	式	1			286,000		代価表 0023
01	仮設ﾎﾟﾝﾌﾟ	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 100φ 5.5kw 15m	日	111	1	380	42,180		
02	仮設発電機	低騒音型 20kVA	日	111	1	2,200	244,200		
	計						286,380		

○は「その他」の率対象

改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ会所 (蓋別)600角 標準図2-8	H=150　差額	か所	1			6,110		代価表　0024
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ会所 (蓋別)600角 標準図2-8	H=1000	か所	1	1	82,283.31	82,283.31		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ会所 (蓋別)600角 標準図2-8	H=900	か所	1	▲1	76,176.59	▲76,176.59		
	計						6,106.72		
	ﾌﾟﾗｸﾞﾞ止め	地中配管　150A	か所	1			17,200		代価表　0025
01	ﾌﾟﾗｸﾞﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め	地中配管　鋼管用ﾌﾟﾗｸﾞﾞ 150A	か所	1	1	17,209.81	17,209.81		
	計						17,209.81		

代価表

改修(排水)

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	人孔(組立式2号) (蓋別) 標準図2-10	H=2200+300 調整ﾘﾝｸﾞ100×3共	か所	1			444,000		代価表　0026
01	人孔(組立式2号) (蓋別) 標準図2-10	H=2200	か所	1	1	416,901.91	416,901.91		
02	人孔 調整ﾘﾝｸﾞ	H100	か所	3	1	7,930	23,790		代価表　0028
03	組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	0号　2m以下 基礎工、ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	か所	1	0.15	24,500	3,675		代価表　0030
	計						444,366.91		
	人孔(組立式2号) (蓋別) 標準図2-10	H=2000 調整ﾘﾝｸﾞ150×1共	か所	1			412,000		代価表　0027
01	人孔(組立式2号) (蓋別) 標準図2-10	H=2000	か所	1	1	400,333.81	400,333.81		
02	人孔 調整ﾘﾝｸﾞ	H150	か所	1	1	11,000	11,000		代価表　0029
03	組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	0号　2m以下 基礎工、ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	か所	1	0.025	24,500	612.5		代価表　0030
	計						411,946.31		
	人孔 調整ﾘﾝｸﾞ	H100	か所	1			7,930		代価表　0028
01	人孔(組立式0号) 調整ﾘﾝｸﾞ	H100	か所	1	1	7,930	7,930		
	計						7,930		

○は「その他」の率対象

代価表

改修(排水)

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	人孔 調整ﾘﾝｸﾞ	H150	か所	1			11,000		代価表 0029
01	人孔(組立式0号) 調整ﾘﾝｸﾞ	H150	か所	1	1	11,000	11,000		
	計						11,000		
	組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	0号 2m以下 基礎工、ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	か所	1			24,500		代価表 0030
01	組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	0号 2m以下 基礎工、ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	か所	1	1	24,500	24,500		
	計						24,500		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ会所 (蓋別)600角 標準図2-8	H=1150	か所	1			89,300		代価表 0031
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ会所 (蓋別)600角 標準図2-8	H=1000	か所	1	1	82,283.31	82,283.31		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ会所 (蓋別)600角 標準図2-8	H=150 差額	か所	1.15	1	6,106.72	7,022.73		代価表 0024
	計						89,306.04		

代価表

改修(排水)

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	人孔蓋(径600)	T-25 茨木市型	か所	1			59,500		代価表 0032
01	茨木市型ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 (材料)	T-25	か所	1	1	47,400	47,400		
02	配管工		人	0.25	1	28,288	7,072	○	
03	左官		人	0.1	1	29,640	2,964	○	
	その他		式	1	0.21	10,036	2,107.56		
	計						59,543.56		
	配管撤去後 閉塞(雨水)	φ150 ﾓﾙﾀﾙ充填	か所	1			2,160		代価表 0033
01	ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修	600角以下	か所	0.003	1	5,708.94	17.13		
02	配管工		人	0.06	1	28,288	1,697.28	○	
	その他		式	1	0.26	1,697.28	441.29		
	計						2,155.7		

○は「その他」の率対象

改修(排水)

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	既設公道内人孔接続	HP500	か所	1			2,140		代価表 0034
01	配管工		人	0.06	1	28,288	1,697.28	○	
	その他		式	1	0.26	1,697.28	441.29		
	計						2,138.57		
	既設集水桝接続	VU150	か所	1			2,140		代価表 0035
01	配管工		人	0.06	1	28,288	1,697.28	○	
	その他		式	1	0.26	1,697.28	441.29		
	計						2,138.57		
	既設水路接続口	VU200 φ200 厚200程度 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ	か所	1			35,900		代価表 0036
01	配管工		人	0.06	1	28,288	1,697.28	○	
02	特殊作業員		人	0.94	1	28,496	26,786.24	○	
	その他		式	1	0.26	28,483.52	7,405.72		
	計						35,889.24		

代価表

改修(排水)

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾋｭｰﾑ管 耐震可とう継手	径500 管用	か所	1			136,000		代価表 0037
01	耐震可とう継手(材料費)	径500 管用	か所	1	1	116,000	116,000		
02	耐震可とう継手施工費	径500 管用	か所	1	1	19,931.18	19,931.18		代価表 0038
	計						135,931.18		
	耐震可とう継手施工費	径500 管用	か所	1			19,900		代価表 0038
01	特殊作業員		人	0.3	1	28,496	8,548.8	○	
02	普通作業員		人	0.3	1	24,232	7,269.6	○	
	その他		式	1	0.26	15,818.4	4,112.78		
	計						19,931.18		
	木製土留め	W2750×H1000 木杭か所9cm×2.0 4本	か所	1			49,200		代価表 0039
01	木杭	2.0m×末口径9cm	本	4	1.3	6,709.01	34,886.85		代価表 0040
02	横矢板	(木製土留)	㎡	2.75	1	5,200	14,300		
	計						49,186.85		

○は「その他」の率対象

改修(排水)

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	木杭	2.0m×末口径9cm	本	1			6,710		代価表 0040
01	木杭	2.0m×末口径9cm	本	1	1	1,030	1,030		
02	普通作業員		人	0.31	0.6	24,232	4,507.15	○	
	その他		式	1	0.26	4,507.15	1,171.86		
	計						6,709.01		

代価表

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	1			3,680		代価表 0041
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	1	1	3,684.37	3,684.37		
	計						3,684.37		
	基礎､捨てｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	1			3,680		代価表 0042
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	1	1	3,684.37	3,684.37		
	計						3,684.37		

○は「その他」の率対象

撤去(舗装)

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	1SA 縁石撤去	100×100　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 集積、積込み	m	1			200		代価表　0043
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品 とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.01	1	3,684.37	36.84		代価表　0041
02	基礎､捨てｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.024	1	3,684.37	88.42		代価表　0042
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.034	1	2,195.52	74.65		
	計						199.91		
	1SB 縁石撤去	100×200　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 集積、積込み	m	1			260		代価表　0044
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品 とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.02	1	3,684.37	73.69		代価表　0041
02	基礎､捨てｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.024	1	3,684.37	88.42		代価表　0042
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.044	1	2,195.52	96.6		
	計						258.71		

代価表

撤去(舗装)

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	1SC 縁石撤去	150/170×200　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 集積、積込み	m	1			380		代価表　0045
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品 とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.032	1	3,684.37	117.9		代価表　0041
02	基礎､捨てｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.032	1	3,684.37	117.9		代価表　0042
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.064	1	2,195.52	140.51		
	計						376.31		
	1SE 縁石+L側撤去	180×100/70　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 集積、積込み	m	1			450		代価表　0046
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品 とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.015	1	3,684.37	55.27		代価表　0041
02	基礎､捨てｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.0141	1	3,684.37	51.95		代価表　0042
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.156	1	2,195.52	342.5		
	計						449.72		

○は「その他」の率対象

撤去(舗装)

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	1SG 縁石撤去	180/230*350 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 集積、積込み	m	1			660		代価表 0047
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品 とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.072	1	3,684.37	265.27		代価表 0041
02	基礎､捨てｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.04	1	3,684.37	147.37		代価表 0042
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.112	1	2,195.52	245.9		
	計						658.54		
	1SG1 縁石撤去 (L600)	180/230*250 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 集積、積込み	m	1			540		代価表 0048
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品 とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.051	1	3,684.37	187.9		代価表 0041
02	基礎､捨てｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.04	1	3,684.37	147.37		代価表 0042
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.091	1	2,195.52	199.79		
	計						535.06		

代価表

撤去(舗装)

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	1SG2 縁石撤去 (L600*2連)	180/230*250 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 集積、積込み	m	1			540		代価表 0049
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品 とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.051	1	3,684.37	187.9		代価表 0041
02	基礎､捨てｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.04	1	3,684.37	147.37		代価表 0042
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.091	1	2,195.52	199.79		
	計						535.06		
	1SG3 縁石撤去 (L600*3連)	180/230*250 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 集積、積込み	m	1			540		代価表 0050
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品 とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.051	1	3,684.37	187.9		代価表 0041
02	基礎､捨てｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.04	1	3,684.37	147.37		代価表 0042
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.091	1	2,195.52	199.79		
	計						535.06		

○は「その他」の率対象

撤去(舗装)

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	1SG4 縁石撤去 (L600*4連)	180/230*250 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 集積、積込み	m	1			540		代価表 0051
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品 とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.051	1	3,684.37	187.9		代価表 0041
02	基礎､捨てｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.04	1	3,684.37	147.37		代価表 0042
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.091	1	2,195.52	199.79		
	計						535.06		
	2SA 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 撤去	120×120 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 集積、積込み	m	1			240		代価表 0052
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品 とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.014	1	3,684.37	51.58		代価表 0041
02	基礎､捨てｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.026	1	3,684.37	95.79		代価表 0042
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.04	1	2,195.52	87.82		
	計						235.19		

代価表

撤去(舗装)

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	3SA 車止めﾌﾞﾛｯｸ撤去	150/170×200 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 集積、積込み	か所	1			220		代価表 0053
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品 とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.019	1	3,684.37	70		代価表 0041
02	基礎､捨てｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.019	1	3,684.37	70		代価表 0042
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.038	1	2,195.52	83.43		
	計						223.43		
	3SB 車止めﾌﾞﾛｯｸ撤去	120×120 集積、積込み	か所	1			53		代価表 0054
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品 とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.009	1	3,684.37	33.16		代価表 0041
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.009	1	2,195.52	19.76		
	計						52.92		
	4S2 駐車ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ 撤去	2台用 250×250×300+H300 集積、積込み	か所	1			110		代価表 0055
01	基礎､捨てｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.019	1	3,684.37	70		代価表 0042
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.019	1	2,195.52	41.71		
	計						111.71		

○は「その他」の率対象

撤去(舗装)

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	4S3 駐車ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ 撤去	壁面　1台用	か所	1			1,830		代価表　0056
01	普通作業員		人	0.06	1	24,232	1,453.92	○	
	その他		式	1	0.26	1,453.92	378.02		
	計						1,831.94		
	4S4 駐車ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ 撤去	壁面　2台用	か所	1			1,830		代価表　0057
01	普通作業員		人	0.06	1	24,232	1,453.92	○	
	その他		式	1	0.26	1,453.92	378.02		
	計						1,831.94		
	20S ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去	A5-15 機械 集積・積込み共	㎡	1			750		代価表　0058
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.05	1	7,260.78	363.04		
02	舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.15	1	2,606.33	390.95		
	計						753.99		

代価表

撤去(舗装)

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	21S ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去	C10-10 機械 集積・積込み共	㎡	1			1,290		代価表　0059
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.1	1	10,323.57	1,032.36		
02	舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.1	1	2,606.33	260.63		
	計						1,292.99		
	22S 市道ｱｽ舗装撤去	A5+5+15+(250) 機械 集積・積込み共	㎡	1			1,120		代価表　0060
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.1	1	7,260.78	726.08		
02	舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.15	1	2,606.33	390.95		
	計						1,117.03		
	25S ﾗｯﾊﾟ口縁石撤去	190*100　すり合わせ 集積、積込み	m	1			780		代価表　0061
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品 とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.019	1	3,684.37	70		代価表　0041
02	基礎､捨てｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.114	1	3,684.37	420.02		代価表　0042
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.133	1	2,195.52	292		
	計						782.02		

○は「その他」の率対象

撤去(排水・配管)

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	5S U型側溝撤去	U-150 集積、積込み	m	1			180		代価表 0062
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品 とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.015	1	3,684.37	55.27		代価表 0041
02	基礎､捨てｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.016	1	3,684.37	58.95		代価表 0042
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.031	1	2,195.52	68.06		
	計						182.28		
	6S U型側溝ます撤去	300*300 集積、積込み	か所	1			1,010		代価表 0063
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品 とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.135	1	3,684.37	497.39		代価表 0041
02	基礎､捨てｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.036	1	3,684.37	132.64		代価表 0042
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.171	1	2,195.52	375.43		
	計						1,005.46		
	7S 側溝(ﾘｯﾌﾟ蓋)撤去	W150	m	1			210		代価表 0064
01	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	枠無取付手間 － － － ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	1	0.3	689.6	206.88		
	計						206.88		

代価表

撤去(排水・配管)

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	8SA L型側溝撤去	W400×H155 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 集積、積込み	m	1			560		代価表 0065
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品 とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.048	1	3,684.37	176.85		代価表 0041
02	基礎､捨てｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.048	1	3,684.37	176.85		代価表 0042
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.096	1	2,195.52	210.77		
	計						564.47		
	8SB L型側溝撤去	W400×H100 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 集積、積込み	m	1			460		代価表 0066
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品 とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.031	1	3,684.37	114.22		代価表 0041
02	基礎､捨てｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.048	1	3,684.37	176.85		代価表 0042
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.079	1	2,195.52	173.45		
	計						464.52		

○は「その他」の率対象

撤去(排水・配管)

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	8SC L型側溝撤去	W400×H70　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 集積、積込み	m	1			440		代価表　0067
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品 とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.027	1	3,684.37	99.48		代価表　0041
02	基礎､捨てｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.048	1	3,684.37	176.85		代価表　0042
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.075	1	2,195.52	164.66		
	計						440.99		
	9S L型側溝会所撤去	400×500×600 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ共 集積、積込み	か所	1			7,190		代価表　0068
01	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ ますふた	取付手間 -　-　- ます幅600	か所	1	0.3	11,889.36	3,566.81		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機・ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 - 集積　鉄筋切断　散水手間共	m3	0.226	1	12,491.87	2,823.16		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品 とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.012	1	3,684.37	44.21		代価表　0041
04	基礎､捨てｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.04	1	3,684.37	147.37		代価表　0042
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.278	1	2,195.52	610.35		
	計						7,191.9		

代価表

撤去(排水・配管)

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	雨水管撤去	VUφ150	m	1			4,460		代価表　0069
01	ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　150A	m	1	1	2,662.52	2,662.52		
02	根切り	小規模土工 -	m3	0.54	1	1,175.96	635.02		
03	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.54	1	2,157.3	1,164.94		
	計						4,462.48		
	雨水管撤去	VUφ200	m	1			4,460		代価表　0070
01	ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　150A	m	1	1	2,662.52	2,662.52		
02	根切り	小規模土工 -	m3	0.54	1	1,175.96	635.02		
03	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.54	1	2,157.3	1,164.94		
	計						4,462.48		

○は「その他」の率対象

撤去(排水・配管)

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ガス管撤去	φ150	m	1			2,300		代価表 0071
01	地中管路撤去	波付硬質合成樹脂管 150 再使用しない	m	1	1	501.93	501.93		
02	根切り	小規模土工 -	m3	0.54	1	1,175.96	635.02		
03	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.54	1	2,157.3	1,164.94		
	計						2,301.89		

代価表

撤去(囲障)

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	15S 鋼製柵撤去	H500 基礎共 基礎共 集積、積込み	m	1			1,680		代価表 0072
01	基礎､捨てｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.122	1	3,684.37	449.49		代価表 0042
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.122	1	2,195.52	267.85		
03	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	0.5	1	1,927.86	963.93		
	計						1,681.27		
	26S ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去	H1500 ｺﾝｸﾘｰﾄL型基礎共 集積、積込み	m	1			4,830		代価表 0073
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機・ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 - 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.125	1	12,491.87	1,561.48		
02	基礎､捨てｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.017	1	3,684.37	62.63		代価表 0042
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.142	1	2,195.52	311.76		
04	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	1.5	1	1,927.86	2,891.79		
	計						4,827.66		

○は「その他」の率対象

撤去(囲障)

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	27S ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去	H2000 既成基礎250*250*450共 集積、積込み	m	1			3,900		代価表 0074
01	基礎､捨てｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.007	1	3,684.37	25.79		代価表 0042
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.007	1	2,195.52	15.37		
03	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	2	1	1,927.86	3,855.72		
	計						3,896.88		

撤去(工作物)

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	10S ゴミ置き場撤去	L6500×D1350×H2000 基礎、上屋､側壁CB 集積、積込み	か所	1			69,500		代価表 0075
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機・ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 － 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	2.855	1	12,491.87	35,664.29		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 土間ｺﾝ 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.964	1	6,289.01	6,062.61		
03	基礎､捨てｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.281	1	3,684.37	1,035.31		代価表 0042
04	れんが､CB積み とりこわし	圧砕機	m3	1.5	1	3,070.31	4,605.47		
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	5.6	1	2,195.52	12,294.91		
06	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	265	0.001	36,942.63	9,789.8		
	計						69,452.39		
	11S 自転車置き場撤去	3ﾕﾆｯﾄ 基礎、上屋 集積、積込み	棟	1			41,900		代価表 0076
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機・ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 － 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	1.452	1	12,491.87	18,138.2		
02	基礎､捨てｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.169	1	3,684.37	622.66		代価表 0042
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1.621	1	2,195.52	3,558.94		
04	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	531	0.001	36,942.63	19,616.54		
	計						41,936.34		

○は「その他」の率対象

撤去(工作物)

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	11'S 自転車置き場撤去	4ユニット 屋根折板のみ 集積、積込み	棟	1			13,400		代価表 0077
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	363	0.001	36,942.63	13,410.17		
	計						13,410.17		
	12S 自転車置き場撤去	4ユニット 基礎、上屋 集積、積込み	棟	1			46,000		代価表 0078
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機・ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 － 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	1.568	1	12,491.87	19,587.25		
02	基礎､捨てｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.32	1	3,684.37	1,179		代価表 0042
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1.888	1	2,195.52	4,145.14		
04	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	570	0.001	36,942.63	21,057.3		
	計						45,968.69		

代価表

撤去(工作物)

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	12S 自転車置き場撤去	2ユニット 基礎、上屋 集積、積込み	棟	1			26,300		代価表 0079
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機・ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 － 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.941	1	12,491.87	11,754.85		
02	基礎､捨てｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.192	1	3,684.37	707.4		代価表 0042
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1.133	1	2,195.52	2,487.52		
04	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	307	0.001	36,942.63	11,341.39		
	計						26,291.16		
	12S 自転車置き場撤去	5ユニット 2ユニット上屋のみ 集積、積込み	棟	1			9,720		代価表 0080
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	263	0.001	36,942.63	9,715.91		
	計						9,715.91		

○は「その他」の率対象

撤去(工作物)

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	13S 自転車置き場撤去	2ユニット 基礎、上屋 集積、積込み	棟	1			19,900		代価表 0081
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機・ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 － 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.662	1	12,491.87	8,269.62		
02	基礎､捨てｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.096	1	3,684.37	353.7		代価表 0042
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.758	1	2,195.52	1,664.2		
04	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	259	0.001	36,942.63	9,568.14		
	計						19,855.66		
	14SP1 ﾊﾟﾘｶｰ撤去	W650×H700 基礎共 集積、積込み	か所	1			2,690		代価表 0082
01	基礎､捨てｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.32	1	3,684.37	1,179		代価表 0042
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.32	1	2,195.52	702.57		
03	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	0.42	1	1,927.86	809.7		
	計						2,691.27		

代価表

撤去(工作物)

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	14SP2 ﾊﾟﾘｶｰ撤去	W450×H700 基礎共 集積、積込み	か所	1			2,500		代価表 0083
01	基礎､捨てｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.32	1	3,684.37	1,179		代価表 0042
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.32	1	2,195.52	702.57		
03	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	0.32	1	1,927.86	616.92		
	計						2,498.49		
	14SP3 ﾊﾟﾘｶｰ撤去	W2050×H700 基礎共 集積、積込み	か所	1			4,660		代価表 0084
01	基礎､捨てｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.32	1	3,684.37	1,179		代価表 0042
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.32	1	2,195.52	702.57		
03	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	1.44	1	1,927.86	2,776.12		
	計						4,657.69		

○は「その他」の率対象

撤去(工作物)

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	16S1 ﾌﾞﾚﾊﾌﾞ撤去	W1400×D800×H1900 CB基礎共 集積、積込み	棟	1			1,250		代価表 0085
01	基礎､捨てｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.072	1	3,684.37	265.27		代価表 0042
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.072	1	2,195.52	158.08		
03	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	22.4	0.001	36,942.63	827.51		
	計						1,250.86		
	16S2 ﾌﾞﾚﾊﾌﾞ撤去	2700×D2000×H2100 CB基礎共 集積、積込み	棟	1			5,050		代価表 0086
01	基礎､捨てｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.18	1	3,684.37	663.19		代価表 0042
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.18	1	2,195.52	395.19		
03	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	108	0.001	36,942.63	3,989.8		
	計						5,048.18		

代価表

撤去(工作物)

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	17S 掲示板撤去	1400×2380 基礎共 集積、積込み	か所	1			7,050		代価表 0087
01	基礎､捨てｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.108	1	3,684.37	397.91		代価表 0042
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.108	1	2,195.52	237.12		
03	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	3.33	1	1,927.86	6,419.77		
	計						7,054.8		
	18S 道路標識撤去	H2800 基礎共 集積、積込み	か所	1			3,450		代価表 0088
01	基礎､捨てｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.128	1	3,684.37	471.6		代価表 0042
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.128	1	2,195.52	281.03		
03	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	1.4	1	1,927.86	2,699		
	計						3,451.63		

○は「その他」の率対象

撤去(工作物)

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	19S 砂場枠撤去	180×550　基礎共 集積、積込み	m	1			1,320		代価表　0089
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機・ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 － 集積　鉄筋切断　散水手間共	m3	0.09	1	12,491.87	1,124.27		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.09	1	2,195.52	197.6		
	計						1,321.87		
	19Sa 砂場撤去	W5100×D33500×H500 ｺﾝｸﾘｰﾄ枠、砂撤去 集積、積込み	か所	1			33,100		代価表　0090
01	19S 砂場枠撤去	180×550　基礎共 集積、積込み	m	17.9	1	1,321.87	23,661.47		代価表　0089
02	根切り	小規模土工 －	m3	8	1	1,175.96	9,407.68		
	計						33,069.15		
	24S ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎撤去	400φ×H600 集積、積込み	か所	1			580		代価表　0091
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.075	1	5,526.55	414.49		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.075	1	2,195.52	164.66		
	計						579.15		

代価表

撤去(工作物)

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	28S 駐車場注意看板 撤去	800×1950　基礎共 集積、積込み	か所	1			3,480		代価表　0092
01	基礎､捨てｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.081	1	3,684.37	298.43		代価表　0042
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.081	1	2,195.52	177.84		
03	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	1.56	1	1,927.86	3,007.46		
	計						3,483.73		
	30S 外灯撤去	H4000	か所	1			4,110		代価表　0093
01	基礎､捨てｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.288	1	3,684.37	1,061.1		代価表　0042
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.288	1	2,195.52	632.31		
03	建柱 (建柱車利用)	鋼板組立柱　8m	本	1	0.3	8,049.66	2,414.9		代価表　0095
	計						4,108.31		

○は「その他」の率対象

撤去(工作物)

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	31S 電気引込みﾎﾟｰﾙ 撤去	H6000	か所	1			4,110		代価表 0094
01	基礎､捨てｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.288	1	3,684.37	1,061.1		代価表 0042
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.288	1	2,195.52	632.31		
03	建柱 (建柱車利用)	鋼板組立柱 8m	本	1	0.3	8,049.66	2,414.9		代価表 0095
	計						4,108.31		
	建柱 (建柱車利用)	鋼板組立柱 8m	本	1			8,050		代価表 0095
01	電工		人	0.348	0.5	27,664	4,813.54	○	
02	普通作業員		人	0.13	0.5	24,232	1,575.08	○	
	その他		式	1	0.26	6,388.62	1,661.04		
	計						8,049.66		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	φ22.5 L10m 設置期間4.3ヶ月	か所	1			6,240		代価表 0096
01	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ (基本料金)	φ22.5 L10m	か所	1	1	600	600		
02	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ (日額損料)	φ22.5 L10m	か所	1	129	39	5,031		
03	普通作業員		人	0.02	1	24,232	484.64	○	
	その他		式	1	0.26	484.64	126.01		
	計						6,241.65		
	高圧洗浄機	月額	月	1			68,500		代価表 0097
01	高圧洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	1	1	22,200	22,200		
02	高圧洗浄機	電力費	月	1	1	7,394.52	7,394.52		
03	高圧洗浄機	用水費 北大阪	月	1	1	38,880	38,880		
	計						68,474.52		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	埋戻し(B種) (撤去跡)	小規模土工 発生土	m3	1			2,160		代価表 0098
01	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	1	1	2,157.3	2,157.3		
	計						2,157.3		
	交通誘導員	昼間 B － エリア１　2人＊4か月 エリア２・３　1人*1.5ヶ月/エリア	人月	1			393,000		代価表 0099
01	交通誘導員	昼間 B －	人月	1	1	393,120	393,120		
	計						393,120		
	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り	m3	1			650		代価表 0100
01	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 1.5km以下	m3	1	1	654.84	654.84		
	計						654.84		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　がれき類 DID区間有り　31.5km以下	m3	1			5,340		代価表 0101
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　31.5km以下	m3	1	1	5,340.01	5,340.01		
	計						5,340.01		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　砂（砂場） DID区間有り　1.5km以下	m3	1			650		代価表 0102
01	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 1.5km以下	m3	1	1	654.84	654.84		
	計						654.84		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　11.0km以下	m3	1			2,630		代価表 0103
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　11.0km以下	m3	1	1	2,626.23	2,626.23		
	計						2,626.23		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　11.0km以下		1			2,630		代価表 0104
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　11.0km以下	m3	1	1	2,626.23	2,626.23		
	計						2,626.23		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　11.0km以下	m3	1			2,630		代価表 0105
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　11.0km以下	m3	1	1	2,626.23	2,626.23		
	計						2,626.23		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			1,850		代価表 0106
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,850.08	1,850.08		
	計						1,850.08		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 樹木類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			1,390		代価表 0107
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,387.56	1,387.56		
	計						1,387.56		
	配管撤去後 桝閉塞(雨水)	φ150 ﾓﾙﾀﾙ充填	か所	1			2,160		代価表 0108
01	ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修	600角以下	か所	0.003	1	5,708.94	17.13		
02	配管工		人	0.06	1	28,288	1,697.28	○	
	その他		式	1	0.26	1,697.28	441.29		
	計						2,155.7		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	配管撤去後 桝閉塞(雨水)	φ200 ﾓﾙﾀﾙ充填	か所	1			2,170		代価表 0109
01	ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修	600角以下	か所	0.006	1	5,708.94	34.25		
02	配管工		人	0.06	1	28,288	1,697.28	○	
	その他		式	1	0.26	1,697.28	441.29		
	計						2,172.82		
	区画線工	削取り式 【止まれ】900*2500*3文字	か所	1			26,100		代価表 0110
01	区画線工	削取り式 15cm換算	m	15	3	579.1	26,059.5		
	計						26,059.5		

○は「その他」の率対象

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
機械設備工事	1	式	7,253,195	
計			7,253,195	

機械設備工事				
名　称	数　量	単位	金　額	備　考
屋外給水設備	1	式	1,908,601	
屋外排水設備	1	式	5,344,594	
計			7,253,195	

機械設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
屋外給水設備		1	式	1,908,601	
計				1,908,601	
屋外排水設備		1	式	5,344,594	
計				5,344,594	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事	屋外給水設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
不断水ｽﾄｯﾊﾟｰ設置（PE用）	材工共（昼間） 100	2	か所	459,000	918,000	
不断水ｽﾄｯﾊﾟｰ設置（PE用）	材工共（昼間） 150	1	か所	620,000	620,000	
屋外仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	100/150	3	か所	69,300	207,900	
ﾌﾟﾗｸﾞ・ｷｬｯﾌﾟ止め	地中配管　HI用ｷｬｯﾌﾟ 25A	1	か所	1,360	1,360	
ｷｬｯﾌﾟ止め	地中配管　PE管　100A	4	か所	5,570	22,280	代価表　0001
ｷｬｯﾌﾟ止め	地中配管　PE管　150A	2	か所	8,840	17,680	代価表　0002
配管切断（樹脂管類）・手間のみ	配管切断　25A 保温無	1	か所	3,560	3,560	
配管切断（樹脂管類）・手間のみ	配管切断 100A 保温無	4	か所	6,420	25,680	
配管切断（樹脂管類）・手間のみ	配管切断 150A 保温無	2	か所	8,200	16,400	
撤去工事	再使用しない	1	式		69,221	別紙 00-0001
廃棄物処分費		1	式		6,520	別紙 00-0002
計					1,908,601	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事	屋外排水設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VU）	地中配管 200A	34	m	14,600	496,400	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VU）	地中配管 250A	159	m	19,300	3,068,700	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝（鋳鉄製防護ふた）	桝径300φ 最大排水半管径200φ ST　801～1200 T-25 蝶番ﾛｯｸ式	1	組	48,000	48,000	代価表　0007
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝（鋳鉄製防護ふた）	桝径300φ 最大排水半管径200φ 45L　1201～1500 T-25 蝶番ﾛｯｸ式	1	組	48,600	48,600	代価表　0008
0号ﾏﾝﾎｰﾙ	750φ　蓋共	8	組	199,000	1,592,000	代価表　0003
最終桝接続	VU　250A	1	か所	35,100	35,100	代価表　0004
配管切断（樹脂管類）・手間のみ	配管切断 200A 保温無	3	か所	9,980	29,940	代価表　0005
ﾓﾙﾀﾙ閉塞	200A	2	か所	5,710	11,420	代価表　0006
撤去工事	再使用しない	1	式		13,242	別紙 00-0003
廃棄物処分費		1	式		1,192	別紙 00-0004
計					5,344,594	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事		屋外給水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		69,221	別紙 00-0001
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　25A	13.4	m	560	7,504	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　100A	27.8	m	1,840	51,152	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　150A	1.5	m	2,660	3,990	
水栓柱撤去	再使用しない	1	個	2,140	2,140	
量水器撤去(再使用しない)	25A	1	個	3,640	3,640	代価表　0010
産業廃棄物積込・運搬費		0.1	m3	7,950	795	
計					69,221	
廃棄物処分費		1	式		6,520	別紙 00-0002
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	25A	13.4	m	14	187.6	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	100A	27.8	m	140	3,892	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	150A	1.5	m	280	420	
その他の産業廃棄物		0.1	m3	20,200	2,020	
計					6,519.6	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事		屋外排水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		13,242	別紙 00-0003
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　100A	5.3	m	1,840	9,752	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　200A	1	m	3,490	3,490	代価表　0009
計					13,242	
廃棄物処分費		1	式		1,192	別紙 00-0004
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	100A	5.3	m	140	742	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	200A	1	m	450	450	
計					1,192	

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	ｷｬｯﾌﾟ止め	地中配管　PE管　100A	か所	1	5,570	5,571.41	有り	代価表　0001
	ｷｬｯﾌﾟ止め	地中配管　PE管　150A	か所	1	8,840	8,842.56	有り	代価表　0002
	0号ﾏﾝﾎｰﾙ	750φ　蓋共	組	1	199,000	198,957.45	有り	代価表　0003
	最終桝接続	VU　250A	か所	1	35,100	35,070.95	有り	代価表　0004
	配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 200A 保温無	か所	1	9,980	9,980.01	有り	代価表　0005
	ﾓﾙﾀﾙ閉塞	200A	か所	1	5,710	5,708.94	有り	代価表　0006
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径300φ　最大排水半管径200φ ST　　801～1200 T-25 蝶番ﾛｯｸ式	組	1	48,000	48,005.64	有り	代価表　0007
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 (鋳鉄製防護ふた)	桝径300φ　最大排水半管径200φ 45L　　1201～1500 T-25 蝶番ﾛｯｸ式	組	1	48,600	48,621.64	有り	代価表　0008
	ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　　200A	m	1	3,490	3,485.88	有り	代価表　0009
	量水器撤去(再使用しない)	25A	個	1	3,640	3,635.58	有り	代価表　0010

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｷｬｯﾌﾟ止め	地中配管 PE管 100A	か所	1			5,570		代価表 0001
01	ﾌﾟﾗｸﾞ・ｷｬｯﾌﾟ止め	地中配管 HI用ｷｬｯﾌﾟ 100A	か所	1	1	5,571.41	5,571.41		
	計						5,571.41		
	ｷｬｯﾌﾟ止め	地中配管 PE管 150A	か所	1			8,840		代価表 0002
01	ﾌﾟﾗｸﾞ・ｷｬｯﾌﾟ止め	地中配管 HI用ｷｬｯﾌﾟ 150A	か所	1	1	8,842.56	8,842.56		
	計						8,842.56		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	0号ﾏﾝﾎｰﾙ	750φ 蓋共	組	1			199,000		代価表 0003
01	底板	130H	個	1	1	18,200	18,200		
02	管取付壁	750φ×600H	個	1	1	25,900	25,900		
03	斜壁	600φ×750φ×600H	個	1	1	32,600	32,600		
04	調整ﾘﾝｸﾞ	600φ×100mm	個	1	1	7,930	7,930		
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 手練り (m3)		0.02	1	54,392.19	1,087.84		
06	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	型枠 一般用 (㎡)		0.24	1	11,823.93	2,837.74		
07	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｲﾝﾊﾟｰﾄﾓﾙﾀﾙ (m3)		0.02	1	57,244.72	1,144.89		
08	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 (府型) 材のみ	OMD 600	個	1	1	77,214.62	77,214.62		
09	雑材料		式 T08	1	0.05	77,214.62	3,860.73		
10	特殊作業員		人	0.67	1	28,496	19,092.32	○	
11	普通作業員		人	0.15	1	24,232	3,634.8	○	
	その他		式	1	0.24	22,727.12	5,454.51		
	計						198,957.45		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	最終桝接続	VU 250A	か所	1			35,100		代価表 0004
01	ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修	600角以下	か所	1	1	5,708.94	5,708.94		
02	調整ﾘﾝｸﾞ	600φ×100H	個	1	1	7,930	7,930		
03	排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	地中配管 250A	m	0.5	1	19,339.72	9,669.86		
04	配管工		人	0.33	1	28,288	9,335.04	○	
	その他		式	1	0.26	9,335.04	2,427.11		
	計						35,070.95		
	配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 200A 保温無	か所	1			9,980		代価表 0005
01	配管工		人	0.28	1	28,288	7,920.64	○	
	その他		式	1	0.26	7,920.64	2,059.37		
	計						9,980.01		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾓﾙﾀﾙ閉塞	200A	か所	1			5,710		代価表 0006
01	ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修	600角以下	か所	1	1	5,708.94	5,708.94		
	計						5,708.94		
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護ふた)	桝径300φ 最大排水半管径200φ ST 801～1200 T-25 蝶番ﾛｯｸ式	組	1			48,000		代価表 0007
01	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護ふた)	桝径300φ T-25 蝶番ﾛｯｸ式	個	1	1	32,900	32,900		
02	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径300φ 200φ-200 ST 塩ﾋﾞ蓋付 801～1200	組	1	1	15,105.64	15,105.64		
	計						48,005.64		
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護ふた)	桝径300φ 最大排水半管径200φ 45L 1201～1500 T-25 蝶番ﾛｯｸ式	組	1			48,600		代価表 0008
01	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護ふた)	桝径300φ T-25 蝶番ﾛｯｸ式	個	1	1	32,900	32,900		
02	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径300φ 200φ-200 45L 塩ﾋﾞ蓋付 801～1200	組	1	1	15,721.64	15,721.64		
	計						48,621.64		

○は「その他」の率対象

その他									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　　価	金　　額	※対象	備　　考
	ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　　200A	m	1			3,490		代価表　0009
01	配管工		人	0.326	0.3	28,288	2,766.57	○	
	その他		式	1	0.26	2,766.57	719.31		
	計						3,485.88		
	量水器撤去(再使用しない)	25A	個	1			3,640		代価表　0010
01	配管工		人	0.34	0.3	28,288	2,885.38	○	
	その他		式	1	0.26	2,885.38	750.2		
	計						3,635.58		

○は「その他」の率対象