令和7年8月

工 事 名 称 大阪府営貝塚橋本第２住宅第１次道路整備その他工事（第1工区）

総工事費 ￥２２０，８６２，４００

工事価格 ￥２００，７８４，０００

工 事 概 要 （工事場所：貝塚市橋本 ）
道路整備工事一式 L=333m、アスファルト舗装2598㎡、 雨水管布設工事85m 公　　告　　日　R7.8.21 入札書の開札日　R7.9.11 （工期）約　11.7　ヶ月

請負業者名			
請負金額￥		工期	契約締結日　～　R8.9.16

NO. 1　　大　　阪　　府

名　　称	単位	金額(円)	小計(円)	備　　考
1, 直接工事費				
［1］ 建築工事	一式	119,962,742		
［2］ 機械設備工事	一式	0		
［3］ 電気設備工事	一式	0		
［4］ ガス設備工事	一式	0		
［5］ 昇降機設備工事	一式	0		
［6］	一式			
小　　計			119,962,742	
2. 共　通　費				
				A　E　M（昇降機）
共通仮設費	一式	39,865,768		39,865,768（建築込み）（建築込み）（建築込み）
現場管理費	一式	18,884,470		18,884,470（建築込み）（建築込み）（建築込み） 経費率　合計
一般管理費等	一式	22,071,020		32.48% （契約保証費率除く）
小　　計			80,821,258	
3. 工事価格	（1＋2）		200,784,000	
4. 消費税相当額	一式		20,078,400	税率10%
5. 総工事費	（3＋4）		220,862,400	

［1］　共 通 仮 設 費

A、	すべての直接工事費	119,962,742	○ A'に対する共通仮設費率
A'、	率算定の直接工事費（直工－C－B'）	89,918,433	α　5.29%

○ A'に対する共通仮設費　A' × α

A"　4,756,685

	共通仮設費対象外		
B、	処 分 費 等	9,032,774	（一般管理費等のみ対象）
	ガス設備工事	0	（一般管理費等のみ対象）
	B' 処分費等+ガス設備工事	9,032,774	

C、　住宅関係特殊工事

	名　称	単 位	金　額
い	杭 工 事	一式	0
ろ	造 園 工 事	一式	0
は	舗 装 工 事	一式	21,011,535
に	撤 去 工 事	一式	0
ほ	鉄 骨 工 事	一式	0
へ	電 障 工 事	一式	0
と	特殊な室内装備品（家具・書架及び実験台類）	一式	0
ち	そ の 他（畳等）	一式	0
	い ～ ち の計	C'	21,011,535

住宅関係特殊工事に対する共通仮設費率　1%

○ Cに対する共通仮設費率　C' × 率

C"　210,115

D、共通仮設費のその他積上げ部分

	単 位	金　額
（1） 共通仮設費積上分	一式	34,898,968
（2） その他積上げ（ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ費等）	一式	0

(1)～(2)の計

D'　34,898,968

D'に含まれる処分費及び特殊工事費

イ、処分費	一式	5514690	ｽｸﾗｯﾌﾟ共
ロ、特殊工事費	一式	0	
D" イ＋ロの計		5514690	

E、（A"＋C"＋D'）　**共通仮設費　39,865,768**

［２］　現 場 管 理 費 ・ 一 般 管 理 費 等

F、　率算定の純工事費
（A’ ＋ E － C” － D”）　124,059,396

● Fに対する現場管理費率
β　14.88%

Fa、　一般工事の純工事費
（A’ ＋ A”）　94,675,118

● Faに対する現場管理費
Fa × β
F’　14,087,657

G、住宅関係特殊工事の純工事費
（共仮分を含む）
（C’ ＋ C” ＋ D’ロ）　21,221,650

その他工事に
対する現場管理費率
2%

● Gに対する現場管理費
G × 率
G’　424,433

H、共通仮設費の
その他積上げ部分
（D’ － D”）　34,898,968 －　5514690

● (D’－D”)に対する現場管理費
（D’ － D”） × β
H’　4,372,380

I、現場管理費のその他積上げ部分

		単位	金額
（1）	その他積上げ　内訳別紙	一式	0
		計	
		I’	0

J、（F’ ＋ I’ ＋ G’ ＋ H’）　**現 場 管 理 費**　**18,884,470**

K、　一般工事の工事原価
（Fa ＋ F’）　108,762,775

L、住宅関係特殊工事の工事原価
（G ＋ G’）　21,646,083

M、共通仮設費のその他積上げ工事原価
（D’ － D” ＋ H’）　33,756,658

N、一般管理費等のその他積上げ部分

		単位	金額
（1）その他積上げ	内訳別紙	一式	0
		計	
		N’	0

O、率計算の工事原価
K ＋ L ＋ M ＋ B’ ＋ I’　178,712,980

◎ Oに対する一般管理費等率
γ　12.31%

O’率に掛ける工事原価　178,712,980

P、契約保証費　一般管理費等の補正値
※　必要有り　0.04%

◎ O’ × 補正値
P’　71,485

Q、O’ × γ ＋ N’ ＋ P’　一 般 管 理 費 等　22,071,052

数値処理　-32

数値処理後小計　**一 般 管 理 費 等**　**22,071,020**

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
屋外付帯工事	1	式	119,962,742	
計			119,962,742	

屋外付帯工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
道路整備工事（1工区）	1	式	119,962,742	
計			119,962,742	

屋外付帯工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
道路整備工事（1工区）	屋外土工	1	式	10,735,580	
道路整備工事（1工区）	舗装	1	式	21,011,535	
道路整備工事（1工区）	排水（雨水）	1	式	49,895,144	
道路整備工事（1工区）	境界ﾌﾞﾛｯｸ	1	式	11,049,180	
道路整備工事（1工区）	門･囲障	1	式	8,521,400	
道路整備工事（1工区）	撤去	1	式	8,457,693	
道路整備工事（1工区）	発生材運搬・処分	1	式	10,292,210	
計				119,962,742	

屋外付帯工事　細目別内訳

屋外付帯工事	道路整備工事（1工区）			屋外土工		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	つぼ，布掘り 深さ2.5m程度	2,492	m3	640	1,594,880	
埋戻し(B種)	-　発生土	2,358	m3	920	2,169,360	
路床安定処理工 t=500	ｾﾒﾝﾄ系固化材 一般軟弱土用 5.25t/100m3 地盤改良手間共	765	㎡	1,750	1,338,750	代価表　0001
路床安定処理工 t=1000	ｾﾒﾝﾄ系固化材 一般軟弱土用 5.25t/100m3 地盤改良手間共	1,463	㎡	1,750	2,560,250	代価表　0002
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 8.5km以下	642	m3	1,860	1,194,120	代価表　0003
建設発生土処分	投棄料	642	m3	2,160	1,386,720	代価表　0004
土工機械運搬		1	式		76,500	代価表　0005
重機回送費	根切り(ｸﾗﾑｼｪﾙ使用) 分解組立共	1	式		415,000	代価表　0006
計					10,735,580	

屋外付帯工事　細目別内訳

屋外付帯工事	道路整備工事（1工区）			舗装		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接仮設	道路舗装部（市道麻生中橋本線共）	4,324.5	㎡	430	1,859,535	
車道ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	t50-100-150 （市道麻生中橋本線共）	2,941	㎡	4,580	13,469,780	代価表　0007
歩道ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	t30-100	874	㎡	3,800	3,321,200	代価表　0008
歩道ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	t30-60 （市道麻生中橋本線）	509.5	㎡	3,800	1,936,100	代価表　0009
区画線工	実線 15cm -　-	168	m	440	73,920	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 機械運搬	往復 500㎡以上 路盤工共 -	1	一式	351,000	351,000	代価表　0010
計					21,011,535	

屋外付帯工事　細目別内訳

屋外付帯工事		道路整備工事（1工区）			排水（雨水）	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
集水桝	C-1	41	か所	97,200	3,985,200	代価表　0011
集水桝取付管工	VU200　材工共	12	か所	29,100	349,200	代価表　0013
削孔	HPφ300+50 2号人孔	4	か所	15,700	62,800	代価表　0014
削孔	HPφ300+50 3号人孔	2	か所	18,600	37,200	代価表　0015
削孔	HPφ600+100 1号人孔	1	か所	52,100	52,100	代価表　0016
削孔	HPφ700+100 3号人孔	1	か所	66,900	66,900	代価表　0017
ﾓﾙﾀﾙ詰め		0.06	m3	32,400	1,944	代価表　0018
ﾋｭｰﾑ管敷設 （180° 基礎） 標準図1-13	1種 径300	391.5	m	19,800	7,751,700	代価表　0019
ﾋｭｰﾑ管敷設 （180° 基礎）	1種 径600	28.2	m	42,000	1,184,400	代価表　0020
ﾋｭｰﾑ管敷設 （180° 基礎）	1種 径700	57.4	m	49,000	2,812,600	代価表　0021
雨水人孔	NO.27	1	か所	597,900	597,900	
貝塚市型雨水人孔蓋		1	組	94,200	94,200	
矢板工事	H3500　L28.2	1	式		667,000	代価表　0022
シートパイル	H5.7　L57.2	1	式		32,232,000	
計					49,895,144	

屋外付帯工事　細目別内訳

屋外付帯工事		道路整備工事（1工区）			境界ﾌﾞﾛｯｸ	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	縁石工A型	537	m	9,370	5,031,690	代価表　0023
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	縁石工E型	22.9	m	8,400	192,360	代価表　0025
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	縁石工P型	9	か所	8,130	73,170	代価表　0026
街渠	街渠工A型	523	m	4,730	2,473,790	代価表　0027
街渠	街渠工B型	22.9	m	5,100	116,790	代価表　0028
街渠	街渠工C型	10	か所	7,240	72,400	代価表　0029
境界工		393	m	7,860	3,088,980	代価表　0030
計					11,049,180	

屋外付帯工事　細目別内訳

屋外付帯工事	道路整備工事（1工区）			門･囲障		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
横断防止柵	H＝800　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	222	m	11,200	2,486,400	代価表　0031
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	Ｇｒ－Ａ－4Ｅ　土中建込　材工共	186	m	12,900	2,399,400	
ﾊﾞﾘｶｰ	I型　H875	15	か所	34,400	516,000	代価表　0032
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H=1800	168	m	16,700	2,805,600	代価表　0033
ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ	φ600　2面用　基礎共	2	か所	157,000	314,000	代価表　0034
計					8,521,400	

屋外付帯工事　細目別内訳

屋外付帯工事	道路整備工事（1工区）			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
（舗装撤去）						
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装とりこわし	t=5mm 機械 集積・積込み共	1,216	m^2	360	437,760	代価表　0035
舗装路盤材とりこわし	t=25mm 機械 集積・積込み共	1,216	m^2	650	790,400	代価表　0036
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装とりこわし	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸt60 ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝt30 機械 集積・積込み共	509.3	m^2	620	315,766	代価表　0037
ｶｯﾀｰ切断（舗装面）	ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式	14.2	m	530	7,526	
L型側溝取壊し	基礎・街渠共 機械 集積、積込み共	16.2	m	2,190	35,478	代価表　0038
縁石ﾌﾞﾛｯｸ取壊し	基礎共 機械 集積、積込み共	86.8	m	920	79,856	代価表　0039
（雨水排水撤去）						
会所桝取壊し	450角　H300 機械 集積、積込み共	3	か所	750	2,250	代価表　0040
会所桝取壊し	450角　H500 機械 集積、積込み共	2	か所	1,070	2,140	代価表　0041
会所桝取壊し	450角　H600 機械 集積、積込み共	1	か所	1,240	1,240	代価表　0042
雨水人孔撤去	φ900　平均H1556 機械 集積、積込み共	11	か所	11,800	129,800	代価表　0043
ﾏﾝﾎｰﾙ蓋撤去	φ600　T25 機械 集積、積込み共	11	か所	5,350	58,850	代価表　0044
ﾏﾝﾎｰﾙ開口閉塞		1	式		93,100	代価表　0045
HP撤去	φ350　90°　基礎共 機械 集積、積込み共	25.6	m	1,160	29,696	代価表　0046

屋外付帯工事　細目別内訳

屋外付帯工事	道路整備工事（1工区）			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
HP撤去	φ400　90°　基礎共 機械 集積、積込み共	25.4	m	1,420	36,068	代価表　0047
HP撤去	φ500　90°　基礎共 機械 集積、積込み共	148	m	2,370	350,760	代価表　0048
HP撤去	φ600　180°　基礎共 機械 集積、積込み共	105	m	8,070	847,350	代価表　0049
陶管撤去	φ150　90°　基礎共 機械 集積、積込み共	8.9	m	390	3,471	代価表　0050
陶管撤去	φ200　90°　基礎共 機械 集積、積込み共	2.3	m	730	1,679	代価表　0051
排水管撤去	VU　φ100　積込共	21.6	m	810	17,496	代価表　0052
排水管撤去	VU　φ200　積込共	23.8	m	910	21,658	代価表　0054
排水管撤去	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ　φ600　積込共	11.8	m	2,120	25,016	代価表　0055
矢板工事	H2000　L233.9	1	式		4,130,000	代価表　0056
矢板工事	H2500　L48.2	1	式		699,000	代価表　0057
（汚水排水撤去）						
排水管撤去	VU　φ150　積込共	5.3	m	810	4,293	代価表　0058
ﾌﾟﾗｸﾞ・ｷｬｯﾌﾟ止め	地中配管　　HI用ｷｬｯﾌﾟ 150A	1	か所	8,840	8,840	
配管切断 （樹脂管類） ・手間のみ	配管切断 150A 保温無	1	か所	8,200	8,200	
汚水会所　撤去	φ200　H910 機械 集積、積込み共	1	か所	440	440	代価表　0059

屋外付帯工事　細目別内訳

屋外付帯工事	道路整備工事（1工区）			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
（その他撤去）						
植樹桝①撤去	集積、積込み共	3.1	m	340	1,054	代価表　0060
植樹桝②撤去	集積、積込み共	4.8	m	470	2,256	代価表　0061
除草		1,171	㎡	150	175,650	
伐根	中木　H3.0程度	5	本	5,120	25,600	代価表　0062
とりこわし機械運搬 （ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ）	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3	1	往復	115,000	115,000	
計					8,457,693	

屋外付帯工事		道路整備工事（1工区）			発生材運搬・処分	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
樹木類 積込み		0.9	m3	1,940	1,746	代価表　0063
発生材運搬		1	式		2,644,410	別紙 00-0001
発生材処分	処分費	1	式		7,657,169	別紙 00-0002
ｽｸﾗｯﾌﾟ 控除	鉄屑 ヘビーH3	0.39	t	▲28,500	▲11,115	
計					10,292,210	

屋外付帯工事　別紙明細

屋外付帯工事		道路整備工事（1工区）			発生材運搬・処分	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬		1	式		2,644,410	別紙 00-0001
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　1.5km以下	80.4	m3	790	63,516	代価表　0064
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　路盤材類 DID区間有り　60.5km以下	304	m3	7,970	2,422,880	代価表　0065
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾌｧﾙﾄ塊類 DID区間有り　8.5km以下	60.8	m3	2,280	138,624	代価表　0066
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ類 DID区間有り　1.5km以下	19.3	m3	790	15,247	代価表　0067
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　樹木類 DID区間有り　8.5km以下	0.94	m3	590	554.6	代価表　0068
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り　60.0km以下	1.3	m3	2,760	3,588	代価表　0069
計					2,644,409.6	

屋外付帯工事　別紙明細

屋外付帯工事		道路整備工事（1工区）			発生材運搬・処分	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分	処分費	1	式		7,657,169	別紙 00-0002
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	80.4	m3	5,880	472,752	代価表　0070
とりこわし 発生材処分	路盤材類　投棄料	304	m3	22,200	6,748,800	代価表　0071
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類　投棄料	60.8	m3	5,170	314,336	代価表　0072
とりこわし 発生材処分	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ類　投棄料	19.3	m3	5,880	113,484	代価表　0073
とりこわし 発生材処分	樹木類　投棄料	0.94	m3	550	517	代価表　0074
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	1.3	m3	5,600	7,280	代価表　0075
計					7,657,169	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(1工区)						
事務員		10.5	人月	195,000	2,047,500	
仮囲 ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ	H=1800　上部養生ｼｰﾄ共 5ヶ月程度	3	m	4,750	14,250	代価表　0076
仮設電灯		1	式		221,170	別紙 00-0003
交通誘導員		1	式		8,060,000	別紙 00-0004
仮設水道	配管延長13m共	1	式		83,700	代価表　0082
仮設看板	撤去共	1	か所	26,100	26,100	代価表　0083
高圧洗浄機	10.5か月程度	1	台	779,000	779,000	代価表　0084
素堀側溝 (土工事共)		459	m	5,780	2,653,020	代価表　0085
仮設会所　1200角	土工事共	2	か所	58,700	117,400	代価表　0086
VP管敷設 (矢板無し)	径200	14	m	8,340	116,760	代価表　0087
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H=1800	509	m	16,700	8,500,300	代価表　0033
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ門扉	W4000　H1800	2	か所	338,900	677,800	
ｶﾗｰｺｰﾝ	5か月	68	か所	770	52,360	代価表　0088
ｺｰﾝﾊﾞｰ	5か月	66	か所	2,940	194,040	代価表　0089

共通仮設費(積上)　明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺｰﾝｳｪｲﾄ	5か月	68	か所	740	50,320	代価表　0090
根切り	小規模土工 -	160	m3	1,180	188,800	
敷きならし	締め固め共	154	m3	560	86,240	
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1	往復	42,100	42,100	
ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	t=5mm 機械 集積・積込み共	948	㎡	360	341,280	代価表　0035
舗装路盤材 とりこわし	t=25mm 機械 集積・積込み共	948	㎡	650	616,200	代価表　0036
仮囲撤去 ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ標準	(A) 撤去手間	159	m	400	63,600	代価表　0091
仮設門扉撤去 ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ	W=7300 撤去処分　発生材積込みまで含む	1	か所	110,000	110,000	代価表　0092
仮囲(成型鋼板 H=3000)撤去	撤去手間 -	42	m	2,560	107,520	代価表　0093
発生材運搬		1	式		1,998,068	別紙 00-0005
発生材処分	処分費	1	式		5,514,690	別紙 00-0006
試掘	埋設管撤去時	10	か所	42,000	420,000	代価表　0094
現場CBR試験		5	か所	47,100	235,500	
平板載荷試験		5	か所	66,600	333,000	代価表　0095
土壌化学分析費	阪南２区	1	式		1,248,250	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					34,898,968	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設電灯		1	式		221,170	別紙 00-0003
仮設電灯	移設	1	か所	8,370	8,370	代価表　0077
仮設電灯	全損	17	か所	10,100	171,700	代価表　0078
仮設電灯	10.5か月	3	か所	13,700	41,100	代価表　0079
計					221,170	
交通誘導員		1	式		8,060,000	別紙 00-0004
交通誘導員	昼間 B　1人10.5か月	1	式		4,130,000	代価表　0080
交通誘導員	昼間 B　2人5か月	1	式		3,930,000	代価表　0081
計					8,060,000	

共通仮設費(積上)　共通費別紙明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬		1	式		1,998,068	別紙 00-0005
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　1.5km以下	1.4	m3	790	1,106	代価表　0064
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　路盤材類 DID区間有り　60.5km以下	237	m3	7,970	1,888,890	代価表　0065
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾌｧﾙﾄ塊類 DID区間有り　8.5km以下	47.4	m3	2,280	108,072	代価表　0066
計					1,998,068	
発生材処分	処分費	1	式		5,514,690	別紙 00-0006
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	1.4	m3	5,880	8,232	代価表　0070
とりこわし 発生材処分	路盤材類　投棄料	237	m3	22,200	5,261,400	代価表　0071
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類　投棄料	47.4	m3	5,170	245,058	代価表　0072
計					5,514,690	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	路床安定処理工 t=500	ｾﾒﾝﾄ系固化材 一般軟弱土用 5.25t/100m3 地盤改良手間共	㎡	1	1,750	1,747.27	有り	代価表 0001
	路床安定処理工 t=1000	ｾﾒﾝﾄ系固化材 一般軟弱土用 5.25t/100m3 地盤改良手間共	㎡	1	1,750	1,747.27	有り	代価表 0002
	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 8.5km以下	m3	1	1,860	1,861.11	有り	代価表 0003
	建設発生土処分	投棄料	m3	1	2,160	2,160	有り	代価表 0004
	土工機械運搬		式	1	76,500	76,500	有り	代価表 0005
	重機回送費	根切り(ｸﾗﾑｼｪﾙ使用) 分解組立共	式	1	415,000	415,395	有り	代価表 0006
	車道ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	t50-100-150 (市道麻生中橋本線共)	㎡	1	4,580	4,583.93	有り	代価表 0007
	歩道ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	t30-100	㎡	1	3,800	3,804	有り	代価表 0008
	歩道ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	t30-60 (市道麻生中橋本線)	㎡	1	3,800	3,804	有り	代価表 0009
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 機械運搬	往復 500㎡以上 路盤工共 -	一式	1	351,000	351,379.98	有り	代価表 0010
	集水桝	C-1	か所	1	97,200	97,224.41	有り	代価表 0011
	雨水桝設置工		か所	1	46,000	46,047.68	有り	代価表 0012
	集水桝取付管工	VU200 材工共	か所	1	29,100	29,100	有り	代価表 0013

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	削孔	HPφ300+50 2号人孔	か所	1	15,700	15,700	有り	代価表 0014
	削孔	HPφ300+50 3号人孔	か所	1	18,600	18,600	有り	代価表 0015
	削孔	HPφ600+100 1号人孔	か所	1	52,100	52,100	有り	代価表 0016
	削孔	HPφ700+100 3号人孔	か所	1	66,900	66,900	有り	代価表 0017
	ﾓﾙﾀﾙ詰め		m3	1	32,400	32,382.29	有り	代価表 0018
	ﾋｭｰﾑ管敷設 (180° 基礎) 標準図1-13	1種 径300	m	1	19,800	19,821.2	有り	代価表 0019
	ﾋｭｰﾑ管敷設 (180° 基礎)	1種 径600	m	1	42,000	41,993.43	有り	代価表 0020
	ﾋｭｰﾑ管敷設 (180° 基礎)	1種 径700	m	1	49,000	48,963	有り	代価表 0021
	矢板工事	H3500 L28.2	式	1	667,000	667,019.74	有り	代価表 0022
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	縁石工A型	m	1	9,370	9,369.43	有り	代価表 0023
	ﾌﾞﾛｯｸ据付工		m	1	4,830	4,829.53	有り	代価表 0024
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	縁石工E型	m	1	8,400	8,395.25	有り	代価表 0025
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	縁石工P型	か所	1	8,130	8,127.41	有り	代価表 0026
	街渠	街渠工A型	m	1	4,730	4,725.58	有り	代価表 0027
	街渠	街渠工B型	m	1	5,100	5,095.34	有り	代価表 0028

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	街渠	街渠 T.C型	か所	1	7,240	7,239.91	有り	代価表 0029
	境界工		m	1	7,860	7,862.81	有り	代価表 0030
	横断防止柵	H＝800 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	m	1	11,200	11,167.76	有り	代価表 0031
	ﾊﾞﾘｶｰ	I型 H875	か所	1	34,400	34,412.97	有り	代価表 0032
	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H=1800	m	1	16,700	16,708.58	有り	代価表 0033
	ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ	φ600 2面用 基礎共	か所	1	157,000	157,160	有り	代価表 0034
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装とりこわし	t=5mm 機械 集積・積込み共	㎡	1	360	363.04	有り	代価表 0035
	舗装路盤材とりこわし	t=25mm 機械 集積・積込み共	㎡	1	650	651.58	有り	代価表 0036
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装とりこわし	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸt60 ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝt30 機械 集積・積込み共	㎡	1	620	619.41	有り	代価表 0037
	L型側溝取壊し	基礎・街渠共 機械 集積、積込み共	m	1	2,190	2,193.77	有り	代価表 0038
	縁石ﾌﾞﾛｯｸ取壊し	基礎共 機械 集積、積込み共	m	1	920	921.39	有り	代価表 0039
	会所桝取壊し	450角 H300 機械 集積、積込み共	か所	1	750	745.88	有り	代価表 0040
	会所桝取壊し	450角 H500 機械 集積、積込み共	か所	1	1,070	1,067.63	有り	代価表 0041
	会所桝取壊し	450角 H600 機械 集積、積込み共	か所	1	1,240	1,243.14	有り	代価表 0042
	雨水人孔撤去	φ900 平均H1556 機械 集積、積込み共	か所	1	11,800	11,773.23	有り	代価表 0043

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋撤去	φ600 T25 機械 集積、積込み共	か所	1	5,350	5,353.12	有り	代価表 0044
	ﾏﾝﾎｰﾙ開口閉塞		式	1	93,100	93,116.86	有り	代価表 0045
	HP撤去	φ350 90° 基礎共 機械 集積、積込み共	m	1	1,160	1,155.39	有り	代価表 0046
	HP撤去	φ400 90° 基礎共 機械 集積、積込み共	m	1	1,420	1,418.64	有り	代価表 0047
	HP撤去	φ500 90° 基礎共 機械 集積、積込み共	m	1	2,370	2,369.27	有り	代価表 0048
	HP撤去	φ600 180° 基礎共 機械 集積、積込み共	m	1	8,070	8,073.08	有り	代価表 0049
	陶管撤去	φ150 90° 基礎共 機械 集積、積込み共	m	1	390	394.88	有り	代価表 0050
	陶管撤去	φ200 90° 基礎共 機械 集積、積込み共	m	1	730	731.26	有り	代価表 0051
	排水管撤去	VU φ100 積込共	m	1	810	807.05	有り	代価表 0052
	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 0.28㎥ 1.7t吊	日	1	48,400	48,380	有り	代価表 0053
	排水管撤去	VU φ200 積込共	m	1	910	911.21	有り	代価表 0054
	排水管撤去	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ φ600 積込共	m	1	2,120	2,120.68	有り	代価表 0055
	矢板工事	H2000 L233.9	式	1	4,130,000	4,128,735.15	有り	代価表 0056
	矢板工事	H2500 L48.2	式	1	699,000	698,874.4	有り	代価表 0057
	排水管撤去	VU φ150 積込共	m	1	810	807.05	有り	代価表 0058

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	汚水会所　撤去	φ200　H910 機械 集積、積込み共	か所	1	440	438.76	有り	代価表　0059
	植樹桝①撤去	集積、積込み共	m	1	340	336.38	有り	代価表　0060
	植樹桝②撤去	集積、積込み共	m	1	470	468.01	有り	代価表　0061
	伐根	中木　H3.0程度	本	1	5,120	5,116.01	有り	代価表　0062
	樹木類 積込み		m3	1	1,940	1,935.32	有り	代価表　0063
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　1.5km以下	m3	1	790	787.87	有り	代価表　0064
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　路盤材類 DID区間有り　60.5km以下	m3	1	7,970	7,966.24	有り	代価表　0065
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾌｧﾙﾄ塊類 DID区間有り　8.5km以下	m3	1	2,280	2,276.07	有り	代価表　0066
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ類 DID区間有り　1.5km以下	m3	1	790	787.87	有り	代価表　0067
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　樹木類 DID区間有り　8.5km以下	m3	1	590	591.42	有り	代価表　0068
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り　60.0km以下	m3	1	2,760	2,759.96	有り	代価表　0069
	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	m3	1	5,880	5,875	有り	代価表　0070
	とりこわし 発生材処分	路盤材類　投棄料	m3	1	22,200	22,200	有り	代価表　0071
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類　投棄料	m3	1	5,170	5,170	有り	代価表　0072
	とりこわし 発生材処分	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ類　投棄料	m3	1	5,880	5,875	有り	代価表　0073

代価表一覧

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	とりこわし 発生材処分	樹木類　投棄料	m3	1	550	550	有り	代価表　0074
	とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	m3	1	5,600	5,600	有り	代価表　0075
	仮囲 ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	H=1800　上部養生ｼｰﾄ共 5ヶ月程度	m	1	4,750	4,747.97	有り	代価表　0076
	仮設電灯	移設	か所	1	8,370	8,365.59	有り	代価表　0077
	仮設電灯	全損	か所	1	10,100	10,120.1	有り	代価表　0078
	仮設電灯	10.5か月	か所	1	13,700	13,664.19	有り	代価表　0079
	交通誘導員	昼間 B　1人10.5か月	式	1	4,130,000	4,127,760	有り	代価表　0080
	交通誘導員	昼間 B　2人5か月	式	1	3,930,000	3,931,200	有り	代価表　0081
	仮設水道	配管延長13m共	式	1	83,700	83,688.71	有り	代価表　0082
	仮設看板	撤去共	か所	1	26,100	26,134.84	有り	代価表　0083
	高圧洗浄機	10.5か月程度	台	1	779,000	778,517.46	有り	代価表　0084
	素堀側溝 （土工事共）		m	1	5,780	5,778.86	有り	代価表　0085
	仮設会所　1200角	土工事共	か所	1	58,700	58,719	有り	代価表　0086
	VP管敷設 （矢板無し）	径200	m	1	8,340	8,344.55	有り	代価表　0087
	ｶﾗｰｺｰﾝ	5か月	か所	1	770	766.8	有り	代価表　0088

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	ｺｰﾝﾊﾟｰ	5か月	か所	1	2,940	2,941.08	有り	代価表　0089
	ｺｰﾝｳｪｲﾄ	5か月	か所	1	740	735.44	有り	代価表　0090
	仮囲撤去 ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準	(A) 撤去手間	m	1	400	400.95	有り	代価表　0091
	仮設門扉撤去 ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ	W=7300 撤去処分　発生材積込みまで含む	か所	1	110,000	110,316.55	有り	代価表　0092
	仮囲(成型鋼板 H=3000)撤去	撤去手間 －	m	1	2,560	2,564.72	有り	代価表　0093
	試掘	埋設管撤去時	か所	1	42,000	42,026.68	有り	代価表　0094
	平板載荷試験		か所	1	66,600	66,600	有り	代価表　0095

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	路床安定処理工 t=500	ｾﾒﾝﾄ系固化材 一般軟弱土用 5.25t/100m3 地盤改良手間共	㎡	1			1,750		代価表　0001
01	地盤改良手間 （ﾊﾞｯｸﾎｳ混合）	路床改良用 混合深さ 1.0m以下 締固め：ﾀｲﾔﾛｰﾗ	㎡	1	1	1,578.27	1,578.27		
02	セメント系固化材	一般軟弱土用 フレコン1ｔパック　5.25ｔ/100㎡	t	0.01	1	16,900	169		
	計						1,747.27		
	路床安定処理工 t=1000	ｾﾒﾝﾄ系固化材 一般軟弱土用 5.25t/100m3 地盤改良手間共	㎡	1			1,750		代価表　0002
01	地盤改良手間 （ﾊﾞｯｸﾎｳ混合）	路床改良用 混合深さ 1.0m以下 締固め：ﾀｲﾔﾛｰﾗ	㎡	1	1	1,578.27	1,578.27		
02	セメント系固化材	一般軟弱土用 フレコン1ｔパック　5.25ｔ/100㎡	t	0.01	1	16,900	169		
	計						1,747.27		
	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 8.5km以下	m3	1			1,860		代価表　0003
01	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 8.5km以下	m3	1	1	1,861.11	1,861.11		
	計						1,861.11		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	建設発生土処分	投棄料	m3	1			2,160		代価表　0004
01	建設発生土処分	投棄料	m3	1	1	2,160	2,160		
	計						2,160		
	土工機械運搬		式	1			76,500		代価表　0005
01	土工機械運搬	根切り、埋戻し -	往復	1	1	76,500	76,500		
	計						76,500		
	重機回送費	根切り（ｸﾗﾑｼｪﾙ使用） 分解組立共	式	1			415,000		代価表　0006
01	土工機械運搬	根切り（ｸﾗﾑｼｪﾙ使用） 分解組立共	往復	1	1	415,395	415,395		
	計						415,395		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	車道ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	t50-100-150 （市道麻生中橋本線共）	㎡	1			4,580		代価表　0007
01	路床整正	1000～2500㎡未満	㎡	1	1	120.67	120.67		
02	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	厚 150 車道　材料費のみ	㎡	1	1	230.07	230.07		
03	路盤材敷きならし	厚さ 15cm 1000～2500㎡未満	㎡	1	1	409.66	409.66		
04	路盤材締固め	厚さ 15cm 1000～2500㎡未満	㎡	1	1	152.44	152.44		
05	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ		m3	0.32	1	2,350	752		
06	路盤材敷きならし	厚さ 10cm 1000～2500㎡未満	㎡	1	1	320.24	320.24		
07	路盤材締固め	厚さ 10cm 1000～2500㎡未満	㎡	1	1	132.68	132.68		
08	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布	手間のみ	㎡	1	1	37.11	37.11		
09	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	材料費のみ	㎡	1	1	210.77	210.77		
10	密粒度ｱｽｺﾝ	厚 50　車道　材料費のみ	㎡	1	1	1,603.38	1,603.38		
11	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物敷きならし	厚さ　5cm 1000～2500㎡未満	㎡	1	1	490.74	490.74		
12	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物締固め	1000～2500㎡未満	㎡	1	1	124.17	124.17		
	計						4,583.93		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	歩道ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	t30-100	㎡	1			3,800		代価表　0008
01	路床整正	500㎡未満	㎡	1	1	192.93	192.93		
02	粒度調整砕石	厚 100 歩道　材料費のみ	㎡	1	1	433.06	433.06		
03	路盤材敷きならし	厚さ 10cm 500㎡未満	㎡	1	1	585.39	585.39		
04	路盤材締固め	厚さ 10cm 500㎡未満	㎡	1	1	356.79	356.79		
05	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布	手間のみ	㎡	1	1	37.11	37.11		
06	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	材料費のみ	㎡	1	1	210.77	210.77		
07	密粒度ｱｽｺﾝ	厚 30　歩道　材料費のみ	㎡	1	1	920.58	920.58		
08	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物敷きならし	厚さ　3cm 500㎡未満	㎡	1	1	745.16	745.16		
09	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物締固め	500㎡未満	㎡	1	1	322.21	322.21		
	計						3,804		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	歩道ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	t30-60 （市道麻生中橋本線）	㎡	1			3,800		代価表 0009
01	路床整正	500㎡未満	㎡	1	1	192.93	192.93		
02	粒度調整砕石	厚 100 歩道 材料費のみ	㎡	1	1	433.06	433.06		
03	路盤材敷きならし	厚さ 10cm 500㎡未満	㎡	1	1	585.39	585.39		
04	路盤材締固め	厚さ 10cm 500㎡未満	㎡	1	1	356.79	356.79		
05	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布	手間のみ	㎡	1	1	37.11	37.11		
06	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	材料費のみ	㎡	1	1	210.77	210.77		
07	密粒度ｱｽｺﾝ	厚 30 歩道 材料費のみ	㎡	1	1	920.58	920.58		
08	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 敷きならし	厚さ 3cm 500㎡未満	㎡	1	1	745.16	745.16		
09	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 締固め	500㎡未満	㎡	1	1	322.21	322.21		
	計						3,804		
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 機械運搬	往復 500㎡以上 路盤工共 -	一式	1			351,000		代価表 0010
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 機械運搬	往復 500㎡以上 路盤工共 -	一式	1	1	351,379.98	351,379.98		
	計						351,379.98		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	集水桝	C-1	か所	1			97,200		代価表 0011
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.13	1	7,261.46	943.99		
02	型枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	㎡	3.6	1	5,062.27	18,224.17		
03	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S8 粗骨材25	m3	0.3	1	24,500	7,350		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.3	1	12,475.88	3,742.76		
05	敷きﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	0.001	1	32,200	32.2		
06	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ地先C	150/170×200×600	個	1.667	1	830	1,383.61		
07	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 （受枠共）	T-25・110° 開閉式	組	1	1	19,500	19,500		
08	雨水桝設置工		か所	1	1	46,047.68	46,047.68		代価表 0012
	計						97,224.41		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	雨水桝設置工		か所	1			46,000		代価表 0012
01	バックホウ（クローラ型）	標準型・超低騒音型・排水ｶﾞｽ対策型（第3次基準値山積0.8m3（平積0.6m3）	日	0.069	1	14,200	979.8		
02	燃料代		L	0.01378	1	31,852	438.92		
03	特殊作業員		人	0.113	1	28,496	3,220.05	○	
04	普通作業員		人	1.069	1	24,232	25,904.01	○	
05	世話役		人	0.346	1	30,992	10,723.23	○	
	その他		式	1	0.12	39,847.29	4,781.67		
	計						46,047.68		
	集水桝取付管工	VU200　材工共	か所	1			29,100		代価表 0013
01	集水桝取付管工	VU200　材工共	か所	1	1	29,100	29,100		
	計						29,100		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	削孔	HPφ300+50 2号人孔	か所	1			15,700		代価表 0014
01	削孔	HPφ350 2号人孔	か所	1	1	15,700	15,700		
	計						15,700		
	削孔	HPφ300+50 3号人孔	か所	1			18,600		代価表 0015
01	削孔	HPφ350 3号人孔	か所	1	1	18,600	18,600		
	計						18,600		
	削孔	HPφ600+100 1号人孔	か所	1			52,100		代価表 0016
01	削孔	HPφ700 4号人孔	か所	1	1	52,100	52,100		
	計						52,100		
	削孔	HPφ700+100 3号人孔	か所	1			66,900		代価表 0017
01	削孔	HPφ800 4号人孔	か所	1	1	66,900	66,900		
	計						66,900		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾓﾙﾀﾙ詰め		m3	1			32,400		代価表 0018
01	ﾓﾙﾀﾙ		m3	1	1	32,200	32,200		
02	左官		人	0.005	1	29,640	148.2	○	
	その他		式	1	0.23	148.2	34.09		
	計						32,382.29		
	ヒューム管敷設（180° 基礎）標準図1-13	1種 径300	m	1			19,800		代価表 0019
01	ヒューム管敷設（180° 基礎）標準図1-13	1種 径300	m	1	1	19,821.2	19,821.2		
	計						19,821.2		
	ヒューム管敷設（180° 基礎）	1種 径600	m	1			42,000		代価表 0020
01	ヒューム管敷設（180° 基礎）標準図1-13	1種 径500	m	2	1	34,392.1	68,784.2		
02	ヒューム管敷設（180° 基礎）標準図1-13	1種 径400	m	▲1	1	26,790.77	▲26,790.77		
	計						41,993.43		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ヒューム管敷設（180° 基礎）	1種 径700	m	1			49,000		代価表 0021
01	ヒューム管敷設（180° 基礎）標準図1-13	1種 径500	m	2	1	34,392.1	68,784.2		
02	ヒューム管敷設（180° 基礎）標準図1-13	1種 径300	m	▲1	1	19,821.2	▲19,821.2		
	計						48,963		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	矢板工事	H3500 L28.2	式	1			667,000		代価表 0022
01	軽量鋼矢板建込工(標準有効幅 W=250mm)	Ⅱ型 t4mm 矢板長さ3.5m	m	32.4	1	5,978.72	193,710.53		
02	軽量鋼矢板整備費(標準有効幅 W=250mm)	Ⅱ型 t4mm	t	10.7	1	5,500	58,850		
03	軽量鋼矢板賃料(標準有効幅 W=250mm)	Ⅱ型 t4mm	t・日	32.11	1	125	4,013.75		
04	軽量鋼矢板引抜工(標準有効幅 W=250mm)	Ⅱ型 t4mm 矢板長さ3.5m	m	32.4	1	2,632.12	85,280.69		
05	軽量金属支保工	軽量金属腹起材 (設置撤去共) 2段 3.5m以下	m	32.4	1	1,837.37	59,530.79		
06	軽量金属支保工材基本料	軽量金属腹起材 W:110-120,H:120-130,L=3,000(mm)	本	44	1	500	22,000		
07	軽量金属支保工材賃料	軽量金属腹起材 W:110-120,H:120-130,L=3,000(mm)	本・日	132	1	52	6,864		
08	軽量金属支保工	軽量金属切梁材 (設置撤去共) 2段 3.5m以下	m	39.6	1	2,159.04	85,497.98		
09	軽量金属支保工材基本料	軽量金属切梁材 L=600-1,000(mm)	本	44	1	340	14,960		
10	軽量金属支保工材賃料	軽量金属切梁材 L=600-1,000(mm)	本・日	132	1	34	4,488		
11	軽量鋼矢板運搬費	運搬費(積込み・取卸し共)	t	10.7	1	12,320	131,824		
	計						667,019.74		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	縁石工A型	m	1			9,370		代価表 0023
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.03	1	7,261.46	217.84		
02	型枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	㎡	0.27	1	5,062.27	1,366.81		
03	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S8 粗骨材25	m3	0.04	1	24,500	980		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.04	1	12,475.88	499.04		
05	敷きﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	0.002	1	32,200	64.4		
06	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ地先C	150/170×200×600	個	1.667	1	830	1,383.61		
07	ﾌﾞﾛｯｸ据付工		m	1	1	4,829.53	4,829.53		代価表 0024
08	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.0003	1	94,000	28.2		
	計						9,369.43		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾞﾛｯｸ据付工		m	1			4,830		代価表 0024
01	バックホウ（クローラ型）	標準型・超低騒音型・排水ｶﾞｽ対策型（第3次基準値山積0.8m3（平積0.6m3）	日	0.0018	1	14,200	25.56		
02	燃料代		L	0.006	1	3,317	19.9		
03	特殊作業員		人	0.037	1	28,496	1,054.35	○	
04	普通作業員		人	0.088	1	24,232	2,132.42	○	
05	世話役		人	0.035	1	30,992	1,084.72	○	
	その他		式	1	0.12	4,271.49	512.58		
	計						4,829.53		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	縁石工E型	m	1			8,400		代価表 0025
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.03	1	7,261.46	217.84		
02	型枠	普通合板型枠 － 基礎部 －	㎡	0.2	1	5,062.27	1,012.45		
03	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S8 粗骨材25	m3	0.024	1	24,500	588		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.024	1	12,475.88	299.42		
05	敷きﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	0.002	1	32,200	64.4		
06	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ地先C	180/190×100×600	個	1.667	1	830	1,383.61		
07	ﾌﾞﾛｯｸ据付工		m	1	1	4,829.53	4,829.53		代価表 0024
	計						8,395.25		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	縁石工P型	か所	1			8,130		代価表 0026
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.021	1	7,261.46	152.49		
02	型枠	普通合板型枠 － 基礎部 －	㎡	0.16	1	5,062.27	809.96		
03	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S8 粗骨材25	m3	0.024	1	24,500	588		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.024	1	12,475.88	299.42		
05	敷きﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	0.002	1	32,200	64.4		
06	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ地先C	150/190×200×600	個	1.667	1	830	1,383.61		
07	ﾌﾞﾛｯｸ据付工		m	1	1	4,829.53	4,829.53		代価表 0024
	計						8,127.41		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	街渠	街渠工A型	m	1			4,730		代価表 0027
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.05	1	7,261.46	363.07		
02	型枠	普通合板型枠 － 基礎部 －	㎡	0.2	1	5,062.27	1,012.45		
03	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S8 粗骨材25	m3	0.09	1	24,500	2,205		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.09	1	12,475.88	1,122.83		
05	伸縮目地	目地板ｔ＝10 瀝青質板	㎡	0.009	1	2,470	22.23		
	計						4,725.58		
	街渠	街渠工B型	m	1			5,100		代価表 0028
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.05	1	7,261.46	363.07		
02	型枠	普通合板型枠 － 基礎部 －	㎡	0.2	1	5,062.27	1,012.45		
03	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S8 粗骨材25	m3	0.1	1	24,500	2,450		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.1	1	12,475.88	1,247.59		
05	伸縮目地	目地板ｔ＝10 瀝青質板	㎡	0.009	1	2,470	22.23		
	計						5,095.34		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	街渠	街渠 T.C型	か所	1			7,240		代価表 0029
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.075	1	7,261.46	544.61		
02	型枠	普通合板型枠 － 基礎部 －	㎡	0.3	1	5,062.27	1,518.68		
03	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S8 粗骨材25	m3	0.14	1	24,500	3,430		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.14	1	12,475.88	1,746.62		
	計						7,239.91		
	境界工		m	1			7,860		代価表 0030
01	型枠	普通合板型枠 － 基礎部 －	㎡	0.2	1	5,062.27	1,012.45		
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S8 粗骨材25	m3	0.02	1	24,500	490		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.02	1	12,475.88	249.52		
04	敷きﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	0.002	1	32,200	64.4		
05	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ地先C	150×150×600	個	1.667	1	730	1,216.91		
06	ﾌﾞﾛｯｸ据付工		m	1	1	4,829.53	4,829.53		代価表 0024
	計						7,862.81		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	横断防止柵	H＝800 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	m	1			11,200		代価表 0031
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.003	1	7,261.46	21.78		
02	ﾌｪﾝｽ用ﾌﾞﾛｯｸ	30×30×50(cm)	個	0.333	1	2,060	685.98		
03	転落防止柵		m	1	1	7,560	7,560		
04	柵設置工		m	1	1	2,900	2,900		
	計						11,167.76		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾊﾞﾘｶｰ	1型 H875	か所	1			34,400		代価表 0032
01	ﾊﾞﾘｶｰ	1型 既製品 本体+芯材	基	1	1	18,540	18,540		
02	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.018	1	7,261.46	130.71		
03	型枠	普通合板型枠 － 基礎部 －	㎡	1	1	5,062.27	5,062.27		
04	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S8 粗骨材25	m3	0.125	1	24,500	3,062.5		
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.125	1	12,475.88	1,559.49		
06	普通作業員		人	0.2	1	24,232	4,846.4	○	
	その他		式	1	0.25	4,846.4	1,211.6		
	計						34,412.97		
	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H=1800	m	1			16,700		代価表 0033
01	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 標準図7-8	H=1800	m	1	1	16,708.58	16,708.58		
	計						16,708.58		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ	φ600 2面用 基礎共	か所	1			157,000		代価表 0034
01	標識柱設置	基礎共	基	1	1	63,960	63,960		
02	鏡体設置		m3	1	1	93,200	93,200		
	計						157,160		
	ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	t=5mm 機械 集積・積込み共	㎡	1			360		代価表 0035
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.05	1	7,260.78	363.04		
	計						363.04		
	舗装路盤材 とりこわし	t=25mm 機械 集積・積込み共	㎡	1			650		代価表 0036
01	舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.25	1	2,606.33	651.58		
	計						651.58		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装とりこわし	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸt60 ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝt30 機械 集積・積込み共	㎡	1			620		代価表 0037
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.06	1	10,323.57	619.41		
	計						619.41		
	L型側溝取壊し	基礎・街渠共 機械 集積、積込み共	m	1			2,190		代価表 0038
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 － 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.15	1	12,429.62	1,864.44		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.15	1	2,195.52	329.33		
	計						2,193.77		
	縁石ﾌﾞﾛｯｸ取壊し	基礎共 機械 集積、積込み共	m	1			920		代価表 0039
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 － 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.063	1	12,429.62	783.07		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.063	1	2,195.52	138.32		
	計						921.39		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	会所桝取壊し	450角 H300 機械 集積、積込み共	か所	1			750		代価表 0040
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 － 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.051	1	12,429.62	633.91		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.051	1	2,195.52	111.97		
	計						745.88		
	会所桝取壊し	450角 H500 機械 集積、積込み共	か所	1			1,070		代価表 0041
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 － 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.073	1	12,429.62	907.36		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.073	1	2,195.52	160.27		
	計						1,067.63		
	会所桝取壊し	450角 H600 機械 集積、積込み共	か所	1			1,240		代価表 0042
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 － 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.085	1	12,429.62	1,056.52		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.085	1	2,195.52	186.62		
	計						1,243.14		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	雨水人孔撤去	φ900 平均H1556 機械 集積、積込み共	か所	1			11,800		代価表 0043
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 － 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.805	1	12,429.62	10,005.84		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.805	1	2,195.52	1,767.39		
	計						11,773.23		
	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋撤去	φ600 T25 機械 集積、積込み共	か所	1			5,350		代価表 0044
01	ﾏﾝﾎｰﾙふた	取付手間 － 内径600	か所	1	0.3	15,648.2	4,694.46		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.3	1	2,195.52	658.66		
	計						5,353.12		
	ﾏﾝﾎｰﾙ開口閉塞		式	1			93,100		代価表 0045
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S18 粗骨材20	m3	0.53	1	24,500	12,985		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.53	1	12,475.88	6,612.22		
03	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.014	1	94,000	1,316		
04	鉄筋加工組立	小型構造物 － －	t	0.014	1	123,162.25	1,724.27		
05	鉄筋運搬費	4ｔ車 30km程度	t	0.014	1	6,180	86.52		
06	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	3.52	1	6,190.27	21,789.75		
07	型枠運搬費	4ｔ車 30km程度 往復	㎡	3.52	1	298.7	1,051.42		
08	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み (B種)	径13～16(間柱等) 取付手間	本	24	1	1,981.32	47,551.68		
	計						93,116.86		
	HP撤去	φ350 90° 基礎共 機械 集積、積込み共	m	1			1,160		代価表 0046
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 － 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.079	1	12,429.62	981.94		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.079	1	2,195.52	173.45		
	計						1,155.39		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	HP撤去	φ400 90° 基礎共 機械 集積、積込み共	m	1			1,420		代価表 0047
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 － 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.097	1	12,429.62	1,205.67		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.097	1	2,195.52	212.97		
	計						1,418.64		
	HP撤去	φ500 90° 基礎共 機械 集積、積込み共	m	1			2,370		代価表 0048
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 － 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.162	1	12,429.62	2,013.6		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.162	1	2,195.52	355.67		
	計						2,369.27		
	HP撤去	φ600 180° 基礎共 機械 集積、積込み共	m	1			8,070		代価表 0049
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 － 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.552	1	12,429.62	6,861.15		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.552	1	2,195.52	1,211.93		
	計						8,073.08		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	陶管撤去	φ150 90° 基礎共 機械 集積、積込み共	m	1			390		代価表 0050
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 － 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.027	1	12,429.62	335.6		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.027	1	2,195.52	59.28		
	計						394.88		
	陶管撤去	φ200 90° 基礎共 機械 集積、積込み共	m	1			730		代価表 0051
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 － 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.05	1	12,429.62	621.48		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.05	1	2,195.52	109.78		
	計						731.26		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水管撤去	VU φ100 積込共	m	1			810		代価表 0052
01	世話役		人	0.11	0.1	30,992	340.91	○	
02	普通作業員		人	0.11	0.1	24,232	266.55	○	
03	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 0.28㎥ 1.7t吊	日	0.04	0.1	48,380	193.52		代価表 0053
	その他		式	1	0.01	607.46	6.07		
	計						807.05		
	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 0.28㎥ 1.7t吊	日	1			48,400		代価表 0053
01	運転手(特殊)		人	1	1	28,392	28,392		
02	軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	L	35	1	140	4,900		
03	機械賃料	ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 0.28㎥ 1.7t吊	日	1.64	1	9,200	15,088		
	計						48,380		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水管撤去	VU φ200 積込共	m	1			910		代価表 0054
01	世話役		人	0.12	0.1	30,992	371.9	○	
02	普通作業員		人	0.12	0.1	24,232	290.78	○	
03	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 0.28㎥ 1.7t吊	日	0.05	0.1	48,380	241.9		代価表 0053
	その他		式	1	0.01	662.68	6.63		
	計						911.21		
	排水管撤去	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ φ600 積込共	m	1			2,120		代価表 0055
01	世話役		人	0.21	0.1	30,992	650.83	○	
02	普通作業員		人	0.42	0.1	24,232	1,017.74	○	
03	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 0.28㎥ 1.7t吊	日	0.09	0.1	48,380	435.42		代価表 0053
	その他		式	1	0.01	1,668.57	16.69		
	計						2,120.68		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	矢板工事	H2000　L233.9	式	1			4,130,000		代価表　0056
01	軽量鋼矢板建込工(標準有効幅 W=250mm)	Ⅱ型　t4mm　矢板長さ2.5m	m	251.3	1	4,964.69	1,247,626.6		
02	軽量鋼矢板整備費(標準有効幅 W=250mm)	Ⅱ型　t4mm	t	59.31	1	5,500	326,205		
03	軽量鋼矢板賃料(標準有効幅 W=250mm)	Ⅱ型　t4mm	t・日	177.92	1	125	22,240		
04	軽量鋼矢板引抜工(標準有効幅 W=250mm)	Ⅱ型　t4mm　矢板長さ2.5m	m	251.3	1	2,128.45	534,879.49		
05	軽量金属支保工	軽量金属腹起材（設置撤去共）2段　3.5m以下	m	251.3	1	1,837.37	461,731.08		
06	軽量金属支保工材基本料	軽量金属腹起材 W:110-120,H:120-130,L=3,000(mm)	本	316	1	500	158,000		
07	軽量金属支保工材賃料	軽量金属腹起材 W:110-120,H:120-130,L=3,000(mm)	本・日	948	1	52	49,296		
08	軽量金属支保工	軽量金属切梁材（設置撤去共）2段　3.5m以下	m	212.31	1	2,159.04	458,385.78		
09	軽量金属支保工材基本料	軽量金属切梁材 L=600-1,000(mm)	本	316	1	340	107,440		
10	軽量金属支保工材賃料	軽量金属切梁材 L=600-1,000(mm)	本・日	948	1	34	32,232		
11	軽量鋼矢板運搬費	運搬費(積込み・取卸し共)	t	59.31	1	12,320	730,699.2		
	計						4,128,735.15		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	矢板工事	H2500　L48.2	式	1			699,000		代価表　0057
01	軽量鋼矢板建込工(標準有効幅 W=250mm)	Ⅱ型　t4mm　矢板長さ2.5m	m	42.4	1	4,964.69	210,502.86		
02	軽量鋼矢板整備費(標準有効幅 W=250mm)	Ⅱ型　t4mm	t	10.01	1	5,500	55,055		
03	軽量鋼矢板賃料(標準有効幅 W=250mm)	Ⅱ型　t4mm	t・日	30.02	1	125	3,752.5		
04	軽量鋼矢板引抜工(標準有効幅 W=250mm)	Ⅱ型　t4mm　矢板長さ2.5m	m	42.4	1	2,128.45	90,246.28		
05	軽量金属支保工	軽量金属腹起材（設置撤去共）2段　3.5m以下	m	42.4	1	1,837.37	77,904.49		
06	軽量金属支保工材基本料	軽量金属腹起材 W:110-120,H:120-130,L=2,000(mm)	本	56	1	500	28,000		
07	軽量金属支保工材賃料	軽量金属腹起材 W:110-120,H:120-130,L=2,000(mm)	本・日	168	1	43	7,224		
08	軽量金属支保工	軽量金属切梁材（設置撤去共）2段　3.5m以下	m	36.18	1	2,159.04	78,114.07		
09	軽量金属支保工材基本料	軽量金属切梁材 L=600-1,000(mm)	本	56	1	340	19,040		
10	軽量金属支保工材賃料	軽量金属切梁材 L=600-1,000(mm)	本・日	168	1	34	5,712		
11	軽量鋼矢板運搬費	運搬費(積込み・取卸し共)	t	10.01	1	12,320	123,323.2		
	計						698,874.4		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水管撤去	VU　φ150　積込共	m	1			810		代価表　0058
01	世話役		人	0.11	0.1	30,992	340.91	○	
02	普通作業員		人	0.11	0.1	24,232	266.55	○	
03	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付　0.28㎥　1.7t吊	日	0.04	0.1	48,380	193.52		代価表　0053
	その他		式	1	0.01	607.46	6.07		
	計						807.05		
	汚水会所　撤去	φ200　H910 機械 集積、積込み共	か所	1			440		代価表　0059
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 － 集積　鉄筋切断　散水手間共	m3	0.03	1	12,429.62	372.89		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.03	1	2,195.52	65.87		
	計						438.76		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	植樹桝①撤去	集積、積込み共	m	1			340		代価表　0060
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 － 集積　鉄筋切断　散水手間共	m3	0.023	1	12,429.62	285.88		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.023	1	2,195.52	50.5		
	計						336.38		
	植樹桝②撤去	集積、積込み共	m	1			470		代価表　0061
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 － 集積　鉄筋切断　散水手間共	m3	0.032	1	12,429.62	397.75		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.032	1	2,195.52	70.26		
	計						468.01		
	伐根	中木　H3.0程度	本	1			5,120		代価表　0062
01	樹木撤去手間 中低木	H=2.0～3.0未満 －	本	1	1	5,116.01	5,116.01		
	計						5,116.01		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	樹木類 積込み		m3	1			1,940		代価表 0063
01	木材類 積込み	機 械	m3	1	1	1,935.32	1,935.32		
	計						1,935.32		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 1.5km以下	m3	1			790		代価表 0064
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 1.5km以下	m3	1	1	787.87	787.87		
	計						787.87		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 路盤材類 DID区間有り 60.5km以下	m3	1			7,970		代価表 0065
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	7,966.24	7,966.24		
	計						7,966.24		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊類 DID区間有り 8.5km以下	m3	1			2,280		代価表 0066
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 8.5km以下	m3	1	1	2,276.07	2,276.07		
	計						2,276.07		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ類 DID区間有り 1.5km以下	m3	1			790		代価表 0067
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 1.5km以下	m3	1	1	787.87	787.87		
	計						787.87		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 樹木類 DID区間有り 8.5km以下	m3	1			590		代価表 0068
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 8.5km以下	m3	1	1	591.42	591.42		
	計						591.42		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			2,760		代価表 0069
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	2,759.96	2,759.96		
	計						2,759.96		
	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 投棄料	m3	1			5,880		代価表 0070
01	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 投棄料	m3	1	1	5,875	5,875		
	計						5,875		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材処分	路盤材類　投棄料	m3	1			22,200		代価表　0071
01	とりこわし 発生材処分	砕石類　投棄料	m3	1	1	22,200	22,200		
	計						22,200		
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類　投棄料	m3	1			5,170		代価表　0072
01	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊　投棄料	m3	1	1	5,170	5,170		
	計						5,170		
	とりこわし 発生材処分	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ類　投棄料	m3	1			5,880		代価表　0073
01	発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	m3	1	1	5,875	5,875		
	計						5,875		
	とりこわし 発生材処分	樹木類　投棄料	m3	1			550		代価表　0074
01	とりこわし 発生材処分	木材類　投棄料	m3	1	1	550	550		
	計						550		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	m3	1			5,600		代価表　0075
01	とりこわし発生材 処分	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	m3	1	1	5,600	5,600		
	計						5,600		
	仮囲 ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ	H=1800　上部養生ｼｰﾄ共 5ヶ月程度	m	1			4,750		代価表　0076
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.56	1	3,614.82	2,024.3		
02	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.56	5	630.25	1,764.7		
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間　－ －	㎡	0.9	1	847.56	762.8		
04	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む　－ －	㎡	0.9	150	1.06	143.1		
05	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む　－ －	㎡	0.9	1	50.33	45.3		
06	仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		㎡	0.9	1	8.63	7.77		
	計						4,747.97		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮設電灯	移設	か所	1			8,370		代価表 0077
01	仮設電灯 標準図8-6	定額損料	か所	1	1	8,365.59	8,365.59		
	計						8,365.59		
	仮設電灯	全損	か所	1			10,100		代価表 0078
01	仮設電灯 標準図8-6	全損	か所	1	1	10,120.1	10,120.1		
	計						10,120.1		
	仮設電灯	10.5か月	か所	1			13,700		代価表 0079
01	仮設電灯 標準図8-6	定額損料	か所	1	1	8,365.59	8,365.59		
02	仮設電灯 標準図8-6	1ヶ月損料	か所	1	10.5	259.8	2,727.9		
03	仮設電灯 標準図8-6	電力費（日当り）	か所	1	330	7.79	2,570.7		
	計						13,664.19		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	交通誘導員	昼間 B 1人10.5か月	式	1			4,130,000		代価表 0080
01	交通誘導員	昼間 B -	人月	1	10.5	393,120	4,127,760		
	計						4,127,760		
	交通誘導員	昼間 B 2人5か月	式	1			3,930,000		代価表 0081
01	交通誘導員	昼間 B -	人月	2	5	393,120	3,931,200		
	計						3,931,200		
	仮設水道	配管延長13m共	式	1			83,700		代価表 0082
01	用水用配管	配管費 径20㎜	式	1	1	23,480.8	23,480.8		
02	用水用配管	量水器費 径25㎜	式	1	1	29,682.87	29,682.87		
03	配管費	VP管 径20	m	13	1	2,348.08	30,525.04		
	計						83,688.71		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮設看板	撤去共	か所	1			26,100		代価表 0083
01	仮設看板 標準図8-7		か所	1	1	22,777.6	22,777.6		
02	仮設看板 標準図8-7	撤去手間	か所	1	1	3,357.24	3,357.24		
	計						26,134.84		
	高圧洗浄機	10.5か月程度	台	1			779,000		代価表 0084
01	高圧洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	1	10.5	22,200	233,100		
02	高圧洗浄機	用水費 東大阪	月	1	10.5	44,550	467,775		
03	高圧洗浄機	電力費	月	1	10.5	7,394.52	77,642.46		
	計						778,517.46		
	素堀側溝 （土工事共）		m	1			5,780		代価表 0085
01	素堀側溝 （土工事共） 標準図8-2		m	1	1	5,778.86	5,778.86		
	計						5,778.86		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮設会所 1200角	土工事共	か所	1			58,700		代価表 0086
01	仮設会所 1200角 標準図8-4	土工事共	か所	1	1	58,719	58,719		
	計						58,719		
	VP管敷設 （矢板無し）	径200	m	1			8,340		代価表 0087
01	VP管敷設 （矢板無し） 標準図1-16準	径200	m	1	1	8,344.55	8,344.55		
	計						8,344.55		
	ｶﾗｰｺｰﾝ	5か月	か所	1			770		代価表 0088
01	ｶﾗｰｺｰﾝ	基本料	か所	1	1	60	60		
02	ｶﾗｰｺｰﾝ	賃料	か所	1	150	4	600		
03	軽作業員		人	0.005	1	16,952	84.76	○	
	その他		式	1	0.26	84.76	22.04		
	計						766.8		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺｰﾝﾊﾟｰ	5か月	か所	1			2,940		代価表 0089
01	ｺｰﾝﾊﾟｰ	基本料	か所	1	1	160	160		
02	ｺｰﾝﾊﾟｰ	賃料	か所	1	150	9	1,350		
03	軽作業員		人	0.067	1	16,952	1,135.78	○	
	その他		式	1	0.26	1,135.78	295.3		
	計						2,941.08		
	ｺｰﾝｳｪｲﾄ	5か月	か所	1			740		代価表 0090
01	ｺｰﾝｳｪｲﾄ	基本料	か所	1	1	50	50		
02	ｺｰﾝｳｪｲﾄ	賃料	か所	1	150	4	600		
03	軽作業員		人	0.004	1	16,952	67.81	○	
	その他		式	1	0.26	67.81	17.63		
	計						735.44		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮囲撤去 ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準	(A) 撤去手間	m	1			400		代価表 0091
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 撤去手間	か所	0.56	1	715.98	400.95		
	計						400.95		
	仮設門扉撤去 ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ	W=7300 撤去処分 発生材積込みまで含む	か所	1			110,000		代価表 0092
01	仮設門扉 ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ 標準図8-5	W=7300 撤去処分 発生材積込みまで含む	か所	1	1	110,316.55	110,316.55		
	計						110,316.55		
	仮囲(成型鋼板 H=3000)撤去	撤去手間 -	m	1			2,560		代価表 0093
01	仮囲(A) (ｶﾗｰ鋼板 H=3000) 標準図8-A	撤去手間 -	m	1	1	2,564.72	2,564.72		
	計						2,564.72		
	試掘	埋設管撤去時	か所	1			42,000		代価表 0094
01	試掘	深 1000	か所	1	2	21,013.34	42,026.68		
	計						42,026.68		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	平板載荷試験		か所	1			66,600		代価表 0095
01	平板載荷試験		か所	1	1	66,600	66,600		
	計						66,600		

○は「その他」の率対象