令和7年8月

工 事 名 称 大阪府営貝塚橋本第２住宅第１次道路整備その他工事（第２工区）

総工事費 ￥２３７，６８９，１００

工事価格 ￥２１６，０８１，０００

工 事 概 要 （工事場所：貝塚市橋本 ）
道路整備工事一式 L=205ｍ、アスファルト舗装2026㎡、 カラーアスファルト舗装533㎡ 雨水管布設工事193ｍ、汚水管布設100ｍ 公園整備工事一式、電気設備工事一式 機械設備工事一式 公　　告　　日　R7.8.21 入札書の開札日　R7.9.11 （工期）約　11.7　ヶ月

請負業者名				
請負金額￥		工期	契約締結日　～	R8.9.16

NO. 1　　大　　阪　　府

名　　称	単位	金額(円)	小計(円)	備　　考
1, 直接工事費				
[1] 建築工事	一式	108,467,974		
[2] 機械設備工事	一式	575,440		
[3] 電気設備工事	一式	2,778,054		
[4] ガス設備工事	一式	0		
[5] 昇降機設備工事	一式	0		
[6]	一式			
小　　計			111,821,468	
2. 共　通　費				
				A　E　M（昇降機）
共通仮設費	一式	61,084,135		61,084,135（建築込み）（建築込み）（建築込み）
現場管理費	一式	19,594,312		19,594,312（建築込み）（建築込み）（建築込み）経費率　合計
一般管理費等	一式	23,581,085		32.09% （契約保証費率除く）
小　　計			104,259,532	
3. 工事価格	（1＋2）		216,081,000	
4. 消費税相当額	一式		21,608,100	税率10%
5. 総工事費	（3＋4）		237,689,100	

[1]　共 通 仮 設 費

A、　すべての直接工事費　111,821,468
A'、　率算定の直接工事費　79,751,611
（直工－C－B'）

○ A'に対する共通仮設費率
α　5.48%

○ A'に対する共通仮設費
A' × α
A"　4,370,388

共通仮設費対象外
B、　処 分 費 等　14,076,445（一般管理費等のみ対象）
ガス設備工事　0（一般管理費等のみ対象）
B'　処分費等+ガス設備工事　14,076,445

C、　住宅関係特殊工事

	名　称	単位	金　額
い	杭 工 事	一式	0
ろ	造 園 工 事	一式	727,020
は	舗 装 工 事	一式	17,266,392
に	撤 去 工 事	一式	0
ほ	鉄 骨 工 事	一式	0
へ	電 障 工 事	一式	0
と	特殊な室内装備品（家具・書架及び実験台類）	一式	0
ち	そ の 他（畳等）	一式	0
	い ～ ち の計	C'	17,993,412

住宅関係特殊工事に対する共通仮設費率　1%

○ Cに対する共通仮設費率
C' × 率
C"　179,934

D、共通仮設費のその他積上げ部分

	単位	金　額
（1） 共通仮設費積上分	一式	56,533,813
（2） その他積上げ（ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ費等）	一式	0

(1)～(2)の計
D'　56,533,813

D'に含まれる処分費及び特殊工事費

イ、処分費	一式	7108264	ｽｸﾗｯﾌﾟ共
ロ、特殊工事費	一式	0	

D" イ＋ロの計　7108264

E、（A"＋C"＋D'）　**共通仮設費　61,084,135**

［２］　現 場 管 理 費 ・ 一 般 管 理 費 等

F、　率算定の純工事費
（A’ ＋ E － C” － D”）　133,547,548

● Fに対する現場管理費率
β　14.40%

Fa、　一般工事の純工事費
（A’ ＋ A”）　84,121,999

● Faに対する現場管理費
Fa × β
F’　12,113,567

G、住宅関係特殊工事の純工事費
（共仮分を含む）
（C’ ＋ C” ＋ D’ロ）　18,173,346

その他工事に
対する現場管理費率
2%

● Gに対する現場管理費
G × 率
G’　363,466

H、共通仮設費の
その他積上げ部分
（D’ － D”）　56,533,813 －　7108264

● (D’－D”)に対する現場管理費
（D’ － D”） × β
H’　7,117,279

I、現場管理費のその他積上げ部分

		単位	金額
（1）	その他積上げ　内訳別紙	一式	0
		計	
		I’	0

J、(F’＋I’＋G’＋H’)　**現 場 管 理 費　19,594,312**

K、　一般工事の工事原価
（Fa ＋ F’）　96,235,566

L、住宅関係特殊工事の工事原価
（G ＋ G’）　18,536,812

M、共通仮設費のその他積上げ工事原価
（D’－D” ＋ H’）　56,542,828

N、一般管理費等のその他積上げ部分

		単位	金額
（1）その他積上げ	内訳別紙	一式	0
		計	
		N’	0

O、率計算の工事原価
K＋L＋ M＋B’＋I’　192,499,915

◎ Oに対する一般管理費等率
γ　12.21%

O’率に掛ける工事原価　192,499,915

P、契約保証費　一般管理費等の補正値
※　必要有り　0.04%

◎ O’ × 補正値
P’　76,999

Q、O’ × γ ＋ N’ ＋ P’　一 般 管 理 費 等　23,581,238

数値処理　-153

数値処理後小計　**一 般 管 理 費 等　23,581,085**

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
屋外付帯工事	1	式	108,467,974	
計			108,467,974	

屋外付帯工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
道路整備工事（2工区）	1	式	90,291,161	
公園工事	1	式	18,176,813	
計			108,467,974	

屋外付帯工事　中科目別内訳

屋外付帯工事					
科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
道路整備工事（2工区）	屋外土工	1	式	10,962,572	
道路整備工事（2工区）	舗装	1	式	15,319,830	
道路整備工事（2工区）	排水（雨水）	1	式	22,809,835	
道路整備工事（2工区）	排水（汚水）	1	式	4,827,430	
道路整備工事（2工区）	境界ﾌﾞﾛｯｸ	1	式	7,240,421	
道路整備工事（2工区）	工作物	1	式	6,759,016	
道路整備工事（2工区）	撤去	1	式	8,811,830	
道路整備工事（2工区）	発生材運搬・処分	1	式	13,560,227	
計				90,291,161	
公園工事	屋外土工	1	式	1,164,284	
公園工事	舗装	1	式	1,946,562	
公園工事	排水	1	式	2,255,902	
公園工事	門・囲障	1	式	3,188,100	
公園工事	境界ﾌﾞﾛｯｸ	1	式	2,733,998	
公園工事	工作物	1	式	3,075,440	

屋外付帯工事　中科目別内訳

屋外付帯工事					
科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
公園工事	撤去	1	式	686,225	
公園工事	発生材運搬・処分	1	式	3,126,302	
計				18,176,813	

屋外付帯工事　細目別内訳

屋外付帯工事	道路整備工事（2工区）			屋外土工		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	つぼ，布掘り 深さ2.5m程度	3,420.3	m3	640	2,188,992	
埋戻し(B種)	-　発生土	2,867	m3	920	2,637,640	
路床安定処理工 t=500	ｾﾒﾝﾄ系固化材 一般軟弱土用 5.25t/100m3 地盤改良手間共	1,452	m3	1,750	2,541,000	代価表　0001
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 8.5km以下	772	m3	1,860	1,435,920	代価表　0002
建設発生土処分	投棄料	772	m3	2,160	1,667,520	代価表　0003
土工機械運搬		1	式		76,500	代価表　0004
重機回送費	根切り(ｸﾗﾑｼｪﾙ使用) 分解組立共	1	式		415,000	代価表　0005
計					10,962,572	

屋外付帯工事　細目別内訳

屋外付帯工事	道路整備工事（2工区）			舗装		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接仮設	道路舗装部（市道麻生中橋本線共）	2,880	㎡	430	1,238,400	
車道ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	t50-100-150	1,324	㎡	4,580	6,063,920	代価表　0006
歩道ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	t30-100	706	㎡	3,800	2,682,800	代価表　0007
歩道ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	t30-60 (市道麻生中橋本線)	316	㎡	3,800	1,200,800	代価表　0008
ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	500㎡～1000㎡未満 ｶﾗｰAS t50＋PK-3＋RC40 t200	534	㎡	7,030	3,754,020	代価表　0009
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	500㎡未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ版 t150＋PK-3＋RC40 t150 ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ6φ×150ｸﾛｽ共	1.8	㎡	9,890	17,802	代価表　0010
区画線工	実線 15cm -　-	25.2	m	440	11,088	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 機械運搬	往復 500㎡以上 路盤工共 -	1	式		351,000	代価表　0011
計					15,319,830	

屋外付帯工事　細目別内訳

屋外付帯工事	道路整備工事（2工区）			排水（雨水）		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
集水桝	C-1	16	か所	97,200	1,555,200	代価表　0012
集水桝	C-2	7	か所	80,600	564,200	代価表　0014
集水桝取付管工	VU200　材工共	25	か所	29,100	727,500	代価表　0015
削孔	HP φ300+50 1号人孔	1	か所	11,100	11,100	代価表　0016
削孔	HP φ300+50 3号人孔	1	か所	18,600	18,600	代価表　0017
ﾓﾙﾀﾙ詰め		0.04	m3	32,400	1,296	代価表　0018
横断側溝		5.4	m	69,400	374,760	代価表　0019
VU管敷設 (矢板無し)	径200	43.1	m	7,890	340,059	代価表　0020
ﾋｭｰﾑ管敷設 （180° 基礎）	1種 径300	75.5	m	19,800	1,494,900	代価表　0021
ﾋｭｰﾑ管敷設	1種 径400	41	m	26,800	1,098,800	代価表　0022
ﾋｭｰﾑ管敷設 （180° 基礎）	1種 径500	126.3	m	34,400	4,344,720	代価表　0023
ﾋｭｰﾑ管敷設 （180° 基礎）	1種 径600	24.1	m	42,000	1,012,200	代価表　0024
ﾋｭｰﾑ管敷設 （180° 基礎）	1種 径700	29.8	m	49,000	1,460,200	代価表　0025
雨水人孔	NO.21	1	か所	138,100	138,100	
雨水人孔	NO.22	1	か所	488,700	488,700	

屋外付帯工事　細目別内訳

屋外付帯工事	道路整備工事（2工区）			排水（雨水）		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
雨水人孔	NO.23	1	か所	159,300	159,300	
雨水人孔	NO.24	1	か所	172,800	172,800	
雨水人孔	NO.25	1	か所	195,800	195,800	
雨水人孔	NO.26	1	か所	553,500	553,500	
雨水人孔	NO.26-1	1	か所	531,400	531,400	
雨水人孔	NO.28	1	か所	363,300	363,300	
雨水人孔	NO.28-1	1	か所	138,100	138,100	
雨水人孔	NO.28-2	1	か所	138,100	138,100	
雨水人孔	NO.28-3	1	か所	175,000	175,000	
貝塚市型雨水人孔蓋		11	組	94,200	1,036,200	
矢板工事	H2000　L25.44	1	式		556,000	代価表　0026
矢板工事	H3000　L143.83	1	式		3,410,000	代価表　0027
矢板工事	H3500　L68.58	1	式		1,750,000	代価表　0028
計					22,809,835	

屋外付帯工事　細目別内訳

屋外付帯工事		道路整備工事（2工区）			排水（汚水）	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
VU管敷設 (矢板有り)	径200	101	m	8,430	851,430	代価表　0029
汚水人孔	H2000	3	か所	296,000	888,000	代価表　0030
汚水人孔	H2100	1	か所	306,000	306,000	代価表　0031
汚水人孔	H2200	1	か所	351,000	351,000	代価表　0032
貝塚市型汚水人孔蓋		5	組	94,200	471,000	
矢板工事	H2500　L100.5	1	式		1,960,000	代価表　0033
計					4,827,430	

屋外付帯工事　細目別内訳

屋外付帯工事		道路整備工事（2工区）			境界ﾌﾞﾛｯｸ	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	縁石工A型	204	m	9,370	1,911,480	代価表　0034
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	縁石工B型	90.5	m	8,320	752,960	代価表　0036
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	縁石工E型	51.6	m	8,400	433,440	代価表　0037
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	縁石工P型	7	か所	8,130	56,910	代価表　0038
街渠	街渠工A型	287	m	4,730	1,357,510	代価表　0039
街渠	街渠工B型	51.6	m	5,100	263,160	代価表　0040
街渠	街渠工C型	8	か所	7,240	57,920	代価表　0041
境界工		276	m	7,860	2,169,360	代価表　0042
（宅内雨水排水）						
境界ﾌﾞﾛｯｸ	雨-1-1	4.2	m	9,370	39,354	代価表　0043
境界ﾌﾞﾛｯｸ	雨-1-2	0.7	m	8,400	5,880	代価表　0044
境界ﾌﾞﾛｯｸ	雨-1-3	0.7	m	8,540	5,978	代価表　0045
境界ﾌﾞﾛｯｸ	雨-1-4	11.4	m	14,400	164,160	代価表　0046
街渠	雨-1-1	2.8	m	4,730	13,244	代価表　0047
街渠	雨-1-2	0.7	m	5,100	3,570	代価表　0048

屋外付帯工事　細目別内訳

屋外付帯工事	道路整備工事（2工区）			境界ﾌﾞﾛｯｸ		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
U字型側溝(ﾄﾗﾌ) 標準図1-9	(A) 幅240	0.7	m	7,850	5,495	
計					7,240,421	

屋外付帯工事　細目別内訳

屋外付帯工事	道路整備工事（2工区）			工作物		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
横断防止柵	H＝800　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	289	m	11,200	3,236,800	代価表　0049
ﾊﾞﾘｶｰ	I型　H875	16	か所	34,400	550,400	代価表　0050
車止め　I型 標準図7-4	(A)可動式	10	か所	34,300	343,000	
重力式擁壁	H＝900	91.2	m	23,700	2,161,440	代価表　0051
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	基本料金共	1	式		153,376	別紙 00-0001
ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ	φ600　2面用　基礎共	2	か所	157,000	314,000	代価表　0052
計					6,759,016	

屋外付帯工事　細目別内訳

屋外付帯工事	道路整備工事（2工区）			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
（舗装撤去）						
ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	t=5mm 機械 集積・積込み共	1,606	㎡	360	578,160	代価表　0053
舗装路盤材 とりこわし	t=25mm 機械 集積・積込み共	1,606	㎡	650	1,043,900	代価表　0054
ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし (歩道)	t=3mm 機械 集積・積込み共	201	㎡	220	44,220	代価表　0055
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装 とりこわし	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸt60 ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝt30 機械 集積・積込み共	316	㎡	620	195,920	代価表　0056
ｶｯﾀｰ切断（舗装面 ）	ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式	66	m	530	34,980	
L型側溝とりこわ し	基礎・街渠共 機械 集積、積込み共	334	m	2,190	731,460	代価表　0057
（雨水排水撤去）						
会所桝撤去	540角　H400 機械 集積・積込み共	9	か所	2,930	26,370	代価表　0058
U型側溝撤去	U-300 機械 集積・積込み共	10.7	m	780	8,346	代価表　0059
雨水人孔撤去	φ900　平均H1548 機械 集積・積込み共	7	か所	11,700	81,900	代価表　0060
ﾏﾝﾎｰﾙ蓋撤去	φ600　T25 機械 集積・積込み共	7	か所	5,350	37,450	代価表　0061
HP撤去	φ200　90°　基礎共 機械 集積・積込み共	15.9	m	250	3,975	代価表　0062
HP撤去	φ300　90°　基礎共 機械 集積・積込み共	24.9	m	410	10,209	代価表　0063
HP撤去	φ350　90°　基礎共 機械 集積・積込み共	35.1	m	2,560	89,856	代価表　0064

屋外付帯工事　細目別内訳

屋外付帯工事	道路整備工事（2工区）			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
HP撤去	φ400　90°　基礎共 機械 集積・積込み共	50.9	m	3,990	203,091	代価表　0065
HP撤去	φ450　90°　基礎共 機械 集積・積込み共	15.2	m	780	11,856	代価表　0066
HP撤去	φ500　90°　基礎共 機械 集積・積込み共	9.2	m	4,310	39,652	代価表　0067
HP撤去	φ600　180°　基礎共 機械 集積・積込み共	31.1	m	4,650	144,615	代価表　0068
HP管撤去	φ700　180°　基礎共 機械 集積・積込み共	21	m	2,590	54,390	代価表　0069
陶管撤去	φ120　90°　基礎共 機械 集積・積込み共	2.5	m	180	450	代価表　0070
排水管撤去	VU　φ100　積込共	13.8	m	810	11,178	代価表　0071
排水管撤去	VU　φ150　積込共	7.5	m	810	6,075	代価表　0073
排水管撤去	VU　φ200　積込共	29.8	m	910	27,118	代価表　0074
排水管撤去	VU　φ250　積込共	5	m	970	4,850	代価表　0075
矢板工事	H2000　L68.1	1	式		1,340,000	代価表　0076
矢板工事	H2500　L46.2	1	式		835,000	代価表　0077
（汚水排水撤去）						
HP撤去	φ300　90°　基礎共 機械 集積・積込み共	105	m	410	43,050	代価表　0063
汚水会所　撤去	φ900　H2200 機械 集積・積込み共	9	か所	1,070	9,630	代価表　0078

屋外付帯工事　細目別内訳

屋外付帯工事	道路整備工事（2工区）			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾏﾝﾎｰﾙ蓋撤去	φ600　T25 機械 集積・積込み共	9	か所	5,350	48,150	代価表　0061
矢板工事	H2500　L105	1	式		2,040,000	代価表　0079
（宅内排水撤去）						
ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし	t=150mm 集積、積込み共	1.8	㎡	1,550	2,790	代価表　0080
境界ﾌﾞﾛｯｸ取壊し	雨-1-1 機械 集積・積込み共	2.8	m	2,630	7,364	代価表　0081
境界ﾌﾞﾛｯｸ取壊し	雨-1-1　ﾌﾞﾛｯｸのみ 機械 集積・積込み共	1.4	m	940	1,316	代価表　0082
境界ﾌﾞﾛｯｸ取壊し	雨-1-2 機械 集積・積込み共	0.7	m	2,340	1,638	代価表　0083
境界ﾌﾞﾛｯｸ取壊し	雨-1-3 機械 集積・積込み共	0.7	m	880	616	代価表　0084
U型側溝取壊し	U-240 機械 集積・積込み共	0.7	m	430	301	代価表　0085
境界ﾌﾞﾛｯｸ取壊し	雨-1-4 機械 集積・積込み共	4.6	m	590	2,714	代価表　0086
駐輪場とりこわし	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎共　2スパン 機械 集積・積込み共	1	か所	45,300	45,300	代価表　0087
（その他撤去）						
除草		5,442	㎡	150	816,300	
伐根	中木　H=3.0程度	22	本	5,120	112,640	代価表　0088
とりこわし機械 運搬 (ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3	1	往復	115,000	115,000	

屋外付帯工事　細目別内訳

屋外付帯工事	道路整備工事（2工区）			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					8,811,830	

屋外付帯工事　細目別内訳

屋外付帯工事	道路整備工事（2工区）			発生材運搬・処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
樹木類 積込み	機械	4.2	m3	1,940	8,148	代価表　0089
発生材運搬		1	式		3,511,432	別紙 00-0002
発生材処分	処分費	1	式		10,171,747	別紙 00-0003
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	4.6	t	▲28,500	▲131,100	
計					13,560,227	

屋外付帯工事　細目別内訳

屋外付帯工事	公園工事			屋外土工		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 －	322	m3	1,180	379,960	
根切り	小規模土工 － （仮設駐車場）	33.5	m3	1,180	39,530	
盛土(B種)	発生土	617	m3	920	567,640	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土 （仮設駐車場）	43.7	m3	2,160	94,392	
敷きならし	締め固め共	10.2	m3	560	5,712	
種子吹付		335	㎡	230	77,050	代価表　0102
計					1,164,284	

屋外付帯工事　細目別内訳

屋外付帯工事	公園工事			舗装		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接仮設		191.7	㎡	430	82,431	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(A) 標準図3-3	500㎡未満 再生AS t30＋PK-3＋RC40 t100	42.1	㎡	3,410	143,561	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(B) 標準図3-3	500㎡未満 再生AS t50＋PK-3＋RC40 t150	69.1	㎡	4,420	305,422	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(C)	500㎡未満 再生AS t50＋PK-3＋RC40 t250	81.7	㎡	5,640	460,788	代価表　0103
真砂土舗装	川砂　苔汁共	1,446	㎡	660	954,360	代価表　0104
計					1,946,562	

屋外付帯工事　細目別内訳

屋外付帯工事	公園工事			排水		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所 (蓋共) 標準図2-11	C　H=630	2	か所	19,100	38,200	
VP管敷設 (矢板無し)	径200	15.8	m	8,340	131,772	代価表　0105
U字型側溝(ﾄﾗﾌ) 標準図1-9	(A) 幅150　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ共	154	m	13,400	2,063,600	代価表　0106
削孔	VPφ200+50 1号人孔	1	か所	7,990	7,990	代価表　0107
削孔	VPφ200+50 2号人孔	1	か所	11,100	11,100	代価表　0108
ﾓﾙﾀﾙ詰め		0.1	m3	32,400	3,240	代価表　0018
計					2,255,902	

屋外付帯工事		公園工事				門・囲障	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考	
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 標準図7-8	H=1200	11	m	12,000	132,000		
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 標準図7-8	H=1800	183	m	16,700	3,056,100		
計					3,188,100		

屋外付帯工事　細目別内訳

屋外付帯工事		公園工事				境界ﾌﾞﾛｯｸ	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考	
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1) (A)(1)	K-2	76.5	m	6,180	472,770	代価表	0109
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1) (A)(2)	K-2	80.6	m	6,750	544,050	代価表	0110
境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)(A)	K-3	77.2	m	14,400	1,111,680	代価表	0111
境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)(C)	K-3	11.4	m	15,500	176,700	代価表	0112
歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ (R部)	K-13	6	m	9,030	54,180	代価表	0113
歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ (直線部)	K-14	4.2	m	8,540	35,868	代価表	0114
縁石街渠 (切下げ部)	K-12	10	m	15,500	155,000	代価表	0115
縁石街渠 (一般部)	K-11	14.7	m	12,500	183,750	代価表	0116
計					2,733,998		

屋外付帯工事	公園工事			工作物		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ベンチ	W1800	12	か所	95,100	1,141,200	代価表　0117
車止め　I型 標準図7-4	(A)可動式	4	か所	34,300	137,200	
落下防止手摺	高さ1,100mm、全長2,70mm あと施工ｱﾝｶｰM10　材工共	1	式		98,500	
落下防止柵	H1100　基礎ﾌﾞﾛｯｸ G-3	3.2	m	11,100	35,520	代価表　0118
ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ	φ600　2面用　基礎共	1	か所	157,000	157,000	代価表　0052
駐車禁止看板	移設手間のみ G-4	1	か所	135,000	135,000	代価表　0119
屋外掲示板	G-1	1	か所	644,000	644,000	代価表　0120
アベリア （材工共）	H0.6 W0.4	168	株	1,340	225,120	代価表　0121
ソメイヨシノ （材工共）	H4.0 C0.21 W1.8	6	本	42,400	254,400	代価表　0122
クロガネモチ （材工共）	H2.5　W0.7	4	本	15,200	60,800	代価表　0123
客土		7	m3	4,220	29,540	代価表　0124
鳥居型二本支柱 標準図4-7		10	基	6,610	66,100	
立札 標準図4-3		4	基	5,290	21,160	
樹木ﾌﾟﾚｰﾄ（A） 標準図4-2		10	枚	760	7,600	
植栽機械運搬 (ﾊﾞｯｸﾎｳ)		1	往復	62,300	62,300	代価表　0125

屋外付帯工事　細目別内訳

屋外付帯工事	公園工事			工作物		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					3,075,440	

屋外付帯工事　細目別内訳

屋外付帯工事	公園工事			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装とりこわし	t=5mm 機械　集積・積込み共 (仮設駐車場)	472.8	㎡	360	170,208	代価表　0126
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装とりこわし	t=5mm 機械　集積・積込み共	89.9	㎡	360	32,364	代価表　0127
舗装路盤材とりこわし	t=15mm 機械 集積・積込み共 (仮設駐車場)	472.8	㎡	390	184,392	代価表　0128
舗装路盤材とりこわし	t=25mm 機械 集積・積込み共	72	㎡	650	46,800	代価表　0054
ｶｯﾀｰ切断（舗装面）	ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式	37.7	m	530	19,981	
Uﾄﾗﾌ撤去	U-150 機械 集積、積込み共	69.5	m	750	52,125	代価表　0129
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	T-1B　180×100 機械 集積、積込み共	5.2	m	1,450	7,540	代価表　0130
境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	T-4A　200×100 機械 集積、積込み共	44.2	m	310	13,702	代価表　0131
境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	T-3A　150×150 機械 集積、積込み共	49.8	m	370	18,426	代価表　0132
I型ﾊﾞﾘｶｰ撤去	T-9　基礎共 機械 集積、積込み共	7	本	970	6,790	代価表　0133
車止め撤去	L600 機械 集積、積込み共	32	か所	71	2,272	代価表　0134
駐車場ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去	W500×H300 基礎共 機械 集積・積込み共	8	か所	360	2,880	代価表　0135
縁石・街渠とりこわし	基礎・街渠共 機械 集積・積込み共	13.6	m	2,190	29,784	代価表　0136
雨水桝撤去	φ900　平均H1405 機械 集積、積込み共	2	か所	2,760	5,520	代価表　0137
ﾏﾝﾎｰﾙ蓋撤去	φ600　T25 機械 集積、積込み共	2	か所	5,350	10,700	代価表　0138

屋外付帯工事　細目別内訳

屋外付帯工事	公園工事			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
HP撤去	φ500　90° 基礎共 機械 集積、積込み共	85.3	m	970	82,741	代価表　0139
計					686,225	

屋外付帯工事		公園工事			発生材運搬・処分	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬		1	式		810,409	別紙 00-0004
発生材処分	処分費	1	式		2,315,893	別紙 00-0005
計					3,126,302	

屋外付帯工事　別紙明細

屋外付帯工事	道路整備工事（2工区）			工作物		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	基本料金共	1	式		153,376	別紙 00-0001
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	39.2	m3	1,030	40,376	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1	回	113,000	113,000	
計					153,376	

屋外付帯工事　別紙明細

屋外付帯工事	道路整備工事（2工区）			発生材運搬・処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬		1	式		3,511,432	別紙 00-0002
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　1.5km以下	116.5	m3	790	92,035	代価表　0090
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　路盤材類 DID区間有り　60.0km以下	402	m3	7,970	3,203,940	代価表　0091
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　8.5km以下	86.5	m3	2,280	197,220	代価表　0092
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ類 DID区間有り　1.5km以下	18.9	m3	790	14,931	代価表　0093
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　樹木類 DID区間有り　8.5km以下	4.2	m3	590	2,478	代価表　0094
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り　60.0km以下	0.3	m3	2,760	828	代価表　0095
計					3,511,432	

屋外付帯工事　別紙明細

屋外付帯工事	道路整備工事（2工区）			発生材運搬・処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分	処分費	1	式		10,171,747	別紙 00-0003
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	116.5	m3	5,880	685,020	代価表　0096
とりこわし 発生材処分	路盤材類　投棄料	402	m3	22,200	8,924,400	代価表　0097
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類　投棄料	86.5	m3	5,170	447,205	代価表　0098
とりこわし 発生材処分	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ類　投棄料	18.9	m3	5,880	111,132	代価表　0099
とりこわし 発生材処分	樹木類　投棄料	4.2	m3	550	2,310	代価表　0100
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	0.3	m3	5,600	1,680	代価表　0101
計					10,171,747	

屋外付帯工事　別紙明細

屋外付帯工事	公園工事			発生材運搬・処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬		1	式		810,409	別紙 00-0004
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　1.5km以下	24.8	m3	790	19,592	代価表　0090
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　路盤材類 DID区間有り　60.0km以下	91.3	m3	7,970	727,661	代価表　0091
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　8.5km以下	27.7	m3	2,280	63,156	代価表　0092
計					810,409	
発生材処分	処分費	1	式		2,315,893	別紙 00-0005
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	24.8	m3	5,880	145,824	代価表　0096
とりこわし 発生材処分	路盤材類　投棄料	91.3	m3	22,200	2,026,860	代価表　0097
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類　投棄料	27.7	m3	5,170	143,209	代価表　0098
計					2,315,893	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(2工区)						
仮囲 ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ	H1800　ｼｰﾄ張り共	1	式		3,158,310	別紙 00-0006
仮囲(成型鋼板 H=3000)		1	式		4,285,090	別紙 00-0007
仮設電灯		1	式		353,680	別紙 00-0008
交通誘導員		1	式		11,993,000	別紙 00-0009
仮設水道	配管延長146ｍ共	1	式		396,000	代価表　0161
仮設看板	撤去共	6	か所	26,100	156,600	代価表　0162
高圧洗浄機		1	式		1,780,000	別紙 00-0010
素堀側溝 (土工事共)		226	m	5,780	1,306,280	代価表　0165
仮設会所　1200角	土工事共	1	か所	58,700	58,700	代価表　0166
VP管敷設 (矢板無し)	径200	8	m	8,340	66,720	代価表　0105
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H=1800	258	m	16,700	4,308,600	代価表　0167
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ門扉	W4000　H1800	1	か所	338,900	338,900	
仮設門扉		1	式		1,597,000	別紙 00-0011
ｶﾗｰｺｰﾝ	6か月	43	か所	890	38,270	代価表　0171

共通仮設費(積上)　明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺｰﾝﾊﾞｰ	6か月	42	か所	3,210	134,820	代価表　0172
ｺｰﾝｳｪｲﾄ	6か月	43	か所	860	36,980	代価表　0173
(仮設車路)						
根切り	小規模土工 -	87.7	m3	1,180	103,486	
敷きならし	締め固め共	84.1	m3	560	47,096	
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	1	往復	42,100	42,100	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	1000㎡～2500㎡未満 再生AS t50＋PK-3＋RC40 t250	1,890	㎡	3,410	6,444,900	代価表　0174
区画線工	実線 15cm -　　-	130	m	440	57,200	
境界ﾌﾞﾛｯｸ(C)	150(170)*200	286	m	7,060	2,019,160	代価表　0175
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	0.8	m	2,020	1,616	
境界ﾌﾞﾛｯｸ(A)撤去	仮撤-1　W180×H210 機械 集積・積込み共	10.6	m	4,080	43,248	代価表　0176
境界ﾌﾞﾛｯｸ(B)撤去	仮撤-2　W100×H200 機械 集積・積込み共	5.3	m	220	1,166	代価表　0177
花壇撤去	仮撤-3　W100×H210 機械 集積・積込み共	10.6	m	230	2,438	代価表　0178
ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	t=5mm 機械 集積・積込み共	2,305	㎡	360	829,800	代価表　0053
舗装路盤材 とりこわし	t=25mm 機械 集積・積込み共	2,305	㎡	650	1,498,250	代価表　0054

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去(C)	C-1　W150　H200 機械 集積・積込み共	286	m	650	185,900	代価表　0179
境界ﾌﾞﾛｯｸ(A)復旧	仮撤-1　W180×H200	10.6	m	4,300	45,580	代価表　0180
境界ﾌﾞﾛｯｸ(B)復旧	仮撤-2　W100×H200	5.3	m	2,900	15,370	代価表　0181
花壇復旧	仮撤-3　W100×H210	10.6	m	2,900	30,740	代価表　0182
伐根	幹周20～30cm 機械併用	6	本	14,500	87,000	代価表　0183
(仮設乗入口)						
歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ-1 撤去	仮撤(撤)-1 機械 集積・積込み共	4.2	m	1,600	6,720	代価表　0184
歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ-2 撤去	仮撤(撤)-2 機械 集積・積込み共	9.8	m	1,630	15,974	代価表　0185
花壇とりこわし	仮撤(撤)-4 機械 集積・積込み共	0.6	m3	5,270	3,162	代価表　0186
植樹ﾌﾞﾛｯｸ撤去	仮撤(撤)-5 機械 集積・積込み共	9.3	m	1,630	15,159	代価表　0187
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	1.5	m	2,020	3,030	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装 とりこわし	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸt60 ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝt30 路盤材類 機械 集積・積込み共	22.7	㎡	700	15,890	代価表　0188
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	仮撤(新)-3　5+10+15	22.7	㎡	8,410	190,907	代価表　0189
歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ-1	仮撤(新)-1　190×100	20.9	m	14,400	300,960	代価表　0190
歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ-2	仮撤(新)-2　100×100	28	m	14,100	394,800	代価表　0191

共通仮設費(積上)　明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
伐根	幹周20～30cm 機械併用	3	本	14,500	43,500	代価表　0183
(仮設材撤去)						
仮囲 ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ	(A) 撤去手間	531	m	400	212,400	代価表　0192
仮設電灯 標準図8-6	撤去手間	12	か所	2,930	35,160	
仮設門扉撤去 ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ	W=7300 撤去処分　発生材積込みまで含む	3	か所	110,000	330,000	代価表　0193
仮囲(成型鋼板 H=3000)撤去	撤去手間 -	717	m	2,560	1,835,520	代価表　0194
注意板仮撤去復旧	ｱﾙﾐ製 W600　H1500 基礎250角H450共	1	か所	1,510	1,510	代価表　0195
(運搬・処分等)						
樹木類 積込み	機械	3	m3	1,940	5,820	代価表　0089
発生材運搬		1	式		2,416,479	別紙 00-0012
発生材処分	処分費	1	式		7,112,254	別紙 00-0013
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビー H3	0.14	t	▲28,500	▲3,990	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 機械運搬	往復 500㎡以上 路盤工共 -	1	式		351,000	代価表　0011
とりこわし機械 運搬 (ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3	1	往復	115,000	115,000	
(その他)						

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生敷鉄板	厚19 6か月　設置撤去手間含む	9.7	㎡	6,640	64,408	代価表　0198
試掘	埋設管撤去時	10	か所	42,000	420,000	代価表　0199
現場CBR試験		4	か所	42,200	168,800	
平板載荷試験		4	か所	66,600	266,400	代価表　0200
土壌化学分析費	阪南２区	1	式		748,950	
計					56,533,813	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮囲 ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ	H1800　ｼｰﾄ張り共	1	式		3,158,310	別紙 00-0006
仮囲 ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ	H=1800　上部養生ｼｰﾄ共 10.5ヶ月程度	8	m	6,850	54,800	代価表　0140
仮囲 ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ	H=1800　上部養生ｼｰﾄ共 0.5ヶ月程度	34	m	3,030	103,020	代価表　0141
仮囲 ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ	H=1800　上部養生ｼｰﾄ共 1.5ヶ月程度	100.5	m	3,410	342,705	代価表　0142
仮囲 ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ	H=1800　上部養生ｼｰﾄ共 2.5ヶ月程度	147.5	m	3,790	559,025	代価表　0143
仮囲 ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ	H=1800　上部養生ｼｰﾄ共 3ヶ月程度	202.5	m	3,980	805,950	代価表　0144
仮囲 ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ	H=1800　上部養生ｼｰﾄ共 3.5ヶ月程度	229.5	m	4,180	959,310	代価表　0145
仮囲 ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ	(A) 場内移設	290	m	1,150	333,500	代価表　0146
計					3,158,310	

共通仮設費(積上)　共通費別紙明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮囲(成型鋼板 H=3000)		1	式		4,285,090	別紙 00-0007
仮囲(成型鋼板 H=3000)	1.5か月	95	m	10,300	978,500	代価表　0147
仮囲(成型鋼板 H=3000)	2.5か月	68	m	10,600	720,800	代価表　0148
仮囲(成型鋼板 H=3000)	3.0か月	130	m	10,700	1,391,000	代価表　0149
仮囲(成型鋼板 H=3000)	移設	163	m	7,330	1,194,790	代価表　0150
計					4,285,090	
仮設電灯		1	式		353,680	別紙 00-0008
仮設電灯	2か月　撤去共	2	か所	9,350	18,700	代価表　0151
仮設電灯	5か月　撤去共	8	か所	10,800	86,400	代価表　0152
仮設電灯	9.5か月　撤去共	1	か所	13,100	13,100	代価表　0153
仮設電灯盛替え		4	か所	8,370	33,480	代価表　0154
仮設電灯	全損	20	か所	10,100	202,000	代価表　0155
計					353,680	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
交通誘導員		1	式		11,993,000	別紙 00-0009
交通誘導員	昼間 B　1人10.5か月	1	式		4,130,000	代価表　0156
交通誘導員	昼間 B　1人7.5か月	1	式		2,950,000	代価表　0157
交通誘導員	昼間 B　1人3か月	1	式		1,180,000	代価表　0158
交通誘導員	昼間 B　2人3.5か月	1	式		2,750,000	代価表　0159
交通誘導員	昼間 B　1人2.5か月	1	式		983,000	代価表　0160
計					11,993,000	
高圧洗浄機		1	式		1,780,000	別紙 00-0010
高圧洗浄機	10.5か月程度	2	台	779,000	1,558,000	代価表　0163
高圧洗浄機	3か月程度	1	台	222,000	222,000	代価表　0164
計					1,780,000	

共通仮設費(積上)　共通費別紙明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設門扉		1	式		1,597,000	別紙 00-0011
仮設門扉	W7000　全損	1	か所	536,000	536,000	代価表　0168
仮設門扉	W7000　6か月	1	か所	546,000	546,000	代価表　0169
仮設門扉	W7000　3か月	1	か所	515,000	515,000	代価表　0170
計					1,597,000	
発生材運搬		1	式		2,416,479	別紙 00-0012
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　1.5km以下	26.9	m3	790	21,251	代価表　0090
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　路盤材類 DID区間有り　60.0km以下	284	m3	7,970	2,263,480	代価表　0091
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　8.5km以下	56.8	m3	2,280	129,504	代価表　0092
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ﾚﾝｶﾞ類 DID区間有り　1.5km以下	0.6	m3	790	474	代価表　0196
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　樹木類 DID区間有り　8.5km以下	3	m3	590	1,770	代価表　0094
計					2,416,479	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分	処分費	1	式		7,112,254	別紙 00-0013
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	86.5	m3	5,880	508,620	代価表　0096
とりこわし 発生材処分	路盤材類　投棄料	284	m3	22,200	6,304,800	代価表　0097
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類　投棄料	56.8	m3	5,170	293,656	代価表　0098
とりこわし 発生材処分	ﾚﾝｶﾞ類　投棄料	0.6	m3	5,880	3,528	代価表　0197
とりこわし 発生材処分	樹木類　投棄料	3	m3	550	1,650	代価表　0100
計					7,112,254	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	路床安定処理工 t=500	ｾﾒﾝﾄ系固化材 一般軟弱土用 5.25t/100m3 地盤改良手間共	m3	1	1,750	1,747.27	有り	代価表 0001
	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 8.5km以下	m3	1	1,860	1,861.11	有り	代価表 0002
	建設発生土処分	投棄料	m3	1	2,160	2,160	有り	代価表 0003
	土工機械運搬		式	1	76,500	76,500	有り	代価表 0004
	重機回送費	根切り(ｸﾗﾑｼｪﾙ使用) 分解組立共	式	1	415,000	415,395	有り	代価表 0005
	車道ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	t50-100-150	㎡	1	4,580	4,583.93	有り	代価表 0006
	歩道ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	t30-100	㎡	1	3,800	3,804	有り	代価表 0007
	歩道ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	t30-60 (市道麻生中橋本線)	㎡	1	3,800	3,804	有り	代価表 0008
	ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	500㎡～1000㎡未満 ｶﾗｰAS t50＋PK-3＋RC40 t200	㎡	1	7,030	7,025.39	有り	代価表 0009
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	500㎡未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ版 t150＋PK-3＋RC40 t150 ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ6φ×150ｸﾛｽ共	㎡	1	9,890	9,886.83	有り	代価表 0010
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 機械運搬	往復 500㎡以上 路盤工共 -	式	1	351,000	351,379.98	有り	代価表 0011
	集水桝	C-1	か所	1	97,200	97,224.41	有り	代価表 0012
	雨水桝設置工		か所	1	46,000	46,047.68	有り	代価表 0013
	集水桝	C-2	か所	1	80,600	80,569.54	有り	代価表 0014

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	集水桝取付管工	VU200 材工共	か所	1	29,100	29,100	有り	代価表 0015
	削孔	HPφ300+50 1号人孔	か所	1	11,100	11,100	有り	代価表 0016
	削孔	HPφ300+50 3号人孔	か所	1	18,600	18,600	有り	代価表 0017
	ﾓﾙﾀﾙ詰め		m3	1	32,400	32,382.29	有り	代価表 0018
	横断側溝		m	1	69,400	69,387.43	有り	代価表 0019
	VU管敷設 (矢板無し)	径200	m	1	7,890	7,892.26	有り	代価表 0020
	ﾋｭｰﾑ管敷設 (180° 基礎)	1種 径300	m	1	19,800	19,821.2	有り	代価表 0021
	ﾋｭｰﾑ管敷設	1種 径400	m	1	26,800	26,790.77	有り	代価表 0022
	ﾋｭｰﾑ管敷設 (180° 基礎)	1種 径500	m	1	34,400	34,392.1	有り	代価表 0023
	ﾋｭｰﾑ管敷設 (180° 基礎)	1種 径600	m	1	42,000	41,993.43	有り	代価表 0024
	ﾋｭｰﾑ管敷設 (180° 基礎)	1種 径700	m	1	49,000	48,963	有り	代価表 0025
	矢板工事	H2000 L25.44	式	1	556,000	556,238.7	有り	代価表 0026
	矢板工事	H3000 L143.83	式	1	3,410,000	3,413,908.24	有り	代価表 0027
	矢板工事	H3500 L68.58	式	1	1,750,000	1,746,011.77	有り	代価表 0028
	VU管敷設 (矢板有り)	径200	m	1	8,430	8,426.87	有り	代価表 0029

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	汚水人孔	H2000	か所	1	296,000	295,967.01	有り	代価表 0030
	汚水人孔	H2100	か所	1	306,000	305,870.79	有り	代価表 0031
	汚水人孔	H2200	か所	1	351,000	350,538.19	有り	代価表 0032
	矢板工事	H2500 L.100.5	式	1	1,960,000	1,964,152.74	有り	代価表 0033
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	縁石工A型	m	1	9,370	9,369.43	有り	代価表 0034
	ﾌﾞﾛｯｸ据付工		m	1	4,830	4,829.53	有り	代価表 0035
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	縁石工B型	m	1	8,320	8,321.43	有り	代価表 0036
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	縁石工E型	m	1	8,400	8,395.25	有り	代価表 0037
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	縁石工P型	か所	1	8,130	8,127.41	有り	代価表 0038
	街渠	街渠工A型	m	1	4,730	4,725.58	有り	代価表 0039
	街渠	街渠工B型	m	1	5,100	5,095.34	有り	代価表 0040
	街渠	街渠工C型	か所	1	7,240	7,239.91	有り	代価表 0041
	境界工		m	1	7,860	7,862.81	有り	代価表 0042
	境界ﾌﾞﾛｯｸ	雨-1-1	m	1	9,370	9,369.43	有り	代価表 0043
	境界ﾌﾞﾛｯｸ	雨-1-2	m	1	8,400	8,395.25	有り	代価表 0044

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	境界ﾌﾞﾛｯｸ	雨-1-3	m	1	8,540	8,537.95	有り	代価表 0045
	境界ﾌﾞﾛｯｸ	雨-1-4	m	1	14,400	14,372.5	有り	代価表 0046
	街渠	雨-1-1	m	1	4,730	4,725.58	有り	代価表 0047
	街渠	雨-1-2	m	1	5,100	5,095.34	有り	代価表 0048
	横断防止柵	H＝800 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	m	1	11,200	11,167.76	有り	代価表 0049
	ﾊﾞﾘｶｰ	I型 H875	か所	1	34,400	34,412.97	有り	代価表 0050
	重力式擁壁	H＝900	m	1	23,700	23,666.57	有り	代価表 0051
	ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ	φ600 2面用 基礎共	か所	1	157,000	157,160	有り	代価表 0052
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装とりこわし	t=5mm 機械 集積・積込み共	㎡	1	360	363.04	有り	代価表 0053
	舗装路盤材とりこわし	t=25mm 機械 集積・積込み共	㎡	1	650	651.58	有り	代価表 0054
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装とりこわし(歩道)	t=3mm 機械 集積・積込み共	㎡	1	220	217.82	有り	代価表 0055
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装とりこわし	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸt60 ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝt30 機械 集積・積込み共	㎡	1	620	619.41	有り	代価表 0056
	L型側溝とりこわし	基礎・街渠共 機械 集積、積込み共	m	1	2,190	2,193.77	有り	代価表 0057
	会所桝撤去	540角 H400 機械 集積・積込み共	か所	1	2,930	2,925.02	有り	代価表 0058
	U型側溝撤去	U-300 機械 集積・積込み共	m	1	780	775.13	有り	代価表 0059

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	雨水人孔撤去	φ900　平均H1548 機械 集積・積込み共	か所	1	11,700	11,714.74	有り	代価表　0060
	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋撤去	φ600　T25 機械 集積・積込み共	か所	1	5,350	5,353.12	有り	代価表　0061
	HP撤去	φ200　90°　基礎共 機械 集積・積込み共	m	1	250	248.62	有り	代価表　0062
	HP撤去	φ300　90°　基礎共 機械 集積・積込み共	m	1	410	409.5	有り	代価表　0063
	HP撤去	φ350　90°　基礎共 機械 集積・積込み共	m	1	2,560	2,559.4	有り	代価表　0064
	HP撤去	φ400　90°　基礎共 機械 集積・積込み共	m	1	3,990	3,992.67	有り	代価表　0065
	HP撤去	φ450　90°　基礎共 機械 集積・積込み共	m	1	780	775.13	有り	代価表　0066
	HP撤去	φ500　90°　基礎共 機械 集積・積込み共	m	1	4,310	4,314.42	有り	代価表　0067
	HP撤去	φ600　180°　基礎共 機械 集積・積込み共	m	1	4,650	4,650.8	有り	代価表　0068
	HP管撤去	φ700　180°　基礎共 機械 集積・積込み共	m	1	2,590	2,588.65	有り	代価表　0069
	陶管撤去	φ120　90°　基礎共 機械 集積・積込み共	m	1	180	175.51	有り	代価表　0070
	排水管撤去	VU　φ100　積込共	m	1	810	807.05	有り	代価表　0071
	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付　0.28㎥　1.7t吊	日	1	48,400	48,380	有り	代価表　0072
	排水管撤去	VU　φ150　積込共	m	1	810	807.05	有り	代価表　0073
	排水管撤去	VU　φ200　積込共	m	1	910	911.21	有り	代価表　0074

代価表一覧

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	排水管撤去	VU　φ250　積込共	m	1	970	967	有り	代価表　0075
	矢板工事	H2000　L68.1	式	1	1,340,000	1,343,247.02	有り	代価表　0076
	矢板工事	H2500　L46.2	式	1	835,000	834,760.67	有り	代価表　0077
	汚水会所　撤去	φ900　H2200 機械 集積・積込み共	か所	1	1,070	1,067.63	有り	代価表　0078
	矢板工事	H2500　L105	式	1	2,040,000	2,042,811.87	有り	代価表　0079
	ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし	t=150mm 集積、積込み共	㎡	1	1,550	1,548.54	有り	代価表　0080
	境界ﾌﾞﾛｯｸ取壊し	雨-1-1 機械 集積・積込み共	m	1	2,630	2,632.52	有り	代価表　0081
	境界ﾌﾞﾛｯｸ取壊し	雨-1-1　ﾌﾞﾛｯｸのみ 機械 集積・積込み共	m	1	940	936.01	有り	代価表　0082
	境界ﾌﾞﾛｯｸ取壊し	雨-1-2 機械 集積・積込み共	m	1	2,340	2,340.02	有り	代価表　0083
	境界ﾌﾞﾛｯｸ取壊し	雨-1-3 機械 集積・積込み共	m	1	880	877.51	有り	代価表　0084
	U型側溝取壊し	U-240 機械 集積・積込み共	m	1	430	431.49	有り	代価表　0085
	境界ﾌﾞﾛｯｸ取壊し	雨-1-4 機械 集積・積込み共	m	1	590	585	有り	代価表　0086
	駐輪場とりこわし	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎共　2スパン 機械 集積・積込み共	か所	1	45,300	45,284.86	有り	代価表　0087
	伐根	中木　H=3.0程度	本	1	5,120	5,116.01	有り	代価表　0088
	樹木類 積込み	機械	m3	1	1,940	1,935.32	有り	代価表　0089

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　1.5km以下	m3	1	790	787.87	有り	代価表　0090
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　路盤材類 DID区間有り　60.0km以下	m3	1	7,970	7,966.24	有り	代価表　0091
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　8.5km以下	m3	1	2,280	2,276.07	有り	代価表　0092
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ類 DID区間有り　1.5km以下	m3	1	790	787.87	有り	代価表　0093
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　樹木類 DID区間有り　8.5km以下	m3	1	590	591.42	有り	代価表　0094
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り　60.0km以下	m3	1	2,760	2,759.96	有り	代価表　0095
	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	m3	1	5,880	5,875	有り	代価表　0096
	とりこわし 発生材処分	路盤材類　投棄料	m3	1	22,200	22,200	有り	代価表　0097
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類　投棄料	m3	1	5,170	5,170	有り	代価表　0098
	とりこわし 発生材処分	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ類　投棄料	m3	1	5,880	5,875	有り	代価表　0099
	とりこわし 発生材処分	樹木類　投棄料	m3	1	550	550	有り	代価表　0100
	とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	m3	1	5,600	5,600	有り	代価表　0101
	種子吹付		m2	1	230	230	有り	代価表　0102
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(C)	500m2未満 再生AS t50＋PK-3＋RC40 t250	m2	1	5,640	5,644.42	有り	代価表　0103
	真砂土舗装	川砂　苦汁共	m2	1	660	660.16	有り	代価表　0104

代価表一覧

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	VP管敷設 (矢板無し)	径200	m	1	8,340	8,344.55	有り	代価表　0105
	U字型側溝(ﾄﾗﾌ) 標準図1-9	(A) 幅150　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ共	m	1	13,400	13,374.39	有り	代価表　0106
	削孔	VPφ200+50 1号人孔	か所	1	7,990	7,990	有り	代価表　0107
	削孔	VPφ200+50 2号人孔	か所	1	11,100	11,100	有り	代価表　0108
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(1) (A)(1)	K-2	m	1	6,180	6,176.31	有り	代価表　0109
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(1) (A)(2)	K-2	m	1	6,750	6,754.54	有り	代価表　0110
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)(A)	K-3	m	1	14,400	14,372.5	有り	代価表　0111
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)(C)	K-3	m	1	15,500	15,451.16	有り	代価表　0112
	歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ (R部)	K-13	m	1	9,030	9,029.92	有り	代価表　0113
	歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ (直線部)	K-14	m	1	8,540	8,537.95	有り	代価表　0114
	縁石街渠 (切下げ部)	K-12	m	1	15,500	15,451.16	有り	代価表　0115
	縁石街渠 (一般部)	K-11	m	1	12,500	12,522.11	有り	代価表　0116
	ベンチ	W1800	か所	1	95,100	95,113.81	有り	代価表　0117
	落下防止柵	H1100　基礎ﾌﾞﾛｯｸ G-3	m	1	11,100	11,099.78	有り	代価表　0118
	駐車禁止看板	移設手間のみ G-4	か所	1	135,000	135,000	有り	代価表　0119

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	屋外掲示板	G-1	か所	1	644,000	644,051.49	有り	代価表 0120
	アベリア（材工共）	H0.6 W0.4	株	1	1,340	1,344.07	有り	代価表 0121
	ソメイヨシノ（材工共）	H4.0 C0.21 W1.8	本	1	42,400	42,366.01	有り	代価表 0122
	クロガネモチ（材工共）	H2.5 W0.7	本	1	15,200	15,219.57	有り	代価表 0123
	客土		m3	1	4,220	4,224	有り	代価表 0124
	植栽機械運搬（ﾊﾞｯｸﾎｳ）		往復	1	62,300	62,341.61	有り	代価表 0125
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装とりこわし	t=5mm 機械 集積・積込み共（仮設駐車場）	㎡	1	360	363.04	有り	代価表 0126
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装とりこわし	t=5mm 機械 集積・積込み共	㎡	1	360	363.04	有り	代価表 0127
	舗装路盤材とりこわし	t=15mm 機械 集積・積込み共（仮設駐車場）	㎡	1	390	390.95	有り	代価表 0128
	Uﾄﾗﾌ撤去	U-150 機械 集積、積込み共	m	1	750	751.67	有り	代価表 0129
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	T-1B 180×100 機械 集積、積込み共	m	1	1,450	1,451.75	有り	代価表 0130
	境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	T-4A 200×100 機械 集積、積込み共	m	1	310	308.88	有り	代価表 0131
	境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	T-3A 150×150 機械 集積、積込み共	m	1	370	370.65	有り	代価表 0132
	I型ﾊﾞﾘｶｰ撤去	T-9 基礎共 機械 集積、積込み共	本	1	970	969.55	有り	代価表 0133
	車止め撤去	L600 機械 集積、積込み共	か所	1	71	70.56	有り	代価表 0134

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	駐車場ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去	W500×H300 基礎共 機械 集積・積込み共	か所	1	360	356.49	有り	代価表 0135
	縁石・街渠とりこわし	基礎・街渠共 機械 集積・積込み共	m	1	2,190	2,193.77	有り	代価表 0136
	雨水枡撤去	φ900 平均H1405 機械 集積、積込み共	か所	1	2,760	2,763.54	有り	代価表 0137
	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋撤去	φ600 T25 機械 集積、積込み共	か所	1	5,350	5,353.12	有り	代価表 0138
	HP撤去	φ500 90° 基礎共 機械 集積、積込み共	m	1	970	965.25	有り	代価表 0139
	仮囲ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	H=1800 上部養生ｼｰﾄ共 10.5ヶ月程度	m	1	6,850	6,846.55	有り	代価表 0140
	仮囲ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	H=1800 上部養生ｼｰﾄ共 0.5ヶ月程度	m	1	3,030	3,030.95	有り	代価表 0141
	仮囲ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	H=1800 上部養生ｼｰﾄ共 1.5ヶ月程度	m	1	3,410	3,412.51	有り	代価表 0142
	仮囲ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	H=1800 上部養生ｼｰﾄ共 2.5ヶ月程度	m	1	3,790	3,794.07	有り	代価表 0143
	仮囲ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	H=1800 上部養生ｼｰﾄ共 3ヶ月程度	m	1	3,980	3,984.85	有り	代価表 0144
	仮囲ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	H=1800 上部養生ｼｰﾄ共 3.5ヶ月程度	m	1	4,180	4,175.63	有り	代価表 0145
	仮囲ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	(A) 場内移設	m	1	1,150	1,145.57	有り	代価表 0146
	仮囲(成型鋼板H=3000)	1.5か月	m	1	10,300	10,319	有り	代価表 0147
	仮囲(成型鋼板H=3000)	2.5か月	m	1	10,600	10,567.28	有り	代価表 0148
	仮囲(成型鋼板H=3000)	3.0か月	m	1	10,700	10,691.42	有り	代価表 0149

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	仮囲(成型鋼板 H=3000)	移設	m	1	7,330	7,327.76	有り	代価表 0150
	仮設電灯	2か月 撤去共	か所	1	9,350	9,352.59	有り	代価表 0151
	仮設電灯	5か月 撤去共	か所	1	10,800	10,833.09	有り	代価表 0152
	仮設電灯	9.5か月 撤去共	か所	1	13,100	13,053.84	有り	代価表 0153
	仮設電灯盛替え		か所	1	8,370	8,365.59	有り	代価表 0154
	仮設電灯	全損	か所	1	10,100	10,120.1	有り	代価表 0155
	交通誘導員	昼間 B 1人10.5か月	式	1	4,130,000	4,127,760	有り	代価表 0156
	交通誘導員	昼間 B 1人7.5か月	式	1	2,950,000	2,948,400	有り	代価表 0157
	交通誘導員	昼間 B 1人3か月	式	1	1,180,000	1,179,360	有り	代価表 0158
	交通誘導員	昼間 B 2人3.5か月	式	1	2,750,000	2,751,840	有り	代価表 0159
	交通誘導員	昼間 B 1人2.5か月	式	1	983,000	982,800	有り	代価表 0160
	仮設水道	配管延長146m共	式	1	396,000	395,983.35	有り	代価表 0161
	仮設看板	撤去共	か所	1	26,100	26,134.84	有り	代価表 0162
	高圧洗浄機	10.5か月程度	台	1	779,000	778,517.46	有り	代価表 0163
	高圧洗浄機	3か月程度	台	1	222,000	222,433.56	有り	代価表 0164

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	素堀側溝 (土工事共)		m	1	5,780	5,778.86	有り	代価表 0165
	仮設会所 1200角	土工事共	か所	1	58,700	58,719	有り	代価表 0166
	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H=1800	m	1	16,700	16,708.58	有り	代価表 0167
	仮設門扉	W7000 全損	か所	1	536,000	536,165.26	有り	代価表 0168
	仮設門扉	W7000 6か月	か所	1	546,000	546,189.36	有り	代価表 0169
	仮設門扉	W7000 3か月	か所	1	515,000	514,989.36	有り	代価表 0170
	ｶﾗｰｺｰﾝ	6か月	か所	1	890	886.8	有り	代価表 0171
	ｺｰﾝﾊﾞｰ	6か月	か所	1	3,210	3,211.08	有り	代価表 0172
	ｺｰﾝｳｪｲﾄ	6か月	か所	1	860	855.44	有り	代価表 0173
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	1000㎡～2500㎡未満 再生AS t50＋PK-3＋RC40 t250	㎡	1	3,410	3,408.86	有り	代価表 0174
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(C)	150(170)*200	m	1	7,060	7,058.84	有り	代価表 0175
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(A)撤去	仮撤-1 W180×H210 機械 集積・積込み共	m	1	4,080	4,077.59	有り	代価表 0176
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(B)撤去	仮撤-2 W100×H200 機械 集積・積込み共	m	1	220	215.74	有り	代価表 0177
	花壇撤去	仮撤-3 W100×H210 機械 集積・積込み共	m	1	230	226.54	有り	代価表 0178
	境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去(C)	C-1 W150 H200 機械 集積・積込み共	m	1	650	647.23	有り	代価表 0179

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(A)復旧	仮撤-1　W180×H200	m	1	4,300	4,295.74	有り	代価表　0180
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(B)復旧	仮撤-2　W100×H200	m	1	2,900	2,901.46	有り	代価表　0181
	花壇復旧	仮撤-3　W100×H210	m	1	2,900	2,901.46	有り	代価表　0182
	伐根	幹周20～30cm 機械併用	本	1	14,500	14,508.18	有り	代価表　0183
	歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ-1 撤去	仮撤(撤)-1 機械 集積・積込み共	m	1	1,600	1,596.52	有り	代価表　0184
	歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ-2 撤去	仮撤(撤)-2 機械 集積・積込み共	m	1	1,630	1,625.64	有り	代価表　0185
	花壇とりこわし	仮撤(撤)-4 機械 集積・積込み共	m3	1	5,270	5,265.83	有り	代価表　0186
	植樹ﾌﾞﾛｯｸ撤去	仮撤(撤)-5 機械 集積・積込み共	m	1	1,630	1,625.64	有り	代価表　0187
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装 とりこわし	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸt60 ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝt30 路盤材類 機械 集積・積込み共	m²	1	700	697.6	有り	代価表　0188
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	仮撤(新)-3　5+10+15	m²	1	8,410	8,410.03	有り	代価表　0189
	歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ-1	仮撤(新)-1　190×100	m	1	14,400	14,372.5	有り	代価表　0190
	歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ-2	仮撤(新)-2　100×100	m	1	14,100	14,105.39	有り	代価表　0191
	仮囲 ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ	(A) 撤去手間	m	1	400	400.95	有り	代価表　0192
	仮設門扉撤去 ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ	W=7300 撤去処分　発生材積込みまで含む	か所	1	110,000	110,316.55	有り	代価表　0193
	仮囲(成型鋼板 H=3000)撤去	撤去手間 -	m	1	2,560	2,564.72	有り	代価表　0194

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	注意板仮撤去復旧	ｱﾙﾐ製 W600　H1500 基礎250角H450共	か所	1	1,510	1,514.5	有り	代価表　0195
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ﾚﾝｶﾞ類 DID区間有り　1.5km以下	m3	1	790	787.87	有り	代価表　0196
	とりこわし 発生材処分	ﾚﾝｶﾞ類　投棄料	m3	1	5,880	5,875	有り	代価表　0197
	養生敷鉄板	厚19 6か月　設置撤去手間含む	m²	1	6,640	6,643.79	有り	代価表　0198
	試掘	埋設管撤去時	か所	1	42,000	42,026.68	有り	代価表　0199
	平板載荷試験		か所	1	66,600	66,600	有り	代価表　0200

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	路床安定処理工 t=500	ｾﾒﾝﾄ系固化材 一般軟弱土用 5.25t/100m3 地盤改良手間共	m3	1			1,750		代価表 0001
01	地盤改良手間 （ﾊﾞｯｸﾎｳ混合）	路床改良用 混合深さ 1.0m以下 締固め：ﾀｲﾔﾛｰﾗ	㎡	1	1	1,578.27	1,578.27		
02	セメント系固化材	一般軟弱土用 フレコン1ｔパック 5.25ｔ/100㎡	t	0.01	1	16,900	169		
	計						1,747.27		
	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 8.5km以下	m3	1			1,860		代価表 0002
01	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 8.5km以下	m3	1	1	1,861.11	1,861.11		
	計						1,861.11		
	建設発生土処分	投棄料	m3	1			2,160		代価表 0003
01	建設発生土処分		m3	1	1	2,160	2,160		
	計						2,160		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	土工機械運搬		式	1			76,500		代価表 0004
01	土工機械運搬	根切り、埋戻し -	往復	1	1	76,500	76,500		
	計						76,500		
	重機回送費	根切り（ｸﾗﾑｼｪﾙ使用） 分解組立共	式	1			415,000		代価表 0005
01	土工機械運搬	根切り（ｸﾗﾑｼｪﾙ使用） 分解組立共	往復	1	1	415,395	415,395		
	計						415,395		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	車道ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	t50-100-150	㎡	1			4,580		代価表 0006
01	路床整正	1000～2500㎡未満	㎡	1	1	120.67	120.67		
02	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	厚 150 車道 材料費のみ	㎡	1	1	230.07	230.07		
03	路盤材敷きならし	厚さ 15cm 1000～2500㎡未満	㎡	1	1	409.66	409.66		
04	路盤材締固め	厚さ 15cm 1000～2500㎡未満	㎡	1	1	152.44	152.44		
05	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ		m3	0.32	1	2,350	752		
06	路盤材敷きならし	厚さ 10cm 1000～2500㎡未満	㎡	1	1	320.24	320.24		
07	路盤材締固め	厚さ 10cm 1000～2500㎡未満	㎡	1	1	132.68	132.68		
08	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布	手間のみ	㎡	1	1	37.11	37.11		
09	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	材料費のみ	㎡	1	1	210.77	210.77		
10	密粒度ｱｽｺﾝ	厚 50 車道 材料費のみ	㎡	1	1	1,603.38	1,603.38		
11	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物敷きならし	厚さ 5cm 1000～2500㎡未満	㎡	1	1	490.74	490.74		
12	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物締固め	1000～2500㎡未満	㎡	1	1	124.17	124.17		
	計						4,583.93		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	歩道ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	t30-100	㎡	1			3,800		代価表 0007
01	路床整正	500㎡未満	㎡	1	1	192.93	192.93		
02	粒度調整砕石	厚 100 歩道 材料費のみ	㎡	1	1	433.06	433.06		
03	路盤材敷きならし	厚さ 10cm 500㎡未満	㎡	1	1	585.39	585.39		
04	路盤材締固め	厚さ 10cm 500㎡未満	㎡	1	1	356.79	356.79		
05	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布	手間のみ	㎡	1	1	37.11	37.11		
06	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	材料費のみ	㎡	1	1	210.77	210.77		
07	密粒度ｱｽｺﾝ	厚 30 歩道 材料費のみ	㎡	1	1	920.58	920.58		
08	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物敷きならし	厚さ 3cm 500㎡未満	㎡	1	1	745.16	745.16		
09	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物締固め	500㎡未満	㎡	1	1	322.21	322.21		
	計						3,804		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	歩道ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	t30-60 (市道麻生中橋本線)	㎡	1			3,800		代価表 0008
01	路床整正	500㎡未満	㎡	1	1	192.93	192.93		
02	粒度調整砕石	厚 100 歩道 材料費のみ	㎡	1	1	433.06	433.06		
03	路盤材敷きならし	厚さ 10cm 500㎡未満	㎡	1	1	585.39	585.39		
04	路盤材締固め	厚さ 10cm 500㎡未満	㎡	1	1	356.79	356.79		
05	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布	手間のみ	㎡	1	1	37.11	37.11		
06	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	材料費のみ	㎡	1	1	210.77	210.77		
07	密粒度ｱｽｺﾝ	厚 30 歩道 材料費のみ	㎡	1	1	920.58	920.58		
08	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 敷きならし	厚さ 3cm 500㎡未満	㎡	1	1	745.16	745.16		
09	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 締固め	500㎡未満	㎡	1	1	322.21	322.21		
	計						3,804		
	ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	500㎡～1000㎡未満 ｶﾗｰAS t50＋PK-3＋RC40 t200	㎡	1			7,030		代価表 0009
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(C-C) 標準図3-3	500㎡～1000㎡未満 ｶﾗｰAS t50＋PK-3＋RC40 t200	㎡	1	1	7,025.39	7,025.39		
	計						7,025.39		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	500㎡未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ版 t150＋PK-3＋RC40 t150 ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ6φ×150ｸﾛｽ共	㎡	1			9,890		代価表 0010
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(B) 標準図3-2	500㎡未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ版 t150＋PK-3＋RC40 t150 ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ6φ×150ｸﾛｽ共	㎡	1	1	9,886.83	9,886.83		
	計						9,886.83		
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 機械運搬	往復 500㎡以上 路盤工共 -	式	1			351,000		代価表 0011
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 機械運搬	往復 500㎡以上 路盤工共 -	一式	1	1	351,379.98	351,379.98		
	計						351,379.98		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	集水桝	C-1	か所	1			97,200		代価表 0012
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.13	1	7,261.46	943.99		
02	型枠	普通合板型枠 － 基礎部 －	㎡	3.6	1	5,062.27	18,224.17		
03	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S8 粗骨材25	m3	0.3	1	24,500	7,350		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.3	1	12,475.88	3,742.76		
05	敷きﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	0.001	1	32,200	32.2		
06	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ地先C	150/170×200×600	個	1.667	1	830	1,383.61		
07	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 （受枠共）	T-25・110° 開閉式	組	1	1	19,500	19,500		
08	雨水桝設置工		か所	1	1	46,047.68	46,047.68		代価表 0013
	計						97,224.41		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	雨水桝設置工		か所	1			46,000		代価表 0013
01	バックホウ（クローラ型）	標準型・超低騒音型・排水ｶﾞｽ対策型（第3次基準値山積0.8m3 （平積0.6m3）	日	0.069	1	14,200	979.8		
02	燃料代		L	0.01378	1	31,852	438.92		
03	特殊作業員		人	0.113	1	28,496	3,220.05	○	
04	普通作業員		人	1.069	1	24,232	25,904.01	○	
05	世話役		人	0.346	1	30,992	10,723.23	○	
	その他		式	1	0.12	39,847.29	4,781.67		
	計						46,047.68		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	集水桝	C-2	か所	1			80,600		代価表 0014
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.13	1	7,261.46	943.99		
02	型枠	普通合板型枠 － 基礎部 －	㎡	0.31	1	5,062.27	1,569.3		
03	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S8 粗骨材25	m3	0.3	1	24,500	7,350		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.3	1	12,475.88	3,742.76		
05	敷きﾓﾙﾀﾙ	1：3	m3	0.001	1	32,200	32.2		
06	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ地先C	150/170×200×600	個	1.667	1	830	1,383.61		
07	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 （受枠共）	T-25・110° 開閉式	組	1	1	19,500	19,500		
08	雨水桝設置工		か所	1	1	46,047.68	46,047.68		代価表 0013
	計						80,569.54		
	集水桝取付管工	VU200 材工共	か所	1			29,100		代価表 0015
01	集水桝取付管工		か所	1	1	29,100	29,100		
	計						29,100		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	削孔	HPφ300+50 1号人孔	か所	1			11,100		代価表 0016
01	削孔	HPφ350 1号人孔	か所	1	1	11,100	11,100		
	計						11,100		
	削孔	HPφ300+50 3号人孔	か所	1			18,600		代価表 0017
01	削孔	HPφ350 3号人孔	か所	1	1	18,600	18,600		
	計						18,600		
	ﾓﾙﾀﾙ詰め		m3	1			32,400		代価表 0018
01	ﾓﾙﾀﾙ		m3	1	1	32,200	32,200		
02	左官		人	0.005	1	29,640	148.2	○	
	その他		式	1	0.23	148.2	34.09		
	計						32,382.29		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	横断側溝		m	1			69,400		代価表 0019
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.07	1	7,261.46	508.3		
02	異形鉄筋(SD345)	D13	t	0.042	1	99,000	4,158		
03	鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度　形状単純	t	0.042	1	77,765	3,266.13		
04	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S12 粗骨材20	m3	0.28	1	24,500	6,860		
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 工作物の基礎等　S15～S18 －　－	m3	0.28	1	12,475.88	3,493.25		
06	型枠	普通合板型枠 －　基礎部 －	㎡	3.24	1	5,062.27	16,401.75		
07	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	T-25・ボルト固定・細目すべり止め タイプ　受け枠共	組	1	1	34,700	34,700		
	計						69,387.43		
	VU管敷設 (矢板無し)	径200	m	1			7,890		代価表 0020
01	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径200	m	1	1	7,892.26	7,892.26		
	計						7,892.26		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾋｭｰﾑ管敷設 (180° 基礎)	1種 径300	m	1			19,800		代価表 0021
01	ﾋｭｰﾑ管敷設 (180° 基礎) 標準図1-13	1種 径300	m	1	1	19,821.2	19,821.2		
	計						19,821.2		
	ﾋｭｰﾑ管敷設	1種 径400	m	1			26,800		代価表 0022
01	ﾋｭｰﾑ管敷設 (180° 基礎) 標準図1-13	1種 径400	m	1	1	26,790.77	26,790.77		
	計						26,790.77		
	ﾋｭｰﾑ管敷設 (180° 基礎)	1種 径500	m	1			34,400		代価表 0023
01	ﾋｭｰﾑ管敷設 (180° 基礎) 標準図1-13	1種 径500	m	1	1	34,392.1	34,392.1		
	計						34,392.1		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾋｭｰﾑ管敷設（180° 基礎）	1種 径600	m	1			42,000		代価表 0024
01	ﾋｭｰﾑ管敷設（180° 基礎）標準図1-13	1種 径500	m	2	1	34,392.1	68,784.2		
02	ﾋｭｰﾑ管敷設（180° 基礎）標準図1-13	1種 径400	m	▲1	1	26,790.77	▲26,790.77		
	計						41,993.43		
	ﾋｭｰﾑ管敷設（180° 基礎）	1種 径700	m	1			49,000		代価表 0025
01	ﾋｭｰﾑ管敷設（180° 基礎）標準図1-13	1種 径500	m	2	1	34,392.1	68,784.2		
02	ﾋｭｰﾑ管敷設（180° 基礎）標準図1-13	1種 径300	m	▲1	1	19,821.2	▲19,821.2		
	計						48,963		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	矢板工事	H2000 L25.44	式	1			556,000		代価表 0026
01	軽量鋼矢板建込工（標準有効幅 W=250mm）	Ⅱ型 t4mm 矢板長さ2.5m	m	34.04	1	4,964.69	168,998.05		
02	軽量鋼矢板整備費（標準有効幅 W=250mm）	Ⅱ型 t4mm	t	8.03	1	5,500	44,165		
03	軽量鋼矢板賃料（標準有効幅 W=250mm）	Ⅱ型 t4mm	t・日	40.17	1	125	5,021.25		
04	軽量鋼矢板引抜工（標準有効幅 W=250mm）	Ⅱ型 t4mm 矢板長さ2.5m	m	34.04	1	2,128.45	72,452.44		
05	軽量金属支保工	軽量金属腹起材（設置撤去共）2段 3.5m以下	m	34.04	1	1,837.37	62,544.07		
06	軽量金属支保工材 基本料	軽量金属腹起材 W:110-120,H:120-130,L=3,000(mm)	本	40	1	500	20,000		
07	軽量金属支保工材 賃料	軽量金属腹起材 W:110-120,H:120-130,L=3,000(mm)	本・日	200	1	52	10,400		
08	軽量金属支保工	軽量金属切梁材（設置撤去共）2段 3.5m以下	m	24.7	1	2,159.04	53,328.29		
09	軽量金属支保工材 基本料	軽量金属切梁材 L=600-1,000(mm)	本	40	1	340	13,600		
10	軽量金属支保工材 賃料	軽量金属切梁材 L=600-1,000(mm)	本・日	200	1	34	6,800		
11	軽量鋼矢板運搬費	運搬費(積込み・取卸し共)	t	8.03	1	12,320	98,929.6		
	計						556,238.7		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	矢板工事	H3000　L143.83	式	1			3,410,000		代価表　0027
01	軽量鋼矢板建込工(標準有効幅 W=250mm)	Ⅱ型　t4mm　矢板長さ3.0m	m	168.18	1	5,454.96	917,415.17		
02	軽量鋼矢板整備費(標準有効幅 W=250mm)	Ⅱ型　t4mm	t	47.63	1	5,500	261,965		
03	軽量鋼矢板賃料(標準有効幅 W=250mm)	Ⅱ型　t4mm	t・日	238.14	1	125	29,767.5		
04	軽量鋼矢板引抜工(標準有効幅 W=250mm)	Ⅱ型　t4mm　矢板長さ3.0m	m	168.18	1	2,314.21	389,203.84		
05	軽量金属支保工	軽量金属腹起材（設置撤去共）2段　3.5m以下	m	168.18	1	1,837.37	309,008.89		
06	軽量金属支保工材基本料	軽量金属腹起材 W:110-120,H:120-130,L=3,000(mm)	本	204	1	500	102,000		
07	軽量金属支保工材賃料	軽量金属腹起材 W:110-120,H:120-130,L=3,000(mm)	本・日	1,020	1	52	53,040		
08	軽量金属支保工	軽量金属切梁材（設置撤去共）2段　3.5m以下	m	306	1	2,159.04	660,666.24		
09	軽量金属支保工材基本料	軽量金属切梁材 L=600-1,000(mm)	本	204	1	340	69,360		
10	軽量金属支保工材賃料	軽量金属切梁材 L=600-1,000(mm)	本・日	1,020	1	34	34,680		
11	軽量鋼矢板運搬費	運搬費(積込み・取卸し共)	t	47.63	1	12,320	586,801.6		
	計						3,413,908.24		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	矢板工事	H3500　L68.58	式	1			1,750,000		代価表　0028
01	軽量鋼矢板建込工(標準有効幅 W=250mm)	Ⅱ型　t4mm　矢板長さ3.5m	m	79.38	1	5,978.72	474,590.79		
02	軽量鋼矢板整備費(標準有効幅 W=250mm)	Ⅱ型　t4mm	t	26.23	1	5,500	144,265		
03	軽量鋼矢板賃料(標準有効幅 W=250mm)	Ⅱ型　t4mm	t・日	131.14	1	125	16,392.5		
04	軽量鋼矢板引抜工(標準有効幅 W=250mm)	Ⅱ型　t4mm　矢板長さ3.5m	m	79.38	1	2,632.12	208,937.69		
05	軽量金属支保工	軽量金属腹起材（設置撤去共）2段　3.5m以下	m	79.38	1	1,837.37	145,850.43		
06	軽量金属支保工材基本料	軽量金属腹起材 W:110-120,H:120-130,L=3,000(mm)	本	96	1	500	48,000		
07	軽量金属支保工材賃料	軽量金属腹起材 W:110-120,H:120-130,L=3,000(mm)	本・日	480	1	52	24,960		
08	軽量金属支保工	軽量金属切梁材（設置撤去共）2段　3.5m以下	m	144	1	2,159.04	310,901.76		
09	軽量金属支保工材基本料	軽量金属切梁材 L=600-1,000(mm)	本	96	1	340	32,640		
10	軽量金属支保工材賃料	軽量金属切梁材 L=600-1,000(mm)	本・日	480	1	34	16,320		
11	軽量鋼矢板運搬費	運搬費(積込み・取卸し共)	t	26.23	1	12,320	323,153.6		
	計						1,746,011.77		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	VU管敷設 (矢板有り)	径200	m	1			8,430		代価表 0029
01	VU管敷設 (矢板使用) 標準図1-17	径200	m	1	1	8,426.87	8,426.87		
	計						8,426.87		
	汚水人孔	H2000	か所	1			296,000		代価表 0030
01	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-4(2000H)	組	1	1	295,967.01	295,967.01		
	計						295,967.01		
	汚水人孔	H2100	か所	1			306,000		代価表 0031
01	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-4(2100H)	組	1	1	305,870.79	305,870.79		
	計						305,870.79		
	汚水人孔	H2200	か所	1			351,000		代価表 0032
01	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-4(2200H)	組	1	1	350,538.19	350,538.19		
	計						350,538.19		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	矢板工事	H2500 L100.5	式	1			1,960,000		代価表 0033
01	軽量鋼矢板建込工 (標準有効幅 W=250mm)	Ⅱ型 t4mm 矢板長さ2.5m	m	122.8	1	4,964.69	609,663.93		
02	軽量鋼矢板整備費 (標準有効幅 W=250mm)	Ⅱ型 t4mm	t	28.98	1	5,500	159,390		
03	軽量鋼矢板賃料(標準有効幅 W=250mm)	Ⅱ型 t4mm	t・日	86.94	1	125	10,867.5		
04	軽量鋼矢板引抜工 (標準有効幅 W=250mm)	Ⅱ型 t4mm 矢板長さ2.5m	m	122.8	1	2,128.45	261,373.66		
05	軽量金属支保工	軽量金属腹起材 (設置撤去共) 2段 3.5m以下	m	122.8	1	1,837.37	225,629.04		
06	軽量金属支保工材 基本料	軽量金属腹起材 W:110-120,H:120-130,L=3,000(mm)	本	140	1	500	70,000		
07	軽量金属支保工材 賃料	軽量金属腹起材 W:110-120,H:120-130,L=3,000(mm)	本・日	420	1	52	21,840		
08	軽量金属支保工	軽量金属切梁材 (設置撤去共) 2段 3.5m以下	m	92.7	1	2,159.04	200,143.01		
09	軽量金属支保工材 基本料	軽量金属切梁材 L=600-1,000(mm)	本	140	1	340	47,600		
10	軽量金属支保工材 賃料	軽量金属切梁材 L=600-1,000(mm)	本・日	18	1	34	612		
11	軽量鋼矢板運搬費	運搬費(積込み・取卸し共)	t	28.98	1	12,320	357,033.6		
	計						1,964,152.74		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	縁石 T.A型	m	1			9,370		代価表 0034
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.03	1	7,261.46	217.84		
02	型枠	普通合板型枠 － 基礎部 －	m²	0.27	1	5,062.27	1,366.81		
03	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S8 粗骨材25	m3	0.04	1	24,500	980		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.04	1	12,475.88	499.04		
05	敷きﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	0.002	1	32,200	64.4		
06	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ地先C	150/170×200×600	個	1.667	1	830	1,383.61		
07	ﾌﾞﾛｯｸ据付工		m	1	1	4,829.53	4,829.53		代価表 0035
08	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.0003	1	94,000	28.2		
	計						9,369.43		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾞﾛｯｸ据付工		m	1			4,830		代価表 0035
01	バックホウ（クローラ型）	標準型・超低騒音型・排水ｶﾞｽ対策型（第3次基準値 山積0.8m3 （平積0.6m3）	日	0.0018	1	14,200	25.56		
02	燃料代		L	0.006	1	3,317	19.9		
03	特殊作業員		人	0.037	1	28,496	1,054.35	○	
04	普通作業員		人	0.088	1	24,232	2,132.42	○	
05	世話役		人	0.035	1	30,992	1,084.72	○	
	その他		式	1	0.12	4,271.49	512.58		
	計						4,829.53		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	縁石工B型	m	1			8,320		代価表 0036
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.03	1	7,261.46	217.84		
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S12 粗骨材20	m3	0.024	1	24,500	588		
03	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	0.2	1	6,190.27	1,238.05		
04	敷きﾓﾙﾀﾙ	1：3	m3	0.002	1	32,200	64.4		
05	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ地先C	150/170×200×600	個	1.667	1	830	1,383.61		
06	ﾌﾞﾛｯｸ据付工		m	1	1	4,829.53	4,829.53		代価表 0035
	計						8,321.43		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	縁石工E型	m	1			8,400		代価表 0037
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.03	1	7,261.46	217.84		
02	型枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	㎡	0.2	1	5,062.27	1,012.45		
03	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S8 粗骨材25	m3	0.024	1	24,500	588		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.024	1	12,475.88	299.42		
05	敷きﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	0.002	1	32,200	64.4		
06	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ地先C	180/190×100×600	個	1.667	1	830	1,383.61		
07	ﾌﾞﾛｯｸ据付工		m	1	1	4,829.53	4,829.53		代価表 0035
	計						8,395.25		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	縁石Ｔ.Ｐ型	か所	1			8,130		代価表 0038
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.021	1	7,261.46	152.49		
02	型枠	普通合板型枠 － 基礎部 －	㎡	0.16	1	5,062.27	809.96		
03	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S8 粗骨材25	m3	0.024	1	24,500	588		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.024	1	12,475.88	299.42		
05	敷きﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	0.002	1	32,200	64.4		
06	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ地先C	150/190×200×600	個	1.667	1	830	1,383.61		
07	ﾌﾞﾛｯｸ据付工		m	1	1	4,829.53	4,829.53		代価表 0035
	計						8,127.41		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	街渠	街渠工A型	m	1			4,730		代価表 0039
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.05	1	7,261.46	363.07		
02	型枠	普通合板型枠 － 基礎部 －	㎡	0.2	1	5,062.27	1,012.45		
03	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S8 粗骨材25	m3	0.09	1	24,500	2,205		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.09	1	12,475.88	1,122.83		
05	伸縮目地	目地板ｔ＝10 瀝青質板	㎡	0.009	1	2,470	22.23		
	計						4,725.58		
	街渠	街渠工B型	m	1			5,100		代価表 0040
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.05	1	7,261.46	363.07		
02	型枠	普通合板型枠 － 基礎部 －	㎡	0.2	1	5,062.27	1,012.45		
03	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S8 粗骨材25	m3	0.1	1	24,500	2,450		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.1	1	12,475.88	1,247.59		
05	伸縮目地	目地板ｔ＝10 瀝青質板	㎡	0.009	1	2,470	22.23		
	計						5,095.34		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	街渠	街渠 T.C型	か所	1			7,240		代価表 0041
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.075	1	7,261.46	544.61		
02	型枠	普通合板型枠 － 基礎部 －	㎡	0.3	1	5,062.27	1,518.68		
03	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S8 粗骨材25	m3	0.14	1	24,500	3,430		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.14	1	12,475.88	1,746.62		
	計						7,239.91		
	境界工		m	1			7,860		代価表 0042
01	型枠	普通合板型枠 － 基礎部 －	㎡	0.2	1	5,062.27	1,012.45		
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S8 粗骨材25	m3	0.02	1	24,500	490		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.02	1	12,475.88	249.52		
04	敷きﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	0.002	1	32,200	64.4		
05	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ地先	150×150×600	個	1.667	1	730	1,216.91		
06	ﾌﾞﾛｯｸ据付工		m	1	1	4,829.53	4,829.53		代価表 0035
	計						7,862.81		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	境界ﾌﾞﾛｯｸ	雨-1-1	m	1			9,370		代価表 0043
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.03	1	7,261.46	217.84		
02	型枠	普通合板型枠 － 基礎部 －	㎡	0.27	1	5,062.27	1,366.81		
03	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S8 粗骨材25	m3	0.04	1	24,500	980		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.04	1	12,475.88	499.04		
05	敷きﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	0.002	1	32,200	64.4		
06	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ地先C	150/170×200×600	個	1.667	1	830	1,383.61		
07	ﾌﾞﾛｯｸ据付工		m	1	1	4,829.53	4,829.53		代価表 0035
08	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.0003	1	94,000	28.2		
	計						9,369.43		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	境界ﾌﾞﾛｯｸ	雨-1-2	m	1			8,400		代価表 0044
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.03	1	7,261.46	217.84		
02	型枠	普通合板型枠 － 基礎部 －	㎡	0.2	1	5,062.27	1,012.45		
03	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S8 粗骨材25	m3	0.024	1	24,500	588		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.024	1	12,475.88	299.42		
05	敷きﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	0.002	1	32,200	64.4		
06	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ地先C	180/190×100×600	個	1.667	1	830	1,383.61		
07	ﾌﾞﾛｯｸ据付工		m	1	1	4,829.53	4,829.53		代価表 0035
	計						8,395.25		
	境界ﾌﾞﾛｯｸ	雨-1-3	m	1			8,540		代価表 0045
01	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(2) 標準図3-13	Q型	m	1	1	8,537.95	8,537.95		
	計						8,537.95		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	境界ﾌﾞﾛｯｸ	雨-1-4	m	1			14,400		代価表 0046
01	歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ(1) 標準図3-12	A型	m	1	1	14,372.5	14,372.5		
	計						14,372.5		
	街渠	雨-1-1	m	1			4,730		代価表 0047
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.05	1	7,261.46	363.07		
02	型枠	普通合板型枠 － 基礎部 －	㎡	0.2	1	5,062.27	1,012.45		
03	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S8 粗骨材25	m3	0.09	1	24,500	2,205		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.09	1	12,475.88	1,122.83		
05	伸縮目地	目地板ｔ＝10 瀝青質板	㎡	0.009	1	2,470	22.23		
	計						4,725.58		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	街渠	雨-1-2	m	1			5,100		代価表 0048
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.05	1	7,261.46	363.07		
02	型枠	普通合板型枠 － 基礎部 －	㎡	0.2	1	5,062.27	1,012.45		
03	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S8 粗骨材25	m3	0.1	1	24,500	2,450		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.1	1	12,475.88	1,247.59		
05	伸縮目地	目地板ｔ＝10 瀝青質板	㎡	0.009	1	2,470	22.23		
	計						5,095.34		
	横断防止柵	H＝800 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	m	1			11,200		代価表 0049
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.003	1	7,261.46	21.78		
02	ﾌｪﾝｽ用ﾌﾞﾛｯｸ	30×30×50(cm)	個	0.333	1	2,060	685.98		
03	転落防止柵		m	1	1	7,560	7,560		
04	柵設置工		m	1	1	2,900	2,900		
	計						11,167.76		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾊﾞﾘｶｰ	I型 H875	か所	1			34,400		代価表 0050
01	ﾊﾞﾘｶｰ	I型 既製品 本体+芯材	か所	1	1	18,540	18,540		
02	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.018	1	7,261.46	130.71		
03	型枠	普通合板型枠 － 基礎部 －	㎡	1	1	5,062.27	5,062.27		
04	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S8 粗骨材25	m3	0.125	1	24,500	3,062.5		
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.125	1	12,475.88	1,559.49		
06	普通作業員		人	0.2	1	24,232	4,846.4	○	
	その他		式	1	0.25	4,846.4	1,211.6		
	計						34,412.97		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	重力式擁壁	H＝900	m	1			23,700		代価表 0051
01	砂利地業	再生切込砕石	m3	0.4	1	7,261.46	2,904.58		
02	型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部 -	㎡	1.91	1	5,062.27	9,668.94		
03	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S12 粗骨材20	m3	0.43	1	24,500	10,535		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	m3	0.43	1	1,297.8	558.05		
	計						23,666.57		
	ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ	φ600 2面用 基礎共	か所	1			157,000		代価表 0052
01	標識柱設置	基礎共	基	1	1	63,960	63,960		
02	鏡体設置		m3	1	1	93,200	93,200		
	計						157,160		
	ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	t=5mm 機械 集積・積込み共	㎡	1			360		代価表 0053
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.05	1	7,260.78	363.04		
	計						363.04		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	舗装路盤材 とりこわし	t=25mm 機械 集積・積込み共	㎡	1			650		代価表 0054
01	舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.25	1	2,606.33	651.58		
	計						651.58		
	ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし (歩道)	t=3mm 機械 集積・積込み共	㎡	1			220		代価表 0055
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.03	1	7,260.78	217.82		
	計						217.82		
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装 とりこわし	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸt60 ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝt30 機械 集積・積込み共	㎡	1			620		代価表 0056
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.06	1	10,323.57	619.41		
	計						619.41		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	L型側溝とりこわし	基礎・街渠共 機械 集積、積込み共	m	1			2,190		代価表 0057
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 － 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.15	1	12,429.62	1,864.44		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.15	1	2,195.52	329.33		
	計						2,193.77		
	会所桝撤去	540角 H400 機械 集積・積込み共	か所	1			2,930		代価表 0058
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 － 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.2	1	12,429.62	2,485.92		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.2	1	2,195.52	439.1		
	計						2,925.02		
	U型側溝撤去	U-300 機械 集積・積込み共	m	1			780		代価表 0059
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 － 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.053	1	12,429.62	658.77		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.053	1	2,195.52	116.36		
	計						775.13		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	雨水人孔撤去	φ900 平均H1548 機械 集積・積込み共	か所	1			11,700		代価表 0060
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 － 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.801	1	12,429.62	9,956.13		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.801	1	2,195.52	1,758.61		
	計						11,714.74		
	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋撤去	φ600 T25 機械 集積・積込み共	か所	1			5,350		代価表 0061
01	ﾏﾝﾎｰﾙふた	取付手間 － 内径600	か所	1	0.3	15,648.2	4,694.46		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.3	1	2,195.52	658.66		
	計						5,353.12		
	HP撤去	φ200 90° 基礎共 機械 集積・積込み共	m	1			250		代価表 0062
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 － 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.017	1	12,429.62	211.3		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.017	1	2,195.52	37.32		
	計						248.62		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	HP撤去	φ300 90° 基礎共 機械 集積・積込み共	m	1			410		代価表 0063
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 － 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.028	1	12,429.62	348.03		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.028	1	2,195.52	61.47		
	計						409.5		
	HP撤去	φ350 90° 基礎共 機械 集積・積込み共	m	1			2,560		代価表 0064
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 － 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.175	1	12,429.62	2,175.18		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.175	1	2,195.52	384.22		
	計						2,559.4		
	HP撤去	φ400 90° 基礎共 機械 集積・積込み共	m	1			3,990		代価表 0065
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 － 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.273	1	12,429.62	3,393.29		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.273	1	2,195.52	599.38		
	計						3,992.67		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	HP撤去	φ450 90° 基礎共 機械 集積・積込み共	m	1			780		代価表 0066
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 － 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.053	1	12,429.62	658.77		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.053	1	2,195.52	116.36		
	計						775.13		
	HP撤去	φ500 90° 基礎共 機械 集積・積込み共	m	1			4,310		代価表 0067
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 － 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.295	1	12,429.62	3,666.74		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.295	1	2,195.52	647.68		
	計						4,314.42		
	HP撤去	φ600 180° 基礎共 機械 集積・積込み共	m	1			4,650		代価表 0068
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 － 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.318	1	12,429.62	3,952.62		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.318	1	2,195.52	698.18		
	計						4,650.8		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	HP管撤去	φ700 180° 基礎共 機械 集積・積込み共	m	1			2,590		代価表 0069
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 － 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.177	1	12,429.62	2,200.04		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機械	m3	0.177	1	2,195.52	388.61		
	計						2,588.65		
	陶管撤去	φ120 90° 基礎共 機械 集積・積込み共	m	1			180		代価表 0070
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 － 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.012	1	12,429.62	149.16		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機械	m3	0.012	1	2,195.52	26.35		
	計						175.51		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水管撤去	VU φ100 積込共	m	1			810		代価表 0071
01	世話役		人	0.11	0.1	30,992	340.91	○	
02	普通作業員		人	0.11	0.1	24,232	266.55	○	
03	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 0.28㎥ 1.7t吊	日	0.04	0.1	48,380	193.52		代価表 0072
	その他		式	1	0.01	607.46	6.07		
	計						807.05		
	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 0.28㎥ 1.7t吊	日	1			48,400		代価表 0072
01	運転手(特殊)		人	1	1	28,392	28,392		
02	軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ	L	35	1	140	4,900		
03	機械賃料	ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 0.28㎥ 1.7t吊	日	1.64	1	9,200	15,088		
	計						48,380		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水管撤去	VU φ150 積込共	m	1			810		代価表 0073
01	世話役		人	0.11	0.1	30,992	340.91	○	
02	普通作業員		人	0.11	0.1	24,232	266.55	○	
03	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 0.28㎥ 1.7t吊	日	0.04	0.1	48,380	193.52		代価表 0072
	その他		式	1	0.01	607.46	6.07		
	計						807.05		
	排水管撤去	VU φ200 積込共	m	1			910		代価表 0074
01	世話役		人	0.12	0.1	30,992	371.9	○	
02	普通作業員		人	0.12	0.1	24,232	290.78	○	
03	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 0.28㎥ 1.7t吊	日	0.05	0.1	48,380	241.9		代価表 0072
	その他		式	1	0.01	662.68	6.63		
	計						911.21		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水管撤去	VU φ250 積込共	m	1			970		代価表 0075
01	世話役		人	0.13	0.1	30,992	402.9	○	
02	普通作業員		人	0.13	0.1	24,232	315.02	○	
03	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 0.28㎥ 1.7t吊	日	0.05	0.1	48,380	241.9		代価表 0072
	その他		式	1	0.01	717.92	7.18		
	計						967		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	矢板工事	H2000 L68.1	式	1			1,340,000		代価表 0076
01	軽量鋼矢板建込工(標準有効幅 W=250mm)	Ⅱ型 t4mm 矢板長さ2.5m	m	83.3	1	4,964.69	413,558.68		
02	軽量鋼矢板整備費(標準有効幅 W=250mm)	Ⅱ型 t4mm	t	19.66	1	5,500	108,130		
03	軽量鋼矢板賃料(標準有効幅 W=250mm)	Ⅱ型 t4mm	t・日	58.98	1	125	7,372.5		
04	軽量鋼矢板引抜工(標準有効幅 W=250mm)	Ⅱ型 t4mm 矢板長さ2.5m	m	83.3	1	2,128.45	177,299.89		
05	軽量金属支保工	軽量金属腹起材 (設置撤去共) 2段 3.5m以下	m	83.3	1	1,837.37	153,052.92		
06	軽量金属支保工材基本料	軽量金属腹起材 W:110-120,H:120-130,L=3,000(mm)	本	96	1	500	48,000		
07	軽量金属支保工材賃料	軽量金属腹起材 W:110-120,H:120-130,L=3,000(mm)	本・日	288	1	52	14,976		
08	軽量金属支保工	軽量金属切梁材 (設置撤去共) 2段 3.5m以下	m	63.09	1	2,159.04	136,213.83		
09	軽量金属支保工材基本料	軽量金属切梁材 L=600-1,000(mm)	本	96	1	340	32,640		
10	軽量金属支保工材賃料	軽量金属切梁材 L=600-1,000(mm)	本・日	288	1	34	9,792		
11	軽量鋼矢板運搬費	運搬費(積込み・取卸し共)	t	19.66	1	12,320	242,211.2		
	計						1,343,247.02		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	矢板工事	H2500 L46.2	式	1			835,000		代価表 0077
01	軽量鋼矢板建込工(標準有効幅 W=250mm)	Ⅱ型 t4mm 矢板長さ2.5m	m	50.4	1	4,964.69	250,220.38		
02	軽量鋼矢板整備費(標準有効幅 W=250mm)	Ⅱ型 t4mm	t	11.89	1	5,500	65,395		
03	軽量鋼矢板賃料(標準有効幅 W=250mm)	Ⅱ型 t4mm	t・日	35.68	1	125	4,460		
04	軽量鋼矢板引抜工(標準有効幅 W=250mm)	Ⅱ型 t4mm 矢板長さ2.5m	m	50.4	1	2,128.45	107,273.88		
05	軽量金属支保工	軽量金属腹起材 (設置撤去共) 2段 3.5m以下	m	50.4	1	1,837.37	92,603.45		
06	軽量金属支保工材基本料	軽量金属腹起材 W:110-120,H:120-130,L=3,000(mm)	本	68	1	500	34,000		
07	軽量金属支保工材賃料	軽量金属腹起材 W:110-120,H:120-130,L=3,000(mm)	本・日	204	1	52	10,608		
08	軽量金属支保工	軽量金属切梁材 (設置撤去共) 2段 3.5m以下	m	43.38	1	2,159.04	93,659.16		
09	軽量金属支保工材基本料	軽量金属切梁材 L=600-1,000(mm)	本	68	1	340	23,120		
10	軽量金属支保工材賃料	軽量金属切梁材 L=600-1,000(mm)	本・日	204	1	34	6,936		
11	軽量鋼矢板運搬費	運搬費(積込み・取卸し共)	t	11.89	1	12,320	146,484.8		
	計						834,760.67		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	汚水会所 撤去	φ900 H2200 機械 集積・積込み共	か所	1			1,070		代価表 0078
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし － 集積 鉄筋切断 散水手間共	RC造 基礎部 圧砕機	m3	0.073	1	12,429.62	907.36		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.073	1	2,195.52	160.27		
	計						1,067.63		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	矢板工事	H2500 L105	式	1			2,040,000		代価表 0079
01	軽量鋼矢板建込工 (標準有効幅 W=250mm)	Ⅱ型 t4mm 矢板長さ2.5m	m	126.8	1	4,964.69	629,522.69		
02	軽量鋼矢板整備費 (標準有効幅 W=250mm)	Ⅱ型 t4mm	t	29.92	1	5,500	164,560		
03	軽量鋼矢板賃料(標準有効幅 W=250mm)	Ⅱ型 t4mm	t・日	89.77	1	125	11,221.25		
04	軽量鋼矢板引抜工 (標準有効幅 W=250mm)	Ⅱ型 t4mm 矢板長さ2.5m	m	126.8	1	2,128.45	269,887.46		
05	軽量金属支保工	軽量金属腹起材 (設置撤去共) 2段 3.5m以下	m	126.8	1	1,837.37	232,978.52		
06	軽量金属支保工材 基本料	軽量金属腹起材 W:110-120,H:120-130,L=3,000(mm)	本	144	1	500	72,000		
07	軽量金属支保工材 賃料	軽量金属腹起材 W:110-120,H:120-130,L=3,000(mm)	本・日	432	1	52	22,464		
08	軽量金属支保工	軽量金属切梁材 (設置撤去共) 2段 3.5m以下	m	96.3	1	2,159.04	207,915.55		
09	軽量金属支保工材 基本料	軽量金属切梁材 L=600-1,000(mm)	本	144	1	340	48,960		
10	軽量金属支保工材 賃料	軽量金属切梁材 L=600-1,000(mm)	本・日	432	1	34	14,688		
11	軽量鋼矢板運搬費	運搬費(積込み・取卸し共)	t	29.92	1	12,320	368,614.4		
	計						2,042,811.87		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし	t=150mm 集積、積込み共	m²	1			1,550		代価表 0080
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.15	1	10,323.57	1,548.54		
	計						1,548.54		
	境界ﾌﾞﾛｯｸ取壊し	雨-1-1 機械 集積・積込み共	m	1			2,630		代価表 0081
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 － 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.18	1	12,429.62	2,237.33		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.18	1	2,195.52	395.19		
	計						2,632.52		
	境界ﾌﾞﾛｯｸ取壊し	雨-1-1 ﾌﾞﾛｯｸのみ 機械 集積・積込み共	m	1			940		代価表 0082
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 － 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.064	1	12,429.62	795.5		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.064	1	2,195.52	140.51		
	計						936.01		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	境界ﾌﾞﾛｯｸ取壊し	雨-1-2 機械 集積・積込み共	m	1			2,340		代価表 0083
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 － 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.16	1	12,429.62	1,988.74		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.16	1	2,195.52	351.28		
	計						2,340.02		
	境界ﾌﾞﾛｯｸ取壊し	雨-1-3 機械 集積・積込み共	m	1			880		代価表 0084
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 － 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.06	1	12,429.62	745.78		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.06	1	2,195.52	131.73		
	計						877.51		
	U型側溝取壊し	U-240 機械 集積・積込み共	m	1			430		代価表 0085
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.04	1	8,591.74	343.67		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.04	1	2,195.52	87.82		
	計						431.49		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	境界ﾌﾞﾛｯｸ取壊し	雨-1-4 機械 集積・積込み共	m	1			590		代価表 0086
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 － 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.04	1	12,429.62	497.18		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.04	1	2,195.52	87.82		
	計						585		
	駐輪場とりこわし	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎共 2スパン 機械 集積・積込み共	か所	1			45,300		代価表 0087
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.9	1	36,942.63	33,248.37		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 － 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.823	1	12,429.62	10,229.58		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.823	1	2,195.52	1,806.91		
	計						45,284.86		
	伐根	中木 H=3.0程度	本	1			5,120		代価表 0088
01	樹木撤去手間 中低木	H=2.0～3.0未満 －	本	1	1	5,116.01	5,116.01		
	計						5,116.01		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	樹木類 積込み	機械	m3	1			1,940		代価表 0089
01	木材類 積込み	機 械	m3	1	1	1,935.32	1,935.32		
	計						1,935.32		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 1.5km以下	m3	1			790		代価表 0090
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 1.5km以下	m3	1	1	787.87	787.87		
	計						787.87		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 路盤材類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			7,970		代価表 0091
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	7,966.24	7,966.24		
	計						7,966.24		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り 8.5km以下	m3	1			2,280		代価表 0092
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 8.5km以下	m3	1	1	2,276.07	2,276.07		
	計						2,276.07		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ類 DID区間有り 1.5km以下	m3	1			790		代価表 0093
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 1.5km以下	m3	1	1	787.87	787.87		
	計						787.87		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 樹木類 DID区間有り 8.5km以下	m3	1			590		代価表 0094
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 8.5km以下	m3	1	1	591.42	591.42		
	計						591.42		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			2,760		代価表 0095
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	2,759.96	2,759.96		
	計						2,759.96		
	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 投棄料	m3	1			5,880		代価表 0096
01	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 投棄料	m3	1	1	5,875	5,875		
	計						5,875		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材処分	路盤材類 投棄料	m3	1			22,200		代価表 0097
01	とりこわし 発生材処分	砕石類 投棄料	m3	1	1	22,200	22,200		
	計						22,200		
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類 投棄料	m3	1			5,170		代価表 0098
01	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 投棄料	m3	1	1	5,170	5,170		
	計						5,170		
	とりこわし 発生材処分	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ類 投棄料	m3	1			5,880		代価表 0099
01	発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 投棄料	m3	1	1	5,875	5,875		
	計						5,875		
	とりこわし 発生材処分	樹木類 投棄料	m3	1			550		代価表 0100
01	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	1	1	550	550		
	計						550		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	m3	1			5,600		代価表　0101
01	とりこわし発生材 処分	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	m3	1	1	5,600	5,600		
	計						5,600		
	種子吹付		㎡	1			230		代価表　0102
01	種子吹付		㎡	1	1	230	230		
	計						230		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(C)	500㎡未満 再生AS t50＋PK-3＋RC40 t250	㎡	1			5,640		代価表　0103
01	路床整正	500㎡未満	㎡	1	1	192.93	192.93		
02	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	厚 250 車道　材料費のみ	㎡	1	1	383.45	383.45		
03	路盤材敷きならし	厚さ 10cm 500㎡未満	㎡	1	1	585.39	585.39		
04	路盤材敷きならし	厚さ 15cm 500㎡未満	㎡	1	1	764.23	764.23		
05	路盤材締固め	厚さ 10cm 500㎡未満	㎡	1	1	356.79	356.79		
06	路盤材締固め	厚さ 15cm 500㎡未満	㎡	1	1	439.4	439.4		
07	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	材料費のみ	㎡	1	1	210.77	210.77		
08	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	車道用	㎡	1	1	162.18	162.18		
09	再生密粒度ｱｽｺﾝ	厚 50　車道　材料費のみ	㎡	1	1	1,410.38	1,410.38		
10	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 敷きならし	厚さ　5cm 500㎡未満	㎡	1	1	816.69	816.69		
11	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 締固め	500㎡未満	㎡	1	1	322.21	322.21		
	計						5,644.42		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	真砂土舗装	川砂　苦汁共	m^2	1			660		代価表　0104
01	敷地整地	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 6t	m^2	1	1	59.46	59.46		
02	真砂土	④富田林・鳳土木管内 現場着価格	m3	0.1	1	4,512	451.2		
03	苦汁	塩化マグネシウム	kg	0.5	0.001	63,000	31.5		
04	川砂		m3	1	0.02	5,900	118		
	計						660.16		
	VP管敷設 (矢板無し)	径200	m	1			8,340		代価表　0105
01	VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径200	m	1	1	8,344.55	8,344.55		
	計						8,344.55		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	U字型側溝(ﾄﾗﾌ) 標準図1-9	(A) 幅150　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ共	m	1			13,400		代価表　0106
01	U字型側溝(ﾄﾗﾌ) 標準図1-9	(A) 幅150	m	1	1	7,014.39	7,014.39		
02	側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目・重荷重用	幅150 T-6 受枠共	m	1	1	4,560	4,560		
03	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ連結金具 E型	ｸﾘｯﾌﾟ型	m	4	1	360	1,440		
04	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ設置手間	40kg/枚以下	m	1	1	360	360		
	計						13,374.39		
	削孔	VPφ200+50 1号人孔	か所	1			7,990		代価表　0107
01	削孔	VPφ250 1号人孔	か所	1	1	7,990	7,990		
	計						7,990		
	削孔	VPφ200+50 2号人孔	か所	1			11,100		代価表　0108
01	削孔	VPφ250 2号人孔	か所	1	1	11,100	11,100		
	計						11,100		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)(A)(1)	K-2	m	1			6,180		代価表 0109
01	境界ﾌﾞﾛｯｸ(1) (A)標準図3-9	(1)120*120	m	1	1	6,176.31	6,176.31		
	計						6,176.31		
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)(A)(2)	K-2	m	1			6,750		代価表 0110
01	境界ﾌﾞﾛｯｸ(1) (A)標準図3-9	(2)150*150	m	1	1	6,754.54	6,754.54		
	計						6,754.54		
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)(A)	K-3	m	1			14,400		代価表 0111
01	歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)標準図3-12	A型	m	1	1	14,372.5	14,372.5		
	計						14,372.5		
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)(C)	K-3	m	1			15,500		代価表 0112
01	歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)標準図3-12	C型	m	1	1	15,451.16	15,451.16		
	計						15,451.16		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ(R部)	K-13	m	1			9,030		代価表 0113
01	境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)標準図3-10	(D)	m	1	1	9,029.92	9,029.92		
	計						9,029.92		
	歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ(直線部)	K-14	m	1			8,540		代価表 0114
01	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)標準図3-13	Q型	m	1	1	8,537.95	8,537.95		
	計						8,537.95		
	縁石街渠(切下げ部)	K-12	m	1			15,500		代価表 0115
01	歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)標準図3-12	C型	m	1	1	15,451.16	15,451.16		
	計						15,451.16		
	縁石街渠(一般部)	K-11	m	1			12,500		代価表 0116
01	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)標準図3-13	R型	m	1	1	12,522.11	12,522.11		
	計						12,522.11		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ベンチ	W1800	か所	1			95,100		代価表 0117
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.014	1	7,261.46	101.66		
02	ﾌｪﾝｽ用ﾌﾞﾛｯｸ		個	2	1	2,060	4,120		
03	ベンチ	W1800 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ系樹脂	か所	1	1	79,020	79,020		
04	特殊作業員		人	0.3333	1	28,496	9,497.72	○	
	その他		式	1	0.25	9,497.72	2,374.43		
	計						95,113.81		
	落下防止柵	H1100　基礎ﾌﾞﾛｯｸ G-3	m	1			11,100		代価表 0118
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.003	1	7,261.46	21.78		
02	ﾌｪﾝｽ用ﾌﾞﾛｯｸ	30×30×50(cm)	個	0.3	1	2,060	618		
03	転落防止柵	ﾊﾟﾈﾙφ42.7×550×3000 ﾊﾟﾈﾙﾋﾞｰﾑ	m	1	1	7,560	7,560		
04	柵設置工		m	1	1	2,900	2,900		
	計						11,099.78		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	駐車禁止看板	移設手間のみ G-4	か所	1			135,000		代価表 0119
01	標識柱撤去 （複柱式）	基礎共	基	1	1	33,100	33,100		
02	案内標識移設		枚	1	1	15,500	15,500		
03	標識柱設置 （複柱式）	基礎共	基	1	1	86,400	86,400		
	計						135,000		
	屋外掲示板	G-1	か所	1			644,000		代価表 0120
01	掲示板 標準図参-2	土工事共	か所	1	1	644,051.49	644,051.49		
	計						644,051.49		
	アベリア （材工共）	H0.6 W0.4	株	1			1,340		代価表 0121
01	アベリア	H0.6 W0.4	株	1	1	750	750		
02	植付け（中木） 標準図4-1	樹高 50～80㎝未満　改良仕様A	本	1	1	594.07	594.07		
	計						1,344.07		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ソメイヨシノ（材工共）	H4.0 C0.21 W1.8	本	1			42,400		代価表 0122
01	ソメイヨシノ	H4.0 C0.21 W1.8	本	1	1	24,200	24,200		
02	植付け（高木）標準図4-1	幹周 20～25cm未満 改良仕様A	本	1	1	18,166.01	18,166.01		
	計						42,366.01		
	クロガネモチ（材工共）	H2.5 W0.7	本	1			15,200		代価表 0123
01	クロガネモチ	H2.5 W0.7	本	1	1	11,000	11,000		
02	植付け（中木）標準図4-1	樹高 250～300cm未満 改良仕様A	本	1	1	4,219.57	4,219.57		
	計						15,219.57		
	客土		m3	1			4,220		代価表 0124
01	真砂土	⑤岸和田土木管内 現場着価格	m3	1	1	4,224	4,224		
	計						4,224		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	植栽機械運搬（ﾊﾞｯｸﾎｳ）		往復	1			62,300		代価表 0125
01	植栽機械運搬（ﾊﾞｯｸﾎｳ）	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.28m3	往復	1	1	62,341.61	62,341.61		
	計						62,341.61		
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装とりこわし	t=5mm 機械 集積・積込み共 (仮設駐車場)	m2	1			360		代価表 0126
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.05	1	7,260.78	363.04		
	計						363.04		
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装とりこわし	t=5mm 機械 集積・積込み共	m2	1			360		代価表 0127
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.05	1	7,260.78	363.04		
	計						363.04		
	舗装路盤材とりこわし	t=15mm 機械 集積・積込み共 (仮設駐車場)	m2	1			390		代価表 0128
01	舗装路盤材とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.15	1	2,606.33	390.95		
	計						390.95		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	Uﾄﾗﾌ撤去	U-150 機械 集積、積込み共	m	1			750		代価表 0129
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地下部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.061	1	10,126.89	617.74		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.061	1	2,195.52	133.93		
	計						751.67		
	歩車道 境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	T-1B 180×100 機械 集積、積込み共	m	1			1,450		代価表 0130
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.188	1	5,526.55	1,038.99		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.188	1	2,195.52	412.76		
	計						1,451.75		
	境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	T-4A 200×100 機械 集積、積込み共	m	1			310		代価表 0131
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.04	1	5,526.55	221.06		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.04	1	2,195.52	87.82		
	計						308.88		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	T-3A 150×150 機械 集積、積込み共	m	1			370		代価表 0132
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.048	1	5,526.55	265.27		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.048	1	2,195.52	105.38		
	計						370.65		
	I型ﾊﾞﾘｶｰ撤去	T-9 基礎共 機械 集積、積込み共	本	1			970		代価表 0133
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.023	1	36,942.63	849.68		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.023	1	3,684.37	84.74		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.016	1	2,195.52	35.13		
	計						969.55		
	車止め撤去	L600 機械 集積、積込み共	か所	1			71		代価表 0134
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.012	1	3,684.37	44.21		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.012	1	2,195.52	26.35		
	計						70.56		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	駐車場ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去	W500×H300 基礎共 機械 集積・積込み共	か所	1			360		代価表 0135
01	鉄骨軸組とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.004	1	25,488.1	101.95		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.04	1	3,070.31	122.81		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.04	1	2,195.52	87.82		
04	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.02	1	2,195.52	43.91		
	計						356.49		
	縁石・街渠とりこわし	基礎・街渠共 機械 集積・積込み共	m	1			2,190		代価表 0136
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 － 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.15	1	12,429.62	1,864.44		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.15	1	2,195.52	329.33		
	計						2,193.77		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	雨水桝撤去	φ900 平均H1405 機械 集積、積込み共	か所	1			2,760		代価表 0137
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.47	1	3,684.37	1,731.65		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.47	1	2,195.52	1,031.89		
	計						2,763.54		
	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋撤去	φ600 T25 機械 集積、積込み共	か所	1			5,350		代価表 0138
01	ﾏﾝﾎｰﾙふた	取付手間 － 内径600	か所	1	0.3	15,648.2	4,694.46		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.3	1	2,195.52	658.66		
	計						5,353.12		
	HP撤去	φ500 90° 基礎共 機械 集積、積込み共	m	1			970		代価表 0139
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 － 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.066	1	12,429.62	820.35		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.066	1	2,195.52	144.9		
	計						965.25		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮囲 ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	H=1800　上部養生ｼｰﾄ共 10.5ヶ月程度	m	1			6,850		代価表　0140
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.56	1	3,614.82	2,024.3		
02	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.56	10.5	630.25	3,705.87		
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間　　- -	㎡	0.9	1	847.56	762.8		
04	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む　- -	㎡	0.9	315	1.06	300.51		
05	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む　　- -	㎡	0.9	1	50.33	45.3		
06	仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		㎡	0.9	1	8.63	7.77		
	計						6,846.55		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮囲 ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	H=1800　上部養生ｼｰﾄ共 0.5ヶ月程度	m	1			3,030		代価表　0141
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.56	1	3,614.82	2,024.3		
02	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.56	0.5	630.25	176.47		
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間　　- -	㎡	0.9	1	847.56	762.8		
04	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む　- -	㎡	0.9	15	1.06	14.31		
05	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む　　- -	㎡	0.9	1	50.33	45.3		
06	仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		㎡	0.9	1	8.63	7.77		
	計						3,030.95		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮囲 ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	H=1800　上部養生ｼｰﾄ共 1.5ヶ月程度	m	1			3,410		代価表　0142
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.56	1	3,614.82	2,024.3		
02	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.56	1.5	630.25	529.41		
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間　　- -	㎡	0.9	1	847.56	762.8		
04	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む　- -	㎡	0.9	45	1.06	42.93		
05	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む　　- -	㎡	0.9	1	50.33	45.3		
06	仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		㎡	0.9	1	8.63	7.77		
	計						3,412.51		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮囲 ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	H=1800　上部養生ｼｰﾄ共 2.5ヶ月程度	m	1			3,790		代価表　0143
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.56	1	3,614.82	2,024.3		
02	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.56	2.5	630.25	882.35		
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間　　- -	㎡	0.9	1	847.56	762.8		
04	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む　- -	㎡	0.9	75	1.06	71.55		
05	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む　　- -	㎡	0.9	1	50.33	45.3		
06	仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		㎡	0.9	1	8.63	7.77		
	計						3,794.07		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮囲 ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	H=1800　上部養生ｼｰﾄ共 3ヶ月程度	m	1			3,980		代価表　0144
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.56	1	3,614.82	2,024.3		
02	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.56	3	630.25	1,058.82		
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間　　- -	㎡	0.9	1	847.56	762.8		
04	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む　- -	㎡	0.9	90	1.06	85.86		
05	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む　- -	㎡	0.9	1	50.33	45.3		
06	仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		㎡	0.9	1	8.63	7.77		
	計						3,984.85		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮囲 ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	H=1800　上部養生ｼｰﾄ共 3.5ヶ月程度	m	1			4,180		代価表　0145
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.56	1	3,614.82	2,024.3		
02	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.56	3.5	630.25	1,235.29		
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間　　- -	㎡	0.9	1	847.56	762.8		
04	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む　- -	㎡	0.9	105	1.06	100.17		
05	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む　- -	㎡	0.9	1	50.33	45.3		
06	仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		㎡	0.9	1	8.63	7.77		
	計						4,175.63		
	仮囲 ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	(A) 場内移設	m	1			1,150		代価表　0146
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 場内移設	か所	0.56	1	2,045.66	1,145.57		
	計						1,145.57		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮囲(成型鋼板 H=3000)	1.5か月	m	1			10,300		代価表 0147
01	仮囲(A)(ｶﾗｰ鋼板 H=3000) 標準図8-A	定額損料 -	m	1	1	9,946.58	9,946.58		
02	仮囲(A)(ｶﾗｰ鋼板 H=3000) 標準図8-A	月額損料 -	m	1	1.5	248.28	372.42		
	計						10,319		
	仮囲(成型鋼板 H=3000)	2.5か月	m	1			10,600		代価表 0148
01	仮囲(A)(ｶﾗｰ鋼板 H=3000) 標準図8-A	定額損料 -	m	1	1	9,946.58	9,946.58		
02	仮囲(A)(ｶﾗｰ鋼板 H=3000) 標準図8-A	月額損料 -	m	1	2.5	248.28	620.7		
	計						10,567.28		
	仮囲(成型鋼板 H=3000)	3.0か月	m	1			10,700		代価表 0149
01	仮囲(A)(ｶﾗｰ鋼板 H=3000) 標準図8-A	定額損料 -	m	1	1	9,946.58	9,946.58		
02	仮囲(A)(ｶﾗｰ鋼板 H=3000) 標準図8-A	月額損料 -	m	1	3	248.28	744.84		
	計						10,691.42		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮囲(成型鋼板 H=3000)	移設	m	1			7,330		代価表 0150
01	仮囲(A)(ｶﾗｰ鋼板 H=3000) 標準図8-A	場内移設 -	m	1	1	7,327.76	7,327.76		
	計						7,327.76		
	仮設電灯	2か月 撤去共	か所	1			9,350		代価表 0151
01	仮設電灯 標準図8-6	定額損料	か所	1	1	8,365.59	8,365.59		
02	仮設電灯 標準図8-6	1ヶ月損料	か所	1	2	259.8	519.6		
03	仮設電灯 標準図8-6	電力費（日当り）	か所	1	60	7.79	467.4		
	計						9,352.59		
	仮設電灯	5か月 撤去共	か所	1			10,800		代価表 0152
01	仮設電灯 標準図8-6	定額損料	か所	1	1	8,365.59	8,365.59		
02	仮設電灯 標準図8-6	1ヶ月損料	か所	1	5	259.8	1,299		
03	仮設電灯 標準図8-6	電力費（日当り）	か所	1	150	7.79	1,168.5		
	計						10,833.09		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮設電灯	9.5か月 撤去共	か所	1			13,100		代価表 0153
01	仮設電灯 標準図8-6	定額損料	か所	1	1	8,365.59	8,365.59		
02	仮設電灯 標準図8-6	1ヶ月損料	か所	1	9.5	259.8	2,468.1		
03	仮設電灯 標準図8-6	電力費（日当り）	か所	1	285	7.79	2,220.15		
	計						13,053.84		
	仮設電灯盛替え		か所	1			8,370		代価表 0154
01	仮設電灯 標準図8-6	定額損料	か所	1	1	8,365.59	8,365.59		
	計						8,365.59		
	仮設電灯	全損	か所	1			10,100		代価表 0155
01	仮設電灯 標準図8-6	全損	か所	1	1	10,120.1	10,120.1		
	計						10,120.1		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	交通誘導員	昼間 B 1人10.5か月	式	1			4,130,000		代価表 0156
01	交通誘導員	昼間 B -	人月	1	10.5	393,120	4,127,760		
	計						4,127,760		
	交通誘導員	昼間 B 1人7.5か月	式	1			2,950,000		代価表 0157
01	交通誘導員	昼間 B -	人月	1	7.5	393,120	2,948,400		
	計						2,948,400		
	交通誘導員	昼間 B 1人3か月	式	1			1,180,000		代価表 0158
01	交通誘導員	昼間 B -	人月	1	3	393,120	1,179,360		
	計						1,179,360		
	交通誘導員	昼間 B 2人3.5か月	式	1			2,750,000		代価表 0159
01	交通誘導員	昼間 B -	人月	2	3.5	393,120	2,751,840		
	計						2,751,840		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	交通誘導員	昼間 B 1人2.5か月	式	1			983,000		代価表 0160
01	交通誘導員	昼間 B -	人月	1	2.5	393,120	982,800		
	計						982,800		
	仮設水道	配管延長146m共	式	1			396,000		代価表 0161
01	用水用配管	配管費 径20㎜	式	1	1	23,480.8	23,480.8		
02	用水用配管	量水器費 径25㎜	式	1	1	29,682.87	29,682.87		
03	配管費	VP管 径20	m	146	1	2,348.08	342,819.68		
	計						395,983.35		
	仮設看板	撤去共	か所	1			26,100		代価表 0162
01	仮設看板 標準図8-7		か所	1	1	22,777.6	22,777.6		
02	仮設看板 標準図8-7	撤去手間	か所	1	1	3,357.24	3,357.24		
	計						26,134.84		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	高圧洗浄機	10.5か月程度	台	1			779,000		代価表 0163
01	高圧洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	1	10.5	22,200	233,100		
02	高圧洗浄機	用水費 東大阪	月	1	10.5	44,550	467,775		
03	高圧洗浄機	電力費	月	1	10.5	7,394.52	77,642.46		
	計						778,517.46		
	高圧洗浄機	3か月程度	台	1			222,000		代価表 0164
01	高圧洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	1	3	22,200	66,600		
02	高圧洗浄機	用水費 東大阪	月	1	3	44,550	133,650		
03	高圧洗浄機	電力費	月	1	3	7,394.52	22,183.56		
	計						222,433.56		
	素堀側溝（土工事共）		m	1			5,780		代価表 0165
01	素堀側溝（土工事共） 標準図8-2		m	1	1	5,778.86	5,778.86		
	計						5,778.86		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮設会所 1200角	土工事共	か所	1			58,700		代価表 0166
01	仮設会所 1200角 標準図8-4	土工事共	か所	1	1	58,719	58,719		
	計						58,719		
	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H=1800	m	1			16,700		代価表 0167
01	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 標準図7-8	H=1800	m	1	1	16,708.58	16,708.58		
	計						16,708.58		
	仮設門扉	W7000 全損	か所	1			536,000		代価表 0168
01	仮設門扉 ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ 標準図8-5	W=7300 全損	か所	1	1	536,165.26	536,165.26		
	計						536,165.26		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮設門扉	W7000 6か月	か所	1			546,000		代価表 0169
01	仮設門扉 ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ 標準図8-5	W=7300 賃貸定額	か所	1	1	483,789.36	483,789.36		
02	仮設門扉 ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ 標準図8-5	W=7300 賃貸賃料（月当り）	か所	6	1	10,400	62,400		
	計						546,189.36		
	仮設門扉	W7000 3か月	か所	1			515,000		代価表 0170
01	仮設門扉 ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ 標準図8-5	W=7300 賃貸定額	か所	1	1	483,789.36	483,789.36		
02	仮設門扉 ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ 標準図8-5	W=7300 賃貸賃料（月当り）	か所	3	1	10,400	31,200		
	計						514,989.36		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｶﾗｰｺｰﾝ	6か月	か所	1			890		代価表 0171
01	ｶﾗｰｺｰﾝ	基本料	か所	1	1	60	60		
02	ｶﾗｰｺｰﾝ	賃料	か所	1	180	4	720		
03	軽作業員		人	0.005	1	16,952	84.76	○	
	その他		式	1	0.26	84.76	22.04		
	計						886.8		
	ｺｰﾝﾊﾞｰ	6か月	か所	1			3,210		代価表 0172
01	ｺｰﾝﾊﾞｰ	基本料	か所	1	1	160	160		
02	ｺｰﾝﾊﾞｰ	賃料	か所	1	180	9	1,620		
03	軽作業員		人	0.067	1	16,952	1,135.78	○	
	その他		式	1	0.26	1,135.78	295.3		
	計						3,211.08		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺｰﾝｳｪｲﾄ	6か月	か所	1			860		代価表 0173
01	ｺｰﾝｳｪｲﾄ	基本料	か所	1	1	50	50		
02	ｺｰﾝｳｪｲﾄ	賃料	か所	1	180	4	720		
03	軽作業員		人	0.004	1	16,952	67.81	○	
	その他		式	1	0.26	67.81	17.63		
	計						855.44		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	1000㎡～2500㎡未満 再生AS t50＋PK-3＋RC40 t250	㎡	1			3,410		代価表 0174
01	路床整正	1000～2500㎡未満	㎡	1	1	120.67	120.67		
02	路盤材敷きならし	厚さ 10cm 1000～2500㎡未満	㎡	1	1	320.24	320.24		
03	路盤材敷きならし	厚さ 15cm 1000～2500㎡未満	㎡	1	1	409.66	409.66		
04	路盤材締固め	厚さ 10cm 1000～2500㎡未満	㎡	1	1	132.68	132.68		
05	路盤材締固め	厚さ 15cm 1000～2500㎡未満	㎡	1	1	152.44	152.44		
06	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	材料費のみ	㎡	1	1	210.77	210.77		
07	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布	手間のみ	㎡	1	1	37.11	37.11		
08	再生密粒度ｱｽｺﾝ	厚 50 車道 材料費のみ	㎡	1	1	1,410.38	1,410.38		
09	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 敷きならし	厚さ 5cm 1000～2500㎡未満	㎡	1	1	490.74	490.74		
10	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 締固め	1000～2500㎡未満	㎡	1	1	124.17	124.17		
	計						3,408.86		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(C)	150(170)*200	m	1			7,060		代価表 0175
01	境界ﾌﾞﾛｯｸ(1) 標準図3-9	(1) 150(170)*200	m	1	1	7,058.84	7,058.84		
	計						7,058.84		
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(A)撤去	仮撤-1 W180×H210 機械 集積・積込み共	m	1			4,080		代価表 0176
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.378	1	8,591.74	3,247.68		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.378	1	2,195.52	829.91		
	計						4,077.59		
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(B)撤去	仮撤-2 W100×H200 機械 集積・積込み共	m	1			220		代価表 0177
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.02	1	8,591.74	171.83		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.02	1	2,195.52	43.91		
	計						215.74		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	花壇撤去	仮撤-3 W100×H210 機械 集積・積込み共	m	1			230		代価表 0178
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.021	1	8,591.74	180.43		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.021	1	2,195.52	46.11		
	計						226.54		
	境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去(C)	C-1 W150 H200 機械 集積・積込み共	m	1			650		代価表 0179
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.06	1	8,591.74	515.5		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.06	1	2,195.52	131.73		
	計						647.23		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(A)復旧	仮撤-1 W180×H200	m	1			4,300		代価表 0180
01	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ地先C	150/170×200×600	個	1.667	1	830	1,383.61	○	
02	普通作業員		人	0.0286	1	24,232	693.04	○	
03	ﾌﾞﾛｯｸ工		人	0.0286	1	34,008	972.63	○	
04	世話役		人	0.0143	1	30,992	443.19	○	
	その他		式	1	0.23	3,492.47	803.27		
	計						4,295.74		
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(B)復旧	仮撤-2 W100×H200	m	1			2,900		代価表 0181
01	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸA種	100×190×390	個	1.667	1	150	250.05	○	
02	普通作業員		人	0.0286	1	24,232	693.04	○	
03	ﾌﾞﾛｯｸ工		人	0.0286	1	34,008	972.63	○	
04	世話役		人	0.0143	1	30,992	443.19	○	
	その他		式	1	0.23	2,358.91	542.55		
	計						2,901.46		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	花壇復旧	仮撤-3 W100×H210	m	1			2,900		代価表 0182
01	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸA種	100×190×390	個	1.667	1	150	250.05	○	
02	普通作業員		人	0.0286	1	24,232	693.04	○	
03	ﾌﾞﾛｯｸ工		人	0.0286	1	34,008	972.63	○	
04	世話役		人	0.0143	1	30,992	443.19	○	
	その他		式	1	0.23	2,358.91	542.55		
	計						2,901.46		
	伐根	幹周20～30cm 機械併用	本	1			14,500		代価表 0183
01	伐採抜根	幹周25～40cm未満 機械併用	本	1	1	14,508.18	14,508.18		
	計						14,508.18		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ-1 撤去	仮撤(撤)-1 機械 集積・積込み共	m	1			1,600		代価表 0184
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.148	1	8,591.74	1,271.58		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.148	1	2,195.52	324.94		
	計						1,596.52		
	歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ-2 撤去	仮撤(撤)-2 機械 集積・積込み共	m	1			1,630		代価表 0185
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.1507	1	8,591.74	1,294.78		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.1507	1	2,195.52	330.86		
	計						1,625.64		
	花壇とりこわし	仮撤(撤)-4 機械 集積・積込み共	m3	1			5,270		代価表 0186
01	れんが.CB積み とりこわし	圧砕機	m3	1	1	3,070.31	3,070.31		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1	1	2,195.52	2,195.52		
	計						5,265.83		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	植樹ﾌﾞﾛｯｸ撤去	仮撤(撤)-5 機械 集積・積込み共	m	1			1,630		代価表 0187
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.1507	1	8,591.74	1,294.78		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.1507	1	2,195.52	330.86		
	計						1,625.64		
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装 とりこわし	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸt60 ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝt30 路盤材類 機械 集積・積込み共	㎡	1			700		代価表 0188
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.06	1	10,323.57	619.41		
02	舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.03	1	2,606.33	78.19		
	計						697.6		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	仮撤(新)-3 5+10+15	㎡	1			8,410		代価表 0189
01	路床整正	特に狭い場所 人力	㎡	1	1	298.05	298.05		
02	路盤材敷きならし	厚さ 10cm 特に狭い場所 人力	㎡	1	1	1,251.82	1,251.82		
03	路盤材締固め	厚さ 10cm 特に狭い場所 人力	㎡	1	1	374.96	374.96		
04	路盤材敷きならし	厚さ 15cm 特に狭い場所 人力	㎡	1	1	1,698.9	1,698.9		
05	路盤材締固め	厚さ 15cm 特に狭い場所 人力	㎡	1	1	447.69	447.69		
06	水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ	厚さ 10cm	m3	1	1	2,400	2,400		
07	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	厚 150 車道 材料費のみ	㎡	1	1	230.07	230.07		
08	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	材料費のみ	㎡	1	1	210.77	210.77		
09	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布	手間のみ	㎡	1	1	37.11	37.11		
10	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 敷きならし	厚さ 5cm 特に狭い場所 人力	㎡	1	1	1,115.34	1,115.34		
11	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 締固め	特に狭い場所 人力	㎡	1	1	345.32	345.32		
	計						8,410.03		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ-1	仮撤(新)-1　190×100	m	1			14,400		代価表　0190
01	歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ(1) 標準図3-12	A型	m	1	1	14,372.5	14,372.5		
	計						14,372.5		
	歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ-2	仮撤(新)-2　100×100	m	1			14,100		代価表　0191
01	歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ(1) 標準図3-12	B型	m	1	1	14,105.39	14,105.39		
	計						14,105.39		
	仮囲 ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ	(A) 撤去手間	m	1			400		代価表　0192
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 撤去手間	か所	0.56	1	715.98	400.95		
	計						400.95		
	仮設門扉撤去 ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ	W=7300 撤去処分　発生材積込みまで含む	か所	1			110,000		代価表　0193
01	仮設門扉 ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ 標準図8-5	W=7300 撤去処分　発生材積込みまで含む	か所	1	1	110,316.55	110,316.55		
	計						110,316.55		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮囲(成型鋼板 H=3000)撤去	撤去手間 -	m	1			2,560		代価表　0194
01	仮囲(A) (ｶﾗｰ鋼板 H=3000) 標準図8-A	撤去手間 -	m	1	1	2,564.72	2,564.72		
	計						2,564.72		
	注意板仮撤去復旧	ｱﾙﾐ製 W600　H1500 基礎250角H450共	か所	1			1,510		代価表　0195
01	普通作業員		人	0.05	1	24,232	1,211.6	○	
	その他		式	1	0.25	1,211.6	302.9		
	計						1,514.5		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ﾚﾝｶﾞ類 DID区間有り　1.5km以下	m3	1			790		代価表　0196
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　1.5km以下	m3	1	1	787.87	787.87		
	計						787.87		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材処分	ﾚﾝｶﾞ類 投棄料	m3	1			5,880		代価表 0197
01	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 投棄料	m3	1	1	5,875	5,875		
	計						5,875		
	養生敷鉄板	厚19 6か月 設置撤去手間含む	㎡	1			6,640		代価表 0198
01	養生敷鉄板	厚19 月額損料	㎡	1	6	858	5,148		
02	養生敷鉄板	設置撤去手間	㎡	1	1	1,495.79	1,495.79		
	計						6,643.79		
	試掘	埋設管撤去時	か所	1			42,000		代価表 0199
01	試掘	深 1000	か所	1	2	21,013.34	42,026.68		
	計						42,026.68		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	平板載荷試験		か所	1			66,600		代価表 0200
01	平板載荷試験		か所	1	1	66,600	66,600		
	計						66,600		

○は「その他」の率対象

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電気設備工事	1	式	2,778,054	
計			2,778,054	

電気設備工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
屋外灯設備工事	1	式	2,778,054	
計			2,778,054	

電気設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
屋外灯設備工事		1	式	2,778,054	
計				2,778,054	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	屋外灯設備工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(16) 地中	8	m	1,150	9,200	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	155	m	1,190	184,450	
FEP管用付属品	(30)　直線接続材	2	個	1,320	2,640	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	8	m	350	2,800	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)	174	m	1,030	179,220	
LED外灯	陣笠ﾀｲﾌﾟ　－	8	個	62,400	499,200	
外灯用ﾎﾟｰﾙ	T4.0 耐蝕加工	8	本	116,000	928,000	
鋼管柱建柱費	機械 6m以下 －	8	本	18,400	147,200	
外灯基礎(残土処分以外の土工事含む)	ﾎﾟｰﾙ高 3.5m～4m　既製品	8	基	17,600	140,800	
接地極(銅覆鋼棒打込式)	10φ×1.0m	8	か所	5,090	40,720	
地中埋設標	鉄製	2	個	1,110	2,220	
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	6	個	8,640	51,840	
埋設標識ｼｰﾄ	3.5倍長(W)150	141	m	450	63,450	
土工事		1	式		319,508	別紙 00-0001
土工事残土処分費		1	式		36,137	別紙 00-0002

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	屋外灯設備工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		170,427	別紙 00-0003
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		8,225	別紙 00-0004
有価材		1	式		▲7,983	別紙 00-0005
計					2,778,054	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		屋外灯設備工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		319,508	別紙 00-0001
土工事	機械掘方 ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	35.23	m3	1,490	52,492.7	
土工事	機械埋め戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	20.35	m3	3,240	65,934	
土工事	山砂の類 -	14.89	m3	11,100	165,279	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 9.0km以下	16.73	m3	2,140	35,802.2	
計					319,507.9	
土工事残土処分費		1	式		36,137	別紙 00-0002
残土処分費	阪南	16.73	m3	2,160	36,136.8	
計					36,136.8	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		屋外灯設備工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		170,427	別紙 00-0003
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 撤去	(VE16,HIVE16) 再使用しない	6	m	310	1,860	
地中管路撤去	波付硬質合成樹脂管 30 再使用しない	41	m	180	7,380	
600V絶縁電線 撤去	2.0㎜　× 1本 再使用しない	23	m	77	1,771	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	5.5mm2- 2C 管 内 再使用しない	21	m	150	3,150	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	5.5mm2- 2C FEP内(PF・CD) 再使用しない	41	m	130	5,330	
LED器具 (ﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ)撤去	再使用しない	3	灯	19,200	57,600	代価表　0003
LED灯器具 撤去	直付　250W以下 再使用しない	1	個	3,180	3,180	代価表　0004
鋼管柱撤去	機械 7m以下 - 再使用なし	1	本	7,160	7,160	
外灯基礎撤去 (ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ処分除く)	ﾎﾟｰﾙ高 3.5m～4m -	3	基	8,380	25,140	
外灯基礎撤去 (ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ処分除く)	ﾎﾟｰﾙ高 6m～7m -	1	基	34,000	34,000	
引込開閉器盤 撤去	ポール取付　再使用しない	1	面	1,840	1,840	代価表　0001
自動点滅器 撤去	(再使用無し)	1	個	1,700	1,700	
接地極撤去	打込式 単独打込 再使用しない	6	か所	1,910	11,460	
地中埋設標 撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ製　再使用しない	2	個	2,090	4,180	代価表　0002

電気設備工事		屋外灯設備工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		170,427	別紙 00-0003
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	1.4	m3	2,200	3,080	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　1.5km以下	1.4	m3	1,140	1,596	
計					170,427	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		8,225	別紙 00-0004
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋	1.4	m3	5,875	8,225	
計					8,225	
有価材		1	式		▲7,983	別紙 00-0005
1号銅線屑		0.64	kg	▲1,310	▲838.4	
2号銅線屑		6.13	kg	▲1,250	▲7,662.5	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		14.8	kg	35	518	
計					▲7,982.9	

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	引込開閉器盤 撤去	ポール取付　再使用しない	面	1	1,840	1,840.43	有り	代価表　0001
	地中埋設標 撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ製　再使用しない	個	1	2,090	2,091.4	有り	代価表　0002
	LED器具 (ﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ)撤去	再使用しない	灯	1	19,200	19,240.87	有り	代価表　0003
	LED灯器具 撤去	直付　　250W以下 再使用しない	個	1	3,180	3,178.93	有り	代価表　0004

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	引込開閉器盤撤去	ポール取付　再使用しない	面	1			1,840		代価表　0001
01	電工		人	0.264	0.2	27,664	1,460.66	○	
	その他		式	1	0.26	1,460.66	379.77		
	計						1,840.43		
	地中埋設標撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ製　再使用しない	個	1			2,090		代価表　0002
01	電工		人	0.2	0.3	27,664	1,659.84	○	
	その他		式	1	0.26	1,659.84	431.56		
	計						2,091.4		
	LED器具(ﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ)撤去	再使用しない	灯	1			19,200		代価表　0003
01	電工		人	1.84	0.3	27,664	15,270.53	○	
	その他		式	1	0.26	15,270.53	3,970.34		
	計						19,240.87		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED灯器具撤去	直付　250W以下 再使用しない	個	1			3,180		代価表　0004
01	HID灯器具撤去	直付　250W以下 再使用しない	個	1	1	3,178.93	3,178.93		
	計						3,178.93		

○は「その他」の率対象

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
機械設備工事	1	式	575,440	
計			575,440	

機械設備工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
屋外給水設備	1	式	575,440	
計			575,440	

機械設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
屋外給水設備		1	式	575,440	
計				575,440	

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事	屋外給水設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｻﾄﾞﾙ付分水栓（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用）	ﾎﾞﾙﾄ締めHI（取出し）　75*20	1	個	28,700	28,700	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟質管・金属製継手接合 地中配管　20A	19	m	1,560	29,640	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　20A	61	m	1,820	111,020	
量水器　取付	20A	1	個	8,420	8,420	
止水栓 （量水器用）	ﾊﾝﾄﾞﾙ付直結止水栓　20A -	1	個	6,320	6,320	
ﾒｰﾀｰBOX （貝塚市型）	20A	1	か所	36,600	36,600	代価表　0001
青銅製ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	20A	1	個	9,410	9,410	代価表　0002
ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ	20以下	1	か所	40,300	40,300	
散水栓 （ﾎﾞｯｸｽ共）	T28KUNH13	2	個	33,800	67,600	
地中埋設標	鉄 製	2	個	1,120	2,240	
地中埋設標	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製	4	個	2,680	10,720	
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ	水道管用　φ3.4	19	m	250	4,750	代価表　0003
水質試験費		1	式		4,680	別紙 00-0001
申請費		1	式		33,173	別紙 00-0002
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		1	式		16,034	別紙 00-0003

機械設備工事　細目別内訳

機械設備工事	屋外給水設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		149,827	別紙 00-0004
残土処分費		1	式		16,006	別紙 00-0005
計					575,440	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事		屋外給水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
水質試験費		1	式		4,680	別紙 00-0001
水質試験費	簡易6項目	1	か所	4,680	4,680	
計					4,680	
申請費		1	式		33,173	別紙 00-0002
ﾒｰﾀｰ使用代金	20A	1	か所	25,900	25,900	
設計審査手数料	20A	1	か所	2,727.27	2,727.27	
工事検査手数料	20A	1	か所	4,545.45	4,545.45	
計					33,172.72	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		1	式		16,034	別紙 00-0003
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 手練り (m3)	0.08		54,400	4,352	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	型枠 一般用 (㎡)	0.99		11,800	11,682	
計					16,034	

機械設備工事　別紙明細

機械設備工事		屋外給水設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		149,827	別紙 00-0004
土工事	機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3	16.01	m3	1,490	23,854.9	
土工事	機械埋戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3	8.6	m3	3,240	27,864	
土工事	山砂の類 -	7.41	m3	11,100	82,251	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 9.0km以下	7.41	m3	2,140	15,857.4	
計					149,827.3	
残土処分費		1	式		16,006	別紙 00-0005
残土処分費	投棄料(阪南2区)	7.41	m3	2,160	16,005.6	
計					16,005.6	

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	ﾒｰﾀｰBOX (貝塚市型)	20A	か所	1	36,600	36,644.67	有り	代価表　0001
	青銅製ｿﾌﾄｼｰﾙ 仕切弁	20A	個	1	9,410	9,406.17	有り	代価表　0002
	ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ	水道管用　φ3.4	m	1	250	250.31	有り	代価表　0003

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾒｰﾀｰBOX (貝塚市型)	20A	か所	1			36,600		代価表 0001
01	ﾒｰﾀｰBOX (貝塚市型)	20A	組	1	1	7,810	7,810		
02	量水器ﾎﾞｯｸｽ	20 据付費(基礎共) 材料別	か所	1	1	28,834.67	28,834.67		
	計						36,644.67		
	青銅製ｿﾌﾄｼｰﾙ 仕切弁	20A	個	1			9,410		代価表 0002
01	青銅製ｿﾌﾄｼｰﾙ 仕切弁	20A	個	1	1	6,600	6,600		
02	一般弁類 取付	20A	個	1	1	2,806.17	2,806.17		
	計						9,406.17		
	ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ	水道管用 φ3.4	m	1			250		代価表 0003
01	ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ	水道管用 φ3.4	m	1	1	110	110		
02	埋設表示ﾃｰﾌﾟ 取付	150幅	m	1	1	140.31	140.31		
	計						250.31		

○は「その他」の率対象