令和７年８月

工 事 名 称 大阪府営堺三原台住宅（建て替え）第２次造園工事（第１工区）

総工事費 ￥１７，２７２，２００

工事価格 ￥１５，７０２，０００

工 事 概 要 （工事場所：堺市南区三原台１丁 ）
植栽工事一式 高木34本、生垣566本、低木1,122株、地被類769ポット 芝張り 714ｍ２ 公 告 日 R7.9.4 入札書の開札日 R7.9.25 (工期)約 4.2 ヶ月

請負業者名				
請負金額￥		工期	契約締結日 ～	R8.2.18

NO. 1 大 阪 府

名　　称	単位	金額(円)	小計(円)	備　　考
1, 直接工事費				
［1］　植栽工事	一式	11,863,613		
［2］				
［3］				
［4］				
［5］				
［6］				
小　　計			11,863,613	
2. 共　通　費				
共通仮設費	一式	793,242		
現場管理費	一式	1,420,979		経費率　合計
一般管理費等	一式	1,624,166		26.50%
				（契約保証費率除く）
小　　計			3,838,387	
3. 工事価格　（1＋2）			15,702,000	
4. 消費税相当額	一式		1,570,200	税率10%
5. 総工事費　（3＋4）			17,272,200	

［１］　共 通 仮 設 費

A、共通仮設費の積上げ分（設備除く）

(1)準備費		一式	0
(2)仮設物資等積上げ分	別紙内訳	一式	0
(3)イメージアップ費等		一式	0
(4)その他		一式	393,000
(1)～(4)の計	A、		393,000

B、　率算定の直接工事費
（直工-C(イ+ハ+ニ+ホ)）　11,435,501
対象直接工事費
（直工-C´-D）　11,435,501

● Bに対する共通仮設費率
α　3.50%
B×α
B'　400,242

C、共通仮設費・現場管理費対象外

イ、処分費等	428,112
ロ、リース料	0
ハ、工事排水料金	0
ニ、各種負担金等	0
ホ、ガス設備工事	0
ヘ、申請費	0
イ ～ ヘ の計　C´、	428,112

D、その他工事

イ、舗装工事	0
ロ、撤去工事	0
ハ、設備工事	0
ニ、その他工事	
イ ～ ニ の計　D、	0

● Dに対する共通仮設費率
α　1.00%
D×α
D'　0

E、共通仮設費（A＋B'＋D'）　**共 通 仮 設 費　793,242**

［２］　現 場 管 理 費 ・ 一 般 管 理 費 等

F、　率算定の純工事費
（直工+共仮E-C(イ+ハ+ニ+ホ)）　F、　12,228,743

G、　対象純工事費
（直工＋E－C'-D-D'）　12,228,743

● Fに対する現場管理費率
β　11.50%

● Gに対する現場管理費率
β×1.01（法定外の保険料等の補正）
β^2　11.62%
G×β^2
G'　1,420,979

H、その他工事の純工事費及び申請費
（D＋D'+C(ヘ)）　H、　0

● Hに対する現場管理費率
β　2.00%
H×β
H'　0

I、現場管理費のその他積上げ部分

	単位	金額
(1)　その他積上げ　内訳別紙	一式	0

J、（G'＋H'+I）　**現 場 管 理 費　1,420,979**

K、　植栽工事の工事原価
（G ＋ G'）　13,649,722

L、その他工事及び申請費の工事原価
（H ＋ H'）　0

M、現場管理費のその他積上げ工事原価
（I）　0

N、一般管理費等のその他積上げ部分

	単位	金額
(1)その他積上げ　内訳別紙	一式	0
	計 N'	0

O、すべての工事原価
K＋L＋M＋C(イ+ロ+ホ)　14,077,834

◎ Oに対する一般管理費等率
γ　11.50%

P、契約保証費　一般管理費等の補正値　0.04%
※　必要有り

◎（O－C(ヘ)×1.02）×　補正値
P'　5,631

Q、(O-C(ヘ)×1.02)×　γ　＋　N'　＋　P'　一 般 管 理 費 等　1,624,581

数値処理　-415

数値処理後小計　**一 般 管 理 費 等　1,624,166**

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
1工区	1	式	11,863,613	
計			11,863,613	

1工区

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
植栽	1	式	10,682,341	
発生材処理	1	式	1,181,272	
計			11,863,613	

1工区

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
植栽	植栽	1	式	10,682,341	
計				10,682,341	
発生材処理		1	式	1,181,272	
計				1,181,272	

造園工事　細目別内訳

1工区	植栽				植栽	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
[高木(常緑)]						
ｳﾗｼﾞﾛｶﾞｼ株立ち	H3.0　C0.15　W0.8	1	本	29,800	29,800	代価表　0001
ｼﾗｶｼ	H5.0　C0.3　W1.5	3	本	81,300	243,900	代価表　0002
ｼﾗｶｼ株立ち	H4.5　C0.25　W1.2	6	本	62,300	373,800	代価表　0003
ﾏﾃﾊﾞｼｲ株立ち	H4.0　C0.3	2	本	150,000	300,000	代価表　0004
ﾓｯｺｸ	H3.0　W1.0	3	本	47,200	141,600	代価表　0005
[高木(落葉)]						
ｺﾌﾞｼ	H4.0　C0.21　W1.5	2	本	45,600	91,200	代価表　0006
ｼﾏｻﾙｽﾍﾞﾘ	H5.0　C0.3　W2.5	2	本	80,500	161,000	代価表　0007
ｼｬﾗﾉｷ株立ち	H4.0　W1.5	1	本	45,100	45,100	代価表　0008
ﾊｸﾓｸﾚﾝ	H4.0　C0.21　W1.8	4	本	51,100	204,400	代価表　0009
ﾓﾐｼﾞﾊﾞﾌｳ	H4.0　C0.21　W1.5	10	本	46,700	467,000	代価表　0010
[中木(落葉)						
生垣ｼﾗｶｼ	H2.0　W0.5	42	本	8,120	341,040	代価表　0011
生垣ﾍﾞﾆｶﾅﾒ	H1.5　W0.4	39	本	5,280	205,920	代価表　0012

造園工事　細目別内訳

1工区	植栽				植栽	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
生垣混植 ｼﾗｶｼ2､ﾍﾞﾆｶﾅﾒ1	H1.5　W0.3	485	本	5,840	2,832,400	代価表　0013
[低木(常緑)]						
ｷﾘｼﾏﾂﾂｼﾞ	H0.4　W0.3	230	株	1,070	246,100	代価表　0014
ｼﾞﾝﾁｮｳｹﾞ	H0.5　W0.4	37	株	1,860	68,820	代価表　0015
ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ	H0.5　W0.5	199	株	1,440	286,560	代価表　0016
[低木(落葉)]						
ｱｼﾞｻｲ	H0.5　3本立	63	株	1,250	78,750	代価表　0017
ｺﾃﾞﾏﾘ	H0.5　3本立	5	株	1,200	6,000	代価表　0018
ﾋｭｳｶﾞﾐｽﾞｷ	H0.5　W0.3	100	株	1,270	127,000	代価表　0019
ﾔﾏﾌﾞｷ	H0.5　3本立	22	株	1,130	24,860	代価表　0020
ﾕｷﾔﾅｷﾞ	H0.5　3本立	466	株	1,160	540,560	代価表　0021
[地被]						
ｵﾀﾌｸﾅﾝﾃﾝ	H0.15	2.9	㎡	10,100	29,290	代価表　0022
ｾｲﾖｳｲﾜﾅﾝﾃﾝﾚｲﾝﾎﾞｰ	10.5cm株	27.9	㎡	13,400	373,860	代価表　0023
芝貼	目地張り(A)　平面	714	㎡	2,590	1,849,260	代価表　0024

造園工事　細目別内訳

1工区	植栽				植栽	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
生垣		188	m	1,600	300,800	代価表　0025
鳥居型二本支柱		29	基	5,400	156,600	代価表　0026
鳥居型三本支柱		5	基	8,050	40,250	代価表　0027
樹木ﾌﾟﾚｰﾄ（A）		34	枚	610	20,740	代価表　0028
樹木ﾌﾟﾚｰﾄ（B）		20	基	1,080	21,600	代価表　0029
立札		10	基	4,300	43,000	代価表　0030
植栽土	真砂土	181.7	m3	5,430	986,631	代価表　0031
植栽機械運搬(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型　油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3	1	往復	44,500	44,500	
計					10,682,341	

造園工事　細目別内訳

1工区	発生材処理					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 31.5km以下	198.2	m3	3,800	753,160	代価表　0032
建設発生土処分	投棄料	198.2	m3	2,160	428,112	
計					1,181,272	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
交通誘導員	1人　1ヶ月程度	1	式		393,000	代価表　0033
計					393,000	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	ｳﾗｼﾞﾛｶﾞｼ株立ち	H3.0 C0.15 W0.8	本	1	29,800	29,774.78	有り	代価表 0001
	ｼﾗｶｼ	H5.0 C0.3 W1.5	本	1	81,300	81,341.8	有り	代価表 0002
	ｼﾗｶｼ株立ち	H4.5 C0.25 W1.2	本	1	62,300	62,297.57	有り	代価表 0003
	ﾏﾃﾊﾞｼｲ株立ち	H4.0 C0.3	本	1	150,000	149,541.8	有り	代価表 0004
	ﾓｯｺｸ	H3.0 W1.0	本	1	47,200	47,174.78	有り	代価表 0005
	ｺﾌﾞｼ	H4.0 C0.21 W1.5	本	1	45,600	45,569.11	有り	代価表 0006
	ｼﾏｻﾙｽﾍﾞﾘ	H5.0 C0.3 W2.5	本	1	80,500	80,541.8	有り	代価表 0007
	ｼｬﾗﾉｷ株立ち	H4.0 W1.5	本	1	45,100	45,097.57	有り	代価表 0008
	ﾊｸﾓｸﾚﾝ	H4.0 C0.21 W1.8	本	1	51,100	51,069.11	有り	代価表 0009
	ﾓﾐｼﾞﾊﾞﾌｳ	H4.0 C0.21 W1.5	本	1	46,700	46,669.11	有り	代価表 0010
	生垣ｼﾗｶｼ	H2.0 W0.5	本	1	8,120	8,122.53	有り	代価表 0011
	生垣ﾍﾞﾆｶﾅﾒ	H1.5 W0.4	本	1	5,280	5,284.94	有り	代価表 0012
	生垣混植 ｼﾗｶｼ2､ﾍﾞﾆｶﾅﾒ1	H1.5 W0.3	本	1	5,840	5,844.94	有り	代価表 0013
	ｷﾘｼﾏﾂﾂｼﾞ	H0.4 W0.3	株	1	1,070	1,068.35	有り	代価表 0014
	ｼﾞﾝﾁｮｳｹﾞ	H0.5 W0.4	株	1	1,860	1,858.35	有り	代価表 0015

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ	H0.5 W0.5	株	1	1,440	1,444.66	有り	代価表 0016
	ｱｼﾞｻｲ	H0.5 3本立	株	1	1,250	1,254.66	有り	代価表 0017
	ｺﾃﾞﾏﾘ	H0.5 3本立	株	1	1,200	1,204.66	有り	代価表 0018
	ﾋｭｳｶﾞﾐｽﾞｷ	H0.5 W0.3	株	1	1,270	1,274.66	有り	代価表 0019
	ﾔﾏﾌﾞｷ	H0.5 3本立	株	1	1,130	1,134.66	有り	代価表 0020
	ﾕｷﾔﾅｷﾞ	H0.5 3本立	株	1	1,160	1,164.66	有り	代価表 0021
	ｵﾀﾌｸﾅﾝﾃﾝ	H0.15	㎡	1	10,100	10,145.77	有り	代価表 0022
	ｾｲﾖｳｲﾜﾅﾝﾃﾝﾚｲﾝﾎﾞｰ	10.5cm株	㎡	1	13,400	13,395.77	有り	代価表 0023
	芝貼	目地張り(A) 平面	㎡	1	2,590	2,591.11	有り	代価表 0024
	生垣		m	1	1,600	1,601.6	有り	代価表 0025
	鳥居型二本支柱		基	1	5,400	5,398.34	有り	代価表 0026
	鳥居型三本支柱		基	1	8,050	8,049.65	有り	代価表 0027
	樹木ﾌﾟﾚｰﾄ (A)		枚	1	610	614	有り	代価表 0028
	樹木ﾌﾟﾚｰﾄ (B)		基	1	1,080	1,078	有り	代価表 0029
	立札		基	1	4,300	4,302.32	有り	代価表 0030

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	植栽土	真砂土	m3	1	5,430	5,430	有り	代価表　0031
	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	3,800	3,796.1	有り	代価表　0032
	交通誘導員	1人　1ヶ月程度	式	1	393,000	393,120	有り	代価表　0033

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｳﾗｼﾞﾛｶﾞｼ株立ち	H3.0 C0.15 W0.8	本	1			29,800		代価表 0001
01	ｳﾗｼﾞﾛｶﾞｼ株立ち	H3.0 C0.15 W0.8	本	1	1	15,600	15,600		
02	植付け（高木）標準図4-1	幹周 15～20cm未満 改良仕様A	本	1	1	14,174.78	14,174.78		
	計						29,774.78		
	ｼﾗｶｼ	H5.0 C0.3 W1.5	本	1			81,300		代価表 0002
01	ｼﾗｶｼ	H5.0 C0.3 W1.5	本	1	1	63,800	63,800		
02	植付け（高木）標準図4-1	幹周 30～35cm未満 改良仕様A	本	1	1	17,541.8	17,541.8		
	計						81,341.8		
	ｼﾗｶﾝ株立ち	H4.5 C0.25 W1.2	本	1			62,300		代価表 0003
01	ｼﾗｶﾝ株立ち	H4.5 C0.25 W1.2	本	1	1	45,100	45,100		
02	植付け（高木）標準図4-1	幹周 25～30cm未満 改良仕様A	本	1	1	17,197.57	17,197.57		
	計						62,297.57		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾏﾃﾊﾞｼｲ株立ち	H4.0 C0.3	本	1			150,000		代価表 0004
01	ﾏﾃﾊﾞｼｲ株立ち	H4.0 C0.3	本	1	1	132,000	132,000		
02	植付け（高木）標準図4-1	幹周 30～35cm未満 改良仕様A	本	1	1	17,541.8	17,541.8		
	計						149,541.8		
	ﾓｯｺｸ	H3.0 W1.0	本	1			47,200		代価表 0005
01	ﾓｯｺｸ	H3.0 W1.0	本	1	1	33,000	33,000		
02	植付け（高木）標準図4-1	幹周 15～20cm未満 改良仕様A	本	1	1	14,174.78	14,174.78		
	計						47,174.78		
	ｺﾌﾞｼ	H4.0 C0.21 W1.5	本	1			45,600		代価表 0006
01	ｺﾌﾞｼ	H4.0 C0.21 W1.5	本	1	1	30,800	30,800		
02	植付け（高木）標準図4-1	幹周 20～25cm未満 改良仕様A	本	1	1	14,769.11	14,769.11		
	計						45,569.11		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｼﾏｻﾙｽﾍﾟﾘ	H5.0 C0.3 W2.5	本	1			80,500		代価表 0007
01	ｼﾏｻﾙｽﾍﾟﾘ	H5.0 C0.3 W2.5	本	1	1	63,000	63,000		
02	植付け（高木）標準図4-1	幹周 30～35cm未満 改良仕様A	本	1	1	17,541.8	17,541.8		
	計						80,541.8		
	ｼｬﾗﾉｷ株立ち	H4.0 W1.5	本	1			45,100		代価表 0008
01	ｼｬﾗﾉｷ株立ち	H4.0 W1.5	本	1	1	27,900	27,900		
02	植付け（高木）標準図4-1	幹周 25～30cm未満 改良仕様A	本	1	1	17,197.57	17,197.57		
	計						45,097.57		
	ﾊｸﾓｸﾚﾝ	H4.0 C0.21 W1.8	本	1			51,100		代価表 0009
01	ﾊｸﾓｸﾚﾝ	H4.0 C0.21 W1.8	本	1	1	36,300	36,300		
02	植付け（高木）標準図4-1	幹周 20～25cm未満 改良仕様A	本	1	1	14,769.11	14,769.11		
	計						51,069.11		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾓﾐｼﾞﾊﾞﾌｳ	H4.0 C0.21 W1.5	本	1			46,700		代価表 0010
01	ﾓﾐｼﾞﾊﾞﾌｳ	H4.0 C0.21 W1.5	本	1	1	31,900	31,900		
02	植付け（高木）標準図4-1	幹周 20～25cm未満 改良仕様A	本	1	1	14,769.11	14,769.11		
	計						46,669.11		
	生垣ｼﾗｶｼ	H2.0 W0.5	本	1			8,120		代価表 0011
01	生垣ｼﾗｶｼ	H2.0 W0.5	本	1	1	4,300	4,300		
02	植付け（中木）標準図4-1	樹高 200～250cm未満 改良仕様A	本	1	1	3,822.53	3,822.53		
	計						8,122.53		
	生垣ﾍﾞﾆｶﾅﾒ	H1.5 W0.4	本	1			5,280		代価表 0012
01	生垣ﾍﾞﾆｶﾅﾒ	H1.5 W0.4	本	1	1	3,460	3,460		
02	植付け（中木）標準図4-1	樹高 150～200cm未満 改良仕様A	本	1	1	1,824.94	1,824.94		
	計						5,284.94		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	生垣混植 ｼﾗｶｼ2､ﾍﾞﾆｶﾅﾒ1	H1.5 W0.3	本	1			5,840		代価表 0013
01	生垣ｼﾗｶｼ	H1.5 W0.3	本	0.66666	1	4,300	2,866.64		
02	生垣ﾍﾞﾆｶﾅﾒ	H1.5 W0.3	本	0.33334	1	3,460	1,153.36		
03	植付け（中木） 標準図4-1	樹高 150～200cm未満 改良仕様A	本	1	1	1,824.94	1,824.94		
	計						5,844.94		
	ｷﾘｼﾏﾂﾂｼﾞ	H0.4 W0.3	株	1			1,070		代価表 0014
01	ｷﾘｼﾏﾂﾂｼﾞ	H0.4 W0.3	株	1	1	710	710		
02	植付け（低木） 標準図4-1	樹高 30～50cm未満 改良仕様A	本	1	1	358.35	358.35		
	計						1,068.35		
	ｼﾞﾝﾁｮｳｹﾞ	H0.5 W0.4	株	1			1,860		代価表 0015
01	ｳｼﾞﾝﾁｮｳｹﾞ	H0.5 W0.4	本	1	1	1,500	1,500		
02	植付け（低木） 標準図4-1	樹高 30～50cm未満 改良仕様A	本	1	1	358.35	358.35		
	計						1,858.35		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ	H0.5 W0.5	株	1			1,440		代価表 0016
01	ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ	H0.5 W0.5	株	1	1	880	880		
02	植付け（中木） 標準図4-1	樹高 50～80cm未満 改良仕様A	本	1	1	564.66	564.66		
	計						1,444.66		
	ｱｼﾞｻｲ	H0.5 3本立	株	1			1,250		代価表 0017
01	ｱｼﾞｻｲ	H0.5 3本立	株	1	1	690	690		
02	植付け（中木） 標準図4-1	樹高 50～80cm未満 改良仕様A	本	1	1	564.66	564.66		
	計						1,254.66		
	ｺﾃﾞﾏﾘ	H0.5 3本立	株	1			1,200		代価表 0018
01	ｺﾃﾞﾏﾘ	H0.5 3本立	株	1	1	640	640		
02	植付け（中木） 標準図4-1	樹高 50～80cm未満 改良仕様A	本	1	1	564.66	564.66		
	計						1,204.66		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	ﾋｭｳｶﾞﾐｽﾞｷ	H0.5 W0.3	株	1			1,270		代価表 0019
01	ﾋｭｳｶﾞﾐｽﾞｷ	H0.5 W0.3	株	1	1	710	710		
02	植付け（中木） 標準図4-1	樹高 50～80cm未満 改良仕様A	本	1	1	564.66	564.66		
	計						1,274.66		
	ﾔﾏﾌﾞｷ	H0.5 3本立	株	1			1,130		代価表 0020
01	ﾔﾏﾌﾞｷ	H0.5 3本立	株	1	1	570	570		
02	植付け（中木） 標準図4-1	樹高 50～80cm未満 改良仕様A	本	1	1	564.66	564.66		
	計						1,134.66		
	ﾕｷﾔﾅｷﾞ	H0.5 3本立	株	1			1,160		代価表 0021
01	ﾕｷﾔﾅｷﾞ	H0.5 3本立	株	1	1	600	600		
02	植付け（中木） 標準図4-1	樹高 50～80cm未満 改良仕様A	本	1	1	564.66	564.66		
	計						1,164.66		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	ｵﾀﾌｸﾅﾝﾃﾝ	H0.15	㎡	1			10,100		代価表 0022
01	ｵﾀﾌｸﾅﾝﾃﾝ	H0.15	株	25	1	320	8,000		
02	地被類植付工		鉢	25	1	39	975		
03	土壌改良費（地被部分） 標準図4-1	植付手間別途 改良仕様A	㎡	1	1	1,170.77	1,170.77		
	計						10,145.77		
	ｾｲﾖｳｲﾜﾅﾝﾃﾝﾚｲﾝﾎﾞｰ	10.5cm株	㎡	1			13,400		代価表 0023
01	ｾｲﾖｳｲﾜﾅﾝﾃﾝﾚｲﾝﾎﾞｰ	10.5cm株	株	25	1	450	11,250		
02	地被類植付工		鉢	25	1	39	975		
03	土壌改良費（地被部分） 標準図4-1	植付手間別途 改良仕様A	㎡	1	1	1,170.77	1,170.77		
	計						13,395.77		
	芝貼	目地張り(A) 平面	㎡	1			2,590		代価表 0024
01	芝貼 標準図4-5	目地張り(A) 平面 植付手間・土壌改良A種共	㎡	1	1	2,591.11	2,591.11		
	計						2,591.11		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	生垣		m	1			1,600		代価表 0025
01	生垣 標準図4-4		m	1	1	1,601.6	1,601.6		
	計						1,601.6		
	鳥居型二本支柱		基	1			5,400		代価表 0026
01	鳥居型二本支柱 標準図4-7		基	1	1	5,398.34	5,398.34		
	計						5,398.34		
	鳥居型三本支柱		基	1			8,050		代価表 0027
01	鳥居型三本支柱 標準図4-7		基	1	1	8,049.65	8,049.65		
	計						8,049.65		
	樹木ﾌﾟﾚｰﾄ（A）		枚	1			610		代価表 0028
01	樹木ﾌﾟﾚｰﾄ（A） 標準図4-2		枚	1	1	614	614		
	計						614		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	樹木ﾌﾟﾚｰﾄ（B）		基	1			1,080		代価表 0029
01	樹木ﾌﾟﾚｰﾄ（B） 標準図4-2		基	1	1	1,078	1,078		
	計						1,078		
	立札		基	1			4,300		代価表 0030
01	立札 標準図4-3		基	1	1	4,302.32	4,302.32		
	計						4,302.32		
	植栽土	真砂土	m3	1			5,430		代価表 0031
01	真砂土	④富田林・鳳土木管内 現場着価格	m3	1	1	4,512	4,512		
02	盛土(A種)	購入土別途	m3	1	1	918	918		
	計						5,430		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			3,800		代価表 0032
01	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	3,796.1	3,796.1		
	計						3,796.1		
	交通誘導員	1人 1ヶ月程度	式	1			393,000		代価表 0033
01	交通誘導員	昼間 B －	人月	1	1	393,120	393,120		
	計						393,120		

○は「その他」の率対象