令和７年８月

工 事 名 称 大阪府営堺三原台住宅（建て替え）第２次造園工事（第２工区）

総工事費 ￥１３，５３８，８００

工事価格 ￥１２，３０８，０００

工 事 概 要 （工事場所：堺市南区三原台１丁 ）
植栽工事一式 中高木38本、生垣221本、低木1,574株 地被類1,281ポット、芝張り　455ｍ２ 公　　告　　日　R7.9.4 入札書の開札日　R7.9.25 （工期）約　4.2　ヶ月

請負業者名			
請負金額￥		工期	契約締結日　～　R8.2.18

NO. 1　　大　　阪　　府

名　　称	単位	金額(円)	小計(円)	備　　考
1, 直接工事費				
[1]　植栽工事	一式	9,214,558		
[2]				
[3]				
[4]				
[5]				
[6]				
小　　計			9,214,558	
2. 共　通　費				
共通仮設費	一式	704,456		
現場管理費	一式	1,115,894		経費率　合計
一般管理費等	一式	1,273,092		26.50%
				（契約保証費率除く）
小　　計			3,093,442	
3. 工事価格　（1＋2）			12,308,000	
4. 消費税相当額	一式		1,230,800	税率10%
5. 総工事費　（3＋4）			13,538,800	

［１］　共 通 仮 設 費

A、共通仮設費の積上げ分（設備除く）

(1)準備費		一式	0
(2)仮設物資等積上げ分	別紙内訳	一式	0
(3)イメージアップ費等		一式	0
(4)その他		一式	393,000
(1)～(4)の計	A、		393,000

B、　率算定の直接工事費
（直工-C(イ+ハ+ニ+ホ)）　8,898,766
対象直接工事費
（直工-C´-D）　8,898,766

● Bに対する共通仮設費率
α　3.50%
B×α
B'　311,456

C、共通仮設費・現場管理費対象外

イ、処分費等	315,792
ロ、リース料	0
ハ、工事排水料金	0
ニ、各種負担金等	0
ホ、ガス設備工事	0
ヘ、申請費	0
イ ～ ヘ の計　C´、	315,792

D、その他工事

イ、舗装工事	0
ロ、撤去工事	0
ハ、設備工事	0
ニ、その他工事	
イ ～ ニ の計　D、	0

● Dに対する共通仮設費率
α　1.00%
D×α
D'　0

E、共通仮設費（A＋B'＋D'）　**共 通 仮 設 費　704,456**

［２］　現 場 管 理 費 ・ 一 般 管 理 費 等

F、　率算定の純工事費
（直工+共仮E-C(イ+ハ+ニ+ホ)）F、　9,603,222

G、　対象純工事費
（直工＋E－C'-D-D'）　9,603,222

● Fに対する現場管理費率
β　11.50%

● Gに対する現場管理費率
β×1.01（法定外の保険料等の補正）
β^2　11.62%
G×β^2
G'　1,115,894

H、その他工事の純工事費及び申請費
（D＋D'+C(ヘ)）　H、　0

● Hに対する現場管理費率
β　2.00%
H×β
H'　0

I、現場管理費のその他積上げ部分

	単位	金額
(1)　その他積上げ　内訳別紙	一式	0

J、（G'＋H'+I）　**現 場 管 理 費　1,115,894**

K、　植栽工事の工事原価
（G ＋ G'）　10,719,116

L、その他工事及び申請費の工事原価
（H ＋ H'）　0

M、現場管理費のその他積上げ工事原価
（I）　0

N、一般管理費等のその他積上げ部分

	単位	金額
(1)その他積上げ　内訳別紙	一式	0
	計	
	N'	0

O、すべての工事原価
K＋L＋M＋C(イ+ロ+ホ)　11,034,908

◎ Oに対する一般管理費等率
γ　11.50%

P、契約保証費　一般管理費等の補正値
※　必要有り　0.04%

◎ （O－C(ヘ)×1.02）　×　補正値
P'　4,413

Q、(O-C(ヘ)×1.02)×　γ　＋　N'　＋　P'　**一 般 管 理 費 等　1,273,427**

数値処理　-335

数値処理後小計　**一 般 管 理 費 等　1,273,092**

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
2工区	1	式	9,214,558	
計			9,214,558	

2工区

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
植栽	1	式	8,343,206	
発生材処理	1	式	871,352	
計			9,214,558	

2工区

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
植栽	植栽	1	式	8,343,206	
計				8,343,206	
発生材処理		1	式	871,352	
計				871,352	

造園工事　細目別内訳

2工区	植栽				植栽	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
[高木(常緑)]						
ｱﾗｶｼ株立ち	H3.0　C0.21	1	本	34,700	34,700	代価表　0001
ｸｽﾉｷ	H5.0　C0.5　W1.8	3	本	201,000	603,000	代価表　0002
ｼﾏﾈﾄﾈﾘｺ	H4.0　C0.25　W1.8	1	本	77,700	77,700	代価表　0003
ｼﾗｶｼ株立ち	H5.0　C0.3　W1.5	1	本	81,300	81,300	代価表　0004
ﾓﾁﾉｷ	H3.5　C0.21　W1.2	1	本	60,100	60,100	代価表　0005
[高木(落葉)]						
ｹﾔｷ	H5.0　C0.21　W1.5	6	本	53,300	319,800	代価表　0006
ｹﾔｷ株立ち	H5.0　C0.21　W1.5	1	本	43,400	43,400	代価表　0007
ｺﾌﾞｼ	H4.0　C0.21　W1.5	2	本	45,600	91,200	代価表　0008
ﾊｸﾓｸﾚﾝ	H4.0　C0.21　W1.8	3	本	51,100	153,300	代価表　0009
ﾓﾐｼﾞﾊﾞﾌｶ	H4.0　C0.21　W1.5	11	本	46,700	513,700	代価表　0010
[中木(常緑)]						
ｶｸﾚﾐﾉ	H1.5　W0.5	6	本	5,390	32,340	代価表　0011
[中木(落葉)						

造園工事　細目別内訳

2工区	植栽				植栽	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾊﾅｶｲﾄﾞｳ	H2.0　W0.6	2	本	10,300	20,600	代価表　0012
生垣ﾍﾞﾆｶﾅﾒ	H1.5　W0.4	178	本	5,280	939,840	代価表　0013
生垣混植 ｼﾗｶｼ2、ﾍﾞﾆｶﾅﾒ1	H1.5　W0.3	43	本	5,840	251,120	代価表　0014
[低木(常緑)]						
ｱｵｷ	H0.5　W0.3	94	株	1,490	140,060	代価表　0015
ｱﾍﾞﾘｱ	H0.5　W0.3	74	株	1,220	90,280	代価表　0016
ｷﾘｼﾏﾂﾂｼﾞ	H0.4　W0.3	140	株	1,070	149,800	代価表　0017
ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ	H0.5　W0.4	158	株	1,500	237,000	代価表　0018
ｼﾞﾝﾁｮｳｹﾞ	H0.5　W0.4	22	株	1,860	40,920	代価表　0019
ﾋﾞﾖｳﾔﾅｷﾞ	H0.5　W0.5	181	株	1,460	264,260	代価表　0020
ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ	H0.5　W0.5	107	株	1,440	154,080	代価表　0021
[低木(落葉)]						
ｱｼﾞｻｲ	H0.5　3本立	169	株	1,250	211,250	代価表　0022
ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ	H0.5　W0.25	410	株	1,560	639,600	代価表　0023
ﾕｷﾔﾅｷﾞ	H0.5　3本立	177	株	1,160	205,320	代価表　0024

造園工事　細目別内訳

2工区	植栽			植栽		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾚﾝｷﾞｮｳ	H0.5　2本立	42	株	1,160	48,720	代価表　0025
[地被]						
ｾｲﾖｳｲﾜﾅﾝﾃﾝｱｷｼﾗﾘｽ	10.5cm株	24.9	㎡	13,400	333,660	代価表　0026
ｾｲﾖｳｲﾜﾅﾝﾃﾝﾚｲﾝﾎﾞｰ	10.5cm株	9.1	㎡	13,400	121,940	代価表　0027
ﾋﾍﾞﾘｶﾑﾋﾃﾞｺｰﾄ	10.5cm株	17.3	㎡	9,400	162,620	代価表　0028
芝貼	目地張り(A)　平面	398	㎡	2,590	1,030,820	代価表　0029
芝貼 (耐圧)	目地張り(A)　平面	57	㎡	2,590	147,630	代価表　0030
生垣		58.9	m	1,600	94,240	代価表　0031
一本支柱		8	基	1,280	10,240	代価表　0032
鳥居型二本支柱		25	基	5,400	135,000	代価表　0033
鳥居型三本支柱		2	基	8,050	16,100	代価表　0034
鳥居型四面支柱		3	基	16,100	48,300	代価表　0035
樹木ﾌﾟﾚｰﾄ（A）		38	枚	610	23,180	代価表　0036
樹木ﾌﾟﾚｰﾄ（B）		20	基	1,080	21,600	代価表　0037
立札		10	基	4,300	43,000	代価表　0038

造園工事　細目別内訳

2工区	植栽			植栽		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
植栽土	真砂土	130.2	m3	5,430	706,986	代価表　0039
植栽機械運搬 (ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型　油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3	1	往復	44,500	44,500	
計					8,343,206	

2工区	発生材処理					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 31.5km以下	146.2	m3	3,800	555,560	代価表　0040
建設発生土処分	投棄料	146.2	m3	2,160	315,792	
計					871,352	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
交通誘導員	1人　1ヶ月程度	1	式		393,000	代価表　0041
計					393,000	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	ｱﾗｶｼ株立ち	H3.0 C0.21	本	1	34,700	34,674.78	有り	代価表 0001
	ｸｽﾉｷ	H5.0 C0.5 W1.8	本	1	201,000	201,013.7	有り	代価表 0002
	ｼﾏﾈﾄﾈﾘｺ	H4.0 C0.25 W1.8	本	1	77,700	77,697.57	有り	代価表 0003
	ｼﾗｶｼ株立ち	H5.0 C0.3 W1.5	本	1	81,300	81,341.8	有り	代価表 0004
	ﾓﾁﾉｷ	H3.5 C0.21 W1.2	本	1	60,100	60,097.57	有り	代価表 0005
	ｹﾔｷ	H5.0 C0.21 W1.5	本	1	53,300	53,269.11	有り	代価表 0006
	ｹﾔｷ株立ち	H5.0 C0.21 W1.5	本	1	43,400	43,369.11	有り	代価表 0007
	ｺﾌﾞｼ	H4.0 C0.21 W1.5	本	1	45,600	45,569.11	有り	代価表 0008
	ﾊｸﾓｸﾚﾝ	H4.0 C0.21 W1.8	本	1	51,100	51,069.11	有り	代価表 0009
	ﾓﾐｼﾞﾊﾞﾌｳ	H4.0 C0.21 W1.5	本	1	46,700	46,669.11	有り	代価表 0010
	ｶｸﾚﾐﾉ	H1.5 W0.5	本	1	5,390	5,394.94	有り	代価表 0011
	ﾊﾅｶｲﾄﾞｳ	H2.0 W0.6	本	1	10,300	10,332.53	有り	代価表 0012
	生垣ﾍﾞﾆｶﾅﾒ	H1.5 W0.4	本	1	5,280	5,284.94	有り	代価表 0013
	生垣混植 ｼﾗｶｼ2､ﾍﾞﾆｶﾅﾒ1	H1.5 W0.3	本	1	5,840	5,844.94	有り	代価表 0014
	ｱｵｷ	H0.5 W0.3	株	1	1,490	1,494.66	有り	代価表 0015

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	ｱﾍﾞﾘｱ	H0.5 W0.3	株	1	1,220	1,224.66	有り	代価表 0016
	ｷﾘｼﾏﾂﾂｼﾞ	H0.4 W0.3	株	1	1,070	1,068.35	有り	代価表 0017
	ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ	H0.5 W0.4	株	1	1,500	1,504.66	有り	代価表 0018
	ｼﾞﾝﾁｮｳｹﾞ	H0.5 W0.4	株	1	1,860	1,858.35	有り	代価表 0019
	ﾋﾞｮｳﾔﾅｷﾞ	H0.5 W0.5	株	1	1,460	1,464.66	有り	代価表 0020
	ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ	H0.5 W0.5	株	1	1,440	1,444.66	有り	代価表 0021
	ｱｼﾞｻｲ	H0.5 3本立	株	1	1,250	1,254.66	有り	代価表 0022
	ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ	H0.5 W0.25	株	1	1,560	1,564.66	有り	代価表 0023
	ﾕｷﾔﾅｷﾞ	H0.5 3本立	株	1	1,160	1,164.66	有り	代価表 0024
	ﾚﾝｷﾞｮｳ	H0.5 2本立	株	1	1,160	1,164.66	有り	代価表 0025
	ｾｲﾖｳｲﾜﾅﾝﾃﾝｱｷｼﾗﾘｽ	10.5cm株	㎡	1	13,400	13,395.77	有り	代価表 0026
	ｾｲﾖｳｲﾜﾅﾝﾃﾝﾚｲﾝﾎﾞｰ	10.5cm株	㎡	1	13,400	13,395.77	有り	代価表 0027
	ﾋﾍﾟﾘｶﾑﾋﾃﾞｺｰﾄ	10.5cm株	㎡	1	9,400	9,395.77	有り	代価表 0028
	芝貼	日地張り(A) 平面	㎡	1	2,590	2,591.11	有り	代価表 0029
	芝貼 (耐圧)	目地張り(A) 平面	㎡	1	2,590	2,591.11	有り	代価表 0030

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	生垣		m	1	1,600	1,601.6	有り	代価表　0031
	一本支柱		基	1	1,280	1,283.62	有り	代価表　0032
	鳥居型二本支柱		基	1	5,400	5,398.34	有り	代価表　0033
	鳥居型三本支柱		基	1	8,050	8,049.65	有り	代価表　0034
	鳥居型四面支柱		基	1	16,100	16,060.66	有り	代価表　0035
	樹木ﾌﾟﾚｰﾄ（A）		枚	1	610	614	有り	代価表　0036
	樹木ﾌﾟﾚｰﾄ（B）		基	1	1,080	1,078	有り	代価表　0037
	立札		基	1	4,300	4,302.32	有り	代価表　0038
	植栽土	真砂土	m3	1	5,430	5,430	有り	代価表　0039
	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	3,800	3,796.1	有り	代価表　0040
	交通誘導員	1人　1ヶ月程度	式	1	393,000	393,120	有り	代価表　0041

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ｱﾗｶｼ株立ち	H3.0 C0.21	本	1			34,700		代価表 0001
01	ｱﾗｶｼ株立ち	H3.0 C0.21	本	1	1	20,500	20,500		
02	植付け（高木）標準図4-1	幹周 15～20cm未満 改良仕様A	本	1	1	14,174.78	14,174.78		
	計						34,674.78		
	ｸｽﾉｷ	H5.0 C0.5 W1.8	本	1			201,000		代価表 0002
01	ｸｽﾉｷ	H5.0 C0.5 W1.8	本	1	1	165,000	165,000		
02	植付け（高木）標準図4-1	幹周 45～60cm未満 改良仕様A	本	1	1	36,013.7	36,013.7		
	計						201,013.7		
	ｼﾏﾈﾄﾈﾘｺ	H4.0 C0.25 W1.8	本	1			77,700		代価表 0003
01	ｼﾏﾈﾄﾈﾘｺ	H4.0 C0.25 W1.8	本	1	1	60,500	60,500		
02	植付け（高木）標準図4-1	幹周 25～30cm未満 改良仕様A	本	1	1	17,197.57	17,197.57		
	計						77,697.57		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ｼﾗｶｼ株立ち	H5.0 C0.3 W1.5	本	1			81,300		代価表 0004
01	ｼﾗｶｼ株立ち	H5.0 C0.3 W1.5	本	1	1	63,800	63,800		
02	植付け（高木）標準図4-1	幹周 30～35cm未満 改良仕様A	本	1	1	17,541.8	17,541.8		
	計						81,341.8		
	ﾓﾁﾉｷ	H3.5 C0.21 W1.2	本	1			60,100		代価表 0005
01	ﾓﾁﾉｷ	H3.5 C0.21 W1.2	本	1	1	42,900	42,900		
02	植付け（高木）標準図4-1	幹周 25～30cm未満 改良仕様A	本	1	1	17,197.57	17,197.57		
	計						60,097.57		
	ｹﾔｷ	H5.0 C0.21 W1.5	本	1			53,300		代価表 0006
01	ｹﾔｷ	H5.0 C0.21 W1.5	本	1	1	38,500	38,500		
02	植付け（高木）標準図4-1	幹周 20～25cm未満 改良仕様A	本	1	1	14,769.11	14,769.11		
	計						53,269.11		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ｹﾔｷ株立ち	H5.0 C0.21 W1.5	本	1			43,400		代価表 0007
01	ｹﾔｷ株立ち	H5.0 C0.21 W1.5	本	1	1	28,600	28,600		
02	植付け（高木）標準図4-1	幹周 20～25cm未満 改良仕様A	本	1	1	14,769.11	14,769.11		
	計						43,369.11		
	ｺﾌﾞｼ	H4.0 C0.21 W1.5	本	1			45,600		代価表 0008
01	ｺﾌﾞｼ	H4.0 C0.21 W1.5	本	1	1	30,800	30,800		
02	植付け（高木）標準図4-1	幹周 20～25cm未満 改良仕様A	本	1	1	14,769.11	14,769.11		
	計						45,569.11		
	ﾊｸﾓｸﾚﾝ	H4.0 C0.21 W1.8	本	1			51,100		代価表 0009
01	ﾊｸﾓｸﾚﾝ	H4.0 C0.21 W1.8	本	1	1	36,300	36,300		
02	植付け（高木）標準図4-1	幹周 20～25cm未満 改良仕様A	本	1	1	14,769.11	14,769.11		
	計						51,069.11		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ﾓﾐｼﾞﾊﾞﾌｳ	H4.0 C0.21 W1.5	本	1			46,700		代価表 0010
01	ﾓﾐｼﾞﾊﾞﾌｳ	H4.0 C0.21 W1.5	本	1	1	31,900	31,900		
02	植付け（高木）標準図4-1	幹周 20～25cm未満 改良仕様A	本	1	1	14,769.11	14,769.11		
	計						46,669.11		
	ｶｸﾚﾐﾉ	H1.5 W0.5	本	1			5,390		代価表 0011
01	ｶｸﾚﾐﾉ	H1.5 W0.5	本	1	1	3,570	3,570		
02	植付け（中木）標準図4-1	樹高 150～200cm未満 改良仕様A	本	1	1	1,824.94	1,824.94		
	計						5,394.94		
	ﾊﾅｶｲﾄﾞｳ	H2.0 W0.6	本	1			10,300		代価表 0012
01	ﾊﾅｶｲﾄﾞｳ	H2.0 W0.6	本	1	1	6,510	6,510		
02	植付け（中木）標準図4-1	樹高 200～250cm未満 改良仕様A	本	1	1	3,822.53	3,822.53		
	計						10,332.53		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	生垣ﾍﾞﾆｶﾅﾒ	H1.5 W0.4	本	1			5,280		代価表 0013
01	生垣ﾍﾞﾆｶﾅﾒ	H1.5 W0.4	本	1	1	3,460	3,460		
02	植付け（中木）標準図4-1	樹高 150～200cm未満 改良仕様A	本	1	1	1,824.94	1,824.94		
	計						5,284.94		
	生垣混植 シﾗｶｼ2、ﾍﾞﾆｶﾅﾒ1	H1.5 W0.3	本	1			5,840		代価表 0014
01	生垣ｼﾗｶｼ	H1.5 W0.3	本	0.66666	1	4,300	2,866.64		
02	生垣ﾍﾞﾆｶﾅﾒ	H1.5 W0.3	本	0.33334	1	3,460	1,153.36		
03	植付け（中木）標準図4-1	樹高 150～200cm未満 改良仕様A	本	1	1	1,824.94	1,824.94		
	計						5,844.94		
	ｱｵｷ	H0.5 W0.3	株	1			1,490		代価表 0015
01	ｱｵｷ	H0.5 W0.3	株	1	1	930	930		
02	植付け（中木）標準図4-1	樹高 50～80cm未満 改良仕様A	本	1	1	564.66	564.66		
	計						1,494.66		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱﾍﾞﾘｱ	H0.5 W0.3	株	1			1,220		代価表 0016
01	ｱﾍﾞﾘｱ	H0.5 W0.3	株	1	1	660	660		
02	植付け（中木）標準図4-1	樹高 50～80cm未満 改良仕様A	本	1	1	564.66	564.66		
	計						1,224.66		
	ｷﾘｼﾏﾂﾂｼﾞ	H0.4 W0.3	株	1			1,070		代価表 0017
01	ｷﾘｼﾏﾂﾂｼﾞ	H0.4 W0.3	株	1	1	710	710		
02	植付け（低木）標準図4-1	樹高 30～50cm未満 改良仕様A	本	1	1	358.35	358.35		
	計						1,068.35		
	ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ	H0.5 W0.4	株	1			1,500		代価表 0018
01	ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ	H0.5 W0.4	株	1	1	940	940		
02	植付け（中木）標準図4-1	樹高 50～80cm未満 改良仕様A	本	1	1	564.66	564.66		
	計						1,504.66		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	ｼﾞﾝﾁｮｳｹﾞ	H0.5 W0.4	株	1			1,860		代価表 0019
01	ｳｼﾞﾝﾁｮｳｹﾞ	H0.5 W0.4	本	1	1	1,500	1,500		
02	植付け（低木）標準図4-1	樹高 30～50cm未満 改良仕様A	本	1	1	358.35	358.35		
	計						1,858.35		
	ﾋﾞｮｳﾔﾅｷﾞ	H0.5 W0.5	株	1			1,460		代価表 0020
01	ﾋﾞｮｳﾔﾅｷﾞ	H0.5 W0.5	株	1	1	900	900		
02	植付け（中木）標準図4-1	樹高 50～80cm未満 改良仕様A	本	1	1	564.66	564.66		
	計						1,464.66		
	ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ	H0.5 W0.5	株	1			1,440		代価表 0021
01	ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ	H0.5 W0.5	株	1	1	880	880		
02	植付け（中木）標準図4-1	樹高 50～80cm未満 改良仕様A	本	1	1	564.66	564.66		
	計						1,444.66		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	ｱｼﾞｻｲ	H0.5 3本立	株	1			1,250		代価表 0022
01	ｱｼﾞｻｲ	H0.5 3本立	株	1	1	690	690		
02	植付け（中木）標準図4-1	樹高 50～80cm未満 改良仕様A	本	1	1	564.66	564.66		
	計						1,254.66		
	ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ	H0.5 W0.25	株	1			1,560		代価表 0023
01	ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ	H0.5 W0.25	株	1	1	1,000	1,000		
02	植付け（中木）標準図4-1	樹高 50～80cm未満 改良仕様A	本	1	1	564.66	564.66		
	計						1,564.66		
	ﾕｷﾔﾅｷﾞ	H0.5 3本立	株	1			1,160		代価表 0024
01	ﾕｷﾔﾅｷﾞ	H0.5 3本立	株	1	1	600	600		
02	植付け（中木）標準図4-1	樹高 50～80cm未満 改良仕様A	本	1	1	564.66	564.66		
	計						1,164.66		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾚﾝｷﾞｮｳ	H0.5　2本立	株	1			1,160		代価表　0025
01	ﾚﾝｷﾞｮｳ	H0.5　2本立	株	1	1	600	600		
02	植付け（中木） 標準図4-1	樹高 50～80cm未満　改良仕様A	本	1	1	564.66	564.66		
	計						1,164.66		
	ｾｲﾖｳｲﾜﾅﾝﾃﾝｱｷﾝﾃﾘｽ	10.5cm株	㎡	1			13,400		代価表　0026
01	ｾｲﾖｳｲﾜﾅﾝﾃﾝｱｷﾝﾃﾘｽ	10.5cm株	株	25	1	450	11,250		
02	地被類植付工		鉢	25	1	39	975		
03	土壌改良費（地被部分） 標準図4-1	植付手間別途 改良仕様A	㎡	1	1	1,170.77	1,170.77		
	計						13,395.77		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｾｲﾖｳｲﾜﾅﾝﾃﾝﾚｲﾝﾎﾞｰ	10.5cm株	㎡	1			13,400		代価表　0027
01	ｾｲﾖｳｲﾜﾅﾝﾃﾝﾚｲﾝﾎﾞｰ	10.5cm株	株	25	1	450	11,250		
02	地被類植付工		鉢	25	1	39	975		
03	土壌改良費（地被部分） 標準図4-1	植付手間別途 改良仕様A	㎡	1	1	1,170.77	1,170.77		
	計						13,395.77		
	ﾋﾍﾞﾘｶﾑﾋﾃﾞｺｰﾄ	10.5cm株	㎡	1			9,400		代価表　0028
01	ﾋﾍﾞﾘｶﾑﾋﾃﾞｺｰﾄ	10.5cm株	株	25	1	290	7,250		
02	地被類植付工		鉢	25	1	39	975		
03	土壌改良費（地被部分） 標準図4-1	植付手間別途 改良仕様A	㎡	1	1	1,170.77	1,170.77		
	計						9,395.77		
	芝貼	目地張り(A)　平面	㎡	1			2,590		代価表　0029
01	芝貼 標準図4-5	目地張り(A) 平面 植付手間・土壌改良A種共	㎡	1	1	2,591.11	2,591.11		
	計						2,591.11		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	芝貼 (耐圧)	目地張り(A)　平面	㎡	1			2,590		代価表　0030
01	芝貼 標準図4-5	目地張り(A) 平面 植付手間・土壌改良A種共	㎡	1	1	2,591.11	2,591.11		
	計						2,591.11		
	生垣		m	1			1,600		代価表　0031
01	生垣 標準図4-4		m	1	1	1,601.6	1,601.6		
	計						1,601.6		
	一本支柱		基	1			1,280		代価表　0032
01	一本支柱 標準図4-6		基	1	1	1,283.62	1,283.62		
	計						1,283.62		
	鳥居型二本支柱		基	1			5,400		代価表　0033
01	鳥居型二本支柱 標準図4-7		基	1	1	5,398.34	5,398.34		
	計						5,398.34		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鳥居型三本支柱		基	1			8,050		代価表　0034
01	鳥居型三本支柱 標準図4-7		基	1	1	8,049.65	8,049.65		
	計						8,049.65		
	鳥居型四面支柱		基	1			16,100		代価表　0035
01	鳥居型四面支柱 標準図4-8		基	1	1	16,060.66	16,060.66		
	計						16,060.66		
	樹木ﾌﾟﾚｰﾄ (A)		枚	1			610		代価表　0036
01	樹木ﾌﾟﾚｰﾄ (A) 標準図4-2		枚	1	1	614	614		
	計						614		
	樹木ﾌﾟﾚｰﾄ (B)		基	1			1,080		代価表　0037
01	樹木ﾌﾟﾚｰﾄ (B) 標準図4-2		基	1	1	1,078	1,078		
	計						1,078		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	立札		基	1			4,300		代価表 0038
01	立札 標準図4-3		基	1	1	4,302.32	4,302.32		
	計						4,302.32		
	植栽土	真砂土	m3	1			5,430		代価表 0039
01	真砂土	④富田林・鳳土木管内 現場着価格	m3	1	1	4,512	4,512		
02	盛土(A種)	購入土別途	m3	1	1	918	918		
	計						5,430		
	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			3,800		代価表 0040
01	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	3,796.1	3,796.1		
	計						3,796.1		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	交通誘導員	1人 1ヶ月程度	式	1			393,000		代価表 0041
01	交通誘導員	昼間 B -	人月	1	1	393,120	393,120		
	計						393,120		

○は「その他」の率対象