令和７年８月

工 事 名 称 大阪府営堺三原台住宅（建て替え）第２次造園工事（第３工区）

総工事費 ￥１３，６９３，９００

工事価格 ￥１２，４４９，０００

工 事 概 要 （工事場所：堺市南区三原台１丁 ）
植栽工事一式 中高木44本、低木1,249株、地被類1,712ポット 芝張り　354ｍ２ 公　　告　　日　R7.9.4 入札書の開札日　R7.9.25 （工期）約　4.2　ヶ月

請負業者名			
請負金額￥		工期	契約締結日　～　R8.2.18

NO. 1　　大　　阪　　府

名　　称	単位	金額(円)	小計(円)	備　　考
1, 直接工事費				
[1]　植栽工事	一式	9,320,292		
[2]				
[3]				
[4]				
[5]				
[6]				
小　　計			9,320,292	
2. 共　通　費				
共通仮設費	一式	709,110		
現場管理費	一式	1,131,883		経費率　合計
一般管理費等	一式	1,287,715		26.50%
				（契約保証費率除く）
小　　計			3,128,708	
3. 工事価格　（1＋2）			12,449,000	
4. 消費税相当額	一式		1,244,900	税率10%
5. 総工事費　（3＋4）			13,693,900	

［１］　共 通 仮 設 費

A、共通仮設費の積上げ分（設備除く）

(1)準備費		一式	0
(2)仮設物資等積上げ分	別紙内訳	一式	0
(3)イメージアップ費等		一式	0
(4)その他		一式	393,000
(1)～(4)の計	A、		393,000

B、 率算定の直接工事費
(直工-C(イ+ハ+ニ+ホ)) 9,031,716
対象直接工事費
(直工-C´-D) 9,031,716

● Bに対する共通仮設費率
α 3.50%
B×α
B' 316,110

C、共通仮設費・現場管理費対象外

イ、処分費等	288,576
ロ、リース料	0
ハ、工事排水料金	0
ニ、各種負担金等	0
ホ、ガス設備工事	0
ヘ、申請費	0
イ ～ ヘ の計 C´、	288,576

D、その他工事

イ、舗装工事	0
ロ、撤去工事	0
ハ、設備工事	0
ニ、その他工事	
イ ～ ニ の計 D、	0

● Dに対する共通仮設費率
α 1.00%
D×α
D' 0

E、共通仮設費(A+B'+D') **共 通 仮 設 費 709,110**

［２］　現 場 管 理 費 ・ 一 般 管 理 費 等

F、 率算定の純工事費
(直工+共仮E-C(イ+ハ+ニ+ホ)) F、 9,740,826

G、 対象純工事費
(直工+E-C'-D-D') 9,740,826

● Fに対する現場管理費率
β 11.50%

● Gに対する現場管理費率
β×1.01(法定外の保険料等の補正)
β^2 11.62%
G×β^2
G' 1,131,883

H、その他工事の純工事費及び申請費
(D+D'+C(ヘ)) H、 0

● Hに対する現場管理費率
β 2.00%
H×β
H' 0

I、現場管理費のその他積上げ部分

	単位	金額
(1) その他積上げ 内訳別紙	一式	0

J、(G'+H'+I) **現 場 管 理 費 1,131,883**

K、 植栽工事の工事原価
(G + G') 10,872,709

L、その他工事及び申請費の工事原価
(H + H') 0

M、現場管理費のその他積上げ工事原価
(I) 0

N、一般管理費等のその他積上げ部分

	単位	金額
(1) その他積上げ 内訳別紙	一式	0
	計	
	N'	0

O、すべての工事原価
K+L+M+C(イ+ロ+ホ) 11,161,285

◎ Oに対する一般管理費等率
γ 11.50%

P、契約保証費 一般管理費等の補正値
※ 必要有り 0.04%

◎ (O-C(ヘ)×1.02) × 補正値
P' 4,464

Q、(O-C(ヘ)×1.02)× γ + N' + P' 一 般 管 理 費 等 1,288,011

数値処理 -296

数値処理後小計 **一 般 管 理 費 等 1,287,715**

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
3工区	1	式	9,320,292	
計			9,320,292	

3工区

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
植栽	1	式	8,524,036	
発生材処理	1	式	796,256	
計			9,320,292	

3工区

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
植栽	植栽	1	式	8,524,036	
計				8,524,036	
発生材処理		1	式	796,256	
計				796,256	

造園工事　細目別内訳

3工区	植栽			植栽		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
[高木(常緑)]						
ｳﾗｼﾞﾛｶﾞｼ株立ち	H3.0　C0.15　W0.8	2	本	31,200	62,400	代価表　0001
ｸﾛｶﾞﾈﾓﾁ	H4.0　C0.25　W1.2	17	本	68,900	1,171,300	代価表　0002
ｼﾏﾈﾄﾈﾘｺ	H4.0　C0.25　W1.8	7	本	77,700	543,900	代価表　0003
ｼﾗｶｼ株立ち	H5.0　C0.3　W1.5	1	本	81,300	81,300	代価表　0004
[高木(落葉)]						
ｺﾌﾞｼ	H4.0　C0.21　W1.5	7	本	45,600	319,200	代価表　0005
ﾋﾒｺﾌﾞｼ	H3.0　W1.0	1	本	34,300	34,300	代価表　0007
ﾓﾐｼﾞﾊﾞﾌｶ	H4.0　C0.21　W1.5	1	本	46,700	46,700	代価表　0006
ｲﾛﾊﾓﾐｼﾞ株立ち	H4.0　C0.25　W2.0	1	本	67,800	67,800	代価表　0008
ﾔﾏﾎﾞｳｼ株立ち	H3.5　C0.21	2	本	56,600	113,200	代価表　0009
[中木(常緑)]						
ｿﾖｺﾞ	H1.5　W0.4	3	本	6,440	19,320	代価表　0010
ﾍﾞﾆｶﾅﾒ	H1.5	2	本	5,280	10,560	代価表　0011
[低木(常緑)]						

造園工事　細目別内訳

3工区	植栽			植栽		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ	H0.5　W0.5	1,047	株	1,440	1,507,680	代価表　0012
[低木(落葉)]						
ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ	H0.5　W0.25	202	株	1,560	315,120	代価表　0013
[低木混植]						
(低木混植4)						
ｼﾓﾂｹ	H0.5	269	株	1,250	336,250	代価表　0014
ｺﾃﾞﾏﾘ	H0.5	269	株	1,200	322,800	代価表　0015
ﾕｷﾔﾅｷﾞ	H0.5	269	株	1,160	312,040	代価表　0016
(低木混植5)						
ﾋｭｳｶﾞﾐｽﾞｷ	H0.5	296	株	1,270	375,920	代価表　0017
ｺｸﾁﾅｼ	H0.5	296	株	780	230,880	代価表　0018
[地被]						
ｾｲﾖｳｲﾜﾅﾝﾃﾝﾚｲﾝﾎﾞｰ	10.5cm株	22	㎡	13,400	294,800	代価表　0019
ﾌｯｷｿｳ	9.0cm株	21	㎡	6,650	139,650	代価表　0020
[地被混植]						

造園工事　細目別内訳

3工区	植栽				植栽	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(地被混植2)						
ﾌｨﾘﾔﾌﾞﾗﾝ	10.5cm株	6.4	㎡	11,400	72,960	代価表　0021
ﾕｷﾉｼﾀ	9.0cm株	6.4	㎡	8,650	55,360	代価表　0022
ﾂﾎﾞｻﾝｺﾞ	10.5cm株	6.4	㎡	13,400	85,760	代価表　0023
ﾘｲﾔｰﾌﾞﾗﾝﾂ	10.5cm株	6.4	㎡	12,100	77,440	代価表　0024
芝貼	目地張り(A)　平面	354	㎡	2,590	916,860	代価表　0025
一本支柱		5	基	1,280	6,400	代価表　0026
鳥居型二本支柱		31	基	5,400	167,400	代価表　0027
鳥居型三本支柱		8	基	8,050	64,400	代価表　0028
樹木ﾌﾟﾚｰﾄ（A）		44	枚	610	26,840	代価表　0029
樹木ﾌﾟﾚｰﾄ（B）		20	基	1,080	21,600	代価表　0030
立札		10	基	4,300	43,000	代価表　0031
植栽土	真砂土	117.2	m3	5,430	636,396	代価表　0032
植栽機械運搬(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型　油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3	1	往復	44,500	44,500	
計					8,524,036	

造園工事　細目別内訳

3工区	発生材処理					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 31.5km以下	133.6	m3	3,800	507,680	代価表　0033
建設発生土処分	投棄料	133.6	m3	2,160	288,576	
計					796,256	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
交通誘導員	1人　1ヶ月程度	1	式		393,000	代価表　0034
計					393,000	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	ｳﾗｼﾞﾛｶﾞｼ株立ち	H3.0 C0.15 W0.8	本	1	31,200	31,174.78	有り	代価表 0001
	ｸﾛｶﾞﾈﾓﾁ	H4.0 C0.25 W1.2	本	1	68,900	68,897.57	有り	代価表 0002
	ｼﾏﾈﾄﾈﾘｺ	H4.0 C0.25 W1.8	本	1	77,700	77,697.57	有り	代価表 0003
	ｼﾗｶｼ株立ち	H5.0 C0.3 W1.5	本	1	81,300	81,341.8	有り	代価表 0004
	ｺﾌﾞｼ	H4.0 C0.21 W1.5	本	1	45,600	45,569.11	有り	代価表 0005
	ﾓﾐｼﾞﾊﾞﾌｳ	H4.0 C0.21 W1.5	本	1	46,700	46,669.11	有り	代価表 0006
	ﾋﾒｺﾌﾞｼ	H3.0 W1.0	本	1	34,300	34,274.78	有り	代価表 0007
	ｲﾛﾊﾓﾐｼﾞ株立ち	H4.0 C0.25 W2.0	本	1	67,800	67,797.57	有り	代価表 0008
	ﾔﾏﾎﾞｳｼ株立ち	H3.5 C0.21	本	1	56,600	56,569.11	有り	代価表 0009
	ｿﾖｺﾞ	H1.5 W0.4	本	1	6,440	6,444.94	有り	代価表 0010
	ﾍﾞﾆｶﾅﾒ	H1.5	本	1	5,280	5,284.94	有り	代価表 0011
	ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ	H0.5 W0.5	株	1	1,440	1,444.66	有り	代価表 0012
	ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ	H0.5 W0.25	株	1	1,560	1,564.66	有り	代価表 0013
	ｼﾓﾂｹ	H0.5	株	1	1,250	1,254.66	有り	代価表 0014
	ｺﾃﾞﾏﾘ	H0.5	株	1	1,200	1,204.66	有り	代価表 0015

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	ﾕｷﾔﾅｷﾞ	H0.5	株	1	1,160	1,164.66	有り	代価表 0016
	ﾋｭｳｶﾞﾐｽﾞｷ	H0.5	株	1	1,270	1,274.66	有り	代価表 0017
	ｺｸﾁﾅｼ	H0.5	株	1	780	778.85	有り	代価表 0018
	ｾｲﾖｳｲﾜﾅﾝﾃﾝﾚｲﾝﾎﾞｰ	10.5cm株	㎡	1	13,400	13,395.77	有り	代価表 0019
	ﾌｯｷｿｳ	9.0cm株	㎡	1	6,650	6,645.77	有り	代価表 0020
	ﾌｨﾘﾔﾌﾞﾗﾝ	10.5cm株	㎡	1	11,400	11,395.77	有り	代価表 0021
	ﾕｷﾉｼﾀ	9.0cm株	㎡	1	8,650	8,645.77	有り	代価表 0022
	ﾂﾎﾞｻﾝｺﾞ	10.5cm株	㎡	1	13,400	13,395.77	有り	代価表 0023
	ﾜｲﾔｰﾌﾟﾗﾝﾂ	10.5cm株	㎡	1	12,100	12,145.77	有り	代価表 0024
	芝貼	目地張り(A) 平面	㎡	1	2,590	2,591.11	有り	代価表 0025
	一本支柱		基	1	1,280	1,283.62	有り	代価表 0026
	鳥居型二本支柱		基	1	5,400	5,398.34	有り	代価表 0027
	鳥居型三本支柱		基	1	8,050	8,049.65	有り	代価表 0028
	樹木ﾌﾟﾚｰﾄ(A)		枚	1	610	614	有り	代価表 0029
	樹木ﾌﾟﾚｰﾄ(B)		基	1	1,080	1,078	有り	代価表 0030

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	立札		基	1	4,300	4,302.32	有り	代価表　0031
	植栽土	真砂土	m3	1	5,430	5,430	有り	代価表　0032
	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	3,800	3,796.1	有り	代価表　0033
	交通誘導員	1人　1ヶ月程度	式	1	393,000	393,120	有り	代価表　0034

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｳﾗｼﾞﾛｶﾞｼ株立ち	H3.0 C0.15 W0.8	本	1			31,200		代価表 0001
01	ｳﾗｼﾞﾛｶﾞｼ株立ち	H3.0 C0.15 W0.8	本	1	1	17,000	17,000		
02	植付け（高木）標準図4-1	幹周 15～20cm未満 改良仕様A	本	1	1	14,174.78	14,174.78		
	計						31,174.78		
	ｸﾛｶﾞﾈﾓﾁ	H4.0 C0.25 W1.2	本	1			68,900		代価表 0002
01	ｸﾛｶﾞﾈﾓﾁ	H4.0 C0.25 W1.2	本	1	1	51,700	51,700		
02	植付け（高木）標準図4-1	幹周 25～30cm未満 改良仕様A	本	1	1	17,197.57	17,197.57		
	計						68,897.57		
	ｼﾏﾈﾄﾈﾘｺ	H4.0 C0.25 W1.8	本	1			77,700		代価表 0003
01	ｼﾏﾈﾄﾈﾘｺ	H4.0 C0.25 W1.8	本	1	1	60,500	60,500		
02	植付け（高木）標準図4-1	幹周 25～30cm未満 改良仕様A	本	1	1	17,197.57	17,197.57		
	計						77,697.57		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｼﾗｶｼ株立ち	H5.0 C0.3 W1.5	本	1			81,300		代価表 0004
01	ｼﾗｶｼ株立ち	H5.0 C0.3 W1.5	本	1	1	63,800	63,800		
02	植付け（高木）標準図4-1	幹周 30～35cm未満 改良仕様A	本	1	1	17,541.8	17,541.8		
	計						81,341.8		
	ｺﾌﾞｼ	H4.0 C0.21 W1.5	本	1			45,600		代価表 0005
01	ｺﾌﾞｼ	H4.0 C0.21 W1.5	本	1	1	30,800	30,800		
02	植付け（高木）標準図4-1	幹周 20～25cm未満 改良仕様A	本	1	1	14,769.11	14,769.11		
	計						45,569.11		
	ﾓﾐｼﾞﾊﾞﾌｳ	H4.0 C0.21 W1.5	本	1			46,700		代価表 0006
01	ﾓﾐｼﾞﾊﾞﾌｳ	H4.0 C0.21 W1.5	本	1	1	31,900	31,900		
02	植付け（高木）標準図4-1	幹周 20～25cm未満 改良仕様A	本	1	1	14,769.11	14,769.11		
	計						46,669.11		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾋﾒｺﾌﾞｼ	H3.0 W1.0	本	1			34,300		代価表 0007
01	ﾋﾒｺﾌﾞｼ	H3.0 W1.0	本	1	1	20,100	20,100		
02	植付け（高木）標準図4-1	幹周 15～20cm未満 改良仕様A	本	1	1	14,174.78	14,174.78		
	計						34,274.78		
	ｲﾛﾊﾓﾐｼﾞ株立ち	H4.0 C0.25 W2.0	本	1			67,800		代価表 0008
01	ｲﾛﾊﾓﾐｼﾞ株立ち	H4.0 C0.25 W2.0	本	1	1	50,600	50,600		
02	植付け（高木）標準図4-1	幹周 25～30cm未満 改良仕様A	本	1	1	17,197.57	17,197.57		
	計						67,797.57		
	ﾔﾏﾎﾞｳｼ株立ち	H3.5 C0.21	本	1			56,600		代価表 0009
01	ﾔﾏﾎﾞｳｼ株立ち	H3.5 C0.21	本	1	1	41,800	41,800		
02	植付け（高木）標準図4-1	幹周 20～25cm未満 改良仕様A	本	1	1	14,769.11	14,769.11		
	計						56,569.11		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｿﾖｺﾞ	H1.5 W0.4	本	1			6,440		代価表 0010
01	ｿﾖｺﾞ	H1.5 W0.4	本	1	1	4,620	4,620		
02	植付け（中木）標準図4-1	樹高 150～200cm未満 改良仕様A	本	1	1	1,824.94	1,824.94		
	計						6,444.94		
	ﾍﾞﾆｶﾅﾒ	H1.5	本	1			5,280		代価表 0011
01	ﾍﾞﾆｶﾅﾒ	H1.5	本	1	1	3,460	3,460		
02	植付け（中木）標準図4-1	樹高 150～200cm未満 改良仕様A	本	1	1	1,824.94	1,824.94		
	計						5,284.94		
	ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ	H0.5 W0.5	株	1			1,440		代価表 0012
01	ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ	H0.5 W0.5	株	1	1	880	880		
02	植付け（中木）標準図4-1	樹高 50～80cm未満 改良仕様A	本	1	1	564.66	564.66		
	計						1,444.66		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ	H0.5 W0.25	株	1			1,560		代価表 0013
01	ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ	H0.5 W0.25	株	1	1	1,000	1,000		
02	植付け（中木）標準図4-1	樹高 50～80cm未満 改良仕様A	本	1	1	564.66	564.66		
	計						1,564.66		
	ｼﾓﾂｹ	H0.5	株	1			1,250		代価表 0014
01	ｼﾓﾂｹ	H0.5	株	1	1	690	690		
02	植付け（中木）標準図4-1	樹高 50～80cm未満 改良仕様A	本	1	1	564.66	564.66		
	計						1,254.66		
	ｺﾃﾞﾏﾘ	H0.5	株	1			1,200		代価表 0015
01	ｺﾃﾞﾏﾘ	H0.5	株	1	1	640	640		
02	植付け（中木）標準図4-1	樹高 50～80cm未満 改良仕様A	本	1	1	564.66	564.66		
	計						1,204.66		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	ﾕｷﾔﾅｷﾞ	H0.5	株	1			1,160		代価表 0016
01	ﾕｷﾔﾅｷﾞ	H0.5	株	1	1	600	600		
02	植付け（中木）標準図4-1	樹高 50～80cm未満 改良仕様A	本	1	1	564.66	564.66		
	計						1,164.66		
	ﾋｭｳｶﾞﾐｽﾞｷ	H0.5	株	1			1,270		代価表 0017
01	ﾋｭｳｶﾞﾐｽﾞｷ	H0.5	株	1	1	710	710		
02	植付け（中木）標準図4-1	樹高 50～80cm未満 改良仕様A	本	1	1	564.66	564.66		
	計						1,274.66		
	ｺｸﾁﾅｼ	H0.5	株	1			780		代価表 0018
01	ｺｸﾁﾅｼ	H0.5	株	1	1	450	450		
02	植付け（低木）標準図4-1	樹高 30cm未満 改良仕様A	本	1	1	328.85	328.85		
	計						778.85		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｾｲﾖｳｲﾜﾅﾝﾃﾝﾚｲﾝﾎﾞｰ	10.5cm株	㎡	1			13,400		代価表 0019
01	ｾｲﾖｳｲﾜﾅﾝﾃﾝﾚｲﾝﾎﾞｰ	10.5cm株	株	25	1	450	11,250		
02	地被類植付工		鉢	25	1	39	975		
03	土壌改良費（地被部分）標準図4-1	植付手間別途 改良仕様A	㎡	1	1	1,170.77	1,170.77		
	計						13,395.77		
	ﾌｯｷｿｳ	9.0cm株	㎡	1			6,650		代価表 0020
01	ﾌｯｷｿｳ	9.0cm株	株	25	1	180	4,500		
02	地被類植付工		鉢	25	1	39	975		
03	土壌改良費（地被部分）標準図4-1	植付手間別途 改良仕様A	㎡	1	1	1,170.77	1,170.77		
	計						6,645.77		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌｨﾘﾔﾌﾞﾗﾝ	10.5cm株	㎡	1			11,400		代価表 0021
01	ﾌｨﾘﾔﾌﾞﾗﾝ	10.5cm株	株	25	1	370	9,250		
02	地被類植付工		鉢	25	1	39	975		
03	土壌改良費（地被部分）標準図4-1	植付手間別途 改良仕様A	㎡	1	1	1,170.77	1,170.77		
	計						11,395.77		
	ﾕｷﾉｼﾀ	9.0cm株	㎡	1			8,650		代価表 0022
01	ﾕｷﾉｼﾀ	9.0cm株	株	25	1	260	6,500		
02	地被類植付工		鉢	25	1	39	975		
03	土壌改良費（地被部分）標準図4-1	植付手間別途 改良仕様A	㎡	1	1	1,170.77	1,170.77		
	計						8,645.77		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾂﾎﾞｻﾝｺﾞ	10.5cm株	㎡	1			13,400		代価表 0023
01	ﾂﾎﾞｻﾝｺﾞ	10.5cm株	株	25	1	450	11,250		
02	地被類植付工		鉢	25	1	39	975		
03	土壌改良費（地被部分） 標準図4-1	植付手間別途 改良仕様A	㎡	1	1	1,170.77	1,170.77		
	計						13,395.77		
	ﾜｲﾔｰﾌﾟﾗﾝﾂ	10.5cm株	㎡	1			12,100		代価表 0024
01	ﾜｲﾔｰﾌﾟﾗﾝﾂ	10.5cm株	株	25	1	400	10,000		
02	地被類植付工		鉢	25	1	39	975		
03	土壌改良費（地被部分） 標準図4-1	植付手間別途 改良仕様A	㎡	1	1	1,170.77	1,170.77		
	計						12,145.77		
	芝貼	目地張り(A) 平面	㎡	1			2,590		代価表 0025
01	芝貼 標準図4-5	目地張り(A) 平面 植付手間・土壌改良A種共	㎡	1	1	2,591.11	2,591.11		
	計						2,591.11		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	一本支柱		基	1			1,280		代価表 0026
01	一本支柱 標準図4-6		基	1	1	1,283.62	1,283.62		
	計						1,283.62		
	鳥居型二本支柱		基	1			5,400		代価表 0027
01	鳥居型二本支柱 標準図4-7		基	1	1	5,398.34	5,398.34		
	計						5,398.34		
	鳥居型三本支柱		基	1			8,050		代価表 0028
01	鳥居型三本支柱 標準図4-7		基	1	1	8,049.65	8,049.65		
	計						8,049.65		
	樹木ﾌﾟﾚｰﾄ (A)		枚	1			610		代価表 0029
01	樹木ﾌﾟﾚｰﾄ (A) 標準図4-2		枚	1	1	614	614		
	計						614		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	樹木ﾌﾟﾚｰﾄ（B）		基	1			1,080		代価表 0030
01	樹木ﾌﾟﾚｰﾄ（B） 標準図4-2		基	1	1	1,078	1,078		
	計						1,078		
	立札		基	1			4,300		代価表 0031
01	立札 標準図4-3		基	1	1	4,302.32	4,302.32		
	計						4,302.32		
	植栽土	真砂土	m3	1			5,430		代価表 0032
01	真砂土	④富田林・鳳土木管内 現場着価格	m3	1	1	4,512	4,512		
02	盛土(A種)	購入土別途	m3	1	1	918	918		
	計						5,430		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			3,800		代価表 0033
01	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	3,796.1	3,796.1		
	計						3,796.1		
	交通誘導員	1人 1ヶ月程度	式	1			393,000		代価表 0034
01	交通誘導員	昼間 B －	人月	1	1	393,120	393,120		
	計						393,120		

○は「その他」の率対象