	令和7年3月

工事名称：大阪府営寝屋川仁和寺住宅第2期エレベーター棟増築工事（第2工区）

総工事費￥ 322,377,000

工事価格￥ 293,070,000

工事場所： 寝屋川市仁和寺本町六丁目

工事概要： 階段室型共同住宅用エレベーター棟増築工事
PC造　エレベーター棟（渡り廊下付）
5階建（停止箇所数3）
設置基数：6基
アスベスト除去工事一式

開 札 日： R7.4.21　　公 告 日： R7.3.27

工 期 末： R8.6.19　　（工期）　約　13.6　ヶ月

大 阪 府

大阪府営寝屋川仁和寺住宅第２期エレベーター棟増築工事（第２工区） 総括表					
名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
建築工事		1	式	178,936,555	
電気設備工事		1	式	10,966,557	
機械設備工事		1	式	10,668,623	
ｶﾞｽ設備工事		1	式	2,032,000	
計				202,603,735	
共通費					
Ⅰ　共通仮設費		1	式	38,820,259	
Ⅱ　現場管理費		1	式	20,643,785	
Ⅲ　一般管理費等		1	式	31,002,221	
計				90,466,265	
合計（工事価格）				293,070,000	
消費税相当額	10%	1	式	29,307,000	
総合計（工事費）				322,377,000	

共通仮設費 計算書

工事名称：大阪府営寝屋川仁和寺住宅第2期エレベーター棟増築工事（第2工区）

共通仮設費 ＝ A1×α1＋ｋ ＋ｅ＋ｚ ＝ 37,077,012

建 築 工 事

A1：建築工事の住宅関係特殊工事費を含まない直接工事費【直接工事費－i－j－ガス設備工事費】

64,400,024　　共通仮設費率分　3,445,401

						ガス設備工事費
178,936,555	－	2,183,235	－	112,353,296	－	0

α1：総直接工事費（各工事の住宅関係特殊工事費を含まない直接工事費の合計）の額に対する建築工事の共通仮設費率【総直接工事費－i－j－ガス設備工事費】

5.35%　　αに対応する金額（A）　64,400,024

ｉ：建築工事の建設発生土等捨場費等

2,183,235

ｊ：建築工事に係る住宅関係特殊工事費の直接工事費【内建設発生土等捨場費は除く】

112,353,296

住宅関係特殊工事

住宅関係特殊工事		直接工事費	内建設発生土捨場費等（ｉ）	対象直接工事費（ｊ）	経費率	金 額（k）
建築	舗装工事	4,664,836	0	4,664,836	1%	46,648
	EV工事	49,536,000	0	49,536,000	1%	495,360
	造園工事	272,460	0	272,460	1%	2,724
	くい工事	24,358,000	0	24,358,000	1%	243,580
	PC工事	33,522,000	0	33,522,000	1%	335,220
合 計		112,353,296	0	112,353,296		1,123,532

共通仮設積上げ

ｅ：共通仮設の積上げ分

32,508,079

ｚ：設備工事共通仮設費の積上げ分

0

・共通仮設積上げ（別紙内訳書）　一式　32,508,079

内舗装工事費等　44,820

合 計　32,508,079

・共通仮設積上げ 電気（別紙内訳書）　0

・共通仮設積上げ 機械（別紙内訳書）　0

・共通仮設積上げの投棄料　28,755

現場管理費 計算書

工事名称：大阪府営寝屋川仁和寺住宅第2期エレベーター棟増築工事（第2工区）

現場管理費 ＝ A1×β1＋ k ＋ e ＋ z ＝ 12,849,878

建 築 工 事

A1：建築工事の住宅関係特殊工事費を含まない純工事費【純工事費－i－j－ガス設備純工事費－共仮積上の投棄料】

100,279,929　　現場管理費率分　10,549,448

						ガス設備純工事費
216,013,567	－	2,211,990	－	113,521,648	－	0

β1：総純工事費（各工事の住宅関係特殊工事費を含まない純工事費の合計）の額に対する建築工事の現場管理費率【総純工事費－i－j－ガス設備純工事費】

10.52%　　βに対応する金額（A）　100,279,929

i：建築工事の建設発生土等捨場費等【①＋②】

2,211,990

①建築分	②共仮分
2,183,235	28,755

j：建築工事に係る住宅関係特殊工事の純工事費【内建設発生土等捨場費等は除く】

113,521,648

住宅関係特殊工事

住宅関係特殊工事		純工事費	q	対象純工事費（j）	経費率	金 額（k）
建築	舗装工事	4,711,484	0	4,711,484	2%	94,229
	EV工事	50,031,360	0	50,031,360	2%	1,000,627
	造園工事	275,184	0	275,184	2%	5,503
	くい工事	24,601,580	0	24,601,580	2%	492,031
	PC工事	33,857,220	0	33,857,220	2%	677,144
共仮	舗装工事	44,820	0	44,820	2%	896
合　計		113,521,648	0	113,521,648		2,270,430

e：現場管理費積上げ分

30,000

z：設備工事現管理費

0

一般管理費等 計算書

工事名称：大阪府営寝屋川仁和寺住宅第2期エレベーター棟増築工事（第2工区）

一般管理費等 ＝ A1×γ1＋ p + Q ＝ 31,002,221

建 築 工 事

A1：建築工事の工事原価

262,067,779

γ1：総工事原価（各工事の工事原価の合計）の額に対する建築工事の一般管理費等率

11.79%　　γ1に対応する金額（A）　262,067,779

p：瑕疵担保保険

0

契約保証費の有無 有り

Q：契約補償費

104,827　　補正値　0.04%

建築工事　種目別内訳

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 1号棟　1号機	1	式	21,095,099	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 1号棟　2号機	1	式	21,052,999	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 2号棟　1号機	1	式	21,052,999	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 2号棟　2号機	1	式	21,052,999	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 3号棟　1号機	1	式	21,052,999	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事 3号棟　2号機	1	式	21,052,999	
小計			126,360,094	
くい工事	1	式	24,358,000	
既存建築物改修工事	1	式	1,778,484	
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事	1	式	214,200	
計			152,710,778	

屋外整備工事　種目別内訳

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
外構施設改修工事	1	式	24,559,601	
地中埋設管等改修工事	1	式	1,666,176	
計			26,225,777	

建築工事　科目別内訳

エレベーター本体工事1号棟　1号機

名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事	1	式	291,017	
土工事	1	式	3,804,988	
地業工事	1	式	125,317	
鉄筋工事	1	式	365,435	
コンクリート工事	1	式	835,493	
型枠工事	1	式	211,907	
PC工事	1	式	5,587,000	
防水工事	1	式	251,235	
屋根及びとい工事	1	式	287,867	
金属工事	1	式	961,000	
左官工事	1	式	36,485	
内外装工事	1	式	12,555	
仕上ユニット工事	1	式	68,800	
エレベーター機器工事	1	式	8,256,000	
計			21,095,099	

建築工事　科目別内訳

エレベーター本体工事1号棟　2号機

名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事	1	式	291,017	
土工事	1	式	3,762,888	
地業工事	1	式	125,317	
鉄筋工事	1	式	365,435	
コンクリート工事	1	式	835,493	
型枠工事	1	式	211,907	
PC工事	1	式	5,587,000	
防水工事	1	式	251,235	
屋根及びとい工事	1	式	287,867	
金属工事	1	式	961,000	
左官工事	1	式	36,485	
内外装工事	1	式	12,555	
仕上ユニット工事	1	式	68,800	
エレベーター機器工事	1	式	8,256,000	
計			21,052,999	

建築工事　科目別内訳

エレベーター本体工事2号棟　1号機

名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事	1	式	291,017	
土工事	1	式	3,762,888	
地業工事	1	式	125,317	
鉄筋工事	1	式	365,435	
コンクリート工事	1	式	835,493	
型枠工事	1	式	211,907	
PC工事	1	式	5,587,000	
防水工事	1	式	251,235	
屋根及びとい工事	1	式	287,867	
金属工事	1	式	961,000	
左官工事	1	式	36,485	
内外装工事	1	式	12,555	
仕上ユニット工事	1	式	68,800	
エレベーター機器工事	1	式	8,256,000	
計			21,052,999	

建築工事　科目別内訳

エレベーター本体工事2号棟　2号機

名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事	1	式	291,017	
土工事	1	式	3,762,888	
地業工事	1	式	125,317	
鉄筋工事	1	式	365,435	
コンクリート工事	1	式	835,493	
型枠工事	1	式	211,907	
PC工事	1	式	5,587,000	
防水工事	1	式	251,235	
屋根及びとい工事	1	式	287,867	
金属工事	1	式	961,000	
左官工事	1	式	36,485	
内外装工事	1	式	12,555	
仕上ユニット工事	1	式	68,800	
エレベーター機器工事	1	式	8,256,000	
計			21,052,999	

建築工事　科目別内訳

エレベーター本体工事3号棟　1号機

名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事	1	式	291,017	
土工事	1	式	3,762,888	
地業工事	1	式	125,317	
鉄筋工事	1	式	365,435	
コンクリート工事	1	式	835,493	
型枠工事	1	式	211,907	
PC工事	1	式	5,587,000	
防水工事	1	式	251,235	
屋根及びとい工事	1	式	287,867	
金属工事	1	式	961,000	
左官工事	1	式	36,485	
内外装工事	1	式	12,555	
仕上ユニット工事	1	式	68,800	
エレベーター機器工事	1	式	8,256,000	
計			21,052,999	

建築工事　科目別内訳

エレベーター本体工事3号棟　2号機

名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事	1	式	291,017	
土工事	1	式	3,762,888	
地業工事	1	式	125,317	
鉄筋工事	1	式	365,435	
コンクリート工事	1	式	835,493	
型枠工事	1	式	211,907	
PC工事	1	式	5,587,000	
防水工事	1	式	251,235	
屋根及びとい工事	1	式	287,867	
金属工事	1	式	961,000	
左官工事	1	式	36,485	
内外装工事	1	式	12,555	
仕上ユニット工事	1	式	68,800	
エレベーター機器工事	1	式	8,256,000	
計			21,052,999	

くい工事

名称	数量	単位	金額	備考
杭工事	1	式	24,358,000	
計			24,358,000	

建築工事　科目別内訳

既存建築物改修工事

名称	数量	単位	金額	備考
1号棟改修	1	式	273,466	
1号棟撤去	1	式	319,362	
2号棟改修	1	式	273,466	
2号棟撤去	1	式	319,362	
3号棟改修	1	式	273,466	
3号棟撤去	1	式	319,362	
計			1,778,484	

建築工事　科目別内訳

アスベスト除去工事

名称	数量	単位	金額	備考
アスベスト除去工事	1	式	214,200	
計			214,200	

屋外整備工事　科目別内訳

外構施設改修工事

名称	数量	単位	金額	備考
1号棟改修	1	式	8,136,124	
1号棟撤去	1	式	1,124,993	
2号棟改修	1	式	6,612,305	
2号棟撤去	1	式	1,021,082	
3号棟改修	1	式	6,639,172	
3号棟撤去	1	式	1,025,925	
計			24,559,601	

地中埋設管等改修工事

名称	数量	単位	金額	備考
1号棟改修	1	式	372,380	
1号棟撤去	1	式	11,888	
2号棟改修	1	式	887,380	
2号棟撤去	1	式	11,888	
3号棟改修	1	式	370,950	
3号棟撤去	1	式	11,690	
計			1,666,176	

エレベーター本体工事1号棟　1号機

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式	291,017	
計				291,017	
土工事		1	式	3,804,988	
計				3,804,988	
地業工事		1	式	125,317	
計				125,317	
鉄筋工事		1	式	365,435	
計				365,435	
コンクリート工事		1	式	835,493	
計				835,493	
型枠工事		1	式	211,907	
計				211,907	
PC工事		1	式	5,587,000	
計				5,587,000	
防水工事		1	式	251,235	

建築工事　中科目別内訳

エレベーター本体工事1号棟　1号機

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				251,235	
屋根及びとい工事		1	式	287,867	
計				287,867	
金属工事		1	式	961,000	
計				961,000	
左官工事		1	式	36,485	
計				36,485	
内外装工事		1	式	12,555	
計				12,555	
仕上ユニット工事		1	式	68,800	
計				68,800	
エレベーター機器工事		1	式	8,256,000	
計				8,256,000	

エレベーター本体工事1号棟　2号機

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式	291,017	
計				291,017	
土工事		1	式	3,762,888	
計				3,762,888	
地業工事		1	式	125,317	
計				125,317	
鉄筋工事		1	式	365,435	
計				365,435	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		1	式	835,493	
計				835,493	
型枠工事		1	式	211,907	
計				211,907	
PC工事		1	式	5,587,000	
計				5,587,000	
防水工事		1	式	251,235	

建築工事　中科目別内訳

エレベーター本体工事1号棟　2号機

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				251,235	
屋根及びとい工事		1	式	287,867	
計				287,867	
金属工事		1	式	961,000	
計				961,000	
左官工事		1	式	36,485	
計				36,485	
内外装工事		1	式	12,555	
計				12,555	
仕上ﾕﾆｯﾄ工事		1	式	68,800	
計				68,800	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事		1	式	8,256,000	
計				8,256,000	

エレベーター本体工事2号棟　1号機

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式	291,017	
計				291,017	
土工事		1	式	3,762,888	
計				3,762,888	
地業工事		1	式	125,317	
計				125,317	
鉄筋工事		1	式	365,435	
計				365,435	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		1	式	835,493	
計				835,493	
型枠工事		1	式	211,907	
計				211,907	
PC工事		1	式	5,587,000	
計				5,587,000	
防水工事		1	式	251,235	

建築工事　中科目別内訳

エレベーター本体工事2号棟　1号機

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				251,235	
屋根及びとい工事		1	式	287,867	
計				287,867	
金属工事		1	式	961,000	
計				961,000	
左官工事		1	式	36,485	
計				36,485	
内外装工事		1	式	12,555	
計				12,555	
仕上ﾕﾆｯﾄ工事		1	式	68,800	
計				68,800	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事		1	式	8,256,000	
計				8,256,000	

エレベーター本体工事2号棟　2号機

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式	291,017	
計				291,017	
土工事		1	式	3,762,888	
計				3,762,888	
地業工事		1	式	125,317	
計				125,317	
鉄筋工事		1	式	365,435	
計				365,435	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		1	式	835,493	
計				835,493	
型枠工事		1	式	211,907	
計				211,907	
PC工事		1	式	5,587,000	
計				5,587,000	
防水工事		1	式	251,235	

建築工事　中科目別内訳

エレベーター本体工事2号棟　2号機

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				251,235	
屋根及びとい工事		1	式	287,867	
計				287,867	
金属工事		1	式	961,000	
計				961,000	
左官工事		1	式	36,485	
計				36,485	
内外装工事		1	式	12,555	
計				12,555	
仕上ﾕﾆｯﾄ工事		1	式	68,800	
計				68,800	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事		1	式	8,256,000	
計				8,256,000	

エレベーター本体工事3号棟　1号機

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式	291,017	
計				291,017	
土工事		1	式	3,762,888	
計				3,762,888	
地業工事		1	式	125,317	
計				125,317	
鉄筋工事		1	式	365,435	
計				365,435	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		1	式	835,493	
計				835,493	
型枠工事		1	式	211,907	
計				211,907	
PC工事		1	式	5,587,000	
計				5,587,000	
防水工事		1	式	251,235	

建築工事　中科目別内訳

エレベーター本体工事3号棟　1号機

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				251,235	
屋根及びとい工事		1	式	287,867	
計				287,867	
金属工事		1	式	961,000	
計				961,000	
左官工事		1	式	36,485	
計				36,485	
内外装工事		1	式	12,555	
計				12,555	
仕上ﾕﾆｯﾄ工事		1	式	68,800	
計				68,800	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事		1	式	8,256,000	
計				8,256,000	

エレベーター本体工事3号棟　2号機

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式	291,017	
計				291,017	
土工事		1	式	3,762,888	
計				3,762,888	
地業工事		1	式	125,317	
計				125,317	
鉄筋工事		1	式	365,435	
計				365,435	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		1	式	835,493	
計				835,493	
型枠工事		1	式	211,907	
計				211,907	
PC工事		1	式	5,587,000	
計				5,587,000	
防水工事		1	式	251,235	

建築工事　中科目別内訳

エレベーター本体工事3号棟　2号機

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				251,235	
屋根及びとい工事		1	式	287,867	
計				287,867	
金属工事		1	式	961,000	
計				961,000	
左官工事		1	式	36,485	
計				36,485	
内外装工事		1	式	12,555	
計				12,555	
仕上ユニット工事		1	式	68,800	
計				68,800	
エレベーター機器工事		1	式	8,256,000	
計				8,256,000	

くい工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
杭工事		1	式	24,358,000	
計				24,358,000	

建築工事　中科目別内訳

既存建築物改修工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1号棟改修		1	式	273,466	
計				273,466	
1号棟撤去		1	式	319,362	
計				319,362	
2号棟改修		1	式	273,466	
計				273,466	
2号棟撤去		1	式	319,362	
計				319,362	
3号棟改修		1	式	273,466	
計				273,466	
3号棟撤去		1	式	319,362	
計				319,362	

アスベスト除去工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
アスベスト除去工事		1	式	214,200	
計				214,200	

屋外整備工事　中科目別内訳

外構施設改修工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1号棟改修		1	式	8,136,124	
計				8,136,124	
1号棟撤去		1	式	1,124,993	
計				1,124,993	
2号棟改修		1	式	6,612,305	
計				6,612,305	
2号棟撤去		1	式	1,021,082	
計				1,021,082	
3号棟改修		1	式	6,639,172	
計				6,639,172	
3号棟撤去		1	式	1,025,925	
計				1,025,925	

地中埋設管等改修工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1号棟改修		1	式	372,380	
計				372,380	
1号棟撤去		1	式	11,888	
計				11,888	
2号棟改修		1	式	887,380	
計				887,380	
2号棟撤去		1	式	11,888	
計				11,888	
3号棟改修		1	式	370,950	
計				370,950	
3号棟撤去		1	式	11,690	
計				11,690	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事1号棟　1号機　　直接仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方	小規模	17.2	㎡	620	10,664	
墨出し	小規模 － －	17.2	㎡	1,080	18,576	
養生	小規模 － －	23.7	㎡	630	14,931	
整理清掃 後片付け	小規模 － －	23.7	㎡	2,190	51,903	
地足場	運搬費含む 0.5ヵ月程度	4.3	㎡	1,710	7,353	代価表　0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヵ月程度	3.6	㎡	800	2,880	代価表　0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m以下 運搬費含む　1ヵ月程度	3.6	㎡	5,110	18,396	代価表　0003
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m以下 運搬費含む　1ヵ月程度	3.6	㎡	5,110	18,396	代価表　0003
ｼｬﾌﾄ内足場	運搬費含む 1ヵ月程度	21.6	㎡	5,840	126,144	代価表　0004
仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	11.4	㎡	1,910	21,774	代価表　0005
計					291,017	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事1号棟　1号機　　土工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 －	67.5	m3	1,160	78,300	
埋戻し（A種）	小規模土工	39.2	m3	6,640	260,288	代価表　0006
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	67.5	m3	10,600	715,500	代価表　0007
建設発生土処分	投棄料	67.5	m3	2,160	145,800	代価表　0008
上工機械運搬		1	式		42,100	代価表　0009
山留め	鋼矢板 Ⅲ型 圧入工法 3ヵ月程度　(198.0㎡) 引抜共	1	式		2,320,000	代価表　0010
水替え費	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 1ヶ月程度	1	式		243,000	代価表　0011
計					3,804,988	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事1号棟　1号機　　地業工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	1.1	m3	6,870	7,557	
杭間ざらい		8	本	1,520	12,160	代価表　0012
杭頭補強	D16 L=720 12本	8	組	13,200	105,600	代価表　0013
計					125,317	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事1号棟　1号機　　鉄筋工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋(SD295)	D10	0.2	t	99,000	19,800	
異形鉄筋(SD295)	D13	1.1	t	97,000	106,700	
異形鉄筋(SD295)	D16	0.04	t	95,000	3,800	
異形鉄筋(SD345)	D19	0.3	t	100,000	30,000	
異形鉄筋(SD345)	D22	0.4	t	100,000	40,000	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	0.1	t	▲30,500	▲3,050	
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度　　形状単純	2.1	t	77,800	163,380	
溶接金網敷	径6.0 150×150	3.1	㎡	1,550	4,805	
計					365,435	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事1号棟　1号機　　コンクリート工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	1	m3	24,500	24,500	
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度30 S15 粗骨材20	23.1	m3	26,900	621,390	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート　人力打設 －　S15～S18 －　－	1	m3	8,880	8,880	
コンクリート打設手間	基礎部　ポンプ打設 50m3/回未満　S15～S18 －　圧送費、基本料別途	23.1	m3	1,300	30,030	
コンクリートポンプ圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算	23.1	m3	1,030	23,793	代価表　0014
コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3/回未満	1	回	113,000	113,000	代価表　0015
構造体強度補正	3N	1	式		13,900	代価表　0016
計					835,493	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事1号棟　1号機　　型枠工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	普通合板型枠 －　基礎部 －	39.3	㎡	5,050	198,465	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造　基礎部 －	2.2	㎡	5,240	11,528	
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	2.2	㎡	870	1,914	
計					211,907	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事1号棟　1号機　　PC工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PC版	外装薄塗材E(工場塗装) ﾏｽﾁｯｸﾛｰﾗｰ塗(工場塗装)共 付属品共	1	式		5,587,000	
計					5,587,000	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事1号棟　1号機　　防水工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EVﾋﾟｯﾄ 塗布防水	無機質浸透性　平場	3.2	㎡	1,680	5,376	
EVﾋﾟｯﾄ 塗布防水	無機質浸透性　立上り	9	㎡	1,680	15,120	
EV屋根･接続通路 塗膜防水	X-2　平場	14.1	㎡	5,320	75,012	
EV屋根･接続通路 塗膜防水	X-2　立上り	2.3	㎡	5,130	11,799	
ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系塗膜 防水	Y-1　緩衝工法　平場	10.3	㎡	5,850	60,255	
ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系塗膜 防水	Y-1　緩衝工法　立上り	10	㎡	6,620	66,200	
ｼｰﾘﾝｸﾞ (ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管周囲)	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	0.3	m	590	177	代価表　0017
ｼｰﾘﾝｸﾞ (EV枠周囲)	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	18.5	m	710	13,135	代価表　0018
ｼｰﾘﾝｸﾞ (基礎～PC)	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10	7.3	m	570	4,161	代価表　0019
計					251,235	

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事1号棟　1号機		屋根及びとい工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)	径75	16.5	m	4,850	80,025	
塩ビ角樋	150×150	2.1	m	6,020	12,642	
谷樋(EXP.J部)	耐酸被服鋼板t=0.4　曲げ加工 W255×H150×～250　L=2050程度 小口蓋,取付ｱﾝｸﾞﾙ,吊子・落し口共	2	か所	57,800	115,600	
落し口	φ75用	1	か所	5,200	5,200	
掃除口	φ75用	1	か所	23,700	23,700	代価表　0020
ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管	φ50　L=250　ｽﾃﾝﾚｽ製	1	か所	50,700	50,700	
計					287,867	

建築工事　細目別内訳

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事1号棟　1号機		金属工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
接続通路床 EXP.J金物	ﾁｪｯｶｰﾌﾟﾚｰﾄt=4.5　W580×L2100 亜鉛ﾒｯｷ仕上　切欠共 硬質ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ材貼込み	2	か所	162,500	325,000	
接続通路3F ｱﾙﾐ製手摺+防雨ｽｸﾘｰﾝ	手摺　W1250×H1150 防雨ｽｸﾘｰﾝ　W350×H2450 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt3共　外壁取付ｱﾝｸﾞﾙ共	2	か所	130,500	261,000	
接続通路5F ｱﾙﾐ製手摺+防雨ｽｸﾘｰﾝ	手摺　W1250×H1150 防雨ｽｸﾘｰﾝ　W350×H3150 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt3共　外壁取付ｱﾝｸﾞﾙ共	2	か所	187,500	375,000	
計					961,000	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事1号棟　1号機　　左官工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	3.2	㎡	800	2,560	
基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	W=115	4.5	m	570	2,565	代価表　0021
基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	W=150	4	m	590	2,360	代価表　0022
EV枠周囲ﾓﾙﾀﾙ充填		23.2	m	1,250	29,000	代価表　0023
計					36,485	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事1号棟　1号機　　内外装工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り	厚さ2.5　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	4.5	㎡	2,790	12,555	
計					12,555	

エレベーター本体工事1号棟　1号機　仕上ユニット工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防鳥ネット	W350×H300	4	か所	17,200	68,800	代価表　0024
計					68,800	

エレベーター本体工事1号棟　1号機　エレベーター機器工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
エレベーター機器	(3停止)	1	基	8,256,000	8,256,000	
計					8,256,000	

エレベーター本体工事1号棟　2号機　直接仮設工事

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方	小規模	17.2	㎡	620	10,664	
墨出し	小規模 － －	17.2	㎡	1,080	18,576	
養生	小規模 － －	23.7	㎡	630	14,931	
整理清掃 後片付け	小規模 － －	23.7	㎡	2,190	51,903	
地足場	運搬費含む 0.5ヵ月程度	4.3	㎡	1,710	7,353	代価表　0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヵ月程度	3.6	㎡	800	2,880	代価表　0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m以下 運搬費含む　1ヵ月程度	3.6	㎡	5,110	18,396	代価表　0003
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m以下 運搬費含む　1ヵ月程度	3.6	㎡	5,110	18,396	代価表　0003
ｼｬﾌﾄ内足場	運搬費含む 1ヵ月程度	21.6	㎡	5,840	126,144	代価表　0004
仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	11.4	㎡	1,910	21,774	代価表　0005
計					291,017	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事1号棟　2号機　土工事

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り	小規模土工 －	67.5	m3	1,160	78,300	
埋戻し（A種）	小規模土工	39.2	m3	6,640	260,288	代価表　0006
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	67.5	m3	10,600	715,500	代価表　0007
建設発生土処分	投棄料	67.5	m3	2,160	145,800	代価表　0008
山留め	鋼矢板 Ⅲ型 圧入工法 3ヵ月程度　(198.0㎡) 引抜共	1	式		2,320,000	代価表　0010
水替え費	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 1ヶ月程度	1	式		243,000	代価表　0011
計					3,762,888	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事1号棟　2号機　　地業工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	1.1	m3	6,870	7,557	
杭間ざらい		8	本	1,520	12,160	代価表　0012
杭頭補強	D16 L=720 12本	8	組	13,200	105,600	代価表　0013
計					125,317	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事1号棟　2号機　　鉄筋工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋(SD295)	D10	0.2	t	99,000	19,800	
異形鉄筋(SD295)	D13	1.1	t	97,000	106,700	
異形鉄筋(SD295)	D16	0.04	t	95,000	3,800	
異形鉄筋(SD345)	D19	0.3	t	100,000	30,000	
異形鉄筋(SD345)	D22	0.4	t	100,000	40,000	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	0.1	t	▲30,500	▲3,050	
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度　　形状単純	2.1	t	77,800	163,380	
溶接金網敷	径6.0 150×150	3.1	㎡	1,550	4,805	
計					365,435	

エレベーター本体工事1号棟　2号機　　コンクリート工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	1	m3	24,500	24,500	
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度30 S15 粗骨材20	23.1	m3	26,900	621,390	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート　人力打設 －　S15～S18 －　－	1	m3	8,880	8,880	
コンクリート打設手間	基礎部　ポンプ打設 50m3/回未満　S15～S18 －　圧送費、基本料別途	23.1	m3	1,300	30,030	
コンクリートポンプ圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算	23.1	m3	1,030	23,793	代価表　0014
コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3/回未満	1	回	113,000	113,000	代価表　0015
構造体強度補正	3N	1	式		13,900	代価表　0016
計					835,493	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事1号棟　2号機　　型枠工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	普通合板型枠 －　基礎部 －	39.3	㎡	5,050	198,465	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造　基礎部 －	2.2	㎡	5,240	11,528	
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	2.2	㎡	870	1,914	
計					211,907	

エレベーター本体工事1号棟　2号機　PC工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PC版	外装薄塗材E(工場塗装) ﾏｽﾁｯｸﾛｰﾗｰ塗(工場塗装)共 付属品共	1	式		5,587,000	
計					5,587,000	

エレベーター本体工事1号棟　2号機　防水工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EVﾋﾟｯﾄ 塗布防水	無機質浸透性　平場	3.2	㎡	1,680	5,376	
EVﾋﾟｯﾄ 塗布防水	無機質浸透性　立上り	9	㎡	1,680	15,120	
EV屋根･接続通路 塗膜防水	X-2　平場	14.1	㎡	5,320	75,012	
EV屋根･接続通路 塗膜防水	X-2　立上り	2.3	㎡	5,130	11,799	
ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系塗膜 防水	Y-1　緩衝工法　平場	10.3	㎡	5,850	60,255	
ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系塗膜 防水	Y-1　緩衝工法　立上り	10	㎡	6,620	66,200	
ｼｰﾘﾝｸﾞ (ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管周囲)	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	0.3	m	590	177	代価表　0017
ｼｰﾘﾝｸﾞ (EV枠周囲)	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	18.5	m	710	13,135	代価表　0018
ｼｰﾘﾝｸﾞ (基礎～PC)	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10	7.3	m	570	4,161	代価表　0019
計					251,235	

エレベーター本体工事1号棟　2号機　屋根及びとい工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径75	16.5	m	4,850	80,025	
塩ビ角樋	150×150	2.1	m	6,020	12,642	
谷樋(EXP.J部)	耐酸被服鋼板t=0.4　曲げ加工 W255×H150×～250　L=2050程度 小口蓋,取付アングル,吊子・落し口共	2	か所	57,800	115,600	
落し口	φ75用	1	か所	5,200	5,200	
掃除口	φ75用	1	か所	23,700	23,700	代価表　0020
オーバーフロー管	φ50　L=250　ステンレス製	1	か所	50,700	50,700	
計					287,867	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事1号棟　2号機　金属工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
接続通路床 EXP.J金物	チェッカープレートt=4.5　W580×L2100 亜鉛メッキ仕上　切欠共 硬質ゴムパッキン材貼込み	2	か所	162,500	325,000	
接続通路3F アルミ製手摺+防雨スクリーン	手摺　W1250×H1150 防雨スクリーン　W350×H2450 アルミパネルt3共　外壁取付アングル共	2	か所	130,500	261,000	
接続通路5F アルミ製手摺+防雨スクリーン	手摺　W1250×H1150 防雨スクリーン　W350×H3150 アルミパネルt3共　外壁取付アングル共	2	か所	187,500	375,000	
計					961,000	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事1号棟　2号機　　左官工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	3.2	㎡	800	2,560	
基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	W=115	4.5	m	570	2,565	代価表　0021
基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	W=150	4	m	590	2,360	代価表　0022
EV枠周囲ﾓﾙﾀﾙ充填		23.2	m	1,250	29,000	代価表　0023
計					36,485	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事1号棟　2号機　　内外装工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り	厚さ2.5　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	4.5	㎡	2,790	12,555	
計					12,555	

エレベーター本体工事1号棟　2号機　仕上ユニット工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防鳥ネット	W350×H300	4	か所	17,200	68,800	代価表　0024
計					68,800	

エレベーター本体工事1号棟　2号機　エレベーター機器工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
エレベーター機器	(3停止)	1	基	8,256,000	8,256,000	
計					8,256,000	

エレベーター本体工事2号棟　1号機　直接仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方	小規模	17.2	㎡	620	10,664	
墨出し	小規模 － －	17.2	㎡	1,080	18,576	
養生	小規模 － －	23.7	㎡	630	14,931	
整理清掃 後片付け	小規模 － －	23.7	㎡	2,190	51,903	
地足場	運搬費含む 0.5ヵ月程度	4.3	㎡	1,710	7,353	代価表　0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヵ月程度	3.6	㎡	800	2,880	代価表　0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m以下 運搬費含む　1ヵ月程度	3.6	㎡	5,110	18,396	代価表　0003
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m以下 運搬費含む　1ヵ月程度	3.6	㎡	5,110	18,396	代価表　0003
ｼｬﾌﾄ内足場	運搬費含む 1ヵ月程度	21.6	㎡	5,840	126,144	代価表　0004
仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	11.4	㎡	1,910	21,774	代価表　0005
計					291,017	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事2号棟　1号機　土工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 －	67.5	m3	1,160	78,300	
埋戻し（A種）	小規模土工	39.2	m3	6,640	260,288	代価表　0006
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	67.5	m3	10,600	715,500	代価表　0007
建設発生土処分	投棄料	67.5	m3	2,160	145,800	代価表　0008
山留め	鋼矢板 Ⅲ型 圧入工法 3ヵ月程度　(198.0㎡) 引抜共	1	式		2,320,000	代価表　0010
水替え費	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 1ヶ月程度	1	式		243,000	代価表　0011
計					3,762,888	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事2号棟　1号機　　地業工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	1.1	m3	6,870	7,557	
杭間ざらい		8	本	1,520	12,160	代価表　0012
杭頭補強	D16 L=720 12本	8	組	13,200	105,600	代価表　0013
計					125,317	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事2号棟　1号機　　鉄筋工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋(SD295)	D10	0.2	t	99,000	19,800	
異形鉄筋(SD295)	D13	1.1	t	97,000	106,700	
異形鉄筋(SD295)	D16	0.04	t	95,000	3,800	
異形鉄筋(SD345)	D19	0.3	t	100,000	30,000	
異形鉄筋(SD345)	D22	0.4	t	100,000	40,000	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	0.1	t	▲30,500	▲3,050	
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度　　形状単純	2.1	t	77,800	163,380	
溶接金網敷	径6.0 150×150	3.1	㎡	1,550	4,805	
計					365,435	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事2号棟　1号機　　コンクリート工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	1	m3	24,500	24,500	
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度30 S15 粗骨材20	23.1	m3	26,900	621,390	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート　人力打設 －　S15～S18 －　－	1	m3	8,880	8,880	
コンクリート打設手間	基礎部　ポンプ打設 50m3/回未満　S15～S18 －　圧送費、基本料別途	23.1	m3	1,300	30,030	
コンクリートポンプ圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算	23.1	m3	1,030	23,793	代価表　0014
コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3/回未満	1	回	113,000	113,000	代価表　0015
構造体強度補正	3N	1	式		13,900	代価表　0016
計					835,493	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事2号棟　1号機　　型枠工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	普通合板型枠 －　基礎部 －	39.3	㎡	5,050	198,465	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造　基礎部 －	2.2	㎡	5,240	11,528	
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	2.2	㎡	870	1,914	
計					211,907	

エレベーター本体工事2号棟　1号機　PC工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PC版	外装薄塗材E(工場塗装) マスチックローラー塗(工場塗装)共 付属品共	1	式		5,587,000	
計					5,587,000	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事2号棟　1号機　防水工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EVピット 塗布防水	無機質浸透性　平場	3.2	㎡	1,680	5,376	
EVピット 塗布防水	無機質浸透性　立上り	9	㎡	1,680	15,120	
EV屋根・接続通路 塗膜防水	X-2　平場	14.1	㎡	5,320	75,012	
EV屋根・接続通路 塗膜防水	X-2　立上り	2.3	㎡	5,130	11,799	
ゴムアスファルト系塗膜 防水	Y-1　緩衝工法　平場	10.3	㎡	5,850	60,255	
ゴムアスファルト系塗膜 防水	Y-1　緩衝工法　立上り	10	㎡	6,620	66,200	
シーリング (オーバーフロー管周囲)	一般部 変成シリコーン系(MS-2) 15×10	0.3	m	590	177	代価表　0017
シーリング (EV枠周囲)	一般部 変成シリコーン系(MS-2) 20×10	18.5	m	710	13,135	代価表　0018
シーリング (基礎～PC)	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	7.3	m	570	4,161	代価表　0019
計					251,235	

エレベーター本体工事2号棟　1号機　屋根及びとい工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カテー)	径75	16.5	m	4,850	80,025	
塩ビ角樋	150×150	2.1	m	6,020	12,642	
谷樋(EXP.J部)	耐酸被服鋼板t=0.4　曲げ加工 W255×H150×～250　L=2050程度 小口蓋,取付アングル,吊子・落し口共	2	か所	57,800	115,600	
落し口	φ75用	1	か所	5,200	5,200	
掃除口	φ75用	1	か所	23,700	23,700	代価表　0020
オーバーフロー管	φ50　L=250　ステンレス製	1	か所	50,700	50,700	
計					287,867	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事2号棟　1号機　金属工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
接続通路床 EXP.J金物	チェッカープレートt=4.5　W580×L2100 亜鉛メッキ仕上　切欠共 硬質ゴムパッキン材貼込み	2	か所	162,500	325,000	
接続通路3F アルミ製手摺+防雨スクリーン	手摺　W1250×H1150 防雨スクリーン　W350×H2450 アルミパネルt3共　外壁取付アングル共	2	か所	130,500	261,000	
接続通路5F アルミ製手摺+防雨スクリーン	手摺　W1250×H1150 防雨スクリーン　W350×H3150 アルミパネルt3共　外壁取付アングル共	2	か所	187,500	375,000	
計					961,000	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事2号棟　1号機　　左官工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	3.2	㎡	800	2,560	
基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	W=115	4.5	m	570	2,565	代価表　0021
基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	W=150	4	m	590	2,360	代価表　0022
EV枠周囲ﾓﾙﾀﾙ充填		23.2	m	1,250	29,000	代価表　0023
計					36,485	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事2号棟　1号機　　内外装工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り	厚さ2.5　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	4.5	㎡	2,790	12,555	
計					12,555	

建築工事　細目別内訳

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事2号棟　1号機		仕上ﾕﾆｯﾄ工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防鳥ﾈｯﾄ	W350×H300	4	か所	17,200	68,800	代価表　0024
計					68,800	

建築工事　細目別内訳

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事2号棟　1号機		ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器	(3停止)	1	基	8,256,000	8,256,000	
計					8,256,000	

エレベーター本体工事2号棟　2号機　直接仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方	小規模	17.2	㎡	620	10,664	
墨出し	小規模 － －	17.2	㎡	1,080	18,576	
養生	小規模 － －	23.7	㎡	630	14,931	
整理清掃 後片付け	小規模 － －	23.7	㎡	2,190	51,903	
地足場	運搬費含む 0.5ヵ月程度	4.3	㎡	1,710	7,353	代価表　0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヵ月程度	3.6	㎡	800	2,880	代価表　0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m以下 運搬費含む　1ヵ月程度	3.6	㎡	5,110	18,396	代価表　0003
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m以下 運搬費含む　1ヵ月程度	3.6	㎡	5,110	18,396	代価表　0003
ｼｬﾌﾄ内足場	運搬費含む 1ヵ月程度	21.6	㎡	5,840	126,144	代価表　0004
仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	11.4	㎡	1,910	21,774	代価表　0005
計					291,017	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事2号棟　2号機　土工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 －	67.5	m3	1,160	78,300	
埋戻し（A種）	小規模土工	39.2	m3	6,640	260,288	代価表　0006
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	67.5	m3	10,600	715,500	代価表　0007
建設発生土処分	投棄料	67.5	m3	2,160	145,800	代価表　0008
山留め	鋼矢板 Ⅲ型 圧入工法 3ヵ月程度　(198.0㎡) 引抜共	1	式		2,320,000	代価表　0010
水替え費	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 1ヶ月程度	1	式		243,000	代価表　0011
計					3,762,888	

建築工事　細目別内訳

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事2号棟　2号機		地業工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	1.1	m3	6,870	7,557	
杭間ざらい		8	本	1,520	12,160	代価表　0012
杭頭補強	D16 L=720 12本	8	組	13,200	105,600	代価表　0013
計					125,317	

建築工事　細目別内訳

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事2号棟　2号機		鉄筋工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋(SD295)	D10	0.2	t	99,000	19,800	
異形鉄筋(SD295)	D13	1.1	t	97,000	106,700	
異形鉄筋(SD295)	D16	0.04	t	95,000	3,800	
異形鉄筋(SD345)	D19	0.3	t	100,000	30,000	
異形鉄筋(SD345)	D22	0.4	t	100,000	40,000	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	0.1	t	▲30,500	▲3,050	
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度　形状単純	2.1	t	77,800	163,380	
溶接金網敷	径6.0 150×150	3.1	㎡	1,550	4,805	
計					365,435	

エレベーター本体工事2号棟　2号機　　コンクリート工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	1	m3	24,500	24,500	
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度30 S15 粗骨材20	23.1	m3	26,900	621,390	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート　人力打設 －　S15～S18 －　－	1	m3	8,880	8,880	
コンクリート打設手間	基礎部　ポンプ打設 50m3/回未満　S15～S18 －　圧送費、基本料別途	23.1	m3	1,300	30,030	
コンクリートポンプ圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算	23.1	m3	1,030	23,793	代価表　0014
コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3/回未満	1	回	113,000	113,000	代価表　0015
構造体強度補正	3N	1	式		13,900	代価表　0016
計					835,493	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事2号棟　2号機　　型枠工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	普通合板型枠 －　基礎部 －	39.3	㎡	5,050	198,465	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造　基礎部 －	2.2	㎡	5,240	11,528	
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	2.2	㎡	870	1,914	
計					211,907	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事2号棟　2号機　　PC工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PC版	外装薄塗材E(工場塗装) マスチックローラー塗(工場塗装)共 付属品共	1	式		5,587,000	
計					5,587,000	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事2号棟　2号機　　防水工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EVピット 塗布防水	無機質浸透性　平場	3.2	㎡	1,680	5,376	
EVピット 塗布防水	無機質浸透性　立上り	9	㎡	1,680	15,120	
EV屋根・接続通路 塗膜防水	X-2　平場	14.1	㎡	5,320	75,012	
EV屋根・接続通路 塗膜防水	X-2　立上り	2.3	㎡	5,130	11,799	
ゴムアスファルト系塗膜 防水	Y-1　緩衝工法　平場	10.3	㎡	5,850	60,255	
ゴムアスファルト系塗膜 防水	Y-1　緩衝工法　立上り	10	㎡	6,620	66,200	
シーリング (オーバーフロー管周囲)	一般部 変成シリコーン系(MS-2) 15×10	0.3	m	590	177	代価表　0017
シーリング (EV枠周囲)	一般部 変成シリコーン系(MS-2) 20×10	18.5	m	710	13,135	代価表　0018
シーリング (基礎～PC)	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	7.3	m	570	4,161	代価表　0019
計					251,235	

エレベーター本体工事2号棟　2号機　屋根及びとい工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カテー)	径75	16.5	m	4,850	80,025	
塩ビ角樋	150×150	2.1	m	6,020	12,642	
谷樋(EXP.J部)	耐酸被服鋼板t=0.4　曲げ加工 W255×H150×～250　L=2050程度 小口蓋,取付アングル,吊子・落し口共	2	か所	57,800	115,600	
落し口	φ75用	1	か所	5,200	5,200	
掃除口	φ75用	1	か所	23,700	23,700	代価表　0020
オーバーフロー管	φ50　L=250　ステンレス製	1	か所	50,700	50,700	
計					287,867	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事2号棟　2号機　金属工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
接続通路床EXP.J金物	チェッカープレートt=4.5　W580×L2100 亜鉛メッキ仕上　切欠共 硬質ゴムパッキン材貼込み	2	か所	162,500	325,000	
接続通路3Fアルミ製手摺+防雨スクリーン	手摺　W1250×H1150 防雨スクリーン　W350×H2450 アルミパネルt3共　外壁取付アングル共	2	か所	130,500	261,000	
接続通路5Fアルミ製手摺+防雨スクリーン	手摺　W1250×H1150 防雨スクリーン　W350×H3150 アルミパネルt3共　外壁取付アングル共	2	か所	187,500	375,000	
計					961,000	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事2号棟　2号機　　左官工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	3.2	㎡	800	2,560	
基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	W=115	4.5	m	570	2,565	代価表　0021
基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	W=150	4	m	590	2,360	代価表　0022
EV枠周囲ﾓﾙﾀﾙ充填		23.2	m	1,250	29,000	代価表　0023
計					36,485	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事2号棟　2号機　　内外装工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り	厚さ2.5　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	4.5	㎡	2,790	12,555	
計					12,555	

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事2号棟　2号機		仕上ﾕﾆｯﾄ工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防鳥ﾈｯﾄ	W350×H300	4	か所	17,200	68,800	代価表　0024
計					68,800	

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事2号棟　2号機		ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器	(3停止)	1	基	8,256,000	8,256,000	
計					8,256,000	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事3号棟　1号機　　直接仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方	小規模	17.2	㎡	620	10,664	
墨出し	小規模 － －	17.2	㎡	1,080	18,576	
養生	小規模 － －	23.7	㎡	630	14,931	
整理清掃 後片付け	小規模 － －	23.7	㎡	2,190	51,903	
地足場	運搬費含む 0.5ヵ月程度	4.3	㎡	1,710	7,353	代価表　0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヵ月程度	3.6	㎡	800	2,880	代価表　0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m以下 運搬費含む　1ヵ月程度	3.6	㎡	5,110	18,396	代価表　0003
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m以下 運搬費含む　1ヵ月程度	3.6	㎡	5,110	18,396	代価表　0003
ｼｬﾌﾄ内足場	運搬費含む 1ヵ月程度	21.6	㎡	5,840	126,144	代価表　0004
仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	11.4	㎡	1,910	21,774	代価表　0005
計					291,017	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事3号棟　1号機　　土工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 －	67.5	m3	1,160	78,300	
埋戻し（A種）	小規模土工	39.2	m3	6,640	260,288	代価表　0006
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	67.5	m3	10,600	715,500	代価表　0007
建設発生土処分	投棄料	67.5	m3	2,160	145,800	代価表　0008
山留め	鋼矢板 Ⅲ型 圧入工法 3ヵ月程度　(198.0㎡) 引抜共	1	式		2,320,000	代価表　0010
水替え費	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 1ヶ月程度	1	式		243,000	代価表　0011
計					3,762,888	

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事3号棟　1号機		地業工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	1.1	m3	6,870	7,557	
杭間ざらい		8	本	1,520	12,160	代価表　0012
杭頭補強	D16 L=720 12本	8	組	13,200	105,600	代価表　0013
計					125,317	

建築工事　細目別内訳

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事3号棟　1号機		鉄筋工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋(SD295)	D10	0.2	t	99,000	19,800	
異形鉄筋(SD295)	D13	1.1	t	97,000	106,700	
異形鉄筋(SD295)	D16	0.04	t	95,000	3,800	
異形鉄筋(SD345)	D19	0.3	t	100,000	30,000	
異形鉄筋(SD345)	D22	0.4	t	100,000	40,000	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	0.1	t	▲30,500	▲3,050	
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度　形状単純	2.1	t	77,800	163,380	
溶接金網敷	径6.0 150×150	3.1	㎡	1,550	4,805	
計					365,435	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事3号棟　1号機　　コンクリート工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	1	m3	24,500	24,500	
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度30 S15 粗骨材20	23.1	m3	26,900	621,390	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート　人力打設 －　S15～S18 －　－	1	m3	8,880	8,880	
コンクリート打設手間	基礎部　ポンプ打設 50m3/回未満　S15～S18 －　圧送費、基本料別途	23.1	m3	1,300	30,030	
コンクリートポンプ圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算	23.1	m3	1,030	23,793	代価表　0014
コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3/回未満	1	回	113,000	113,000	代価表　0015
構造体強度補正	3N	1	式		13,900	代価表　0016
計					835,493	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事3号棟　1号機　　型枠工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	普通合板型枠 －　基礎部 －	39.3	㎡	5,050	198,465	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造　基礎部 －	2.2	㎡	5,240	11,528	
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	2.2	㎡	870	1,914	
計					211,907	

エレベーター本体工事3号棟　1号機　PC工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PC版	外装薄塗材E(工場塗装) ﾏｽﾁｯｸﾛｰﾗｰ塗(工場塗装)共 付属品共	1	式		5,587,000	
計					5,587,000	

エレベーター本体工事3号棟　1号機　防水工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EVﾋﾟｯﾄ 塗布防水	無機質浸透性　平場	3.2	㎡	1,680	5,376	
EVﾋﾟｯﾄ 塗布防水	無機質浸透性　立上り	9	㎡	1,680	15,120	
EV屋根･接続通路 塗膜防水	X-2　平場	14.1	㎡	5,320	75,012	
EV屋根･接続通路 塗膜防水	X-2　立上り	2.3	㎡	5,130	11,799	
ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系塗膜 防水	Y-1　緩衝工法　平場	10.3	㎡	5,850	60,255	
ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系塗膜 防水	Y-1　緩衝工法　立上り	10	㎡	6,620	66,200	
ｼｰﾘﾝｸﾞ (ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管周囲)	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	0.3	m	590	177	代価表　0017
ｼｰﾘﾝｸﾞ (EV枠周囲)	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	18.5	m	710	13,135	代価表　0018
ｼｰﾘﾝｸﾞ (基礎～PC)	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10	7.3	m	570	4,161	代価表　0019
計					251,235	

エレベーター本体工事3号棟　1号機　屋根及びとい工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径75	16.5	m	4,850	80,025	
塩ビ角樋	150×150	2.1	m	6,020	12,642	
谷樋(EXP.J部)	耐酸被服鋼板t=0.4　曲げ加工 W255×H150×～250　L=2050程度 小口蓋,取付アングル,吊子・落し口共	2	か所	57,800	115,600	
落し口	φ75用	1	か所	5,200	5,200	
掃除口	φ75用	1	か所	23,700	23,700	代価表　0020
オーバーフロー管	φ50　L=250　ステンレス製	1	か所	50,700	50,700	
計					287,867	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事3号棟　1号機　金属工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
接続通路床 EXP.J金物	チェッカープレートt=4.5　W580×L2100 亜鉛メッキ仕上　切欠共 硬質ゴムパッキン材貼込み	2	か所	162,500	325,000	
接続通路3F アルミ製手摺+防雨スクリーン	手摺　W1250×H1150 防雨スクリーン　W350×H2450 アルミパネルt3共　外壁取付アングル共	2	か所	130,500	261,000	
接続通路5F アルミ製手摺+防雨スクリーン	手摺　W1250×H1150 防雨スクリーン　W350×H3150 アルミパネルt3共　外壁取付アングル共	2	か所	187,500	375,000	
計					961,000	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事3号棟　1号機　　左官工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	3.2	㎡	800	2,560	
基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	W=115	4.5	m	570	2,565	代価表　0021
基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	W=150	4	m	590	2,360	代価表　0022
EV枠周囲ﾓﾙﾀﾙ充填		23.2	m	1,250	29,000	代価表　0023
計					36,485	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事3号棟　1号機　　内外装工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り	厚さ2.5　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	4.5	㎡	2,790	12,555	
計					12,555	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事3号棟　1号機　　仕上ユニット工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防鳥ネット	W350×H300	4	か所	17,200	68,800	代価表　0024
計					68,800	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事3号棟　1号機　　エレベーター機器工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
エレベーター機器	(3停止)	1	基	8,256,000	8,256,000	
計					8,256,000	

エレベーター本体工事3号棟　2号機　直接仮設工事

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方	小規模	17.2	㎡	620	10,664	
墨出し	小規模 － －	17.2	㎡	1,080	18,576	
養生	小規模 － －	23.7	㎡	630	14,931	
整理清掃 後片付け	小規模 － －	23.7	㎡	2,190	51,903	
地足場	運搬費含む 0.5ヵ月程度	4.3	㎡	1,710	7,353	代価表　0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヵ月程度	3.6	㎡	800	2,880	代価表　0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m以下 運搬費含む　1ヵ月程度	3.6	㎡	5,110	18,396	代価表　0003
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m以下 運搬費含む　1ヵ月程度	3.6	㎡	5,110	18,396	代価表　0003
ｼｬﾌﾄ内足場	運搬費含む 1ヵ月程度	21.6	㎡	5,840	126,144	代価表　0004
仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	11.4	㎡	1,910	21,774	代価表　0005
計					291,017	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事3号棟　2号機　土工事

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り	小規模土工 －	67.5	m3	1,160	78,300	
埋戻し（A種）	小規模土工	39.2	m3	6,640	260,288	代価表　0006
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	67.5	m3	10,600	715,500	代価表　0007
建設発生土処分	投棄料	67.5	m3	2,160	145,800	代価表　0008
山留め	鋼矢板 Ⅲ型 圧入工法 3ヵ月程度　(198.0㎡) 引抜共	1	式		2,320,000	代価表　0010
水替え費	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 1ヶ月程度	1	式		243,000	代価表　0011
計					3,762,888	

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事3号棟　2号機		地業工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	1.1	m3	6,870	7,557	
杭間ざらい		8	本	1,520	12,160	代価表　0012
杭頭補強	D16 L=720 12本	8	組	13,200	105,600	代価表　0013
計					125,317	

建築工事　細目別内訳

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事3号棟　2号機		鉄筋工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋(SD295)	D10	0.2	t	99,000	19,800	
異形鉄筋(SD295)	D13	1.1	t	97,000	106,700	
異形鉄筋(SD295)	D16	0.04	t	95,000	3,800	
異形鉄筋(SD345)	D19	0.3	t	100,000	30,000	
異形鉄筋(SD345)	D22	0.4	t	100,000	40,000	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	0.1	t	▲30,500	▲3,050	
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度　形状単純	2.1	t	77,800	163,380	
溶接金網敷	径6.0 150×150	3.1	㎡	1,550	4,805	
計					365,435	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事3号棟　2号機　　コンクリート工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	1	m3	24,500	24,500	
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度30 S15 粗骨材20	23.1	m3	26,900	621,390	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート　人力打設 －　S15～S18 －　－	1	m3	8,880	8,880	
コンクリート打設手間	基礎部　ポンプ打設 50m3/回未満　S15～S18 －　圧送費、基本料別途	23.1	m3	1,300	30,030	
コンクリートポンプ圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算	23.1	m3	1,030	23,793	代価表　0014
コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3/回未満	1	回	113,000	113,000	代価表　0015
構造体強度補正	3N	1	式		13,900	代価表　0016
計					835,493	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事3号棟　2号機　　型枠工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	普通合板型枠 －　基礎部 －	39.3	㎡	5,050	198,465	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造　基礎部 －	2.2	㎡	5,240	11,528	
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	2.2	㎡	870	1,914	
計					211,907	

エレベーター本体工事3号棟　2号機　PC工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PC版	外装薄塗材E(工場塗装) マスチックローラー塗(工場塗装)共 付属品共	1	式		5,587,000	
計					5,587,000	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事3号棟　2号機　防水工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EVピット 塗布防水	無機質浸透性　平場	3.2	㎡	1,680	5,376	
EVピット 塗布防水	無機質浸透性　立上り	9	㎡	1,680	15,120	
EV屋根・接続通路 塗膜防水	X-2　平場	14.1	㎡	5,320	75,012	
EV屋根・接続通路 塗膜防水	X-2　立上り	2.3	㎡	5,130	11,799	
ゴムアスファルト系塗膜 防水	Y-1　緩衝工法　平場	10.3	㎡	5,850	60,255	
ゴムアスファルト系塗膜 防水	Y-1　緩衝工法　立上り	10	㎡	6,620	66,200	
シーリング (オーバーフロー管周囲)	一般部 変成シリコーン系(MS-2) 15×10	0.3	m	590	177	代価表　0017
シーリング (EV枠周囲)	一般部 変成シリコーン系(MS-2) 20×10	18.5	m	710	13,135	代価表　0018
シーリング (基礎～PC)	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	7.3	m	570	4,161	代価表　0019
計					251,235	

エレベーター本体工事3号棟　2号機　屋根及びとい工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径75	16.5	m	4,850	80,025	
塩ビ角樋	150×150	2.1	m	6,020	12,642	
谷樋(EXP.J部)	耐酸被服鋼板t=0.4　曲げ加工 W255×H150×～250　L=2050程度 小口蓋,取付アングル,吊子・落し口共	2	か所	57,800	115,600	
落し口	φ75用	1	か所	5,200	5,200	
掃除口	φ75用	1	か所	23,700	23,700	代価表　0020
オーバーフロー管	φ50　L=250　ステンレス製	1	か所	50,700	50,700	
計					287,867	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事3号棟　2号機　金属工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
接続通路床EXP.J金物	チェッカープレートt=4.5　W580×L2100 亜鉛メッキ仕上　切欠共 硬質ゴムパッキン材貼込み	2	か所	162,500	325,000	
接続通路3Fアルミ製手摺+防雨スクリーン	手摺　W1250×H1150 防雨スクリーン　W350×H2450 アルミパネルt3共　外壁取付アングル共	2	か所	130,500	261,000	
接続通路5Fアルミ製手摺+防雨スクリーン	手摺　W1250×H1150 防雨スクリーン　W350×H3150 アルミパネルt3共　外壁取付アングル共	2	か所	187,500	375,000	
計					961,000	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事3号棟　2号機　　左官工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	3.2	㎡	800	2,560	
基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	W=115	4.5	m	570	2,565	代価表　0021
基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	W=150	4	m	590	2,360	代価表　0022
EV枠周囲ﾓﾙﾀﾙ充填		23.2	m	1,250	29,000	代価表　0023
計					36,485	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事3号棟　2号機　　内外装工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り	厚さ2.5　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	4.5	㎡	2,790	12,555	
計					12,555	

建築工事　細目別内訳

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事3号棟　2号機		仕上ﾕﾆｯﾄ工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防鳥ﾈｯﾄ	W350×H300	4	か所	17,200	68,800	代価表　0024
計					68,800	

建築工事　細目別内訳

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事3号棟　2号機		ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器	(3停止)	1	基	8,256,000	8,256,000	
計					8,256,000	

くい工事		杭工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
杭工事	材工共	1	式		24,358,000	
計					24,358,000	

建築工事　細目別内訳

既存建築物改修工事		1号棟改修				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠　900×1700　布枠500×1枚 運搬費含む 5日程度	54	㎡	2,550	137,700	代価表　0025
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 5日程度	3.6	m	500	1,800	代価表　0026
ﾈｯﾄ養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 運搬費含む 5日程度	54	㎡	870	46,980	代価表　0027
小計					186,480	
手摺撤去跡床補修	高分子ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾓﾙﾀﾙ	1.2	㎡	3,420	4,104	代価表　0028
手摺撤去跡壁補修	高分子ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾓﾙﾀﾙ	0.6	㎡	5,540	3,324	代価表　0029
ｶﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ撤去跡 床補修		4.6	㎡	3,150	14,490	代価表　0030
ｶﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ撤去跡 壁補修		0.4	㎡	5,270	2,108	代価表　0031
外装薄塗材 E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1)共	1	㎡	1,360	1,360	
RF庇 通気口閉鎖	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 φ200 H300程度 貫通ﾎﾞﾙﾄ共 (A-43図)	2	か所	30,800	61,600	
計					273,466	

既存建築物改修工事		1号棟撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(手摺撤去)						
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	16.8	m	1,920	32,256	
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋　人力　集積共	0.02	m3	66,200	1,324	
手摺撤去	W1950×H1140程度　集積共	4	か所	9,290	37,160	代価表　0032
小計					70,740	
(ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ撤去)						
ｶｯﾀｰ入れ	塩ﾋﾞ面	1.1	m	1,150	1,265	代価表　0033
壁ﾓﾙﾀﾙ・ﾌﾟﾗｽﾀｰ撤去	集積・積込共	17.2	㎡	4,320	74,304	代価表　0034
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去	厚さ150　集積・積込共	6.4	㎡	3,330	21,312	代価表　0035
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋　集積・積込共	1.7	m3	4,910	8,347	代価表　0036
ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ鋳物溝蓋撤去	400×400　集積・積込共	2	か所	680	1,360	代価表　0037
ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ鋼製片開き扉撤去	W950×H1030　枠共　集積・積込共	2	か所	4,140	8,280	代価表　0038
ﾀﾞｽﾄｼｭｰﾄ撤去	断面350×350 塩ﾋﾞ製 集積・積込共	27	m	4,040	109,080	代価表　0039
ﾀﾞｽﾄｼｭｰﾄ蓋撤去	450×330　集積・積込共	8	か所	630	5,040	代価表　0040
小計					228,988	

建築工事　細目別内訳

既存建築物改修工事		1号棟撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬		1	式		10,878	別紙 00-0001
とりこわし 発生材処分	ｽｸﾗｯﾌﾟ共	1	式		8,756	別紙 00-0002
計					319,362	

建築工事　細目別内訳

既存建築物改修工事	2号棟改修					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠　900×1700　布枠500×1枚 運搬費含む 5日程度	54	㎡	2,550	137,700	代価表　0025
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 5日程度	3.6	m	500	1,800	代価表　0026
ﾈｯﾄ養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 運搬費含む 5日程度	54	㎡	870	46,980	代価表　0027
小計					186,480	
手摺撤去跡床補修	高分子ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾓﾙﾀﾙ	1.2	㎡	3,420	4,104	代価表　0028
手摺撤去跡壁補修	高分子ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾓﾙﾀﾙ	0.6	㎡	5,540	3,324	代価表　0029
ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ撤去跡 床補修		4.6	㎡	3,150	14,490	代価表　0030
ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ撤去跡 壁補修		0.4	㎡	5,270	2,108	代価表　0031
外装薄塗材 E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1)共	1	㎡	1,360	1,360	
RF庇 通気口閉鎖	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 φ200 H300程度 貫通ﾎﾞﾙﾄ共 (A-43図)	2	か所	30,800	61,600	
計					273,466	

建築工事　細目別内訳

既存建築物改修工事	2号棟撤去					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(手摺撤去)						
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜	16.8	m	1,920	32,256	
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋　人力　集積共	0.02	m3	66,200	1,324	
手摺撤去	W1950×H1140程度　集積共	4	か所	9,290	37,160	代価表　0032
小計					70,740	
(ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ撤去)						
ｶｯﾀｰ入れ	塩ﾋﾞ面	1.1	m	1,150	1,265	代価表　0033
壁ﾓﾙﾀﾙ・ﾌﾟﾗｽﾀｰ 撤去	集積・積込共	17.2	㎡	4,320	74,304	代価表　0034
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去	厚さ150　集積・積込共	6.4	㎡	3,330	21,312	代価表　0035
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋　集積・積込共	1.7	m3	4,910	8,347	代価表　0036
ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ 鋳物溝蓋撤去	400×400　集積・積込共	2	か所	680	1,360	代価表　0037
ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ 鋼製片開き扉撤去	W950×H1030　枠共　集積・積込共	2	か所	4,140	8,280	代価表　0038
ﾀﾞｽﾄｼｭｰﾄ撤去	断面350×350 塩ﾋﾞ製 集積・積込共	27	m	4,040	109,080	代価表　0039
ﾀﾞｽﾄｼｭｰﾄ蓋撤去	450×330　集積・積込共	8	か所	630	5,040	代価表　0040
小計					228,988	

建築工事　細目別内訳

既存建築物改修工事	2号棟撤去					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬		1	式		10,878	別紙 00-0003
とりこわし 発生材処分	ｽｸﾗｯﾌﾟ共	1	式		8,756	別紙 00-0004
計					319,362	

建築工事　細目別内訳

既存建築物改修工事	3号棟改修					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠　900×1700　布枠500×1枚 運搬費含む 5日程度	54	㎡	2,550	137,700	代価表　0025
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 5日程度	3.6	m	500	1,800	代価表　0026
ﾈｯﾄ養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 運搬費含む 5日程度	54	㎡	870	46,980	代価表　0027
小計					186,480	
手摺撤去跡床補修	高分子ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾓﾙﾀﾙ	1.2	㎡	3,420	4,104	代価表　0028
手摺撤去跡壁補修	高分子ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾓﾙﾀﾙ	0.6	㎡	5,540	3,324	代価表　0029
ｶﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ撤去跡 床補修		4.6	㎡	3,150	14,490	代価表　0030
ｶﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ撤去跡 壁補修		0.4	㎡	5,270	2,108	代価表　0031
外装薄塗材 E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1)共	1	㎡	1,360	1,360	
RF庇 通気口閉鎖	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 φ200 H300程度 貫通ﾎﾞﾙﾄ共 (A-43図)	2	か所	30,800	61,600	
計					273,466	

既存建築物改修工事		3号棟撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(手摺撤去)						
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	16.8	m	1,920	32,256	
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋　人力　集積共	0.02	m3	66,200	1,324	
手摺撤去	W1950×H1140程度　集積共	4	か所	9,290	37,160	代価表　0032
小計					70,740	
(ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ撤去)						
ｶｯﾀｰ入れ	塩ﾋﾞ面	1.1	m	1,150	1,265	代価表　0033
壁ﾓﾙﾀﾙ・ﾌﾟﾗｽﾀｰ撤去	集積・積込共	17.2	㎡	4,320	74,304	代価表　0034
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去	厚さ150　集積・積込共	6.4	㎡	3,330	21,312	代価表　0035
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋　集積・積込共	1.7	m3	4,910	8,347	代価表　0036
ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ鋳物溝蓋撤去	400×400　集積・積込共	2	か所	680	1,360	代価表　0037
ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ鋼製片開き扉撤去	W950×H1030　枠共　集積・積込共	2	か所	4,140	8,280	代価表　0038
ﾀﾞｽﾄｼｭｰﾄ撤去	断面350×350 塩ﾋﾞ製 集積・積込共	27	m	4,040	109,080	代価表　0039
ﾀﾞｽﾄｼｭｰﾄ蓋撤去	450×330　集積・積込共	8	か所	630	5,040	代価表　0040
小計					228,988	

建築工事　細目別内訳

既存建築物改修工事		3号棟撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬		1	式		10,878	別紙 00-0005
とりこわし 発生材処分	ｽｸﾗｯﾌﾟ共	1	式		8,756	別紙 00-0006
計					319,362	

建築工事　細目別内訳

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事		ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事	2号棟	1	式		214,200	別紙 00-0007
計					214,200	

屋外整備工事　細目別内訳

外構施設改修工事		1号棟改修				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
すきとり	積み込み共 H300程度	1.2	m3	370	444	
根切り	小規模土工 －	78.2	m3	1,160	90,712	
埋戻し（A種）	小規模土工	60.8	m3	6,640	403,712	代価表　0006
盛土(A種)	購入土共	10.7	m3	5,430	58,101	代価表　0045
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	79.4	m3	10,600	841,640	代価表　0007
建設発生土処分	投棄料	79.4	m3	2,160	171,504	代価表　0008
小計					1,566,113	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 機械運搬	人力・機械共　路盤工共	1	式		202,000	代価表　0046
直接仮設 (構内舗装)		215	㎡	400	86,000	
透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 舗装(A)	特に狭い場所　人力 詳-103(A)	33.9	㎡	13,100	444,090	代価表　0047
透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 舗装 (D)	特に狭い場所　人力 詳-103 (D)	14	㎡	16,400	229,600	代価表　0048
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(E) 車道・大型車	表層のみ　既設路盤材締固め 500㎡未満	202	㎡	3,040	614,080	代価表　0049
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(D) 車道・大型車	500㎡未満	13.3	㎡	3,290	43,757	代価表　0050
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)	150×150 詳-104(B)	7.1	m	4,690	33,299	代価表　0051
現場打側溝(1)	W200×H300　L字型側溝共 詳-204(A)	7.9	m	30,200	238,580	代価表　0052

外構施設改修工事	1号棟改修					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
現場打側溝(1)	W200×H300　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共 詳-204(B)	7.3	m	34,900	254,770	代価表　0053
L字型側溝	W=350 詳-201(A)	19.1	m	11,400	217,740	代価表　0054
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	W=300 詳-203(C)	32	m	22,500	720,000	代価表　0055
L型側溝会所	400×500×H500　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共 詳-303(a)	1	か所	45,900	45,900	代価表　0056
ｽﾛｰﾌﾟ手摺	W7120+2240×H800 SUS HL 42.7φ×t2.0 支柱34φ×t2.0　詳-404	1	か所	219,000	219,000	
ｽﾛｰﾌﾟ手摺	W11315+2230×H800 SUS HL 42.7φ×t2.0 支柱34φ×t2.0　詳-404	1	か所	300,000	300,000	
階段	W800×D1200　4段 踏板ﾓﾙﾀﾙ平板 ｺﾞﾑ3条入りｽﾃﾝﾚｽ金物	1	か所	47,400	47,400	代価表　0057
階段	W1500×D1200　4段 踏板ﾓﾙﾀﾙ平板 ｺﾞﾑ3条入りｽﾃﾝﾚｽ金物	1	か所	83,900	83,900	代価表　0058
排水溝・土間	W2050×D350×H90 U字溝　W=100　SUSｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共 詳-305	2	か所	58,100	116,200	代価表　0059
ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	平均H820×t150　EV前 詳-402	10.9	m	23,600	257,240	代価表　0061
ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	平均H435×t150　階段横 詳-402	4.2	m	17,000	71,400	代価表　0063
ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	平均H545×t150　1～2号機間ｽﾛｰﾌﾟ 詳-402	14.7	m	18,900	277,830	代価表　0064
ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	平均H471×t150　2号機左ｽﾛｰﾌﾟ 詳-402	22.2	m	17,600	390,720	代価表　0065
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ	H=500 詳-304	4	か所	1,980	7,920	代価表　0066
ｺﾞﾐ置場	W1050×D2150×H1200 詳-308	2	か所	229,000	458,000	代価表　0067

屋外整備工事　細目別内訳

外構施設改修工事	1号棟改修					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
駐車場ﾀｲﾔ止めﾌﾞﾛｯｸ	L=600　2個/ヵ所 詳-602	5	か所	6,540	32,700	代価表　0069
駐車場ﾀｲﾔ止めﾌﾞﾛｯｸ	L=1800 詳-602	1	か所	9,830	9,830	代価表　0070
ｺﾝﾃﾅﾎﾞｯｸｽ	蓋取付のみ	2	か所	22,400	44,800	
駐車場　ﾗｲﾝ引き	W=150　白色ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ	18.5	m	430	7,955	代価表　0071
駐車場　区画番号		12	か所	170	2,040	代価表　0072
身障者用駐車場 表示ﾏｰｸ		1	か所	7,700	7,700	代価表　0073
車止めﾌﾞﾛｯｸ	L=1200 道路鋲・ﾍﾟｲﾝﾄ有り 詳-206	1	か所	1,820	1,820	
自転車置場	4ﾕﾆｯﾄ	1	か所	973,000	973,000	代価表　0074
駐車場ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ	壁付2台用 詳-409	3	か所	14,700	44,100	代価表　0075
ｻｻｷﾂﾂｼﾞ	H=0.3　W=0.4	76	本	1,140	86,640	代価表　0076
計					8,136,124	

外構施設改修工事		1号棟撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし機械運搬	各棟共通	1	式		111,000	代価表　0077
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装撤去	機械　集積・積込み共	11.7	㎡	830	9,711	代価表　0078
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去	機械 集積・積込共 表層のみ	10.8	m3	7,070	76,356	代価表　0080
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去	機械　集積・積込共 表層のみ	2.5	m3	9,990	24,975	代価表　0081
舗装路盤材とりこわし	機械 集積・積込み共	8.3	m3	2,550	21,165	
ｶｯﾀｰ切断（舗装面）	ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式	16.3	m	500	8,150	
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)撤去	100×100　積込共 詳-104(B)	3	m	110	330	代価表　0082
境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)撤去	100×200　積込共 詳-105(B)	11.4	m	160	1,824	代価表　0083
現場打ち側溝(1)撤去	W=500　積込共 詳-204(A)	15	m	1,250	18,750	代価表　0084
L字型側溝撤去	W=350　積込共 詳-201(A)	18.4	m	490	9,016	代価表　0085
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋撤去	W=300　積込共 詳-203(C)	32	m	1,380	44,160	代価表　0086
L型側溝会所撤去	400×500×H500　積込共 詳-303(a)	2	か所	1,640	3,280	代価表　0087
ｽﾛｰﾌﾟ手摺撤去	W3700×H800　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 積込共	2	か所	17,200	34,400	代価表　0088
ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り撤去	平均H=775　積込共 詳-402	5.8	m	870	5,046	代価表　0090
車止め撤去	W180/250×600　積込共 詳-206	10	か所	490	4,900	代価表　0091

屋外整備工事　細目別内訳

外構施設改修工事		1号棟撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
車止め撤去	W180/250×1200　積込共 詳-206	1	か所	980	980	代価表　0092
車止め撤去	W180/250×1800　積込共 詳-206	1	か所	1,470	1,470	代価表　0093
ﾌﾞﾛｯｸ撤去		1	式		3,274	別紙 00-0008
1号棟駐輪場撤去	W10350×D2000　積込共	1	か所	24,000	24,000	代価表　0096
駐車場ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ2撤去	壁付　2台用　積込共 詳-409	3	か所	1,390	4,170	代価表　0097
樹木撤去手間中低木	H=0.5～0.8未満 -	9	本	1,050	9,450	
樹木撤去手間中低木	H=0.8～1.0未満 -	1	本	1,050	1,050	
樹木撤去手間中低木	H=1.0～1.5未満 -	24	本	2,010	48,240	
樹木撤去手間中低木	H=1.5～2.0未満 -	6	本	2,010	12,060	
樹木撤去手間中低木	H=2.0～3.0未満 -	5	本	4,750	23,750	
樹木撤去手間高木	C 0.20～0.25未満 -	1	本	7,450	7,450	
樹木撤去手間高木	C 0.30～0.35未満 -	3	本	13,500	40,500	
樹木撤去手間高木	C 0.45～0.60未満 -	1	本	20,900	20,900	
樹木撤去手間高木	C 0.75～0.90未満 -	3	本	32,700	98,100	
樹木撤去手間高木	C 0.90以上	1	本	32,700	32,700	代価表　0100

外構施設改修工事		1号棟撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
樹木類　積込み		2.7	m3	1,880	5,076	代価表　0101
とりこわし 発生材運搬		1	式		162,968	別紙 00-0009
とりこわし 発生材処分	ｽｸﾗｯﾌﾟ共	1	式		255,792	別紙 00-0010
計					1,124,993	

屋外整備工事　細目別内訳

外構施設改修工事		2号棟改修				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
すきとり	積み込み共 H300程度	1.2	m3	370	444	
根切り	小規模土工 -	56.3	m3	1,160	65,308	
埋戻し（A種）	小規模土工	43.4	m3	6,640	288,176	代価表　0006
盛土(A種)	購入土共	10.8	m3	5,430	58,644	代価表　0045
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	57.5	m3	10,600	609,500	代価表　0007
建設発生土処分	投棄料	57.5	m3	2,160	124,200	代価表　0008
小計					1,146,272	
直接仮設 (構内舗装)		149	㎡	400	59,600	
透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 舗装(A)	特に狭い場所　人力 詳-103(A)	33.7	㎡	13,100	441,470	代価表　0047
透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 舗装(C)	500㎡未満 詳-103(C)	36.1	㎡	11,400	411,540	代価表　0110
透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 舗装（D）	特に狭い場所　人力 詳-103（D）	13.5	㎡	16,400	221,400	代価表　0048
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(E) 車道・大型車	表層のみ　既設路盤材締固め 500㎡未満	99.6	㎡	3,040	302,784	代価表　0049
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(D) 車道・大型車	500㎡未満	13	㎡	3,290	42,770	代価表　0050
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)	150×150 詳-104(B)	7.1	m	4,690	33,299	代価表　0051
現場打側溝(1)	W200×H300　L字型側溝共 詳-204(A)	7.9	m	30,200	238,580	代価表　0052

外構施設改修工事	2号棟改修					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
現場打側溝(1)	W200×H300　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共 詳-204(B)	7.3	m	34,900	254,770	代価表　0053
L字型側溝	W=350 詳-201(A)	44.9	m	11,400	511,860	代価表　0054
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	W=300 詳-203(C)	3.8	m	22,500	85,500	代価表　0055
L型側溝会所	400×500×H500　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共 詳-303(a)	1	か所	45,900	45,900	代価表　0056
L型側溝会所蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)	400×500　T-2 詳-303	1	か所	12,500	12,500	代価表　0111
ｽﾛｰﾌﾟ手摺	W7120+2240×H800 SUS HL 42.7φ×t2.0 支柱34φ×t2.0　詳-404	1	か所	219,000	219,000	
ｽﾛｰﾌﾟ手摺	W11350+2230×H800 SUS HL 42.7φ×t2.0 支柱34φ×t2.0　詳-404	1	か所	120,000	120,000	
階段	W800×D1200　4段 踏板ﾓﾙﾀﾙ平板 ｺﾞﾑ3条入りｽﾃﾝﾚｽ金物	1	か所	47,400	47,400	代価表　0057
階段	W1500×D1200　4段 踏板ﾓﾙﾀﾙ平板 ｺﾞﾑ3条入りｽﾃﾝﾚｽ金物	1	か所	83,900	83,900	代価表　0058
排水溝・土間	W2050×D350×H90 U字溝　W=100　SUSｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共 詳-305	2	か所	58,100	116,200	代価表　0059
ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	平均H827.5×t150　EV前 詳-402	10.6	m	23,600	250,160	代価表　0112
ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	平均H439×t150　階段横 詳-402	4.2	m	17,000	71,400	代価表　0113
ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	平均H522×t150　1～2号機間ｽﾛｰﾌﾟ 詳-402	15	m	18,000	270,000	代価表　0114
ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	平均H503×t150　2号機左ｽﾛｰﾌﾟ 詳-402	22.5	m	18,000	405,000	代価表　0115
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ	H=500 詳-304	4	か所	1,980	7,920	代価表　0066

屋外整備工事　細目別内訳

外構施設改修工事	2号棟改修					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾞﾐ置場	W1050×D2150×H1200 詳-308	2	か所	229,000	458,000	代価表　0067
掲示板	W1400×H1780 土工事共 詳-501	1	か所	620,000	620,000	代価表　0116
ｺﾝﾃﾅﾎﾞｯｸｽ	蓋取付のみ	2	か所	22,400	44,800	
車止めﾌﾞﾛｯｸ	L=1200 道路鋲・ﾍﾟｲﾝﾄ有り 詳-206	2	か所	1,820	3,640	
ｻｻｷﾂﾂｼﾞ	H=0.3　W=0.4	76	本	1,140	86,640	代価表　0076
計					6,612,305	

外構施設改修工事	2号棟撤去					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装撤去	機械　集積・積込み共	11.7	㎡	830	9,711	代価表　0078
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去	機械 集積・積込共 表層のみ	7.4	m3	7,070	52,318	代価表　0080
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去	機械　集積・積込共 表層のみ	0.4	m3	9,990	3,996	代価表　0081
舗装路盤材とりこわし	機械 集積・積込み共	6.1	m3	2,550	15,555	
ｶｯﾀｰ切断（舗装面）	ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式	22.4	m	500	11,200	
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜	1.4	m	1,920	2,688	
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)撤去	100×100　積込共 詳-104(B)	3	m	110	330	代価表　0082
境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)撤去	100×200　積込共 詳-105(B)	11.4	m	160	1,824	代価表　0083
現場打ち側溝(1)撤去	W=500　積込共 詳-204(A)	13.2	m	1,250	16,500	代価表　0084
L字型側溝撤去	W=350　積込共 詳-201(A)	45.2	m	490	22,148	代価表　0085
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋撤去	W=300　積込共 詳-203(C)	3.8	m	1,380	5,244	代価表　0086
L型側溝会所撤去	400×500×H500　積込共 詳-303(a)	2	か所	1,640	3,280	代価表　0087
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋撤去	400×500　積込共 詳-303	1	か所	1,380	1,380	代価表　0117
ｽﾛｰﾌﾟ手摺撤去	W3700×H800　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 積込共	2	か所	17,200	34,400	代価表　0088
ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り撤去	平均H=798　積込共 詳-402	5.8	m	930	5,394	代価表　0118

屋外整備工事　細目別内訳

外構施設改修工事	2号棟撤去					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
掲示板撤去		1	か所	5,210	5,210	代価表　0119
車止め撤去	W180/250×600　積込共 詳-206	21	か所	490	10,290	代価表　0091
車止め撤去	W180/250×1200　積込共 詳-206	2	か所	980	1,960	代価表　0092
ﾌﾞﾛｯｸ撤去		1	式		1,657	別紙 00-0011
樹木撤去手間 中低木	H=0.3～0.5未満 -	7	本	710	4,970	
樹木撤去手間 中低木	H=0.5～0.8未満 -	36	本	1,050	37,800	
樹木撤去手間 中低木	H=0.8～1.0未満 -	1	本	1,050	1,050	
樹木撤去手間 中低木	H=1.0～1.5未満 -	19	本	2,010	38,190	
樹木撤去手間 中低木	H=1.5～2.0未満 -	5	本	2,010	10,050	
樹木撤去手間 中低木	H=2.0～3.0未満 -	12	本	4,750	57,000	
樹木撤去手間 高木	C 0.15～0.18未満 -	1	本	7,450	7,450	
樹木撤去手間 高木	C 0.30～0.35未満 -	1	本	13,500	13,500	
樹木撤去手間 高木	C 0.45～0.60未満 -	3	本	20,900	62,700	
樹木撤去手間 高木	C 0.60～0.75未満 -	3	本	32,700	98,100	
樹木撤去手間 高木	C 0.75～0.90未満 -	1	本	32,700	32,700	

外構施設改修工事	2号棟撤去					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
樹木類　積込み		2.5	m3	1,880	4,700	代価表　0101
とりこわし 発生材運搬		1	式		156,477	別紙 00-0012
とりこわし 発生材処分	ｽｸﾗｯﾌﾟ共	1	式		291,310	別紙 00-0013
計					1,021,082	

屋外整備工事　細目別内訳

外構施設改修工事	3号棟改修					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
すきとり	積み込み共 H300程度	1.3	m3	370	481	
根切り	小規模土工 -	54.1	m3	1,160	62,756	
埋戻し（A種）	小規模土工	41.3	m3	6,640	274,232	代価表　0006
盛土(A種)	購入土共	12	m3	5,430	65,160	代価表　0045
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	55.4	m3	10,600	587,240	代価表　0007
建設発生土処分	投棄料	55.4	m3	2,160	119,664	代価表　0008
小計					1,109,533	
直接仮設 (構内舗装)		236	㎡	400	94,400	
透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 舗装(A)	特に狭い場所　人力 詳-103(A)	34.8	㎡	13,100	455,880	代価表　0047
透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 舗装（D）	特に狭い場所　人力 詳-103（D）	14	㎡	16,400	229,600	代価表　0048
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(E) 車道・大型車	表層のみ　既設路盤材締固め 500㎡未満	223	㎡	3,040	677,920	代価表　0049
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(D) 車道・大型車	500㎡未満	13	㎡	3,290	42,770	代価表　0050
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	特に狭い場所　人力 詳-102(A)	5.8	㎡	6,130	35,554	代価表　0120
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)	150×150 詳-104(B)	7.1	m	4,690	33,299	代価表　0051
現場打側溝(1)	W200×H300　L字型側溝共 詳-204(A)	7.9	m	30,200	238,580	代価表　0052

外構施設改修工事	3号棟改修					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
現場打側溝(1)	W200×H300　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共 詳-204(B)	7.3	m	34,900	254,770	代価表　0053
L字型側溝	W=350 詳-201(A)	25.7	m	11,400	292,980	代価表　0054
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	W=300 詳-203(C)	22.2	m	22,500	499,500	代価表　0055
L型側溝会所	400×500×H500　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共 詳-303(a)	1	か所	45,900	45,900	代価表　0056
L型側溝会所蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)	400×500　T-2 詳-303	1	か所	12,500	12,500	代価表　0111
ｽﾛｰﾌﾟ手摺	W7120+2190×H800 SUS HL 42.7φ×t2.0 支柱34φ×t2.0　詳-404	1	か所	219,000	219,000	
ｽﾛｰﾌﾟ手摺	W11950+2230×H800 SUS HL 42.7φ×t2.0 支柱34φ×t2.0　詳-404	1	か所	120,000	120,000	
階段	W800×D1200　4段 踏板ﾓﾙﾀﾙ平板 ｺﾞﾑ3条入りｽﾃﾝﾚｽ金物	1	か所	47,400	47,400	代価表　0057
階段	W1500×D1200　4段 踏板ﾓﾙﾀﾙ平板 ｺﾞﾑ3条入りｽﾃﾝﾚｽ金物	1	か所	83,900	83,900	代価表　0058
排水溝・土間	W2050×D350×H90 U字溝　W=100　SUSｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共 詳-305	2	か所	58,100	116,200	代価表　0059
ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	平均H895×t150　EV前 詳-402	10.9	m	25,400	276,860	代価表　0121
ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	平均H460×t150　階段横 詳-402	4.1	m	17,400	71,340	代価表　0122
ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	平均H570×t150　1～2号機間ｽﾛｰﾌﾟ 詳-402	14.6	m	18,900	275,940	代価表　0123
ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	平均H515×t150　1号機右ｽﾛｰﾌﾟ 詳-402	23.6	m	18,000	424,800	代価表　0124
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ	H=500 詳-304	4	か所	1,980	7,920	代価表　0066

屋外整備工事　細目別内訳

外構施設改修工事	3号棟改修					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾞﾐ置場	W1050×D2150×H1200 詳-308	2	か所	229,000	458,000	代価表　0067
駐車場ﾀｲﾔ止めﾌﾞﾛｯｸ	L=600　2個/ヵ所 詳-602	7	か所	6,540	45,780	代価表　0069
ｺﾝﾃﾅﾎﾞｯｸｽ	蓋取付のみ	2	か所	22,400	44,800	
駐車場　ﾗｲﾝ引き	W=150　白色ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ	22.2	m	430	9,546	代価表　0071
駐車場　区画番号		14	か所	170	2,380	代価表　0072
化粧ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁 標準図5-4	(B) 3段積み	16.5	m	15,400	254,100	
車止めﾌﾞﾛｯｸ	L=1200 道路鋲・ﾍﾟｲﾝﾄ有り 詳-206	2	か所	1,820	3,640	
駐車場ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ	壁付1台用 詳-408	1	か所	11,100	11,100	代価表　0125
駐車場ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ	壁付2台用 詳-409	3	か所	14,700	44,100	代価表　0075
ｻｻｷﾂﾂｼﾞ	H=0.3　W=0.4	87	本	1,140	99,180	代価表　0076
計					6,639,172	

外構施設改修工事	3号棟撤去					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装撤去	機械　集積・積込み共	11.7	㎡	830	9,711	代価表　0078
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去	機械 集積・積込共 表層のみ	11.8	m3	7,070	83,426	代価表　0080
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去	機械　集積・積込共 表層のみ	1	m3	9,990	9,990	代価表　0081
舗装路盤材とりこわし	機械 集積・積込み共	6.7	m3	2,550	17,085	
ｶｯﾀｰ切断（舗装面）	ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式	23	m	500	11,500	
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜	1.8	m	1,920	3,456	
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)撤去	100×100　積込共 詳-104(B)	3	m	110	330	代価表　0082
境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)撤去	100×200　積込共 詳-105(B)	11.4	m	160	1,824	代価表　0083
現場打ち側溝(1)撤去	W=500　積込共 詳-204(A)	14.3	m	1,250	17,875	代価表　0084
L字型側溝撤去	W=350　積込共 詳-201(A)	25.7	m	490	12,593	代価表　0085
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋撤去	W=300　積込共 詳-203(C)	22.2	m	1,380	30,636	代価表　0086
L型側溝会所撤去	400×500×H500　積込共 詳-303(a)	2	か所	1,640	3,280	代価表　0087
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋撤去	400×500　積込共 詳-303	1	か所	1,380	1,380	代価表　0117
ｽﾛｰﾌﾟ手摺撤去	W3700×H800　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 積込共	2	か所	17,200	34,400	代価表　0088
ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り撤去	平均H=804　積込み共 詳-402	5.8	m	930	5,394	代価表　0126

屋外整備工事　細目別内訳

外構施設改修工事	3号棟撤去					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
車止め撤去	W180/250×600　積込共 詳-206	32	か所	490	15,680	代価表　0091
車止め撤去	W180/250×1200　積込共 詳-206	2	か所	980	1,960	代価表　0092
化粧ﾌﾞﾛｯｸ積撤去	H=600　t120　積込共 詳-603	16.5	m	760	12,540	代価表　0127
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去	t120　1段　積込共	16.5	m	98	1,617	代価表　0094
段差ﾌﾞﾛｯｸ撤去	W1400×D480　積込共 詳-604	2	か所	270	540	代価表　0095
駐車場ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ1撤去	壁付　1台用　積込共 詳-408	1	か所	690	690	代価表　0128
駐車場ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ2撤去	壁付　2台用　積込共 詳-409	3	か所	1,390	4,170	代価表　0097
樹木撤去手間中低木	H=0.5～0.8未満 -	9	本	1,050	9,450	
樹木撤去手間中低木	H=0.8～1.0未満 -	1	本	1,050	1,050	
樹木撤去手間中低木	H=2.0～3.0未満 -	10	本	4,750	47,500	
樹木撤去手間高木	C 0.30～0.35未満 -	1	本	13,500	13,500	
樹木撤去手間高木	C 0.60～0.75未満 -	5	本	32,700	163,500	
樹木撤去手間高木	C 0.75～0.90未満 -	1	本	32,700	32,700	
樹木撤去手間高木	C 0.90以上	2	本	32,700	65,400	代価表　0100
樹木類　積込み		4.8	m3	1,880	9,024	代価表　0101

外構施設改修工事		3号棟撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬		1	式		156,950	別紙 00-0014
とりこわし 発生材処分		1	式		246,774	別紙 00-0015
計					1,025,925	

屋外整備工事　細目別内訳

地中埋設管等改修工事		1号棟改修				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 -	11.3	m3	1,160	13,108	
埋戻し（A種）	小規模土工	10.6	m3	6,640	70,384	代価表　0006
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	11.3	m3	10,600	119,780	代価表　0007
建設発生土処分	投棄料	11.3	m3	2,160	24,408	代価表　0008
小計					227,680	
VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径75	10	m	3,070	30,700	代価表　0131
VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径100	11.6	m	5,000	58,000	
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所 (蓋共) 標準図2-11	A　H=430	5	か所	11,200	56,000	
計					372,380	

地中埋設管等改修工事	1号棟撤去					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
地中埋設管撤去	VP75Φ　積込共	3	m	990	2,970	代価表　0132
地中埋設管撤去	VP100Φ　積込共	6.9	m	990	6,831	代価表　0133
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所撤去	(A) 積込共	3	か所	160	480	代価表　0134
とりこわし 発生材運搬		1	式		624	別紙 00-0016
とりこわし 発生材処分		1	式		983	別紙 00-0017
計					11,888	

地中埋設管等改修工事	2号棟改修					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 -	11.3	m3	1,160	13,108	
埋戻し（A種）	小規模土工	10.6	m3	6,640	70,384	代価表　0006
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	11.3	m3	10,600	119,780	代価表　0007
建設発生土処分	投棄料	11.3	m3	2,160	24,408	代価表　0008
小計					227,680	
VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径75	10	m	3,070	30,700	代価表　0131
VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径100	114.6	m	5,000	573,000	
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所 (蓋共) 標準図2-11	A　H=430	5	か所	11,200	56,000	
計					887,380	

地中埋設管等改修工事	2号棟撤去					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
地中埋設管撤去	VP75Φ　積込共	3	m	990	2,970	代価表　0132
地中埋設管撤去	VP100Φ　積込共	6.9	m	990	6,831	代価表　0133
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所撤去	(A) 積込共	3	か所	160	480	代価表　0134
とりこわし 発生材運搬		1	式		624	別紙 00-0018
とりこわし 発生材処分		1	式		983	別紙 00-0019
計					11,888	

屋外整備工事　細目別内訳

地中埋設管等改修工事	3号棟改修					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 -	11.3	m3	1,160	13,108	
埋戻し（A種）	小規模土工	10.6	m3	6,640	70,384	代価表　0006
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	11.3	m3	10,600	119,780	代価表　0007
建設発生土処分	投棄料	11.3	m3	2,160	24,408	代価表　0008
小計					227,680	
VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径75	11	m	3,070	33,770	代価表　0131
VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径100	10.7	m	5,000	53,500	
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所 (蓋共) 標準図2-11	A　H=430	5	か所	11,200	56,000	
計					370,950	

地中埋設管等改修工事		3号棟撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
地中埋設管撤去	VP75Φ　積込共	2.8	m	990	2,772	代価表　0132
地中埋設管撤去	VP100Φ　積込共	6.9	m	990	6,831	代価表　0133
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所撤去	(ハ) 積込共	3	か所	160	480	代価表　0134
とりこわし 発生材運搬		1	式		624	別紙 00-0020
とりこわし 発生材処分		1	式		983	別紙 00-0021
計					11,690	

建築工事　別紙明細

既存建築物改修工事		1号棟撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬		1	式		10,878	別紙 00-0001
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　5.5km以下	3.2	m3	3,210	10,272	代価表　0041
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 27.0km以下	0.2	m3	3,030	606	代価表　0042
計					10,878	
とりこわし 発生材処分	ｽｸﾗｯﾌﾟ共	1	式		8,756	別紙 00-0002
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	3.2	m3	4,230	13,536	代価表　0043
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	0.2	m3	5,600	1,120	代価表　0044
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	0.2	t	▲29,500	▲5,900	
計					8,756	

建築工事　別紙明細

既存建築物改修工事		2号棟撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬		1	式		10,878	別紙 00-0003
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　5.5km以下	3.2	m3	3,210	10,272	代価表　0041
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 27.0km以下	0.2	m3	3,030	606	代価表　0042
計					10,878	
とりこわし 発生材処分	ｽｸﾗｯﾌﾟ共	1	式		8,756	別紙 00-0004
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	3.2	m3	4,230	13,536	代価表　0043
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	0.2	m3	5,600	1,120	代価表　0044
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	0.2	t	▲29,500	▲5,900	
計					8,756	

既存建築物改修工事		3号棟撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬		1	式		10,878	別紙 00-0005
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　5.5km以下	3.2	m3	3,210	10,272	代価表　0041
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 27.0km以下	0.2	m3	3,030	606	代価表　0042
計					10,878	
とりこわし 発生材処分	ｽｸﾗｯﾌﾟ共	1	式		8,756	別紙 00-0006
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	3.2	m3	4,230	13,536	代価表　0043
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	0.2	m3	5,600	1,120	代価表　0044
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	0.2	t	▲29,500	▲5,900	
計					8,756	

建築工事　別紙明細

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事		ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事	2号棟	1	式		214,200	別紙 00-0007
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去作業費	階段室踊場立上り 手摺外壁取合部等	2.4	㎡	30,000	72,000	
簡易養生費	ﾎﾟﾘｼｰﾄ0.15mm程度	2.4	㎡	3,000	7,200	
特別管理産業廃棄物袋詰め	袋代含む	1	式		6,000	
特別管理産業廃棄物処分費	積込み費含む	1	式		12,000	
同上運搬費		1	式		9,000	
機械ﾘｰｽ費	集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ 集塵装置付きﾄﾞﾘﾙ等	1	式		24,000	
消耗品等	各種ﾊﾞｯｸ・ﾌｨﾙﾀｰ等	1	式		6,000	
同上保護具	防塵ﾏｽｸ・ｺﾞｰｸﾞﾙ等	1	式		6,000	
石綿作業主任者管理費		1	式		36,000	
ｱｽﾍﾞｽﾄ空気環境測定	作業中１点	1	式		18,000	
諸経費		1	式		18,000	
計					214,200	

外構施設改修工事		1号棟撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾞﾛｯｸ撤去		1	式		3,274	別紙 00-0008
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去	t120　1段　積込共	27.9	m	98	2,734.2	代価表　0094
段差ﾌﾞﾛｯｸ撤去	W1400×D480　積込共 詳-604	2	か所	270	540	代価表　0095
計					3,274.2	
とりこわし 発生材運搬		1	式		162,968	別紙 00-0009
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　5.5km以下	15.4	m3	3,210	49,434	代価表　0041
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　5.5km以下	10.8	m3	3,210	34,668	代価表　0102
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 砕石類 DID区間有り　27.0km以下	8.3	m3	8,760	72,708	代価表　0103
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り　27.0km以下	1	式		2	代価表　0104
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 樹木類 DID区間有り　27.0km以下	2.7	m3	2,280	6,156	代価表　0105
計					162,968	

屋外整備工事　別紙明細

外構施設改修工事		1号棟撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材処分	ｽｸﾗｯﾌﾟ共	1	式		255,792	別紙 00-0010
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	15.4	m3	4,230	65,142	代価表　0043
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類　投棄料	10.8	m3	4,700	50,760	代価表　0106
とりこわし 発生材処分	砕石類　投棄料	8.3	m3	22,200	184,260	代価表　0107
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	1	式		3	代価表　0108
とりこわし 発生材処分	樹木類　投棄料	2.7	m3	550	1,485	代価表　0109
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	1.5	t	▲29,500	▲44,250	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	SUS304	37.4	kg	▲43	▲1,608.2	
計					255,791.8	

外構施設改修工事		2号棟撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾞﾛｯｸ撤去		1	式		1,657	別紙 00-0011
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去	t120　1段　積込共	11.4	m	98	1,117.2	代価表　0094
段差ﾌﾞﾛｯｸ撤去	W1400×D480　積込共 詳-604	2	か所	270	540	代価表　0095
計					1,657.2	
とりこわし 発生材運搬		1	式		156,477	別紙 00-0012
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　5.5km以下	14.9	m3	3,210	47,829	代価表　0041
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　5.5km以下	5.6	m3	3,210	17,976	代価表　0102
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 砕石類 DID区間有り　27.0km以下	9.7	m3	8,760	84,972	代価表　0103
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 樹木類 DID区間有り　27.0km以下	2.5	m3	2,280	5,700	代価表　0105
計					156,477	

屋外整備工事　別紙明細

外構施設改修工事		2号棟撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材処分	ｽｸﾗｯﾌﾟ共	1	式		291,310	別紙 00-0013
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	14.9	m3	4,230	63,027	代価表　0043
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類　投棄料	5.6	m3	4,700	26,320	代価表　0106
とりこわし 発生材処分	砕石類　投棄料	9.7	m3	22,200	215,340	代価表　0107
とりこわし 発生材処分	樹木類　投棄料	2.5	m3	550	1,375	代価表　0109
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑　ヘビーH3	0.5	t	▲29,500	▲14,750	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	SUS304	0.04	kg	▲43	▲1.72	
計					291,310.28	

外構施設改修工事		3号棟撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬		1	式		156,950	別紙 00-0014
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　5.5km以下	15.4	m3	3,210	49,434	代価表　0041
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　5.5km以下	11.8	m3	3,210	37,878	代価表　0102
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 砕石類 DID区間有り 27.0km以下	6.7	m3	8,760	58,692	代価表　0103
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 27.0km以下	1	式		2	代価表　0129
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 樹木類 DID区間有り 27.0km以下	4.8	m3	2,280	10,944	代価表　0105
計					156,950	

屋外整備工事　別紙明細

外構施設改修工事		3号棟撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材処分		1	式		246,774	別紙 00-0015
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	15.4	m3	4,230	65,142	代価表　0043
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類　投棄料	11.8	m3	4,700	55,460	代価表　0106
とりこわし 発生材処分	砕石類　投棄料	6.7	m3	22,200	148,740	代価表　0107
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料 0.0007㎥	1	式		4	代価表　0130
とりこわし 発生材処分	樹木類　投棄料	4.8	m3	550	2,640	代価表　0109
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	0.8	t	▲29,500	▲23,600	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	SUS304	37.5	kg	▲43	▲1,612.5	
計					246,773.5	

地中埋設管等改修工事		1号棟撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬		1	式		624	別紙 00-0016
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　5.5km以下	0.1	m3	3,210	321	代価表　0041
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 27.0km以下	0.1	m3	3,030	303	代価表　0042
計					624	
とりこわし 発生材処分		1	式		983	別紙 00-0017
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	0.1	m3	4,230	423	代価表　0043
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	0.1	m3	5,600	560	代価表　0044
計					983	

屋外整備工事　別紙明細

地中埋設管等改修工事		2号棟撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬		1	式		624	別紙 00-0018
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　5.5km以下	0.1	m3	3,210	321	代価表　0041
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 27.0km以下	0.1	m3	3,030	303	代価表　0042
計					624	
とりこわし 発生材処分		1	式		983	別紙 00-0019
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	0.1	m3	4,230	423	代価表　0043
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	0.1	m3	5,600	560	代価表　0044
計					983	

地中埋設管等改修工事	3号棟撤去					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬		1	式		624	別紙 00-0020
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　5.5km以下	0.1	m3	3,210	321	代価表　0041
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り　27.0km以下	0.1	m3	3,030	303	代価表　0042
計					624	
とりこわし 発生材処分		1	式		983	別紙 00-0021
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	0.1	m3	4,230	423	代価表　0043
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	0.1	m3	5,600	560	代価表　0044
計					983	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【2工区】						
交通誘導員 検定合格警備員	常駐　12.5ヶ月程度	1	人	5,310,000	5,310,000	代価表　0135
交通誘導員	常駐　12.5ヶ月程度	2	人	4,590,000	9,180,000	代価表　0136
高圧洗浄機	12.5ヶ月程度	2	台	278,000	556,000	代価表　0137
仮囲 万能鋼板塀	H=3000　12.5ヶ月程度	64	m	10,900	697,600	代価表　0138
仮囲 ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞB	H=1800　ﾒｯｼｭｼｰﾄ　ｽﾈｰｸﾗﾝﾌﾟ 12.5ヶ月程度	75	m	10,800	810,000	代価表　0139
養生敷鉄板	厚22　12.5ヶ月程度	333	㎡	14,200	4,728,600	代価表　0140
養生鉄板運搬費		333	㎡	1,250	416,250	代価表　0141
ｼｰﾄ養生	床・上部共	240	㎡	310	74,400	代価表　0142
残土置場跡 区画線工	実線 15㎝	90	m	430	38,700	代価表　0143
残土置場跡 区画線工	矢印・記号・文字 15cm換算	36	か所	170	6,120	代価表　0144
1号棟用 仮設ｺﾞﾐ置場	AK-10図　W=1800 12.5ヶ月程度 段差解消ｽﾛｰﾌﾟ共	1	か所	53,700	53,700	代価表　0145
2,3号棟用 仮設ｺﾞﾐ置場	AK-10図　W=3600 12.5ヶ月程度	1	か所	96,100	96,100	代価表　0147
1号棟用 仮設駐輪場	AK-10図　L=11500 12.5ヶ月程度	1	か所	24,300	24,300	代価表　0148
2号棟用 仮設駐輪場	AK-10図　L=14000 12.5ヶ月程度	1	か所	32,400	32,400	代価表　0149

共通仮設費(積上)　明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設看板		2	か所	21,800	43,600	代価表　0150
ｱｽﾍﾞｽﾄ事前調査		1	式		150,000	
［1号棟］						
仮囲 ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞA	H=1800　ﾒｯｼｭｼｰﾄ　ｽﾈｰｸﾗﾝﾌﾟ 6ヶ月程度	27.2	m	5,130	139,536	代価表　0151
仮囲 ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄB	H=1800　ﾒｯｼｭｼｰﾄ　ｽﾈｰｸﾗﾝﾌﾟ 6ヶ月程度	27.6	m	7,500	207,000	代価表　0152
A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	基礎工事時 5ヶ月程度	34.6	m	1,090	37,714	代価表　0153
A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	建て方時 1ヶ月程度	40.1	m	790	31,679	代価表　0154
階段前 上部落下養生 (ﾄﾀﾝ張り)	下地単管ﾊﾟｲﾌﾟ 撤去（積込共）共 W4200×D900×H2500程度	2	か所	33,100	66,200	代価表　0155
仮設通路 ｺﾞﾑｼｰﾄ敷	下地ｸﾗｯｼｬﾗﾝ厚30　ｺﾝﾊﾟﾈｔ5 撤去・積込共	13.2	㎡	3,960	52,272	代価表　0159
仮設通路 ｺﾞﾑｼｰﾄ敷	下地木製床組ｺﾝﾊﾟﾈｔ15 撤去・積込共	18.6	㎡	15,700	292,020	代価表　0162
養生敷鉄板	厚22　6ヶ月程度	44.7	㎡	7,530	336,591	代価表　0165
養生鉄板運搬費		44.7	㎡	1,250	55,875	代価表　0141
交通誘導員	ｽﾎﾟｯﾄ	120	人日	18,300	2,196,000	代価表　0166
とりこわし 発生材運搬		1	式		5,631	別紙 00-0022
とりこわし 発生材処分	ｽｸﾗｯﾌﾟ共	1	式		9,585	別紙 00-0023