名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
[2号棟]						
仮囲 ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞA	H=1800　ﾒｯｼｭｼｰﾄ　ｽﾈｰｸﾗﾝﾌﾟ 6ヶ月程度	27.2	m	5,130	139,536	代価表　0151
仮囲 ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄB	H=1800　ﾒｯｼｭｼｰﾄ　ｽﾈｰｸﾗﾝﾌﾟ 6ヶ月程度	27.6	m	7,500	207,000	代価表　0152
A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	基礎工事時 5ヶ月程度	34.6	m	1,090	37,714	代価表　0153
A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	建て方時 1ヶ月程度	40.1	m	790	31,679	代価表　0154
階段前 上部落下養生 (ﾄﾀﾝ張り)	下地単管ﾊﾟｲﾌﾟ 撤去（積込共）共 W4200×D900×H2500程度	2	か所	33,100	66,200	代価表　0155
仮設通路 ｺﾞﾑｼｰﾄ敷	下地ｸﾗｯｼｬﾗﾝ厚30　ｺﾝﾊﾟﾈｔ5 撤去・積込共	13.2	㎡	3,960	52,272	代価表　0159
仮設通路 ｺﾞﾑｼｰﾄ敷	下地木製床組ｺﾝﾊﾟﾈｔ15 撤去・積込共	18.6	㎡	15,700	292,020	代価表　0162
養生敷鉄板	厚22　6ヶ月程度	44.7	㎡	7,530	336,591	代価表　0165
養生鉄板運搬費		44.7	㎡	1,250	55,875	代価表　0141
交通誘導員	ｽﾎﾟｯﾄ	120	人日	18,300	2,196,000	代価表　0166
とりこわし 発生材運搬		1	式		5,631	別紙 00-0024
とりこわし 発生材処分	ｽｸﾗｯﾌﾟ共	1	式		9,585	別紙 00-0025
[3号棟]						
仮囲 ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞA	H=1800　ﾒｯｼｭｼｰﾄ　ｽﾈｰｸﾗﾝﾌﾟ 6ヶ月程度	27.2	m	5,130	139,536	代価表　0151

共通仮設費(積上)　明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮囲 ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄB	H=1800　ﾒｯｼｭｼｰﾄ　ｽﾈｰｸﾗﾝﾌﾟ 6ヶ月程度	27.6	m	7,500	207,000	代価表　0152
A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	基礎工事時 5ヶ月程度	34.6	m	1,090	37,714	代価表　0153
A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	建て方時 1ヶ月程度	40.1	m	790	31,679	代価表　0154
階段前 上部落下養生 (ﾄﾀﾝ張り)	下地単管ﾊﾟｲﾌﾟ 撤去（積込共）共 W4200×D900×H2500程度	2	か所	33,100	66,200	代価表　0155
仮設通路 ｺﾞﾑｼｰﾄ敷	下地ｸﾗｯｼｬﾗﾝ厚30　ｺﾝﾊﾟﾈｔ5 撤去・積込共	13.2	㎡	3,960	52,272	代価表　0159
仮設通路 ｺﾞﾑｼｰﾄ敷	下地木製床組ｺﾝﾊﾟﾈｔ15 撤去・積込共	18.6	㎡	15,700	292,020	代価表　0162
養生敷鉄板	厚22　6ヶ月程度	44.7	㎡	7,530	336,591	代価表　0165
養生鉄板運搬費		44.7	㎡	1,250	55,875	代価表　0141
交通誘導員	ｽﾎﾟｯﾄ	120	人日	18,300	2,196,000	代価表　0166
とりこわし 発生材運搬		1	式		5,631	別紙 00-0026
とりこわし 発生材処分	ｽｸﾗｯﾌﾟ共	1	式		9,585	別紙 00-0027
計					32,508,079	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ事前調査に伴う報告書作成・諸官庁提出		1	式		30,000	
計					30,000	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬		1	式		5,631	別紙 00-0022
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 砕石類 DID区間有り 27.0km以下	0.4	m3	8,760	3,504	代価表　0103
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 27.0km以下	0.1	m3	3,030	303	代価表　0042
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間有り 27.0km以下	0.8	m3	2,280	1,824	代価表　0167
計					5,631	
とりこわし 発生材処分	ｽｸﾗｯﾌﾟ共	1	式		9,585	別紙 00-0023
とりこわし 発生材処分	砕石類　投棄料	0.4	m3	22,200	8,880	代価表　0107
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	0.1	m3	5,600	560	代価表　0044
とりこわし 発生材処分	木材類　投棄料	0.8	m3	550	440	代価表　0168
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	0.01	t	▲29,500	▲295	
計					9,585	

共通仮設費(積上)　共通費別紙明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬		1	式		5,631	別紙 00-0024
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 砕石類 DID区間有り 27.0km以下	0.4	m3	8,760	3,504	代価表　0103
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 27.0km以下	0.1	m3	3,030	303	代価表　0042
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間有り 27.0km以下	0.8	m3	2,280	1,824	代価表　0167
計					5,631	
とりこわし 発生材処分	ｽｸﾗｯﾌﾟ共	1	式		9,585	別紙 00-0025
とりこわし 発生材処分	砕石類　投棄料	0.4	m3	22,200	8,880	代価表　0107
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	0.1	m3	5,600	560	代価表　0044
とりこわし 発生材処分	木材類　投棄料	0.8	m3	550	440	代価表　0168
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	0.01	t	▲29,500	▲295	
計					9,585	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬		1	式		5,631	別紙 00-0026
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 砕石類 DID区間有り 27.0km以下	0.4	m3	8,760	3,504	代価表　0103
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 27.0km以下	0.1	m3	3,030	303	代価表　0042
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間有り 27.0km以下	0.8	m3	2,280	1,824	代価表　0167
計					5,631	
とりこわし 発生材処分	ｽｸﾗｯﾌﾟ共	1	式		9,585	別紙 00-0027
とりこわし 発生材処分	砕石類　投棄料	0.4	m3	22,200	8,880	代価表　0107
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	0.1	m3	5,600	560	代価表　0044
とりこわし 発生材処分	木材類　投棄料	0.8	m3	550	440	代価表　0168
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	0.01	t	▲29,500	▲295	
計					9,585	

代価

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	地足場	運搬費含む 0.5ヵ月程度	㎡	1	1,710	1,711.57	有り	代価表　0001
	内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヵ月程度	㎡	1	800	800.67	有り	代価表　0002
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m以下 運搬費含む　1ヵ月程度	㎡	1	5,110	5,105.27	有り	代価表　0003
	ｼｬﾌﾄ内足場	運搬費含む 1ヵ月程度	㎡	1	5,840	5,840.04	有り	代価表　0004
	仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	㎡	1	1,910	1,906.88	有り	代価表　0005
	埋戻し（A種）	小規模土工	m3	1	6,640	6,641.76	有り	代価表　0006
	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 上砂 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	10,600	10,571.63	有り	代価表　0007
	建設発生土処分	投棄料	m3	1	2,160	2,160	有り	代価表　0008
	土工機械運搬		式	1	42,100	42,075	有り	代価表　0009
	山留め	鋼矢板 Ⅲ型 圧入工法 3ヵ月程度　(198.0㎡) 引抜共	式	1	2,320,000	2,318,580	有り	代価表　0010
	水替え費	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 1ヶ月程度	式	1	243,000	242,740	有り	代価表　0011
	杭間ざらい		本	1	1,520	1,519.8	有り	代価表　0012
	杭頭補強	D16 L=720 12本	組	1	13,200	13,178.72	有り	代価表　0013
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算	m3	1	1,030	1,030	有り	代価表　0014
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	30m3/回未満	回	1	113,000	113,300	有り	代価表　0015

代価表一覧

代価

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	構造体強度補正	3N	式	1	13,900	13,860	有り	代価表　0016
	ｼｰﾘﾝｸﾞ (ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管周囲)	一般部　変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	1	590	591.6	有り	代価表　0017
	ｼｰﾘﾝｸﾞ (EV枠周囲)	一般部　変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	m	1	710	707.6	有り	代価表　0018
	ｼｰﾘﾝｸﾞ (基礎～PC)	一般部　ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10	m	1	570	568.4	有り	代価表　0019
	掃除口	φ75用	か所	1	23,700	23,679.84	有り	代価表　0020
	基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	W=115	m	1	570	566.51	有り	代価表　0021
	基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	W=150	m	1	590	594.36	有り	代価表　0022
	EV枠周囲ﾓﾙﾀﾙ充填		m	1	1,250	1,251.9	有り	代価表　0023
	防鳥ﾈｯﾄ	W350×H300	か所	1	17,200	17,151.36	有り	代価表　0024
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠　900×1700　布枠500×1枚 運搬費含む 5日程度	㎡	1	2,550	2,554.93	有り	代価表　0025
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 5日程度	m	1	500	495.97	有り	代価表　0026
	ﾈｯﾄ養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 運搬費含む 5日程度	㎡	1	870	871.06	有り	代価表　0027
	手摺撤去跡床補修	高分子ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾓﾙﾀﾙ	㎡	1	3,420	3,422.11	有り	代価表　0028
	手摺撤去跡壁補修	高分子ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾓﾙﾀﾙ	㎡	1	5,540	5,537.94	有り	代価表　0029
	ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ撤去跡 床補修		㎡	1	3,150	3,150.11	有り	代価表　0030

代価

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ撤去跡 壁補修		㎡	1	5,270	5,265.94	有り	代価表　0031
	手摺撤去	W1950×H1140程度　集積共	か所	1	9,290	9,285.76	有り	代価表　0032
	ｶｯﾀｰ入れ	塩ﾋﾞ面	m	1	1,150	1,154.41	有り	代価表　0033
	壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ 撤去	集積・積込共	㎡	1	4,320	4,322.82	有り	代価表　0034
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去	厚さ150　集積・積込共	㎡	1	3,330	3,331.53	有り	代価表　0035
	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋　集積・積込共	m3	1	4,910	4,912.16	有り	代価表　0036
	ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ 鋳物溝蓋撤去	400×400　集積・積込共	か所	1	680	675.33	有り	代価表　0037
	ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ 鋼製片開き扉撤去	W950×H1030　枠共　集積・積込共	か所	1	4,140	4,136.38	有り	代価表　0038
	ﾀﾞｽﾄｼｭｰﾄ撤去	断面350×350 塩ﾋﾞ製 集積・積込共	m	1	4,040	4,039.7	有り	代価表　0039
	ﾀﾞｽﾄｼｭｰﾄ蓋撤去	450×330　集積・積込共	か所	1	630	633.12	有り	代価表　0040
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　5.5km以下	m3	1	3,210	3,210.56	有り	代価表　0041
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 27.0km以下	m3	1	3,030	3,033.6	有り	代価表　0042
	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	m3	1	4,230	4,230	有り	代価表　0043
	とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	m3	1	5,600	5,600	有り	代価表　0044
	盛土(A種)	購入土共	m3	1	5,430	5,430	有り	代価表　0045

代価表一覧

代価

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 機械運搬	人力・機械共　路盤工共	式	1	202,000	201,540.48	有り	代価表　0046
	透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 舗装(A)	特に狭い場所　人力 詳-103(A)	㎡	1	13,100	13,122.81	有り	代価表　0047
	透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 舗装 (D)	特に狭い場所　人力 詳-103 (D)	㎡	1	16,400	16,398.41	有り	代価表　0048
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(E) 車道・大型車	表層のみ　既設路盤材締固め 500㎡未満	㎡	1	3,040	3,036.26	有り	代価表　0049
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(D) 車道・大型車	500㎡未満	㎡	1	3,290	3,292.42	有り	代価表　0050
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)	150×150 詳-104(B)	m	1	4,690	4,690.98	有り	代価表　0051
	現場打側溝(1)	W200×H300　L字型側溝共 詳-204(A)	m	1	30,200	30,186.02	有り	代価表　0052
	現場打側溝(1)	W200×H300　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共 詳-204(B)	m	1	34,900	34,895.26	有り	代価表　0053
	L字型側溝	W=350 詳-201(A)	m	1	11,400	11,396.56	有り	代価表　0054
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	W=300 詳-203(C)	m	1	22,500	22,538.98	有り	代価表　0055
	L型側溝会所	400×500×H500　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共 詳-303(a)	か所	1	45,900	45,895.8	有り	代価表　0056
	階段	W800×D1200　4段 踏板ﾓﾙﾀﾙ平板 ｺﾞﾑ3条入りｽﾃﾝﾚｽ金物	か所	1	47,400	47,362.14	有り	代価表　0057
	階段	W1500×D1200　4段 踏板ﾓﾙﾀﾙ平板 ｺﾞﾑ3条入りｽﾃﾝﾚｽ金物	か所	1	83,900	83,927.03	有り	代価表　0058
	排水溝・土間	W2050×D350×H90 U字溝　W=100　SUSｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共 詳-305	か所	1	58,100	58,079.1	有り	代価表　0059
	U字型側溝	幅100	m	1	6,260	6,257.56	有り	代価表　0060

代価

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	平均H820×t150　EV前 詳-402	m	1	23,600	23,592.73	有り	代価表　0061
	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	1	710	713.7	有り	代価表　0062
	ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	平均H435×t150　階段横 詳-402	m	1	17,000	17,048.37	有り	代価表　0063
	ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	平均H545×t150　1～2号機間ｽﾛｰﾌﾟ 詳-402	m	1	18,900	18,948.3	有り	代価表　0064
	ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	平均H471×t150　2号機左ｽﾛｰﾌﾟ 詳-402	m	1	17,600	17,598.09	有り	代価表　0065
	ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ	H=500 詳-304	か所	1	1,980	1,980	有り	代価表　0066
	ｺﾞﾐ置場	W1050×D2150×H1200 詳-308	か所	1	229,000	229,400.2	有り	代価表　0067
	棚板	t12	か所	1	2,160	2,159.63	有り	代価表　0068
	駐車場ﾀｲﾔ止めﾌﾞﾛｯｸ	L=600　2個/ヵ所 詳-602	か所	1	6,540	6,542.22	有り	代価表　0069
	駐車場ﾀｲﾔ止めﾌﾞﾛｯｸ	L=1800 詳-602	か所	1	9,830	9,832.21	有り	代価表　0070
	駐車場　ﾗｲﾝ引き	W=150　白色ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ	m	1	430	426.16	有り	代価表　0071
	駐車場　区画番号		か所	1	170	174.83	有り	代価表　0072
	身障者用駐車場表示ﾏｰｸ		か所	1	7,700	7,699.19	有り	代価表　0073
	自転車置場	4ﾕﾆｯﾄ	か所	1	973,000	973,266.48	有り	代価表　0074
	駐車場ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ	壁付2台用 詳-409	か所	1	14,700	14,705.2	有り	代価表　0075

代価表一覧

代価

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	ｻｻｷﾂｼﾞ	H=0.3　W=0.4	本	1	1,140	1,141.65	有り	代価表　0076
	とりこわし機械運搬	各棟共通	式	1	111,000	110,732.48	有り	代価表　0077
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装撤去	機械　集積・積込み共	㎡	1	830	832.38	有り	代価表　0078
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ積込み		㎡	1	130	132.38	有り	代価表　0079
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去	機械 集積・積込共 表層のみ	m3	1	7,070	7,067.27	有り	代価表　0080
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去	機械　集積・積込共 表層のみ	m3	1	9,990	9,990.45	有り	代価表　0081
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)撤去	100×100　積込共 詳-104(B)	m	1	110	109.07	有り	代価表　0082
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)撤去	100×200　積込共 詳-105(B)	m	1	160	163.6	有り	代価表　0083
	現場打ち側溝(1)撤去	W=500　積込共 詳-204(A)	m	1	1,250	1,254.26	有り	代価表　0084
	L字型側溝撤去	W=350　積込共 詳-201(A)	m	1	490	490.8	有り	代価表　0085
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋撤去	W=300　積込共 詳-203(C)	m	1	1,380	1,379.46	有り	代価表　0086
	L型側溝会所撤去	400×500×H500　積込共 詳-303(a)	か所	1	1,640	1,636	有り	代価表　0087
	ｽﾛｰﾌﾟ手摺撤去	W3700×H800　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 積込共	か所	1	17,200	17,241.41	有り	代価表　0088
	ｽﾛｰﾌﾟ手摺撤去	1m当り	m	1	4,560	4,556.67	有り	代価表　0089
	ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り撤去	平均H=775　積込共 詳-402	m	1	870	872.53	有り	代価表　0090

代価

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	車止め撤去	W180/250×600　積込共 詳-206	か所	1	490	490.8	有り	代価表　0091
	車止め撤去	W180/250×1200　積込共 詳-206	か所	1	980	981.6	有り	代価表　0092
	車止め撤去	W180/250×1800　積込共 詳-206	か所	1	1,470	1,472.4	有り	代価表　0093
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去	t120　1段　積込共	m	1	98	98.25	有り	代価表　0094
	段差ﾌﾞﾛｯｸ撤去	W1400×D480　積込共 詳-604	か所	1	270	272.67	有り	代価表　0095
	1号棟 駐輪場撤去	W10350×D2000　積込共	か所	1	24,000	24,048.66	有り	代価表　0096
	駐車場 ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ2撤去	壁付　2台用　積込共 詳-409	か所	1	1,390	1,387.32	有り	代価表　0097
	ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去		か所	1	690	693.47	有り	代価表　0098
	発生材積込み	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	m3	1	1,880	1,881.4	有り	代価表　0099
	樹木撤去手間 高木	C 0.90以上	本	1	32,700	32,707.93	有り	代価表　0100
	樹木類　積込み		m3	1	1,880	1,881.4	有り	代価表　0101
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　5.5km以下	m3	1	3,210	3,210.56	有り	代価表　0102
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 砕石類 DID区間有り　27.0km以下	m3	1	8,760	8,756.07	有り	代価表　0103
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り　27.0km以下	式	1	2	1.82	有り	代価表　0104
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 樹木類 DID区間有り　27.0km以下	m3	1	2,280	2,275.2	有り	代価表　0105

代価表一覧

代価

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類　投棄料	m3	1	4,700	4,700	有り	代価表　0106
	とりこわし 発生材処分	砕石類　投棄料	m3	1	22,200	22,200	有り	代価表　0107
	とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	式	1	3	3.36	有り	代価表　0108
	とりこわし 発生材処分	樹木類　投棄料	m3	1	550	550	有り	代価表　0109
	透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 舗装(C)	500㎡未満 詳-103(C)	㎡	1	11,400	11,415.97	有り	代価表　0110
	L型側溝会所蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)	400×500　T-2 詳-303	か所	1	12,500	12,505.8	有り	代価表　0111
	ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	平均H827.5×t150　EV前 詳-402	m	1	23,600	23,592.73	有り	代価表　0112
	ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	平均H439×t150　階段横 詳-402	m	1	17,000	17,048.37	有り	代価表　0113
	ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	平均H522×t150　1～2号機間ｽﾛｰﾌﾟ 詳-402	m	1	18,000	17,998.34	有り	代価表　0114
	ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	平均H503×t150　2号機左ｽﾛｰﾌﾟ 詳-402	m	1	18,000	17,998.34	有り	代価表　0115
	掲示板	W1400×H1780 土工事共 詳-501	か所	1	620,000	620,151.94	有り	代価表　0116
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋撤去	400×500　積込共 詳-303	か所	1	1,380	1,379.46	有り	代価表　0117
	ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り撤去	平均H=798　積込共 詳-402	m	1	930	927.07	有り	代価表　0118
	掲示板撤去		か所	1	5,210	5,211.96	有り	代価表　0119
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	特に狭い場所　人力 詳-102(A)	㎡	1	6,130	6,129.65	有り	代価表　0120

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	平均H895×t150　EV前 詳-402	m	1	25,400	25,385.26	有り	代価表　0121
	ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	平均H460×t150　階段横 詳-402	m	1	17,400	17,375.93	有り	代価表　0122
	ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	平均H570×t150　1～2号機間ｽﾛｰﾌﾟ 詳-402	m	1	18,900	18,948.3	有り	代価表　0123
	ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	平均H515×t150　1号機右ｽﾛｰﾌﾟ 詳-402	m	1	18,000	17,998.34	有り	代価表　0124
	駐車場ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ	壁付1台用 詳-408	か所	1	11,100	11,089	有り	代価表　0125
	ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り撤去	平均H=804　積込み共 詳-402	m	1	930	927.07	有り	代価表　0126
	化粧ﾌﾞﾛｯｸ積撤去	H=600　t120　積込共 詳-603	m	1	760	763.47	有り	代価表　0127
	駐車場 ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ1撤去	壁付　1台用　積込共 詳-408	か所	1	690	693.66	有り	代価表　0128
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 27.0km以下	式	1	2	2.12	有り	代価表　0129
	とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料 0.0007㎥	式	1	4	3.92	有り	代価表　0130
	VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径75	m	1	3,070	3,072.47	有り	代価表　0131
	地中埋設管撤去	VP75Φ　積込共	m	1	990	985.93	有り	代価表　0132
	地中埋設管撤去	VP100Φ　積込共	m	1	990	985.93	有り	代価表　0133
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所 撤去	(A) 積込共	か所	1	160	163.6	有り	代価表　0134
	交通誘導員 検定合格警備員	常駐　12.5ヶ月程度	人	1	5,310,000	5,307,120	有り	代価表　0135

代価表一覧

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	交通誘導員	常駐　12.5ヶ月程度	人	1	4,590,000	4,586,400	有り	代価表　0136
	高圧洗浄機	12.5ヶ月程度	台	1	278,000	277,500	有り	代価表　0137
	仮囲 万能鋼板塀	H=3000　12.5ヶ月程度	m	1	10,900	10,874.59	有り	代価表　0138
	仮囲 ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞB	H=1800　ﾒｯｼｭｼｰﾄ　ｽﾈｰｸﾗﾝﾌﾟ 12.5ヶ月程度	m	1	10,800	10,797.94	有り	代価表　0139
	養生敷鉄板	厚22　12.5ヶ月程度	㎡	1	14,200	14,159.49	有り	代価表　0140
	養生鉄板運搬費		㎡	1	1,250	1,249.5	有り	代価表　0141
	ｼｰﾄ養生	床・上部共	㎡	1	310	314.23	有り	代価表　0142
	残土置場跡 区画線工	実線 15cm	m	1	430	426.16	有り	代価表　0143
	残土置場跡 区画線工	矢印・記号・文字 15cm換算	か所	1	170	174.83	有り	代価表　0144
	1号棟用 仮設ｺﾞﾐ置場	AK-10図　W=1800 12.5ヶ月程度 段差解消ｽﾛｰﾌﾟ共	か所	1	53,700	53,733.31	有り	代価表　0145
	仮設ｺﾞﾐ置場 施工費	解体含む	㎡	1	14,300	14,304.16	有り	代価表　0146
	2,3号棟用 仮設ｺﾞﾐ置場	AK-10図　W=3600 12.5ヶ月程度	か所	1	96,100	96,053.04	有り	代価表　0147
	1号棟用 仮設駐輪場	AK-10図　L=11500 12.5ヶ月程度	か所	1	24,300	24,306	有り	代価表　0148
	2号棟用 仮設駐輪場	AK-10図　L=14000 12.5ヶ月程度	か所	1	32,400	32,408	有り	代価表　0149
	仮設看板		か所	1	21,800	21,833.8	有り	代価表　0150

代価

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	仮囲 ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞA	H=1800　ﾒｯｼｭｼｰﾄ　ｽﾈｰｸﾗﾝﾌﾟ 6ヶ月程度	m	1	5,130	5,134.64	有り	代価表　0151
	仮囲 ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄB	H=1800　ﾒｯｼｭｼｰﾄ　ｽﾈｰｸﾗﾝﾌﾟ 6ヶ月程度	m	1	7,500	7,501.86	有り	代価表　0152
	A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	基礎工事時 5ヶ月程度	m	1	1,090	1,087.52	有り	代価表　0153
	A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	建て方時 1ヶ月程度	m	1	790	788.84	有り	代価表　0154
	階段前 上部落下養生 (ﾄﾀﾝ張り)	下地単管ﾊﾟｲﾌﾟ 撤去（積込共）共 W4200×D900×H2500程度	か所	1	33,100	33,130.91	有り	代価表　0155
	側面単管組		㎡	1	1,590	1,591.95	有り	代価表　0156
	屋根下地単管組み	壁単管一本足場に準ず	㎡	1	1,590	1,591.95	有り	代価表　0157
	屋根ﾄﾀﾝ張り	t=0.19	㎡	1	2,730	2,727.9	有り	代価表　0158
	仮設通路 ｺﾞﾑｼｰﾄ敷	下地ｸﾗｯｼｬﾗﾝ厚30　ｺﾝﾊﾟﾈt5 撤去・積込共	㎡	1	3,960	3,962.11	有り	代価表　0159
	ｺﾝﾊﾟﾈ撤去		㎡	1	570	571.33	有り	代価表　0160
	ｺﾞﾑｼｰﾄ敷撤去	集積共	㎡	1	1,140	1,142.67	有り	代価表　0161
	仮設通路 ｺﾞﾑｼｰﾄ敷	下地木製床組ｺﾝﾊﾟﾈt15 撤去・積込共	㎡	1	15,700	15,678.85	有り	代価表　0162
	内装材とりこわし	木造床組･下地板　集積共	㎡	1	3,710	3,713.67	有り	代価表　0163
	発生材積込み	木くず　人力	m3	1	5,710	5,713.34	有り	代価表　0164
	養生敷鉄板	厚22　6ヶ月程度	㎡	1	7,530	7,529.49	有り	代価表　0165

代価表一覧

代価

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	交通誘導員	ｽﾎﾟｯﾄ	人日	1	18,300	18,345.6	有り	代価表　0166
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間有り 27.0km以下	m3	1	2,280	2,275.2	有り	代価表　0167
	とりこわし 発生材処分	木材類　投棄料	m3	1	550	550	有り	代価表　0168

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	地足場	運搬費含む 0.5ヵ月程度	㎡	1			1,710		代価表 0001
01	地足場	掛払い手間	㎡	1	1	1,320.88	1,320.88		
02	地足場	供用1日賃料 修理費含む	㎡	1	15	4.28	64.2		
03	地足場	基本料 修理費含む	㎡	1	1	92.24	92.24		
04	仮設材運搬 (地足場)		㎡	1	1	234.25	234.25		
	計						1,711.57		
	内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヵ月程度	㎡	1			800		代価表 0002
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 －	㎡	1	1	571.33	571.33		
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 －	㎡	1	30	2.54	76.2		
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	㎡	1	1	50.4	50.4		
04	仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	㎡	1	1	102.74	102.74		
	計						800.67		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m以下 運搬費含む 1ヵ月程度	㎡	1			5,110		代価表 0003
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 －	㎡	1	1	3,595.74	3,595.74		
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 －	㎡	1	30	14.96	448.8		
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 平家用	㎡	1	1	464.84	464.84		
04	仮設材運搬 (内部躯体足場) (手すり先行方式)	5.0m以上5.7m未満	㎡	1	1	595.89	595.89		
	計						5,105.27		
	ｼｬﾌﾄ内足場	運搬費含む 1ヵ月程度	㎡	1			5,840		代価表 0004
01	ｼｬﾌﾄ内足場	掛払い手間	㎡	1	1	4,769.86	4,769.86		
02	ｼｬﾌﾄ内足場	供用1日賃料 修理費含む	㎡	1	30	10.12	303.6		
03	ｼｬﾌﾄ内足場	基本料 修理費含む	㎡	1	1	224.12	224.12		
04	仮設材運搬 (ｼｬﾌﾄ内足場)		㎡	1	1	542.46	542.46		
	計						5,840.04		

○は「その他」の率対象

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	㎡	1			1,910		代価表 0005
01	仮設間仕切り	C種 単管下地	㎡	1	1	1,845.24	1,845.24		
02	仮設材運搬 (仮設間仕切り)	C種	㎡	1	1	61.64	61.64		
	計						1,906.88		
	埋戻し (A種)	小規模土工	m3	1			6,640		代価表 0006
01	埋戻し(A種)	小規模土工 購入土別途	m3	1	1	2,129.76	2,129.76		
02	真砂土	③枚方・八尾土木管内 現場着価格	m3	1	1	4,512	4,512		
	計						6,641.76		
	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			10,600		代価表 0007
01	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	10,571.63	10,571.63		
	計						10,571.63		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	建設発生土処分	投棄料	m3	1			2,160		代価表 0008
01	建設発生土処分	投棄料	m3	1	1	2,160	2,160		
	計						2,160		
	土工機械運搬		式	1			42,100		代価表 0009
01	土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	往復	1	1	42,075	42,075		
	計						42,075		
	山留め	鋼矢板 Ⅲ型 圧入工法 3ヵ月程度 (198.0㎡) 引抜共	式	1			2,320,000		代価表 0010
01	鋼矢板山留め	Ⅲ型 圧入工法 3ヵ月程度	㎡	198	1	11,710	2,318,580		
	計						2,318,580		

○は「その他」の率対象

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	水替え費	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 1ヶ月程度	式	1			243,000		代価表 0011
01	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ	φ75	か所	1	30	410	12,300		
02	塩ビホース	φ75	m	8	1	465	3,720		
03	普通作業員		人	1	8	22,672	181,376	○	
	その他		式	1	0.25	181,376	45,344		
	計						242,740		
	杭間ざらい		本	1			1,520		代価表 0012
01	杭間ざらい	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 φ350～600mm	本	1	1	1,519.8	1,519.8		
	計						1,519.8		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	杭頭補強	D16 L=720 12本	組	1			13,200		代価表 0013
01	異形鉄筋(SD295)	D16	t	0.01	1	95,000	950		
02	鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	t	0.01	1	77,765	777.65		
03	鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	m	4.68	1	2,194.4	10,269.79		
04	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20	m3	0.03	1	26,900	807		
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.03	1	12,475.88	374.28		
	計						13,178.72		
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算	m3	1			1,030		代価表 0014
01	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	m3	1	1	1,030	1,030		
	計						1,030		
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	30m3/回未満	回	1			113,000		代価表 0015
01	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	30m3以上 50m3/回未満	回	1	1	113,300	113,300		
	計						113,300		

○は「その他」の率対象

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	構造体強度補正	3N	式	1			13,900		代価表 0016
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20	m3	23.1	▲1	26,900	▲621,390		
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度33 S15 粗骨材20	m3	23.1	1	27,500	635,250		
	計						13,860		
	ｼｰﾘﾝｸﾞ (ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管周囲)	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	1			590		代価表 0017
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	m	1	1	591.6	591.6		
	計						591.6		
	ｼｰﾘﾝｸﾞ (EV枠周囲)	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	m	1			710		代価表 0018
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	m	1	1	707.6	707.6		
	計						707.6		

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ｼｰﾘﾝｸﾞ (基礎～PC)	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10	m	1			570		代価表 0019
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10	m	1	1	568.4	568.4		
	計						568.4		
	掃除口	φ75用	か所	1			23,700		代価表 0020
01	鋼管とい掃除口	床上掃除口 径 80	か所	1	1	23,679.84	23,679.84		
	計						23,679.84		
	基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	W=115	m	1			570		代価表 0021
01	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	713.7	713.7		
02	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m^2	▲0.185	1	795.6	▲147.19		
	計						566.51		

○は「その他」の率対象

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	W=150	m	1			590		代価表 0022
01	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	713.7	713.7		
02	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	▲0.15	1	795.6	▲119.34		
	計						594.36		
	EV枠周囲ﾓﾙﾀﾙ充填		m	1			1,250		代価表 0023
01	建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填	外部建具	m	1	1	1,251.9	1,251.9		
	計						1,251.9		
	防鳥ﾈｯﾄ	W350×H300	か所	1			17,200		代価表 0024
01	防鳥ネット		㎡	0.11	1	103	11.33		
02	普通作業員		人	1	0.6	22,672	13,603.2	○	
	その他		式	1	0.26	13,603.2	3,536.83		
	計						17,151.36		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×1枚 運搬費含む 5日程度	㎡	1			2,550		代価表 0025
01	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満 - -	㎡	1	1	1,797.87	1,797.87		
02	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 - -	㎡	1	5	8.59	42.95		
03	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 - -	㎡	1	1	381.23	381.23		
04	仮設材運搬(枠組本足場)(手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	㎡	1	1	332.88	332.88		
	計						2,554.93		
	安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 5日程度	m	1			500		代価表 0026
01	安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	293.53	293.53		
02	安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	5	3.35	16.75		
03	安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	111.72	111.72		
04	仮設材運搬(安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	m	1	1	73.97	73.97		
	計						495.97		

○は「その他」の率対象

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾈｯﾄ養生ｼｰﾄ張り	防炎Ｉ類 運搬費含む 5日程度	㎡	1			870		代価表 0027
01	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ｉ類 掛払い手間 -	㎡	1	1	807.21	807.21		
02	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ｉ類 供用1日賃料 修理費含む -	㎡	1	5	1.06	5.3		
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ｉ類 基本料 修理費含む -	㎡	1	1	50.33	50.33		
04	仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		㎡	1	1	8.22	8.22		
	計						871.06		
	手摺撤去跡床補修	高分子ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾓﾙﾀﾙ	㎡	1			3,420		代価表 0028
01	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30	㎡	1	1	3,150.11	3,150.11		
02	ﾓﾙﾀﾙ接着強化剤	混入塗布兼用型	kg	0.32	1	850	272		
	計						3,422.11		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	手摺撤去跡壁補修	高分子ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾓﾙﾀﾙ	㎡	1			5,540		代価表 0029
01	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 外壁 厚25	㎡	1	1	5,265.94	5,265.94		
02	ﾓﾙﾀﾙ接着強化剤	混入塗布兼用型	kg	0.32	1	850	272		
	計						5,537.94		
	ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ撤去跡 床補修		㎡	1			3,150		代価表 0030
01	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30	㎡	1	1	3,150.11	3,150.11		
	計						3,150.11		
	ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ撤去跡 壁補修		㎡	1			5,270		代価表 0031
01	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 外壁 厚25	㎡	1	1	5,265.94	5,265.94		
	計						5,265.94		

○は「その他」の率対象

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	手摺撤去	W1950×H1140程度　集積共	か所	1			9,290		代価表　0032
01	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共　集積共	㎡	2.2	1	4,220.8	9,285.76		
	計						9,285.76		
	ｶｯﾀｰ入れ	塩ﾋﾞ面	m	1			1,150		代価表　0033
01	ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30㎜	m	1	1	1,154.41	1,154.41		
	計						1,154.41		
	壁ﾓﾙﾀﾙ・ﾌﾟﾗｽﾀｰ撤去	集積・積込共	㎡	1			4,320		代価表　0034
01	壁ﾓﾙﾀﾙ・ﾌﾟﾗｽﾀｰ撤去	集積共	㎡	1	1	4,322.82	4,322.82		
	計						4,322.82		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去	厚さ150　集積・積込共	㎡	1			3,330		代価表　0035
01	CB撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	0.15	1	20,003.81	3,000.57		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.15	1	2,206.4	330.96		
	計						3,331.53		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋　集積・積込共	m3	1			4,910		代価表　0036
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200㎜未満	m3	1	1	2,705.76	2,705.76		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	1	1	2,206.4	2,206.4		
	計						4,912.16		
	ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ鋳物溝蓋撤去	400×400　集積・積込共	か所	1			680		代価表　0037
01	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共　集積共	㎡	0.16	1	4,220.8	675.33		
	計						675.33		

○は「その他」の率対象

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ 鋼製片開き扉撤去	W950×H1030　枠共　集積・積込共	か所	1			4,140		代価表　0038
01	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共　集積共	㎡	0.98	1	4,220.8	4,136.38		
	計						4,136.38		
	ﾀﾞｽﾄｼｭｰﾄ撤去	断面350×350 塩ﾋﾞ製 集積・積込共	m	1			4,040		代価表　0039
01	配管工		人	0.3	0.35	26,000	2,730	○	
02	普通作業員		人	0.06	0.35	22,672	476.11	○	
	その他		式	1	0.26	3,206.11	833.59		
	計						4,039.7		
	ﾀﾞｽﾄｼｭｰﾄ蓋撤去	450×330　集積・積込共	か所	1			630		代価表　0040
01	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共　集積共	㎡	0.15	1	4,220.8	633.12		
	計						633.12		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　5.5km以下	m3	1			3,210		代価表　0041
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　5.5km以下	m3	1	1	3,210.56	3,210.56		
	計						3,210.56		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り　27.0km以下	m3	1			3,030		代価表　0042
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り　27.0km以下	m3	1	1	3,033.6	3,033.6		
	計						3,033.6		
	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	m3	1			4,230		代価表　0043
01	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	m3	1	1	4,230	4,230		
	計						4,230		
	とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	m3	1			5,600		代価表　0044
01	とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	m3	1	1	5,600	5,600		
	計						5,600		

○は「その他」の率対象

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	盛土(A種)	購入土共	m3	1			5,430		代価表 0045
01	盛土(A種)	購入土別途	m3	1	1	918	918		
02	真砂土	③枚方・八尾土木管内 現場着価格	m3	1	1	4,512	4,512		
	計						5,430		
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 機械運搬	人力・機械共 路盤工共	式	1			202,000		代価表 0046
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 機械運搬	往復 500㎡未満 路盤工共 -	一式	1	1	201,540.48	201,540.48		
	計						201,540.48		
	透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 舗装(A)	特に狭い場所 人力 詳-103(A)	㎡	1			13,100		代価表 0047
01	透水性舗装ｺﾝｸﾘｰﾄ 系(B) 標準図3-8	特に狭い場所 人力 透水性ILB t60+砂層t30+C40 t100 +ﾌｨﾙﾀｰ層t100、不織布60g/㎡×2共	㎡	1	1	13,122.81	13,122.81		
	計						13,122.81		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 舗装 (D)	特に狭い場所 人力 詳-103 (D)	㎡	1			16,400		代価表 0048
01	透水性舗装ｺﾝｸﾘｰﾄ 系(B) 標準図3-8	特に狭い場所 人力 透水性ILB t60+砂層t30+C40 t100 +ﾌｨﾙﾀｰ層t100、不織布60g/㎡×2共	㎡	1	1	13,122.81	13,122.81		
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S12 粗骨材20	m3	0.1	1	24,500	2,450		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.1	1	8,255.97	825.6		
	計						16,398.41		
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(E) 車道・大型車	表層のみ 既設路盤材締固め 500㎡未満	㎡	1			3,040		代価表 0049
01	路盤材締固め	厚さ 10cm 500㎡未満	㎡	1	1	337.73	337.73		
02	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	材料費のみ	㎡	1	1	199.48	199.48		
03	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布	手間のみ	㎡	1	1	34.81	34.81		
04	再生細粒度ｱｽｺﾝ	厚 50 車道 材料費のみ	㎡	1	1	1,392.24	1,392.24		
05	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 敷きならし	厚さ 5cm 500㎡未満	㎡	1	1	767.27	767.27		
06	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 締固め	500㎡未満	㎡	1	1	304.73	304.73		
	計						3,036.26		

○は「その他」の率対象

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(D) 車道・大型車	500㎡未満	㎡	1			3,290		代価表　0050
01	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	材料費のみ	㎡	1	1	199.48	199.48		
02	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布	手間のみ	㎡	1	1	34.81	34.81		
03	路床整正	特に狭い場所 人力	㎡	1	1	278.87	278.87		
04	再生密粒度ｱｽｺﾝ	厚 50　車道　材料費のみ	㎡	1	1	1,410.38	1,410.38		
05	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 敷きならし	厚さ　5cm 特に狭い場所 人力	㎡	1	1	1,042.81	1,042.81		
06	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 締固め	特に狭い場所 人力	㎡	1	1	326.07	326.07		
	計						3,292.42		
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)	150×150 詳-104(B)	m	1			4,690		代価表　0051
01	境界ﾌﾞﾛｯｸ(2) 標準図3-10	(B)	m	1	1	4,690.98	4,690.98		
	計						4,690.98		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	現場打側溝(1)	W200×H300　L字型側溝共 詳-204(A)	m	1			30,200		代価表　0052
01	現場打側溝(蓋別) 標準図1-10	W=200 H=300	m	1	1	18,789.46	18,789.46		
02	L字型側溝 標準図1-7	(A)	m	1	1	11,396.56	11,396.56		
	計						30,186.02		
	現場打側溝(1)	W200×H300　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共 詳-204(B)	m	1			34,900		代価表　0053
01	現場打側溝(蓋別) 標準図1-10	W=200 H=300	m	1	1	18,789.46	18,789.46		
02	側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目・重荷重用 標準図1-3	幅200 T-14 受枠共 -	m	1	1	16,105.8	16,105.8		
	計						34,895.26		
	L字型側溝	W=350 詳-201(A)	m	1			11,400		代価表　0054
01	L字型側溝 標準図1-7	(A)	m	1	1	11,396.56	11,396.56		
	計						11,396.56		

○は「その他」の率対象

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	W=300 詳-203(C)	m	1			22,500		代価表 0055
01	側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目・重荷重用 標準図1-3	幅300 T-14 受枠共 -	m	1	1	22,538.98	22,538.98		
	計						22,538.98		
	L型側溝会所	400×500×H500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共 詳-303(a)	か所	1			45,900		代価表 0056
01	L型側溝会所 (蓋別)400*500 標準図2-2	H=500	か所	1	1	33,390	33,390		
02	L型側溝会所蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 400*500	T-2	か所	1	1	12,505.8	12,505.8		
	計						45,895.8		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	階段	W800×D1200 4段 踏板ﾓﾙﾀﾙ平板 ｺﾞﾑ3条入りｽﾃﾝﾚｽ金物	か所	1			47,400		代価表 0057
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.11	1	6,868.34	755.52		
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.19	1	24,500	4,655		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.19	1	12,475.88	2,370.42		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	1.4	1	6,224.06	8,713.68		
05	階段ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30	㎡	0.48	1	5,907.33	2,835.52		
06	踏板ﾓﾙﾀﾙ平板	300×300×25 階段用	枚	12	1	1,880	22,560		
07	階段ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ 取付手間		m	3.2	1	1,710	5,472		
	計						47,362.14		

○は「その他」の率対象

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	階段	W1500×D1200　4段 踏板ﾓﾙﾀﾙ平板 ｺﾞA3条入りｽﾃﾝﾚｽ金物	か所	1			83,900		代価表　0058
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.2	1	6,868.34	1,373.67		
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.34	1	24,500	8,330		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 工作物の基礎等　S15～S18 －　－	m3	0.34	1	12,475.88	4,241.8		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等　－ －	㎡	2.7	1	6,224.06	16,804.96		
05	階段ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ　厚30	㎡	0.9	1	5,907.33	5,316.6		
06	踏板ﾓﾙﾀﾙ平板	300×300×25　階段用	枚	20	1	1,880	37,600		
07	階段ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ取付手間		m	6	1	1,710	10,260		
	計						83,927.03		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水溝・土間	W2050×D350×H90 U字溝　W=100　SUSｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共 詳-305	か所	1			58,100		代価表　0059
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.06	1	6,868.34	412.1		
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.03	1	24,500	735		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 工作物の基礎等　S15～S18 －　－	m3	0.03	1	12,475.88	374.28		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等　－ －	㎡	0.7	1	6,224.06	4,356.84		
05	U字型側溝	幅100	m	2.1	1	6,257.56	13,140.88		代価表　0060
06	U字溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	ｽﾃﾝﾚｽ製　W=100　細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	m	2.1	1	18,600	39,060		
	計						58,079.1		
	U字型側溝	幅100	m	1			6,260		代価表　0060
01	U字型側溝(ﾄﾗﾌ) 標準図1-9	(A) 幅150	m	1	1	6,257.56	6,257.56		
	計						6,257.56		

○は「その他」の率対象

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	平均H820×t150　EV前 詳-402	m	1			23,600		代価表　0061
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.04	1	6,868.34	274.73		
02	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.003	1	99,000	297		
03	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.006	1	97,000	582		
04	鉄筋加工組立	小型構造物 －　　－	t	0.009	1	123,162.25	1,108.46		
05	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.23	1	24,500	5,635		
06	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　人力打設 －　S15～S18 －　－	m3	0.02	1	8,877.88	177.56		
07	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 －　－	m3	0.21	1	8,255.97	1,733.75		
08	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	2.1	1	6,224.06	13,070.53		
09	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	1	1	713.7	713.7		代価表　0062
	計						23,592.73		
	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	1			710		代価表　0062
01	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	713.7	713.7		
	計						713.7		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	平均H435×t150　階段横 詳-402	m	1			17,000		代価表　0063
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.04	1	6,868.34	274.73		
02	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.002	1	99,000	198		
03	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.006	1	97,000	582		
04	鉄筋加工組立	小型構造物 －　　－	t	0.008	1	123,162.25	985.3		
05	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.17	1	24,500	4,165		
06	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　人力打設 －　S15～S18 －　－	m3	0.02	1	8,877.88	177.56		
07	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 －　－	m3	0.15	1	8,255.97	1,238.4		
08	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	1.4	1	6,224.06	8,713.68		
09	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	1	1	713.7	713.7		代価表　0062
	計						17,048.37		

○は「その他」の率対象

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	平均H545×t150　1～2号機間ｽﾛｰﾌﾟ 詳-402	m	1			18,900		代価表　0064
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.04	1	6,868.34	274.73		
02	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.002	1	99,000	198		
03	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.006	1	97,000	582		
04	鉄筋加工組立	小型構造物 -　　-	t	0.008	1	123,162.25	985.3		
05	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.19	1	24,500	4,655		
06	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　人力打設 -　S15～S18 -　-	m3	0.02	1	8,877.88	177.56		
07	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 -　-	m3	0.17	1	8,255.97	1,403.51		
08	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	1.6	1	6,224.06	9,958.5		
09	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	1	1	713.7	713.7		代価表　0062
	計						18,948.3		

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	平均H471×t150　2号機左ｽﾛｰﾌﾟ 詳-402	m	1			17,600		代価表　0065
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.04	1	6,868.34	274.73		
02	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.003	1	99,000	297		
03	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.006	1	97,000	582		
04	鉄筋加工組立	小型構造物 -　　-	t	0.009	1	123,162.25	1,108.46		
05	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.18	1	24,500	4,410		
06	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　人力打設 -　S15～S18 -　-	m3	0.02	1	8,877.88	177.56		
07	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 -　-	m3	0.16	1	8,255.97	1,320.96		
08	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	1.4	1	6,224.06	8,713.68		
09	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	1	1	713.7	713.7		代価表　0062
	計						17,598.09		
	ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ	H=500 詳-304	か所	1			1,980		代価表　0066
01	ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	m	0.5	1	3,960	1,980		
	計						1,980		

○は「その他」の率対象

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾞﾐ置場	W1050×D2150×H1200 詳-308	か所	1			229,000		代価表 0067
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.29	1	6,868.34	1,991.82		
02	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.051	1	99,000	5,049		
03	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.018	1	97,000	1,746		
04	鉄筋加工組立	小型構造物 － －	t	0.069	1	123,162.25	8,498.2		
05	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	1.55	1	24,500	37,975		
06	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 － S15～S18 － －	m3	0.15	1	8,877.88	1,331.68		
07	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 － －	m3	1.4	1	8,255.97	11,558.36		
08	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	13.8	1	6,224.06	85,892.03		
09	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	1.5	1	795.6	1,193.4		
10	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	5.8	1	713.7	4,139.46		代価表 0062
11	棚板	t12	か所	1	1	2,159.63	2,159.63		代価表 0068
12	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸｻﾘ	φ6 2ヶ/組 詳-308	か所	1	1	1,440	1,440		
13	衝撃緩衝ｺﾞﾑ	既製品 L=450 詳-308	か所	4	1	7,860	31,440		
14	衝撃緩衝ｺﾞﾑ	設置手間	か所	1	1	1,800	1,800		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾞﾐ置場	W1050×D2150×H1200 詳-308	か所	1			229,000		代価表 0067
15	ｺﾝｸﾘｰﾄ会所(蓋別)300角 標準図2-7	H=450	か所	1	1	25,156.82	25,156.82		
16	ｺﾝｸﾘｰﾄ会所蓋(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	300角用 T-2	か所	1	1	8,028.8	8,028.8		
	計						229,400.2		
	棚板	t12	か所	1			2,160		代価表 0068
01	棚板		㎡	0.3	1	2,587	776.1		
02	くぎ		kg	0.03	1	210	6.3		
03	大工		人	0.036	1	27,456	988.42	○	
04	普通作業員		人	0.005	1	22,672	113.36	○	
	その他		式	1	0.25	1,101.78	275.45		
	計						2,159.63		

○は「その他」の率対象

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	駐車場ﾀｲﾔ止めﾌﾞﾛｯｸ	L=600　2個/ヵ所 詳-602	か所	1			6,540		代価表　0069
01	駐車場ﾀｲﾔ止めﾌﾞﾛｯｸ	一般駐車区画用　2個/ヵ所	か所	1	1	6,542.22	6,542.22		
	計						6,542.22		
	駐車場ﾀｲﾔ止めﾌﾞﾛｯｸ	L=1800 詳-602	か所	1			9,830		代価表　0070
01	駐車場ﾀｲﾔ止めﾌﾞﾛｯｸ	一般駐車区画用　3個/ヵ所	か所	1	1	9,832.21	9,832.21		
	計						9,832.21		
	駐車場　ﾗｲﾝ引き	W=150　白色ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ	m	1			430		代価表　0071
01	区画線工	実線　15cm -　　-	m	1	1	426.16	426.16		
	計						426.16		
	駐車場　区画番号		か所	1			170		代価表　0072
01	区画線工	矢印･記号･文字　15cm換算 -　　-	m	0.4	1	437.08	174.83		
	計						174.83		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	身障者用駐車場 表示ﾏｰｸ		か所	1			7,700		代価表　0073
01	身障者用駐車場 表示ﾏｰｸ 標準図3-23		か所	1	1	7,699.19	7,699.19		
	計						7,699.19		
	自転車置場	4ﾕﾆｯﾄ	か所	1			973,000		代価表　0074
01	自転車置場 標準図7-15	4ﾕﾆｯﾄ	か所	1	1	973,266.48	973,266.48		
	計						973,266.48		
	駐車場ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ	壁付2台用 詳-409	か所	1			14,700		代価表　0075
01	駐車場ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ 標準図3-19～22	壁付2台用	か所	1	1	14,705.2	14,705.2		
	計						14,705.2		

○は「その他」の率対象

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｻｻｷﾂﾂｼﾞ	H=0.3 W=0.4	本	1			1,140		代価表 0076
01	植付け（低木） 標準図4-1	樹高 30～50cm未満 改良仕様A	本	1	1	376.05	376.05		
02	ｻｻｷﾂﾂｼﾞ	H=0.3 W=0.4	本	1	1	660	660	○	
	その他		式	1	0.16	660	105.6		
	計						1,141.65		
	とりこわし機械 運搬	各棟共通	式	1			111,000		代価表 0077
01	とりこわし機械 運搬 (ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3	往復	1	1	110,732.48	110,732.48		
	計						110,732.48		
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装 撤去	機械 集積・積込み共	㎡	1			830		代価表 0078
01	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 撤去		㎡	1	1	700	700		
02	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 積込み		㎡	1	1	132.38	132.38		代価表 0079
	計						832.38		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 積込み		㎡	1			130		代価表 0079
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.06	1	2,206.4	132.38		
	計						132.38		
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 撤去	機械 集積・積込共 表層のみ	m3	1			7,070		代価表 0080
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	1	1	7,067.27	7,067.27		
	計						7,067.27		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 撤去	機械 集積・積込共 表層のみ	m3	1			9,990		代価表 0081
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	1	1	9,990.45	9,990.45		
	計						9,990.45		

○は「その他」の率対象

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)撤去	100×100　積込共 詳-104(B)	m	1			110		代価表　0082
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.02	1	3,246.92	64.94		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.02	1	2,206.4	44.13		
	計						109.07		
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)撤去	100×200　積込共 詳-105(B)	m	1			160		代価表　0083
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.03	1	3,246.92	97.41		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.03	1	2,206.4	66.19		
	計						163.6		
	現場打ち側溝(1) 撤去	W=500　積込共 詳-204(A)	m	1			1,250		代価表　0084
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.23	1	3,246.92	746.79		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.23	1	2,206.4	507.47		
	計						1,254.26		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	L字型側溝撤去	W=350　積込共 詳-201(A)	m	1			490		代価表　0085
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.09	1	3,246.92	292.22		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.09	1	2,206.4	198.58		
	計						490.8		
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋撤去	W=300　積込共 詳-203(C)	m	1			1,380		代価表　0086
01	特殊作業員		人	0.1	0.3	26,728	801.84	○	
02	左官		人	0.04	0.3	28,184	338.21	○	
	その他		式	1	0.21	1,140.05	239.41		
	計						1,379.46		
	L型側溝会所撤去	400×500×H500　積込共 詳-303(a)	か所	1			1,640		代価表　0087
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.3	1	3,246.92	974.08		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.3	1	2,206.4	661.92		
	計						1,636		

○は「その他」の率対象

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽﾛｰﾌﾟ手掘撤去	W3700×H800 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 積込共	か所	1			17,200		代価表 0088
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.07	1	3,246.92	227.28		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.07	1	2,206.4	154.45		
03	ｽﾛｰﾌﾟ手掘撤去	1m当り	m	3.7	1	4,556.67	16,859.68		代価表 0089
	計						17,241.41		
	ｽﾛｰﾌﾟ手掘撤去	1m当り	m	1			4,560		代価表 0089
01	特殊作業員		人	0.3	0.3	26,728	2,405.52	○	
02	普通作業員		人	0.2	0.3	22,672	1,360.32	○	
	その他		式	1	0.21	3,765.84	790.83		
	計						4,556.67		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り撤去	平均H=775 積込共 詳-402	m	1			870		代価表 0090
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.16	1	3,246.92	519.51		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.16	1	2,206.4	353.02		
	計						872.53		
	車止め撤去	W180/250×600 積込共 詳-206	か所	1			490		代価表 0091
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.09	1	3,246.92	292.22		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.09	1	2,206.4	198.58		
	計						490.8		
	車止め撤去	W180/250×1200 積込共 詳-206	か所	1			980		代価表 0092
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.18	1	3,246.92	584.45		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.18	1	2,206.4	397.15		
	計						981.6		

○は「その他」の率対象

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	車止め撤去	W180/250×1800　積込共 詳-206	か所	1			1,470		代価表　0093
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.27	1	3,246.92	876.67		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.27	1	2,206.4	595.73		
	計						1,472.4		
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去	t120　1段　積込共	m	1			98		代価表　0094
01	れんが.CB積み とりこわし	圧砕機	m3	0.02	1	2,705.76	54.12		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.02	1	2,206.4	44.13		
	計						98.25		
	段差ﾌﾞﾛｯｸ撤去	W1400×D480　積込共 詳-604	か所	1			270		代価表　0095
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.05	1	3,246.92	162.35		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.05	1	2,206.4	110.32		
	計						272.67		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	1号棟 駐輪場撤去	W10350×D2000　積込共	か所	1			24,000		代価表　0096
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	2.95	1	3,246.92	9,578.41		
02	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.34	1	23,415.78	7,961.37		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	2.95	1	2,206.4	6,508.88		
	計						24,048.66		
	駐車場 ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ2撤去	壁付　2台用　積込共 詳-409	か所	1			1,390		代価表　0097
01	ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去		か所	2	1	693.47	1,386.94		代価表　0098
02	発生材積込み	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	m3	0.0002	1	1,881.4	0.38		代価表　0099
	計						1,387.32		
	ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去		か所	1			690		代価表　0098
01	内装工		人	0.06	0.3	30,576	550.37	○	
	その他		式	1	0.26	550.37	143.1		
	計						693.47		

○は「その他」の率対象

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	発生材積込み	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	m3	1			1,880		代価表 0099
01	内装材 積込み	機 械	m3	1	1	1,881.4	1,881.4		
	計						1,881.4		
	樹木撤去手間 高木	C 0.90以上	本	1			32,700		代価表 0100
01	樹木撤去手間 高木	C 0.75～0.90未満 -	本	1	1	32,707.93	32,707.93		
	計						32,707.93		
	樹木類 積込み		m3	1			1,880		代価表 0101
01	木材類 積込み	機 械	m3	1	1	1,881.4	1,881.4		
	計						1,881.4		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り 5.5km以下	m3	1			3,210		代価表 0102
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 5.5km以下	m3	1	1	3,210.56	3,210.56		
	計						3,210.56		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 砕石類 DID区間有り 27.0km以下	m3	1			8,760		代価表 0103
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 27.0km以下	m3	1	1	8,756.07	8,756.07		
	計						8,756.07		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 27.0km以下	式	1			2		代価表 0104
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 27.0km以下	m3	0.0006	1	3,033.6	1.82		代価表 0042
	計						1.82		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 樹木類 DID区間有り 27.0km以下	m3	1			2,280		代価表 0105
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間有り 27.0km以下	m3	1	1	2,275.2	2,275.2		
	計						2,275.2		
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類 投棄料	m3	1			4,700		代価表 0106
01	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類 投棄料	m3	1	1	4,700	4,700		
	計						4,700		

○は「その他」の率対象

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	とりこわし 発生材処分	砕石類　投棄料	m3	1			22,200		代価表　0107
01	とりこわし 発生材処分	砕石類　投棄料	m3	1	1	22,200	22,200		
	計						22,200		
	とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	式	1			3		代価表　0108
01	とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	m3	0.0006	1	5,600	3.36		代価表　0044
	計						3.36		
	とりこわし 発生材処分	樹木類　投棄料	m3	1			550		代価表　0109
01	とりこわし 発生材処分	木材類　投棄料	m3	1	1	550	550		
	計						550		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 舗装(C)	500㎡未満 詳-103(C)	㎡	1			11,400		代価表　0110
01	透水性舗装ｺﾝｸﾘｰﾄ 系(B) 標準図3-8	500㎡未満 透水性ILB t60+砂層t30+C40 t100 +ﾌｨﾙﾀｰ層t100、不織布60g/㎡×2共	㎡	1	1	10,729.14	10,729.14		
02	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.1	1	6,868.34	686.83		
	計						11,415.97		
	L型側溝会所蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)	400×500　T-2 詳-303	か所	1			12,500		代価表　0111
01	L型側溝会所蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 400*500	T-2	か所	1	1	12,505.8	12,505.8		
	計						12,505.8		

○は「その他」の率対象

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	平均H827.5×t150　EV前 詳-402	m	1			23,600		代価表　0112
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.04	1	6,868.34	274.73		
02	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.003	1	99,000	297		
03	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.006	1	97,000	582		
04	鉄筋加工組立	小型構造物 －　　－	t	0.009	1	123,162.25	1,108.46		
05	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.23	1	24,500	5,635		
06	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　　人力打設 －　　S15～S18 －　　－	m3	0.02	1	8,877.88	177.56		
07	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　　人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 －　　－	m3	0.21	1	8,255.97	1,733.75		
08	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	2.1	1	6,224.06	13,070.53		
09	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	1	1	713.7	713.7		代価表　0062
	計						23,592.73		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	平均H439×t150　階段横 詳-402	m	1			17,000		代価表　0113
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.04	1	6,868.34	274.73		
02	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.002	1	99,000	198		
03	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.006	1	97,000	582		
04	鉄筋加工組立	小型構造物 －　　－	t	0.008	1	123,162.25	985.3		
05	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.17	1	24,500	4,165		
06	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　　人力打設 －　　S15～S18 －　　－	m3	0.02	1	8,877.88	177.56		
07	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　　人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 －　　－	m3	0.15	1	8,255.97	1,238.4		
08	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	1.4	1	6,224.06	8,713.68		
09	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	1	1	713.7	713.7		代価表　0062
	計						17,048.37		

○は「その他」の率対象

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	平均H522×t150　1～2号機間ｽﾛｰﾌﾟ 詳-402	m	1			18,000		代価表　0114
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.04	1	6,868.34	274.73		
02	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.002	1	99,000	198		
03	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.006	1	97,000	582		
04	鉄筋加工組立	小型構造物 -　　-	t	0.008	1	123,162.25	985.3		
05	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.18	1	24,500	4,410		
06	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　人力打設 -　　S15～S18 -　-	m3	0.02	1	8,877.88	177.56		
07	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 -　-	m3	0.16	1	8,255.97	1,320.96		
08	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	1.5	1	6,224.06	9,336.09		
09	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	1	1	713.7	713.7		代価表　0062
	計						17,998.34		

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	平均H503×t150　2号機左ｽﾛｰﾌﾟ 詳-402	m	1			18,000		代価表　0115
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.04	1	6,868.34	274.73		
02	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.002	1	99,000	198		
03	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.006	1	97,000	582		
04	鉄筋加工組立	小型構造物 -　　-	t	0.008	1	123,162.25	985.3		
05	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.18	1	24,500	4,410		
06	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　人力打設 -　　S15～S18 -　-	m3	0.02	1	8,877.88	177.56		
07	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 -　-	m3	0.16	1	8,255.97	1,320.96		
08	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	1.5	1	6,224.06	9,336.09		
09	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	1	1	713.7	713.7		代価表　0062
	計						17,998.34		
	掲示板	W1400×H1780 土工事共 詳-501	か所	1			620,000		代価表　0116
01	掲示板 標準図参-2	土工事共	か所	1	1	620,151.94	620,151.94		
	計						620,151.94		

○は「その他」の率対象

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋撤去	400×500 積込共 詳-303	か所	1			1,380		代価表 0117
01	特殊作業員		人	0.1	0.3	26,728	801.84	○	
02	左官		人	0.04	0.3	28,184	338.21	○	
	その他		式	1	0.21	1,140.05	239.41		
	計						1,379.46		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り撤去	平均H=798 積込共 詳-402	m	1			930		代価表 0118
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.17	1	3,246.92	551.98		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.17	1	2,206.4	375.09		
	計						927.07		
	掲示板撤去		か所	1			5,210		代価表 0119
01	特殊作業員		人	0.39	0.5	26,728	5,211.96		
	計						5,211.96		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	特に狭い場所 人力 詳-102(A)	m^2	1			6,130		代価表 0120
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(A) 標準図3-2	特に狭い場所 人力 ｺﾝｸﾘｰﾄ版 t70＋PK-3＋RC40 t100	m^2	1	1	6,129.65	6,129.65		
	計						6,129.65		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	平均H895×t150 EV前 詳-402	m	1			25,400		代価表 0121
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.04	1	6,868.34	274.73		
02	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.003	1	99,000	297		
03	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.007	1	97,000	679		
04	鉄筋加工組立	小型構造物 － －	t	0.01	1	123,162.25	1,231.62		
05	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.24	1	24,500	5,880		
06	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 － S15～S18 － －	m3	0.02	1	8,877.88	177.56		
07	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.22	1	8,255.97	1,816.31		
08	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	m^2	2.3	1	6,224.06	14,315.34		
09	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	1	1	713.7	713.7		代価表 0062
	計						25,385.26		

○は「その他」の率対象

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	平均H460×t150　階段横 詳-402	m	1			17,400		代価表　0122
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.04	1	6,868.34	274.73		
02	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.002	1	99,000	198		
03	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.006	1	97,000	582		
04	鉄筋加工組立	小型構造物 －　　－	t	0.008	1	123,162.25	985.3		
05	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.18	1	24,500	4,410		
06	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　人力打設 －　　S15～S18 －　　－	m3	0.02	1	8,877.88	177.56		
07	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 －　　－	m3	0.16	1	8,255.97	1,320.96		
08	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	1.4	1	6,224.06	8,713.68		
09	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	1	1	713.7	713.7		代価表　0062
	計						17,375.93		

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	平均H570×t150　1～2号機間ｽﾛｰﾌﾟ 詳-402	m	1			18,900		代価表　0123
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.04	1	6,868.34	274.73		
02	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.002	1	99,000	198		
03	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.006	1	97,000	582		
04	鉄筋加工組立	小型構造物 －　　－	t	0.008	1	123,162.25	985.3		
05	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.19	1	24,500	4,655		
06	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　人力打設 －　　S15～S18 －　　－	m3	0.02	1	8,877.88	177.56		
07	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 －　　－	m3	0.17	1	8,255.97	1,403.51		
08	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	1.6	1	6,224.06	9,958.5		
09	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	1	1	713.7	713.7		代価表　0062
	計						18,948.3		

○は「その他」の率対象

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り	平均H515×t150　1号機右ｽﾛｰﾌﾟ 詳-402	m	1			18,000		代価表　0124
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.04	1	6,868.34	274.73		
02	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.002	1	99,000	198		
03	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.006	1	97,000	582		
04	鉄筋加工組立	小型構造物 －　　－	t	0.008	1	123,162.25	985.3		
05	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.18	1	24,500	4,410		
06	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　人力打設 －　S15～S18 －　－	m3	0.02	1	8,877.88	177.56		
07	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 －　－	m3	0.16	1	8,255.97	1,320.96		
08	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	1.5	1	6,224.06	9,336.09		
09	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	1	1	713.7	713.7		代価表　0062
	計						17,998.34		
	駐車場ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ	壁付1台用 詳-408	か所	1			11,100		代価表　0125
01	駐車場ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ標準図3-19～22	壁付1台用	か所	1	1	11,089	11,089		
	計						11,089		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り撤去	平均H=804　積込み共 詳-402	m	1			930		代価表　0126
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.17	1	3,246.92	551.98		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.17	1	2,206.4	375.09		
	計						927.07		
	化粧ﾌﾞﾛｯｸ積撤去	H=600　t120　積込共 詳-603	m	1			760		代価表　0127
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.14	1	3,246.92	454.57		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.14	1	2,206.4	308.9		
	計						763.47		
	駐車場ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去	壁付　1台用　積込共 詳-408	か所	1			690		代価表　0128
01	ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去		か所	1	1	693.47	693.47		代価表　0098
02	発生材積込み	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	m3	0.0001	1	1,881.4	0.19		代価表　0099
	計						693.66		

○は「その他」の率対象

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 27.0km以下	式	1			2		代価表 0129
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 27.0km以下	m3	0.0007	1	3,033.6	2.12		
	計						2.12		
	とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 投棄料 0.0007㎥	式	1			4		代価表 0130
01	とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	m3	0.0007	1	5,600	3.92		
	計						3.92		
	VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径75	m	1			3,070		代価表 0131
01	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径100	m	2	1	4,234.57	8,469.14		
02	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径125	m	1	▲1	5,396.67	▲5,396.67		
	計						3,072.47		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	地中埋設管撤去	VP75Φ 積込共	m	1			990		代価表 0132
01	根切り	小規模土工 -	m3	0.3	1	1,156.68	347		
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.3	1	2,129.76	638.93		
	計						985.93		
	地中埋設管撤去	VP100Φ 積込共	m	1			990		代価表 0133
01	根切り	小規模土工 -	m3	0.3	1	1,156.68	347		
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.3	1	2,129.76	638.93		
	計						985.93		
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所 撤去	(A) 積込共	か所	1			160		代価表 0134
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.03	1	3,246.92	97.41		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.03	1	2,206.4	66.19		
	計						163.6		

○は「その他」の率対象

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	交通誘導員 検定合格警備員	常駐　12.5ヶ月程度	人	1			5,310,000		代価表　0135
01	交通誘導員	昼間 A －	人月	1	12.5	424,569.6	5,307,120		
	計						5,307,120		
	交通誘導員	常駐　12.5ヶ月程度	人	1			4,590,000		代価表　0136
01	交通誘導員	昼間 B －	人月	1	12.5	366,912	4,586,400		
	計						4,586,400		
	高圧洗浄機	12.5ヶ月程度	台	1			278,000		代価表　0137
01	高圧洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	12.5	1	22,200	277,500		
	計						277,500		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮囲 万能鋼板塀	H=3000　12.5ヶ月程度	m	1			10,900		代価表　0138
01	仮囲(A)（ｶﾗｰ鋼板 H=3000） 標準図8-A	定額損料 －	m	1	1	7,771.09	7,771.09		
02	仮囲(A)（ｶﾗｰ鋼板 H=3000） 標準図8-A	月額損料 －	m	1	12.5	248.28	3,103.5		
	計						10,874.59		
	仮囲 ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞB	H=1800　ﾒｯｼｭｼｰﾄ　ｽﾈｰｸﾗﾝﾌﾟ 12.5ヶ月程度	m	1			10,800		代価表　0139
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(B) 定額損料	か所	0.56	1	6,700.41	3,752.23		
02	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(B) 月額損料	か所	0.56	12.5	647.89	4,535.23		
03	ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間　－ －	㎡	0.9	1	660.44	594.4		
04	ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む　－ －	㎡	0.9	375	1.01	340.88		
05	ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む　－ －	㎡	0.9	1	50.33	45.3		
06	仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		㎡	0.9	1	8.22	7.4		
07	ﾁｭｰﾌﾞ保安灯	φ22.5 L=10m 基本料	本	0.1	1	600	60		
08	ﾁｭｰﾌﾞ保安灯	φ22.5 L=10m 賃貸料金	本	0.1	375	39	1,462.5		
	計						10,797.94		

○は「その他」の率対象

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	養生敷鉄板	厚22　12.5ヶ月程度	㎡	1			14,200		代価表　0140
01	養生敷鉄板	厚22 月額損料	㎡	1	12.5	1,020	12,750		
02	養生敷鉄板	設置撤去手間	㎡	1	1	1,409.49	1,409.49		
	計						14,159.49		
	養生鉄板運搬費		㎡	1			1,250		代価表　0141
01	積込取卸費		t	0.17	1	3,000	510		
02	運搬費		t	0.17	1	4,350	739.5		
	計						1,249.5		
	ｼｰﾄ養生	床・上部共	㎡	1			310		代価表　0142
01	養生(内部改修)	複合改修	㎡	1	1	314.23	314.23		
	計						314.23		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	残土置場跡 区画線工	実線 15cm	m	1			430		代価表　0143
01	区画線工	実線 15cm －　　－	m	1	1	426.16	426.16		
	計						426.16		
	残土置場跡 区画線工	矢印・記号・文字 15cm換算	か所	1			170		代価表　0144
01	区画線工	矢印・記号・文字 15cm換算 －　　－	m	0.4	1	437.08	174.83		
	計						174.83		

○は「その他」の率対象

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	1号棟用 仮設ｺﾞﾐ置場	AK-10図　W=1800 12.5ヶ月程度 段差解消ｽﾛｰﾌﾟ共	か所	1			53,700		代価表　0145
01	単管ﾊﾟｲﾌﾟ	L=2000 基本料	本	6	1	18	108		
02	単管ﾊﾟｲﾌﾟ	L=2000 賃料	本	6	375	0.56	1,260		
03	直交ｸﾗﾝﾌﾟ	基本料	か所	8	1	14	112		
04	直交ｸﾗﾝﾌﾟ	賃料	か所	8	375	0.38	1,140		
05	仮設ｺﾞﾐ置場 施工費	解体含む	㎡	3.2	1	14,304.16	45,773.31		代価表　0146
06	段差解消ｽﾛｰﾌﾟ	L=1800	か所	1	1	4,140	4,140		
07	段差解消ｽﾛｰﾌﾟ	設置手間	か所	1	1	1,200	1,200		
	計						53,733.31		
	仮設ｺﾞﾐ置場 施工費	解体含む	㎡	1			14,300		代価表　0146
01	とび工		人	0.15	1.3	29,120	5,678.4	○	
02	普通作業員		人	0.05	1.3	22,672	1,473.68	○	
	その他		式	1	1	7,152.08	7,152.08		
	計						14,304.16		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	2,3号棟用 仮設ｺﾞﾐ置場	AK-10図　W=3600 12.5ヶ月程度	か所	1			96,100		代価表　0147
01	単管ﾊﾟｲﾌﾟ	L=2000 基本料	本	4	1	18	72		
02	単管ﾊﾟｲﾌﾟ	L=2000 賃料	本	4	375	0.56	840		
03	単管ﾊﾟｲﾌﾟ	L=4000 基本料	本	2	1	36	72		
04	単管ﾊﾟｲﾌﾟ	L=4000 賃料	本	2	375	1.12	840		
05	直交ｸﾗﾝﾌﾟ	基本料	か所	8	1	14	112		
06	直交ｸﾗﾝﾌﾟ	賃料	か所	8	375	0.38	1,140		
07	仮設ｺﾞﾐ置場 施工費	解体含む	㎡	6.5	1	14,304.16	92,977.04		代価表　0146
	計						96,053.04		

○は「その他」の率対象

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	1号棟用 仮設駐輪場	AK-10図　L=11500 12.5ヶ月程度	か所	1			24,300		代価表　0148
01	単管ﾊﾟｲﾌﾟ	L=4000 基本料	本	6	1	36	216		
02	単管ﾊﾟｲﾌﾟ	L=4000 賃料	本	6	375	1.12	2,520		
03	ｸﾗﾝﾌﾟ付ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｽﾀﾝﾄﾞ	基本料	台	6	1	220	1,320		
04	ｸﾗﾝﾌﾟ付ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｽﾀﾝﾄﾞ	賃料	台	6	375	9	20,250		
	計						24,306		
	2号棟用 仮設駐輪場	AK-10図　L=14000 12.5ヶ月程度	か所	1			32,400		代価表　0149
01	単管ﾊﾟｲﾌﾟ	L=4000 基本料	本	8	1	36	288		
02	単管ﾊﾟｲﾌﾟ	L=4000 賃料	本	8	375	1.12	3,360		
03	ｸﾗﾝﾌﾟ付ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｽﾀﾝﾄﾞ	基本料	台	8	1	220	1,760		
04	ｸﾗﾝﾌﾟ付ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｽﾀﾝﾄﾞ	賃料	台	8	375	9	27,000		
	計						32,408		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮設看板		か所	1			21,800		代価表　0150
01	仮設看板 標準図8-7		か所	1	1	21,833.8	21,833.8		
	計						21,833.8		
	仮囲 ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞA	H=1800　ﾒｯｼｭｼｰﾄ　ｽﾈｰｸﾗﾝﾌﾟ 6ヶ月程度	m	1			5,130		代価表　0151
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準図参-6	(A) 定額損料	か所	0.56	1	2,579.08	1,444.28		
02	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準図参-6	(A) 月額損料	か所	0.56	6	630.25	2,117.64		
03	ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間　－ －	㎡	0.9	1	660.44	594.4		
04	ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む　－ －	㎡	0.9	180	1.01	163.62		
05	ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む　－ －	㎡	0.9	1	50.33	45.3		
06	仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		㎡	0.9	1	8.22	7.4		
07	ﾁｭｰﾌﾞ保安灯	φ22.5 L=10m 基本料	本	0.1	1	600	60		
08	ﾁｭｰﾌﾞ保安灯	φ22.5 L=10m 賃貸料金	本	0.1	180	39	702		
	計						5,134.64		

○は「その他」の率対象

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮囲 ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄB	H=1800 ﾒｯｼｭｼｰﾄ ｽﾈｰｸﾗﾝﾌﾟ 6ヶ月程度	m	1			7,500		代価表 0152
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(B) 定額損料	か所	0.56	1	6,700.41	3,752.23		
02	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(B) 月額損料	か所	0.56	6	647.89	2,176.91		
03	ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間 - -	㎡	0.9	1	660.44	594.4		
04	ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む - -	㎡	0.9	180	1.01	163.62		
05	ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む - -	㎡	0.9	1	50.33	45.3		
06	仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		㎡	0.9	1	8.22	7.4		
07	ﾁｭｰﾌﾞ保安灯	φ22.5 L=10m 基本料	本	0.1	1	600	60		
08	ﾁｭｰﾌﾞ保安灯	φ22.5 L=10m 賃貸料金	本	0.1	180	39	702		
	計						7,501.86		
	A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	基礎工事時 5ヶ月程度	m	1			1,090		代価表 0153
01	A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	H=800 月額損料	m	1	5	74.67	373.35		
02	A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	H=800 設置及び撤去手間	m	1	1	714.17	714.17		
	計						1,087.52		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	建て方時 1ヶ月程度	m	1			790		代価表 0154
01	A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	H=800 月額損料	m	1	1	74.67	74.67		
02	A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	H=800 設置及び撤去手間	m	1	1	714.17	714.17		
	計						788.84		
	階段前 上部落下養生 (ﾄﾀﾝ張り)	下地単管ﾊﾟｲﾌﾟ 撤去（積込共）共 W4200×D900×H2500程度	か所	1			33,100		代価表 0155
01	側面単管組		㎡	10.5	1	1,591.95	16,715.48		代価表 0156
02	屋根下地単管組み	壁単管一本足場に準ず	㎡	3.8	1	1,591.95	6,049.41		代価表 0157
03	屋根ﾄﾀﾝ張り	t=0.19	㎡	3.8	1	2,727.9	10,366.02		代価表 0158
	計						33,130.91		

○は「その他」の率対象

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	側面単管組		㎡	1			1,590		代価表 0156
01	単管一本足場	掛払い手間 10m未満 －	㎡	1	1	1,394.27	1,394.27		
02	単管一本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満 －	㎡	1	180	0.93	167.4		
03	単管一本足場	基本料 修理費含む 10m未満 －	㎡	1	1	30.28	30.28		
	計						1,591.95		
	屋根下地単管組み	壁単管一本足場に準ず	㎡	1			1,590		代価表 0157
01	単管一本足場	掛払い手間 10m未満 －	㎡	1	1	1,394.27	1,394.27		
02	単管一本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満 －	㎡	1	180	0.93	167.4		
03	単管一本足場	基本料 修理費含む 10m未満 －	㎡	1	1	30.28	30.28		
	計						1,591.95		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	屋根ﾄﾀﾝ張り	t=0.19	㎡	1			2,730		代価表 0158
01	ｶﾗｰ波板	t=0.19	㎡	1	1	855	855	○	
02	板金工		人	0.03	1.3	28,808	1,123.51	○	
03	普通作業員		人	0.01	1.3	22,672	294.74	○	
	その他		式	1	0.2	2,273.25	454.65		
	計						2,727.9		

○は「その他」の率対象

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮設通路 ｺﾞﾑｼｰﾄ敷	下地ｸﾗｯｼｬﾗﾝ厚30　ｺﾝﾊﾟﾈｔ５ 撤去・積込共	㎡	1			3,960		代価表　0159
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.03	1	6,868.34	206.05		
02	ｺﾝﾊﾟﾈ	t5	㎡	1	1	1,100	1,100		
03	ｺﾞﾑｼｰﾄ敷	t3.0		1	1	860	860		
04	舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.03	1	2,547.27	76.42		
05	ｺﾝﾊﾟﾈ撤去		㎡	1	1	571.33	571.33		代価表　0160
06	ｺﾞﾑｼｰﾄ敷撤去	集積共	㎡	1	1	1,142.67	1,142.67		代価表　0161
07	発生材積込み	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	m3	0.003	1	1,881.4	5.64		代価表　0099
	計						3,962.11		
	ｺﾝﾊﾟﾈ撤去		㎡	1			570		代価表　0160
01	床下地板撤去	集積共	㎡	1	1	571.33	571.33		
	計						571.33		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾞﾑｼｰﾄ敷撤去	集積共	㎡	1			1,140		代価表　0161
01	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	集積共	㎡	1	1	1,142.67	1,142.67		
	計						1,142.67		

○は「その他」の率対象

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮設通路 ｺﾞﾑｼｰﾄ敷	下地木製床組ｺﾝﾊﾟﾈｔ15 撤去・積込共	㎡	1			15,700		代価表 0162
01	ｺﾞﾑｼｰﾄ敷	t3.0		1	1	860	860		
02	転ばし床組	根太：木製30×60@300	㎡	1	1	5,920	5,920		
03	床下地張	ｺﾝﾊﾟﾈ厚15	㎡	1	1	3,050	3,050		
04	単管ﾊﾟｲﾌﾟ	L=1000 基本料	本	1.1	1	9	9.9		
05	単管ﾊﾟｲﾌﾟ	L=1000 賃料	本	1.1	180	0.28	55.44		
06	あと施工ｱﾝｶｰ	金属ｱﾝｶｰM12	本	3.3	1	210	693		
07	ｺﾞﾑｼｰﾄ敷撤去	集積共	㎡	1	1	1,142.67	1,142.67		代価表 0161
08	内装材とりこわし	木造床組・下地板　集積共	㎡	1	1	3,713.67	3,713.67		代価表 0163
09	発生材積込み	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	m3	0.003	1	1,881.4	5.64		代価表 0099
10	発生材積込み	木くず　人力	m3	0.04	1	5,713.34	228.53		代価表 0164
	計						15,678.85		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	内装材とりこわし	木造床組・下地板　集積共	㎡	1			3,710		代価表 0163
01	床組撤去	ころばし 集積共	㎡	1	1	3,142.34	3,142.34		
02	床下地板撤去	集積共	㎡	1	1	571.33	571.33		
	計						3,713.67		
	発生材積込み	木くず　人力	m3	1			5,710		代価表 0164
01	発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	m3	1	1	5,713.34	5,713.34		
	計						5,713.34		
	養生敷鉄板	厚22　6ヶ月程度	㎡	1			7,530		代価表 0165
01	養生敷鉄板	厚22 月額損料	㎡	1	6	1,020	6,120		
02	養生敷鉄板	設置撤去手間	㎡	1	1	1,409.49	1,409.49		
	計						7,529.49		

○は「その他」の率対象

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	交通誘導員	ｽﾎﾟｯﾄ	人日	1			18,300		代価表 0166
01	交通誘導員(ｽﾎﾟｯﾄ利用)	昼間 B	人日	1	1	18,345.6	18,345.6		
	計						18,345.6		
	とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間有り 27.0km以下	m3	1			2,280		代価表 0167
01	とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間有り 27.0km以下	m3	1	1	2,275.2	2,275.2		
	計						2,275.2		
	とりこわし発生材処分	木材類 投棄料	m3	1			550		代価表 0168
01	とりこわし発生材処分	木材類	m3	1	1	550	550		
	計						550		

○は「その他」の率対象

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電気設備工事	1	式	10,966,557	
計			10,966,557	

電気設備工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
１号棟	1	式	3,921,707	
２号棟	1	式	3,515,910	
３号棟	1	式	3,528,940	
計			10,966,557	

電気設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1号棟	引込幹線設備工事	1	式	1,806,160	
1号棟	電灯設備工事	1	式	1,532,170	
1号棟	電話設備工事	1	式	177,580	
1号棟	屋外灯設備	1	式	405,797	
計				3,921,707	
2号棟	引込幹線設備工事	1	式	1,806,160	
2号棟	電灯設備工事	1	式	1,532,170	
2号棟	電話設備工事	1	式	177,580	
計				3,515,910	
3号棟	引込幹線設備工事	1	式	1,819,610	
3号棟	電灯設備工事	1	式	1,531,750	
3号棟	電話設備工事	1	式	177,580	
計				3,528,940	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	1号棟			引込幹線設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	4	m	460	1,840	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	77	m	540	41,580	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 2C 管内	46	m	1,380	63,480	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 2C ﾗｯｸ	37	m	1,550	57,350	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	20	m	1,200	24,000	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 管内	46	m	1,780	81,880	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C ﾗｯｸ	37	m	2,000	74,000	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	20	m	1,560	31,200	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 管内	9	m	2,500	22,500	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 31mm	18	m	3,180	57,240	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 51mm	34	m	5,000	170,000	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	12	m	3,050	36,600	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(50) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	9	m	5,280	47,520	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(16) 地中	1	m	1,060	1,060	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	露出配管　16mm	3	m	1,070	3,210	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	1号棟			引込幹線設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	300×　300×　150 －	2	個	36,400	72,800	
引込開閉器盤	EV2基(電灯引込1φ3W) －	1	面	674,000	674,000	
接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ ×1.5m～2連	1	か所	10,100	10,100	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,800	8,800	
製作金物		1	式		5,150	別紙 00-0001
薄鋼電線管(C)用附属品(材料費)	(51) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	2	個	3,370	6,740	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形	300A　1段目	23	m	9,900	227,700	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形	200A　1段目	3	m	7,910	23,730	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形(直線以外)	300A　L 形　1段目	1	個	17,300	17,300	
配管用支持ﾌﾞﾛｯｸ	H100 L400	13	個	2,900	37,700	
配管用支持ﾌﾞﾛｯｸ	H100 L300	4	個	2,170	8,680	
計					1,806,160	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	1号棟			電灯設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	41	m	360	14,760	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	257	m	400	102,800	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	29	m	1,000	29,000	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C ﾗｯｸ	52	m	1,330	69,160	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C 管内	29	m	1,170	33,930	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 19mm	105	m	1,920	201,600	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 25mm	9	m	2,530	22,770	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 31mm	14	m	3,180	44,520	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 39mm	13	m	3,840	49,920	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	20	m	3,050	61,000	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(38) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	3	m	3,690	11,070	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　100 -	6	個	17,900	107,400	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 1方出	4	個	4,510	18,040	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 2方出	14	個	4,590	64,260	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 3方出	2	個	4,630	9,260	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	1号棟			電灯設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具取付用ﾎﾞｯｸｽ	SUS 670×120×40	2	個	33,000	66,000	
LED照明器具	FL20W相当 ×1 ﾌﾞﾗｹｯﾄ 防湿・防雨 - -	2	個	23,400	46,800	
LED照明器具	LDL20　　×1 逆富士 防湿・防雨 非常時点灯機能付 -	6	個	38,900	233,400	
非常用LED照明器具	K1-LSS11　　-2　　-	14	個	23,600	330,400	
防水ｺﾝｾﾝﾄ	2EWPET	2	個	3,450	6,900	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 1個用1方出	2	個	4,590	9,180	
計					1,532,170	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	1号棟				電話設備工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　2P FEP内(PF･CD)	16	m	570	9,120	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　2P ﾋﾟｯﾄ・天井	20	m	510	10,200	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　2P 管内	42	m	620	26,040	
合成樹脂製可とう電線管(PF管)	PF-D-16 露出	16	m	1,560	24,960	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 19mm	19	m	1,920	36,480	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(17) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	6	m	1,830	10,980	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	150×　150×　100 -	2	個	12,000	24,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　100 -	2	個	17,900	35,800	
計					177,580	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	1号棟				屋外灯設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	18	m	310	5,580	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	38	m	350	13,300	
DV電線(材料費)	2mm　-2F	5	m	120	600	
DV電線(施工費)	2mm　-2F 1径間	1	1径間	5,880	5,880	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 19mm	13	m	1,630	21,190	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(17) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	6	m	1,660	9,960	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	露出配管　16mm	2	m	1,070	2,140	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(16) 地中	1	m	1,060	1,060	
自転車置場用開閉器盤(鋼板製･防水型)	切替ｽｲｯﾁ･自動点滅器･SB2P30A組込 -	1	面	181,000	181,000	
LED照明器具	LDL20　×1　ﾄﾗﾌ 防湿・防雨 - -	3	個	22,300	66,900	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 3方出	2	個	3,980	7,960	
薄鋼電線管(C)用附属品(材料費)	(19) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	1	個	800	800	
製作金物		1	式		28,500	別紙 00-0002
接地極(銅覆鋼棒打込式)	10φ×1.0m	1	か所	5,090	5,090	
撤去工事	再使用しない	1	式		57,722	別紙 00-0003

電気設備工事	1号棟					屋外灯設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
蛍光灯処分費		1	式		126	別紙 00-0004
有価材		1	式		▲2,011	別紙 00-0005
計					405,797	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	2号棟					引込幹線設備工事
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	4	m	460	1,840	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	77	m	540	41,580	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 2C 管内	46	m	1,380	63,480	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 2C ﾗｯｸ	37	m	1,550	57,350	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	20	m	1,200	24,000	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 管内	46	m	1,780	81,880	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C ﾗｯｸ	37	m	2,000	74,000	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	20	m	1,560	31,200	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 管内	9	m	2,500	22,500	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 31mm	18	m	3,180	57,240	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 51mm	34	m	5,000	170,000	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	12	m	3,050	36,600	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(50) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	9	m	5,280	47,520	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(16) 地中	1	m	1,060	1,060	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	露出配管　16mm	3	m	1,070	3,210	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	2号棟				引込幹線設備工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	300×　300×　150 －	2	個	36,400	72,800	
引込開閉器盤	EV2基(電灯引込1φ3W) －	1	面	674,000	674,000	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1	か所	10,100	10,100	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,800	8,800	
製作金物		1	式		5,150	別紙 00-0006
薄鋼電線管(C)用 附属品(材料費)	(51) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	2	個	3,370	6,740	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形	300A　1段目	23	m	9,900	227,700	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形	200A　1段目	3	m	7,910	23,730	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形 (直線以外)	300A　L 形　1段目	1	個	17,300	17,300	
配管用支持ﾌﾞﾛｯｸ	H100 L400	13	個	2,900	37,700	
配管用支持ﾌﾞﾛｯｸ	H100 L300	4	個	2,170	8,680	
計					1,806,160	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	2号棟				電灯設備工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	41	m	360	14,760	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	257	m	400	102,800	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	29	m	1,000	29,000	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C ﾗｯｸ	52	m	1,330	69,160	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C 管内	29	m	1,170	33,930	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 19mm	105	m	1,920	201,600	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 25mm	9	m	2,530	22,770	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 31mm	14	m	3,180	44,520	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 39mm	13	m	3,840	49,920	
金属製 可とう電線管(F) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	20	m	3,050	61,000	
金属製 可とう電線管(F) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(38) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	3	m	3,690	11,070	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　100 －	6	個	17,900	107,400	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	19(E19,16) 1方出	4	個	4,510	18,040	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	19(E19,16) 2方出	14	個	4,590	64,260	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	19(E19,16) 3方出	2	個	4,630	9,260	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	2号棟					電灯設備工事
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具取付用ﾎﾞｯｸｽ	SUS 670×120×40	2	個	33,000	66,000	
LED照明器具	FL20W相当 ×1 ﾌﾟﾗｹｯﾄ 防湿・防雨 - -	2	個	23,400	46,800	
LED照明器具	LDL20 ×1 逆富士 防湿・防雨 非常時点灯機能付 -	6	個	38,900	233,400	
非常用 LED照明器具	K1-LSS11 -2 -	14	個	23,600	330,400	
防水ｺﾝｾﾝﾄ	2EWPET	2	個	3,450	6,900	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	19(E19,16) 1個用1方出	2	個	4,590	9,180	
計					1,532,170	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	2号棟					電話設備工事
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 2P FEP内(PF･CD)	16	m	570	9,120	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 2P ﾋﾟｯﾄ・天井	20	m	510	10,200	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 2P 管内	42	m	620	26,040	
合成樹脂製可とう 電線管(PF管)	PF-D-16 露出	16	m	1,560	24,960	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 19mm	19	m	1,920	36,480	
金属製 可とう電線管(F) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(17) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	6	m	1,830	10,980	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	150× 150× 100 -	2	個	12,000	24,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200× 200× 100 -	2	個	17,900	35,800	
計					177,580	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	3号棟			引込幹線設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	4	m	460	1,840	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	77	m	540	41,580	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 2C 管内	46	m	1,380	63,480	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 2C ﾗｯｸ	38	m	1,550	58,900	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	20	m	1,200	24,000	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 管内	46	m	1,780	81,880	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C ﾗｯｸ	38	m	2,000	76,000	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	20	m	1,560	31,200	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 管内	9	m	2,500	22,500	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 31mm	18	m	3,180	57,240	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 51mm	34	m	5,000	170,000	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	12	m	3,050	36,600	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(50) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	9	m	5,280	47,520	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(16) 地中	1	m	1,060	1,060	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	露出配管　16mm	3	m	1,070	3,210	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	3号棟			引込幹線設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	300×　300×　150 －	2	個	36,400	72,800	
引込開閉器盤	EV2基(電灯引込1φ3W) －	1	面	674,000	674,000	
接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ ×1.5m～2連	1	か所	10,100	10,100	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,800	8,800	
製作金物		1	式		5,150	別紙 00-0007
薄鋼電線管(C)用附属品(材料費)	(51) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	2	個	3,370	6,740	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形	300A　1段目	24	m	9,900	237,600	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形	200A　1段目	3	m	7,910	23,730	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形(直線以外)	300A　L 形　1段目	1	個	17,300	17,300	
配管用支持ﾌﾞﾛｯｸ	H100 L400	13	個	2,900	37,700	
配管用支持ﾌﾞﾛｯｸ	H100 L300	4	個	2,170	8,680	
計					1,819,610	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	3号棟			電灯設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	40	m	360	14,400	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	255	m	400	102,000	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	29	m	1,000	29,000	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C ﾗｯｸ	54	m	1,330	71,820	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C 管内	29	m	1,170	33,930	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 19mm	104	m	1,920	199,680	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 25mm	9	m	2,530	22,770	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 31mm	14	m	3,180	44,520	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 39mm	13	m	3,840	49,920	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	20	m	3,050	61,000	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(38) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	3	m	3,690	11,070	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　100 -	6	個	17,900	107,400	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 1方出	4	個	4,510	18,040	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 2方出	14	個	4,590	64,260	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 3方出	2	個	4,630	9,260	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	3号棟			電灯設備工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具取付用ﾎﾞｯｸｽ	SUS 670×120×40	2	個	33,000	66,000	
LED照明器具	FL20W相当 ×1 ﾌﾞﾗｹｯﾄ 防湿・防雨 - -	2	個	23,400	46,800	
LED照明器具	LDL20　　×1 逆富士 防湿・防雨 非常時点灯機能付 -	6	個	38,900	233,400	
非常用LED照明器具	K1-LSS11　　-2　　-	14	個	23,600	330,400	
防水ｺﾝｾﾝﾄ	2EWPET	2	個	3,450	6,900	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 1個用1方出	2	個	4,590	9,180	
計					1,531,750	

電気設備工事	３号棟				電話設備工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　2P FEP内(PF･CD)	16	m	570	9,120	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　2P ﾋﾟｯﾄ・天井	20	m	510	10,200	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　2P 管内	42	m	620	26,040	
合成樹脂製可とう電線管(PF管)	PF-D-16 露出	16	m	1,560	24,960	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 19mm	19	m	1,920	36,480	
金属製 可とう電線管(F) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(17) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	6	m	1,830	10,980	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	150×　150×　100 -	2	個	12,000	24,000	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　100 -	2	個	17,900	35,800	
計					177,580	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	1号棟					引込幹線設備工事
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
製作金物		1	式		5,150	別紙 00-0001
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 3× 30×30 （等辺山形鋼）	1	m	5,150	5,150	
計					5,150	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	1号棟					屋外灯設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
製作金物		1	式		28,500	別紙 00-0002
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5× 40×40 （等辺山形鋼）	6	m	4,750	28,500	
計					28,500	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	1号棟			屋外灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		57,722	別紙 00-0003
引込用電線撤去(1径間)	DV-2F 2.0mm 再使用しない	1	径間	1,180	1,180	
600V絶縁電線撤去	1.6mm　× 1本 再使用しない	18	m	64	1,152	
600V絶縁電線撤去	2.0mm　× 1本 再使用しない	38	m	70	2,660	
薄鋼電線管撤去	(C19) 再使用しない	13	m	320	4,160	
金属製可とう電線管(ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等)撤去	F17　再使用なし	6	m	170	1,020	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管撤去	(VE16,HIVE16) 再使用しない	3	m	290	870	
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	2	個	640	1,280	
自転車置場用開閉器盤撤去	再使用しない	1	面	1,680	1,680	代価表　0001
蛍光灯器具撤去	露出形　FL 20W　×1 再使用しない	3	個	1,240	3,720	
蛍光管運搬費	350kg以下	1	式		40,000	
計					57,722	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	1号棟			屋外灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
蛍光灯処分費		1	式		126	別紙 00-0004
蛍光管処分費		0.63	kg	200	126	
計					126	
有価材		1	式		▲2,011	別紙 00-0005
1号鋼線屑		1.66	kg	▲1,260	▲2,091.6	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		2.31	kg	35	80.85	
計					▲2,010.75	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	２号棟				引込幹線設備工事	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
製作金物		1	式		5,150	別紙 00-0006
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 3×　30×30　（等辺山形鋼）	1	m	5,150	5,150	
計					5,150	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	３号棟				引込幹線設備工事	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
製作金物		1	式		5,150	別紙 00-0007
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 3×　30×30　（等辺山形鋼）	1	m	5,150	5,150	
計					5,150	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機械損料	高所作業車　作業高さ 18m	6	台・日	66,600	399,600	
計					399,600	

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	自転車置場用 開閉器盤 撤去	再使用しない	面	1	1,680	1,681.29	有り	代価表　0001

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	自転車置場用開閉器盤撤去	再使用しない	面	1			1,680		代価表 0001
01	電工		人	0.264	0.2	25,272	1,334.36	○	
	その他		式	1	0.26	1,334.36	346.93		
	計						1,681.29		

○は「その他」の率対象

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
衛生設備工事	1	式	10,668,623	
ガス設備工事	1	式	2,032,000	
計			12,700,623	

衛生設備工事　科目別内訳

衛生設備工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
1号棟	1	式	3,476,637	
2号棟	1	式	3,491,066	
3号棟	1	式	3,700,920	
計			10,668,623	

衛生設備工事　科目別内訳

ガス設備工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
ガス設備工事	1	式	2,032,000	
計			2,032,000	

衛生設備工事　中科目別内訳

衛生設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1号棟	屋外給水設備	1	式	3,258,146	
1号棟	屋外排水設備	1	式	218,491	
計				3,476,637	
2号棟	屋外給水設備	1	式	3,279,378	
2号棟	屋外排水設備	1	式	211,688	
計				3,491,066	
3号棟	屋外給水設備	1	式	3,479,166	
3号棟	屋外排水設備	1	式	221,754	
計				3,700,920	

衛生設備工事　中科目別内訳

ガス設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
ガス設備工事	ガス設備	1	式	2,032,000	
計				2,032,000	

衛生設備工事　細目別内訳

衛生設備工事	1号棟			屋外給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管【K形3種】ﾎﾞﾘｽﾘｰﾌﾞ共(押輪別)	75A*4,000L -	6	本	28,200	169,200	
K形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(粉体塗装)ﾎﾞﾘｽﾘｰﾌﾞ共	短管1号(押輪別)　75A	1	個	19,100	19,100	
K形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(粉体塗装)ﾎﾞﾘｽﾘｰﾌﾞ共	90°　曲管(押輪別)　75A	1	個	24,000	24,000	
K形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(粉体塗装)ﾎﾞﾘｽﾘｰﾌﾞ共	45°　曲管(押輪別)　75A	2	個	21,300	42,600	
K形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用押輪(ｺﾞﾑ輪･ﾎﾞﾙﾄ共)	特殊 K形　75A	12	口	9,960	119,520	
K形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(粉体塗装)ﾎﾞﾘｽﾘｰﾌﾞ共	栓帽　(特殊押輪付)　75A	1	個	21,800	21,800	
不断水割丁字管ﾊﾞﾙﾌﾞ付型(鋳鉄管用)	材工共(昼間)　75*　75	1	か所	228,000	228,000	
不断水ｽﾄｯﾊﾟｰ設置(鋳鉄管用)	材工共(昼間)　75	1	か所	383,000	383,000	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　50A	15	m	3,980	59,700	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　20A	29	m	1,700	49,300	
屋外仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	75	4	か所	62,900	251,600	
地下式消火栓(ﾎﾞｯｸｽ共)	φ75	1	式		324,000	代価表　0001
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄管用)	ﾎﾞｰﾙ式　HI (取出し)　75*50	2	個	49,500	99,000	
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	7.5K　内ﾈｼﾞ型　50A	2	個	36,700	73,400	
VPｽﾄｯﾊﾟｰ設置(塩ビ管ﾕﾆｵﾝ継手含む)	50A	2	か所	5,380	10,760	

衛生設備工事　細目別内訳

衛生設備工事	1号棟			屋外給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
横水栓(キー式)	T200CSNR13	2	個	4,600	9,200	
水栓柱	合成樹脂製 13A	2	個	12,100	24,200	
量水器(取付のみ)	20A	1	個	7,740	7,740	
止水栓(量水器用)	ﾊﾝﾄﾞﾙ付直結止水栓　20A -	1	個	6,090	6,090	
止水栓・量水器併用ﾎﾞｯｸｽ	13-20	1	か所	29,700	29,700	
地中埋設標	鉄 製	6	個	1,060	6,360	
地中埋設標	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製	9	個	2,290	20,610	
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	39	m	210	8,190	
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断　80A 保温無	1	か所	4,910	4,910	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断　50A 保温無	3	か所	4,260	12,780	
ﾌﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め	地中配管　HI用ｷｬｯﾌﾟ 50A	2	か所	2,260	4,520	
水質試験費		1	式		17,800	別紙 00-0001
申請費		1	式		1,364	別紙 00-0002
撤去工事	(再使用する)	1	式		3,100	別紙 00-0003
撤去工事	(再使用しない)	1	式		106,015	別紙 00-0004

衛生設備工事　細目別内訳

衛生設備工事	1号棟				屋外給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		406,148	別紙 00-0005
残土処分費		1	式		16,027	別紙 00-0006
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装費		1	式		197,478	別紙 00-0007
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		210,603	別紙 00-0008
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		298,230	別紙 00-0009
廃棄物処分費		1	式		1,011	別紙 00-0010
有価材		1	式		▲8,910	別紙 00-0011
計					3,258,146	

衛生設備工事　細目別内訳

衛生設備工事	1号棟				屋外排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 150A 保温無	1	か所	5,570	5,570	
ﾓﾙﾀﾙ閉塞	HP150A	2	か所	5,430	10,860	代価表　0002
撤去工事	（再使用しない）	1	式		117,782	別紙 00-0012
土工事		1	式		55,047	別紙 00-0013
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		30,024	別紙 00-0014
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		1,998	別紙 00-0015
廃棄物処分費		1	式		180	別紙 00-0016
有価材		1	式		▲2,970	別紙 00-0017
計					218,491	

衛生設備工事	2号棟			屋外給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管【K形3種】ﾎﾞﾘｽﾘｰﾌﾞ共(押輪別)	75A*4,000L -	6	本	28,200	169,200	
K形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(粉体塗装)ﾎﾞﾘｽﾘｰﾌﾞ共	短管1号(押輪別)　75A	1	個	19,100	19,100	
K形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(粉体塗装)ﾎﾞﾘｽﾘｰﾌﾞ共	90°　曲管(押輪別)　75A	1	個	24,000	24,000	
K形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(粉体塗装)ﾎﾞﾘｽﾘｰﾌﾞ共	45°　曲管(押輪別)　75A	2	個	21,300	42,600	
K形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用押輪(ｺﾞﾑ輪･ﾎﾞﾙﾄ共)	特殊 K形　75A	12	口	9,960	119,520	
K形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(粉体塗装)ﾎﾞﾘｽﾘｰﾌﾞ共	栓帽　(特殊押輪付)　75A	1	個	21,800	21,800	
不断水割丁字管ﾊﾞﾙﾌﾞ付型(鋳鉄管用)	材工共(昼間)　75*　75	1	か所	228,000	228,000	
不断水ｽﾄｯﾊﾟｰ設置(鋳鉄管用)	材工共(昼間)　75	1	か所	383,000	383,000	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　50A	15	m	3,980	59,700	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　20A	29	m	1,700	49,300	
屋外仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	75	4	か所	62,900	251,600	
地下式消火栓(ﾎﾞｯｸｽ共)	φ75	1	式		324,000	代価表　0001
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄管用)	ﾎﾞｰﾙ式　HI (取出し)　75*50	2	個	49,500	99,000	
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	7.5K　内ﾈｼﾞ型　50A	2	個	36,700	73,400	
VPｽﾄｯﾊﾟｰ設置(塩ビ管ﾕﾆｵﾝ継手含む)	50A	2	か所	5,380	10,760	

衛生設備工事　細目別内訳

衛生設備工事	2号棟			屋外給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
横水栓(キー式)	T200CSNR13	2	個	4,600	9,200	
水栓柱	合成樹脂製 13A	2	個	12,100	24,200	
量水器(取付のみ)	20A	1	個	7,740	7,740	
止水栓(量水器用)	ﾊﾝﾄﾞﾙ付直結止水栓　20A -	1	個	6,090	6,090	
止水栓・量水器併用ﾎﾞｯｸｽ	13-20	1	か所	29,700	29,700	
地中埋設標	鉄 製	6	個	1,060	6,360	
地中埋設標	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製	7	個	2,290	16,030	
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	39	m	210	8,190	
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断　80A 保温無	1	か所	4,910	4,910	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断　50A 保温無	3	か所	4,260	12,780	
ﾌﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め	地中配管　HI用ｷｬｯﾌﾟ 50A	2	か所	2,260	4,520	
水質試験費		1	式		17,800	別紙 00-0018
申請費		1	式		1,364	別紙 00-0019
撤去工事	(再使用する)	1	式		3,100	別紙 00-0020
撤去工事	(再使用しない)	1	式		107,763	別紙 00-0021

衛生設備工事　細目別内訳

衛生設備工事	2号棟					屋外給水設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		407,169	別紙 00-0022
残土処分費		1	式		15,941	別紙 00-0023
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装費		1	式		203,202	別紙 00-0024
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		219,265	別紙 00-0025
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		306,901	別紙 00-0026
廃棄物処分費		1	式		1,083	別紙 00-0027
有価材		1	式		▲8,910	別紙 00-0028
計					3,279,378	

衛生設備工事　細目別内訳

衛生設備工事	2号棟					屋外排水設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 150A 保温無	1	か所	5,570	5,570	
ﾓﾙﾀﾙ閉塞	HP150A	1	か所	5,430	5,430	代価表　0002
撤去工事	（再使用しない）	1	式		117,782	別紙 00-0029
土工事		1	式		55,047	別紙 00-0030
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		28,651	別紙 00-0031
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		1,998	別紙 00-0032
廃棄物処分費		1	式		180	別紙 00-0033
有価材		1	式		▲2,970	別紙 00-0034
計					211,688	

衛生設備工事　細目別内訳

衛生設備工事	3号棟			屋外給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管【K形3種】ﾎﾞﾘｽﾘｰﾌﾞ共(押輪別)	75A*4,000L -	6	本	28,200	169,200	
K形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(粉体塗装)ﾎﾞﾘｽﾘｰﾌﾞ共	短管1号(押輪別)　75A	1	個	19,100	19,100	
K形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(粉体塗装)ﾎﾞﾘｽﾘｰﾌﾞ共	90°　曲管(押輪別)　75A	1	個	24,000	24,000	
K形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(粉体塗装)ﾎﾞﾘｽﾘｰﾌﾞ共	45°　曲管(押輪別)　75A	2	個	21,300	42,600	
K形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用押輪(ｺﾞﾑ輪･ﾎﾞﾙﾄ共)	特殊 K形　75A	12	口	9,960	119,520	
K形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(粉体塗装)ﾎﾞﾘｽﾘｰﾌﾞ共	栓帽　(特殊押輪付)　75A	1	個	21,800	21,800	
不断水割丁字管ﾊﾞﾙﾌﾞ付型(鋳鉄管用)	材工共(昼間)　75*　75	1	か所	228,000	228,000	
不断水ｽﾄｯﾊﾟｰ設置(鋳鉄管用)	材工共(昼間)　75	1	か所	383,000	383,000	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　50A	15	m	3,980	59,700	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　20A	41	m	1,700	69,700	
屋外仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	75	4	か所	62,900	251,600	
地下式消火栓(ﾎﾞｯｸｽ共)	φ75	1	式		324,000	代価表　0001
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄管用)	ﾎﾞｰﾙ式　HI (取出し)　75*50	2	個	49,500	99,000	
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	7.5K　内ﾈｼﾞ型　50A	2	個	36,700	73,400	
VPｽﾄｯﾊﾟｰ設置(塩ビ管ﾕﾆｵﾝ継手含む)	50A	2	か所	5,380	10,760	

衛生設備工事　細目別内訳

衛生設備工事	3号棟			屋外給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
横水栓(キー式)	T200CSNR13	2	個	4,600	9,200	
水栓柱	合成樹脂製 13A	2	個	12,100	24,200	
量水器(取付のみ)	20A	1	個	7,740	7,740	
止水栓(量水器用)	ﾊﾝﾄﾞﾙ付直結止水栓　20A -	1	個	6,090	6,090	
止水栓・量水器併用ﾎﾞｯｸｽ	13-20	1	か所	29,700	29,700	
地中埋設標	鉄 製	7	個	1,060	7,420	
地中埋設標	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製	8	個	2,290	18,320	
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	39	m	210	8,190	
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断　80A 保温無	2	か所	4,910	9,820	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断　50A 保温無	2	か所	4,260	8,520	
ﾌﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め	地中配管　HI用ｷｬｯﾌﾟ 50A	2	か所	2,260	4,520	
水質試験費		1	式		17,800	別紙 00-0035
撤去工事	(再使用する)	1	式		3,100	別紙 00-0036
撤去工事	(再使用しない)	1	式		117,425	別紙 00-0037
土工事		1	式		448,840	別紙 00-0038

衛生設備工事　細目別内訳

衛生設備工事	3号棟			屋外給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
残土処分費		1	式		18,252	別紙 00-0039
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装費		1	式		239,772	別紙 00-0040
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		252,620	別紙 00-0041
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		362,048	別紙 00-0042
廃棄物処分費		1	式		1,009	別紙 00-0043
有価材		1	式		▲10,800	別紙 00-0044
計					3,479,166	

衛生設備工事　細目別内訳

衛生設備工事	3号棟			屋外排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 150A 保温無	1	か所	5,570	5,570	
ﾓﾙﾀﾙ閉塞	HP150A	1	か所	5,430	5,430	代価表　0002
撤去工事	（再使用しない）	1	式		114,900	別紙 00-0045
土工事		1	式		66,802	別紙 00-0046
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		30,024	別紙 00-0047
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		1,998	別紙 00-0048
有価材		1	式		▲2,970	別紙 00-0049
計					221,754	

ガス設備工事	ガス設備工事				ガス設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1号棟		1	式		641,000	
2号棟		1	式		649,000	
3号棟		1	式		742,000	
計					2,032,000	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事	1号棟				屋外給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
水質試験費		1	式		17,800	別紙 00-0001
水質試験費	簡易6項目	4	か所	4,450	17,800	
計					17,800	
申請費		1	式		1,364	別紙 00-0002
竣工検査手数料		1	式		1,363.64	
計					1,363.64	
撤去工事	（再使用する）	1	式		3,100	別紙 00-0003
衛生器具類撤去 再使用する	量水器　20	1	個	3,100	3,100	
計					3,100	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事	1号棟				屋外給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		106,015	別紙 00-0004
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管　80A	22.7	m	2,110	47,897	
屋外消火栓弁撤去	地下式 単口形 再使用しない	1	個	3,830	3,830	
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	消火栓ﾎﾞｯｸｽ	1	か所	9,870	9,870	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　50A	22.4	m	880	19,712	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　20A	15.3	m	420	6,426	
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ 50	2	か所	4,320	8,640	
衛生器具類撤去 再使用しない	水栓類　13	2	組	690	1,380	
水栓柱撤去	再使用しない	2	個	1,970	3,940	
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	量水器ﾎﾞｯｸｽ 13- 20	1	か所	4,320	4,320	
計					106,015	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事	1号棟					屋外給水設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		406,148	別紙 00-0005
試掘	深 600	2	か所	11,800	23,600	
試掘	深 300	7	か所	5,900	41,300	
土工事	機械堀方　　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	33.86	m3	2,170	73,476.2	
土工事	機械埋戻し　　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	26.44	m3	4,150	109,726	
土工事	山砂の類　　-	7.42	m3	10,700	79,394	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	7.42	m3	10,600	78,652	
計					406,148.2	
残土処分費		1	式		16,027	別紙 00-0006
残土処分費	投棄料(阪南2区)	7.42	m3	2,160	16,027.2	
計					16,027.2	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事	1号棟					屋外給水設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装費		1	式		197,478	別紙 00-0007
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	機械舗装 D(車道)	37.26	㎡	5,300	197,478	
計					197,478	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		210,603	別紙 00-0008
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ　厚100mm　(m) -	88		500	44,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m3) -	1.86		7,070	13,150.2	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3) -	13.04		2,550	33,252	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　5.5km以下	1.86	m3	3,210	5,970.6	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　27.0km以下	13.04	m3	8,760	114,230.4	
計					210,603.2	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事		1号棟			屋外給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		298,230	別紙 00-0009
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ投棄料	1.86	m3	4,700	8,742	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	路盤材投棄料	13.04	m3	22,200	289,488	
計					298,230	
廃棄物処分費		1	式		1,011	別紙 00-0010
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	50A	22.4	m	39	873.6	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	20A	15.3	m	9	137.7	
計					1,011.3	
有価材		1	式		▲8,910	別紙 00-0011
銑ﾀﾞﾗｲ		0.33	t	▲27,000	▲8,910	
計					▲8,910	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事		1号棟			屋外排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	（再使用しない）	1	式		117,782	別紙 00-0012
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　80A	2.2	m	1,310	2,882	
ﾋｭｰﾑ管撤去 再使用しない(ｺﾝｸﾘｰﾄ保護解体別途)	150A	19	m	3,010	57,190	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(二)撤去 再使用しない	土工除く SC-2(H 500)	1	か所	10,300	10,300	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(二)撤去 再使用しない	土工除く SC-2(H 600)	1	か所	11,300	11,300	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(二)撤去 再使用しない	土工除く SC-3(H 700)	1	か所	19,900	19,900	
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	ﾏﾝﾎｰﾙOMM450	2	か所	5,090	10,180	
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	ﾏﾝﾎｰﾙOMM600	1	か所	6,030	6,030	
計					117,782	
土工事		1	式		55,047	別紙 00-0013
土工事	機械堀方　ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3	8.71	m3	2,170	18,900.7	
土工事	機械埋戻し　ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3	8.71	m3	4,150	36,146.5	
計					55,047.2	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事	1号棟			屋外排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		30,024	別紙 00-0014
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0.47	m3	50,000	23,500	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.47	m3	7,460	3,506.2	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 17.0km以下	0.47	m3	6,420	3,017.4	
計					30,023.6	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		1,998	別紙 00-0015
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ投棄料	0.47	m3	4,250	1,997.5	
計					1,997.5	
廃棄物処分費		1	式		180	別紙 00-0016
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	80A	2.2	m	82	180.4	
計					180.4	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事	1号棟			屋外排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
有価材		1	式		▲2,970	別紙 00-0017
銑ﾀﾞﾗｲ		0.11	t	▲27,000	▲2,970	
計					▲2,970	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事	２号棟			屋外給水設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
水質試験費		1	式		17,800	別紙 00-0018
水質試験費	簡易6項目	4	か所	4,450	17,800	
計					17,800	
申請費		1	式		1,364	別紙 00-0019
竣工検査手数料		1	式		1,363.64	
計					1,363.64	
撤去工事	（再使用する）	1	式		3,100	別紙 00-0020
衛生器具類撤去 再使用する	量水器　　20	1	個	3,100	3,100	
計					3,100	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事	２号棟			屋外給水設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		107,763	別紙 00-0021
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管　　80A	22.7	m	2,110	47,897	
屋外消火栓弁撤去	地下式 単口形 再使用しない	1	個	3,830	3,830	
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	消火栓ﾎﾞｯｸｽ	1	か所	9,870	9,870	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　　50A	24.1	m	880	21,208	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　　20A	15.9	m	420	6,678	
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ 50	2	か所	4,320	8,640	
衛生器具類撤去 再使用しない	水栓類　13	2	組	690	1,380	
水栓柱撤去	再使用しない	2	個	1,970	3,940	
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	量水器ﾎﾞｯｸｽ 13- 20	1	か所	4,320	4,320	
計					107,763	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事		２号棟			屋外給水設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式		407,169	別紙 00-0022
試掘	深 600	2	か所	11,800	23,600	
試掘	深 300	7	か所	5,900	41,300	
土工事	機械堀方　　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	34.13	m3	2,170	74,062.1	
土工事	機械埋戻し　　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	26.75	m3	4,150	111,012.5	
土工事	山砂の類　　－	7.38	m3	10,700	78,966	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	7.38	m3	10,600	78,228	
計					407,168.6	
残土処分費		1	式		15,941	別紙 00-0023
残土処分費	投棄料(阪南2区)	7.38	m3	2,160	15,940.8	
計					15,940.8	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事		２号棟			屋外給水設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装費		1	式		203,202	別紙 00-0024
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	機械舗装 D(車道)	38.34	㎡	5,300	203,202	
計					203,202	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		219,265	別紙 00-0025
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ　厚100mm　(m) －	95.7		500	47,850	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m3) －	1.91		7,070	13,503.7	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3) －	13.42		2,550	34,221	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　5.5km以下	1.91	m3	3,210	6,131.1	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　27.0km以下	13.42	m3	8,760	117,559.2	
計					219,265	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事	２号棟				屋外給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		306,901	別紙 00-0026
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ投棄料	1.91	m3	4,700	8,977	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	路盤材投棄料	13.42	m3	22,200	297,924	
計					306,901	
廃棄物処分費		1	式		1,083	別紙 00-0027
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	50A	24.1	m	39	939.9	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	20A	15.9	m	9	143.1	
計					1,083	
有価材		1	式		▲8,910	別紙 00-0028
銑ﾀﾞﾗｲ		0.33	t	▲27,000	▲8,910	
計					▲8,910	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事	２号棟				屋外排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	（再使用しない）	1	式		117,782	別紙 00-0029
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　80A	2.2	m	1,310	2,882	
ﾋｭｰﾑ管撤去 再使用しない(ｺﾝｸﾘｰﾄ保護解体別途)	150A	19	m	3,010	57,190	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(二)撤去 再使用しない	土工除く　SC-2(H 500)	1	か所	10,300	10,300	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(二)撤去 再使用しない	土工除く　SC-2(H 600)	1	か所	11,300	11,300	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(二)撤去 再使用しない	土工除く　SC-3(H 700)	1	か所	19,900	19,900	
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	ﾏﾝﾎｰﾙOMM450	2	か所	5,090	10,180	
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	ﾏﾝﾎｰﾙOMM600	1	か所	6,030	6,030	
計					117,782	
土工事		1	式		55,047	別紙 00-0030
土工事	機械堀方　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	8.71	m3	2,170	18,900.7	
土工事	機械埋戻し　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	8.71	m3	4,150	36,146.5	
計					55,047.2	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事		2号棟			屋外排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		28,651	別紙 00-0031
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0.47	m3	50,000	23,500	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.47	m3	7,460	3,506.2	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　7.0km以下	0.47	m3	3,500	1,645	
計					28,651.2	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		1,998	別紙 00-0032
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ投棄料	0.47	m3	4,250	1,997.5	
計					1,997.5	
廃棄物処分費		1	式		180	別紙 00-0033
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	80A	2.2	m	82	180.4	
計					180.4	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事		2号棟			屋外排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
有価材		1	式		▲2,970	別紙 00-0034
銑ﾀﾞﾗｲ		0.11	t	▲27,000	▲2,970	
計					▲2,970	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事	３号棟			屋外給水設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
水質試験費		1	式		17,800	別紙 00-0035
水質試験費	簡易6項目	4	か所	4,450	17,800	
計					17,800	
撤去工事	（再使用する）	1	式		3,100	別紙 00-0036
衛生器具類撤去 再使用する	量水器　　20	1	個	3,100	3,100	
計					3,100	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事	３号棟			屋外給水設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		117,425	別紙 00-0037
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管　　80A	27.9	m	2,110	58,869	
屋外消火栓弁撤去	地下式 単口形 再使用しない	1	個	3,830	3,830	
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	消火栓ﾎﾞｯｸｽ	1	か所	9,870	9,870	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　　50A	21.8	m	880	19,184	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　　20A	17.6	m	420	7,392	
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ 50	2	か所	4,320	8,640	
衛生器具類撤去 再使用しない	水栓類　13	2	組	690	1,380	
水栓柱撤去	再使用しない	2	個	1,970	3,940	
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	量水器ﾎﾞｯｸｽ 13- 20	1	か所	4,320	4,320	
計					117,425	

衛生設備工事	3号棟			屋外給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		448,840	別紙 00-0038
試掘	深 600	2	か所	11,800	23,600	
試掘	深 300	7	か所	5,900	41,300	
土工事	機械堀方　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	37.82	m3	2,170	82,069.4	
土工事	機械埋戻し　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	29.37	m3	4,150	121,885.5	
土工事	山砂の類　－	8.45	m3	10,700	90,415	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	8.45	m3	10,600	89,570	
計					448,839.9	
残土処分費		1	式		18,252	別紙 00-0039
残土処分費	投棄料(阪南2区)	8.45	m3	2,160	18,252	
計					18,252	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事	3号棟			屋外給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装費		1	式		239,772	別紙 00-0040
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	機械舗装 D(車道)	45.24	㎡	5,300	239,772	
計					239,772	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		252,620	別紙 00-0041
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ　厚100mm　(m) －	100.7		500	50,350	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m3) －	2.26		7,070	15,978.2	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3) －	15.83		2,550	40,366.5	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　5.5km以下	2.26	m3	3,210	7,254.6	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　27.0km以下	15.83	m3	8,760	138,670.8	
計					252,620.1	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事		3号棟			屋外給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		362,048	別紙 00-0042
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ投棄料	2.26	m3	4,700	10,622	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	路盤材投棄料	15.83	m3	22,200	351,426	
計					362,048	
廃棄物処分費		1	式		1,009	別紙 00-0043
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	50A	21.8	m	39	850.2	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	20A	17.6	m	9	158.4	
計					1,008.6	
有価材		1	式		▲10,800	別紙 00-0044
銑ﾀﾞﾗｲ		0.4	t	▲27,000	▲10,800	
計					▲10,800	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事		3号棟			屋外排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	（再使用しない）	1	式		114,900	別紙 00-0045
ﾋｭｰﾑ管撤去 再使用しない(ｺﾝｸﾘｰﾄ保護解体別途)	150A	19	m	3,010	57,190	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(二)撤去 再使用しない	土工除く SC-2(H 500)	1	か所	10,300	10,300	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(二)撤去 再使用しない	土工除く SC-2(H 600)	1	か所	11,300	11,300	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(二)撤去 再使用しない	土工除く SC-3(H 700)	1	か所	19,900	19,900	
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	ﾏﾝﾎｰﾙOMM450	2	か所	5,090	10,180	
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	ﾏﾝﾎｰﾙOMM600	1	か所	6,030	6,030	
計					114,900	
土工事		1	式		66,802	別紙 00-0046
土工事	機械堀方　ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3	10.57	m3	2,170	22,936.9	
土工事	機械埋戻し　ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3	10.57	m3	4,150	43,865.5	
計					66,802.4	

衛生設備工事	3号棟				屋外排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		30,024	別紙 00-0047
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0.47	m3	50,000	23,500	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.47	m3	7,460	3,506.2	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　17.0km以下	0.47	m3	6,420	3,017.4	
計					30,023.6	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		1,998	別紙 00-0048
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ投棄料	0.47	m3	4,250	1,997.5	
計					1,997.5	
有価材		1	式		▲2,970	別紙 00-0049
銑ﾀﾞﾗｲ		0.11	t	▲27,000	▲2,970	
計					▲2,970	

給水設備

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	地下式消火栓（ﾎﾞｯｸｽ共）	φ75	式	1	324,000	323,737.29	有り	代価表　0001
	ﾓﾙﾀﾙ閉塞	HP150A	か所	1	5,430	5,427.14	有り	代価表　0002

給水設備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	地下式消火栓（ﾎﾞｯｸｽ共）	φ75	式	1			324,000		代価表 0001
01	屋外地下式消火栓	単口 75×65 副弁付	個	1	1	124,573.6	124,573.6		
02	地下式消火栓ﾎﾞｯｸｽ	単口	か所	1	1	120,948.46	120,948.46		
03	地下式消火栓基礎		基	1	1	5,030.51	5,030.51		
04	K形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(粉体塗装)ﾎﾞﾘｽﾘｰﾌﾞ共	ﾌﾗﾝｼﾞ付短管(押輪別) 75A×100L	個	1	1	18,594	18,594		
05	消火栓ﾍﾞﾝﾄﾞ	鋳鉄管用 75A*90°	個	1	1	31,538.24	31,538.24		
06	K形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(粉体塗装)ﾎﾞﾘｽﾘｰﾌﾞ共	短管2号(押輪別) 75A	個	1	1	23,052.48	23,052.48		
	計						323,737.29		
	ﾓﾙﾀﾙ閉塞	HP150A	か所	1			5,430		代価表 0002
01	ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修	600角以下	か所	1	1	5,427.14	5,427.14		
	計						5,427.14		

○は「その他」の率対象