令和７年９月

工 事 名 称 大阪府営堺宮園第３期住宅（建て替え）造園工事（第１工区）

総工事費 ￥１４，８０９，３００

工事価格 ￥１３，４６３，０００

工 事 概 要 （工事場所：堺市中区宮園町 ）
造園工事一式 中高木　200本、低木　532株、地被類　146.6㎡ 芝張り　429.2㎡、耐圧芝　241.4㎡ 公　　告　　日　R7.9.4 入札書の開札日　R7.9.25 (工期)約　4.2　ヶ月

請負業者名			
請負金額￥		工期	契約締結日　～　R8.2.18

NO. 1　　大　　阪　　府

名　　称	単位	金額(円)	小計(円)	備　　考
1, 直接工事費				
[1]　植栽工事	一式	10,127,778		
[2]				
[3]				
[4]				
[5]				
[6]				
小　　計			10,127,778	
2. 共　通　費				
共通仮設費	一式	731,974		
現場管理費	一式	1,210,449		経費率　合計
一般管理費等	一式	1,392,799		26.50%
				（契約保証費率除く）
小　　計			3,335,222	
3. 工事価格　（1＋2）			13,463,000	
4. 消費税相当額	一式		1,346,300	税率10%
5. 総工事費　（3＋4）			14,809,300	

［１］　共 通 仮 設 費

A、共通仮設費の積上げ分（設備除く）

(1)準備費		一式	0
(2)仮設物資等積上げ分	別紙内訳	一式	0
(3)イメージアップ費等		一式	0
(4)その他		一式	393,000
(1)～(4)の計	A、		393,000

B、　率算定の直接工事費
（直工-C(イ+ハ+ニ+ホ)）　9,684,978
対象直接工事費
（直工-C´-D）　9,684,978

● Bに対する共通仮設費率
α　3.50%
B×α
B'　338,974

C、共通仮設費・現場管理費対象外

イ、処分費等	442,800
ロ、リース料	0
ハ、工事排水料金	0
ニ、各種負担金等	0
ホ、ガス設備工事	0
ヘ、申請費	0
イ ～ ヘ の計　C´、	442,800

D、その他工事

イ、舗装工事	0
ロ、撤去工事	0
ハ、設備工事	0
ニ、その他工事	
イ ～ ニ の計　D、	0

● Dに対する共通仮設費率
α　1.00%
D×α
D'　0

E、共通仮設費（A＋B'＋D'）　**共 通 仮 設 費　731,974**

［２］　現 場 管 理 費 ・ 一 般 管 理 費 等

F、　率算定の純工事費
（直工+共仮E-C(イ+ハ+ニ+ホ)）　F、　10,416,952

G、　対象純工事費
（直工＋E－C'-D-D'）　10,416,952

● Fに対する現場管理費率
β　11.50%

● Gに対する現場管理費率
β×1.01（法定外の保険料等の補正）
β^2　11.62%
G×β^2
G'　1,210,449

H、その他工事の純工事費及び申請費
（D＋D'+C(ヘ)）　H、　0

● Hに対する現場管理費率
β　2.00%
H×β
H'　0

I、現場管理費のその他積上げ部分

	単位	金額
（1）　その他積上げ　内訳別紙	一式	0

J、（G'＋H'+I）　**現 場 管 理 費　1,210,449**

K、　植栽工事の工事原価
（G ＋ G'）　11,627,401

L、その他工事及び申請費の工事原価
（H ＋ H'）　0

M、現場管理費のその他積上げ工事原価
（I）　0

N、一般管理費等のその他積上げ部分

	単位	金額
（1）その他積上げ　内訳別紙	一式	0
	計 N'	0

O、すべての工事原価
K＋L＋M＋C(イ+ロ+ホ)　12,070,201

◎ Oに対する一般管理費等率
γ　11.50%

P、契約保証費　一般管理費等の補正値　0.04%
※　必要有り

◎ （O－C(ヘ)×1.02）　×　補正値
P'　4,828

Q、(O-C(ヘ)×1.02)×　γ　＋　N'　＋　P'　一 般 管 理 費 等　1,392,901

数値処理　-102

数値処理後小計　**一 般 管 理 費 等　1,392,799**

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
植栽工事(1工区)	1	式	10,127,778	
計			10,127,778	

植栽工事(1工区)

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
植栽	1	式	9,104,828	
発生材処理	1	式	1,022,950	
計			10,127,778	

植栽工事(1工区)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
植栽		1	式	9,104,828	
計				9,104,828	
発生材処理		1	式	1,022,950	
計				1,022,950	

植栽工事　細目別内訳

植栽工事(1工区)		植栽				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹﾔｷ	W1.5　H4.5　C0.12	8	本	34,400	275,200	代価表　0002
ﾓﾁﾉｷ	W0.8　H3.0　C0.15	3	本	35,500	106,500	代価表　0003
ｲﾛﾊﾓﾐｼﾞ	W1.0　H3.0　C0.15	10	本	34,400	344,000	代価表　0004
ｸｽﾉｷ	W1.8　H4.0　C0.4	6	本	142,000	852,000	代価表　0005
ｼﾗｶｼ	W0.8　H3.0　C0.15	10	本	30,000	300,000	代価表　0006
ｴｺﾞﾉｷ	W0.8　H3.0　C0.12	3	本	19,500	58,500	代価表　0007
ﾕｽﾞﾘﾊ	W0.8　H2.0	11	本	11,000	121,000	代価表　0008
ｶｸﾚﾐﾉ	W0.5　H1.5	14	本	5,540	77,560	代価表　0009
ｶﾅﾒﾓﾁ	W0.3　H1.2	94	本	3,770	354,380	代価表　0010
ｻｻﾞﾝｶ	W0.5　H2.0	6	本	9,730	58,380	代価表　0011
ﾔﾌﾞﾂﾊﾞｷ	W0.5　H1.8	12	本	10,100	121,200	代価表　0012
ｻﾙｽﾍﾞﾘ	W1.0　H2.5　C0.12	5	本	16,400	82,000	代価表　0013
ﾊﾅﾐｽﾞｷ(赤)	W0.6　H2.5　C0.1	12	本	24,100	289,200	代価表　0014
ﾔﾏﾎﾞｳｼ	W1.0　H2.5　C0.12	3	本	18,600	55,800	代価表　0015
ﾓｯｺｸ	H2.0	3	本	14,300	42,900	代価表　0016

植栽工事　細目別内訳

植栽工事(1工区)		植栽				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ	W0.4　H0.4	152	本	1,110	168,720	代価表　0017
ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ	W0.　H0.4	150	本	1,110	166,500	代価表　0018
ｱｵｷ	W0.3　H0.5	230	本	1,540	354,200	代価表　0019
ｵﾀﾌｸﾅﾝﾃﾝ	30ﾎﾟｯﾄ/㎡	29	㎡	18,000	522,000	代価表　0020
ﾌｲﾘﾔﾌﾞﾗﾝ	35ﾎﾟｯﾄ/㎡	15.3	㎡	15,900	243,270	代価表　0021
ﾋﾍﾞﾘｶﾑﾋﾃﾞｺｰﾄ	25ﾎﾟｯﾄ/㎡	19.6	㎡	9,280	181,888	代価表　0022
ｸﾏﾘｭｳ	50ﾎﾟｯﾄ/㎡	82.7	㎡	9,500	785,650	代価表　0023
高麗芝		671	㎡	2,590	1,737,890	代価表　0024
立札 標準図4-3		26	基	4,300	111,800	
樹木ﾌﾟﾚｰﾄ（A） 標準図4-2		200	枚	610	122,000	
生垣 標準図4-4		47	m	1,600	75,200	
一本支柱 標準図4-6		46	基	1,280	58,880	
鳥居型二本支柱 標準図4-7		60	基	5,400	324,000	
植栽土	真砂土	197	m3	5,430	1,069,710	代価表　0025
植栽機械運搬 (ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3	1	往復	44,500	44,500	

植栽工事　細目別内訳

植栽工事(1工区)		植栽				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
計					9,104,828	

植栽工事　細目別内訳

植栽工事(1工区)		発生材処理				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 19.5km以下	205	m3	2,830	580,150	代価表　0026
建設発生土処分	投棄料	205	m3	2,160	442,800	
計					1,022,950	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
交通誘導員	1人　1ヶ月程度	1	式		393,000	代価表　0027
計					393,000	

代価表一覧

植栽

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	ｹﾔｷ	W1.5 H4.5 C0.12	本	1	34,400	34,374.43	有り	代価表 0002
	ﾓﾁﾉｷ	W0.8 H3.0 C0.15	本	1	35,500	35,474.43	有り	代価表 0003
	ｲﾛﾊﾓﾐｼﾞ	W1.0 H3.0 C0.15	本	1	34,400	34,374.43	有り	代価表 0004
	ｸｽﾉｷ	W1.8 H4.0 C0.4	本	1	142,000	142,187.96	有り	代価表 0005
	ｼﾗｶｼ	W0.8 H3.0 C0.15	本	1	30,000	29,974.43	有り	代価表 0006
	ｴｺﾞﾉｷ	W0.8 H3.0 C0.12	本	1	19,500	19,503.73	有り	代価表 0007
	ﾕｽﾞﾘﾊ	W0.8 H2.0	本	1	11,000	10,964.46	有り	代価表 0008
	ｶｸﾚﾐﾉ	W0.5 H1.5	本	1	5,540	5,541.74	有り	代価表 0009
	ｶﾅﾒﾓﾁ	W0.3 H1.2	本	1	3,770	3,770.42	有り	代価表 0010
	ｻｻﾞﾝｶ	W0.5 H2.0	本	1	9,730	9,734.46	有り	代価表 0011
	ﾔﾌﾞﾂﾊﾞｷ	W0.5 H1.8	本	1	10,100	10,051.74	有り	代価表 0012
	ｻﾙｽﾍﾞﾘ	W1.0 H2.5 C0.12	本	1	16,400	16,441.95	有り	代価表 0013
	ﾊﾅﾐｽﾞｷ(赤)	W0.6 H2.5 C0.1	本	1	24,100	24,141.95	有り	代価表 0014
	ﾔﾏﾎﾞｳｼ	W1.0 H2.5 C0.12	本	1	18,600	18,641.95	有り	代価表 0015
	ﾓｯｺｸ	H2.0	本	1	14,300	14,334.46	有り	代価表 0016

代価表一覧

植栽

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	ﾋﾗﾄﾞｳｽﾞｼﾞ	W0.4 H0.4	本	1	1,110	1,106.66	有り	代価表 0017
	ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ	W0. H0.4	本	1	1,110	1,106.66	有り	代価表 0018
	ｱｵｷ	W0.3 H0.5	本	1	1,540	1,544.46	有り	代価表 0019
	ｵﾀﾌｸﾅﾝﾃﾝ	30ﾎﾟｯﾄ/㎡	㎡	1	18,000	18,023.87	有り	代価表 0020
	ﾌｨﾘﾔﾌﾞﾗﾝ	35ﾎﾟｯﾄ/㎡	㎡	1	15,900	15,868.87	有り	代価表 0021
	ﾋﾍﾞﾘｶﾑﾋﾃﾞｺｰﾄ	25ﾎﾟｯﾄ/㎡	㎡	1	9,280	9,278.87	有り	代価表 0022
	ﾀﾏﾘｭｳ	50ﾎﾟｯﾄ/㎡	㎡	1	9,500	9,503.87	有り	代価表 0023
	高麗芝		㎡	1	2,590	2,591.11	有り	代価表 0024
	植栽土	真砂土	m3	1	5,430	5,430	有り	代価表 0025

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 19.5km以下	ｍ3	1	2,830	2,832.01	有り	代価表　0026
	交通誘導員	1人　1ヶ月程度	式	1	393,000	393,120	有り	代価表　0027

代価表

植栽

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｹﾔｷ	W1.5 H4.5 C0.12	本	1			34,400		代価表 0002
01	ｹﾔｷ	W2.0 H4.5 C0.12	本	1	1	19,800	19,800		
02	植付け（高木）標準図4-1	幹周 15～20cm未満 改良仕様C	本	1	1	14,574.43	14,574.43		
	計						34,374.43		
	ﾓﾁﾉｷ	W0.8 H3.0 C0.15	本	1			35,500		代価表 0003
01	ﾓﾁﾉｷ	W0.8 H3.0 C0.15	本	1	1	20,900	20,900		
02	植付け（高木）標準図4-1	幹周 15～20cm未満 改良仕様C	本	1	1	14,574.43	14,574.43		
	計						35,474.43		
	ｲﾛﾊﾓﾐｼﾞ	W1.0 H3.0 C0.15	本	1			34,400		代価表 0004
01	ｲﾛﾊﾓﾐｼﾞ	W1.0 H3.0 C0.15	本	1	1	19,800	19,800		
02	植付け（高木）標準図4-1	幹周 15～20cm未満 改良仕様C	本	1	1	14,574.43	14,574.43		
	計						34,374.43		

代価表

植栽

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｸｽﾉｷ	W1.8 H4.0 C0.4	本	1			142,000		代価表 0005
01	ｸｽﾉｷ	W1.8 H4.0 C0.4	本	1	1	121,000	121,000		
02	植付け（高木）標準図4-1	幹周 35～45cm未満 改良仕様C	本	1	1	21,187.96	21,187.96		
	計						142,187.96		
	ｼﾗｶｼ	W0.8 H3.0 C0.15	本	1			30,000		代価表 0006
01	ｼﾗｶｼ	W0.8 H3.0 C0.15	本	1	1	15,400	15,400		
02	植付け（高木）標準図4-1	幹周 15～20cm未満 改良仕様C	本	1	1	14,574.43	14,574.43		
	計						29,974.43		
	ｴｺﾞﾉｷ	W0.8 H3.0 C0.12	本	1			19,500		代価表 0007
01	ｴｺﾞﾉｷ	W0.8 H3.0 C0.12	本	1	1	11,000	11,000		
02	植付け（高木）標準図4-1	幹周 10～15cm未満 改良仕様C	本	1	1	8,503.73	8,503.73		
	計						19,503.73		

○は「その他」の率対象

植栽

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾕｽﾞﾘﾊ	W0.8 H2.0	本	1			11,000		代価表 0008
01	ﾕｽﾞﾘﾊ	W0.8 H2.0	本	1	1	6,930	6,930		
02	植付け（中木）標準図4-1	樹高 200～250cm未満 改良仕様C	本	1	1	4,034.46	4,034.46		
	計						10,964.46		
	ｶｸﾚﾐﾉ	W0.5 H1.5	本	1			5,540		代価表 0009
01	ｶｸﾚﾐﾉ	W0.5 H1.5	本	1	1	3,570	3,570		
02	植付け（中木）標準図4-1	樹高 150～200cm未満 改良仕様C	本	1	1	1,971.74	1,971.74		
	計						5,541.74		
	ｶﾅﾒﾓﾁ	W0.3 H1.2	本	1			3,770		代価表 0010
01	ｶﾅﾒﾓﾁ	W0.3 H1.2	本	1	1	1,990	1,990		
02	植付け（中木）標準図4-1	樹高 100～150cm未満 改良仕様C	本	1	1	1,780.42	1,780.42		
	計						3,770.42		

代価表

植栽

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｻｻﾞﾝｶ	W0.5 H2.0	本	1			9,730		代価表 0011
01	ｻｻﾞﾝｶ	W0.5 H2.0	本	1	1	5,700	5,700		
02	植付け（中木）標準図4-1	樹高 200～250cm未満 改良仕様C	本	1	1	4,034.46	4,034.46		
	計						9,734.46		
	ﾔﾌﾞﾂﾊﾞｷ	W0.5 H1.8	本	1			10,100		代価表 0012
01	ﾔﾌﾞﾂﾊﾞｷ	W0.5 H1.8	本	1	1	8,080	8,080		
02	植付け（中木）標準図4-1	樹高 150～200cm未満 改良仕様C	本	1	1	1,971.74	1,971.74		
	計						10,051.74		
	ｻﾙｽﾍﾞﾘ	W1.0 H2.5 C0.12	本	1			16,400		代価表 0013
01	ｻﾙｽﾍﾞﾘ	W1.0 H2.5 C0.12	本	1	1	12,100	12,100		
02	植付け（中木）標準図4-1	樹高 250～300cm未満 改良仕様C	本	1	1	4,341.95	4,341.95		
	計						16,441.95		

○は「その他」の率対象

植栽

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾊﾅﾐｽﾞｷ(赤)	W0.6 H2.5 C0.1	本	1			24,100		代価表 0014
01	ﾊﾅﾐｽﾞｷ(赤)	W0.6 H2.5 C0.1	本	1	1	19,800	19,800		
02	植付け（中木）標準図4-1	樹高 250～300cm未満 改良仕様C	本	1	1	4,341.95	4,341.95		
	計						24,141.95		
	ﾔﾏﾎﾞｳｼ	W1.0 H2.5 C0.12	本	1			18,600		代価表 0015
01	ﾔﾏﾎﾞｳｼ	W1.0 H2.5 C0.12	本	1	1	14,300	14,300		
02	植付け（中木）標準図4-1	樹高 250～300cm未満 改良仕様C	本	1	1	4,341.95	4,341.95		
	計						18,641.95		
	ﾓｯｺｸ	H2.0	本	1			14,300		代価表 0016
01	ﾓｯｺｸ	H2.0	本	1	1	10,300	10,300		
02	植付け（中木）標準図4-1	樹高 200～250cm未満 改良仕様C	本	1	1	4,034.46	4,034.46		
	計						14,334.46		

代価表

植栽

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ	W0.4 H0.4	本	1			1,110		代価表 0017
01	ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ	W0.4 H0.4	本	1	1	710	710		
02	植付け（低木）標準図4-1	樹高 30～50cm未満 改良仕様C	本	1	1	396.66	396.66		
	計						1,106.66		
	ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ	W0. H0.4	本	1			1,110		代価表 0018
01	ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ	W0.3 H0.4	本	1	1	710	710		
02	植付け（低木）標準図4-1	樹高 30～50cm未満 改良仕様C	本	1	1	396.66	396.66		
	計						1,106.66		
	ｱｵｷ	W0.3 H0.5	本	1			1,540		代価表 0019
01	ｱｵｷ	W0.3 H0.5	本	1	1	930	930		
02	植付け（中木）標準図4-1	樹高 50～80cm未満 改良仕様C	本	1	1	614.46	614.46		
	計						1,544.46		

○は「その他」の率対象

代価表

植栽

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ｵﾀﾌｸﾅﾝﾃﾝ	30ﾎﾟｯﾄ/㎡	㎡	1			18,000		代価表 0020
01	ｵﾀﾌｸﾅﾝﾃﾝ	30ﾎﾟｯﾄ/㎡	ﾎﾟｯﾄ	30	1	510	15,300		
02	地被類植付工		鉢	30	1	39	1,170		
03	土壌改良費（地被部分） 標準図4-1	植付手間別途 改良仕様C	㎡	1	1	1,553.87	1,553.87		
	計						18,023.87		
	ﾌｲﾘﾔﾌﾟﾗﾝ	35ﾎﾟｯﾄ/㎡	㎡	1			15,900		代価表 0021
01	ﾌｲﾘﾔﾌﾟﾗﾝ	35ﾎﾟｯﾄ/㎡	ﾎﾟｯﾄ	35	1	370	12,950		
02	地被類植付工		鉢	35	1	39	1,365		
03	土壌改良費（地被部分） 標準図4-1	植付手間別途 改良仕様C	㎡	1	1	1,553.87	1,553.87		
	計						15,868.87		

代価表

植栽

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ﾋﾍﾞﾘｶﾑﾋﾃﾞｺｰﾄ	25ﾎﾟｯﾄ/㎡	㎡	1			9,280		代価表 0022
01	ﾋﾍﾞﾘｶﾑﾋﾃﾞｺｰﾄ	25ﾎﾟｯﾄ/㎡	ﾎﾟｯﾄ	25	1	270	6,750		
02	地被類植付工		鉢	25	1	39	975		
03	土壌改良費（地被部分） 標準図4-1	植付手間別途 改良仕様C	㎡	1	1	1,553.87	1,553.87		
	計						9,278.87		
	ﾀﾏﾘｭｳ	50ﾎﾟｯﾄ/㎡	㎡	1			9,500		代価表 0023
01	ﾀﾏﾘｭｳ	50ﾎﾟｯﾄ/㎡	ﾎﾟｯﾄ	50	1	120	6,000		
02	地被類植付工		鉢	50	1	39	1,950		
03	土壌改良費（地被部分） 標準図4-1	植付手間別途 改良仕様C	㎡	1	1	1,553.87	1,553.87		
	計						9,503.87		
	高麗芝		㎡	1			2,590		代価表 0024
01	芝貼 標準図4-5	日地張り(A) 平面 植付手間・土壌改良A種共	㎡	1	1	2,591.11	2,591.11		
	計						2,591.11		

○は「その他」の率対象

植栽

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	植栽土	真砂土	m3	1			5,430		代価表 0025
01	真砂土	④富田林・鳳土木管内 現場着価格	m3	1	1	4,512	4,512		
02	盛土(A種)	購入土別途	m3	1	1	918	918		
	計						5,430		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 19.5km以下	m3	1			2,830		代価表 0026
01	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	1	2,832.01	2,832.01		
	計						2,832.01		
	交通誘導員	1人 1ヶ月程度	式	1			393,000		代価表 0027
01	交通誘導員	昼間 B －	人月	1	1	393,120	393,120		
	計						393,120		

○は「その他」の率対象