令和７年９月

工 事 名 称 大阪府営羽曳野古市住宅（建て替え）造園工事

総工事費 ￥８，８５３，９００

工事価格 ￥８，０４９，０００

工 事 概 要 （工事場所：羽曳野市古市 ）
植栽工事一式 中高木：30本　低木：1,961株 地被類：1,188ポット　芝貼：242.8㎡ 公　　告　　日　R7.9.18 入札書の開札日　R7.10.8 (工期)約　4.0　ヶ月

請負業者名				
請負金額￥		工期	契約締結日　～	R8.2.25

NO. 1　　大　　阪　　府

名　　称	単位	金額(円)	小計(円)	備　　考
1, 直接工事費				
[1]　植栽工事	一式	6,270,936		
[2]				
[3]				
[4]				
[5]				
[6]				
小　　計			6,270,936	
2. 共　通　費				
共通仮設費	一式	213,291		
現場管理費	一式	732,910		経費率　合計
一般管理費等	一式	831,863		26.50%
				（契約保証費率除く）
小　　計			1,778,064	
3. 工事価格（1＋2）			8,049,000	
4. 消費税相当額	一式		804,900	税率10%
5. 総工事費（3＋4）			8,853,900	

［１］　共 通 仮 設 費

A、共通仮設費の積上げ分（設備除く）

(1)準備費		一式	0
(2)仮設物資等積上げ分	別紙内訳	一式	0
(3)イメージアップ費等		一式	0
(4)その他		一式	0
(1)～(4)の計	A、		0

B、 率算定の直接工事費
(直工-C(イ+ハ+ニ+ホ)) 6,094,032
対象直接工事費
(直工-C´-D) 6,094,032

● Bに対する共通仮設費率
α 3.50%
B×α
B' 213,291

C、共通仮設費・現場管理費対象外

イ、処分費等	176,904
ロ、リース料	0
ハ、工事排水料金	0
ニ、各種負担金等	0
ホ、ガス設備工事	0
ヘ、申請費	0
イ ～ ヘ の計 C´、	176,904

D、その他工事

イ、舗装工事	0
ロ、撤去工事	0
ハ、設備工事	0
ニ、その他工事	
イ ～ ニ の計 D、	0

● Dに対する共通仮設費率
α 1.00%
D×α
D' 0

E、共通仮設費(A+B'+D') **共 通 仮 設 費 213,291**

［２］　現 場 管 理 費 ・ 一 般 管 理 費 等

F、 率算定の純工事費
(直工+共仮E-C(イ+ハ+ニ+ホ)) F、 6,307,323

G、 対象純工事費
(直工+E-C'-D-D') 6,307,323

● Fに対する現場管理費率
β 11.50%

● Gに対する現場管理費率
β×1.01(法定外の保険料等の補正)
β^2 11.62%
G×β^2
G' 732,910

H、その他工事の純工事費及び申請費
(D+D'+C(ヘ)) H、 0

● Hに対する現場管理費率
β 2.00%
H×β
H' 0

I、現場管理費のその他積上げ部分

	単位	金額
(1) その他積上げ 内訳別紙	一式	0

J、(G'+H'+I) **現 場 管 理 費 732,910**

K、 植栽工事の工事原価
(G + G') 7,040,233

L、その他工事及び申請費の工事原価
(H + H') 0

M、現場管理費のその他積上げ工事原価
(I) 0

N、一般管理費等のその他積上げ部分

	単位	金額
(1) その他積上げ 内訳別紙	一式	0
	計	
	N'	0

O、すべての工事原価
K+L+M+C(イ+ロ+ホ) 7,217,137

◎ Oに対する一般管理費等率
γ 11.50%

P、契約保証費 一般管理費等の補正値 0.04%
※ 必要有り

◎ (O-C(ヘ)×1.02) × 補正値
P' 2,886

Q、(O-C(ヘ)×1.02)× γ + N' + P' 一 般 管 理 費 等 832,856

数値処理 -993

数値処理後小計 **一 般 管 理 費 等 831,863**

直接工事費　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
公園整備工事	1	式	6,270,936	
計			6,270,936	

公園整備工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
造園工事（羽曳野市公園）	1	式	4,319,600	
造園工事（府営住宅）	1	式	683,870	
造園工事（下開保育園仮設駐車場）	1	式	336,280	
その他	1	式	931,186	
計			6,270,936	

公園整備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
造園工事（羽曳野市公園）	植栽	1	式	4,319,600	
計				4,319,600	
造園工事（府営住宅）	植栽	1	式	683,870	
計				683,870	
造園工事（下開保育園仮設駐車場）	植栽	1	式	336,280	
計				336,280	
その他		1	式	931,186	
計				931,186	

直接工事費　細目別内訳

公園整備工事		造園工事（羽曳野市公園）			植栽	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(常緑樹高木)						
ｸｽﾉｷ	H5.0　C0.5　W1.8	1	本	59,000	59,000	代価表　0001
ﾔﾏﾓﾓ	H5.0　C0.6　W2.0	1	本	419,000	419,000	代価表　0002
ﾔﾏﾎﾞｳｼ	H3.5　C0.18 W1.0	1	本	43,900	43,900	代価表　0003
ｿﾖｺﾞ	H2.5　株立物	8	本	35,900	287,200	代価表　0004
(落葉樹高木)						
ｶﾂﾗ	H3.5　C0.15 W1.2	1	本	28,500	28,500	代価表　0007
ﾊﾅﾐｽﾞｷ（白）	H3.5　C0.18 W1.0	10	本	92,300	923,000	代価表　0008
ﾄｳｶｴﾃﾞ	H3.5　C0.15 W1.2	3	本	28,500	85,500	代価表　0009
(低木類)						
(低木混植1)						
ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ	H0.5　W0.5	128	株	1,440	184,320	代価表　0010
ｷﾘｼﾏﾂﾂｼﾞ	H0.5　W0.4	128	株	1,440	184,320	代価表　0011
ｱﾍﾞﾘｱ	H0.6　W0.4	128	株	1,310	167,680	代価表　0012
(低木混植2)						

直接工事費　細目別内訳

公園整備工事		造園工事（羽曳野市公園）			植栽	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾕｷﾔﾅｷﾞ	H0.4　2本立	150	株	850	127,500	代価表　0013
ﾚﾝｷﾞｮｳ	H0.4　2本立	150	株	850	127,500	代価表　0014
ｱｼﾞｻｲ	H0.5　3本立	150	株	1,250	187,500	代価表　0015
(低木混植3)						
ｱｵｷ	H0.5　W0.3	270	株	1,490	402,300	代価表　0016
ｺｸﾁﾅｼ	H0.2　W0.2	270	株	660	178,200	代価表　0017
ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ	H0.5　W0.4	150	株	1,500	225,000	代価表　0018
(地被類)						
ｶﾏﾘｭｳ	5芽立　7.5cm　36株/㎡	22	㎡	6,890	151,580	代価表　0019
ｺｳﾗｲｼﾊﾞ	目地貼	135	㎡	2,590	349,650	代価表　0021
(その他)						
鳥居型三本支柱		2	基	8,050	16,100	代価表　0005
鳥居型二本支柱		23	基	5,400	124,200	代価表　0006
樹木ﾌﾟﾚｰﾄ（A）		25	枚	610	15,250	代価表　0034
樹木ﾌﾟﾚｰﾄ（B）		30	基	1,080	32,400	代価表　0035

直接工事費　細目別内訳

公園整備工事		造園工事（羽曳野市公園）			植栽	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					4,319,600	

直接工事費　細目別内訳

公園整備工事		造園工事（府営住宅）			植栽	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(中高木)						
ﾊﾅﾐｽﾞｷ(白)	H2.5　C0.1　W0.6	2	本	23,700	47,400	代価表　0025
ｻﾙｽﾍﾞﾘ	H2.5　C0.12　W1.0	1	本	20,400	20,400	代価表　0026
ﾔﾏﾎﾞｳｼ	H2.0　W0.8	2	本	8,440	16,880	代価表　0027
(低木)						
ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ	H0.4　W0.4	145	株	1,070	155,150	代価表　0029
ｺﾃﾞﾏﾘ	H0.5　3本立	52	株	1,200	62,400	代価表　0030
(地被類)						
ｶﾏﾘｭｳ	5芽立　7.5cm　36株/㎡	11	㎡	6,890	75,790	代価表　0019
ｺｳﾗｲｼﾊﾞ	目地貼	108	㎡	2,590	279,720	代価表　0021
(その他)						
鳥居型二本支柱		3	基	5,400	16,200	代価表　0006
一本支柱		2	基	1,280	2,560	代価表　0028
樹木ﾌﾟﾚｰﾄ（A）		5	枚	610	3,050	代価表　0034
樹木ﾌﾟﾚｰﾄ（B）		4	基	1,080	4,320	代価表　0035

直接工事費　細目別内訳

公園整備工事		造園工事（府営住宅）			植栽	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					683,870	

直接工事費　細目別内訳

公園整備工事		造園工事（下開保育園仮設駐車場）			植栽	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(低木混植1)						
ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ	H0.5　W0.5	80	株	1,440	115,200	代価表　0010
ｷﾘｼﾏﾂﾂｼﾞ	H0.5　W0.4	80	株	1,440	115,200	代価表　0011
ｱﾍﾞﾘｱ	H0.6　W0.4	80	株	1,310	104,800	代価表　0012
(その他)						
樹木ﾌﾟﾚｰﾄ（B）		1	基	1,080	1,080	代価表　0035
計					336,280	

公園整備工事		その他				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
植栽土	真砂土	73.4	m3	5,430	398,562	代価表　0033
植栽機械運搬(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3	1	往復	44,500	44,500	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 31.5km以下	81.9	m3	3,800	311,220	代価表　0032
建設発生土処分	投棄料	81.9	m3	2,160	176,904	
計					931,186	

代価表一覧

植栽

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	樹木ﾌﾟﾚｰﾄ（B）		基	1	1,080	1,078	有り	代価表　0035

代価表一覧

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	ｸｽﾉｷ	H5.0　C0.5　W1.8	本	1	59,000	59,013.7	有り	代価表　0001
	ﾔﾏﾓﾓ	H5.0　C0.6　W2.0	本	1	419,000	418,504.52	有り	代価表　0002
	ﾔﾏﾎﾞｳｼ	H3.5　C0.18 W1.0	本	1	43,900	43,874.78	有り	代価表　0003
	ｿﾖｺﾞ	H2.5　株立物	本	1	35,900	35,943.13	有り	代価表　0004
	鳥居型三本支柱		基	1	8,050	8,049.65	有り	代価表　0005
	鳥居型二本支柱		基	1	5,400	5,398.34	有り	代価表　0006
	ｶﾂﾗ	H3.5　C0.15 W1.2	本	1	28,500	28,474.78	有り	代価表　0007
	ﾊﾅﾐｽﾞｷ（白）	H3.5　C0.18 W1.0	本	1	92,300	92,274.78	有り	代価表　0008
	ﾄｳｶｴﾃﾞ	H3.5　C0.15 W1.2	本	1	28,500	28,474.78	有り	代価表　0009
	ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ	H0.5　W0.5	株	1	1,440	1,444.66	有り	代価表　0010
	ｷﾘｼﾏﾂﾂｼﾞ	H0.5　W0.4	株	1	1,440	1,444.66	有り	代価表　0011
	ｱﾍﾞﾘｱ	H0.6　W0.4	株	1	1,310	1,314.66	有り	代価表　0012
	ﾕｷﾔﾅｷﾞ	H0.4　2本立	株	1	850	848.35	有り	代価表　0013
	ﾚﾝｷﾞｮｳ	H0.4　2本立	株	1	850	848.35	有り	代価表　0014
	ｱｼﾞｻｲ	H0.5　3本立	株	1	1,250	1,254.66	有り	代価表　0015

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	ｱｵｷ	H0.5　W0.3	株	1	1,490	1,494.66	有り	代価表　0016
	ｺｸﾁﾅｼ	H0.2　W0.2	株	1	660	658.85	有り	代価表　0017
	ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ	H0.5　W0.4	株	1	1,500	1,504.66	有り	代価表　0018
	ﾀﾏﾘｭｳ	5芽立　7.5cm　36株/㎡	㎡	1	6,890	6,894.77	有り	代価表　0019
	ｺｳﾗｲｼﾊﾞ	目地貼	㎡	1	2,590	2,591.11	有り	代価表　0021
	ﾊﾅﾐｽﾞｷ(白)	H2.5　C0.1　W0.6	本	1	23,700	23,689.19	有り	代価表　0025
	ｻﾙｽﾍﾞﾘ	H2.5　C0.12 W1.0	本	1	20,400	20,389.19	有り	代価表　0026
	ﾔﾏﾎﾞｳｼ	H2.0　W0.8	本	1	8,440	8,442.53	有り	代価表　0027
	一本支柱		基	1	1,280	1,283.62	有り	代価表　0028
	ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ	H0.4　W0.4	株	1	1,070	1,068.35	有り	代価表　0029
	ｺﾃﾞﾏﾘ	H0.5　3本立	株	1	1,200	1,204.66	有り	代価表　0030
	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	3,800	3,796.1	有り	代価表　0032
	植栽土	真砂土	m3	1	5,430	5,430	有り	代価表　0033
	樹木ﾌﾟﾚｰﾄ（A）		枚	1	610	614	有り	代価表　0034

代価表

植栽

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	樹木ﾌﾟﾚｰﾄ（B）		基	1			1,080		代価表　0035
01	樹木ﾌﾟﾚｰﾄ（B） 標準図4-2		基	1	1	1,078	1,078		
	計						1,078		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｸｽﾉｷ	H5.0　C0.5　W1.8	本	1			59,000		代価表　0001
01	ｸｽﾉｷ	H5.0　C0.5　W1.8	本	1	1	23,000	23,000		
02	植付け（高木） 標準図4-1	幹周 45～60cm未満 改良仕様A	本	1	1	36,013.7	36,013.7		
	計						59,013.7		
	ﾔﾏﾓﾓ	H5.0　C0.6　W2.0	本	1			419,000		代価表　0002
01	ﾔﾏﾓﾓ	H5.0　C0.6　W2.0	本	1	1	363,000	363,000		
02	植付け（高木） 標準図4-1	幹周 60～75cm未満 改良仕様A	本	1	1	55,504.52	55,504.52		
	計						418,504.52		
	ﾔﾏﾎﾞｳｼ	H3.5　C0.18　W1.0	本	1			43,900		代価表　0003
01	ﾔﾏﾎﾞｳｼ	H3.5　C0.15　W1.0	本	1	1	29,700	29,700		
02	植付け（高木） 標準図4-1	幹周 15～20cm未満 改良仕様A	本	1	1	14,174.78	14,174.78		
	計						43,874.78		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｿﾖｺﾞ	H2.5　株立物	本	1			35,900		代価表　0004
01	ｿﾖｺﾞ	H2.5　株立物	本	1	1	31,900	31,900		
02	植付け（中木） 標準図4-1	樹高 250～300cm未満 改良仕様A	本	1	1	4,043.13	4,043.13		
	計						35,943.13		
	鳥居型三本支柱		基	1			8,050		代価表　0005
01	鳥居型三本支柱 標準図4-7		基	1	1	8,049.65	8,049.65		
	計						8,049.65		
	鳥居型二本支柱		基	1			5,400		代価表　0006
01	鳥居型二本支柱 標準図4-7		基	1	1	5,398.34	5,398.34		
	計						5,398.34		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｶﾂﾗ	H3.5　C0.15 W1.2	本	1			28,500		代価表　0007
01	ｶﾂﾗ	H3.5　C0.15 W1.2	本	1	1	14,300	14,300		
02	植付け（高木） 標準図4-1	幹周 15～20cm未満 改良仕様A	本	1	1	14,174.78	14,174.78		
	計						28,474.78		
	ﾊﾅﾐｽﾞｷ（白）	H3.5　C0.18 W1.0	本	1			92,300		代価表　0008
01	ﾊﾅﾐｽﾞｷ	H3.5　C0.18 W1.0	本	1	1	78,100	78,100		
02	植付け（高木） 標準図4-1	幹周 15～20cm未満 改良仕様A	本	1	1	14,174.78	14,174.78		
	計						92,274.78		
	ﾄｳｶｴﾃﾞ	H3.5　C0.15 W1.2	本	1			28,500		代価表　0009
01	ﾄｳｶｴﾃﾞ	H3.5　C0.15 W1.2	本	1	1	14,300	14,300		
02	植付け（高木） 標準図4-1	幹周 15～20cm未満 改良仕様A	本	1	1	14,174.78	14,174.78		
	計						28,474.78		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ	H0.5　W0.5	株	1			1,440		代価表　0010
01	ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ	H0.5　W0.5	株	1	1	880	880		
02	植付け（中木） 標準図4-1	樹高 50～80cm未満　改良仕様A	本	1	1	564.66	564.66		
	計						1,444.66		
	ｷﾘｼﾏﾂﾂｼﾞ	H0.5　W0.4	株	1			1,440		代価表　0011
01	ｷﾘｼﾏﾂﾂｼﾞ	H0.5　W0.4	株	1	1	880	880		
02	植付け（中木） 標準図4-1	樹高 50～80cm未満　改良仕様A	本	1	1	564.66	564.66		
	計						1,444.66		
	ｱﾍﾞﾘｱ	H0.6　W0.4	株	1			1,310		代価表　0012
01	ｱﾍﾞﾘｱ	H0.6　W0.4	株	1	1	750	750		
02	植付け（中木） 標準図4-1	樹高 50～80cm未満　改良仕様A	本	1	1	564.66	564.66		
	計						1,314.66		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾕｷﾔﾅｷﾞ	H0.4　2本立	株	1			850		代価表　0013
01	ﾕｷﾔﾅｷﾞ	H0.4　2本立	株	1	1	490	490		
02	植付け（低木） 標準図4-1	樹高 30～50cm未満 改良仕様A	本	1	1	358.35	358.35		
	計						848.35		
	ﾚﾝｷﾞｮｳ	H0.4　2本立	株	1			850		代価表　0014
01	ﾚﾝｷﾞｮｳ	H0.4　2本立	株	1	1	490	490		
02	植付け（低木） 標準図4-1	樹高 30～50cm未満 改良仕様A	本	1	1	358.35	358.35		
	計						848.35		
	ｱｼﾞｻｲ	H0.5　3本立	株	1			1,250		代価表　0015
01	ｱｼﾞｻｲ	H0.5　3本立	株	1	1	690	690		
02	植付け（中木） 標準図4-1	樹高 50～80cm未満　改良仕様A	本	1	1	564.66	564.66		
	計						1,254.66		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｵｷ	H0.5 W0.3	株	1			1,490		代価表 0016
01	ｱｵｷ	H0.5 W0.3	株	1	1	930	930		
02	植付け（中木） 標準図4-1	樹高 50～80cm未満 改良仕様A	本	1	1	564.66	564.66		
	計						1,494.66		
	ｺｸﾁﾅｼ	H0.2 W0.2	株	1			660		代価表 0017
01	ｺｸﾁﾅｼ	H0.2 W0.2	株	1	1	330	330		
02	植付け（低木） 標準図4-1	樹高 30cm未満 改良仕様A	本	1	1	328.85	328.85		
	計						658.85		
	ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ	H0.5 W0.4	株	1			1,500		代価表 0018
01	ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ	H0.5 W0.4	株	1	1	940	940		
02	植付け（中木） 標準図4-1	樹高 50～80cm未満 改良仕様A	本	1	1	564.66	564.66		
	計						1,504.66		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀﾏﾘｭｳ	5芽立 7.5cm 36株/㎡	㎡	1			6,890		代価表 0019
01	ﾀﾏﾘｭｳ	5芽立 7.5cm	POT	36	1	120	4,320		
02	地被類植付工		鉢	36	1	39	1,404		
03	土壌改良費（地被部分） 標準図4-1	植付手間別途 改良仕様A	㎡	1	1	1,170.77	1,170.77		
	計						6,894.77		
	ｺｳﾗｲｼﾊﾞ	目地貼	㎡	1			2,590		代価表 0021
01	芝貼 標準図4-5	目地張り(A) 平面 植付手間・土壌改良A種共	㎡	1	1	2,591.11	2,591.11		
	計						2,591.11		
	ﾊﾅﾐｽﾞｷ(白)	H2.5 C0.1 W0.6	本	1			23,700		代価表 0025
01	ﾊﾅﾐｽﾞｷ(白)	H2.5 C0.1 W0.6	本	1	1	15,400	15,400		
02	植付け（高木） 標準図4-1	幹周 10～15cm未満 改良仕様A	本	1	1	8,289.19	8,289.19		
	計						23,689.19		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｻﾙｽﾍﾞﾘ	H2.5 C0.12 W1.0	本	1			20,400		代価表 0026
01	ｻﾙｽﾍﾞﾘ	H2.5 C0.12 W1.0	本	1	1	12,100	12,100		
02	植付け（高木） 標準図4-1	幹周 10～15cm未満 改良仕様A	本	1	1	8,289.19	8,289.19		
	計						20,389.19		
	ﾔﾏﾎﾞｳｼ	H2.0 W0.8	本	1			8,440		代価表 0027
01	ﾔﾏﾎﾞｳｼ	H2.0 W0.8	本	1	1	4,620	4,620		
02	植付け（中木） 標準図4-1	樹高 200～250cm未満 改良仕様A	本	1	1	3,822.53	3,822.53		
	計						8,442.53		
	一本支柱		基	1			1,280		代価表 0028
01	一本支柱 標準図4-6		基	1	1	1,283.62	1,283.62		
	計						1,283.62		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ	H0.4 W0.4	株	1			1,070		代価表 0029
01	ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ	H0.4 W0.4	株	1	1	710	710		
02	植付け（低木） 標準図4-1	樹高 30～50cm未満 改良仕様A	本	1	1	358.35	358.35		
	計						1,068.35		
	ｺﾃﾞﾏﾘ	H0.5 3本立	株	1			1,200		代価表 0030
01	ｺﾃﾞﾏﾘ	H0.5 3本立	株	1	1	640	640		
02	植付け（中木） 標準図4-1	樹高 50～80cm未満 改良仕様A	本	1	1	564.66	564.66		
	計						1,204.66		
	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			3,800		代価表 0032
01	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	3,796.1	3,796.1		
	計						3,796.1		

物件名　大阪府営羽曳野古市住宅（建て替え）造園工事

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	植栽土	真砂土	m3	1			5,430		代価表 0033
01	真砂土	④富田林・鳳土木管内 現場着価格	m3	1	1	4,512	4,512		
02	盛土(A種)	購入土別途	m3	1	1	918	918		
	計						5,430		
	樹木ﾌﾟﾚｰﾄ (A)		枚	1			610		代価表 0034
01	樹木ﾌﾟﾚｰﾄ (A) 標準図4-2		枚	1	1	614	614		
	計						614		

○は「その他」の率対象