令和７年９月

工 事 名 称 大阪府営富田林楠住宅（建て替え）造園工事（第１工区）

総工事費 ￥９，９４７，３００

工事価格 ￥９，０４３，０００

工 事 概 要 （工事場所：富田林市楠 ）
造園工事一式 中高木：15本、低木：1,333株、生垣：167本、 地被類3,414ポット、芝貼：635㎡ 公　　告　　日　R7.9.19 入札書の開札日　R7.10.9 （工期）約　4.0　ヶ月

請負業者名				
請負金額￥		工期	契約締結日　～	R8.2.25

NO. 1　　大　　阪　　府

名　　称	単位	金額(円)	小計(円)	備　　考
1, 直接工事費				
[1]　植栽工事	一式	7,043,560		
[2]				
[3]				
[4]				
[5]				
[6]				
小　　計			7,043,560	
2. 共　通　費				
共通仮設費	一式	239,977		
現場管理費	一式	824,611		経費率　合計
一般管理費等	一式	934,852		26.50%
				（契約保証費率除く）
小　　計			1,999,440	
3. 工事価格　（1＋2）			9,043,000	
4. 消費税相当額	一式		904,300	税率10%
5. 総工事費　（3＋4）			9,947,300	

［１］　共 通 仮 設 費

A、共通仮設費の積上げ分（設備除く）

(1)準備費		一式	0
(2)仮設物資等積上げ分	別紙内訳	一式	0
(3)イメージアップ費等		一式	0
(4)その他		一式	0
(1)～(4)の計	A、		0

B、　率算定の直接工事費
（直工-C(イ+ハ+ニ+ホ)）　6,856,504
対象直接工事費
（直工-C´-D）　6,856,504

● Bに対する共通仮設費率
α　3.50%
B×α
B'　239,977

C、共通仮設費・現場管理費対象外

イ、処分費等	187,056
ロ、リース料	0
ハ、工事排水料金	0
ニ、各種負担金等	0
ホ、ガス設備工事	0
ヘ、申請費	0
イ ～ ヘ の計　C´、	187,056

D、その他工事

イ、舗装工事	0
ロ、撤去工事	0
ハ、設備工事	0
ニ、その他工事	
イ ～ ニ の計　D、	0

● Dに対する共通仮設費率
α　1.00%
D×α
D'　0

E、共通仮設費（A＋B'＋D'）　**共 通 仮 設 費　239,977**

［２］　現 場 管 理 費 ・ 一 般 管 理 費 等

F、　率算定の純工事費
（直工+共仮E-C(イ+ハ+ニ+ホ)）F、　7,096,481

G、　対象純工事費
（直工＋E－C'-D-D'）　7,096,481

● Fに対する現場管理費率
β　11.50%

● Gに対する現場管理費率
β×1.01（法定外の保険料等の補正）
β^2　11.62%
G×β^2
G'　824,611

H、その他工事の純工事費及び申請費
（D＋D'+C(ヘ)）　H、　0

● Hに対する現場管理費率
β　2.00%
H×β
H'　0

I、現場管理費のその他積上げ部分

	単位	金額
(1)　その他積上げ　内訳別紙	一式	0

J、（G'＋H'+I）　**現 場 管 理 費　824,611**

K、　植栽工事の工事原価
（G ＋ G'）　7,921,092

L、その他工事及び申請費の工事原価
（H ＋ H'）　0

M、現場管理費のその他積上げ工事原価
（I）　0

N、一般管理費等のその他積上げ部分

	単位	金額
(1) その他積上げ　内訳別紙	一式	0
	計 N'	0

O、すべての工事原価
K＋L＋M＋C(イ+ロ+ホ)　8,108,148

◎ Oに対する一般管理費等率
γ　11.50%

P、契約保証費　一般管理費等の補正値　0.04%
※　必要有り

◎ （O－C(ヘ)×1.02）×　補正値
P'　3,243

Q、(O-C(ヘ)×1.02)×　γ　＋　N'　＋　P'　一 般 管 理 費 等　935,680

数値処理　-828

数値処理後小計　**一 般 管 理 費 等　934,852**

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
造園工事（第１工区）	1	式	7,043,560	
計			7,043,560	

造園工事（第１工区）

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
土工	1	式	473,470	
植栽	1	式	6,053,954	
発生材処理	1	式	516,136	
計			7,043,560	

造園工事（第１工区）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
土工		1	式	473,470	
計				473,470	
植栽		1	式	6,053,954	
計				6,053,954	
発生材処理		1	式	516,136	
計				516,136	

造園工事　細目別内訳

造園工事（第１工区）		土工				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
客土	客土	79	m3	5,430	428,970	代価表　0001
植栽機械運搬(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3	1	往復	44,500	44,500	
計					473,470	

造園工事　細目別内訳

造園工事（第１工区）		植栽				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ｸｽﾉｷ	H3.0　C0.15　W0.8	2	本	30,700	61,400	代価表　0005
ﾊﾅﾐｽﾞｷ（白）	H2.5　C0.1　W0.6	6	本	19,400	116,400	代価表　0002
ﾊﾅﾐｽﾞｷ（赤）	H2.5　C0.1　W0.6	5	本	23,800	119,000	代価表　0003
ｿﾖｺﾞ	H2.5　W0.7	2	本	18,300	36,600	代価表　0004
ﾍﾞﾆｶﾅﾓﾒﾅ	H1.5　W0.4	167	本	5,280	881,760	代価表　0006
ｱﾍﾞﾘｱ	H0.5　W0.3	136	本	660	89,760	代価表　0007
ﾔﾏﾌﾞｷ	H0.5　W3本立	110	本	1,130	124,300	代価表　0009
ｼﾞﾝﾁｮｳｹﾞ	H0.5　W0.4	179	本	2,060	368,740	代価表　0010
ｺﾃﾞﾏﾘ	H0.5　W3本立	197	本	1,200	236,400	代価表　0012
ｴﾆｼﾀﾞ	H0.8	49	本	1,320	64,680	代価表　0013
ｱｼﾞｻｲ	H0.5　W3本立	79	本	1,250	98,750	代価表　0014
ｷﾘｼﾏﾂﾂｼﾞ	H0.5　W0.4	180	本	1,440	259,200	代価表　0016
ｼﾓﾂｹ	H0.5　W3本立	163	本	1,250	203,750	代価表　0011
ｵｵﾑﾗｻｷﾂﾂｼﾞ	H0.4　W0.4	135	本	990	133,650	代価表　0008
ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ	H0.3　W0.4	105	本	1,020	107,100	代価表　0015

造園工事　細目別内訳

造園工事（第１工区）	植栽					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｵｶﾒﾀﾞｻ	35ﾎﾟｯﾄ/㎡	87.4	㎡	11,600	1,013,840	代価表　0017
ﾋﾟﾝｶﾐﾉｰﾙ	4.4ﾎﾟｯﾄ/㎡	79.7	㎡	2,220	176,934	代価表　0018
ｺｳﾗｲｼﾊﾞ		636	㎡	2,790	1,774,440	代価表　0019
鳥居型二本支柱 標準図4-7		15	基	5,400	81,000	
樹木ﾌﾟﾚｰﾄ（A） 標準図4-2		17	枚	610	10,370	
樹木ﾌﾟﾚｰﾄ（B） 標準図4-2		27	基	1,080	29,160	
生垣 標準図4-4		41.7	m	1,600	66,720	
小計					6,053,954	
計					6,053,954	

造園工事　細目別内訳

造園工事（第１工区）	発生材処理					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 19.5km以下	86.6	m3	3,800	329,080	代価表　0020
建設発生土処分	投棄料	86.6	m3	2,160	187,056	
計					516,136	

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	客土	客土	m3	1	5,430	5,430	有り	代価表　0001
	ﾊﾅﾐｽﾞｷ（白）	H2.5　C0.1　W0.6	本	1	19,400	19,443.13	有り	代価表　0002
	ﾊﾅﾐｽﾞｷ（赤）	H2.5　C0.1　W0.6	本	1	23,800	23,843.13	有り	代価表　0003
	ｿﾖｺﾞ	H2.5　W0.7	本	1	18,300	18,343.13	有り	代価表　0004
	ｸｽﾉｷ	H3.0　C0.15　W0.8	本	1	30,700	30,674.78	有り	代価表　0005
	ﾍﾞﾆｶﾅﾓﾒﾁ	H1.5　W0.4	本	1	5,280	5,284.94	有り	代価表　0006
	ｱﾍﾞﾘｱ	H0.5　W0.3	本	1	660	660	有り	代価表　0007
	ｵｵﾑﾗｷｷﾂﾂｼﾞ	H0.4　W0.4	本	1	990	988.35	有り	代価表　0008
	ﾔﾏﾌﾞｷ	H0.5　W3本立	本	1	1,130	1,134.66	有り	代価表　0009
	ｼﾞﾝﾁｮｳｹﾞ	H0.5　W0.4	本	1	2,060	2,064.66	有り	代価表　0010
	ｼﾓﾂｹ	H0.5　W3本立	本	1	1,250	1,254.66	有り	代価表　0011
	ｺﾃﾞﾏﾘ	H0.5　W3本立	本	1	1,200	1,204.66	有り	代価表　0012
	ｴﾆｼﾀﾞ	H0.8	本	1	1,320	1,319.6	有り	代価表　0013
	ｱｼﾞｻｲ	H0.5　W3本立	本	1	1,250	1,254.66	有り	代価表　0014
	ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ	H0.3　W0.4	本	1	1,020	1,018.35	有り	代価表　0015

代価表一覧

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	ｷﾘｼﾏﾂﾂｼﾞ	H0.5　W0.4	本	1	1,440	1,444.66	有り	代価表　0016
	ｵｶﾒｻﾞｻ	35ﾎﾟｯﾄ/㎡	㎡	1	11,600	11,635.77	有り	代価表　0017
	ﾋﾟﾝｶﾐｿｰﾙ	4.4ﾎﾟｯﾄ/㎡	㎡	1	2,220	2,222.37	有り	代価表　0018
	ｺｳﾗｲｼﾊﾞ		㎡	1	2,790	2,793.18	有り	代価表　0019
	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	3,800	3,796.1	有り	代価表　0020

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	客土	客土	m3	1			5,430		代価表 0001
01	真砂土	④富田林・鳳土木管内 現場着価格	m3	1	1	4,512	4,512		
02	盛土(A種)	購入土別途	m3	1	1	918	918		
	計						5,430		
	ﾊﾅﾐｽﾞｷ（白）	H2.5 C0.1 W0.6	本	1			19,400		代価表 0002
01	ﾊﾅﾐｽﾞｷ（白）	H2.5 C0.1 W0.6	本	1	1	15,400	15,400		
02	植付け（中木） 標準図4-1	樹高 250～300cm未満 改良仕様A	本	1	1	4,043.13	4,043.13		
	計						19,443.13		
	ﾊﾅﾐｽﾞｷ（赤）	H2.5 C0.1 W0.6	本	1			23,800		代価表 0003
01	ﾊﾅﾐｽﾞｷ（赤）	H2.5 C0.1 W0.6	本	1	1	19,800	19,800		
02	植付け（中木） 標準図4-1	樹高 250～300cm未満 改良仕様A	本	1	1	4,043.13	4,043.13		
	計						23,843.13		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｿﾖｺﾞ	H2.5 W0.7	本	1			18,300		代価表 0004
01	ｿﾖｺﾞ	H2.5 W0.7	本	1	1	14,300	14,300		
02	植付け（中木） 標準図4-1	樹高 250～300cm未満 改良仕様A	本	1	1	4,043.13	4,043.13		
	計						18,343.13		
	ｸｽﾉｷ	H3.0 C0.15 W0.8	本	1			30,700		代価表 0005
01	ｸｽﾉｷ	H3.0 C0.15 W0.8	本	1	1	16,500	16,500		
02	植付け（高木） 標準図4-1	幹周 15～20cm未満 改良仕様A	本	1	1	14,174.78	14,174.78		
	計						30,674.78		
	ﾍﾞﾆｶﾅﾓﾒﾁ	H1.5 W0.4	本	1			5,280		代価表 0006
01	ﾍﾞﾆｶﾅﾓﾒﾁ	H1.5 W0.4	本	1	1	3,460	3,460		
02	植付け（中木） 標準図4-1	樹高 150～200cm未満 改良仕様A	本	1	1	1,824.94	1,824.94		
	計						5,284.94		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱﾍﾞﾘｱ	H0.5　W0.3	本	1			660		代価表　0007
01	ｱﾍﾞﾘｱ	H0.5　W0.3	本	1	1	660	660		
02	植付け（中木）標準図4-1	樹高 50～80cm未満　改良仕様A	本	0	1	564.66	0		
	計						660		
	ｵｵﾑﾗｻｷﾂﾂｼﾞ	H0.4　W0.4	本	1			990		代価表　0008
01	ｵｵﾑﾗｻｷﾂﾂｼﾞ	H0.4　W0.4	本	1	1	630	630		
02	植付け（低木）標準図4-1	樹高 30～50cm未満 改良仕様A	本	1	1	358.35	358.35		
	計						988.35		
	ﾔﾏﾌﾞｷ	H0.5　W3本立	本	1			1,130		代価表　0009
01	ﾔﾏﾌﾞｷ	H0.5　W3本立	本	1	1	570	570		
02	植付け（中木）標準図4-1	樹高 50～80cm未満　改良仕様A	本	1	1	564.66	564.66		
	計						1,134.66		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｼﾞﾝﾁｮｳｹﾞ	H0.5　W0.4	本	1			2,060		代価表　0010
01	ｼﾞﾝﾁｮｳｹﾞ	H0.5　W0.4	本	1	1	1,500	1,500		
02	植付け（中木）標準図4-1	樹高 50～80cm未満　改良仕様A	本	1	1	564.66	564.66		
	計						2,064.66		
	ｼﾓﾂｹ	H0.5　W3本立	本	1			1,250		代価表　0011
01	ｼﾓﾂｹ	H0.5　W3本立	本	1	1	690	690		
02	植付け（中木）標準図4-1	樹高 50～80cm未満　改良仕様A	本	1	1	564.66	564.66		
	計						1,254.66		
	ｺﾃﾞﾏﾘ	H0.5　W3本立	本	1			1,200		代価表　0012
01	ｺﾃﾞﾏﾘ	H0.5　W3本立	本	1	1	640	640		
02	植付け（中木）標準図4-1	樹高 50～80cm未満　改良仕様A	本	1	1	564.66	564.66		
	計						1,204.66		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｴﾆｼﾀﾞ	H0.8	本	1			1,320		代価表 0013
01	ｴﾆｼﾀﾞ	H0.8	本	1	1	710	710		
02	植付け（中木）標準図4-1	樹高 80～100cm未満 改良仕様A	本	1	1	609.6	609.6		
	計						1,319.6		
	ｱｼﾞｻｲ	H0.5 W3本立	本	1			1,250		代価表 0014
01	ｱｼﾞｻｲ	H0.5 W3本立	本	1	1	690	690		
02	植付け（中木）標準図4-1	樹高 50～80cm未満 改良仕様A	本	1	1	564.66	564.66		
	計						1,254.66		
	ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ	H0.3 W0.4	本	1			1,020		代価表 0015
01	ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ	H0.3 W0.4	本	1	1	660	660		
02	植付け（低木）標準図4-1	樹高 30～50cm未満 改良仕様A	本	1	1	358.35	358.35		
	計						1,018.35		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｷﾘｼﾏﾂﾂｼﾞ	H0.5 W0.4	本	1			1,440		代価表 0016
01	ｷﾘｼﾏﾂﾂｼﾞ	H0.5 W0.4	本	1	1	880	880		
02	植付け（中木）標準図4-1	樹高 50～80cm未満 改良仕様A	本	1	1	564.66	564.66		
	計						1,444.66		
	ｵｶﾒｻﾞｻ	35ﾎﾟｯﾄ/㎡	㎡	1			11,600		代価表 0017
01	ｵｶﾒｻﾞｻ	35ﾎﾟｯﾄ/㎡	ﾎﾟｯﾄ	35	1	260	9,100		
02	地被類植付工		鉢	35	1	39	1,365		
03	土壌改良費（地被部分）標準図4-1	植付手間別途 改良仕様A	㎡	1	1	1,170.77	1,170.77		
	計						11,635.77		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾋﾟﾝｶﾐﾉｰﾙ	4.4ﾎﾟｯﾄ/㎡	㎡	1			2,220		代価表 0018
01	ﾋﾟﾝｶﾐﾉｰﾙ	4.4ﾎﾟｯﾄ/㎡	鉢	4.4	1	200	880		
02	地被類植付工		鉢	4.4	1	39	171.6		
03	土壌改良費（地被部分） 標準図4-1	植付手間別途 改良仕様A	㎡	1	1	1,170.77	1,170.77		
	計						2,222.37		
	ｺｳﾗｲｼﾊﾞ		㎡	1			2,790		代価表 0019
01	芝貼 標準図4-5	べた張り(B) 法面 植付手間・土壌改良A種共	㎡	1	1	2,793.18	2,793.18		
	計						2,793.18		
	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 19.5km以下	m3	1			3,800		代価表 0020
01	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	3,796.1	3,796.1		
	計						3,796.1		

○は「その他」の率対象