令和７年９月

工 事 名 称 大阪府営富田林楠住宅（建て替え）造園工事（第２工区）

総工事費 ￥５，８４８，７００

工事価格 ￥５，３１７，０００

工 事 概 要 （工事場所：富田林市楠 ）
造園工事一式 中高木：６本、低木：2,042株、地被類2,263ポット 公　　告　　日　R7.9.19 入札書の開札日　R7.10.9 （工期）約　4.0　ヶ月

請負業者名			
請負金額￥		工期	契約締結日　～　R8.2.25

NO. 1　　大　　阪　　府

名　　称	単位	金額(円)	小計(円)	備　　考
1, 直接工事費				
[1]　植栽工事	一式	4,135,983		
[2]				
[3]				
[4]				
[5]				
[6]				
小　　計			4,135,983	
2. 共　通　費				
共通仮設費	一式	142,302		
現場管理費	一式	488,979		経費率　合計
一般管理費等	一式	549,736		26.50%
				（契約保証費率除く）
小　　計			1,181,017	
3. 工事価格（1＋2）			5,317,000	
4. 消費税相当額	一式		531,700	税率10%
5. 総工事費（3＋4）			5,848,700	

［１］　共 通 仮 設 費

A、共通仮設費の積上げ分（設備除く）

(1)準備費		一式	0
(2)仮設物資等積上げ分	別紙内訳	一式	0
(3)イメージアップ費等		一式	0
(4)その他		一式	0
(1)～(4)の計	A、		0

B、 率算定の直接工事費
(直工-C(イ+ハ+ニ+ホ)) 4,065,783
対象直接工事費
(直工-C´-D) 4,065,783

● Bに対する共通仮設費率
α 3.50%
B×α
B' 142,302

C、共通仮設費・現場管理費対象外

イ、処分費等	70,200
ロ、リース料	0
ハ、工事排水料金	0
ニ、各種負担金等	0
ホ、ガス設備工事	0
ヘ、申請費	0
イ～ヘの計 C´、	70,200

D、その他工事

イ、舗装工事	0
ロ、撤去工事	0
ハ、設備工事	0
ニ、その他工事	
イ～ニの計 D、	0

● Dに対する共通仮設費率
α 1.00%
D×α
D' 0

E、共通仮設費(A+B'+D') **共 通 仮 設 費 142,302**

［２］　現 場 管 理 費 ・ 一 般 管 理 費 等

F、 率算定の純工事費
(直工+共仮E-C(イ+ハ+ニ+ホ)) F、 4,208,085

G、 対象純工事費
(直工+E-C'-D-D') 4,208,085

● Fに対する現場管理費率
β 11.50%

● Gに対する現場管理費率
β×1.01(法定外の保険料等の補正)
β^2 11.62%
G×β^2
G' 488,979

H、その他工事の純工事費及び申請費
(D+D'+C(ヘ)) H、 0

● Hに対する現場管理費率
β 2.00%
H×β
H' 0

I、現場管理費のその他積上げ部分

	単位	金額
(1) その他積上げ 内訳別紙	一式	0

J、(G'+H'+I) **現 場 管 理 費 488,979**

K、 植栽工事の工事原価
(G + G') 4,697,064

L、その他工事及び申請費の工事原価
(H + H') 0

M、現場管理費のその他積上げ工事原価
(I) 0

N、一般管理費等のその他積上げ部分

	単位	金額
(1) その他積上げ 内訳別紙	一式	0
	計	
	N'	0

O、すべての工事原価
K+L+M+C(イ+ロ+ホ) 4,767,264

◎ Oに対する一般管理費等率
γ 11.50%

P、契約保証費 一般管理費等の補正値 0.04%
※ 必要有り

◎ (O-C(ヘ)×1.02) × 補正値
P' 1,906

Q、(O-C(ヘ)×1.02)× γ + N' + P' 一 般 管 理 費 等 550,141

数値処理 -405

数値処理後小計 **一 般 管 理 費 等 549,736**

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
造園工事（第２工区）	1	式	4,135,983	
計			4,135,983	

造園工事（第２工区）

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
土工	1	式	185,137	
植栽	1	式	3,757,146	
発生材処理	1	式	193,700	
計			4,135,983	

造園工事（第２工区）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
土工		1	式	185,137	
計				185,137	
植栽		1	式	3,757,146	
計				3,757,146	
発生材処理		1	式	193,700	
計				193,700	

造園工事　細目別内訳

造園工事（第２工区）		土工				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
客土	客土	25.9	m3	5,430	140,637	代価表　0001
植栽機械運搬(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3	1	往復	44,500	44,500	
計					185,137	

造園工事　細目別内訳

造園工事（第２工区）		植栽				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ﾊﾅﾐｽﾞｷ（白）	H2.5　C0.1　W0.6	1	本	19,400	19,400	代価表　0002
ﾊﾅﾐｽﾞｷ（赤）	H2.5　C0.1　W0.6	1	本	23,800	23,800	代価表　0003
ｿﾖｺﾞ	H2.5　W0.7	4	本	18,300	73,200	代価表　0004
ｷﾘｼﾏﾂﾂｼﾞ	H0.5　W0.4	541	本	1,440	779,040	代価表　0006
ｸﾁﾅｼ	H0.6　W0.4	135	本	1,380	186,300	代価表　0007
ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ	H0.5　W0.4	185	本	1,500	277,500	代価表　0009
ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ	H0.5　W0.5	129	本	1,440	185,760	代価表　0010
ｱｼﾞｻｲ	H0.5　W3本立	162	本	1,250	202,500	代価表　0012
ｵｵﾑﾗｻｷﾂﾂｼﾞ	H0.4　W0.4	75	本	990	74,250	代価表　0005
ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ	H0.3　W0.4	421	本	1,020	429,420	代価表　0008
ﾏﾙﾊﾞｼﾞｬﾘﾝﾊﾞｲ	H0.4　W0.4	394	本	1,760	693,440	代価表　0011
ﾋﾍﾞﾘｶﾑ・ｶﾘｼﾅﾑ	16ﾎﾟｯﾄ/㎡	50.8	㎡	5,470	277,876	代価表　0013
ｵｶﾒｻﾞｻ	35ﾎﾟｯﾄ/㎡	41.4	㎡	11,600	480,240	代価表　0014
鳥居型二本支柱 標準図4-7		6	基	5,400	32,400	
樹木ﾌﾟﾚｰﾄ（A） 標準図4-2		6	枚	610	3,660	

造園工事　細目別内訳

造園工事（第２工区）		植栽				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
樹木ﾌﾟﾚｰﾄ（B） 標準図4-2		17	基	1,080	18,360	
計					3,757,146	

造園工事　細目別内訳

造園工事（第２工区）		発生材処理				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 19.5km以下	32.5	m3	3,800	123,500	代価表　0015
建設発生土処分	投棄料	32.5	m3	2,160	70,200	
計					193,700	

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	客土	客土	m3	1	5,430	5,430	有り	代価表　0001
	ﾊﾅﾐｽﾞｷ（白）	H2.5　C0.1　W0.6	本	1	19,400	19,443.13	有り	代価表　0002
	ﾊﾅﾐｽﾞｷ（赤）	H2.5　C0.1　W0.6	本	1	23,800	23,843.13	有り	代価表　0003
	ｿﾖｺﾞ	H2.5　W0.7	本	1	18,300	18,343.13	有り	代価表　0004
	ｵｵﾑﾗｻｷﾂﾂｼﾞ	H0.4　W0.4	本	1	990	988.35	有り	代価表　0005
	ｷﾘｼﾏﾂﾂｼﾞ	H0.5　W0.4	本	1	1,440	1,444.66	有り	代価表　0006
	ｸﾁﾅｼ	H0.6　W0.4	本	1	1,380	1,384.66	有り	代価表　0007
	ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ	H0.3　W0.4	本	1	1,020	1,018.35	有り	代価表　0008
	ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ	H0.5　W0.4	本	1	1,500	1,504.66	有り	代価表　0009
	ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ	H0.5　W0.5	本	1	1,440	1,444.66	有り	代価表　0010
	ﾏﾙﾊﾞｼﾞｬﾘﾝﾊﾞｲ	H0.4　W0.4	本	1	1,760	1,758.35	有り	代価表　0011
	ｱｼﾞｻｲ	H0.5　W3本立	本	1	1,250	1,254.66	有り	代価表　0012
	ﾋﾍﾞﾘｶﾑ・ｶﾘｼﾅﾑ	16ﾎﾟｯﾄ/㎡	㎡	1	5,470	5,474.77	有り	代価表　0013
	ｵｶﾒｻﾞｻ	35ﾎﾟｯﾄ/㎡	㎡	1	11,600	11,635.77	有り	代価表　0014
	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	3,800	3,796.1	有り	代価表　0015

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	客土	客土	m3	1			5,430		代価表 0001
01	真砂土	④富田林・鳳土木管内 現場着価格	m3	1	1	4,512	4,512		
02	盛土(A種)	購入土別途	m3	1	1	918	918		
	計						5,430		
	ﾊﾅﾐｽﾞｷ（白）	H2.5 C0.1 W0.6	本	1			19,400		代価表 0002
01	ﾊﾅﾐｽﾞｷ（白）	H2.5 C0.1 W0.6	本	1	1	15,400	15,400		
02	植付け（中木） 標準図4-1	樹高 250～300cm未満 改良仕様A	本	1	1	4,043.13	4,043.13		
	計						19,443.13		
	ﾊﾅﾐｽﾞｷ（赤）	H2.5 C0.1 W0.6	本	1			23,800		代価表 0003
01	ﾊﾅﾐｽﾞｷ（赤）	H2.5 C0.1 W0.6	本	1	1	19,800	19,800		
02	植付け（中木） 標準図4-1	樹高 250～300cm未満 改良仕様A	本	1	1	4,043.13	4,043.13		
	計						23,843.13		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｿﾖｺﾞ	H2.5 W0.7	本	1			18,300		代価表 0004
01	ｿﾖｺﾞ	H2.5 W0.7	本	1	1	14,300	14,300		
02	植付け（中木） 標準図4-1	樹高 250～300cm未満 改良仕様A	本	1	1	4,043.13	4,043.13		
	計						18,343.13		
	ｵｵﾑﾗｻｷﾂﾂｼﾞ	H0.4 W0.4	本	1			990		代価表 0005
01	ｵｵﾑﾗｻｷﾂﾂｼﾞ	H0.4 W0.4	本	1	1	630	630		
02	植付け（低木） 標準図4-1	樹高 30～50cm未満 改良仕様A	本	1	1	358.35	358.35		
	計						988.35		
	ｷﾘｼﾏﾂﾂｼﾞ	H0.5 W0.4	本	1			1,440		代価表 0006
01	ｷﾘｼﾏﾂﾂｼﾞ	H0.5 W0.4	本	1	1	880	880		
02	植付け（中木） 標準図4-1	樹高 50～80cm未満 改良仕様A	本	1	1	564.66	564.66		
	計						1,444.66		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｸﾁﾅｼ	H0.6　W0.4	本	1			1,380		代価表　0007
01	ｸﾁﾅｼ	H0.6　W0.4	本	1	1	820	820		
02	植付け（中木）標準図4-1	樹高 50～80cm未満　改良仕様A	本	1	1	564.66	564.66		
	計						1,384.66		
	ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ	H0.3　W0.4	本	1			1,020		代価表　0008
01	ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ	H0.3　W0.4	本	1	1	660	660		
02	植付け（低木）標準図4-1	樹高 30～50cm未満 改良仕様A	本	1	1	358.35	358.35		
	計						1,018.35		
	ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ	H0.5　W0.4	本	1			1,500		代価表　0009
01	ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ	H0.5　W0.4	本	1	1	940	940		
02	植付け（中木）標準図4-1	樹高 50～80cm未満　改良仕様A	本	1	1	564.66	564.66		
	計						1,504.66		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ	H0.5　W0.5	本	1			1,440		代価表　0010
01	ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ	H0.5　W0.5	本	1	1	880	880		
02	植付け（中木）標準図4-1	樹高 50～80cm未満　改良仕様A	本	1	1	564.66	564.66		
	計						1,444.66		
	ﾏﾙﾊﾞｼﾞｬﾘﾝﾊﾞｲ	H0.4　W0.4	本	1			1,760		代価表　0011
01	ﾏﾙﾊﾞｼﾞｬﾘﾝﾊﾞｲ	H0.4　W0.4	本	1	1	1,400	1,400		
02	植付け（低木）標準図4-1	樹高 30～50cm未満 改良仕様A	本	1	1	358.35	358.35		
	計						1,758.35		
	ｱｼﾞｻｲ	H0.5　W3本立	本	1			1,250		代価表　0012
01	ｱｼﾞｻｲ	H0.5　W3本立	本	1	1	690	690		
02	植付け（中木）標準図4-1	樹高 50～80cm未満　改良仕様A	本	1	1	564.66	564.66		
	計						1,254.66		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾋﾍﾞﾘｶﾑ・ｶﾘｼﾅﾑ	16ﾎﾟｯﾄ/㎡	㎡	1			5,470		代価表 0013
01	ﾋﾍﾞﾘｶﾑ・ｶﾘｼﾅﾑ	16ﾎﾟｯﾄ/㎡	ﾎﾟｯﾄ	16	1	230	3,680		
02	地被類植付工		鉢	16	1	39	624		
03	土壌改良費（地被部分） 標準図4-1	植付手間別途 改良仕様A	㎡	1	1	1,170.77	1,170.77		
	計						5,474.77		
	ｵｶﾒｻﾞｻ	35ﾎﾟｯﾄ/㎡	㎡	1			11,600		代価表 0014
01	ｵｶﾒｻﾞｻ	35ﾎﾟｯﾄ/㎡	ﾎﾟｯﾄ	35	1	260	9,100		
02	地被類植付工		鉢	35	1	39	1,365		
03	土壌改良費（地被部分） 標準図4-1	植付手間別途 改良仕様A	㎡	1	1	1,170.77	1,170.77		
	計						11,635.77		
	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 19.5km以下	m3	1			3,800		代価表 0015
01	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	3,796.1	3,796.1		
	計						3,796.1		

○は「その他」の率対象