令和７年９月

工 事 名 称 大阪府営富田林北大伴住宅集会所撤去工事

総工事費 ￥３１，２１６，９００

工事価格 ￥２８，３７９，０００

工 事 概 要 （工事場所：富田林市楠町 ）
集会所撤去工事一式 施工区域面積488㎡　RC造一部S造・木造　平屋建　１棟 外壁アスベスト除去工事一式　除去面積160㎡ 公　　告　　日　R7.9.19 入札書の開札日　R7.10.9 （工期）約　4.0　ヶ月

請負業者名			
請負金額￥		工期	契約締結日　～　R8.2.25

NO. 1　　大　　阪　　府

名　　称	単位	金額(円)	小計(円)				備　　考
1, 直接工事費							
［1］ 建物撤去工事	一式	12,285,543					
［2］ 電気設備工事	一式	0					
［3］ 機械設備工事	一式	0					
［4］ ガス設備工事	一式	0					
小　　計			12,285,543				
2. 共　通　費							
				A	E	M	
共通仮設費	一式	10,999,091		10,999,091	0	0	（共仮は積上げのみ）
現場管理費	一式	1,375,624		1,375,624	0	0	経費率　合計
一般管理費等	一式	3,718,742					20.54%
							（契約保証費率除く）
小　　計			16,093,457				
3. 工事価格 （1＋2）			28,379,000				
4. 消費税相当額	一式		2,837,900				税率10%
5. 総工事費 （3＋4）			31,216,900				

［１］　共 通 仮 設 費

A、共通仮設費の積上げ分（設備除く）

（1）準備費		一式	0
（2）仮設物資等積上げ分	別紙内訳	一式	10,999,091
（3）イメージアップ費等		一式	0
（4）その他		一式	0
（1）～（4）の計	A、		10,999,091

共 通 仮 設 費　10,999,091

［２］　現 場 管 理 費 ・ 一 般 管 理 費 等

B、　対象純工事費
（建築直工＋共仮-C-E）　22,611,346

● Bに対する現場管理費率
β　5.50%
B×β
B'　1,243,624

C、現場管理費対象外

イ、処分費等	673,288	
ロ、リース料	0	
ハ、工事排水料金	0	（共通費対象外）
ニ、各種負担金等	0	（共通費対象外）
ホ、共通仮設費の処分費	0	
イ ～ ホ の計　C、	673,288	

E、一般建築のその他工事

名称		
い、杭工事	一式	0
ろ、造園工事	一式	0
は、舗装工事	一式	0
に、設備工事	一式	－
ほ、特殊な室内装備品	一式	0
へ、その他	一式	0

● Eに対する現場管理費

	その他工事に対する現場管理費率		E × 率
E、い ～ と の計	0	2%	E'　0

F、現場管理費のその他積上げ部分

		単位	金額
（1）　その他積上げ	内訳別紙	一式	132,000

G、（B'＋E'＋F）　**現 場 管 理 費　1,375,624**

H、撤去工事の工事原価
（B ＋ B'）　23,854,970

I、その他工事の工事原価
（E ＋ E'）　0

I'、設備工事の工事原価　0

J、現場管理費のその他積上げ工事原価
（F）　132,000

K、一般管理費等のその他積上げ部分

		単位	金額
（1）その他積上げ	内訳別紙	一式	0
		計	
		K'	0

L、率計算の工事原価
H＋I＋J＋イ＋ロ＋ホ+I'　24,660,258

◎ Lに対する一般管理費等率
γ　15.04%

L'率に掛ける工事原価　24,660,258

M、契約保証費　※　必要有り　一般管理費等の補正値　0.04%

◎ L' × 補正値
M'　9,864

N、L × γ ＋ K' ＋ M'　一 般 管 理 費 等　3,718,766

数値処理　-24

数値処理後小計　一 般 管 理 費 等　3,718,742

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
A. 撤去工事	1	式	6,054,193	
B. 仮設物設置工事	1	式	859,710	
C. 囲障	1	式	1,351,456	
D. 整地工事	1	式	26,196	
E. 害虫駆除	1	式	38,250	
F. 撤去用水費	1	式	18,838	
G. アスベスト除去工事	1	式	3,936,900	
計			12,285,543	

建築工事　科目別内訳

A. 撤去工事

名称	数量	単位	金額	備考
撤去工事	1	式	6,054,193	
計			6,054,193	

建築工事　科目別内訳

B. 仮設物設置工事

名称	数量	単位	金額	備考
仮設物設置工事	1	式	859,710	
計			859,710	

C. 囲障

名称	数量	単位	金額	備考
囲障	1	式	1,351,456	
計			1,351,456	

建築工事　科目別内訳

D. 整地工事

名称	数量	単位	金額	備考
整地工事	1	式	26,196	
計			26,196	

E. 害虫駆除

名称	数量	単位	金額	備考
害虫駆除	1	式	38,250	
計			38,250	

建築工事　科目別内訳

F. 撤去用水費

名称	数量	単位	金額	備考
撤去用水費	1	式	18,838	
計			18,838	

6.アスベスト除去工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事	1	式	3,936,900	
計			3,936,900	

建築工事　中科目別内訳

A. 撤去工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
撤去工事		1	式	6,054,193	
計				6,054,193	

建築工事　中科目別内訳

B. 仮設物設置工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
仮設物設置工事		1	式	859,710	
計				859,710	

C.囲障

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
囲障		1	式	1,351,456	
計				1,351,456	

建築工事　中科目別内訳

D.整地工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
整地工事		1	式	26,196	
計				26,196	

E. 害虫駆除

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
害虫駆除		1	式	38,250	
計				38,250	

建築工事　中科目別内訳

F. 撤去用水費

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
撤去用水費		1	式	18,838	
計				18,838	

6.アスベスト除去工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事	集塵装置付き超高圧水洗工法	1	式	3,936,900	
計				3,936,900	

A.撤去工事	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
A.撤去工事 (建築物)						
集会所		1	式		5,207,487	別紙 00-0001
とりこわし機械運転	排出ｶﾞｽ対策型	1	式		74,100	代価表　0040
土工機械運転		1	式		76,500	代価表　0041
残置物 集会所	屋内・可燃物 集積、積込、運搬、処分費共	2.1	m3	2,300	4,830	代価表　0042
残置物 集会所	屋内・不燃物 集積、積込、運搬、処分費共	21.2	m3	4,960	105,152	代価表　0043
(屋外)						
土工事		2.1	m3	1,560	3,276	代価表　0001
①雨水ｺﾝｸﾘｰﾄ桝撤去	320×320 H400 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共 集積・積込み共	1	か所	760	760	代価表　0044
②雨水ｺﾝｸﾘｰﾄ桝撤去	320×320 H450 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共 集積・積込み共	1	か所	820	820	代価表　0045
④雨水ｺﾝｸﾘｰﾄ桝撤去	320×320 H300 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共 集積・積込み共	1	か所	650	650	代価表　0046
⑤雨水ｺﾝｸﾘｰﾄ桝撤去	240×240 H300 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共 集積・積込み共	1	か所	530	530	代価表　0047
⑥雨水ｺﾝｸﾘｰﾄ桝撤去	240×240 H350 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共 集積・積込み共	1	か所	530	530	代価表　0048
⑦雨水ｺﾝｸﾘｰﾄ桝撤去	240×240 H300 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共 集積・積込み共	1	か所	530	530	代価表　0049
⑧雨水ｺﾝｸﾘｰﾄ桝撤去	240×240 H300 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共 集積・積込み共	1	か所	530	530	代価表　0050

建築工事　細目別内訳

A.撤去工事	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
※1) 石撤去	200×200×100 集積・積込み共	25	か所	21	525	代価表　0051
※2) 雑草除草		220	㎡	110	24,200	代価表　0052
①-2 安全柵撤去	H=500 鋼管60φ 基礎別途 集積共	28	m	190	5,320	代価表　0053
①-2 安全柵基礎撤去	150×150×200 集積・積込み共	23	か所	29	667	代価表　0054
②-1 ﾌﾞﾛｯｸ塀撤去	上3段ﾌﾞﾛｯｸ　ア)150 集積・積込み共	50.6	m	470	23,782	代価表　0055
②-2 ﾌﾞﾛｯｸ塀撤去	H=1050 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 基礎共 ア)150 集積・積込み共	3.9	m	3,570	13,923	代価表　0056
③ 倉庫撤去	4400×2200×H2200 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ共 集積・積込み共	1	か所	23,100	23,100	代価表　0057
④ ﾊﾟｰｺﾞﾗ庇撤去	W7200×D2850×H2450 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ共 集積・積込み共	1	か所	66,800	66,800	代価表　0058
⑤-1 掲示板撤去	W1250×H1500 ﾌﾞﾙﾐ型材　基礎共 集積共・積込み共	1	か所	1,320	1,320	代価表　0060
⑤-2 掲示板撤去	W1300×H2100 木製　基礎共 集積・積込み共	1	か所	1,260	1,260	代価表　0061
⑥ 外灯撤去	H=3300 鋼製ﾎﾟｰﾙ50φ　基礎共 基礎200×200×300共 集積・積込み共	1	か所	1,580	1,580	代価表　0062
⑦-1 宅内側溝撤去	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形 W=180 集積・積込み共	18.1	m	160	2,896	代価表　0063
⑧ 引込柱撤去	H=3400 鋼製ﾎﾟｰﾙ60φ 基礎200×200×300共 集積・積込み共	1	か所	2,340	2,340	代価表　0064
⑨-1 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去	機械 集積・積込み共	2.4	m3	10,300	24,720	代価表　0065
⑨-2 玄関ﾎﾟｰﾁ撤去 (ｽﾛｰﾌﾟ含む)	機械 集積・積込み共	1.2	m3	4,580	5,496	代価表　0066

A.撤去工事	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
⑩ 花壇撤去（西花壇 ）	2100×620 ﾚﾝｶﾞ積 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 集積・積込み共	1	か所	940	940	代価表　0067
⑩ 花壇撤去（東花壇 ）	2100×620 ﾚﾝｶﾞ積 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 集積・積込み共	1	か所	1,020	1,020	代価表　0068
⑩ 花壇撤去（北花壇 ）	4200/950×620 ﾚﾝｶﾞ積 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 集積・積込み共	1	か所	6,180	6,180	代価表　0069
⑪ ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ撤去	H=1800	32.4	m	250	8,100	代価表　0070
伐採抜根	幹周15cm未満　人力	7	本	3,740	26,180	
伐採抜根	幹周15～25cm未満 人力	4	本	8,040	32,160	
伐採抜根	幹周25～40cm未満 機械併用	1	本	14,500	14,500	
木材類 積込み	機 械	1.5	m3	1,940	2,910	
小計					5,765,614	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　5.5km以下	16.5	m3	2,830	46,695	代価表　0071
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間有り 27.0km以下	0.04	m3	2,000	80	代価表　0072
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類類 DID区間有り 60.0km以下	0.1	m3	4,100	410	代価表　0073
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 樹木類 DID区間有り 27.0km以下	1.5	m3	2,000	3,000	代価表　0074
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 植栽土 DID区間有り 60.0km以下	1.8	m3	9,320	16,776	代価表　0075
小計					66,961	

建築工事　細目別内訳

A.撤去工事	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 投棄料	16.5	m3	4,700	77,550	
とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	0.04	m3	550	22	
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 投棄料	0.1	m3	5,600	560	
とりこわし 発生材処分	樹木類 投棄料	1.5	m3	550	825	
とりこわし 発生材処分	植栽土 投棄料	1.8	m3	2,160	3,888	
小計					82,845	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	1.8	t	▲28,500	▲51,300	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ　延べｶﾞﾗ	0.1	t	▲240,000	▲24,000	
小計					▲75,300	
給水管 とりこわし	根切り・埋戻し・積込み共	21.2	m	470	9,964	代価表　0076
排水管 とりこわし	根切り・埋戻し・積込み共	26.4	m	470	12,408	代価表　0077
ｶﾞｽ管 とりこわし	根切り・埋戻し・積込み共	13.3	m	470	6,251	代価表　0078
量水器撤去	13mm	1	か所	2,140	2,140	代価表　0079
水栓柱撤去		2	か所	2,140	4,280	代価表　0080
排水管撤去跡 ﾓﾙﾀﾙ詰め	φ75	2	か所	130	260	代価表　0081

建築工事　細目別内訳

A.撤去工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
小計					35,303	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 60.0km以下	0.1	m3	4,100	410	代価表　0082
小計					410	
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 投棄料	0.1	m3	5,600	560	
小計					560	
②-1 ﾌﾞﾛｯｸ塀天端ﾓﾙﾀﾙ 塗り補修	W=150	50.6	m	3,500	177,100	代価表　0083
⑦-1 側溝撤去跡ﾓﾙﾀﾙ閉 塞	U-180	1	か所	700	700	代価表　0084
小計					177,800	
計					6,054,193	

建築工事　細目別内訳

B.仮設物設置工事		仮設物設置工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【直接仮設】						
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700　布枠500×1枚 運搬費含む 1ヶ月	198	㎡	2,530	500,940	代価表　0085
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 1ヶ月	60.9	m	640	38,976	代価表　0086
防音ｼｰﾄ張り	運搬費含む 1ヶ月	198	㎡	1,230	243,540	代価表　0087
単管本足場	10m未満 1ヶ月　運搬費含む	14.2	㎡	4,430	62,906	代価表　0088
養生ｼｰﾄ	1ヶ月　運搬費含む	14.2	㎡	940	13,348	代価表　0089
計					859,710	

C.囲障　囲障

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 -	11.4	m3	1,180	13,452	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	9.4	m3	2,160	20,304	
建設発生土運搬		2	m3	4,340	8,680	
建設発生土処分		2	m3	2,160	4,320	
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ｶﾗｰ) 標準図7-7	H=1800	92.9	m	11,000	1,021,900	
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉	W3000×H1800 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ共	2	ｶ所	141,400	282,800	
計					1,351,456	

建築工事　細目別内訳

D.整地工事　整地工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
敷地整地	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 6t	444	㎡	59	26,196	
計					26,196	

E.害虫駆除		害虫駆除				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
害虫駆除	屋内	171	㎡	170	29,070	
害虫駆除	屋外	91.8	㎡	100	9,180	
計					38,250	

F.撤去用水費		撤去用水費				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事用水費（散水用）	南大阪市 RC造　(230L/㎡)	99.9	延㎡	130	12,987	
撤去工事用水費（散水用）	南大阪市 木造　(230L/㎡)	34	延㎡	130	4,420	
撤去工事用水費（散水用）	南大阪市 鉄骨造　(70L/㎡)	1	式		1,431	別紙 00-0002
計					18,838	

G.アスベスト除去工事		ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事			集塵装置付き超高圧水洗工法	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(仮設費)						
仮設費		1	式		480,000	
(撤去費)						
外壁ｱｽﾍﾞｽﾄ含有外壁塗材撤去	下地調整材共 集塵装置付き超高圧水洗工法	143	㎡	13,800	1,973,400	
軒天ｱｽﾍﾞｽﾄ含有外壁塗材撤去	下地調整材共 集塵装置付き超高圧水洗工法	17.7	㎡	15,000	265,500	
除去ｱｽﾍﾞｽﾄ処理	薬液噴射後、専用ﾎﾟﾘ袋2重密封袋詰め	1	式		150,000	
(処分費)						
ｱｽﾍﾞｽﾄ廃棄物積込		1	式		54,000	
ｱｽﾍﾞｽﾄ廃棄物運搬		1	式		60,000	
ｱｽﾍﾞｽﾄ廃棄物処分		1	式		300,000	
諸経費		1	式		192,000	
(粉じん濃度測定)						
ｱｽﾍﾞｽﾄ粉塵濃度測定 作業前		1	式		36,000	
ｱｽﾍﾞｽﾄ粉塵濃度測定 作業中		1	式		90,000	
ｱｽﾍﾞｽﾄ粉塵濃度測定 作業後		1	式		36,000	

建築工事　細目別内訳

G.アスベスト除去工事		ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事			集塵装置付き超高圧水洗工法	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(その他)						
諸経費		1	式		90,000	
法定福利費		1	式		210,000	
計					3,936,900	

A.撤去工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
集会所		1	式		5,207,487	別紙 00-0001
土工事		38.4	m3	1,560	59,904	代価表　0001
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 － 集積　鉄筋切断　散水手間共	15.1	m3	12,400	187,240	
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 土間ｺﾝ 圧砕機 標準 集積　鉄筋切断　散水手間共	5	m3	6,290	31,450	
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積　鉄筋切断　散水手間共	33.7	m3	8,590	289,483	
れんが.CB積み とりこわし	圧砕機	0.5	m3	2,700	1,350	
木造建物解体 （木造上屋解体）	集積共	34	㎡	3,410	115,940	代価表　0002
木造小屋組み とりこわし (RC造上部)	集積共	107	㎡	1,700	181,900	代価表　0003
鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	0.9	t	36,900	33,210	
ｽﾚｰﾄ葺き屋根撤去	集積共　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有	151	㎡	2,160	326,160	代価表　0004
折板ｶﾗｰ鋼板屋根 撤去	集積共	45.2	㎡	1,120	50,624	代価表　0005
外壁ﾗｽﾓﾙﾀﾙ撤去 (木造部)	集積共	42.7	㎡	4,550	194,285	代価表　0006
外壁ﾊﾟﾈﾙ撤去 （鉄骨部）	集積共	40	㎡	1,220	48,800	代価表　0007
木製床組撤去	つか立て 集積共	124	㎡	3,390	420,360	代価表　0008
床下地板撤去	一重張り 集積共	4.1	㎡	480	1,968	代価表　0009

建築工事　別紙明細

A.撤去工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
集会所		1	式		5,207,487	別紙 00-0001
床下地板撤去	二重張り 集積共	120	㎡	970	116,400	代価表　0010
床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	2.6	㎡	2,140	5,564	代価表　0011
ｶｰﾍﾟｯﾄ撤去	集積共	81.3	㎡	1,220	99,186	
床ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共　集積共	4.1	㎡	4,030	16,523	代価表　0012
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	集積共	19.2	㎡	1,220	23,424	
木製幅木撤去	集積共	43.8	m	610	26,718	
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去	一般　　集積共	10.7	m	240	2,568	
畳寄撤去	集積共	8.7	m	610	5,307	代価表　0013
雑巾摺撤去	集積共	8.4	m	610	5,124	代価表　0014
壁ﾌﾟﾗｽﾀｰ撤去	集積共	91.6	㎡	4,550	416,780	代価表　0015
壁木下地撤去	集積共	22.8	㎡	480	10,944	代価表　0016
壁木製胴縁組撤去	集積共	192	㎡	480	92,160	代価表　0017
壁合板・ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般　　集積共	196	㎡	1,220	239,120	
天井木下地撤去	集積共	128	㎡	730	93,440	代価表　0018

A.撤去工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
集会所		1	式		5,207,487	別紙 00-0001
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	4.1	㎡	1,530	6,273	
下足入1撤去	1200×1100×250 集積共	1	か所	2,750	2,750	代価表 0019
下足入2撤去	1800×1000×350 集積共	1	か所	2,750	2,750	代価表 0020
流し台撤去（台所１）	1800×550×800 集積共	1	か所	2,750	2,750	代価表 0021
流し台撤去（台所２）	1680×550×800 集積共	1	か所	2,750	2,750	代価表 0022
ｺﾝﾛ台撤去（台所１）	600×400×170 集積共	1	か所	2,750	2,750	代価表 0023
ｺﾝﾛ台撤去（台所２）	590×420×175 集積共	1	か所	2,750	2,750	代価表 0024
吊戸棚撤去（台所１）	1200×850×400 集積共	1	か所	2,750	2,750	代価表 0025
吊戸棚撤去（台所２）	1720×300×20 集積共	1	か所	2,750	2,750	代価表 0026
ｶｶﾞﾐ撤去（ﾎｰﾙ）	450×600 集積共	1	か所	920	920	代価表 0027
ｶｶﾞﾐ撤去（便所１）	350×450 集積共	1	か所	920	920	代価表 0028
屋根ｽﾚｰﾄ葺撤去	石綿含有 集積共	151	㎡	3,360	507,360	代価表 0029
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去	石綿含有 集積共	2.6	㎡	2,440	6,344	
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 石綿含有 集積共	91.6	㎡	2,180	199,688	

建築工事　別紙明細

A.撤去工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
集会所		1	式		5,207,487	別紙 00-0001
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 石綿含有 集積共	44.5	㎡	2,670	118,815	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り 石綿含有 集積共	107	㎡	3,150	337,050	
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 集積・梱包		4.4	m3	4,350	19,140	
小計					4,314,442	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 積込共 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 5.5km以下	59.9	m3	5,020	300,698	代価表 0030
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 積込共 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 砕石類 DID区間有り 60.0km以下	3	m3	14,000	42,000	代価表 0031
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 積込共 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間有り 27.0km以下	28	m3	3,940	110,320	代価表 0032
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 積込共 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 60.0km以下	0.2	m3	6,030	1,206	代価表 0033
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 積込共 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｶﾞﾗｽ類 DID区間有り 5.5km以下	0.3	m3	13,800	4,140	代価表 0034
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 積込共 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 畳 DID区間有り 60.0km以下	1.5	m3	5,010	7,515	代価表 0035
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 積込共 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 その他 DID区間有り 60.0km以下	9.1	m3	6,030	54,873	代価表 0036
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｽﾚｰﾄ 積込共 DID区間有り 60.0km以上	0.9	m3	5,640	5,076	代価表 0037
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有塩ﾋﾞﾀｲﾙ 積込共 DID区間有り 60.0km以上	1	式		113	別紙 00-0001/00-001
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 積込共 DID区間有り 60.0km以上	3.5	m3	5,640	19,740	代価表 0039

建築工事　別紙明細

A.撤去工事		撤去工事				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
集会所		1	式		5,207,487	別紙 00-0001
小計					545,681	
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 投棄料	59.9	m3	4,700	281,530	
とりこわし 発生材処分	砕石類 投棄料	3	m3	22,200	66,600	
とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	28	m3	550	15,400	
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 投棄料	0.2	m3	5,600	1,120	
とりこわし 発生材処分	ｶﾞﾗｽ類 投棄料	0.3	m3	13,100	3,930	
とりこわし 発生材処分	畳 投棄料	1	式		4,091	別紙 00-0001/00-002
とりこわし 発生材処分	その他 投棄料	1	式		47,793	別紙 00-0001/00-003
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｽﾚｰﾄ 投棄料	0.9	m3	25,000	22,500	
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有塩ﾋﾞﾀｲﾙ 投棄料	0.02	m3	25,000	500	
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 投棄料	3.5	m3	25,000	87,500	
小計					530,964	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑　ヘビーH3	5.6	t	▲28,500	▲159,600	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ　延べｶﾞﾗ	0.1	t	▲240,000	▲24,000	

建築工事　別紙明細

A.撤去工事		撤去工事				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
集会所		1	式		5,207,487	別紙 00-0001
小計					▲183,600	
計					5,207,487	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有塩ﾋﾞﾀｲﾙ　積込共 DID区間有り 60.0km以上	1	式		113	別紙 00-0001/00-001
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有塩ﾋﾞﾀｲﾙ　積込共 DID区間有り 60.0km以上	0.02	m3	5,640	112.8	代価表　0038
計					112.8	
とりこわし 発生材処分	畳 投棄料	1	式		4,091	別紙 00-0001/00-002
とりこわし 発生材処分	畳 投棄料	1.5	m3	2,727	4,090.5	
計					4,090.5	
とりこわし 発生材処分	その他 投棄料	1	式		47,793	別紙 00-0001/00-003
とりこわし 発生材処分	その他 投棄料	9.1	m3	5,252	47,793.2	
計					47,793.2	

F.撤去用水費		撤去用水費				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事用水費（散水用）	南大阪市 鉄骨造　(70L/㎡)	1	式		1,431	別紙 00-0002
撤去工事用水費（散水用）	南大阪市 鉄骨造　(70L/㎡)	36.7	延㎡	39	1,431.3	
計					1,431.3	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設門扉 ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ（ﾊﾟﾈﾙ付）	W=4500 3.6ヶ月	1	か所	34,100	34,100	代価表　0090
仮囲 ｶﾗｰ鋼板	H=3000 自立式　養生ｼｰﾄ含む 3.6ヶ月	83.7	m	43,000	3,599,100	代価表　0091
仮囲 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ	H=3000 自立式　養生ｼｰﾄ含む 3.6ヶ月	3.5	m	51,700	180,950	代価表　0092
単管本足場	10m未満 1ヶ月　運搬費含む	19.7	㎡	4,430	87,271	代価表　0088
養生ｼｰﾄ	1ヶ月　運搬費含む	19.7	㎡	940	18,518	代価表　0089
仮設電灯 標準図8-6	全損	4	か所	11,100	44,400	代価表　0093
養生敷鉄板	厚22 3.6ヶ月	8.1	㎡	5,060	40,986	代価表　0094
養生敷鉄板運搬費		1.4	t	1,250	1,750	代価表　0095
交通誘導員	常駐 3.5ヶ月	4	人	1,380,000	5,520,000	代価表　0096
仮設看板	設置・撤去共	1	か所	26,100	26,100	代価表　0097
整理清掃費	周辺共	1	式		67,800	代価表　0098
排水処理費		1	式		107,000	代価表　0099
簡易水槽設置	撤去用	1	式		85,400	代価表　0105
高圧洗浄機	洗車用 3.6ヶ月	1	台	270,000	270,000	代価表　0106
高圧洗浄機	散水用　用水費除く 3.6ヶ月	1	台	107,000	107,000	代価表　0107

共通仮設費(積上)　明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設水道		1	式		76,200	代価表　0108
騒音・振動測定	騒音 NL21 振動 VM53A 3.6ヶ月	1	式		123,000	代価表　0109
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 掲示板		1	枚	2,290	2,290	
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材の 事前調査費		1	式		318,000	
素堀側溝 （土工事共）		39.6	m	5,780	228,888	代価表　0110
仮設会所　1200角	土工事共	1	か所	58,700	58,700	代価表　0111
VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径100	0.3	m	5,460	1,638	
計					10,999,091	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材の事前調査報告費		1	式		132,000	
計					132,000	

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	土工事		m3	1	1,560	1,560.6	有り	代価表　0001
	木造建物解体 （木造上屋解体）	集積共	㎡	1	3,410	3,406.8	有り	代価表　0002
	木造小屋組み とりこわし (RC造上部)	集積共	㎡	1	1,700	1,703.4	有り	代価表　0003
	ｽﾚｰﾄ葺き屋根撤去	集積共　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有	㎡	1	2,160	2,162.4	有り	代価表　0004
	折板ｶﾗｰ鋼板屋根 撤去	集積共	㎡	1	1,120	1,118.56	有り	代価表　0005
	外壁ﾗｽﾓﾙﾀﾙ撤去 （木造部）	集積共	㎡	1	4,550	4,553.56	有り	代価表　0006
	外壁ﾊﾟﾈﾙ撤去 （鉄骨部）	集積共	㎡	1	1,220	1,221.29	有り	代価表　0007
	木製床組撤去	つか立て 集積共	㎡	1	3,390	3,392.48	有り	代価表　0008
	床下地板撤去	一重張り 集積共	㎡	1	480	484.64	有り	代価表　0009
	床下地板撤去	二重張り 集積共	㎡	1	970	969.28	有り	代価表　0010
	床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	㎡	1	2,140	2,137.26	有り	代価表　0011
	床ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共　集積共	㎡	1	4,030	4,027.08	有り	代価表　0012
	畳寄撤去	集積共	m	1	610	610.65	有り	代価表　0013
	雑巾摺撤去	集積共	m	1	610	610.65	有り	代価表　0014
	壁ﾌﾟﾗｽﾀｰ撤去	集積共	㎡	1	4,550	4,553.56	有り	代価表　0015

代価表一覧

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	壁木下地撤去	集積共	㎡	1	480	484.64	有り	代価表　0016
	壁木製胴縁組撤去	集積共	㎡	1	480	484.64	有り	代価表　0017
	天井木下地撤去	集積共	㎡	1	730	726.96	有り	代価表　0018
	下足入1撤去	1200×1100×250 集積共	か所	1	2,750	2,747.91	有り	代価表　0019
	下足入2撤去	1800×1000×350 集積共	か所	1	2,750	2,747.91	有り	代価表　0020
	流し台撤去 （台所１）	1800×550×800 集積共	か所	1	2,750	2,747.91	有り	代価表　0021
	流し台撤去 （台所２）	1680×550×800 集積共	か所	1	2,750	2,747.91	有り	代価表　0022
	ｺﾝﾛ台撤去 （台所１）	600×400×170 集積共	か所	1	2,750	2,747.91	有り	代価表　0023
	ｺﾝﾛ台撤去 （台所２）	590×420×175 集積共	か所	1	2,750	2,747.91	有り	代価表　0024
	吊戸棚撤去 （台所１）	1200×850×400 集積共	か所	1	2,750	2,747.91	有り	代価表　0025
	吊戸棚撤去 （台所２）	1720×300×20 集積共	か所	1	2,750	2,747.91	有り	代価表　0026
	ｶｶﾞﾐ撤去 （ﾎｰﾙ）	450×600 集積共	か所	1	920	915.97	有り	代価表　0027
	ｶｶﾞﾐ撤去 （便所１）	350×450 集積共	か所	1	920	915.97	有り	代価表　0028
	屋根ｽﾚｰﾄ葺撤去	石綿含有 集積共	㎡	1	3,360	3,358.56	有り	代価表　0029
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級　積込共 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　5.5km以下	m3	1	5,020	5,024.77	有り	代価表　0030

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級　積込共 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 砕石類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	14,000	14,026.91	有り	代価表　0031
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級　積込共 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間有り 27.0km以下	m3	1	3,940	3,940.3	有り	代価表　0032
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級　積込共 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	6,030	6,034.38	有り	代価表　0033
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級　積込共 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｶﾞﾗｽ類 DID区間有り 5.5km以下	m3	1	13,800	13,766.71	有り	代価表　0034
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級　積込共 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3　畳 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	5,010	5,009.62	有り	代価表　0035
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級　積込共 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 その他 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	6,030	6,034.38	有り	代価表　0036
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｽﾚｰﾄ　積込共 DID区間有り 60.0km以上	m3	1	5,640	5,635.32	有り	代価表　0037
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有塩ﾋﾞﾀｲﾙ　積込共 DID区間有り 60.0km以上	m3	1	5,640	5,635.32	有り	代価表　0038
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有石こうﾎﾞｰﾄﾞ類　積込共 DID区間有り 60.0km以上	m3	1	5,640	5,635.32	有り	代価表　0039
	とりこわし機械運転	排出ｶﾞｽ対策型	式	1	74,100	74,091	有り	代価表　0040
	土工機械運転		式	1	76,500	76,500	有り	代価表　0041
	残置物 集会所	屋内・可燃物 集積、積込、運搬、処分費共	m3	1	2,300	2,303.22	有り	代価表　0042
	残置物 集会所	屋内・不燃物 集積、積込、運搬、処分費共	m3	1	4,960	4,961.54	有り	代価表　0043
	①雨水ｺﾝｸﾘｰﾄ桝 撤去	320×320 H400 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共 集積・積込み共	か所	1	760	764.39	有り	代価表　0044
	②雨水ｺﾝｸﾘｰﾄ桝 撤去	320×320 H450 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共 集積・積込み共	か所	1	820	823.18	有り	代価表　0045

代価表一覧

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	④雨水ｺﾝｸﾘｰﾄ桝 撤去	320×320 H300 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共 集積・積込み共	か所	1	650	646.79	有り	代価表　0046
	⑤雨水ｺﾝｸﾘｰﾄ桝 撤去	240×240 H300 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共 集積・積込み共	か所	1	530	529.19	有り	代価表　0047
	⑥雨水ｺﾝｸﾘｰﾄ桝 撤去	240×240 H350 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共 集積・積込み共	か所	1	530	529.19	有り	代価表　0048
	⑦雨水ｺﾝｸﾘｰﾄ桝 撤去	240×240 H300 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共 集積・積込み共	か所	1	530	529.19	有り	代価表　0049
	⑧雨水ｺﾝｸﾘｰﾄ桝 撤去	240×240 H300 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共 集積・積込み共	か所	1	530	529.19	有り	代価表　0050
	※1) 石撤去	200×200×100 集積・積込み共	か所	1	21	21.06	有り	代価表　0051
	※2) 雑草除草		㎡	1	110	113.3	有り	代価表　0052
	①-2 安全柵撤去	H=500 鋼管60φ 基礎別途 集積共	m	1	190	188.69	有り	代価表　0053
	①-2 安全柵基礎撤去	150×150×200 集積・積込み共	か所	1	29	29.4	有り	代価表　0054
	②-1 ﾌﾞﾛｯｸ塀撤去	上3段ﾌﾞﾛｯｸ　ｱ)150 集積・積込み共	m	1	470	473.93	有り	代価表　0055
	②-2 ﾌﾞﾛｯｸ塀撤去	H=1050 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 基礎共 ｱ)150 集積・積込み共	m	1	3,570	3,568.66	有り	代価表　0056
	③ 倉庫撤去	4400×2200×H2200 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ共 集積・積込み共	か所	1	23,100	23,093.02	有り	代価表　0057
	④ ﾊﾟｰｺﾞﾗ庇撤去	W7200×D2850×H2450 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ共 集積・積込み共	か所	1	66,800	66,793.54	有り	代価表　0058
	ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ撤去	20.52㎡ 集積共	式	1	13,100	13,128.9	有り	代価表　0059
	⑤-1 掲示板撤去	W1250×H1500 ｱﾙﾐ型材　基礎共 集積共・積込み共	か所	1	1,320	1,318.78	有り	代価表　0060

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	⑤-2 掲示板撤去	W1300×H2100 木製 基礎共 集積・積込み共	か所	1	1,260	1,264.11	有り	代価表 0061
	⑥ 外灯撤去	H=3300 鋼製ﾎﾟｰﾙ50φ 基礎共 基礎200×200×300共 集積・積込み共	か所	1	1,580	1,584.49	有り	代価表 0062
	⑦-1 宅内側溝撤去	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形 W=180 集積・積込み共	m	1	160	157.98	有り	代価表 0063
	⑧ 引込柱撤去	H=3400 鋼製ﾎﾟｰﾙ60φ 基礎200×200×300共 集積・積込み共	か所	1	2,340	2,338.78	有り	代価表 0064
	⑨-1 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去	機械 集積・積込み共	m3	1	10,300	10,323.57	有り	代価表 0065
	⑨-2 玄関ﾎﾟｰﾁ撤去 （ｽﾛｰﾌﾟ含む）	機械 集積・積込み共	m3	1	4,580	4,578.51	有り	代価表 0066
	⑩ 花壇撤去（西花壇 ）	2100×620 ﾚﾝｶﾞ積 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 集積・積込み共	か所	1	940	942.58	有り	代価表 0067
	⑩ 花壇撤去（東花壇 ）	2100×620 ﾚﾝｶﾞ積 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 集積・積込み共	か所	1	1,020	1,021.57	有り	代価表 0068
	⑩ 花壇撤去（北花壇 ）	4200/950×620 ﾚﾝｶﾞ積 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 集積・積込み共	か所	1	6,180	6,176.82	有り	代価表 0069
	⑪ ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ撤去	H=1800	m	1	250	250.59	有り	代価表 0070
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 5.5km以下	m3	1	2,830	2,829.25	有り	代価表 0071
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間有り 27.0km以下	m3	1	2,000	2,004.98	有り	代価表 0072
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	4,100	4,099.06	有り	代価表 0073
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 樹木類 DID区間有り 27.0km以下	m3	1	2,000	2,004.98	有り	代価表 0074
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 植栽土 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	9,320	9,316.06	有り	代価表 0075

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	給水管 とりこわし	根切り・埋戻し・積込み共	m	1	470	468.18	有り	代価表 0076
	排水管 とりこわし	根切り・埋戻し・積込み共	m	1	470	468.18	有り	代価表 0077
	ｶﾞｽ管 とりこわし	根切り・埋戻し・積込み共	m	1	470	468.18	有り	代価表 0078
	量水器撤去	13mm	か所	1	2,140	2,138.57	有り	代価表 0079
	水栓柱撤去		か所	1	2,140	2,138.57	有り	代価表 0080
	排水管撤去跡 ﾓﾙﾀﾙ詰め	φ75	か所	1	130	125.45	有り	代価表 0081
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	4,100	4,099.06	有り	代価表 0082
	②-1 ﾌﾞﾛｯｸ塀天端ﾓﾙﾀﾙ 塗り補修	W=150	m	1	3,500	3,504.27	有り	代価表 0083
	⑦-1 側溝撤去跡ﾓﾙﾀﾙ閉 塞	U-180	か所	1	700	702.02	有り	代価表 0084
	枠組本足場 （手すり先行方式）	建枠 600×1700 布枠500×1枚 運搬費含む 1ヶ月	㎡	1	2,530	2,525.76	有り	代価表 0085
	安全手すり （手すり先行方式）	枠組本足場用 運搬費含む 1ヶ月	m	1	640	635.75	有り	代価表 0086
	防音ｼｰﾄ張り	運搬費含む 1ヶ月	㎡	1	1,230	1,233.75	有り	代価表 0087
	単管本足場	10m未満 1ヶ月 運搬費含む	㎡	1	4,430	4,426.18	有り	代価表 0088
	養生ｼｰﾄ	1ヶ月 運搬費含む	㎡	1	940	938.32	有り	代価表 0089
	仮設門扉 ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ（ﾊﾟﾈﾙ 付）	W=4500 3.6ヶ月	か所	1	34,100	34,141.24	有り	代価表 0090

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	仮囲 ｶﾗｰ鋼板	H=3000 自立式 養生ｼｰﾄ含む 3.6ヶ月	m	1	43,000	42,967.06	有り	代価表 0091
	仮囲 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ	H=3000 自立式 養生ｼｰﾄ含む 3.6ヶ月	m	1	51,700	51,691.3	有り	代価表 0092
	仮設電灯 標準図8-6	全損	か所	1	11,100	11,054.9	有り	代価表 0093
	養生敷鉄板	厚22 3.6ヶ月	㎡	1	5,060	5,059.79	有り	代価表 0094
	養生敷鉄板運搬費		t	1	1,250	1,249.5	有り	代価表 0095
	交通誘導員	常駐 3.5ヶ月	人	1	1,380,000	1,375,920	有り	代価表 0096
	仮設看板	設置・撤去共	か所	1	26,100	26,134.84	有り	代価表 0097
	整理清掃費	周辺共	式	1	67,800	67,808	有り	代価表 0098
	排水処理費		式	1	107,000	106,810.04	有り	代価表 0099
	貯水用ﾀﾝｸ	降雨時、集水面積3m3程度	式	1	66,500	66,514.75	有り	代価表 0100
	仮設機械運搬 (ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積	運転日	1	37,600	37,579	有り	代価表 0101
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ発電 発電機共		式	1	13,900	13,921.83	有り	代価表 0102
	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		台	1	4,350	4,346.16	有り	代価表 0103
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 設置・撤去		台	1	1,940	1,938.56	有り	代価表 0104
	簡易水槽設置	撤去用	式	1	85,400	85,354.75	有り	代価表 0105

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	高圧洗浄機	洗車用 3.6ヶ月	台	1	270,000	269,836.27	有り	代価表 0106
	高圧洗浄機	散水用 用水費除く 3.6ヶ月	台	1	107,000	106,540.27	有り	代価表 0107
	仮設水道		式	1	76,200	76,231.23	有り	代価表 0108
	騒音・振動測定	騒音 NL21 振動 VM53A 3.6ヶ月	式	1	123,000	123,270	有り	代価表 0109
	素堀側溝 (土工事共)		m	1	5,780	5,778.86	有り	代価表 0110
	仮設会所 1200角	土工事共	か所	1	58,700	58,719	有り	代価表 0111

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	土工事		m3	1			1,560		代価表 0001
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	1	1	642.6	642.6		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	1	1	918	918		
	計						1,560.6		
	木造建物解体 (木造上屋解体)	集積共	㎡	1			3,410		代価表 0002
01	木造建物上屋解体	人力・機械併用 内装撤去共		1	1.02	3,340	3,406.8		
	計						3,406.8		
	木造小屋組み とりこわし (RC造上部)	集積共	㎡	1			1,700		代価表 0003
01	木造建物上屋解体	人力・機械併用 内装撤去共		1	0.51	3,340	1,703.4		
	計						1,703.4		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽﾚｰﾄ葺き屋根撤去	集積共 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有	㎡	1			2,160		代価表 0004
01	ｽﾚｰﾄ葺き屋根撤去	集積共 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有		1	1.02	2,120	2,162.4		
	計						2,162.4		
	折板ｶﾗｰ鋼板屋根 撤去	集積共	㎡	1			1,120		代価表 0005
01	板金工		人	0.11	0.3	30,264	998.71	○	
	その他		式	1	0.12	998.71	119.85		
	計						1,118.56		
	外壁ﾗｽﾓﾙﾀﾙ撤去 (木造部)	集積共	㎡	1			4,550		代価表 0006
01	壁ﾓﾙﾀﾙ・ﾌﾟﾗｽﾀｰ 撤去	集積共	㎡	1	1	4,553.56	4,553.56		
	計						4,553.56		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	外壁ﾊﾈﾙ撤去（鉄骨部）	集積共	㎡	1			1,220		代価表 0007
01	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	1	1	1,221.29	1,221.29		
	計						1,221.29		
	木製床組撤去	つか立て 集積共	㎡	1			3,390		代価表 0008
01	床組撤去	つか立て 集積共	㎡	1	1	3,392.48	3,392.48		
	計						3,392.48		
	床下地板撤去	一重張り 集積共	㎡	1			480		代価表 0009
01	床下地板撤去	集積共	㎡	1	1	484.64	484.64		
	計						484.64		
	床下地板撤去	二重張り 集積共	㎡	1			970		代価表 0010
01	床下地板撤去	集積共	㎡	2	1	484.64	969.28		
	計						969.28		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	㎡	1			2,140		代価表 0011
01	床・縁甲板ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	㎡	1	1	2,137.26	2,137.26		
	計						2,137.26		
	床ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	㎡	1			4,030		代価表 0012
01	床ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	㎡	1	1	4,027.08	4,027.08		
	計						4,027.08		
	畳寄撤去	集積共	m	1			610		代価表 0013
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	610.65	610.65		
	計						610.65		
	雑巾摺撤去	集積共	m	1			610		代価表 0014
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	610.65	610.65		
	計						610.65		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁ﾌﾟﾗｽﾀｰ撤去	集積共	㎡	1			4,550		代価表 0015
01	壁ﾓﾙﾀﾙ・ﾌﾟﾗｽﾀｰ撤去	集積共	㎡	1	1	4,553.56	4,553.56		
	計						4,553.56		
	壁木下地撤去	集積共	㎡	1			480		代価表 0016
01	壁下地撤去	集積共	㎡	1	1	484.64	484.64		
	計						484.64		
	壁木製胴縁組撤去	集積共	㎡	1			480		代価表 0017
01	壁下地撤去	集積共	㎡	1	1	484.64	484.64		
	計						484.64		
	天井木下地撤去	集積共	㎡	1			730		代価表 0018
01	天井下地撤去	集積共	㎡	1	1	726.96	726.96		
	計						726.96		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	下足入1撤去	1200×1100×250 集積共	か所	1			2,750		代価表 0019
01	普通作業員		人	0.3	0.3	24,232	2,180.88	○	
	その他		式	1	0.26	2,180.88	567.03		
	計						2,747.91		
	下足入2撤去	1800×1000×350 集積共	か所	1			2,750		代価表 0020
01	普通作業員		人	0.3	0.3	24,232	2,180.88	○	
	その他		式	1	0.26	2,180.88	567.03		
	計						2,747.91		
	流し台撤去 （台所１）	1800×550×800 集積共	か所	1			2,750		代価表 0021
01	普通作業員		人	0.3	0.3	24,232	2,180.88	○	
	その他		式	1	0.26	2,180.88	567.03		
	計						2,747.91		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	流し台撤去 （台所２）	1680×550×800 集積共	か所	1			2,750		代価表　0022
01	普通作業員		人	0.3	0.3	24,232	2,180.88	○	
	その他		式	1	0.26	2,180.88	567.03		
	計						2,747.91		
	ｺﾝﾛ台撤去 （台所１）	600×400×170 集積共	か所	1			2,750		代価表　0023
01	普通作業員		人	0.3	0.3	24,232	2,180.88	○	
	その他		式	1	0.26	2,180.88	567.03		
	計						2,747.91		
	ｺﾝﾛ台撤去 （台所２）	590×420×175 集積共	か所	1			2,750		代価表　0024
01	普通作業員		人	0.3	0.3	24,232	2,180.88	○	
	その他		式	1	0.26	2,180.88	567.03		
	計						2,747.91		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	吊戸棚撤去 （台所１）	1200×850×400 集積共	か所	1			2,750		代価表　0025
01	普通作業員		人	0.3	0.3	24,232	2,180.88	○	
	その他		式	1	0.26	2,180.88	567.03		
	計						2,747.91		
	吊戸棚撤去 （台所２）	1720×300×20 集積共	か所	1			2,750		代価表　0026
01	普通作業員		人	0.3	0.3	24,232	2,180.88	○	
	その他		式	1	0.26	2,180.88	567.03		
	計						2,747.91		
	ｶｶﾞﾐ撤去 （ﾎｰﾙ）	450×600 集積共	か所	1			920		代価表　0027
01	普通作業員		人	0.1	0.3	24,232	726.96	○	
	その他		式	1	0.26	726.96	189.01		
	計						915.97		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｶｶﾞﾐ撤去 （便所１）	350×450 集積共	か所	1			920		代価表 0028
01	普通作業員		人	0.1	0.3	24,232	726.96	○	
	その他		式	1	0.26	726.96	189.01		
	計						915.97		
	屋根ｽﾚｰﾄ葺撤去	石綿含有 集積共	㎡	1			3,360		代価表 0029
01	天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 石綿含有 集積共	㎡	1	1	3,358.56	3,358.56		
	計						3,358.56		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 積込共 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 5.5km以下	m3	1			5,020		代価表 0030
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 5.5km以下	m3	1	1	2,829.25	2,829.25		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1	1	2,195.52	2,195.52		
	計						5,024.77		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 積込共 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 砕石類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			14,000		代価表 0031
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	11,831.39	11,831.39		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1	1	2,195.52	2,195.52		
	計						14,026.91		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 積込共 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間有り 27.0km以下	m3	1			3,940		代価表 0032
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間有り 27.0km以下	m3	1	1	2,004.98	2,004.98		
02	木材類 積込み	機 械	m3	1	1	1,935.32	1,935.32		
	計						3,940.3		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 積込共 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			6,030		代価表 0033
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	4,099.06	4,099.06		
02	内装材 積込み	機 械	m3	1	1	1,935.32	1,935.32		
	計						6,034.38		

物件名　大阪府営富田林北大伴住宅集会所撤去工事

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 積込共 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｶﾞﾗｽ類 DID区間有り 5.5km以下	m3	1			13,800		代価表 0034
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	11,831.39	11,831.39		
02	内装材 積込み	機 械	m3	1	1	1,935.32	1,935.32		
	計						13,766.71		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 積込共 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 畳 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			5,010		代価表 0035
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	3,074.3	3,074.3		
02	内装材 積込み	機 械	m3	1	1	1,935.32	1,935.32		
	計						5,009.62		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 積込共 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 その他 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			6,030		代価表 0036
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	4,099.06	4,099.06		
02	内装材 積込み	機 械	m3	1	1	1,935.32	1,935.32		
	計						6,034.38		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｽﾚｰﾄ 積込共 DID区間有り 60.0km以上	m3	1			5,640		代価表 0037
01	とりこわし 発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以上		1	1	3,700	3,700		
02	内装材 積込み	機 械	m3	1	1	1,935.32	1,935.32		
	計						5,635.32		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有塩ﾋﾞﾀｲﾙ 積込共 DID区間有り 60.0km以上	m3	1			5,640		代価表 0038
01	とりこわし 発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以上		1	1	3,700	3,700		
02	内装材 積込み	機 械	m3	1	1	1,935.32	1,935.32		
	計						5,635.32		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 積込共 DID区間有り 60.0km以上	m3	1			5,640		代価表 0039
01	とりこわし 発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以上		1	1	3,700	3,700		
02	内装材 積込み	機 械	m3	1	1	1,935.32	1,935.32		
	計						5,635.32		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし機械運転	排出ｶﾞｽ対策型	式	1			74,100		代価表 0040
01	とりこわし機械運搬 (ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.5m3	往復	1	1	74,091	74,091		
	計						74,091		
	土工機械運転		式	1			76,500		代価表 0041
01	土工機械運搬	根切り、埋戻し -	往復	1	1	76,500	76,500		
	計						76,500		
	残置物 集会所	屋内・可燃物 集積、積込、運搬、処分費共	m3	1			2,300		代価表 0042
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,935.32	232.24		
02	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間有り 27.0km以下	m3	1	1	2,004.98	2,004.98		
03	とりこわし材処分	木材類 投棄料	m3	0.12	1	550	66		
	計						2,303.22		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	残置物 集会所	屋内・不燃物 集積、積込、運搬、処分費共	m3	1			4,960		代価表 0043
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,935.32	232.24		
02	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	4,099.06	4,099.06		
03	とりこわし材処分	その他 投棄料	m3	0.12	1	5,252	630.24		
	計						4,961.54		
	①雨水ｺﾝｸﾘｰﾄ桝撤去	320×320 H400 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共 集積・積込み共	か所	1			760		代価表 0044
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.13	1	3,684.37	478.97		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.13	1	2,195.52	285.42		
	計						764.39		
	②雨水ｺﾝｸﾘｰﾄ桝撤去	320×320 H450 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共 集積・積込み共	か所	1			820		代価表 0045
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.14	1	3,684.37	515.81		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.14	1	2,195.52	307.37		
	計						823.18		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	④雨水ｺﾝｸﾘｰﾄ桝撤去	320×320 H300 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共 集積・積込み共	か所	1			650		代価表 0046
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.11	1	3,684.37	405.28		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.11	1	2,195.52	241.51		
	計						646.79		
	⑤雨水ｺﾝｸﾘｰﾄ桝撤去	240×240 H300 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共 集積・積込み共	か所	1			530		代価表 0047
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.09	1	3,684.37	331.59		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.09	1	2,195.52	197.6		
	計						529.19		
	⑥雨水ｺﾝｸﾘｰﾄ桝撤去	240×240 H350 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共 集積・積込み共	か所	1			530		代価表 0048
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.09	1	3,684.37	331.59		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.09	1	2,195.52	197.6		
	計						529.19		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	⑦雨水ｺﾝｸﾘｰﾄ桝撤去	240×240 H300 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共 集積・積込み共	か所	1			530		代価表 0049
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.09	1	3,684.37	331.59		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.09	1	2,195.52	197.6		
	計						529.19		
	⑧雨水ｺﾝｸﾘｰﾄ桝撤去	240×240 H300 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共 集積・積込み共	か所	1			530		代価表 0050
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.09	1	3,684.37	331.59		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.09	1	2,195.52	197.6		
	計						529.19		
	※1) 石撤去	200×200×100 集積・積込み共	か所	1			21		代価表 0051
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.004	1	3,070.31	12.28		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.004	1	2,195.52	8.78		
	計						21.06		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	※2) 雑草除草		m^2	1			110		代価表 0052
01	整地整理	草刈り		1	1.03	110	113.3		
	計						113.3		
	①-2 安全柵撤去	H=500 鋼管60φ 基礎別途 集積共	m	1			190		代価表 0053
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.008	0.8	29,482.56	188.69		
	計						188.69		
	①-2 安全柵基礎撤去	150×150×200 集積・積込み共	か所	1			29		代価表 0054
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.005	1	3,684.37	18.42		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.005	1	2,195.52	10.98		
	計						29.4		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	②-1 ﾌﾞﾛｯｸ塀撤去	上3段ﾌﾞﾛｯｸ ア)150 集積・積込み共	m	1			470		代価表 0055
01	れんが.CB積み とりこわし	圧砕機	m3	0.09	1	3,070.31	276.33		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.09	1	2,195.52	197.6		
	計						473.93		
	②-2 ﾌﾞﾛｯｸ塀撤去	H=1050 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 基礎共 ア)150 集積・積込み共	m	1			3,570		代価表 0056
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 - 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	0.19	1	12,429.62	2,361.63		
02	れんが.CB積み とりこわし	圧砕機	m3	0.15	1	3,070.31	460.55		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.34	1	2,195.52	746.48		
	計						3,568.66		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	③ 倉庫撤去	4400×2200×H2200 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ共 集積・積込み共	か所	1			23,100		代価表 0057
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.76	0.8	36,942.63	22,461.12		
02	れんが.CB積み とりこわし	圧砕機	m3	0.12	1	3,070.31	368.44		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.12	1	2,195.52	263.46		
	計						23,093.02		
	④ ﾊﾞｰｺﾞﾗ庇撤去	W7200×D2850×H2450 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ共 集積・積込み共	か所	1			66,800		代価表 0058
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.52	0.8	36,942.63	15,368.13		
02	ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ撤去	20.52㎡ 集積共	式	1	1	13,128.9	13,128.9		代価表 0059
03	内装材 積込み	機 械	m3	0.06	1	1,935.32	116.12		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 土間ｺﾝ 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	4.5	1	6,289.01	28,300.55		
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	4.5	1	2,195.52	9,879.84		
	計						66,793.54		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ撤去	20.52㎡ 集積共	式	1			13,100		代価表 0059
01	普通作業員		人	0.43	1	24,232	10,419.76	○	
	その他		式	1	0.26	10,419.76	2,709.14		
	計						13,128.9		
	⑤-1 掲示板撤去	W1250×H1500 ｱﾙﾐ型材 基礎共 集積共・積込み共	か所	1			1,320		代価表 0060
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.023	0.8	36,942.63	679.74		
02	木材類 積込み	機 械	m3	0.007	1	1,935.32	13.55		
03	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.081	1	5,526.55	447.65		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.081	1	2,195.52	177.84		
	計						1,318.78		

物件名 大阪府営富田林北大伴住宅集会所撤去工事

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	⑤-2 掲示板撤去	W1300×H2100 木製 基礎共 集積・積込み共	か所	1			1,260		代価表 0061
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.011	0.8	36,942.63	325.1		
02	木材類 積込み	機 械	m3	0.162	1	1,935.32	313.52		
03	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.081	1	5,526.55	447.65		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.081	1	2,195.52	177.84		
	計						1,264.11		
	⑥ 外灯撤去	H=3300 鋼製ﾎﾟｰﾙ50φ 基礎共 基礎200×200×300共 集積・積込み共	か所	1			1,580		代価表 0062
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.051	0.8	36,942.63	1,507.26		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.01	1	5,526.55	55.27		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.01	1	2,195.52	21.96		
	計						1,584.49		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	⑦-1 宅内側溝撤去	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形 W=180 集積・積込み共	m	1			160		代価表 0063
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.03	1	3,070.31	92.11		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.03	1	2,195.52	65.87		
	計						157.98		
	⑧ 引込柱撤去	H=3400 鋼製ﾎﾟｰﾙ60φ 基礎200×200×300共 集積・積込み共	か所	1			2,340		代価表 0064
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.076	0.8	36,942.63	2,246.11		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.012	1	5,526.55	66.32		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.012	1	2,195.52	26.35		
	計						2,338.78		
	⑨-1 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去	機械 集積・積込み共	m3	1			10,300		代価表 0065
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	1	1	10,323.57	10,323.57		
	計						10,323.57		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	⑨-2 玄関ﾎﾟｰﾁ撤去 （ｽﾛｰﾌﾟ含む）	機械 集積・積込み共	m3	1			4,580		代価表 0066
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm以上	m3	1	1	4,051.59	4,051.59		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.24	1	2,195.52	526.92		
	計						4,578.51		
	⑩ 花壇撤去（西花壇 ）	2100×620 ﾚﾝｶﾞ積 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 集積・積込み共	か所	1			940		代価表 0067
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.013	1	3,070.31	39.91		
02	れんが.CB積み とりこわし	圧砕機	m3	0.166	1	3,070.31	509.67		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.179	1	2,195.52	393		
	計						942.58		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	⑩ 花壇撤去（東花壇 ）	2100×620 ﾚﾝｶﾞ積 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 集積・積込み共	か所	1			1,020		代価表 0068
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.013	1	3,070.31	39.91		
02	れんが.CB積み とりこわし	圧砕機	m3	0.181	1	3,070.31	555.73		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.194	1	2,195.52	425.93		
	計						1,021.57		
	⑩ 花壇撤去（北花壇 ）	4200/950×620 ﾚﾝｶﾞ積 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 集積・積込み共	か所	1			6,180		代価表 0069
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.639	1	3,070.31	1,961.93		
02	れんが.CB積み とりこわし	圧砕機	m3	0.534	1	3,070.31	1,639.55		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1.173	1	2,195.52	2,575.34		
	計						6,176.82		
	⑪ ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ撤去	H=1800	m	1			250		代価表 0070
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 撤去手間	か所	1	0.35	715.98	250.59		
	計						250.59		

物件名　大阪府営富田林北大伴住宅集会所撤去工事

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 5.5km以下	m3	1			2,830		代価表 0071
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 5.5km以下	m3	1	1	2,829.25	2,829.25		
	計						2,829.25		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間有り 27.0km以下	m3	1			2,000		代価表 0072
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間有り 27.0km以下	m3	1	1	2,004.98	2,004.98		
	計						2,004.98		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			4,100		代価表 0073
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	4,099.06	4,099.06		
	計						4,099.06		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 樹木類 DID区間有り 27.0km以下	m3	1			2,000		代価表 0074
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間有り 27.0km以下	m3	1	1	2,004.98	2,004.98		
	計						2,004.98		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 植栽土 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			9,320		代価表 0075
01	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	9,316.06	9,316.06		
	計						9,316.06		
	給水管 とりこわし	根切り・埋戻し・積込み共	m	1			470		代価表 0076
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	642.6	192.78		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	918	275.4		
	計						468.18		
	排水管 とりこわし	根切り・埋戻し・積込み共	m	1			470		代価表 0077
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	642.6	192.78		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	918	275.4		
	計						468.18		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｶﾞｽ管 とりこわし	根切り・埋戻し・積込み共	m	1			470		代価表 0078
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	642.6	192.78		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	918	275.4		
	計						468.18		
	量水器撤去	13mm	か所	1			2,140		代価表 0079
01	配管工		人	0.2	0.3	28,288	1,697.28	○	
	その他		式	1	0.26	1,697.28	441.29		
	計						2,138.57		
	水栓柱撤去		か所	1			2,140		代価表 0080
01	配管工		人	0.2	0.3	28,288	1,697.28	○	
	その他		式	1	0.26	1,697.28	441.29		
	計						2,138.57		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水管撤去跡 ﾓﾙﾀﾙ詰め	φ75	か所	1			130		代価表 0081
01	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁 厚20	㎡	0.03	1	4,181.8	125.45		
	計						125.45		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			4,100		代価表 0082
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	4,099.06	4,099.06		
	計						4,099.06		
	②-1 ﾌﾞﾛｯｸ塀天端ﾓﾙﾀﾙ 塗り補修	W=150	m	1			3,500		代価表 0083
01	笠木ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 糸幅340	m	1	1	4,298.81	4,298.81		
02	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁 厚20	㎡	▲0.19	1	4,181.8	▲794.54		
	計						3,504.27		

物件名　大阪府営富田林北大伴住宅集会所撤去工事

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	⑦-1 側溝撤去跡ﾓﾙﾀﾙ閉塞	U-180	か所	1			700		代価表 0084
01	ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	0.0074	1	32,200	238.28		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.0074	1	12,475.88	92.32		
03	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	0.06	1	6,190.27	371.42		
	計						702.02		
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 運搬費含む 1ヶ月	㎡	1			2,530		代価表 0085
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 － －	㎡	1	1	1,541.03	1,541.03		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 － －	㎡	1	30	8.75	262.5		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 － －	㎡	1	1	420.05	420.05		
04	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	㎡	1	1	302.18	302.18		
	計						2,525.76		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 1ヶ月	m	1			640		代価表 0086
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 －	m	1	1	308.21	308.21		
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む －	m	1	30	3.82	114.6		
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む －	m	1	1	135.24	135.24		
04	仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	m	1	1	77.7	77.7		
	計						635.75		
	防音ｼｰﾄ張り	運搬費含む 1ヶ月	㎡	1			1,230		代価表 0087
01	防音ｼｰﾄ張り	掛払い手間 － －	㎡	1	1	847.56	847.56		
02	防音ｼｰﾄ張り	供用1日賃料 修理費含む － －	㎡	1	30	9.44	283.2		
03	防音ｼｰﾄ張り	基本料 修理費含む － －	㎡	1	1	94.36	94.36		
04	仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		㎡	1	1	8.63	8.63		
	計						1,233.75		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	単管本足場	10m未満 1ヶ月 運搬費含む	㎡	1			4,430		代価表 0088
01	単管本足場	掛払い手間 10m未満 -	㎡	1	1	3,852.58	3,852.58		
02	単管本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満 -	㎡	1	30	7.73	231.9		
03	単管本足場	基本料 修理費含む 10m未満 -	㎡	1	1	233.78	233.78		
04	仮設材運搬 (単管抱足場)		㎡	1	1	107.92	107.92		
	計						4,426.18		
	養生ｼｰﾄ	1ヶ月 運搬費含む	㎡	1			940		代価表 0089
01	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間 - -	㎡	1	1	847.56	847.56		
02	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む - -	㎡	1	30	1.06	31.8		
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む - -	㎡	1	1	50.33	50.33		
04	仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		㎡	1	1	8.63	8.63		
	計						938.32		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮設門扉 ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ（ﾊﾟﾈﾙ付）	W=4500 3.6ヶ月	か所	1			34,100		代価表 0090
01	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ（ﾊﾟﾈﾙ付）	H2.0 W4.5 片引き 定額損料	か所	1	1	18,265.24	18,265.24		
02	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ（ﾊﾟﾈﾙ付）	H2.0 W4.5 片引き 月額損料	か所	1	3.6	4,410	15,876		
	計						34,141.24		
	仮囲 ｶﾗｰ鋼板	H=3000 自立式 養生ｼｰﾄ含む 3.6ヶ月	m	1			43,000		代価表 0091
01	仮囲(B) (ｶﾗｰ鋼板 自立式 H=3000)標準図参-7	定額損料 土工事共 基礎撤去費共	m	1	1	37,571.59	37,571.59		
02	仮囲(B) (ｶﾗｰ鋼板 自立式 H=3000)標準図参-7	月額損料 - -	m	1	3.6	213.89	770		
03	仮囲(B) (ｶﾗｰ鋼板 自立式 H=3000)標準図参-7	撤去手間 ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし・積込 - -	m	1	1	3,591.75	3,591.75		
04	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間 - -	㎡	1	1	847.56	847.56		
05	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む - -	㎡	1	120	1.06	127.2		
06	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む - -	㎡	1	1	50.33	50.33		
07	仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		㎡	1	1	8.63	8.63		
	計						42,967.06		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮囲 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ	H=3000 自立式 養生ｼｰﾄ含む 3.6ヶ月	m	1			51,700		代価表 0092
01	仮囲(D)(ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ 自立式 H=3000)標準図参-8	定額損料 土工事共 基礎撤去費共	m	1	1	43,374.43	43,374.43		
02	仮囲(D)(ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ 自立式 H=3000)標準図参-8	月額損料 - -	m	1	3.6	1,025.39	3,691.4		
03	仮囲(D)(ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ 自立式 H=3000)標準図参-8	撤去手間 ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし・積込 - -	m	1	1	3,591.75	3,591.75		
04	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間 - -	㎡	1	1	847.56	847.56		
05	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む - -	㎡	1	120	1.06	127.2		
06	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む - -	㎡	1	1	50.33	50.33		
07	仮設材運搬(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		㎡	1	1	8.63	8.63		
	計						51,691.3		
	仮設電灯 標準図8-6	全損	か所	1			11,100		代価表 0093
01	仮設電灯 標準図8-6	全損	か所	1	1	10,120.1	10,120.1		
02	仮設電灯 標準図8-6	電力費（日当り）	か所	1	120	7.79	934.8		
	計						11,054.9		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	養生敷鉄板	厚22 3.6ヶ月	㎡	1			5,060		代価表 0094
01	養生敷鉄板	厚22 月額損料	㎡	1	3.6	990	3,564		
02	養生敷鉄板	設置撤去手間	㎡	1	1	1,495.79	1,495.79		
	計						5,059.79		
	養生敷鉄板運搬費		t	1			1,250		代価表 0095
01	積込取卸費		t	0.17	1	3,000	510		
02	運搬費		t	0.17	1	4,350	739.5		
	計						1,249.5		
	交通誘導員	常駐 3.5ヶ月	人	1			1,380,000		代価表 0096
01	交通誘導員	昼間 B -	人月	1	3.5	393,120	1,375,920		
	計						1,375,920		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮設看板	設置・撤去共	か所	1			26,100		代価表 0097
01	仮設看板 標準図8-7		か所	1	1	22,777.6	22,777.6		
02	仮設看板 標準図8-7	撤去手間	か所	1	1	3,357.24	3,357.24		
	計						26,134.84		
	整理清掃費	周辺共	式	1			67,800		代価表 0098
01	軽作業員		人	4	1	16,952	67,808		
	計						67,808		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水処理費		式	1			107,000		代価表 0099
01	排水管撤去跡 ﾓﾙﾀﾙ詰め	φ75	か所	2	1	125.45	250.9		代価表 0081
02	PH測定		か所	11	1.03	800	9,064		
03	中和剤		kg	7.2	1	2,100	15,120		
04	貯水用ﾀﾝｸ	降雨時、集水面積3m3程度	式	1	1	66,514.75	66,514.75		代価表 0100
05	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ発電 発電機共		式	1	1	13,921.83	13,921.83		代価表 0102
06	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 設置・撤去		台	1	1	1,938.56	1,938.56		代価表 0104
	計						106,810.04		
	貯水用ﾀﾝｸ	降雨時、集水面積3m3程度	式	1			66,500		代価表 0100
01	鋼板製簡易水槽	3m3	日台	120	1	476	57,120		
02	仮設機械運搬 (ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積	運転日	0.25	1	37,579	9,394.75		代価表 0101
	計						66,514.75		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮設機械運搬(ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積	運転日	1			37,600		代価表 0101
01	運転手(一般)		人	1	1	24,648	24,648	○	
02	燃料	軽油	L	19.9	1	138	2,746.2		
03	機械損料		日	1.13	1	3,560	4,022.8		
	その他		式	1	0.25	24,648	6,162		
	計						37,579		
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ発電発電機共		式	1			13,900		代価表 0102
01	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		台	1	1	4,346.16	4,346.16	○	代価表 0103
02	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	φ50 0.4kw 揚程5m	日	12	1	77	924	○	
03	発動発電機			12	1	544	6,528	○	
	その他		式	1	0.18	11,798.16	2,123.67		
	計						13,921.83		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転		台	1			4,350		代価表 0103
01	普通作業員		人	0.05	1	24,232	1,211.6		
02	特殊作業員		人	0.11	1	28,496	3,134.56		
	計						4,346.16		
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去		台	1			1,940		代価表 0104
01	普通作業員		人	0.08	1	24,232	1,938.56		
	計						1,938.56		
	簡易水槽設置	撤去用	式	1			85,400		代価表 0105
01	鋼板製簡易水槽	5m3 損料	日	120	1	633	75,960		
02	仮設機械運搬(ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積	運転日	0.25	1	37,579	9,394.75		代価表 0101
	計						85,354.75		

物件名 大阪府営富田林北大伴住宅集会所撤去工事

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	高圧洗浄機	洗車用 3.6ヶ月	台	1			270,000		代価表 0106
01	高圧洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	3.6	1	22,200	79,920		
02	高圧洗浄機	電力費	月	3.6	1	7,394.52	26,620.27		
03	高圧洗浄機	用水費 南大阪	月	3.6	1	45,360	163,296		
	計						269,836.27		
	高圧洗浄機	散水用　用水費除く 3.6ヶ月	台	1			107,000		代価表 0107
01	高圧洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	3.6	1	22,200	79,920		
02	高圧洗浄機	電力費	月	3.6	1	7,394.52	26,620.27		
	計						106,540.27		
	仮設水道		式	1			76,200		代価表 0108
01	用水用配管	配管費 径25mm	式	1	1	27,645.5	27,645.5		
02	用水用配管	量水器費 径40mm	式	1	1	48,585.73	48,585.73		
	計						76,231.23		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	騒音・振動測定	騒音 NL21 振動 VM53A 3.6ヶ月	式	1			123,000		代価表 0109
01	騒音･振動測定	振動NL21､振動VM53A 基本料	台	1	1	14,190	14,190		
02	騒音･振動測定	振動NL21､振動VM53A 日額損料	台	1	108	1,010	109,080		
	計						123,270		
	素堀側溝 （土工事共）		m	1			5,780		代価表 0110
01	素堀側溝 （土工事共） 標準図8-2		m	1	1	5,778.86	5,778.86		
	計						5,778.86		
	仮設会所　1200角	土工事共	か所	1			58,700		代価表 0111
01	仮設会所　1200角 標準図8-4	土工事共	か所	1	1	58,719	58,719		
	計						58,719		

○は「その他」の率対象