令和7年9月

工 事 名 称 大阪府営高倉台第３住宅高層耐火住宅撤去工事(第２工区)

総工事費 ￥１４１，４６４，４００

工事価格 ￥１２８，６０４，０００

工 事 概 要 （工事場所：堺市南区高倉台３丁 ）
高層耐火住宅撤去工事　一式 施工区域面積2,414㎡ RC造　地上７階・地下１階建　１棟　52戸 既存杭引抜工事一式 公　　告　　日　R7.10.2 入札書の開札日　R7.10.24 (工期)約　9.6　ヶ月

請負業者名			
請負金額￥		工期	契約締結日　～　R8.8.26

NO. 1　　大　　阪　　府

名　　称	単位	金額(円)	小計(円)	備　　考
1, 直接工事費				
［1］　建物撤去工事	一式	102,967,065		
［2］　電気設備工事	一式	0		
［3］　機械設備工事	一式	0		
［4］　ガス設備工事	一式	0		
小　　計			102,967,065	
2. 共　通　費				
			A　E　M	
共通仮設費	一式	6,015,290	6,015,290　0　0	（共仮は積上げのみ）
現場管理費	一式	4,857,030	4,857,030　0　0	経費率　合計
一般管理費等	一式	14,764,615		18.43%
				（契約保証費率除く）
小　　計			25,636,935	
3. 工事価格　（1＋2）			128,604,000	
4. 消費税相当額	一式		12,860,400	税率10%
5. 総工事費　（3＋4）			141,464,400	

［１］　共 通 仮 設 費

A、共通仮設費の積上げ分（設備除く）

（1）準備費		一式	0
（2）仮設物資等積上げ分	別紙内訳	一式	6,015,290
（3）イメージアップ費等		一式	0
（4）その他		一式	0
（1）～（4）の計	A、		6,015,290

共 通 仮 設 費　6,015,290

［２］　現 場 管 理 費 ・ 一 般 管 理 費 等

B、　対象純工事費（建築直工＋共仮-C-E）　79,605,279

● Bに対する現場管理費率　β　5.50%

共仮のｽｸﾗｯﾌﾟ　0

B×β　B’　4,378,290

C、現場管理費対象外

イ、処分費等	6,340,076	
ロ、リース料	0	
ハ、工事排水料金	0	（共通費対象外）
ニ、各種負担金等	0	（共通費対象外）
ホ、共通仮設費の処分費	0	
イ ～ ホ の計　C、	6,340,076	

E、一般建築のその他工事

名称			
い、杭工事	一式	23,037,000	
ろ、造園工事	一式	0	
は、舗装工事	一式	0	
に、設備工事	一式	－	
ほ、特殊な室内装備品	一式	0	
へ、その他	一式	0	
と、共仮の舗装工事等	一式	0	

● Eに対する現場管理費

その他工事に対する現場管理費率　2%

E、い ～ と の計　23,037,000　E’　E × 率　460,740

F、現場管理費のその他積上げ部分

		単位	金額
（1）　その他積上げ	内訳別紙	一式	18,000

G、（B’＋E’＋F）　**現 場 管 理 費　4,857,030**

H、撤去工事の工事原価（B ＋ B’）　83,983,569

I、その他工事の工事原価（E ＋ E’）　23,497,740

I’、設備工事の工事原価　0

J、現場管理費のその他積上げ工事原価（F）　18,000

K、一般管理費等のその他積上げ部分

		単位	金額
（1）その他積上げ	内訳別紙	一式	0
		計 K’	0

L、率計算の工事原価　H＋I＋J＋イ＋ロ＋ホ+I’　113,839,385

◎ Lに対する一般管理費等率　γ　12.93%

L’率に掛ける工事原価　113,839,385

M、契約保証費　※　必要有り

一般管理費等の補正値　0.04%

◎ L’ × 補正値　M’　45,535

N、L × γ ＋ K’ ＋ M’　**一 般 管 理 費 等　14,764,967**

数値処理　-352

数値処理後小計　一 般 管 理 費 等　14,764,615

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
A．撤去工事	1	式	56,112,643	
B．仮設物設置工事	1	式	16,441,090	
C．害虫駆除	1	式	519,038	
D．撤去用水費	1	式	415,350	
E．既存杭引抜き工事	1	式	29,478,944	
計			102,967,065	

撤去工事　科目別内訳

A．撤去工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
撤去工事	1	式	56,112,643	
計			56,112,643	

撤去工事　科目別内訳

B．仮設物設置工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
仮設物設置工事	1	式	16,441,090	
計			16,441,090	

C．害虫駆除

名称	数量	単位	金額	備考
害虫駆除	1	式	519,038	
計			519,038	

撤去工事　科目別内訳

D．撤去用水費

名称	数量	単位	金額	備考
撤去用水費	1	式	415,350	
計			415,350	

Ｅ．既存杭引抜き工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
既存杭引抜き工事	1	式	29,478,944	
計			29,478,944	

A．撤去工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
撤去工事		1	式	56,112,643	
計				56,112,643	

撤去工事　中科目別内訳

B．仮設物設置工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
仮設物設置工事		1	式	16,441,090	
計				16,441,090	

C．害虫駆除

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
害虫駆除		1	式	519,038	
計				519,038	

撤去工事　中科目別内訳

D．撤去用水費

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
撤去用水費		1	式	415,350	
計				415,350	

E．既存杭引抜き工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
既存杭引抜き工事		1	式	29,478,944	
計				29,478,944	

撤去工事　細目別内訳

A．撤去工事		撤去工事				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
A．撤去工事 (建築物)						
当初住宅 1-2号棟	52戸	1	式		51,402,716	別紙 00-0001
既設EV撤去		1	式		67,800	代価表　0028
とりこわし機械運搬		1	式		98,800	代価表　0029
土木機械運搬		1	式		76,500	代価表　0030
残置物	屋内・可燃物　積込運搬処分共	104	m3	360	37,440	代価表　0031
残置物	屋内・不燃物　積込運搬処分共	104	m3	1,110	115,440	代価表　0032
残置物	可燃物・屋外　積込運搬処分共	20	m3	360	7,200	代価表　0035
残置物	不燃物・屋外　積込運搬処分共	30	m3	1,110	33,300	代価表　0036
(屋外)						
ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	11.3	m3	8,600	97,180	
ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	11.4	m3	6,030	68,742	
疑石ﾀｲﾙ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	45.1	m3	9,460	426,646	代価表　0037
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	37.5	m3	9,460	354,750	代価表　0038
自転車置場-2	3ｽﾊﾟﾝ 集積・積込み共	2	か所	18,800	37,600	代価表　0039

撤去工事　細目別内訳

A．撤去工事		撤去工事				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ｺﾞﾐ置場	集積・積込み共	1	か所	35,600	35,600	代価表　0040
団地案内板 撤去	集積・積込み共	1	か所	2,480	2,480	代価表　0041
列柱ﾍﾞﾝﾁ･ｹﾞｰﾄﾍﾞﾝﾁ撤去	集積・積込み共	1	か所	56,100	56,100	代価表　0042
車止め 撤去	KD2 集積・積込み共	1	か所	160	160	代価表　0043
車止め 撤去	KD4 集積・積込み共	1	か所	160	160	代価表　0044
車止め 撤去	KD5 集積・積込み共	12	か所	510	6,120	代価表　0045
車止め 撤去	KD7 集積・積込み共	3	か所	160	480	代価表　0046
駐車場ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ 撤去	P2　集積・積込み共 脚付・2台用	3	か所	340	1,020	代価表　0047
駐車場ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ 撤去	P2壁 壁付・2台用	3	か所	30	90	代価表　0048
ｽﾁｰﾙ柵 撤去	集積・積込み共	1	か所	1,340	1,340	代価表　0049
消火栓 撤去	集積・積込み共	1	か所	200	200	代価表　0050
ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 撤去	土台 集積・積込み共	1	か所	770	770	代価表　0051
ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 撤去	ﾌﾟﾗﾝﾀｰ 集積・積込み共	7	か所	230	1,610	代価表　0052
外灯 撤去	L2 集積・積込み共	2	か所	1,370	2,740	代価表　0053
外灯 撤去	L3 集積・積込み共	2	か所	1,370	2,740	代価表　0054

A．撤去工事	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
縁石 撤去	縁1 集積・積込み共	30.6	m	200	6,120	代価表　0055
縁石 撤去	縁2 集積・積込み共	22.5	m	600	13,500	代価表　0056
縁石 撤去	縁3 集積・積込み共	18.1	m	540	9,774	代価表　0057
縁石 撤去	縁4 集積・積込み共	128	m	100	12,800	代価表　0058
縁石 撤去	縁7 集積・積込み共	44.4	m	270	11,988	代価表　0059
擁壁3 撤去	集積・積込み共	21.7	m	3,670	79,639	代価表　0060
U型側溝 撤去	W=180 集積・積込み共	114	m	150	17,100	代価表　0061
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋撤去	U型側溝 機械 集積･積込共	32.2	m	500	16,100	代価表　0062
L型側溝 撤去	L型2 集積・積込み共	19.7	m	460	9,062	代価表　0063
花壇2 撤去	集積・積込み共	33	m	410	13,530	代価表　0064
雨水・汚水管撤去	根切り・埋戻し・積込み共	193	m	950	183,350	代価表　0065
給水管撤去	根切り・埋戻し・積込み共	83.4	m	950	79,230	代価表　0066
ガス管撤去	根切り・埋戻し・積込み共	95	m	950	90,250	代価表　0067
電線管撤去	根切り・埋戻し・積込み共	65.7	m	950	62,415	代価表　0068
電線管撤去	根切り・埋戻し・積込み共	174	m	950	165,300	代価表　0068

撤去工事　細目別内訳

A．撤去工事	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
雨水桝撤去	350x350x～450 【A】 積込み共	6	か所	610	3,660	代価表　0069
雨水桝撤去	450x450x450～600 【B】 積込み共	3	か所	870	2,610	代価表　0070
雨水桝撤去	600x600x600～1200 【C】 積込み共	8	か所	2,100	16,800	代価表　0071
雨水桝撤去	900x900x1200～ 【D】 積込み共	1	か所	5,130	5,130	代価表　0072
汚水桝撤去	600x600x1200～1120 【B】 積込み共	2	か所	2,560	5,120	代価表　0073
汚水桝撤去	600x900x11400～1280 【C】 積込み共	4	か所	4,000	16,000	代価表　0074
汚水桝撤去	900x900x1250～2020 【D】 積込み共	2	か所	4,870	9,740	代価表　0075
ハンドホール撤去	HH 1200x1200x1200 【A】 積込み共	1	か所	10,400	10,400	代価表　0076
ハンドホール撤去	HH 1000x1000x1200 【B】 積込み共	3	か所	8,510	25,530	代価表　0077
ハンドホール撤去	800x400x650 積込み共	2	か所	1,230	2,460	代価表　0078
土工事		255	m3	1,560	397,800	代価表　0001
樹木撤去手間 生垣又は密集木	中木　4本/㎡　程度	20	㎡	310	6,200	代価表　0079
樹木撤去手間 中低木	H=2.0～3.0未満 -	1	本	4,160	4,160	
伐採抜根	幹周15cm未満　　人力	6	本	3,040	18,240	
伐採抜根	幹周25～40cm未満 機械併用	9	本	11,900	107,100	

A．撤去工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
伐採抜根	幹周120cm以上 機械併用	2	本	41,400	82,800	代価表　0080
木材類 積込み	機 械	3.4	m3	1,610	5,474	
【発生材処分】						
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	113	m3	2,300	259,900	代価表　0012
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	11.4	m3	2,300	26,220	代価表　0081
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　がれき類 DID区間有り 60.0km以下	45.1	m3	6,960	313,896	代価表　0082
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 60.0km以下	1.5	m3	2,410	3,615	代価表　0016
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　樹木類 DID区間有り 19.5km以下	3.4	m3	890	3,026	代価表　0083
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	113	m3	3,520	397,760	代価表　0019
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類　投棄料	11.4	m3	4,700	53,580	代価表　0084
とりこわし 発生材処分	がれき類	45.1	m3	22,200	1,001,220	代価表　0085
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ類　投棄料	1.5	m3	5,600	8,400	代価表　0022
とりこわし 発生材処分	樹木類	3.4	m3	550	1,870	代価表　0086
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｽﾃﾝﾚｽ	0.01	t	▲140,000	▲1,400	代価表　0027
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑　ヘビーH3	2.3	t	▲28,500	▲65,550	代価表　0025

撤去工事　細目別内訳

A．撤去工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	銅	0.3	t	▲1,050,000	▲315,000	代価表　0087
計					56,112,643	

B．仮設物設置工事		仮設物設置工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【直接仮設】						
当初住宅						
枠組本足場	建枠 900×1700　布枠500+240 撤去工事用　運搬費含む 3.5ヶ月程度	2,465	㎡	3,830	9,440,950	代価表　0088
単管一本足場	撤去工事用　運搬費含む 3.5ヶ月程度	405	㎡	1,860	753,300	代価表　0089
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費共	110	m	1,260	138,600	代価表　0090
安全手すり (手すり先行方式)	単管一本足場用 運搬費共	42	m	1,800	75,600	代価表　0091
防音ｼｰﾄ張り	運搬費共　3.5カ月程度	2,870	㎡	1,800	5,166,000	代価表　0092
養生ｼｰﾄ張り ｱｽﾍﾞｽﾄ成型板 処理時	運搬費共　5日程度	942	㎡	920	866,640	代価表　0093
計					16,441,090	

撤去工事　細目別内訳

C．害虫駆除		害虫駆除				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
害虫駆除	屋内	3,195	㎡	160	511,200	
害虫駆除	屋外	85.2	㎡	92	7,838	
計					519,038	

D．撤去用水費		撤去用水費				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事用水費（散水用）	南大阪市 RC造　(230L/㎡)	3,195	延㎡	130	415,350	
計					415,350	

撤去工事　細目別内訳

E．既存杭引抜き工事		既存杭引抜き工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生敷鉄板	t=22mm 設置期間　3.5ヶ月程度	334	㎡	4,960	1,656,640	代価表　0094
地盤改良工事	浅層改良　厚1000ｍｍ 添加量　30kg/m3	1,257	㎡	1,940	2,438,580	代価表　0095
既存杭引抜き	ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工法 PC杭　φ300　214本 杭長 L=7.0m	1	式		23,037,000	代価表　0096
杭小割		107	m3	3,430	367,010	代価表　0097
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	107	m3	1,890	202,230	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	107	m3	2,300	246,100	代価表　0012
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　汚泥 DID区間有り 14.0km以下	85.6	m3	2,290	196,024	代価表　0098
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	107	m3	3,520	376,640	代価表　0019
とりこわし 発生材処分	汚泥	85.6	m3	11,200	958,720	代価表　0099
計					29,478,944	

A．撤去工事	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
当初住宅 1-2号棟	52戸	1	式		51,402,716	別紙 00-0001
土工事		3,731	m3	1,560	5,820,360	代価表　0001
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	74.3	m3	2,700	200,610	
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地下部 圧砕機 標準 集積　鉄筋切断　散水手間共	121	m3	8,830	1,068,430	
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 － 集積　鉄筋切断　散水手間共	134	m3	10,900	1,460,600	
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積　鉄筋切断　散水手間共	1,264	m3	7,480	9,454,720	
既存防水層撤去	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層　集積共	557	㎡	1,940	1,080,580	代価表　0002
床組撤去	木造床組(ころばし)集積共	2,009	㎡	2,670	5,364,030	代価表　0003
間仕切撤去	壁ﾊﾟﾈﾙ集積共	6,301	㎡	480	3,024,480	代価表　0004
壁合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　一般・建具　集積共	6,452	㎡	970	6,258,440	代価表　0005
壁合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔て板 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　集積共	131	㎡	2,180	285,580	代価表　0006
壁合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　集積共	319	㎡	2,180	695,420	代価表　0007
壁合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	ｱﾙﾐｻｯｼｭ　腰ﾊﾟﾈﾙ ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　集積共	3.3	㎡	2,180	7,194	代価表　0008
天井下地組撤去	集積共	2,177	㎡	730	1,589,210	代価表　0009
天井合板・ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り　一般　集積共	2,054	㎡	1,210	2,485,340	代価表　0010

撤去工事　別紙明細

A．撤去工事	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
当初住宅 1-2号棟	52戸	1	式		51,402,716	別紙 00-0001
天井合板・ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　集積共	123	㎡	2,670	328,410	代価表　0011
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	1,593	m3	1,890	3,010,770	
木材類 積込み	機 械	586	m3	1,610	943,460	
内装材 積込み	機 械	66.9	m3	1,610	107,709	
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理　集積 ・梱包		9.6	m3	4,350	41,760	
小計					43,227,103	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	1,593	m3	2,300	3,663,900	代価表　0012
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類 DID区間有り 19.5km以下	586	m3	890	521,540	代価表　0013
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾌﾚｷ版 DID区間有り 60.0km以下	0.7	m3	3,700	2,590	代価表　0014
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板 DID区間有り 60.0km以下	8.9	m3	3,700	32,930	代価表　0015
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 60.0km以下	13.5	m3	2,410	32,535	代価表　0016
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｶﾞﾗｽ類 DID区間有り 60.0km以下	2.24	m3	6,960	15,590	代価表　0017
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　畳 DID区間有り 60.0km以下	41.6	m3	1,810	75,296	代価表　0018
小計					4,344,381	

A．撤去工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
当初住宅 1-2号棟	52戸	1	式		51,402,716	別紙 00-0001
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	1,593	m3	3,520	5,607,360	代価表　0019
とりこわし 発生材処分	木材類　投棄料	586	m3	550	322,300	代価表　0020
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材類　投棄料	9.7	m3	25,000	242,500	代価表　0021
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ類　投棄料	13.5	m3	5,600	75,600	代価表　0022
とりこわし 発生材処分	ｶﾞﾗｽ類　投棄料	2.2	m3	13,100	28,820	代価表　0023
とりこわし 発生材処分	畳　投棄料	41.6	m3	2,720	113,152	代価表　0024
小計					6,389,732	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑　ヘビーH3	77	t	▲28,500	▲2,194,500	代価表　0025
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ	1.4	t	▲240,000	▲336,000	代価表　0026
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｽﾃﾝﾚｽ	0.2	t	▲140,000	▲28,000	代価表　0027
小計					▲2,558,500	
計					51,402,716	

共通仮設費(積上)　明細

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
整理清掃費	周辺共【２工区】	1	式		289,000	代価表　0100
交通誘導員	常駐　8.5カ月程度	1	人	3,340,000	3,340,000	代価表　0101
高圧洗浄機	洗車用　8.6カ月程度	1	台	644,900	644,900	代価表　0102
高圧洗浄機	撤去工事費用 用水費除く　8.6カ月程度	3	台	254,400	763,200	代価表　0103
仮設水道		1	式		76,200	代価表　0104
排水処理費	【２工区】	1	式		192,200	代価表　0105
簡易水槽設置	撤去用【２工区】	1	式		171,700	代価表　0112
六価ｸﾛﾑ溶出試験		2	検体	7,500	15,000	
掘削調査費	8m3程度	2	か所	11,900	23,800	代価表　0113
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 掲示板		1	枚	2,290	2,290	
【共通仮設】						
養生敷鉄板	t=22mm 設置期間　8.6ヶ月程度 解体撤去工事・構内通路舗装工事共	41.8	㎡	10,000	418,000	代価表　0115
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材の 事前調査費		1	式		79,000	
計					6,015,290	

現場管理費(積上)　明細

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
報告書作成・所管 庁提出費		1	式		18,000	
計					18,000	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	土工事		m3	1	1,560	1,560	有り	代価表 0001
	既存防水層撤去	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共	㎡	1	1,940	1,940	有り	代価表 0002
	床組撤去	木造床組(ころばし)集積共	㎡	1	2,670	2,670	有り	代価表 0003
	間仕切撤去	壁ﾊﾟﾈﾙ集積共	㎡	1	480	480	有り	代価表 0004
	壁合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般・建具 集積共	㎡	1	970	970	有り	代価表 0005
	壁合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔て板 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共	㎡	1	2,180	2,180	有り	代価表 0006
	壁合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共	㎡	1	2,180	2,180	有り	代価表 0007
	壁合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	ｱﾙﾐｻｯｼｭ 腰ﾊﾟﾈﾙ ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共	㎡	1	2,180	2,180	有り	代価表 0008
	天井下地組撤去	集積共	㎡	1	730	730	有り	代価表 0009
	天井合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	1	1,210	1,210	有り	代価表 0010
	天井合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共	㎡	1	2,670	2,670	有り	代価表 0011
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	2,300	2,300	有り	代価表 0012
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	890	890	有り	代価表 0013
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾌﾚｷ版 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	3,700	3,700	有り	代価表 0014
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	3,700	3,700	有り	代価表 0015

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	2,410	2,410	有り	代価表 0016
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｶﾞﾗｽ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	6,960	6,960	有り	代価表 0017
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 畳 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1,810	1,810	有り	代価表 0018
	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 投棄料	m3	1	3,520	3,525	有り	代価表 0019
	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	1	550	550	有り	代価表 0020
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材類 投棄料	m3	1	25,000	25,000	有り	代価表 0021
	とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 投棄料	m3	1	5,600	5,600	有り	代価表 0022
	とりこわし 発生材処分	ｶﾞﾗｽ類 投棄料	m3	1	13,100	13,100	有り	代価表 0023
	とりこわし 発生材処分	畳 投棄料	m3	1	2,720	2,727	有り	代価表 0024
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	t	1	▲28,500	▲28,500	有り	代価表 0025
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ	t	1	▲240,000	▲240,000	有り	代価表 0026
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｽﾃﾝﾚｽ	t	1	▲140,000	▲140,000	有り	代価表 0027
	既設EV撤去		式	1	67,800	67,850	有り	代価表 0028
	とりこわし機械運搬		式	1	98,800	98,800	有り	代価表 0029
	土木機械運搬		式	1	76,500	76,500	有り	代価表 0030

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	残置物	屋内・可燃物　積込運搬処分共	m3	1	360	366	有り	代価表　0031
	残置物	屋内・不燃物　積込運搬処分共	m3	1	1,110	1,112.4	有り	代価表　0032
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　その他 DID区間有り　60.0km以下	m3	1	2,410	2,410	有り	代価表　0033
	とりこわし 発生材処分	その他　投棄料	m3	1	5,250	5,252	有り	代価表　0034
	残置物	可燃物・屋外　積込運搬処分共	m3	1	360	366	有り	代価表　0035
	残置物	不燃物・屋外　積込運搬処分共	m3	1	1,110	1,112.4	有り	代価表　0036
	疑石ﾀｲﾙ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	1	9,460	9,460	有り	代価表　0037
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	1	9,460	9,460	有り	代価表　0038
	自転車置場-2	3ｽﾊﾟﾝ 集積・積込み共	か所	1	18,800	18,885	有り	代価表　0039
	ゴミ置場	集積・積込み共	か所	1	35,600	35,622	有り	代価表　0040
	団地案内板 撤去	集積・積込み共	か所	1	2,480	2,484	有り	代価表　0041
	列柱ﾍﾞﾝﾁ･ｹﾞｰﾄﾍﾞﾝﾁ撤去	集積・積込み共	か所	1	56,100	56,116.8	有り	代価表　0042
	車止め 撤去	KD2 集積・積込み共	か所	1	160	164.5	有り	代価表　0043
	車止め 撤去	KD4 集積・積込み共	か所	1	160	164.5	有り	代価表　0044
	車止め 撤去	KD5 集積・積込み共	か所	1	510	515.7	有り	代価表　0045

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	車止め 撤去	KD7 集積・積込み共	か所	1	160	164.5	有り	代価表　0046
	駐車場ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ 撤去	P2　集積・積込み共 脚付・2台用	か所	1	340	341.39	有り	代価表　0047
	駐車場ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ 撤去	P2壁 壁付・2台用	か所	1	30	30.97	有り	代価表　0048
	ｽﾁｰﾙ柵 撤去	集積・積込み共	か所	1	1,340	1,341.6	有り	代価表　0049
	消火栓 撤去	集積・積込み共	か所	1	200	202.65	有り	代価表　0050
	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 撤去	土台 集積・積込み共	か所	1	770	772.2	有り	代価表　0051
	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 撤去	ﾌﾟﾗﾝﾀｰ 集積・積込み共	か所	1	230	237.6	有り	代価表　0052
	外灯 撤去	L2 集積・積込み共	か所	1	1,370	1,374.9	有り	代価表　0053
	外灯 撤去	L3 集積・積込み共	か所	1	1,370	1,374.9	有り	代価表　0054
	縁石 撤去	縁1 集積・積込み共	m	1	200	202.5	有り	代価表　0055
	縁石 撤去	縁2 集積・積込み共	m	1	600	607.5	有り	代価表　0056
	縁石 撤去	縁3 集積・積込み共	m	1	540	540	有り	代価表　0057
	縁石 撤去	縁4 集積・積込み共	m	1	100	102.6	有り	代価表　0058
	縁石 撤去	縁7 集積・積込み共	m	1	270	270	有り	代価表　0059
	擁壁3 撤去	集積・積込み共	m	1	3,670	3,672	有り	代価表　0060

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	U型側溝 撤去	W=180 集積・積込み共	m	1	150	153.9	有り	代価表 0061
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋撤去	U型側溝 機械 集積･積込共	m	1	500	504	有り	代価表 0062
	L型側溝 撤去	L型2 集積・積込み共	m	1	460	461.7	有り	代価表 0063
	花壇2 撤去	集積・積込み共	m	1	410	413.1	有り	代価表 0064
	雨水・汚水管撤去	根切り・埋戻し・積込み共	m	1	950	951	有り	代価表 0065
	給水管撤去	根切り・埋戻し・積込み共	m	1	950	951	有り	代価表 0066
	ガス管撤去	根切り・埋戻し・積込み共	m	1	950	951	有り	代価表 0067
	電線管撤去	根切り・埋戻し・積込み共	m	1	950	951	有り	代価表 0068
	雨水桝撤去	350x350x～450 【A】 積込み共	か所	1	610	615.6	有り	代価表 0069
	雨水桝撤去	450x450x450～600 【B】 積込み共	か所	1	870	872.1	有り	代価表 0070
	雨水桝撤去	600x600x600～1200 【C】 積込み共	か所	1	2,100	2,103.3	有り	代価表 0071
	雨水桝撤去	900x900x1200～ 【D】 積込み共	か所	1	5,130	5,130	有り	代価表 0072
	汚水桝撤去	600x600x1200～1120 【B】 積込み共	か所	1	2,560	2,565	有り	代価表 0073
	汚水桝撤去	600x900x11400～1280 【C】 積込み共	か所	1	4,000	4,001.4	有り	代価表 0074
	汚水桝撤去	900x900x1250～2020 【D】 積込み共	か所	1	4,870	4,873.5	有り	代価表 0075

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	ハンドホール撤去	HH 1200x1200x1200 【A】 積込み共	か所	1	10,400	10,413.9	有り	代価表 0076
	ハンドホール撤去	HH 1000x1000x1200 【B】 積込み共	か所	1	8,510	8,515.8	有り	代価表 0077
	ハンドホール撤去	800x400x650 積込み共	か所	1	1,230	1,231.2	有り	代価表 0078
	樹木撤去手間 生垣又は密集木	中木　4本/㎡　程度	㎡	1	310	319	有り	代価表 0079
	伐採抜根	幹周120cm以上 機械併用	本	1	41,400	41,400	有り	代価表 0080
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	2,300	2,300	有り	代価表 0081
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　がれき類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	6,960	6,960	有り	代価表 0082
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　樹木類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	890	890	有り	代価表 0083
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類　投棄料	m3	1	4,700	4,700	有り	代価表 0084
	とりこわし 発生材処分	がれき類	m3	1	22,200	22,200	有り	代価表 0085
	とりこわし 発生材処分	樹木類	m3	1	550	550	有り	代価表 0086
	ｽﾗｯﾌﾟ控除	鋼	t	1	▲1,050,000	▲1,050,000	有り	代価表 0087
	枠組本足場	建枠 900×1700　　布枠500+240 撤去工事用　運搬費含む 3.5ヶ月程度	㎡	1	3,830	3,835	有り	代価表 0088
	単管一本足場	撤去工事用　運搬費含む 3.5ヶ月程度	㎡	1	1,860	1,861.25	有り	代価表 0089
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費共	m	1	1,260	1,268	有り	代価表 0090

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	安全手すり (手すり先行方式)	単管一本足場用 運搬費共	m	1	1,800	1,801	有り	代価表　0091
	防音ｼｰﾄ張り	運搬費共　3.5カ月程度	㎡	1	1,800	1,808	有り	代価表　0092
	養生ｼｰﾄ張り ｱｽﾍﾞｽﾄ成型板 処理時	運搬費共　5日程度	㎡	1	920	922.2	有り	代価表　0093
	養生敷鉄板	t=22mm 設置期間　3.5ヶ月程度	㎡	1	4,960	4,965	有り	代価表　0094
	地盤改良工事	浅層改良　厚1000ｍｍ 添加量　30kg/m3	㎡	1	1,940	1,947	有り	代価表　0095
	既存杭引抜き	ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工法 PC杭　φ300　2l4本 杭長 L=7.0m	式	1	23,037,000	23,037,264.9	有り	代価表　0096
	杭小割		m3	1	3,430	3,430	有り	代価表　0097
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　汚泥 DID区間有り 14.0km以下	m3	1	2,290	2,290	有り	代価表　0098
	とりこわし 発生材処分	汚泥	m3	1	11,200	11,200	有り	代価表　0099
	整理清掃費	周辺共【２工区】	式	1	289,000	289,000	有り	代価表　0100
	交通誘導員	常駐　8.5カ月程度	人	1	3,340,000	3,340,500	有り	代価表　0101
	高圧洗浄機	洗車用　8.6カ月程度	台	1	644,900	644,914	有り	代価表　0102
	高圧洗浄機	撤去工事費用 用水費除く　8.6カ月程度	台	1	254,400	254,474	有り	代価表　0103
	仮設水道		式	1	76,200	76,200	有り	代価表　0104
	排水処理費	【２工区】	式	1	192,200	192,221	有り	代価表　0105

代価表一覧

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	管閉塞		か所	1	71	71.06	有り	代価表　0106
	貯水用ﾀﾝｸ	降雨時、集水面積3m3程度	式	1	131,200	131,233	有り	代価表　0107
	仮設機械運搬 (ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積	運転日	1	33,700	33,743	有り	代価表　0108
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ発電 発電機共		式	1	20,800	20,824	有り	代価表　0109
	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	【２工区】	台	1	4,340	4,345	有り	代価表　0110
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 設置・撤去		台	1	1,930	1,936	有り	代価表　0111
	簡易水槽設置	撤去用【２工区】	式	1	171,700	171,739	有り	代価表　0112
	掘削調査費	8m3程度	か所	1	11,900	11,920	有り	代価表　0113
	養生敷鉄板	t=22mm 設置期間　8.6ヶ月程度 解体撤去工事・構内通路舗装工事共	㎡	1	10,000	10,014	有り	代価表　0115

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	土工事		m3	1			1,560		代価表 0001
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	1	1	640	640		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	1	1	920	920		
	計						1,560		
	既存防水層撤去	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共	㎡	1			1,940		代価表 0002
01	既存防水層撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共	㎡	1	1	1,940	1,940		
	計						1,940		
	床組撤去	木造床組(ころばし)集積共	㎡	1			2,670		代価表 0003
01	床組撤去	ころばし 集積共	㎡	1	1	2,670	2,670		
	計						2,670		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	間仕切撤去	壁ﾊﾟﾈﾙ集積共	㎡	1			480		代価表 0004
01	壁下地撤去	集積共	㎡	1	1	480	480		
	計						480		
	壁合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般・建具 集積共	㎡	1			970		代価表 0005
01	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	1	1	970	970		
	計						970		
	壁合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔て板 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共	㎡	1			2,180		代価表 0006
01	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 石綿含有 集積共	㎡	1	1	2,180	2,180		
	計						2,180		
	壁合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共	㎡	1			2,180		代価表 0007
01	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 石綿含有 集積共	㎡	1	1	2,180	2,180		
	計						2,180		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	○対象	備考
	壁合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	ｱﾙﾐｻｯｼｭ 腰ﾊﾟﾈﾙ ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共	㎡	1			2,180		代価表 0008
01	壁合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 石綿含有 集積共	㎡	1	1	2,180	2,180		
	計						2,180		
	天井下地組撤去	集積共	㎡	1			730		代価表 0009
01	天井下地撤去	集積共	㎡	1	1	730	730		
	計						730		
	天井合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	1			1,210		代価表 0010
01	天井合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	1	1	1,210	1,210		
	計						1,210		
	天井合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共	㎡	1			2,670		代価表 0011
01	天井合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 石綿含有 集積共	㎡	1	1	2,670	2,670		
	計						2,670		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	○対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1			2,300		代価表 0012
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	1	2,300	2,300		
	計						2,300		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1			890		代価表 0013
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	1	890	890		
	計						890		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾌﾚｷ版 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			3,700		代価表 0014
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以上		1	1	3,700	3,700		
	計						3,700		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			3,700		代価表 0015
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以上		1	1	3,700	3,700		
	計						3,700		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			2,410		代価表 0016
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	2,410	2,410		
	計						2,410		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｶﾞﾗｽ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			6,960		代価表 0017
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	6,960	6,960		
	計						6,960		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 畳 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			1,810		代価表 0018
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	1,810	1,810		
	計						1,810		
	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 投棄料	m3	1			3,520		代価表 0019
01	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 投棄料	m3	1	1	3,525	3,525		
	計						3,525		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	1			550		代価表 0020
01	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	1	1	550	550		
	計						550		
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材類 投棄料	m3	1			25,000		代価表 0021
01	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾌﾚｷ板 投棄料	m3	1	1	25,000	25,000		
	計						25,000		
	とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ類 投棄料	m3	1			5,600		代価表 0022
01	とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ類 投棄料	m3	1	1	5,600	5,600		
	計						5,600		
	とりこわし 発生材処分	ｶﾞﾗｽ類 投棄料	m3	1			13,100		代価表 0023
01	とりこわし 発生材処分	ｶﾞﾗｽ類 投棄料	m3	1	1	13,100	13,100		
	計						13,100		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材処分	畳　投棄料	m3	1			2,720		代価表　0024
01	とりこわし 発生材処分	畳　投棄料	m3	1	1	2,727	2,727		
	計						2,727		
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑　ヘビーH3	t	1			▲28,500		代価表　0025
01	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	t	1	1	▲28,500	▲28,500		
	計						▲28,500		
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ	t	1			▲240,000		代価表　0026
01	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ　延べｶﾞﾗ	t	1	1	▲240,000	▲240,000		
	計						▲240,000		
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｽﾃﾝﾚｽ	t	1			▲140,000		代価表　0027
01	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｽﾃﾝﾚｽ	t	1	1	▲140,000	▲140,000		
	計						▲140,000		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	既設EV撤去		式	1			67,800		代価表　0028
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	2.3	1	29,500	67,850		
	計						67,850		
	とりこわし機械運搬		式	1			98,800		代価表　0029
01	とりこわし機械運搬 (ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3	往復	1	1	98,800	98,800		
	計						98,800		
	土木機械運搬		式	1			76,500		代価表　0030
01	土工機械運搬	根切り、埋戻し -	往復	1	1	76,500	76,500		
	計						76,500		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	残置物	屋内・可燃物　積込運搬処分共	m3	1			360		代価表　0031
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,610	193.2		
02	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類 DID区間有り 19.5km以下	m3	0.12	1	890	106.8		代価表　0013
03	とりこわし 発生材処分	木材類　投棄料	m3	0.12	1	550	66		代価表　0020
	計						366		
	残置物	屋内・不燃物　積込運搬処分共	m3	1			1,110		代価表　0032
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,610	193.2		
02	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　その他 DID区間有り 60.0km以下	m3	0.12	1	2,410	289.2		代価表　0033
03	とりこわし 発生材処分	その他　投棄料	m3	0.12	1	5,250	630		代価表　0034
	計						1,112.4		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　その他 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			2,410		代価表　0033
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	2,410	2,410		
	計						2,410		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材処分	その他　投棄料	m3	1			5,250		代価表　0034
01	とりこわし 発生材処分	その他　投棄料	m3	1	1	5,252	5,252		
	計						5,252		
	残置物	可燃物・屋外　積込運搬処分共	m3	1			360		代価表　0035
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,610	193.2		
02	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類 DID区間有り 19.5km以下	m3	0.12	1	890	106.8		代価表　0013
03	とりこわし 発生材処分	木材類　投棄料	m3	0.12	1	550	66		代価表　0020
	計						366		
	残置物	不燃物・屋外　積込運搬処分共	m3	1			1,110		代価表　0036
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,610	193.2		
02	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　その他 DID区間有り 60.0km以下	m3	0.12	1	2,410	289.2		代価表　0033
03	とりこわし 発生材処分	その他　投棄料	m3	0.12	1	5,250	630		代価表　0034
	計						1,112.4		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	疑石ﾀｲﾙ舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	1			9,460		代価表 0037
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	1.1	1	8,600	9,460		
	計						9,460		
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	1			9,460		代価表 0038
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	1.1	1	8,600	9,460		
	計						9,460		
	自転車置場-2	3ｽﾊﾟﾝ 集積・積込み共	か所	1			18,800		代価表 0039
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	5.16	0.5	4,860	12,538.8		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	5.16	0.5	1,890	4,876.2		
03	鉄骨軸組とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.14	0.5	21,000	1,470		
	計						18,885		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ゴミ置場	集積・積込み共	か所	1			35,600		代価表 0040
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm以上	m3	1.09	1	4,050	4,414.5		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	3.13	1	4,860	15,211.8		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	3.13	1	1,890	5,915.7		
04	鉄骨軸組とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.48	1	21,000	10,080		
	計						35,622		
	団地案内板撤去	集積・積込み共	か所	1			2,480		代価表 0041
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm以上	m3	0.35	1	4,050	1,417.5		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.06	1	4,860	291.6		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.41	1	1,890	774.9		
	計						2,484		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	列柱ﾍﾟﾝﾁ･ｹﾞｰﾄﾍﾟﾝﾁ撤去	集積・積込み共	か所	1			56,100		代価表 0042
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm以上	m3	4.97	1	4,050	20,128.5		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	3.94	1	4,860	19,148.4		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	8.91	1	1,890	16,839.9		
	計						56,116.8		
	車止め撤去	KD2 集積・積込み共	か所	1			160		代価表 0043
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.02	1	4,860	97.2		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.02	1	1,890	37.8		
03	鉄骨軸組とりこわし	小規模(集積共)人力	t	1	0.001	29,500	29.5		
	計						164.5		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	車止め撤去	KD4 集積・積込み共	か所	1			160		代価表 0044
01	鉄骨軸組とりこわし	小規模(集積共)人力	t	1	0.001	29,500	29.5		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.02	1	4,860	97.2		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.02	1	1,890	37.8		
	計						164.5		
	車止め撤去	KD5 集積・積込み共	か所	1			510		代価表 0045
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm以上	m3	0.03	1	4,050	121.5		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.05	1	4,860	243		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.08	1	1,890	151.2		
	計						515.7		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	車止め 撤去	KD7 集積・積込み共	か所	1			160		代価表 0046
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.02	1	4,860	97.2		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.02	1	1,890	37.8		
03	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	1	0.001	29,500	29.5		
	計						164.5		
	駐車場ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ 撤去	P2 集積・積込み共 脚付・2台用	か所	1			340		代価表 0047
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.04	1	4,860	194.4		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.04	1	1,890	75.6		
03	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	2.42	0.001	29,500	71.39		
	計						341.39		
	駐車場ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ 撤去	P2壁 壁付・2台用	か所	1			30		代価表 0048
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	1.05	0.001	29,500	30.97		
	計						30.97		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽﾁｰﾙ柵 撤去	集積・積込み共	か所	1			1,340		代価表 0049
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.06	1	4,860	291.6		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.06	1	1,890	113.4		
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	44.6	0.001	21,000	936.6		
	計						1,341.6		
	消火栓 撤去	集積・積込み共	か所	1			200		代価表 0050
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	9.65	0.001	21,000	202.65		
	計						202.65		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 撤去	土台 集積・積込み共	か所	1			770		代価表 0051
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm以上	m3	0.13	1	4,050	526.5		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.13	1	1,890	245.7		
	計						772.2		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品 撤去	ﾌﾟﾗﾝﾀｰ 集積・積込み共	か所	1			230		代価表 0052
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200㎜以上	m3	0.04	1	4,050	162		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.04	1	1,890	75.6		
	計						237.6		
	外灯 撤去	L2 集積・積込み共	か所	1			1,370		代価表 0053
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜以上	m3	0.12	1	4,860	583.2		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.12	1	1,890	226.8		
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	26.9	0.001	21,000	564.9		
	計						1,374.9		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	外灯 撤去	L3 集積・積込み共	か所	1			1,370		代価表 0054
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜以上	m3	0.12	1	4,860	583.2		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.12	1	1,890	226.8		
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	26.9	0.001	21,000	564.9		
	計						1,374.9		
	縁石 撤去	縁1 集積・積込み共	m	1			200		代価表 0055
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜以上	m3	0.03	1	4,860	145.8		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.03	1	1,890	56.7		
	計						202.5		
	縁石 撤去	縁2 集積・積込み共	m	1			600		代価表 0056
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜以上	m3	0.09	1	4,860	437.4		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.09	1	1,890	170.1		
	計						607.5		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	縁石 撤去	縁3 集積・積込み共	m	1			540		代価表 0057
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.08	1	4,860	388.8		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.08	1	1,890	151.2		
	計						540		
	縁石 撤去	縁4 集積・積込み共	m	1			100		代価表 0058
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.02	1	3,240	64.8		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.02	1	1,890	37.8		
	計						102.6		
	縁石 撤去	縁7 集積・積込み共	m	1			270		代価表 0059
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.04	1	4,860	194.4		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.04	1	1,890	75.6		
	計						270		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	擁壁3 撤去	集積・積込み共	m	1			3,670		代価表 0060
01	れんが,CB積み とりこわし	圧砕機	m3	0.8	1	2,700	2,160		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.8	1	1,890	1,512		
	計						3,672		
	U型側溝 撤去	W=180 集積・積込み共	m	1			150		代価表 0061
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.03	1	3,240	97.2		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.03	1	1,890	56.7		
	計						153.9		
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋撤去	U型側溝 機械 集積･積込共	m	1			500		代価表 0062
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.024	1	21,000	504		
	計						504		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	L型側溝 撤去	L型2 集積・積込み共	m	1			460		代価表 0063
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.09	1	3,240	291.6		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.09	1	1,890	170.1		
	計						461.7		
	花壇2 撤去	集積・積込み共	m	1			410		代価表 0064
01	れんが.CB積み とりこわし	圧砕機	m3	0.09	1	2,700	243		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.09	1	1,890	170.1		
	計						413.1		
	雨水・汚水管撤去	根切り・埋戻し・積込み共	m	1			950		代価表 0065
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	640	192		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	920	276		
03	内装材 積込み	機 械	m3	0.3	1	1,610	483		
	計						951		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	給水管撤去	根切り・埋戻し・積込み共	m	1			950		代価表 0066
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	640	192		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	920	276		
03	内装材 積込み	機 械	m3	0.3	1	1,610	483		
	計						951		
	ガス管撤去	根切り・埋戻し・積込み共	m	1			950		代価表 0067
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	640	192		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	920	276		
03	内装材 積込み	機 械	m3	0.3	1	1,610	483		
	計						951		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	電線管撤去	根切り・埋戻し・積込み共	m	1			950		代価表 0068
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	640	192		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	920	276		
03	内装材 積込み	機 械	m3	0.3	1	1,610	483		
	計						951		
	雨水枡撤去	350x350x～450 【A】 積込み共	か所	1			610		代価表 0069
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.12	1	3,240	388.8		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.12	1	1,890	226.8		
	計						615.6		
	雨水枡撤去	450x450x450～600 【B】 積込み共	か所	1			870		代価表 0070
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.17	1	3,240	550.8		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.17	1	1,890	321.3		
	計						872.1		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	雨水枡撤去	600x600x600～1200 【C】 積込み共	か所	1			2,100		代価表 0071
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.41	1	3,240	1,328.4		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.41	1	1,890	774.9		
	計						2,103.3		
	雨水枡撤去	900x900x1200～ 【D】 積込み共	か所	1			5,130		代価表 0072
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	1	1	3,240	3,240		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1	1	1,890	1,890		
	計						5,130		
	汚水桝撤去	600x600x1200～1120 【B】 積込み共	か所	1			2,560		代価表 0073
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.5	1	3,240	1,620		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.5	1	1,890	945		
	計						2,565		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	汚水桝撤去	600x900x11400～1280 【C】 積込み共	か所	1			4,000		代価表 0074
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.78	1	3,240	2,527.2		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.78	1	1,890	1,474.2		
	計						4,001.4		
	汚水桝撤去	900x900x1250～2020 【D】 積込み共	か所	1			4,870		代価表 0075
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.95	1	3,240	3,078		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.95	1	1,890	1,795.5		
	計						4,873.5		
	ハンドホール撤去	Hh 1200x1200x1200 【A】 積込み共	か所	1			10,400		代価表 0076
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	2.03	1	3,240	6,577.2		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	2.03	1	1,890	3,836.7		
	計						10,413.9		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ハンドホール撤去	Hh 1000x1000x1200 【B】 積込み共	か所	1			8,510		代価表 0077
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	1.66	1	3,240	5,378.4		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1.66	1	1,890	3,137.4		
	計						8,515.8		
	ハンドホール撤去	800x400x650 積込み共	か所	1			1,230		代価表 0078
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.24	1	3,240	777.6		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.24	1	1,890	453.6		
	計						1,231.2		
	樹木撤去手間 生垣又は密集木	中木 4本/㎡ 程度	㎡	1			310		代価表 0079
01	敷地整地	人力と機械の併用	㎡	1	1.45	220	319		
	計						319		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	伐採抜根	幹周120cm以上 機械併用	本	1			41,400		代価表 0080
01	伐採抜根	幹周40～60cm未満 機械併用	本	2.25	1	18,400	41,400		
	計						41,400		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1			2,300		代価表 0081
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	1	2,300	2,300		
	計						2,300		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 がれき類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			6,960		代価表 0082
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	6,960	6,960		
	計						6,960		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 樹木類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1			890		代価表 0083
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	1	890	890		
	計						890		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類 投棄料	m3	1			4,700		代価表 0084
01	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類 投棄料	m3	1	1	4,700	4,700		
	計						4,700		
	とりこわし 発生材処分	がれき類	m3	1			22,200		代価表 0085
01	とりこわし 発生材処分	がれき類	m3	1	1	22,200	22,200		
	計						22,200		
	とりこわし 発生材処分	樹木類	m3	1			550		代価表 0086
01	とりこわし 発生材処分	樹木類	m3	1	1	550	550		
	計						550		
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鋼	t	1			▲1,050,000		代価表 0087
01	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鋼	t	1	1	▲1,050,000	▲1,050,000		
	計						▲1,050,000		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	枠組本足場	建枠 900×1700　布枠500+240 撤去工事用　運搬費含む 3.5ヶ月程度	㎡	1			3,830		代価表　0088
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 掛払い手間 22m以上 －　－	㎡	1	1	2,080	2,080		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m以上 －　－	㎡	1	105	9	945		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 基本料 修理費含む 22m以上 －　－	㎡	1	1	460	460		
04	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	㎡	1	1	350	350		
	計						3,835		
	単管一本足場	撤去工事用　運搬費含む 3.5ヶ月程度	㎡	1			1,860		代価表　0089
01	単管一本足場	掛払い手間 15～20m未満 －	㎡	1	1	1,660	1,660		
02	単管一本足場	供用1日賃料 修理費含む 15～20m未満 －	㎡	1	105	0.85	89.25		
03	単管一本足場	基本料 修理費含む 15～20m未満 －	㎡	1	1	34	34		
04	仮設材運搬 (単管一本足場)		㎡	1	1	78	78		
	計						1,861.25		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費共	m	1			1,260		代価表　0090
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 －	m	1	1	310	310		
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む －	m	1	105	4	420		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 基本料 修理費含む 22m以上 －　－	㎡	1	1	460	460		
04	仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	m	1	1	78	78		
	計						1,268		
	安全手すり (手すり先行方式)	単管一本足場用 運搬費共	m	1			1,800		代価表　0091
01	安全手すり	単管本足場用 掛払い手間 －	m	1	1	1,350	1,350		
02	安全手すり	単管本足場用 供用1日賃料 修理費含む －	m	1	105	2	210		
03	安全手すり	単管本足場用 基本料 修理費含む －	m	1	1	71	71		
04	仮設材運搬 (安全てすり)	単管本足場用	m	1	1	170	170		
	計						1,801		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	防音ｼｰﾄ張り	運搬費共　3.5カ月程度	㎡	1			1,800		代価表　0092
01	防音ｼｰﾄ張り	掛払い手間　－ －	㎡	1	1	850	850		
02	防音ｼｰﾄ張り	供用1日賃料 修理費含む　－ －	㎡	1	95	9	855		
03	防音ｼｰﾄ張り	基本料 修理費含む　－ －	㎡	1	1	94	94		
04	仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		㎡	1	1	9	9		
	計						1,808		
	養生ｼｰﾄ張り ｱｽﾍﾞｽﾄ成型板 処理時	運搬費共　5日程度	㎡	1			920		代価表　0093
01	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類 掛払い手間　－ －	㎡	1	1	850	850		
02	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む　－ －	㎡	1	15	0.88	13.2		
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類 基本料 修理費含む　－ －	㎡	1	1	50	50		
04	仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		㎡	1	1	9	9		
	計						922.2		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	養生敷鉄板	t=22mm 設置期間　3.5ヶ月程度	㎡	1			4,960		代価表　0094
01	養生敷鉄板	厚22 月額損料	㎡	1	3.5	990	3,465		
02	養生敷鉄板	設置撤去手間	㎡	1	1	1,500	1,500		
	計						4,965		
	地盤改良工事	浅層改良　厚1000ｍｍ 添加量　30kg/m3	㎡	1			1,940		代価表　0095
01	ｾﾒﾝﾄ系固化剤	30kg/㎥	t	1	0.03	16,900	507		
02	地盤改良手間 (ﾊﾞｯｸﾎｳ混合)	構造物基礎 混合深さ 1.0m以下 締固め：振動ﾛｰﾗ	㎡	1	1	1,440	1,440		
	計						1,947		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	既存杭引抜き	ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工法 PC杭 φ300 214本 杭長 L=7.0m	式	1			23,037,000		代価表 0096
01	施工手間	PCパイル φ300L=7.0m杭天端GL-1.2m程度	本	214	1	54,558	11,675,412		
02	引抜孔貧配合ﾐﾙｸ注入	W/C:417%四週強度：0.3N/mm²	m3	423.3	1	8,023	3,396,135.9		
03	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ設置	φ300 H=7 108本	式	1	1	481,394	481,394		
04	破砕型ﾊﾞｯｸﾎｳ損料		日	27	1	40,116	1,083,132		
05	発電機・ﾌﾟﾗﾝﾄ損料		日	27	1	56,163	1,516,401		
06	施工後(引抜孔付近)整地		か所	214	1	2,803	599,842		
07	引抜杭集積費		m3	107	1	4,814	515,098		
08	重機組立解体費	φ300 H=7 108本	式	1	1	641,859	641,859		
09	重機・機材回送費		式	1	1	1,203,485	1,203,485		
10	諸経費		式	1	1	1,924,506	1,924,506		
	計						23,037,264.9		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	杭小割		m3	1			3,430		代価表 0097
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	1	1	2,700	2,700		
02	鉄筋切断	集積共	m3	1	1	730	730		
	計						3,430		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 汚泥 DID区間有り 14.0km以下	m3	1			2,290		代価表 0098
01	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 14.0km以下	m3	1	1	2,290	2,290		
	計						2,290		
	とりこわし 発生材処分	汚泥	m3	1			11,200		代価表 0099
01	とりこわし 発生材処分	汚泥	m3	1	1	11,200	11,200		
	計						11,200		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	整理清掃費	周辺共【２工区】	式	1			289,000		代価表 0100
01	軽作業員		人	17	1	17,000	289,000		
	計						289,000		
	交通誘導員	常駐 8.5カ月程度	人	1			3,340,000		代価表 0101
01	交通誘導員	昼間 B －	人月	8.5	1	393,000	3,340,500		
	計						3,340,500		
	高圧洗浄機	洗車用 8.6カ月程度	台	1			644,900		代価表 0102
01	高圧洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	1	8.6	22,200	190,920		
02	高圧洗浄機	電力費	月	1	8.6	7,390	63,554		
03	高圧洗浄機	用水費 南大阪	月	1	8.6	45,400	390,440		
	計						644,914		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	高圧洗浄機	撤去工事費用 用水費除く 8.6カ月程度	台	1			254,400		代価表 0103
01	高圧洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	1	8.6	22,200	190,920		
02	高圧洗浄機	電力費	月	1	8.6	7,390	63,554		
	計						254,474		
	仮設水道		式	1			76,200		代価表 0104
01	用水用配管	量水器費 径40㎜	式	1	1	48,600	48,600		
02	用水用配管	配管費 径25㎜	式	1	1	27,600	27,600		
	計						76,200		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水処理費	【２工区】	式	1			192,200		代価表 0105
01	管閉塞		か所	1	1	71	71		代価表 0106
02	PH測定		か所	26	1	840	21,840		
03	中和剤		kg	15.6	1	1,050	16,380		
04	貯水用ﾀﾝｸ	降雨時、集水面積3m3程度	式	1	1	131,200	131,200		代価表 0107
05	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ発電発電機共		式	1	1	20,800	20,800		代価表 0109
06	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去		台	1	1	1,930	1,930		代価表 0111
	計						192,221		
	管閉塞		か所	1			71		代価表 0106
01	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁 厚20	㎡	0.017	1	4,180	71.06		
	計						71.06		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	貯水用ﾀﾝｸ	降雨時、集水面積3m3程度	式	1			131,200		代価表 0107
01	鋼板製簡易水槽	3m3	日台	258	1	476	122,808		
02	仮設機械運搬(ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積	運転日	0.25	1	33,700	8,425		代価表 0108
	計						131,233		
	仮設機械運搬(ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積	運転日	1			33,700		代価表 0108
01	運転手(一般)		人	1	1	24,600	24,600		
02	燃料	軽油	L	19.9	1	146	2,905.4		
03	機械損料		日	1.13	1	5,520	6,237.6		
	計						33,743		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ発電発電機共		式	1			20,800		代価表 0109
01	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	【２工区】	台	1	1	4,340	4,340		代価表 0110
02	水中ポンプ	賃料 φ50 0.4kw 揚程5m	日	26	1	81	2,106		
03	発動発電機		日	26	1	553	14,378		
	計						20,824		
	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	【２工区】	台	1			4,340		代価表 0110
01	普通作業員		人	0.05	1	24,200	1,210		
02	特殊作業員		人	0.11	1	28,500	3,135		
	計						4,345		
	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去		台	1			1,930		代価表 0111
01	普通作業員		人	0.08	1	24,200	1,936		
	計						1,936		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	簡易水槽設置	撤去用【２工区】	式	1			171,700		代価表 0112
01	鋼板製簡易水槽	5m3 損料	日	258	1	633	163,314		
02	仮設機械運搬(ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積	運転日	0.25	1	33,700	8,425		代価表 0108
	計						171,739		
	掘削調査費	8m3程度	か所	1			11,900		代価表 0113
01	根切り	総掘り 法付ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	m3	8	1	570	4,560		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	8	1	920	7,360		
	計						11,920		
	養生敷鉄板	t=22mm 設置期間 8.6ヶ月程度 解体撤去工事・構内通路舗装工事共	㎡	1			10,000		代価表 0115
01	養生敷鉄板	厚22 月額損料	㎡	1	8.6	990	8,514		
02	養生敷鉄板	設置撤去手間	㎡	1	1	1,500	1,500		
	計						10,014		

○は「その他」の率対象