令和7年3月

工 事 名 称 大阪府営富田林楠住宅第３次道路整備その他工事（第1工区）

総工事費 ￥２２７，８４４，１００

工事価格 ￥２０７，１３１，０００

工 事 概 要 （工事場所：富田林市楠町 ）
道路整備工事一式 □ 車道整備　W＝12～13m、Ｌ＝377m、アスファルト舗装面積4,314㎡ □ 管理用通路整備　W＝1m～3m、Ｌ＝177m、アスファルト舗装面積526㎡ □ 排水管敷設工事一式 公園整備工事一式 □ 公園整備1,005㎡ □ 造園工事　中高木１本、低木183株、地被類44ポット 上記に伴う、電気設備工事一式、機械設備工事一式 □ □ 公　　告　　日　R7.3.27 入札書の開札日　R7.4.21 （工期）約　9.5　ヶ月

請負業者名			
請負金額￥		工期	契約締結日　～　R8.2.18

NO. 1　　大　　阪　　府

名　　称	単 位	金 額(円)	小 計(円)	備　　考
1, 直 接 工 事 費				
［1］　建築工事	一式	141,188,826		
［2］　機械設備工事	一式	1,200,029		
［3］　電気設備工事	一式	1,882,627		
［4］　ガス設備工事	一式	0		
［5］　昇降機設備工事	一式	0		
［6］	一式			
小　　計			144,271,482	
2. 共　通　費				
			A　E　M（昇降機）	
共 通 仮 設 費	一式	23,684,429	23,684,429 （建築込み）	
現 場 管 理 費	一式	16,472,885	16,472,885 （建築込み）	経費率　合計
一 般 管 理 費	一式	22,702,204		28.98%
				（契約保証費率除く）
小　　計			62,859,518	
3. 工　事　価　格	（1＋2）		207,131,000	
4. 消 費 税 相 当 額	一式		20,713,100	税率10%
5. 総　工　事　費	（3＋4）		227,844,100	

［1］　共 通 仮 設 費

A、　すべての直接工事費　144,271,482
A'、　率算定の直接工事費　106,179,774
（建築直工＋機械直工－C－処分費等）

○ A'に対する共通仮設費率
α　4.43%

○ A'に対する共通仮設費
A' × α
A"　4,703,763

B、　共通仮設費対象外
処 分 費 等　8,507,093（一般管理費等のみ対象）
ガス設備工事　0（一般管理費等のみ対象）
B'　処分費等+ガス設備工事　8,507,093

C、　住宅関係特殊工事

	名　称	単位	金　額
い	杭 工 事	一式	0
ろ	造 園 工 事	一式	380,060
は	舗 装 工 事	一式	27,321,928
に	撤 去 工 事	一式	0
ほ	鉄 骨 工 事	一式	0
へ	電 障 工 事	一式	0
と	特殊な室内装備品（家具・書架及び実験台類）	一式	0
ち	そ の 他（畳等）	一式	0
	い ～ ち の計	C'	27,701,988

住宅関係特殊工事に対する共通仮設費率　1%

○ Cに対する共通仮設費率
C' × 率
C"　277,019

D、共通仮設費のその他積上げ部分

	単位	金　額
（1） 共通仮設費積上分	一式	18,703,647
（2） その他積上げ（ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ費等）	一式	0

(1)～(2)の計
D'　18,703,647

D'に含まれる処分費及び特殊工事費
イ、処分費　一式　0　ｽｸﾗｯﾌﾟ共
ロ、特殊工事費　一式　0
D"　イ+ロの計　0

E、（A"＋C"＋D'）　**共通仮設費　23,684,429**

［２］　現 場 管 理 費 ・ 一 般 管 理 費 等

F、　率算定の純工事費
（A’ ＋ E － C” － D”）　129,587,184

● Fに対する現場管理費率
β　12.28%

Fa、　一般工事の純工事費
（A’ ＋ A”）　110,883,537

● Faに対する現場管理費
Fa × β
F’　13,616,498

G、住宅関係特殊工事の純工事費
（共仮分を含む）
（C’ ＋ C” ＋ D’ロ）　27,979,007

その他工事に
対する現場管理費率
2%

● Gに対する現場管理費
G × 率
G’　559,580

H、共通仮設費の
その他積上げ部分
（D’ － D”）　18,703,647 －　0

● (D’－D”)に対する現場管理費
（D’ － D”） × β
H’　2,296,807

I、現場管理費のその他積上げ部分

		単位	金額
（1）	その他積上げ　内訳別紙	一式	0
		計	
		I’	0

J、(F’＋I’＋G’+H’)　**現 場 管 理 費　16,472,885**

K、　一般工事の工事原価
（Fa ＋ F’）　124,500,035

L、住宅関係特殊工事の工事原価
（G ＋ G’）　28,538,587

L´　電気設備・昇降機の工事原価
1,882,627

M、共通仮設費のその他積上げ工事原価
（D’－D” ＋ H’）　21,000,454

N、一般管理費等のその他積上げ部分

		単位	金額
（1）その他積上げ	内訳別紙	一式	0
		計	
		N’	0

O、率計算の工事原価
K＋L＋L’＋M＋B＋I’+イ　184,428,796

◎ Oに対する一般管理費等率
γ　12.27%

O’率に掛ける工事原価　184,428,796

P、契約保証費　一般管理費等の補正値
※　必要有り　0.04%

◎ O’ × 補正値
P’　73,771

Q、O’ × γ ＋ N’ ＋ P’　一 般 管 理 費 等　22,703,184

数値処理　-980

数値処理後小計　**一 般 管 理 費 等　22,702,204**

屋外整備工事(道路整備)1工区　種目別内訳

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
道路整備	1	式	77,618,928	
計			77,618,928	

屋外整備工事(管理用通路)1工区　種目別内訳

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
道路整備	1	式	24,048,603	
計			24,048,603	

屋外整備工事(屋外)1工区　種目別内訳

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
道路整備	1	式	17,646,488	
計			17,646,488	

屋外整備工事(南公園)　種目別内訳

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
屋外	1	式	21,874,807	
計			21,874,807	

屋外整備工事(道路整備)1工区　科目別内訳

道路整備

名称	数量	単位	金額	備考
土工	1	式	9,141,210	
舗装	1	式	32,885,708	
囲障	1	式	1,206,560	
排水	1	式	22,653,320	
雑工作物	1	式	6,269,470	
撤去	1	式	1,720,226	
発生材処理	1	式	3,742,434	
計			77,618,928	

屋外整備工事(管理用通路)1工区　科目別内訳

道路整備

名称	数量	単位	金額	備考
土工	1	式	1,843,140	
舗装	1	式	4,248,960	
囲障	1	式	6,394,000	
排水	1	式	1,001,000	
撤去	1	式	6,846,125	
発生材処理	1	式	3,715,378	
計			24,048,603	

屋外整備工事(屋外)1工区　科目別内訳

道路整備

名称	数量	単位	金額	備考
仮設	1	式	9,764,200	
撤去	1	式	6,897,221	
発生材処理	1	式	985,067	
計			17,646,488	

屋外整備工事(南公園)　科目別内訳

屋外

名称	数量	単位	金額	備考
土工	1	式	1,134,696	
構内舗装	1	式	3,852,341	
囲障	1	式	1,467,635	
屋外排水	1	式	115,850	
雑工作物	1	式	12,234,925	
撤去	1	式	3,069,360	
計			21,874,807	

屋外整備工事(道路整備)1工区　中科目別内訳

道路整備

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
土工		1	式	9,141,210	
計				9,141,210	
舗装		1	式	32,885,708	
計				32,885,708	
囲障		1	式	1,206,560	
計				1,206,560	
排水		1	式	22,653,320	
計				22,653,320	
雑工作物		1	式	6,269,470	
計				6,269,470	
撤去		1	式	1,720,226	
計				1,720,226	
発生材処理	運搬	1	式	1,524,734	
発生材処理	処分	1	式	2,217,700	
計				3,742,434	

屋外整備工事(管理用通路)1工区　中科目別内訳

道路整備

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
土工		1	式	1,843,140	
計				1,843,140	
舗装		1	式	4,248,960	
計				4,248,960	
囲障		1	式	6,394,000	
計				6,394,000	
排水		1	式	1,001,000	
計				1,001,000	
撤去		1	式	6,846,125	
計				6,846,125	
発生材処理	運搬	1	式	1,555,118	
発生材処理	処分	1	式	2,160,260	
計				3,715,378	

屋外整備工事(屋外)1工区　中科目別内訳

道路整備

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
仮設		1	式	9,764,200	
計				9,764,200	
撤去		1	式	6,897,221	
計				6,897,221	
発生材処理	運搬	1	式	227,147	
発生材処理	処分	1	式	757,920	
計				985,067	

屋外整備工事(南公園)　中科目別内訳

屋外

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
土工		1	式	1,134,696	
計				1,134,696	
構内舗装		1	式	3,852,341	
計				3,852,341	
囲障		1	式	1,467,635	
計				1,467,635	
屋外排水		1	式	115,850	
計				115,850	
雑工作物		1	式	12,234,925	
計				12,234,925	
撤去		1	式	3,069,360	
計				3,069,360	

屋外整備工事(道路整備)1工区　細目別内訳

道路整備	土工					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
すきとり	積み込み共 H300程度	1,265	m3	360	455,400	
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	293	m3	630	184,590	
埋戻し(B種)	-　発生土	156	m3	900	140,400	
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復	75,000	75,000	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 31.5km以下	1,402	m3	4,110	5,762,220	代価表　0001
建設発生土処分		1,402	m3	1,800	2,523,600	代価表　0002
計					9,141,210	

屋外整備工事(道路整備)1工区　細目別内訳

道路整備	舗装					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接仮設 (構内舗装)		4,314	㎡	390	1,682,460	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 (車道・路肩部)	A5+25 500～1000ｍ2未満	2,424	㎡	5,360	12,992,640	代価表　0014
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 (歩道部)	A3-10 500～1000ｍ2未満	1,456	㎡	2,620	3,814,720	代価表　0015
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 仮設駐車場(南側)	A5-15 500～1000ｍ2未満	264	㎡	3,510	926,640	代価表　0016
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 やり替え (車道・路肩部)	A5 路盤存置再利用 500～1000ｍ2未満	77.1	㎡	3,980	306,858	代価表　0030
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 やり替え (歩道部)	A3 路盤存置再利用 1000～2500ｍ2未満 縁石E改修部分	72.8	㎡	1,920	139,776	代価表　0031
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 やり替え (歩道部)	A3 路盤存置再利用 1000～2500ｍ2未満 縁石E改修部分	20.2	㎡	1,920	38,784	代価表　0031
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 機械運搬	往復 500㎡以上 路盤工共 -	1	一式	331,000	331,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (車両乗入部)	C-10-10 500～1000m2未満	362	㎡	5,740	2,077,880	代価表　0032
区画線 (T)		4	か所	1,990	7,960	代価表　0049
区画線 (+)		2	か所	2,210	4,420	代価表　0050
区画線 停止誘導線		1	か所	3,150	3,150	代価表　0051
区画線 停止線		2	か所	3,450	6,900	代価表　0052
区画線工	実線 15cm -　-	366	m	430	157,380	
表示文字	実線 15cm　’止まれ’	2	か所	6,560	13,120	代価表　0070

屋外整備工事(道路整備)1工区　細目別内訳

道路整備	舗装					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
点字ﾌﾞﾛｯｸ		168	か所	1,490	250,320	
縁石E改修		33.5	m	20,300	680,050	代価表　0059
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	一般　150/190×200 側溝　W500	517	m	13,900	7,186,300	代価表　0068
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	切下　190×100.150.200 側溝　W500	65.7	m	17,000	1,116,900	代価表　0067
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	車両出入口　190×100 側溝　W500	75.6	m	15,000	1,134,000	代価表　0069
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)　(B) 標準図3-9	(2)150*150	3.4	m	4,250	14,450	
計					32,885,708	

屋外整備工事(道路整備)1工区　細目別内訳

道路整備	囲障					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
転倒防止柵	H1100　基礎共	84.9	m	14,000	1,188,600	代価表　0048
転倒防止柵	H1100　ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ部	2	m	8,980	17,960	代価表　0056
計					1,206,560	

道路整備		排水				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
可変側溝 ２枚掛け製品	W300x400	48.6	m	20,700	1,006,020	代価表　0022
可変側溝 ２枚掛け製品	W300x500	233	m	21,400	4,986,200	代価表　0023
可変側溝 ２枚掛け製品	W300x600	59	m	23,000	1,357,000	代価表　0024
可変側溝 ２枚掛け製品	W300x700	120	m	23,800	2,856,000	代価表　0025
可変側溝 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付	300×700	11	m	62,000	682,000	代価表　0175
可変側溝 ２枚掛け製品	300×900	88.5	m	25,800	2,283,300	代価表　0173
可変側溝 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付	300×900	21.5	m	63,900	1,373,850	代価表　0174
プレキャスト桝	自由勾配桝　300*300*545	31	か所	48,800	1,512,800	代価表　0027
プレキャスト桝	自由勾配桝　500*500*575	10	か所	85,600	856,000	代価表　0028
U字型側溝(ﾄﾗﾌ) 標準図1-9	(A) 幅180	9.5	m	6,400	60,800	
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径200	1.2	m	7,050	8,460	
可変側溝桝～街渠桝　VU管	径200	108	m	7,050	761,400	代価表　0055
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径300	24.7	m	12,800	316,160	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 台付管敷設	径300	26.2	m	13,500	353,700	代価表　0125
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 台付管敷設	径400	24.2	m	21,900	529,980	代価表　0127

屋外整備工事(道路整備)1工区　細目別内訳

道路整備		排水				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
人孔(組立式1号) (蓋別) 標準図2-9	H=2000	2	か所	242,000	484,000	
人孔蓋	φ600　下水道用	2		72,900	145,800	代価表　0177
HP管	径600	16.1	m	19,500	313,950	代価表　0053
街渠桝		40	か所	67,700	2,708,000	代価表　0054
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径400	3	m	19,300	57,900	
計					22,653,320	

屋外整備工事(道路整備)1工区　細目別内訳

道路整備		雑工作物				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ-1		1	式		6,269,470	別紙 00-0005
計					6,269,470	

屋外整備工事(道路整備)1工区　細目別内訳

道路整備		撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去		553	㎡	340	188,020	代価表　0017
歩道復旧舗装撤去		175	㎡	210	36,750	代価表　0018
既設舗装撤去		2,270	㎡	340	771,800	代価表　0019
既設ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去		122	㎡	970	118,340	代価表　0020
既設側溝撤去		302	m	120	36,240	代価表　0021
ｺﾝｸﾘｰﾄ水路撤去		1	か所	64,300	64,300	代価表　0029
雨水人孔撤去		1	か所	5,070	5,070	代価表　0102
点字ﾌﾞﾛｯｸ撤去		4	か所	99	396	代価表　0057
会所撤去	300角	5	か所	1,500	7,500	代価表　0060
会所撤去	350角	2	か所	1,690	3,380	代価表　0063
会所撤去	400角	1		1,950	1,950	代価表　0066
会所撤去	450角	2	か所	2,080	4,160	代価表　0061
会所撤去	900角	8	か所	3,680	29,440	代価表　0062
排水管撤去	VU管	144	m	1,530	220,320	代価表　0064
排水管撤去	HP管	152	m	1,530	232,560	代価表　0065

屋外整備工事(道路整備)1工区　細目別内訳

道路整備		撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					1,720,226	

屋外整備工事(道路整備)1工区　細目別内訳

道路整備		発生材処理			運搬	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　6.0km以下	146	m3	1,660	242,360	代価表　0003
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　19.5km以下	88.8	m3	3,730	331,224	代価表　0004
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　19.5km以下	255	m3	3,730	951,150	代価表　0004
計					1,524,734	

屋外整備工事(道路整備)1工区　細目別内訳

道路整備	発生材処理			処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類	146	m3	4,700	686,200	代価表　0007
建設発生材処分	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	88.8	m3	3,750	333,000	代価表　0008
建設発生材処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	255	m3	4,700	1,198,500	代価表　0009
計					2,217,700	

屋外整備工事(管理用通路)1工区　細目別内訳

道路整備	土工					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
すきとり	積み込み共 ﾊ300程度	282	m3	360	101,520	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 31.5km以下	282	m3	4,110	1,159,020	代価表　0001
建設発生土処分		282	m3	1,800	507,600	代価表　0002
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復	75,000	75,000	
計					1,843,140	

道路整備						舗装
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
直接仮設 (構内舗装)		526	㎡	390	205,140	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 (車道･路肩部)	A5+25 500～1000ｍ2未満	526	㎡	5,360	2,819,360	代価表　0014
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 機械運搬	往復 500㎡未満 路盤工共 -	1	一式	197,000	197,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (車両乗入部)	C-10-10 500～1000m2未満	179	㎡	5,740	1,027,460	代価表　0032
計					4,248,960	

屋外整備工事(管理用通路)1工区　細目別内訳

道路整備						囲障
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H=1800 基礎共	355	m	16,400	5,822,000	代価表　0083
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 両開き門扉	W2800xH1800 基礎共	2	か所	286,000	572,000	代価表　0084
計					6,394,000	

道路整備		排水				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
水路橋(1)改修		1	か所	735,000	735,000	代価表　0085
水路橋(2)改修		1	か所	266,000	266,000	代価表　0086
計					1,001,000	

屋外整備工事(管理用通路)1工区　細目別内訳

道路整備		撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去	50	909	㎡	340	309,060	代価表　0075
ｺﾝｸﾘｰﾄ平板舗装撤去	60	376	㎡	580	218,080	代価表　0076
ｶｯﾀｰ切断（舗装面）	ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式	32	m	480	15,360	
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去	H=1200	322	m	3,010	969,220	代価表　0077
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去		141	m	4,360	614,760	代価表　0078
L型側溝撤去		141	m	170	23,970	代価表　0079
植樹桝撤去	ﾌﾟﾗﾝﾀｰ撤去	5	か所	430	2,150	代価表　0080
境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去		139	m	75	10,425	代価表　0107
水路橋(1)撤去		1	か所	105,000	105,000	代価表　0081
水路橋(2)撤去		1	か所	38,000	38,000	代価表　0082
樹木撤去		1	式		4,529,780	別紙 00-0003
植樹桝撤去		24	か所	430	10,320	代価表　0104
計					6,846,125	

屋外整備工事(管理用通路)1工区　細目別内訳

道路整備		発生材処理			運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　6.0km以下	45.5	m3	1,660	75,530	代価表	0003
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　19.5km以下	272	m3	3,730	1,014,560	代価表	0004
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品 6.0km以下	55.8	m3	1,660	92,628	代価表	0005
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類 DID区間有り　60.0km以下	190	m3	1,960	372,400	代価表	0006
計					1,555,118		

屋外整備工事(管理用通路)1工区　細目別内訳

道路整備		発生材処理			処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考	
建設発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類	45.5	m3	4,700	213,850	代価表	0007
建設発生材処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	272	m3	4,700	1,278,400	代価表	0009
建設発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品	55.8	m3	4,700	262,260	代価表	0010
建設発生材処分	木材	190	m3	3,300	627,000	代価表	0011
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	7.5	t	▲29,500	▲221,250	代価表	0012
計					2,160,260		

道路整備		仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設会所　1200角 標準図8-4	土工事共	9	か所	55,200	496,800	
素堀側溝 (土工事共) 標準図8-2		690	m	5,210	3,594,900	
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径150	135	m	5,940	801,900	
仮設電灯 標準図8-6	全損	20	か所	8,400	168,000	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	326	m	1,150	374,900	
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ	H=1800 基礎共	351	m	10,700	3,755,700	代価表　0087
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ 両開き門扉	W2000xH1800 基礎共	2	か所	286,000	572,000	代価表　0088
計					9,764,200	

屋外整備工事(屋外)1工区　細目別内訳

道路整備		撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去	t50	1,927	㎡	340	655,180	代価表　0089
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去	H=1800	71.5	m	3,010	215,215	代価表　0090
L型側溝撤去		249	m	170	42,330	代価表　0079
現場打側溝撤去		52.8	m	870	45,936	代価表　0105
ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石撤去		248	m	110	27,280	代価表　0106
排水管撤去	HP-600	46	m	2,300	105,800	代価表　0091
万能塀撤去	H=3000	371	m	3,230	1,198,330	代価表　0092
ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ撤去	H=1800	220	m	360	79,200	代価表　0093
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ撤去		1	か所	1,930	1,930	代価表　0094
仮設ｹﾞｰﾄ撤去		2	か所	19,400	38,800	代価表　0095
仮設電灯撤去		16	か所	2,570	41,120	代価表　0096
横断歩道交通標識 撤去		2	か所	11,300	22,600	代価表　0097
速度交通標識撤去 (1)		1	か所	5,400	5,400	代価表　0098
速度交通標識撤去 (2)		3	か所	5,400	16,200	代価表　0099
ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ撤去		1	か所	5,400	5,400	代価表　0100

屋外整備工事(屋外)1工区　細目別内訳

道路整備	撤去					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾊﾞｽ停上屋撤去		2	か所	19,800	39,600	代価表　0101
除草 手間のみ	抜根除草（植込み地）	19,364	㎡	170	3,291,880	代価表　0182
敷地整地	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 6t	19,364	㎡	55	1,065,020	
計					6,897,221	

屋外整備工事(屋外)1工区　細目別内訳

道路整備	発生材処理			運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　6.0km以下	96.4	m3	1,660	160,024	代価表　0003
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　19.5km以下	13.1	m3	3,730	48,863	代価表　0004
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品 6.0km以下	11	m3	1,660	18,260	代価表　0005
計					227,147	

屋外整備工事(屋外)1工区　細目別内訳

道路整備		発生材処理			処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考	
建設発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類	188	m3	4,700	883,600	代価表	0007
建設発生材処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	13.1	m3	4,700	61,570	代価表	0009
建設発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品	11	m3	4,700	51,700	代価表	0010
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	8.1	t	▲29,500	▲238,950	代価表	0012
計					757,920		

屋外整備工事(南公園)　細目別内訳

屋外		土工					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考	
すきとり	積み込み共 ﾊ300程度	43.1	m3	360	15,516		
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	244	m3	630	153,720		
埋戻し(B種)	- 発生土	162	m3	900	145,800		
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 31.5km以下	126	m3	4,110	517,860	代価表	0001
建設発生土処分		126	m3	1,800	226,800	代価表	0002
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復	75,000	75,000		
計					1,134,696		

屋外整備工事(南公園)　細目別内訳

屋外	構内舗装					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装 (A) 標準図3-6	500㎡未満 ILB t60＋砂層t30＋RC40 t100 不織布60g/㎡共	9	㎡	7,930	71,370	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装 (C) 標準図3-6		68.4	㎡	10,100	690,840	代価表　0135
除草ｼｰﾄ敷		385	㎡	800	308,000	代価表　0136
ｸﾞﾗﾝﾄﾞ仕様		776	㎡	650	504,400	代価表　0137
すきとり	積み込み共 H300程度	77.6	m3	360	27,936	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 31.5km以下	77.6	m3	4,110	318,936	代価表　0001
建設発生土処分		77.6	m3	1,800	139,680	代価表　0002
L字型側溝 標準図1-7	(A)	43	m	11,200	481,600	
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)　(A) 標準図3-9	(1)120*120	7	m	5,820	40,740	
境界ﾌﾞﾛｯｸ(2) 標準図3-10	(A)	4.5	m	6,560	29,520	
境界ﾌﾞﾛｯｸ(2) 標準図3-10	(B)	60.6	m	4,590	278,154	
化粧ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁 標準図5-4	(B) 3段積み	68	m	14,100	958,800	
区画線工	実線 15cm －　　－	5.5	m	430	2,365	
計					3,852,341	

屋外整備工事(南公園)　細目別内訳

屋外	囲障					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 標準図7-8	H=800	49.5	m	9,730	481,635	
ﾌｪﾝｽ 標準図7-9～14	H=2000	68	m	14,500	986,000	
計					1,467,635	

屋外		屋外排水				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
L型側溝会所 (蓋別)400*500 標準図2-2	H=500	2	か所	33,100	66,200	
L型側溝会所蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 400*500	T-2	2	か所	12,400	24,800	
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径100	1	m	4,110	4,110	
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径150	2	m	5,940	11,880	
既設会所接続手間		2	か所	4,430	8,860	代価表　0103
計					115,850	

屋外整備工事(南公園)　細目別内訳

屋外		雑工作物				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾍﾞﾝﾁ		3	か所	294,000	882,000	代価表　0134
釜戸ﾍﾞﾝﾁ		2	か所	342,000	684,000	代価表　0138
消防水利標識		1	か所	165,000	165,000	代価表　0139
指定避難所案内図		1	か所	1,110,000	1,110,000	代価表　0140
看板		1	か所	481,000	481,000	代価表　0141
水飲み・手洗い		1	か所	762,000	762,000	代価表　0142
すべり台		1	か所	798,000	798,000	代価表　0143
鉄棒	3連	1	か所	217,000	217,000	代価表　0144
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ遊具(1)		1	か所	236,000	236,000	代価表　0145
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ遊具(2)		1	か所	518,000	518,000	代価表　0146
車止め　I型 標準図7-4	(A)可動式	5	か所	33,700	168,500	
防火水槽		1	式		5,833,365	別紙 00-0007
ｿﾒｲﾖｼﾉ	H=2.5 C=0.1 W=0.8	1	本	8,420	8,420	代価表　0147
ｵｵﾑﾗｻｷｿｿｼﾞ	H=0.4 H=0.4	46	本	980	45,080	代価表　0148
ｻｿｷｿｿｼﾞ	H=0.3 H=0.4	46	本	1,010	46,460	代価表　0149

屋外整備工事(南公園)　細目別内訳

屋外		雑工作物				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｷﾘｼﾏﾂﾂｼﾞ	H=0.5 H=0.4	35	本	1,230	43,050	代価表　0150
ｶﾝﾂﾊﾞｷ	H=0.4 H=0.5	56	本	2,550	142,800	代価表　0151
ﾋﾟﾝｶﾐﾉｰﾙ	3芽立	44	本	550	24,200	代価表　0152
樹木ﾌﾟﾚｰﾄ（A） 標準図4-2		1	枚	760	760	
鳥居型二本支柱 標準図4-7		1	基	6,090	6,090	
植込み土		50	㎥	90	4,500	代価表　0155
植栽機械運搬 (ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.28m3	1	往復	58,700	58,700	
計					12,234,925	

屋外整備工事(南公園)　細目別内訳

屋外		撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
万能塀撤去	H=3000	163	m	3,230	526,490	代価表　0092
ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ撤去	H=1800	181	m	360	65,160	代価表　0093
仮設電灯撤去		3	か所	2,570	7,710	代価表　0096
防火水槽撤去		1	式		2,470,000	代価表　0153
計					3,069,360	

道路整備	雑工作物					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ-1		1	式		6,269,470	別紙 00-0005
根切り	総掘り 自立山留め内	74	m3	570	42,180	
床付け	総掘り	46.9	㎡	280	13,132	
埋戻し(B種)	-　発生土	74	m3	900	66,600	
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	4.6	m3	6,650	30,590	
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度21 S15 粗骨材20	3.7	m3	25,100	92,870	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 工作物の基礎等　S15～S18 -	3.7	m3	12,100	44,770	
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	3.2	㎡	6,220	19,904	
型枠運搬費	10ｔ車 30km程度 往復	3.2	㎡	260	832	
敷ﾓﾙﾀﾙ		0.33	㎡	2,460	811.8	代価表　0047
山留 (BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ-1)	親杭横矢板工法	1	式		1,040,000	代価表　0034
人力木杭打込み 根入70%未満	長さ2.1m 末口径12<D≦15cm	11	本	11,300	124,300	代価表　0035
人力木杭抜取 根入70%未満	長さ2.1m 末口径12<D≦15cm	11	本	6,100	67,100	代価表　0036
土のう積	W500xH600	21.8	m	13,300	289,940	代価表　0037
暗渠排水管	波状管 径500 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 据付･撤去	21.8	m	14,200	309,560	代価表　0038

屋外整備工事(道路整備)1工区　別紙明細

道路整備	雑工作物					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ-1		1	式		6,269,470	別紙 00-0005
土のう積	W500xH1000	1.8	m	50,600	91,080	代価表　0039
土のう積	W1000xH1000	1.8	m	71,000	127,800	代価表　0040
補強ｺﾝｸﾘｰﾄ (排水口)	1250x1200x200	1	か所	53,900	53,900	代価表　0042
補強ｺﾝｸﾘｰﾄ (排水口)	865x770x200	1	か所	27,400	27,400	代価表　0043
補強ｺﾝｸﾘｰﾄ (排水口)	400x350x2000	2	か所	35,500	71,000	代価表　0044
RC三面水路		1	か所	152,000	152,000	代価表　0045
BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ-1		1	式		3,520,000	
水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ ｻﾆｰﾎｰｽ共	φ150　60日程度	1	式		83,700	代価表　0178
計					6,269,469.8	

屋外整備工事(管理用通路)1工区　別紙明細

道路整備		撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
樹木撤去		1	式		4,529,780	別紙 00-0003
伐採抜根	幹周15～25cm未満 人力	3	本	7,160	21,480	
伐採抜根	幹周25～40cm未満 機械併用	2	本	13,000	26,000	
伐採抜根	幹周40～60cm未満 機械併用	19	本	20,100	381,900	
伐採抜根	幹周60～90cm未満 機械併用	16	本	20,100	321,600	代価表　0071
伐採抜根	幹周90～1200cm未満 機械併用	47	本	20,100	944,700	代価表　0072
伐採抜根	幹周120～150cm未満 機械併用	69	本	20,100	1,386,900	代価表　0073
伐採抜根	幹周150～180cm未満 機械併用	72	本	20,100	1,447,200	代価表　0074
計					4,529,780	

屋外整備工事(南公園)　別紙明細

屋外		雑工作物				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防火水槽		1	式		5,833,365	別紙 00-0007
根切り	総掘り 自立山留め内	190	m3	570	108,300	
床付け	総掘り	49.7	㎡	280	13,916	
埋戻し(B種)	-　発生土	116	m3	900	104,400	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 31.5km以下	73.9	m3	4,110	303,729	代価表　0001
建設発生土処分		73.9	m3	1,800	133,020	代価表　0002
山留	親杭横矢板工法	1	式		1,610,000	代価表　0154
防火水槽		1	か所	3,560,000	3,560,000	
計					5,833,365	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(外周道路1工区)						
土壌分析費	阪南2区	1	式		381,060	
平板載荷試験		1	か所	186,000	186,000	
高圧洗浄機	8ヶ月程度	1	か所	598,000	598,000	代価表　0176
(ｽﾃｯﾌﾟ1)						
交通誘導警備員B		20	人	14,000	280,000	
仮設看板 標準図8-7		1	か所	21,100	21,100	
工事用立看板	12台　50日/台程度	1	式		18,200	代価表　0181
(ｽﾃｯﾌﾟ2)						
仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	1ヶ月	167	m	1,750	292,250	代価表　0159
単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	1ヶ月	172	m	250	43,000	代価表　0160
ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	1ヶ月	172	m	180	30,960	代価表　0161
仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	撤去	172	m	360	61,920	代価表　0158
交通誘導警備員B		60	人	14,000	840,000	
(ｽﾃｯﾌﾟ3)						

共通仮設費(積上)　明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	1ヶ月　継続	164	m	350	57,400	代価表　0170
単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ 賃料のみ	1ヶ月程度	172	m	130	22,360	代価表　0110
ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ 賃料のみ	1ヶ月程度	172	m	120	20,640	代価表　0113
交通誘導警備員B		60	人	14,000	840,000	
漏水試験	防火水槽　40ｔ	1	式		22,400	代価表　0109
(ｽﾃｯﾌﾟ4)						
仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	2ヶ月	132	m	2,110	278,520	代価表　0162
仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	2ヶ月　継続	164		710	116,440	代価表　0171
単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	2ヶ月	155	m	380	58,900	代価表　0163
単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ 賃料のみ	2ヶ月	172	m	250	43,000	代価表　0115
ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	2ヶ月	155	m	290	44,950	代価表　0164
ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ 賃料のみ	2ヶ月程度	172	m	230	39,560	代価表　0116
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ移設	H2.0 W6.3 片引き 場内移設	1	か所	5,640	5,640	代価表　0117
交通誘導警備員B		327	人	14,000	4,578,000	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 仮設駐車場(南側)	A5-15 500～1000m2未満	311	㎡	3,510	1,091,610	代価表　0016

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾄﾗﾛｰﾌﾟ		36	m	47	1,692	代価表　0165
(ｽﾃｯﾌﾟ5)						
仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6　賃料のみ	0.5ヶ月程度	296	m	180	53,280	代価表　0118
単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ 賃料のみ	0.5ヶ月程度	327	m	63	20,601	代価表　0119
ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ 賃料のみ	0.5ヶ月程度	327	m	120	39,240	代価表　0120
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 仮設駐車場(南側)	A5-15 500～1000m2未満	1,529	m²	3,510	5,366,790	代価表　0016
ﾄﾗﾛｰﾌﾟ		142	m	47	6,674	代価表　0165
単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	0.5ヶ月程度	30	m	190	5,700	代価表　0121
ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	0.5ヶ月程度	30	m	120	3,600	代価表　0122
交通誘導警備員B		60	人	14,000	840,000	
(ｽﾃｯﾌﾟ6)						
仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	2ヶ月　継続	296		710	210,160	代価表　0171
単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ 賃料のみ	2ヶ月	155	m	250	38,750	代価表　0115
ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ 賃料のみ	2ヶ月程度	155	m	230	35,650	代価表　0116
交通誘導警備員B		60	人	14,000	840,000	

共通仮設費(積上)　明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(ｽﾃｯﾌﾟ7)						
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去		1,840	m²	340	625,600	代価表　0017
交通誘導警備員B		46	人	14,000	644,000	
計					18,703,647	

共通

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	4,110	4,114.7	有り	代価表　0001
	建設発生土処分		m3	1	1,800	1,800	有り	代価表　0002
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　6.0km以下	m3	1	1,660	1,658.94	有り	代価表　0003
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　19.5km以下	m3	1	3,730	3,732.62	有り	代価表　0004
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品 6.0km以下	m3	1	1,660	1,658.94	有り	代価表　0005
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類 DID区間有り　60.0km以下	m3	1	1,960	1,961.34	有り	代価表　0006
	建設発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類	m3	1	4,700	4,700	有り	代価表　0007
	建設発生材処分	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	1	3,750	3,750	有り	代価表　0008
	建設発生材処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	1	4,700	4,700	有り	代価表　0009
	建設発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品	m3	1	4,700	4,700	有り	代価表　0010
	建設発生材処分	木材	m3	1	3,300	3,300	有り	代価表　0011
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	t	1	▲29,500	▲29,500	有り	代価表　0012
	金網撤去	H=1800		1	1,930	1,925.9	有り	代価表　0013

代価表一覧

道路整備

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 （車道・路肩部）	A5+25 500～1000m2未満	㎡	1	5,360	5,362.47	有り	代価表　0014
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 （歩道部）	A3-10 500～1000m2未満	㎡	1	2,620	2,619.6	有り	代価表　0015
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 仮設駐車場(南側)	A5-15 500～1000m2未満	㎡	1	3,510	3,506.27	有り	代価表　0016
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去		㎡	1	340	344.12	有り	代価表　0017
	歩道復旧舗装撤去		㎡	1	210	206.47	有り	代価表　0018
	既設舗装撤去		㎡	1	340	344.12	有り	代価表　0019
	既設ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去		㎡	1	970	972.58	有り	代価表　0020
	既設側溝撤去		m	1	120	123.17	有り	代価表　0021
	可変側溝 ２枚掛け製品	W300x400	m	1	20,700	20,702.16	有り	代価表　0022
	可変側溝 ２枚掛け製品	W300x500	m	1	21,400	21,402.16	有り	代価表　0023
	可変側溝 ２枚掛け製品	W300x600	m	1	23,000	22,952.16	有り	代価表　0024
	可変側溝 ２枚掛け製品	W300x700	m	1	23,800	23,802.16	有り	代価表　0025
	可変側溝 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付	300×700	m	1	62,000	61,980.76	有り	代価表　0175
	可変側溝 ２枚掛け製品	300×900	m	1	25,800	25,752.16	有り	代価表　0173
	可変側溝 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付	300×900	m	1	63,900	63,930.76	有り	代価表　0174

道路整備

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	排水構造物工 （手間のみ）	L2000　1000kg以下　制約なし	m	1	7,820	7,824	有り	代価表　0026
	プレキャスト桝	自由勾配桝　300*300*545	か所	1	48,800	48,755.22	有り	代価表　0027
	プレキャスト桝	自由勾配桝　500*500*575	か所	1	85,600	85,556.13	有り	代価表　0028
	ｺﾝｸﾘｰﾄ水路撤去		か所	1	64,300	64,263.12	有り	代価表　0029
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 やり替え （車道・路肩部）	A5 路盤存置再利用 500～1000m2未満	㎡	1	3,980	3,980.36	有り	代価表　0030
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 やり替え （歩道部）	A3 路盤存置再利用 1000～2500m2未満 縁石E改修部分	㎡	1	1,920	1,921.43	有り	代価表　0031
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 （車両乗入部）	C-10-10 500～1000m2未満	㎡	1	5,740	5,739.88	有り	代価表　0032
	山留 （BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ-1）	親杭横矢板工法	式	1	1,040,000	1,040,980	有り	代価表　0034
	人力木杭打込み 根入70%未満	長さ2.1m 末口径12<D≦15cm	本	1	11,300	11,310	有り	代価表　0035
	人力木杭抜取 根入70%未満	長さ2.1m 末口径12<D≦15cm	本	1	6,100	6,104	有り	代価表　0036
	土のう積	W500xH600	m	1	13,300	13,320	有り	代価表　0037
	暗渠排水管	波状管 径500 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 据付・撤去	m	1	14,200	14,232.1	有り	代価表　0038
	土のう積	W500xH1000	m	1	50,600	50,616	有り	代価表　0039
	土のう積	W1000xH1000	m	1	71,000	71,040	有り	代価表　0040
	土のう工	仕拵・積立・撤去	袋	1	890	888	有り	代価表　0041

代価表一覧

道路整備

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	補強ｺﾝｸﾘｰﾄ （排水口）	1250x1200x200	か所	1	53,900	53,911.53	有り	代価表　0042
	補強ｺﾝｸﾘｰﾄ （排水口）	865x770x200	か所	1	27,400	27,378.56	有り	代価表　0043
	補強ｺﾝｸﾘｰﾄ （排水口）	400x350x2000	か所	1	35,500	35,544.5	有り	代価表　0044
	RC三面水路		か所	1	152,000	152,198.32	有り	代価表　0045
	あと施工ｱﾝｶｰ	D13	か所	1	1,270	1,270	有り	代価表　0046
	敷ﾓﾙﾀﾙ		㎡	1	2,460	2,460	有り	代価表　0047
	転倒防止柵	H1100　基礎共	m	1	14,000	14,032.44	有り	代価表　0048
	区画線 （T）		か所	1	1,990	1,986.66	有り	代価表　0049
	区画線 （+）		か所	1	2,210	2,207.4	有り	代価表　0050
	区画線 停止誘導線		か所	1	3,150	3,152.86	有り	代価表　0051
	区画線 停止線		か所	1	3,450	3,448.45	有り	代価表　0052
	HP管	径600	m	1	19,500	19,453.79	有り	代価表　0053
	街渠桝		か所	1	67,700	67,700.25	有り	代価表　0054
	可変側溝桝～街渠桝　VU管	径200	m	1	7,050	7,048.82	有り	代価表　0055
	転倒防止柵	H1100　ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ部	m	1	8,980	8,980	有り	代価表　0056

道路整備

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	点字ﾌﾞﾛｯｸ撤去		か所	1	99	98.88	有り	代価表 0057
	縁石E改修		m	1	20,300	20,284.08	有り	代価表 0059
	会所撤去	300角	か所	1	1,500	1,500.72	有り	代価表 0060
	会所撤去	450角	か所	1	2,080	2,084.33	有り	代価表 0061
	会所撤去	900角	か所	1	3,680	3,682.31	有り	代価表 0062
	会所撤去	350角	か所	1	1,690	1,688.31	有り	代価表 0063
	排水管撤去	VU管	m	1	1,530	1,530	有り	代価表 0064
	排水管撤去	HP管	m	1	1,530	1,530	有り	代価表 0065
	会所撤去	400角		1	1,950	1,945.38	有り	代価表 0066
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	切下 190×100.150.200 側溝 W500	m	1	17,000	17,013.7	有り	代価表 0067
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	一般 150/190×200 側溝 W500	m	1	13,900	13,942.89	有り	代価表 0068
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	車両出入口 190×100 側溝 W500	m	1	15,000	15,011.16	有り	代価表 0069
	表示文字	実線 15cm ’止まれ’	か所	1	6,560	6,556.2	有り	代価表 0070
	人孔蓋	φ600 下水道用		1	72,900	72,900	有り	代価表 0177

代価表一覧

管理用通路

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	伐採抜根	幹周60～90cm未満 機械併用	本	1	20,100	20,097.29	有り	代価表 0071
	伐採抜根	幹周90～1200cm未満 機械併用	本	1	20,100	20,097.29	有り	代価表 0072
	伐採抜根	幹周120～150cm未満 機械併用	本	1	20,100	20,097.29	有り	代価表 0073
	伐採抜根	幹周150～180cm未満 機械併用	本	1	20,100	20,097.29	有り	代価表 0074
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去	50	m^2	1	340	344.12	有り	代価表 0075
	ｺﾝｸﾘｰﾄ平板舗装撤去	60	m^2	1	580	583.55	有り	代価表 0076
	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去	H=1200	m	1	3,010	3,009.34	有り	代価表 0077
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去		m	1	4,360	4,360	有り	代価表 0078
	L型側溝撤去		m	1	170	171.37	有り	代価表 0079
	植樹桝撤去	ﾌﾟﾗﾝﾀｰ撤去	か所	1	430	433.77	有り	代価表 0080
	水路橋(1)撤去		か所	1	105,000	104,963.09	有り	代価表 0081
	水路橋(2)撤去		か所	1	38,000	38,022.35	有り	代価表 0082
	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H=1800 基礎共	m	1	16,400	16,401.21	有り	代価表 0083
	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 両開き門扉	W2800xH1800 基礎共	か所	1	286,000	286,000	無し	代価表 0084
	水路橋(1)改修		か所	1	735,000	734,503.03	有り	代価表 0085

管理用通路

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	水路橋(2)改修		か所	1	266,000	266,484.61	有り	代価表 0086
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ	H=1800 基礎共	m	1	10,700	10,718.61	有り	代価表 0087
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ 両開き門扉	W2000xH1800 基礎共	か所	1	286,000	286,000	無し	代価表 0088

代価表一覧

屋外

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去	t50	㎡	1	340	344.12	有り	代価表 0089
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去	H=1800	m	1	3,010	3,009.34	有り	代価表 0090
	排水管撤去	HP-600	m	1	2,300	2,295	有り	代価表 0091
	万能塀撤去	H=3000	m	1	3,230	3,231.37	有り	代価表 0092
	ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ撤去	H=1800	m	1	360	360.71	有り	代価表 0093
	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ撤去		か所	1	1,930	1,932.36	有り	代価表 0094
	仮設ｹﾞｰﾄ撤去		か所	1	19,400	19,388.22	有り	代価表 0095
	仮設電灯撤去		か所	1	2,570	2,571.91	有り	代価表 0096
	横断歩道交通標識撤去		か所	1	11,300	11,307.76	有り	代価表 0097
	速度交通標識撤去(1)		か所	1	5,400	5,402.16	有り	代価表 0098
	速度交通標識撤去(2)		か所	1	5,400	5,402.16	有り	代価表 0099
	ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ撤去		か所	1	5,400	5,402.16	有り	代価表 0100
	ﾊﾞｽ停上屋撤去		か所	1	19,800	19,772.65	有り	代価表 0101
	雨水人孔撤去		か所	1	5,070	5,071.87	有り	代価表 0102

6号棟北側整備

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	既設会所接続手間		か所	1	4,430	4,425	有り	代価表 0103
	植樹桝撤去		か所	1	430	433.77	有り	代価表 0104
	現場打側溝撤去		m	1	870	867.55	有り	代価表 0105
	ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石撤去		m	1	110	107.11	有り	代価表 0106
	境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去		m	1	75	74.97	有り	代価表 0107
	ﾓﾙﾀﾙ練	高炉 1:3 25kg入袋物	m3	1	32,200	32,200	有り	代価表 0108
	漏水試験	防火水槽 40ｔ	式	1	22,400	22,400	有り	代価表 0109
	単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ 賃料のみ	1ヶ月程度	m	1	130	126	有り	代価表 0110
	ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	賃料	か所	1	4	3.92	有り	代価表 0111
	単管ﾊﾟｲﾌﾟ	賃料 L=2000	m	1	0.28	0.28	有り	代価表 0112
	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ 賃料のみ	1ヶ月程度	m	1	120	117	有り	代価表 0113
	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	賃料	m	1	4	3.9	有り	代価表 0114
	単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ 賃料のみ	2ヶ月	m	1	250	252	有り	代価表 0115
	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ 賃料のみ	2ヶ月程度	m	1	230	234	有り	代価表 0116
	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ移設	H2.0 W6.3 片引き 場内移設	か所	1	5,640	5,636.43	有り	代価表 0117

代価表一覧

6号棟北側整備

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6 賃料のみ	0.5ヶ月程度	m	1	180	176.47	有り	代価表 0118
	単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ 賃料のみ	0.5ヶ月程度	m	1	63	63	有り	代価表 0119
	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ 賃料のみ	0.5ヶ月程度	m	1	120	117	有り	代価表 0120
	単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	0.5ヶ月程度	m	1	190	187	有り	代価表 0121
	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	0.5ヶ月程度	m	1	120	118.5	有り	代価表 0122
	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	基本料金	m	1	60	60	有り	代価表 0123
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 台付管敷設	径300	m	1	13,500	13,512.9	有り	代価表 0125
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	据付 管径300mm 無 標準	m	1	10,100	10,098.83	有り	代価表 0126
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 台付管敷設	径400	m	1	21,900	21,866.28	有り	代価表 0127
	ﾓﾙﾀﾙ練	高炉 1:3 25kg入袋物	m3	1	32,200	32,200	有り	代価表 0128
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	据付 管径400mm 無 標準	m	1	15,100	15,102.39	有り	代価表 0129
	集水桝据付	据付 80kg超400kg以下 砕石あり	基	1	3,160	3,156.92	有り	代価表 0130
	蓋版施工費	据付 蓋板（各種）ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製40kg/枚以下 制約なし 小段面なし	枚	1	510	508	有り	代価表 0131
	集水桝据付	据付 400kg超800kg以下 砕石あり	基	1	3,450	3,454.68	有り	代価表 0132
	金網撤去	H=1800	m	1	1,930	1,925.9	有り	代価表 0133

6号棟北側整備

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ ｻﾆｰﾎｰｽ共	φ150 60日程度	式	1	83,700	83,661	有り	代価表 0178
	ポンプ運転		台	1	3,920	3,917	有り	代価表 0179
	ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去		台	1	1,740	1,744	有り	代価表 0180
	工事用立看板	12台 50日/台程度	式	1	18,200	18,240	有り	代価表 0181
	除草 手間のみ	抜根除草（植込み地）	㎡	1	170	165	有り	代価表 0182

代価表一覧

西広場廻り

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	ﾍﾞﾝﾁ		か所	1	294,000	294,000	無し	代価表 0134

南公園

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装(C) 標準図3-6		㎡	1	10,100	10,065.02	有り	代価表 0135
	除草ｼｰﾄ敷		㎡	1	800	797	有り	代価表 0136
	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ仕様		㎡	1	650	647.76	有り	代価表 0137
	釜戸ﾍﾞﾝﾁ		か所	1	342,000	341,643.13	有り	代価表 0138
	消防水利標識		か所	1	165,000	164,543.75	有り	代価表 0139
	指定避難所案内図		か所	1	1,110,000	1,107,664.28	有り	代価表 0140
	看板		か所	1	481,000	481,174.44	有り	代価表 0141
	水飲み・手洗い		か所	1	762,000	761,837.53	有り	代価表 0142
	すべり台		か所	1	798,000	798,079.92	有り	代価表 0143
	鉄棒	3連	か所	1	217,000	217,190.74	有り	代価表 0144
	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ遊具(1)		か所	1	236,000	235,915.97	有り	代価表 0145
	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ遊具(2)		か所	1	518,000	517,849.22	有り	代価表 0146
	ｿﾒｲﾖｼﾉ	H=2.5 C=0.1 W=0.8	本	1	8,420	8,423.68	有り	代価表 0147
	ｵｵﾑﾗｻｷﾂﾂｼﾞ	H=0.4 H=0.4	本	1	980	977.91	有り	代価表 0148
	ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ	H=0.3 H=0.4	本	1	1,010	1,007.91	有り	代価表 0149

代価表一覧

南公園

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	ｷﾘｼﾏﾂﾂｼﾞ	H=0.5 H=0.4	本	1	1,230	1,227.91	有り	代価表 0150
	ｶﾝﾂﾊﾞｷ	H=0.4 H=0.5	本	1	2,550	2,547.91	有り	代価表 0151
	ﾋﾞﾝｶﾐﾉｰﾙ	3芽立	本	1	550	547.91	有り	代価表 0152
	防火水槽撤去		式	1	2,470,000	2,474,229.31	有り	代価表 0153
	山留	親杭横矢板工法	式	1	1,610,000	1,606,000	有り	代価表 0154

東広場

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	植込み土		㎡	1	90	90	有り	代価表 0155

代価表一覧

共通仮設

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	基本料金	本	1	60	60	有り	代価表 0156
	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	賃料	本	1	4	3.9	有り	代価表 0157
	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	撤去	m	1	360	360.71	有り	代価表 0158
	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	1ヶ月	m	1	1,750	1,752.71	有り	代価表 0159
	単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	1ヶ月	m	1	250	252.1	有り	代価表 0160
	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	1ヶ月	m	1	180	177	有り	代価表 0161
	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	2ヶ月	m	1	2,110	2,105.65	有り	代価表 0162
	単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	2ヶ月	m	1	380	380.2	有り	代価表 0163
	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	2ヶ月	m	1	290	294	有り	代価表 0164
	ﾄﾗﾛｰﾌﾟ		m	1	47	47.21	有り	代価表 0165
	ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	基本料金	か所	1	110	106	有り	代価表 0166
	ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	損料	か所	1	4	3.71	有り	代価表 0167
	単管ﾊﾟｲﾌﾟ	基本料金 L=2000	本	1	18	18	有り	代価表 0168
	単管ﾊﾟｲﾌﾟ	損料 L=2000	本	1	0.56	0.56	有り	代価表 0169
	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	1ヶ月 継続	m	1	350	352.94	有り	代価表 0170

共通仮設

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	2ヶ月　継続		1	710	705.88	有り	代価表　0171
	高圧洗浄機	8ヶ月程度	か所	1	598,000	597,578.48	有り	代価表　0176

共通

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			4,110		代価表 0001
01	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	4,114.7	4,114.7		
	計						4,114.7		
	建設発生土処分		m3	1			1,800		代価表 0002
01	建設発生土処分		m3	1	1	1,800	1,800		
	計						1,800		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り 6.0km以下	m3	1			1,660		代価表 0003
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 6.0km以下	m3	1	1	1,658.94	1,658.94		
	計						1,658.94		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1			3,730		代価表 0004
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	1	3,732.62	3,732.62		
	計						3,732.62		

代価表

共通

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品 6.0km以下	m3	1			1,660		代価表 0005
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 6.0km以下	m3	1	1	1,658.94	1,658.94		
	計						1,658.94		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			1,960		代価表 0006
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	1,961.34	1,961.34		
	計						1,961.34		
	建設発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類	m3	1			4,700		代価表 0007
01	建設発生土処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類	m3	1	1	4,700	4,700		
	計						4,700		
	建設発生材処分	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	1			3,750		代価表 0008
01	建設発生土処分	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	1	1	3,750	3,750		
	計						3,750		

○は「その他」の率対象

共通

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	建設発生材処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	1			4,700		代価表 0009
01	建設発生土処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	1	1	4,700	4,700		
	計						4,700		
	建設発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品	m3	1			4,700		代価表 0010
01	建設発生土処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品	m3	1	1	4,700	4,700		
	計						4,700		
	建設発生材処分	木材	m3	1			3,300		代価表 0011
01	建設発生土処分	木材	m3	1	1	3,300	3,300		
	計						3,300		
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	t	1			▲29,500		代価表 0012
01	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	t	1	1	▲29,500	▲29,500		
	計						▲29,500		

代価表

共通

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	金網撤去	H=1800		1			1,930		代価表 0013
01	世話役		人	0.06	0.5	27,500	825		
02	普通作業員		人	0.101	0.5	21,800	1,100.9		
	計						1,925.9		

○は「その他」の率対象

道路整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 (車道･路肩部)	A5+25 500～1000m2未満	㎡	1			5,360		代価表 0014
01	路床整正	500～1000㎡未満	㎡	1	1	143.82	143.82		
02	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	厚 150 車道 材料費のみ	㎡	1	1	230.07	230.07		
03	鋼製ｽﾗｸﾞ	HMS-25 厚100	㎡	1	0.1	2,350	235		
04	路盤材敷きならし	厚さ 15cm 500～1000㎡未満	㎡	1	1	529.96	529.96		
05	路盤材締固め	厚さ 15cm 500～1000㎡未満	㎡	1	1	195.14	195.14		
06	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	材料費のみ	㎡	1	1	199.48	199.48		
07	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布	手間のみ	㎡	1	1	33.49	33.49		
08	密粒度ｱｽｺﾝ	厚 50 車道 材料費のみ	㎡	1	1	1,603.38	1,603.38		
09	再生粗粒度ｱｽｺﾝ	厚 50 車道 材料費のみ	㎡	1	1	1,365.84	1,365.84		
10	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 敷きならし	厚さ 5cm 500～1000㎡未満	㎡	1	1	598.28	598.28		
11	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 締固め	500～1000㎡未満	㎡	1	1	165.65	165.65		
12	ﾀｯｸｺｰﾄ	材料費のみ	㎡	1	1	53.2	53.2		
13	ﾀｯｸｺｰﾄ散布	手間のみ	㎡	1	1	9.16	9.16		
	計						5,362.47		

代価表

道路整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 (歩道部)	A3-10 500～1000m2未満	㎡	1			2,620		代価表 0015
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(A) 標準図3-3	500㎡～1000㎡未満 再生AS t30＋PK-3＋RC40 t100	㎡	1	1	2,619.6	2,619.6		
	計						2,619.6		
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 仮設駐車場(南側)	A5-15 500～1000m2未満	㎡	1			3,510		代価表 0016
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(B) 標準図3-3	500㎡～1000㎡未満 再生AS t50＋PK-3＋RC40 t150	㎡	1	1	3,506.27	3,506.27		
	計						3,506.27		
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去		㎡	1			340		代価表 0017
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.05	1	6,882.48	344.12		
	計						344.12		
	歩道復旧舗装撤去		㎡	1			210		代価表 0018
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.03	1	6,882.48	206.47		
	計						206.47		

○は「その他」の率対象

道路整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	既設舗装撤去		㎡	1			340		代価表 0019
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.05	1	6,882.48	344.12		
	計						344.12		
	既設ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去		㎡	1			970		代価表 0020
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.1	1	9,725.75	972.58		
	計						972.58		
	既設側溝撤去		m	1			120		代価表 0021
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.023	1	3,184.99	73.25		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.023	1	2,170.27	49.92		
	計						123.17		

代価表

道路整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	可変側溝 ２枚掛け製品	W300x400	m	1			20,700		代価表 0022
01	排水構造物工 （手間のみ）	L2000 1000kg以下 制約なし	m	1	1	7,824	7,824		代価表 0026
02	自由勾配側溝 （本体）	W300 H400	個	1	0.5	11,400	5,700		
03	自由勾配側溝 （蓋）	車道用 ２枚掛け製品	個	1	1	1,450 ×2	2,900		
04	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.06	1	24,500	1,470		
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.06	1	8,015.5	480.93		
06	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.015	1	24,500	367.5		
07	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	防水保護ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 － S15～S18 － －	m3	0.015	1	7,875	118.13		
08	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	0.2	1	6,216.14	1,243.23		
09	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.09	1	6,648.6	598.37		
	計						20,702.16		

○は「その他」の率対象

代価表

道路整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	可変側溝 ２枚掛け製品	W300x500	m	1			21,400		代価表　0023
01	排水構造物工 （手間のみ）	L2000　1000kg以下　制約なし	m	1	1	7,824	7,824		代価表　0026
02	自由勾配側溝 （本体）	W300　H500	個	1	0.5	12,800	6,400		
03	自由勾配側溝 （蓋）	車道用　２枚掛け製品	個	1	1	1,450 ×2	2,900		
04	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.06	1	24,500	1,470		
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　　人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 －　　－	m3	0.06	1	8,015.5	480.93		
06	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.015	1	24,500	367.5		
07	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	防水保護ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 －　　S15～S18 －　　－	m3	0.015	1	7,875	118.13		
08	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	0.2	1	6,216.14	1,243.23		
09	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.09	1	6,648.6	598.37		
	計						21,402.16		

代価表

道路整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	可変側溝 ２枚掛け製品	W300x600	m	1			23,000		代価表　0024
01	排水構造物工 （手間のみ）	L2000　1000kg以下　制約なし	m	1	1	7,824	7,824		代価表　0026
02	自由勾配側溝 （本体）	W300　H600	個	1	0.5	15,900	7,950		
03	自由勾配側溝 （蓋）	車道用　２枚掛け製品	個	1	1	1,450 ×2	2,900		
04	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.06	1	24,500	1,470		
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　　人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 －　　－	m3	0.06	1	8,015.5	480.93		
06	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.015	1	24,500	367.5		
07	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	防水保護ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 －　　S15～S18 －　　－	m3	0.015	1	7,875	118.13		
08	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	0.2	1	6,216.14	1,243.23		
09	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.09	1	6,648.6	598.37		
	計						22,952.16		

○は「その他」の率対象

代価表

道路整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	可変側溝 ２枚掛け製品	W300x700	m	1			23,800		代価表　0025
01	排水構造物工 （手間のみ）	L2000　1000kg以下　制約なし	m	1	1	7,824	7,824		代価表　0026
02	自由勾配側溝 （本体）	W300　H700	個	1	0.5	17,600	8,800		
03	自由勾配側溝 （蓋）	車道用　２枚掛け製品	個	1	1	1,450 ×2	2,900		
04	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.06	1	24,500	1,470		
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 －　－	m3	0.06	1	8,015.5	480.93		
06	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.015	1	24,500	367.5		
07	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	防水保護ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 －　S15～S18 －　－	m3	0.015	1	7,875	118.13		
08	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	0.2	1	6,216.14	1,243.23		
09	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.09	1	6,648.6	598.37		
	計						23,802.16		

代価表

道路整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	可変側溝 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付	300×700	m	1			62,000		代価表　0175
01	排水構造物工 （手間のみ）	L2000　1000kg以下　制約なし	m	1	1	7,824	7,824		代価表　0026
02	自由勾配側溝 （本体）	W300　H700	個	1	0.5	17,600	8,800		
03	側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 一般用・重荷重用 標準図1-1	幅300 T-20 受枠共 －	m	1	1	20,539.3 ×2	41,078.6		
04	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.06	1	24,500	1,470		
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 －　－	m3	0.06	1	8,015.5	480.93		
06	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.015	1	24,500	367.5		
07	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	防水保護ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 －　S15～S18 －　－	m3	0.015	1	7,875	118.13		
08	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	0.2	1	6,216.14	1,243.23		
09	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.09	1	6,648.6	598.37		
	計						61,980.76		

○は「その他」の率対象

代価表

道路整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	可変側溝 ２枚掛け製品	300×900	m	1			25,800		代価表　0173
01	排水構造物工 （手間のみ）	L2000　1000kg以下　制約なし	m	1	1	7,824	7,824		代価表　0026
02	自由勾配側溝 （本体）	W300　H900	個	1	0.5	21,500	10,750		
03	自由勾配側溝 （蓋）	車道用　２枚掛け製品	個	1	1	1,450 ×2	2,900		
04	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.06	1	24,500	1,470		
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 －　－	m3	0.06	1	8,015.5	480.93		
06	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.015	1	24,500	367.5		
07	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	防水保護ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 －　S15～S18 －　－	m3	0.015	1	7,875	118.13		
08	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	0.2	1	6,216.14	1,243.23		
09	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.09	1	6,648.6	598.37		
	計						25,752.16		

代価表

道路整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	可変側溝 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付	300×900	m	1			63,900		代価表　0174
01	排水構造物工 （手間のみ）	L2000　1000kg以下　制約なし	m	1	1	7,824	7,824		代価表　0026
02	自由勾配側溝 （本体）	W300　H900	個	1	0.5	21,500	10,750		
03	側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 一般用・重荷重用 標準図1-1	幅300 T-20 受枠共 －	m	1	1	20,539.3 ×2	41,078.6		
04	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.06	1	24,500	1,470		
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 －　－	m3	0.06	1	8,015.5	480.93		
06	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.015	1	24,500	367.5		
07	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	防水保護ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 －　S15～S18 －　－	m3	0.015	1	7,875	118.13		
08	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	0.2	1	6,216.14	1,243.23		
09	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.09	1	6,648.6	598.37		
	計						63,930.76		
	排水構造物工 （手間のみ）	L2000　1000kg以下　制約なし	m	1			7,820		代価表　0026
01	排水構造物工		m	1	1	7,824	7,824		
	計						7,824		

○は「その他」の率対象

代価表

道路整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	プレキャスト桝	自由勾配桝　300*300*545	か所	1			48,800		代価表　0027
01	集水桝据付	据付　80kg超400kg以下 砕石あり	基	1	1	3,156.92	3,156.92		代価表　0130
02	蓋版施工費	据付　蓋板（各種）ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製40kg/枚以下 制約なし　小段面なし	枚	1	1	508	508		代価表　0131
03	自由勾配側溝用桝	300x300x600 細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	か所	1	1	41,700	41,700		
04	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.036	1	24,500	882		
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 －　－	m3	0.036	1	8,015.5	288.56		
06	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.004	1	24,500	98		
07	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	防水保護ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 －　S15～S18 －　－	m3	0.004	1	7,875	31.5		
08	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	0.24	1	6,216.14	1,491.87		
09	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.09	1	6,648.6	598.37		
	計						48,755.22		

代価表

道路整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	プレキャスト桝	自由勾配桝　500*500*575	か所	1			85,600		代価表　0028
01	集水桝据付	据付　400kg超800kg以下 砕石あり	基	1	1	3,454.68	3,454.68		代価表　0132
02	蓋版施工費	据付　蓋板（各種）ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製40kg/枚以下 制約なし　小段面なし	枚	1	1	508	508		代価表　0131
03	自由勾配側溝用桝	300x600x800 細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	か所	1	1	76,600	76,600		
04	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.06	1	24,500	1,470		
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 －　－	m3	0.06	1	8,015.5	480.93		
06	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.012	1	24,500	294		
07	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	防水保護ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 －　S15～S18 －　－	m3	0.012	1	7,875	94.5		
08	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	0.32	1	6,216.14	1,989.16		
09	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.1	1	6,648.6	664.86		
	計						85,556.13		

○は「その他」の率対象

道路整備

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ水路撤去		か所	1			64,300		代価表　0029
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	12	1	3,184.99	38,219.88		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	12	1	2,170.27	26,043.24		
	計						64,263.12		

代価表

道路整備

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 やり替え (車道･路肩部)	A5 路盤存置再利用 500～1000m2未満	㎡	1			3,980		代価表　0030
01	路盤材締固め	厚さ 10㎝ 500～1000㎡未満	㎡	1	1	163.02	163.02		
02	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	材料費のみ	㎡	1	1	199.48	199.48		
03	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布	手間のみ	㎡	1	1	33.49	33.49		
04	再生細粒度ｱｽｺﾝ	厚 50 車道　材料費のみ	㎡	1	1	1,392.24	1,392.24		
05	再生粗粒度ｱｽｺﾝ	厚 50　車道　材料費のみ	㎡	1	1	1,365.84	1,365.84		
06	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 敷きならし	厚さ　5㎝ 500～1000㎡未満	㎡	1	1	598.28	598.28		
07	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 締固め	500～1000㎡未満	㎡	1	1	165.65	165.65		
08	ﾀｯｸｺｰﾄ	材料費のみ	㎡	1	1	53.2	53.2		
09	ﾀｯｸｺｰﾄ散布	手間のみ	㎡	1	1	9.16	9.16		
	計						3,980.36		

○は「その他」の率対象

代価表

道路整備

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 やり替え (歩道部)	A3 路盤存置再利用 1000～2500m2未満 縁石E改修部分	㎡	1			1,920		代価表　0031
01	路盤材締固め	厚さ 10cm 500～1000㎡未満	㎡	1	1	163.02	163.02		
02	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	材料費のみ	㎡	1	1	199.48	199.48		
03	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布	手間のみ	㎡	1	1	33.49	33.49		
04	再生密粒度ｱｽｺﾝ	厚 30　歩道　材料費のみ	㎡	1	1	809.77	809.77		
05	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 敷きならし	厚さ　3cm 500～1000㎡未満	㎡	1	1	550.02	550.02		
06	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 締固め	500～1000㎡未満	㎡	1	1	165.65	165.65		
	計						1,921.43		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (車両乗入部)	C-10-10 500～1000m2未満	㎡	1			5,740		代価表　0032
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(A) 標準図3-2	500㎡～1000㎡未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ版 t70＋PK-3＋RC40 t100	㎡	1	1	5,004.88	5,004.88		
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S12 粗骨材20	m3	0.03	1	24,500	735		
	計						5,739.88		

代価表

道路整備

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	山留 (BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ-1)	親杭横矢板工法	式	1			1,040,000		代価表　0034
01	親杭横矢板工法	H300　期間2ヶ月	㎡	71.3	1	14,600	1,040,980		
	計						1,040,980		
	人力木杭打込み 根入70%未満	長さ2.1m 末口径12<D≦15cm	本	1			11,300		代価表　0035
01	くい丸太	松　長さ2.0m x 末口15cm 皮付	本	1	1	2,590	2,590		
02	普通作業員		人	0.4	1	21,800	8,720		
	計						11,310		
	人力木杭抜取 根入70%未満	長さ2.1m 末口径12<D≦15cm	本	1			6,100		代価表　0036
01	普通作業員		人	0.28	1	21,800	6,104		
	計						6,104		

○は「その他」の率対象

代価表

道路整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	土のう積	W500xH600	m	1			13,300		代価表 0037
01	土のう工	仕拵・積立・撤去	袋	15	1	888	13,320		代価表 0041
	計						13,320		
	暗渠排水管	波状管 径500 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 据付･撤去	m	1			14,200		代価表 0038
01	普通作業員		人	0.022	1	21,800	479.6		
02	世話役		人	0.007	1	27,500	192.5		
03	暗渠排水管	波状管 径500 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	m	1.13	1	12,000	13,560		
	計						14,232.1		
	土のう積	W500xH1000	m	1			50,600		代価表 0039
01	土のう工	仕拵・積立・撤去	袋	57	1	888	50,616		代価表 0041
	計						50,616		

代価表

道路整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	土のう積	W1000xH1000	m	1			71,000		代価表 0040
01	土のう工	仕拵・積立・撤去	袋	80	1	888	71,040		代価表 0041
	計						71,040		
	土のう工	仕拵・積立・撤去	袋	1			890		代価表 0041
01	普通作業員		人	0.04	1	21,800	872		
02	土のう	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製	袋	1	1	16	16		
	計						888		

○は「その他」の率対象

道路整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	補強ｺﾝｸﾘｰﾄ (排水口)	1250x1200x200	か所	1			53,900		代価表 0042
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.164	1	24,500	4,018		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.164	1	12,112.5	1,986.45		
03	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	3.7	1	6,216.14	22,999.72		
04	型枠運搬費	10ｔ車 30km程度 往復	㎡	3.7	1	260	962		
05	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.005	1	97,000	485		
06	鉄筋加工組立	小型構造物 － －	t	0.0048	1	119,575	573.96		
07	鉄筋運搬費	10ｔ車 30km程度	t	0.0048	1	5,500	26.4		
08	あと施工ｱﾝｶｰ	D13	か所	18	1	1,270	22,860		代価表 0046
	計						53,911.53		

代価表

道路整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	補強ｺﾝｸﾘｰﾄ (排水口)	865x770x200	か所	1			27,400		代価表 0043
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.099	1	24,500	2,425.5		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.099	1	12,112.5	1,199.14		
03	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	1.2	1	6,216.14	7,459.37		
04	型枠運搬費	10ｔ車 30km程度 往復	㎡	1.2	1	260	312		
05	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.0034	1	97,000	329.8		
06	鉄筋加工組立	小型構造物 － －	t	0.0033	1	119,575	394.6		
07	鉄筋運搬費	10ｔ車 30km程度	t	0.0033	1	5,500	18.15		
08	あと施工ｱﾝｶｰ	D13	か所	12	1	1,270	15,240		代価表 0046
	計						27,378.56		

○は「その他」の率対象

代価表

道路整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	補強ｺﾝｸﾘｰﾄ(排水口)	400x350x2000	か所	1			35,500		代価表 0044
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.28	1	24,500	6,860		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.28	1	12,112.5	3,391.5		
03	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	2.2	1	6,216.14	13,675.51		
04	型枠運搬費	10ｔ車 30km程度 往復	㎡	2.2	1	260	572		
05	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.0041	1	97,000	397.7		
06	鉄筋加工組立	小型構造物 － －	t	0.0039	1	119,575	466.34		
07	鉄筋運搬費	10ｔ車 30km程度	t	0.0039	1	5,500	21.45		
08	あと施工ｱﾝｶｰ	D13	か所	8	1	1,270	10,160		代価表 0046
	計						35,544.5		

代価表

道路整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	RC三面水路		か所	1			152,000		代価表 0045
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.5	1	6,648.6	3,324.3		
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	1.06	1	25,100	26,606		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	1.06	1	12,112.5	12,839.25		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	6.54	1	6,216.14	40,653.56		
05	型枠運搬費	10ｔ車 30km程度 往復	㎡	6.54	1	260	1,700.4		
06	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.0513	1	97,000	4,976.1		
07	鉄筋加工組立	小型構造物 － －	t	0.0494	1	119,575	5,907.01		
08	鉄筋運搬費	10ｔ車 30km程度	t	0.0494	1	5,500	271.7		
09	あと施工ｱﾝｶｰ	D13	か所	42	1	1,270	53,340		代価表 0046
10	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	2	1	610	1,220		
11	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	2	1	680	1,360		
	計						152,198.32		

○は「その他」の率対象

道路整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	あと施工ｱﾝｶｰ	D13	か所	1			1,270		代価表 0046
01	あと施工ｱﾝｶｰ	D13	か所	1	1	1,270	1,270		
	計						1,270		
	敷ﾓﾙﾀﾙ		㎡	1			2,460		代価表 0047
01	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 厚37	㎡	1	1	2,460	2,460		
	計						2,460		

代価表

道路整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	転倒防止柵	H1100 基礎共	m	1			14,000		代価表 0048
01	転倒防止柵	縦格子 2.3 1100	m	1	1	11,000	11,000		
02	転倒防止柵工	土中建込・ﾋﾞｰﾑﾊﾞﾈﾙ式	m	1	1	1,360	1,360		
03	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.016	0.33	6,648.6	35.1		
04	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.04	0.33	24,500	323.4		
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.04	0.33	12,112.5	159.89		
06	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	0.54	0.33	6,216.14	1,107.72		
07	型枠運搬費	10ｔ車 30km程度 往復	㎡	0.54	0.33	260	46.33		
	計						14,032.44		
	区画線 (T)		か所	1			1,990		代価表 0049
01	区画線工	実線 30㎝ － －	m	2.7	1	735.8	1,986.66		
	計						1,986.66		

○は「その他」の率対象

道路整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	区画線 (+)		か所	1			2,210		代価表 0050
01	区画線工	実線 30cm - -	m	3	1	735.8	2,207.4		
	計						2,207.4		
	区画線 停止誘導線		か所	1			3,150		代価表 0051
01	区画線工	実線 45cm - -	m	3.2	1	985.27	3,152.86		
	計						3,152.86		
	区画線 停止線		か所	1			3,450		代価表 0052
01	区画線工	実線 45cm - -	m	3.5	1	985.27	3,448.45		
	計						3,448.45		

代価表

道路整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	HP管	径600	m	1			19,500		代価表 0053
01	世話役		人	0.03	1	27,500	825	○	
02	特殊作業員		人	0.02	1	25,700	514	○	
03	普通作業員		人	0.06	1	21,800	1,308	○	
04	台付鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	径600	本	0.4	1	34,500	13,800		
05	ﾊﾞｯｸﾎｳ		時間	0.27	1	10,450	2,821.5		
	その他		式	1	0.07	2,647	185.29		
	計						19,453.79		
	街渠桝		か所	1			67,700		代価表 0054
01	L型側溝会所 (蓋別)400*500 標準図2-2	H=900	か所	1	1	49,815.95	49,815.95		
02	L型側溝会所蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 400*500	T-20	か所	1	1	17,884.3	17,884.3		
	計						67,700.25		

○は「その他」の率対象

道路整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	可変側溝桝～街渠桝 VU管	径200	m	1			7,050		代価表 0055
01	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径200	m	1	1	7,048.82	7,048.82		
	計						7,048.82		
	転倒防止柵	H1100 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ部	m	1			8,980		代価表 0056
01	転倒防止柵	縦格子 2.3 1100	m	1	1	8,020	8,020		
02	転倒防止柵工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・ﾋﾞｰﾑﾊﾞﾈﾙ式	m	1	1	960	960		
	計						8,980		
	点字ﾌﾞﾛｯｸ撤去		か所	1			99		代価表 0057
01	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	集積共	㎡	0.09	1	1,098.72	98.88		
	計						98.88		

代価表

道路整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	縁石E改修		m	1			20,300		代価表 0059
01	歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ(1) 標準図3-12	C型	m	1	1	15,011.16	15,011.16		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜以上	m3	0.75	1	4,777.49	3,583.12		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.75	1	2,170.27	1,627.7		
04	舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.025	1	2,484.11	62.1		
	計						20,284.08		
	会所撤去	300角	か所	1			1,500		代価表 0060
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜以上	m3	0.216	1	4,777.49	1,031.94		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.216	1	2,170.27	468.78		
	計						1,500.72		

○は「その他」の率対象

道路整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	会所撤去	450角	か所	1			2,080		代価表 0061
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.3	1	4,777.49	1,433.25		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.3	1	2,170.27	651.08		
	計						2,084.33		
	会所撤去	900角	か所	1			3,680		代価表 0062
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.53	1	4,777.49	2,532.07		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.53	1	2,170.27	1,150.24		
	計						3,682.31		
	会所撤去	350角	か所	1			1,690		代価表 0063
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.243	1	4,777.49	1,160.93		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.243	1	2,170.27	527.38		
	計						1,688.31		

代価表

道路整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水管撤去	VU管	m	1			1,530		代価表 0064
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	1	1	630	630		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	1	1	900	900		
	計						1,530		
	排水管撤去	HP管	m	1			1,530		代価表 0065
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	1	1	630	630		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	1	1	900	900		
	計						1,530		
	会所撤去	400角		1			1,950		代価表 0066
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.28	1	4,777.49	1,337.7		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.28	1	2,170.27	607.68		
	計						1,945.38		

○は「その他」の率対象

道路整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	切下 190×100.150.200 側溝 W500	m	1			17,000		代価表 0067
01	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(3) 標準図3-14	P-2B型	か所	0.55	1	30,934	17,013.7		
	計						17,013.7		
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	一般 150/190×200 側溝 W500	m	1			13,900		代価表 0068
01	歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ(1) 標準図3-12	A型	m	1	1	13,942.89	13,942.89		
	計						13,942.89		
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	車両出入口 190×100 側溝 W500	m	1			15,000		代価表 0069
01	歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ(1) 標準図3-12	C型	m	1	1	15,011.16	15,011.16		
	計						15,011.16		
	表示文字	実線 15cm ’止まれ’	か所	1			6,560		代価表 0070
01	区画線工	矢印･記号･文字 15cm換算 - -	m	15	1	437.08	6,556.2		
	計						6,556.2		

代価表

道路整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	人孔蓋	φ600 下水道用		1			72,900		代価表 0177
01	人孔蓋	φ600 下水道用	か所	1	1	72,900	72,900		
	計						72,900		

○は「その他」の率対象

管理用通路

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	伐採抜根	幹周60～90cm未満 機械併用	本	1			20,100		代価表 0071
01	伐採抜根	幹周40～60cm未満 機械併用	本	1	1	20,097.29	20,097.29		
	計						20,097.29		
	伐採抜根	幹周90～1200cm未満 機械併用	本	1			20,100		代価表 0072
01	伐採抜根	幹周40～60cm未満 機械併用	本	1	1	20,097.29	20,097.29		
	計						20,097.29		
	伐採抜根	幹周120～150cm未満 機械併用	本	1			20,100		代価表 0073
01	伐採抜根	幹周40～60cm未満 機械併用	本	1	1	20,097.29	20,097.29		
	計						20,097.29		
	伐採抜根	幹周150～180cm未満 機械併用	本	1			20,100		代価表 0074
01	伐採抜根	幹周40～60cm未満 機械併用	本	1	1	20,097.29	20,097.29		
	計						20,097.29		

代価表

管理用通路

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去	50	m^2	1			340		代価表 0075
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.05	1	6,882.48	344.12		
	計						344.12		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ平板舗装撤去	60	m^2	1			580		代価表 0076
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.06	1	9,725.75	583.55		
	計						583.55		
	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去	H=1200	m	1			3,010		代価表 0077
01	世話役		人	0.0095	0.5	27,500	130.63	○	
02	普通作業員		人	0.082	0.5	21,800	893.8	○	
03	金網撤去	H=1800		1	1	1,925.9	1,925.9	○	代価表 0013
	その他		式	1	0.02	2,950.33	59.01		
	計						3,009.34		

○は「その他」の率対象

管理用通路

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去		m	1			4,360		代価表 0078
01	普通作業員		人	0.4	0.5	21,800	4,360		
	計						4,360		
	L型側溝撤去		m	1			170		代価表 0079
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.032	1	3,184.99	101.92		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.032	1	2,170.27	69.45		
	計						171.37		
	植樹桝撤去	ﾌﾟﾗﾝﾀｰ撤去	か所	1			430		代価表 0080
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.0225	3.6	3,184.99	257.98		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.0225	3.6	2,170.27	175.79		
	計						433.77		

代価表

管理用通路

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	水路橋(1)撤去		か所	1			105,000		代価表 0081
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	19.6	1	3,184.99	62,425.8		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	19.6	1	2,170.27	42,537.29		
	計						104,963.09		
	水路橋(2)撤去		か所	1			38,000		代価表 0082
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	7.1	1	3,184.99	22,613.43		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	7.1	1	2,170.27	15,408.92		
	計						38,022.35		
	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H=1800 基礎共	m	1			16,400		代価表 0083
01	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 標準図7-8	H=1800	m	1	1	16,401.21	16,401.21		
	計						16,401.21		

○は「その他」の率対象

管理用通路

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 両開き門扉	W2800xH1800 基礎共	か所	1			286,000		代価表 0084
01	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 両開き門扉	W2800xH1800	か所	1	1	286,000	286,000		
	計						286,000		
	水路橋(1)改修		か所	1			735,000		代価表 0085
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	4.5	1	25,100	112,950		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	4.5	1	12,112.5	54,506.25		
03	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	38.4	1	6,216.14	238,699.78		
04	型枠運搬費	10ｔ車 30km程度 往復	㎡	38.4	1	260	9,984		
05	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.083	1	97,000	8,051		
06	鉄筋加工組立	小型構造物 － －	t	0.08	1	119,575	9,566		
07	鉄筋運搬費	10ｔ車 30km程度	t	0.08	1	5,500	440		
08	あと施工ｱﾝｶｰ	D13	か所	216	1	1,270	274,320		代価表 0046
09	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	42.6	1	610	25,986		
	計						734,503.03		

代価表

管理用通路

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	水路橋(2)改修		か所	1			266,000		代価表 0086
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	1.8	1	25,100	45,180		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	1.8	1	12,112.5	21,802.5		
03	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	15.1	1	6,216.14	93,863.71		
04	型枠運搬費	10ｔ車 30km程度 往復	㎡	15.1	1	260	3,926		
05	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.034	1	97,000	3,298		
06	鉄筋加工組立	小型構造物 － －	t	0.032	1	119,575	3,826.4		
07	鉄筋運搬費	10ｔ車 30km程度	t	0.032	1	5,500	176		
08	あと施工ｱﾝｶｰ	D13	か所	68	1	1,270	86,360		代価表 0046
09	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	13.2	1	610	8,052		
	計						266,484.61		
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ	H=1800 基礎共	m	1			10,700		代価表 0087
01	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ｶﾃｰ) 標準図7-7	H=1800	m	1	1	10,718.61	10,718.61		
	計						10,718.61		

○は「その他」の率対象

管理用通路

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ 両開き門扉	W2000xH1800 基礎共	か所	1			286,000		代価表 0088
01	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ 両開き門扉	W2000xH1800	か所	1	1	286,000	286,000		
	計						286,000		

代価表

屋外

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去	t50	m^2	1			340		代価表 0089
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.05	1	6,882.48	344.12		
	計						344.12		
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去	H=1800	m	1			3,010		代価表 0090
01	世話役		人	0.0095	0.5	27,500	130.63	○	
02	普通作業員		人	0.082	0.5	21,800	893.8	○	
03	金網撤去	H=1800	m	1	1	1,925.9	1,925.9	○	代価表 0133
	その他		式	1	0.02	2,950.33	59.01		
	計						3,009.34		
	排水管撤去	HP-600	m	1			2,300		代価表 0091
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	1.5	1	630	945		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	1.5	1	900	1,350		
	計						2,295		

○は「その他」の率対象

屋外

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	万能塀撤去	H=3000	m	1			3,230		代価表 0092
01	仮囲(B)（ｶﾗｰ鋼板自立式 H=3000）標準図参-7	撤去手間 ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし・積込 - -	m	1	1	3,231.37	3,231.37		
	計						3,231.37		
	ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ撤去	H=1800	m	1			360		代価表 0093
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ標準図参-6	(A) 撤去手間	か所	1	0.56	644.12	360.71		
	計						360.71		
	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ撤去		か所	1			1,930		代価表 0094
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ標準図参-6	(A) 撤去手間	か所	3	1	644.12	1,932.36		
	計						1,932.36		
	仮設ｹﾞｰﾄ撤去		か所	1			19,400		代価表 0095
01	仮囲(B)（ｶﾗｰ鋼板自立式 H=3000）標準図参-7	撤去手間 ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし・積込 - -	m	6	1	3,231.37	19,388.22		
	計						19,388.22		

代価表

屋外

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮設電灯撤去		か所	1			2,570		代価表 0096
01	仮設電灯 標準図8-6	撤去手間	か所	1	1	2,571.91	2,571.91		
	計						2,571.91		
	横断歩道交通標識撤去		か所	1			11,300		代価表 0097
01	普通作業員		人	0.4	0.5	21,800	4,360		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	1	1	4,777.49	4,777.49		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1	1	2,170.27	2,170.27		
	計						11,307.76		
	速度交通標識撤去(1)		か所	1			5,400		代価表 0098
01	普通作業員		人	0.4	0.5	21,800	4,360		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.15	1	4,777.49	716.62		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.15	1	2,170.27	325.54		
	計						5,402.16		

○は「その他」の率対象

屋外

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	速度交通標識撤去(2)		か所	1			5,400		代価表 0099
01	普通作業員		人	0.4	0.5	21,800	4,360		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.15	1	4,777.49	716.62		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.15	1	2,170.27	325.54		
	計						5,402.16		
	ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ撤去		か所	1			5,400		代価表 0100
01	普通作業員		人	0.4	0.5	21,800	4,360		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.15	1	4,777.49	716.62		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.15	1	2,170.27	325.54		
	計						5,402.16		

代価表

屋外

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾊﾞｽ停上屋撤去		か所	1			19,800		代価表 0101
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.6	1	4,777.49	2,866.49		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.6	1	2,170.27	1,302.16		
03	S造上屋撤去	機械併用	㎡	4.7	1	3,320	15,604		
	計						19,772.65		
	雨水人孔撤去		か所	1			5,070		代価表 0102
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.73	1	4,777.49	3,487.57		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.73	1	2,170.27	1,584.3		
	計						5,071.87		

○は「その他」の率対象

6号棟北側整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	既設会所接続手間		か所	1			4,430		代価表 0103
01	配管工		人	0.15	1	25,000	3,750	○	
	その他		式	1	0.18	3,750	675		
	計						4,425		
	植樹桝撤去		か所	1			430		代価表 0104
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.0225	3.6	3,184.99	257.98		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.0225	3.6	2,170.27	175.79		
	計						433.77		
	現場打側溝撤去		m	1			870		代価表 0105
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.162	1	3,184.99	515.97		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.162	1	2,170.27	351.58		
	計						867.55		

代価表

6号棟北側整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石撤去		m	1			110		代価表 0106
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.02	1	3,184.99	63.7		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.02	1	2,170.27	43.41		
	計						107.11		
	境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去		m	1			75		代価表 0107
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.014	1	3,184.99	44.59		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.014	1	2,170.27	30.38		
	計						74.97		
	ﾓﾙﾀﾙ練	高炉 1:3 25kg入袋物	m3	1			32,200		代価表 0108
01	ﾓﾙﾀﾙ練	高炉 1:3 25kg入袋物	m3	1	1	32,200	32,200		
	計						32,200		

○は「その他」の率対象

6号棟北側整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	漏水試験	防火水槽　40ｔ	式	1			22,400		代価表　0109
01	監督員事務所用水費	南大阪（大和川以南） -	m3	40	1	560	22,400		
	計						22,400		
	ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ賃料のみ	1ヶ月程度	m	1			130		代価表　0110
01	ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	賃料	か所	1	30	3.92	117.6		代価表　0111
02	単管ﾊﾟｲﾌﾟ	賃料 L=2000	m	1	30	0.28	8.4		代価表　0112
	計						126		
	ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	賃料	か所	1			4		代価表　0111
01	ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	賃料	か所	0.56	1	7	3.92		
	計						3.92		

6号棟北側整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	単管ﾊﾟｲﾌﾟ	賃料 L=2000	m	1			0.28		代価表　0112
01	単管ﾊﾟｲﾌﾟ	賃料	本	0.5	1	0.56	0.28		
	計						0.28		
	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ賃料のみ	1ヶ月程度	m	1			120		代価表　0113
01	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	賃料	m	1	30	3.9	117		代価表　0114
	計						117		
	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	賃料	m	1			4		代価表　0114
01	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	賃料	本	0.1	1	39	3.9		
	計						3.9		

○は「その他」の率対象

6号棟北側整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ 賃料のみ	2ヶ月	m	1			250		代価表 0115
01	ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	賃料	か所	1	60	3.92	235.2		代価表 0111
02	単管ﾊﾟｲﾌﾟ	賃料 L=2000	m	1	60	0.28	16.8		代価表 0112
	計						252		
	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ 賃料のみ	2ヶ月程度	m	1			230		代価表 0116
01	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	賃料	m	1	60	3.9	234		代価表 0114
	計						234		
	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ移設	H2.0 W6.3 片引き 場内移設	か所	1			5,640		代価表 0117
01	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ（ﾊﾟﾈﾙ付）	H2.0 W6.3 片引き 場内移設	か所	1	1	5,636.43	5,636.43		
	計						5,636.43		

代価表

6号棟北側整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6 賃料のみ	0.5ヶ月程度	m	1			180		代価表 0118
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.56	0.5	630.25	176.47		
	計						176.47		
	単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ 賃料のみ	0.5ヶ月程度	m	1			63		代価表 0119
01	ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	賃料	か所	1	15	3.92	58.8		代価表 0111
02	単管ﾊﾟｲﾌﾟ	賃料 L=2000	m	1	15	0.28	4.2		代価表 0112
	計						63		
	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ 賃料のみ	0.5ヶ月程度	m	1			120		代価表 0120
01	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	賃料	m	1	30	3.9	117		代価表 0114
	計						117		

○は「その他」の率対象

6号棟北側整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	0.5ヶ月程度	m	1			190		代価表 0121
01	ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	基本料金	か所	1	1	106	106		代価表 0166
02	ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	賃料	か所	1	15	3.92	58.8		代価表 0111
03	単管ﾊﾟｲﾌﾟ	基本料金 L=2000	本	1	1	18	18		代価表 0168
04	単管ﾊﾟｲﾌﾟ	賃料 L=2000	m	1	15	0.28	4.2		代価表 0112
	計						187		
	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	0.5ヶ月程度	m	1			120		代価表 0122
01	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	基本料金	m	1	1	60	60		代価表 0123
02	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	賃料	m	1	15	3.9	58.5		代価表 0114
	計						118.5		
	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	基本料金	m	1			60		代価表 0123
01	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	基本料金	本	0.1	1	600	60		
	計						60		

代価表

6号棟北側整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 台付管敷設	径300	m	1			13,500		代価表 0125
01	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	据付 管径300mm 無 標準	m	1	1	10,098.83	10,098.83		代価表 0126
02	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.0705	1	6,648.6	468.73		
03	ﾓﾙﾀﾙ練	高炉 1:3 25kg入袋物	m3	0.0054	1	32,200	173.88		代価表 0108
04	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.047	1	24,500	1,151.5		
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.047	1	8,015.5	376.73		
06	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	m^2	0.2	1	6,216.14	1,243.23		
	計						13,512.9		

物件名　大阪府営富田林楠住宅第3次道路整備その他工事（第1工区）

○は「その他」の率対象

6号棟北側整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	据付 管径300mm 無 標準	m	1			10,100		代価表 0126
01	世話役		人	0.02	1	27,500	550	○	
02	特殊作業員		人	0.01	1	25,700	257	○	
03	普通作業員		人	0.04	1	21,800	872	○	
04	台付鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(ﾊﾞｲｺﾝ台付管)	呼び径300×長2000mm 耐震性高性能ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ	本	0.5	1	15,500	7,750		
05	ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対1次)	ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3) ｸﾚｰﾝ2.9t吊	時間	0.21	1	2,630	552.3		
	その他		式	1	0.07	1,679	117.53		
	計						10,098.83		

代価表

6号棟北側整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 台付管敷設	径400	m	1			21,900		代価表 0127
01	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	据付 管径400mm 無 標準	m	1	1	15,102.39	15,102.39		代価表 0129
02	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.096	1	6,648.6	638.27		
03	ﾓﾙﾀﾙ練	高炉 1:3 25kg入袋物	m3	0.087	1	32,200	2,801.4		代価表 0128
04	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.064	1	24,500	1,568		
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.064	1	8,015.5	512.99		
06	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	m2	0.2	1	6,216.14	1,243.23		
	計						21,866.28		
	ﾓﾙﾀﾙ練	高炉 1:3 25kg入袋物	m3	1			32,200		代価表 0128
01	ﾓﾙﾀﾙ練	高炉 1:3 25kg入袋物	m3	1	1	32,200	32,200		
	計						32,200		

○は「その他」の率対象

6号棟北側整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	据付 管径400mm 無 標準	m	1			15,100		代価表 0129
01	世話役		人	0.03	1	27,500	825	○	
02	特殊作業員		人	0.02	1	25,700	514	○	
03	普通作業員		人	0.06	1	21,800	1,308	○	
04	台付鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(ﾊﾞｲｺﾝ台付管)	呼び径400×長2500mm 耐震性高性能ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ	本	0.4	1	28,900	11,560		
05	ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対1次)	ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3) ｸﾚｰﾝ2.9t吊	時間	0.27	1	2,630	710.1		
	その他		式	1	0.07	2,647	185.29		
	計						15,102.39		

代価表

6号棟北側整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	集水桝据付	据付 80kg超400kg以下 砕石あり	基	1			3,160		代価表 0130
01	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)	山積0.45㎥ (平積0.35㎥) 吊能力2.9ｔ	台	0.067	1	11,200	750.4		
02	運転手(特殊)		人	0.041	1	25,600	1,049.6		
03	世話役		人	0.02	1	27,500	550		
04	特殊作業員		人	0.01	1	25,700	257		
05	普通作業員		人	0.009	1	21,800	196.2		
06	軽油	小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 － －	L	2.39	1	148	353.72		
	計						3,156.92		
	蓋版施工費	据付 蓋板（各種）ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製40kg/枚以下 制約なし 小段面なし	枚	1			510		代価表 0131
01	蓋版施工費	据付 蓋板（各種）ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製40kg/枚以下	枚	1	1	508	508		
	計						508		

○は「その他」の率対象

6号棟北側整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	集水桝据付	据付　400kg超800kg以下 砕石あり	基	1			3,450		代価表　0132
01	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)	山積0.45㎥（平積0.35㎥） 吊能力2.9ｔ	台	0.093	1	11,200	1,041.6		
02	運転手(特殊)		人	0.057	1	25,600	1,459.2		
03	世話役		人	0.006	1	27,500	165		
04	特殊作業員		人	0.004	1	25,700	102.8		
05	普通作業員		人	0.009	1	21,800	196.2		
06	軽油	小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油 － －	L	3.31	1	148	489.88		
	計						3,454.68		
	金網撤去	H=1800	m	1			1,930		代価表　0133
01	世話役		人	0.06	0.5	27,500	825		
02	普通作業員		人	0.101	0.5	21,800	1,100.9		
	計						1,925.9		

代価表

6号棟北側整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ ｻﾆｰﾎｰｽ共	φ150　60日程度	式	1			83,700		代価表　0178
01	ポンプ運転		台	1	1	3,917	3,917		代価表　0179
02	水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ	φ150	日	60	1	850	51,000		
03	ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去		台	1	1	1,744	1,744		代価表　0180
04	ｻﾆｰﾎｰｽ	100㎜　100ｍ	組	1	1	27,000	27,000		
	計						83,661		
	ポンプ運転		台	1			3,920		代価表　0179
01	特殊作業員		人	0.11	1	25,700	2,827		
02	普通作業員		人	0.05	1	21,800	1,090		
	計						3,917		
	ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去		台	1			1,740		代価表　0180
01	普通作業員		人	0.08	1	21,800	1,744		
	計						1,744		

○は「その他」の率対象

6号棟北側整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	工事用立看板	12台　50日/台程度	式	1			18,200		代価表　0181
01	工事用立看板	基本料	台	12	1	600	7,200		
02	工事用立看板	賃料	日	480	1	23	11,040		
	計						18,240		
	除草 手間のみ	抜根除草（植込み地）	㎡	1			170		代価表　0182
01	除草 手間のみ	抜根除草（植込み地）	か所	1	1.1	150	165		
	計						165		

代価表

西広場廻り

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾍﾞﾝﾁ		か所	1			294,000		代価表　0134
01	ﾍﾞﾝﾁ	1865 x 530 x 680	か所	1	1	294,000	294,000		
	計						294,000		

○は「その他」の率対象

南公園

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装(C) 標準図3-6		㎡	1			10,100		代価表 0135
01	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装(C) 標準図3-6	特に狭い場所 人力 ILB t80＋砂層t20＋RC40 t150 不織布60g/㎡共	㎡	1	1	10,034.34	10,034.34		
02	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	厚 100 車道 材料費のみ	㎡	0.2	1	153.38	30.68		
	計						10,065.02		
	除草ｼｰﾄ敷		㎡	1			800		代価表 0136
01	除草ｼｰﾄ敷		㎡	1	1	340	340		
02	敷き手間		㎡	1	1	457	457		
	計						797		
	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ仕様		㎡	1			650		代価表 0137
01	砂利敷き		m3	0.002	1	8,880.6	17.76		
02	盛土(A種)	山砂の類	m3	0.1	1	6,300	630		
	計						647.76		

代価表

南公園

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	釜戸ﾍﾞﾝﾁ		か所	1			342,000		代価表 0138
01	釜戸ﾍﾞﾝﾁ		か所	1	1	338,000	338,000		
02	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.024	1	6,648.6	159.57		
03	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	0.024	1	25,100	602.4		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.024	1	12,112.5	290.7		
05	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	0.4	1	6,216.14	2,486.46		
06	型枠運搬費	10ｔ車 30km程度 往復	㎡	0.4	1	260	104		
	計						341,643.13		
	消防水利標識		か所	1			165,000		代価表 0139
01	消防通路表示板 標準図 参-5	土工事抜き	か所	1	1	164,543.75	164,543.75		
	計						164,543.75		

○は「その他」の率対象

代価表

南公園

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	指定避難所案内図		か所	1			1,110,000		代価表 0140
01	指定避難所案内図		か所	1	1	1,052,000	1,052,000		
02	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.09	1	6,648.6	598.37		
03	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	0.54	1	25,100	13,554		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.54	1	12,112.5	6,540.75		
05	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	5.4	1	6,216.14	33,567.16		
06	型枠運搬費	10ｔ車 30km程度 往復	㎡	5.4	1	260	1,404		
	計						1,107,664.28		

代価表

南公園

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	看板		か所	1			481,000		代価表 0141
01	看板		か所	1	1	466,000	466,000		
02	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.32	1	6,648.6	2,127.55		
03	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	0.1	1	25,100	2,510		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.1	1	12,112.5	1,211.25		
05	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	1.44	1	6,216.14	8,951.24		
06	型枠運搬費	10ｔ車 30km程度 往復	㎡	1.44	1	260	374.4		
	計						481,174.44		
	水飲み・手洗い		か所	1			762,000		代価表 0142
01	水飲み・手洗い	集水桝共	か所	1	1	761,000	761,000		
02	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.07	1	6,648.6	465.4		
03	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	0.01	1	25,100	251		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.01	1	12,112.5	121.13		
	計						761,837.53		

○は「その他」の率対象

代価表

南公園

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	すべり台		か所	1			798,000		代価表 0143
01	すべり台		か所	1	1	769,000	769,000		
02	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.16	1	6,648.6	1,063.78		
03	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	0.37	1	25,100	9,287		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.37	1	12,112.5	4,481.63		
05	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	2.2	1	6,216.14	13,675.51		
06	型枠運搬費	10ｔ車 30km程度 往復	㎡	2.2	1	260	572		
	計						798,079.92		

代価表

南公園

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鉄棒	3連	か所	1			217,000		代価表 0144
01	鉄棒		か所	1	1	190,000	190,000		
02	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.14	1	6,648.6	930.8		
03	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	0.288	1	25,100	7,228.8		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.288	1	12,112.5	3,488.4		
05	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	2.4	1	6,216.14	14,918.74		
06	型枠運搬費	10ｔ車 30km程度 往復	㎡	2.4	1	260	624		
	計						217,190.74		

○は「その他」の率対象

南公園

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ遊具(1)		か所	1			236,000		代価表 0145
01	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ遊具(1)		か所	1	1	229,000	229,000		
02	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.036	1	6,648.6	239.35		
03	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	0.075	1	25,100	1,882.5		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.075	1	12,112.5	908.44		
05	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	0.6	1	6,216.14	3,729.68		
06	型枠運搬費	10ｔ車 30km程度 往復	㎡	0.6	1	260	156		
	計						235,915.97		

代価表

南公園

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ遊具(2)		か所	1			518,000		代価表 0146
01	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ遊具(2)		か所	1	1	506,000	506,000		
02	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.066	1	6,648.6	438.81		
03	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	0.15	1	25,100	3,765		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.15	1	12,112.5	1,816.88		
05	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	0.9	1	6,216.14	5,594.53		
06	型枠運搬費	10ｔ車 30km程度 往復	㎡	0.9	1	260	234		
	計						517,849.22		
	ｿﾒｲﾖｼﾉ	H=2.5 C=0.1 W=0.8	本	1			8,420		代価表 0147
01	ｿﾒｲﾖｼﾉ	H=2.5 C=0.1 W=0.8	本	1	1	4,510	4,510		
02	植付け（中木） 標準図4-1	樹高 250～300cm未満 改良仕様B	本	1	1	3,913.68	3,913.68		
	計						8,423.68		

○は「その他」の率対象

代価表

南公園

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｵｵﾑﾗﾃｷﾂﾂｼﾞ	H=0.4 H=0.4	本	1			980		代価表 0148
01	ｵｵﾑﾗﾃｷﾂﾂｼﾞ	H=0.4 H=0.4	本	1	1	630	630		
02	植付け（低木）標準図4-1	樹高 30～50cm未満 改良仕様B	本	1	1	347.91	347.91		
	計						977.91		
	ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ	H=0.3 H=0.4	本	1			1,010		代価表 0149
01	ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ	H=0.3 H=0.4	本	1	1	660	660		
02	植付け（低木）標準図4-1	樹高 30～50cm未満 改良仕様B	本	1	1	347.91	347.91		
	計						1,007.91		
	ｷﾘｼﾏﾂﾂｼﾞ	H=0.5 H=0.4	本	1			1,230		代価表 0150
01	ｷﾘｼﾏﾂﾂｼﾞ	H=0.5 H=0.4	本	1	1	880	880		
02	植付け（低木）標準図4-1	樹高 30～50cm未満 改良仕様B	本	1	1	347.91	347.91		
	計						1,227.91		

代価表

南公園

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｶﾝﾂﾊﾞｷ	H=0.4 H=0.5	本	1			2,550		代価表 0151
01	ｶﾝﾂﾊﾞｷ	H=0.4 H=0.5	本	1	1	2,200	2,200		
02	植付け（低木）標準図4-1	樹高 30～50cm未満 改良仕様B	本	1	1	347.91	347.91		
	計						2,547.91		
	ﾋﾞﾝｶﾐﾉｰﾙ	3芽立	本	1			550		代価表 0152
01	ﾋﾞﾝｶﾐﾉｰﾙ	3芽立	本	1	1	200	200		
02	植付け（低木）標準図4-1	樹高 30～50cm未満 改良仕様B	本	1	1	347.91	347.91		
	計						547.91		

○は「その他」の率対象

南公園

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	防火水槽撤去		式	1			2,470,000		代価表 0153
01	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地下部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	24.2	1	8,786.52	212,633.78		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	24.2	1	2,170.27	52,520.53		
03	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	5.55	1	2,170.27	12,045		
04	山留	親杭横矢板工法	式	1	1	1,606,000	1,606,000		代価表 0154
05	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	124	1	630	78,120		
06	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	124	1	900	111,600		
07	埋戻し(A種)	- 山砂の類	m3	63.7	1	6,300	401,310		
	計						2,474,229.31		
	山留	親杭横矢板工法	式	1			1,610,000		代価表 0154
01	親杭横矢板工法		㎡	110	1	14,600	1,606,000		
	計						1,606,000		

代価表

東広場

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	植込み土		㎡	1			90		代価表 0155
01	盛土(B種)	発生土	m3	0.1	1	900	90		
	計						90		

○は「その他」の率対象

共通仮設

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	基本料金	本	1			60		代価表 0156
01	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	基本料金	本	0.1	1	600	60		
	計						60		
	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	賃料	本	1			4		代価表 0157
01	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	賃料	本	0.1	1	39	3.9		
	計						3.9		
	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準図参-6	撤去	m	1			360		代価表 0158
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準図参-6	(A) 撤去手間	か所	0.56	1	644.12	360.71		
	計						360.71		

代価表

共通仮設

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準図参-6	1ヶ月	m	1			1,750		代価表 0159
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準図参-6	(A) 定額損料	か所	0.56	1	2,499.59	1,399.77		
02	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準図参-6	(A) 月額損料	か所	0.56	1	630.25	352.94		
	計						1,752.71		
	単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	1ヶ月	m	1			250		代価表 0160
01	ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	基本料金	か所	1	1	106	106		代価表 0166
02	ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	損料	か所	1	30	3.71	111.3		代価表 0167
03	単管ﾊﾟｲﾌﾟ	基本料金 L=2000	本	1	1	18	18		代価表 0168
04	単管ﾊﾟｲﾌﾟ	損料 L=2000	本	1	30	0.56	16.8		代価表 0169
	計						252.1		

○は「その他」の率対象

共通仮設

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	1ヶ月	m	1			180		代価表 0161
01	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	基本料金	本	1	1	60	60		代価表 0156
02	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	賃料	本	1	30	3.9	117		代価表 0157
	計						177		
	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準図参-6	2ヶ月	m	1			2,110		代価表 0162
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準図参-6	(A) 定額損料	か所	0.56	1	2,499.59	1,399.77		
02	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準図参-6	(A) 月額損料	か所	0.56	2	630.25	705.88		
	計						2,105.65		

代価表

共通仮設

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	2ヶ月	m	1			380		代価表 0163
01	ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	基本料金	か所	1	1	106	106		代価表 0166
02	ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	損料	か所	1	60	3.71	222.6		代価表 0167
03	単管ﾊﾟｲﾌﾟ	基本料金 L=2000	本	1	1	18	18		代価表 0168
04	単管ﾊﾟｲﾌﾟ	損料 L=2000	本	1	60	0.56	33.6		代価表 0169
	計						380.2		
	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	2ヶ月	m	1			290		代価表 0164
01	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	基本料金	本	1	1	60	60		代価表 0156
02	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	賃料	本	1	60	3.9	234		代価表 0157
	計						294		

○は「その他」の率対象

共通仮設

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾄﾗﾛｰﾌﾟ		m	1			47		代価表 0165
01	ﾄﾗﾛｰﾌﾟ		kg	0.0401	1	525	21.05		
02	普通作業員		人	0.001	1	21,800	21.8	○	
	その他		式	1	0.2	21.8	4.36		
	計						47.21		
	ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	基本料金	か所	1			110		代価表 0166
01	ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	基本料金	か所	0.53	1	200	106		
	計						106		
	ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	損料	か所	1			4		代価表 0167
01	ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	損料	か所	0.53	1	7	3.71		
	計						3.71		

代価表

共通仮設

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	単管ﾊﾟｲﾌﾟ	基本料金 L=2000	本	1			18		代価表 0168
01	単管ﾊﾟｲﾌﾟ	基本料金	本	1	1	18	18		
	計						18		
	単管ﾊﾟｲﾌﾟ	損料 L=2000	本	1			0.56		代価表 0169
01	単管ﾊﾟｲﾌﾟ	損料	本	1	1	0.56	0.56		
	計						0.56		
	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ標準図参-6	1ヶ月 継続	m	1			350		代価表 0170
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ標準図参-6	(A) 月額損料	か所	0.56	1	630.25	352.94		
	計						352.94		
	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ標準図参-6	2ヶ月 継続		1			710		代価表 0171
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ標準図参-6	(A) 月額損料	か所	0.56	2	630.25	705.88		
	計						705.88		

○は「その他」の率対象

共通仮設

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	高圧洗浄機	8ヶ月程度	か所	1			598,000		代価表 0176
01	高圧洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	8	1	22,200	177,600		
02	高圧洗浄機	電力費	月	8	1	7,137.31	57,098.48		
03	高圧洗浄機	用水費 南大阪	月	8	1	45,360	362,880		
	計						597,578.48		

○は「その他」の率対象

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電気設備工事	1	式	1,882,627	
計			1,882,627	

電気設備工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
南公園	1	式	1,882,627	
計			1,882,627	

電気設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
南公園	屋外灯設備	1	式	1,362,625	
南公園	道路照明設備	1	式	520,002	
計				1,882,627	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	南公園			屋外灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼管柱	SH-6	1	本	36,100	36,100	
鋼管柱建柱費	機械 6m以下 -	1	本	16,600	16,600	
鋼管柱基礎 (残土処分以外の土工事含む)	ﾎﾟｰﾙ高 4.5m～5.5m	1	基	66,800	66,800	
自転車置場用開閉器盤 (鋼板製･防水型)	切替ｽｲｯﾁ･自動点滅器･SB2P30A組込 -	1	面	180,000	180,000	
LED外灯	陣笠ﾀｲﾌﾟ　　-	3	個	61,100	183,300	
ﾎﾟｰﾙ (耐蝕加工)	T 4.0	3	本	141,000	423,000	
鋼管柱建柱費	機械 6m以下 -	3	本	16,600	49,800	
外灯基礎 (残土処分以外の土工事含む)	ﾎﾟｰﾙ高 3.5m～4m　既製品	3	基	16,800	50,400	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C 管内	5	m	800	4,000	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)	52	m	740	38,480	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	6	m	340	2,040	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	3	m	450	1,350	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	5	m	3,410	17,050	
金属製 可とう電線管(F) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	1	m	2,720	2,720	
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	52	m	1,080	56,160	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	南公園			屋外灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
FEP管用付属品	(30)　異種管接続材	1	個	4,780	4,780	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE)	露出配管　　16mm	2	m	1,040	2,080	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE)	(16) 地中	7	m	1,020	7,140	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1	か所	9,860	9,860	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	10φ×1.0m	3	か所	4,990	14,970	
埋設標識ｼｰﾄ	3.5倍長(W)150	52	m	440	22,880	
地中埋設標	樹脂製	1	個	2,260	2,260	
土工事		1	式		156,275	別紙 00-0001
残土処分費		1	式		14,580	別紙 00-0002
計					1,362,625	

電気設備工事	南公園			道路照明設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LED街路灯	照明用ポール（H=8.0m）共	1	灯	366,000	366,000	代価表　0001
外灯基礎 (残土処分以外の土工事含む)	ﾎﾟｰﾙ高 7.5m～8m　－	1	基	136,000	136,000	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	2	m	340	680	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(16) 地中	2	m	1,020	2,040	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	10φ×1.0m	1	か所	4,990	4,990	
土工事		1	式		7,614	別紙 00-0003
残土処分費		1	式		2,678	別紙 00-0004
計					520,002	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		南公園			屋外灯設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		156,275	別紙 00-0001
土工事	機械掘方 ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	16.93	m3	1,410	23,871.3	
土工事	機械埋め戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	11.44	m3	2,960	33,862.4	
土工事	山砂の類 -	5.49	m3	10,400	57,096	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	6.75	m3	6,140	41,445	
計					156,274.7	
残土処分費		1	式		14,580	別紙 00-0002
残土処分費	阪南	6.75	m3	2,160	14,580	
計					14,580	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		南公園			道路照明設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		7,614	別紙 00-0003
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	1.24	m3	6,140	7,613.6	
計					7,613.6	
残土処分費		1	式		2,678	別紙 00-0004
残土処分費	阪南	1.24	m3	2,160	2,678.4	
計					2,678.4	

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	LED街路灯	照明用ポール (H=8.0m) 共	灯	1	366,000	366,087.12	有り	代価表　0001

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　　価	金　　額	※対象	備　　考
	LED街路灯	照明用ポール (H=8.0m) 共	灯	1			366,000		代価表　0001
01	ＬＥＤ街路灯	照明用ポール (H＝8.0m) 共	灯	1	1	295,000	295,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	295,000	14,750		
03	電灯設備 (施工費)	LED 屋外ﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ　－ －	個	1	1	56,337.12	56,337.12		
	計						366,087.12		

○は「その他」の率対象

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
衛生設備工事	1	式	1,200,029	
計			1,200,029	

衛生設備工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
南公園	1	式	1,200,029	
計			1,200,029	

衛生設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
南公園	屋外給水設備	1	式	913,648	
南公園	防火水槽廻り	1	式	286,381	
計				1,200,029	

衛生設備工事　細目別内訳

衛生設備工事	南公園			屋外給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　20A	85	m	1,650	140,250	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟質管・金属製継手接合 地中配管　20A	12	m	1,430	17,160	
副弁付直結伸縮止水栓	20A (逆流防止、流量調整機能付)	1	個	11,800	11,800	代価表　0001
止水栓・量水器併用ﾎﾞｯｸｽ	13-20	1	か所	29,000	29,000	
量水器 (取付のみ)	20A	1	個	7,440	7,440	
青銅仕切弁	10K(ねじ)　20A	2	個	6,370	12,740	
ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ	20以下	2	か所	37,600	75,200	
散水栓 (ﾎﾞｯｸｽ共)	T28KUNH13	3	個	30,200	90,600	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓 (鋳鉄管用)	ﾎﾞｰﾙ式　PE（取出し）　150*20	1	個	26,900	26,900	
地中埋設標	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製	13	個	2,270	29,510	
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	12	m	210	2,520	
水質試験費		1	式		89,800	別紙 00-0001
申請費		1	式		5,045	別紙 00-0002
土工事		1	式		237,032	別紙 00-0003
残土処分費		1	式		20,498	別紙 00-0004

衛生設備工事　細目別内訳

衛生設備工事	南公園			屋外給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装費		1	式		33,631	別紙 00-0005
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		36,077	別紙 00-0006
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		48,445	別紙 00-0007
計					913,648	

衛生設備工事	南公園				防火水槽廻り	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　25A	5	m	2,060	10,300	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟質管・金属製継手接合 地中配管　25A	10	m	1,750	17,500	
副弁付直結伸縮止水栓	25A (逆流防止、流量調整機能付)	1	個	14,800	14,800	代価表　0002
ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ	25-50	1	か所	43,800	43,800	
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	15	m	210	3,150	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓（鋳鉄管用）	ﾎﾞｰﾙ式　PE（取出し）　150*25	1	個	28,400	28,400	
土工事		1	式		64,458	別紙 00-0008
残土処分費		1	式		4,018	別紙 00-0009
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装費		1	式		29,272	別紙 00-0010
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		30,431	別紙 00-0011
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		40,252	別紙 00-0012
計					286,381	

衛生設備工事	南公園			屋外給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
水質試験費		1	式		89,800	別紙 00-0001
水質試験費	上水・受水槽用	1	か所	89,800	89,800	
計					89,800	
申請費		1	式		5,045	別紙 00-0002
引込設計審査・竣工検査手数料		1	式		1,681.82	
内栓設計審査・竣工検査手数料		1	式		3,363.64	
計					5,045.46	
土工事		1	式		237,032	別紙 00-0003
土工事	機械堀方　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	24.75	m3	1,410	34,897.5	
土工事	機械埋戻し　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	15.26	m3	2,960	45,169.6	
土工事	山砂の類　－	9.49	m3	10,400	98,696	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	9.49	m3	6,140	58,268.6	
計					237,031.7	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事	南公園			屋外給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
残土処分費		1	式		20,498	別紙 00-0004
残土処分費	投棄料(阪南2区)	9.49	m3	2,160	20,498.4	
計					20,498.4	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装費		1	式		33,631	別紙 00-0005
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	機械舗装 D(車道)	6.48	㎡	5,190	33,631.2	
計					33,631.2	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		36,077	別紙 00-0006
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ　厚100mm　(m) －	22.2		480	10,656	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m3) －	0.53		6,880	3,646.4	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3) －	2.07		2,480	5,133.6	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　5.5km以下	0.53	m3	1,910	1,012.3	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　60.0km以下	2.07	m3	7,550	15,628.5	
計					36,076.8	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事	南公園				屋外給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		48,445	別紙 00-0007
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ投棄料	0.53	m3	4,700	2,491	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	路盤材投棄料	2.07	m3	22,200	45,954	
計					48,445	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事	南公園				防火水槽廻り	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		64,458	別紙 00-0008
土工事	機械堀方　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	8.97	m3	1,410	12,647.7	
土工事	機械埋戻し　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	7.11	m3	2,960	21,045.6	
土工事	山砂の類　-	1.86	m3	10,400	19,344	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	1.86	m3	6,140	11,420.4	
計					64,457.7	
残土処分費		1	式		4,018	別紙 00-0009
残土処分費	投棄料(阪南2区)	1.86	m3	2,160	4,017.6	
計					4,017.6	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装費		1	式		29,272	別紙 00-0010
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	機械舗装 D(車道)	5.64	㎡	5,190	29,271.6	
計					29,271.6	

衛生設備工事		南公園			防火水槽廻り	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		30,431	別紙 00-0011
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ　厚100mm　(m) -	19.4		480	9,312	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m3) -	0.44		6,880	3,027.2	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3) -	1.72		2,480	4,265.6	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　5.5km以下	0.44	m3	1,910	840.4	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　60.0km以下	1.72	m3	7,550	12,986	
計					30,431.2	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		40,252	別紙 00-0012
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ投棄料	0.44	m3	4,700	2,068	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	路盤材投棄料	1.72	m3	22,200	38,184	
計					40,252	

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	副弁付直結伸縮止水栓	20A （逆流防止、流量調整機能付）	個	1	11,800	11,810	有り	代価表　0001
	副弁付直結伸縮止水栓	25A （逆流防止、流量調整機能付）	個	1	14,800	14,790	有り	代価表　0002

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	副弁付直結伸縮止水栓	20A (逆流防止、流量調整機能付)	個	1			11,800		代価表 0001
01	副弁付直結伸縮止水栓	20A (逆流防止、流量調整機能付)	個	1	1	9,330	9,330		
02	一般弁類 取付	20A	個	1	1	2,480	2,480		
	計						11,810		
	副弁付直結伸縮止水栓	25A (逆流防止、流量調整機能付)	個	1			14,800		代価表 0002
01	副弁付直結伸縮止水栓	25A (逆流防止、流量調整機能付)	個	1	1	12,000	12,000		
02	一般弁類 取付	25A	個	1	1	2,790	2,790		
	計						14,790		

○は「その他」の率対象