令和７年１０月

工 事 名 称 大阪府営交野梅が枝第１期住宅（建て替え）中層耐火住宅撤去工事（第１工区）（その２）

総工事費 ￥８０，５１７，８００

工事価格 ￥７３，１９８，０００

工 事 概 要 （工事場所：交野市梅が枝 ）
中層耐火住宅撤去工事一式 施工区域面積　5,781㎡ 中層耐火住宅　RC造　地上5階建　1棟　25戸 公　　告　　日　R7.10.2 入札書の開札日　R7.10.24 （工期)約　4.2　ヶ月

請負業者名			
請負金額￥		工期	契約締結日　～　R8.3.18

NO. 1　　大　　阪　　府

名　　称	単位	金額(円)	小計(円)				備　　考
1, 直接工事費							
［1］ 建物撤去工事	一式	45,726,262					
［2］ 電気設備工事	一式	0					
［3］ 機械設備工事	一式	0					
［4］ ガス設備工事	一式	0					
小　　計			45,726,262				
2. 共　通　費							
				A	E	M	
共通仮設費	一式	15,412,466		15,412,466	0	0	（共仮は積上げのみ）
現場管理費	一式	3,206,228		3,206,228	0	0	経費率　合計
一般管理費等	一式	8,853,044					19.22%
							（契約保証費率除く）
小　　計			27,471,738				
3. 工事価格 （1＋2）			73,198,000				
4. 消費税相当額	一式		7,319,800				税率10%
5. 総工事費 （3＋4）			80,517,800				

［１］　共 通 仮 設 費

A、共通仮設費の積上げ分（設備除く）

（1）準備費		一式	0
（2）仮設物資等積上げ分	別紙内訳	一式	15,412,466
（3）イメージアップ費等		一式	0
（4）その他		一式	0
（1）～（4）の計	A、		15,412,466

共 通 仮 設 費　15,412,466

［２］　現 場 管 理 費 ・ 一 般 管 理 費 等

B、　対象純工事費（建築直工＋共仮-C-E）　57,207,063

● Bに対する現場管理費率　β　5.50%

共仮のｽｸﾗｯﾌﾟ　0

B×β　B’　3,146,388

C、現場管理費対象外

イ、処分費等	3,039,665	
ロ、リース料	0	
ハ、工事排水料金	0	（共通費対象外）
ニ、各種負担金等	0	（共通費対象外）
ホ、共通仮設費の処分費	0	
イ ～ ホ の計　C、	3,039,665	

E、一般建築のその他工事

名称		
い、杭工事	一式	0
ろ、造園工事	一式	0
は、舗装工事	一式	892,000
に、設備工事	一式	－
ほ、特殊な室内装備品	一式	0
へ、その他	一式	0
と、共仮の舗装工事等	一式	0

● Eに対する現場管理費

その他工事に対する現場管理費率　2%

E、い ～ と の計　892,000　E’　E × 率　17,840

F、現場管理費のその他積上げ部分

		単位	金額
（1）　その他積上げ	内訳別紙	一式	42,000

G、（B’＋E’＋F）　**現 場 管 理 費　3,206,228**

H、撤去工事の工事原価（B ＋ B’）　60,353,451

I、その他工事の工事原価（E ＋ E’）　909,840

I’、設備工事の工事原価　0

J、現場管理費のその他積上げ工事原価（F）　42,000

K、一般管理費等のその他積上げ部分

		単位	金額
（1）その他積上げ	内訳別紙	一式	0
		計 K’	0

L、率計算の工事原価　H＋I＋J＋イ＋ロ＋ホ+I’　64,344,956

◎ Lに対する一般管理費等率　γ　13.72%

L’率に掛ける工事原価　64,344,956

M、契約保証費　※　必要有り

一般管理費等の補正値　0.04%

◎ L’ × 補正値　M’　25,737

N、L × γ ＋ K’ ＋ M’　一 般 管 理 費 等　8,853,864

数値処理　−820

数値処理後小計　一 般 管 理 費 等　8,853,044

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
A. 撤去工事	1	式	34,522,318	
B. 仮設物設置工事	1	式	10,380,240	
C. 整地工事	1	式	249,700	
D. 害虫駆除	1	式	330,384	
E. 撤去用水費	1	式	243,620	
計			45,726,262	

建築工事　科目別内訳

A. 撤去工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
撤去工事	1	式	34,522,318	
計			34,522,318	

建築工事　科目別内訳

B. 仮設物設置工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
仮設物設置工事	1	式	10,380,240	
計			10,380,240	

建築工事　科目別内訳

C.整地工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
整地工事	1	式	249,700	
計			249,700	

建築工事　科目別内訳

D.害虫駆除

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
害虫駆除	1	式	330,384	
計			330,384	

E. 撤去用水費

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
撤去用水費	1	式	243,620	
計			243,620	

建築工事　中科目別内訳

A. 撤去工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
撤去工事		1	式	34,522,318	
計				34,522,318	

建築工事　中科目別内訳

B. 仮設物設置工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
仮設物設置工事		1	式	10,380,240	
計				10,380,240	

C.整地工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
整地工事		1	式	249,700	
計				249,700	

建築工事　中科目別内訳

D.害虫駆除

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
害虫駆除		1	式	330,384	
計				330,384	

E. 撤去用水費

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
撤去用水費		1	式	243,620	
計				243,620	

A.撤去工事	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(住棟撤去)						
35号棟	25戸	1	式		29,343,587	別紙 00-0001
とりこわし機械運搬	排出ｶﾞｽ対策型　油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3	1	式		98,800	代価表　0017
土工機械運搬		1	式		76,500	代価表　0018
小計					29,518,887	
(残置物撤去)						
残置物	屋内・可燃物 集積、積込、運搬、処分費共	2.5	m3	400	1,000	代価表　0019
残置物	屋内・不燃物 集積、積込、運搬、処分費共	1	m3	1,110	1,110	代価表　0020
残置物	屋外　可燃物 集積、積込、運搬、処分費共	5	m3	400	2,000	代価表　0022
残置物	屋外　不燃物 集積、積込、運搬、処分費共	25	m3	1,110	27,750	代価表　0023
小計					31,860	
(屋外付帯撤去)						
土工事		23.2	m3	1,560	36,192	代価表　0001
ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	20	m3	6,030	120,600	
ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	33.3	m3	8,600	286,380	

建築工事　細目別内訳

A.撤去工事	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ平板 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	18.8	m3	8,600	161,680	
ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ撤去	H2500　集積･積込共	2	か所	2,190	4,380	代価表　0024
外灯撤去	H5000　集積･積込共	4	か所	2,150	8,600	代価表　0025
ﾊﾞﾘｶｰ(1)撤去	H850　集積･積込共	51	か所	220	11,220	代価表　0026
ﾊﾞﾘｶｰ(1')撤去	H850　集積･積込共	3	か所	220	660	代価表　0027
ﾊﾞﾘｶｰ(2)撤去	W700×H650　集積･積込共	5	か所	470	2,350	代価表　0028
ﾊﾞﾘｶｰ(3)撤去	W700×H1600　集積･積込共	10	か所	1,730	17,300	代価表　0029
手すり撤去	W3100×H820　集積･積込共	5	か所	600	3,000	代価表　0030
駐車番号表示板(1)撤去	W2500×H600　集積･積込共	11	か所	300	3,300	代価表　0031
境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)撤去	W100　集積･積込共	21	m	73	1,533	代価表　0032
境界ﾌﾞﾛｯｸ(3)撤去	W100　集積･積込共	302	m	120	36,240	代価表　0033
境界ﾌﾞﾛｯｸ(4)撤去	W170　集積･積込共	62	m	110	6,820	代価表　0034
駐輪場(1)撤去	19200×3400　8ｽﾊﾟﾝ 集積･積込共	1	か所	22,200	22,200	代価表　0035
駐輪場(2)撤去	14400×3400　6ｽﾊﾟﾝ 集積･積込共	1	か所	16,900	16,900	代価表　0036
砂場撤去	6800φ　集積･積込共	1	か所	7,620	7,620	代価表　0037

A.撤去工事	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
滑り台撤去	W4600 集積・積込共	1	か所	6,480	6,480	代価表　0038
鉄棒撤去	L9000 5連　集積・積込共	1	か所	2,590	2,590	代価表　0039
ｺﾝｸﾘｰﾄ製遊具撤去	L1020×W1020　集積・積込共	1	か所	1,930	1,930	代価表　0040
ﾍﾞﾝﾁ(2)撤去	集積・積込共	2	か所	490	980	代価表　0041
進入防止柵(1)撤去	ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ2700×350　集積・積込共	1	式		2,255	別紙 00-0002
進入防止柵(2)撤去	ﾚﾝｶﾞ積　H500　集積・積込共	19.1	m	460	8,786	代価表　0043
車止めﾌﾞﾛｯｸ(1)撤去	220×600×H210　集積・積込共	25	か所	260	6,500	代価表　0044
鋼製看板(2)撤去	W1600×H2900　集積・積込共	1	か所	1,610	1,610	代価表　0045
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製ﾊﾟｲﾛﾝ	H850　集積・積込共	3	か所	31	93	代価表　0046
花壇撤去	ﾚﾝｶﾞ積　H650　集積・積込共	23.3	m	3,030	70,599	代価表　0047
U型側溝撤去	W240　集積・積込共	130	m	230	29,900	代価表　0048
汚水会所撤去	詳D-14　L 集積・積込共	14	か所	3,040	42,560	代価表　0049
雨水会所撤去	詳D-15　ｱ 集積・積込共	20	か所	520	10,400	代価表　0050
雨水会所撤去	詳D-15　ｲ 集積・積込共	6	か所	620	3,720	代価表　0051
雨水会所撤去	詳D-15　ｳ 集積・積込共	8	か所	730	5,840	代価表　0052

建築工事　細目別内訳

A.撤去工事	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
雨水会所撤去	詳D-15　ｴ 集積・積込共	8	か所	840	6,720	代価表　0053
雨水会所撤去	詳D-15　ｵ 集積・積込共	10	か所	960	9,600	代価表　0054
雨水会所撤去	詳D-15　ｶ 集積・積込共	6	か所	1,070	6,420	代価表　0055
雨水会所撤去	詳D-15　ｷ 集積・積込共	3	か所	1,170	3,510	代価表　0056
雨水会所撤去	詳D-15　ｸ 集積・積込共	3	か所	1,250	3,750	代価表　0057
雨水会所撤去	詳D-15　ｹ 集積・積込共	1	か所	2,490	2,490	代価表　0058
ﾏﾝﾎｰﾙ撤去	詳D-16　a 集積・積込共	1	か所	3,090	3,090	代価表　0059
ﾏﾝﾎｰﾙ撤去	詳D-16　b 集積・積込共	1	か所	3,530	3,530	代価表　0060
雨水排水管撤去		440	m	470	206,800	代価表　0061
汚水排水管撤去		91.5	m	470	43,005	代価表　0062
給水管撤去		358	m	470	168,260	代価表　0063
不断水ｽﾄｯﾊﾟｰ設置(鋳鉄管用)	材工共(昼間) 150	2	か所	520,000	1,040,000	
K形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(粉体塗装)ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ共	栓帽　(特殊押輪付)　150A	2	個	43,600	87,200	
VPｽﾄｯﾊﾟｰ設置(塩ビ管ﾕﾆｵﾝ継手含む)	50A	8	か所	5,860	46,880	
ﾌﾟﾗｸﾞ・ｷｬｯﾌﾟ止め	地中配管　HI用ｷｬｯﾌﾟ 50A	8	か所	2,460	19,680	

A.撤去工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ガス管撤去		113	m	470	53,110	代価表　0064
管閉塞	ﾓﾙﾀﾙ詰め閉塞 φ150	5	か所	75	375	代価表　0065
樹木撤去手間 切株	幹周15cm未満	5	本	2,170	10,850	代価表　0066
樹木撤去手間 生垣	H=0.5～0.8未満 - 5本/m2 程度	17.1	㎡	4,580	78,318	代価表　0067
樹木撤去手間 生垣	H=1.0～1.5未満 - 5本/m2 程度	122	㎡	8,790	1,072,380	代価表　0068
樹木撤去手間 生垣	H=1.5～2.0未満 - 5本/m2 程度	24.5	㎡	8,790	215,355	代価表　0069
樹木撤去手間 中低木	H=1.0～1.5未満 -	2	本	1,760	3,520	
樹木撤去手間 中低木	H=2.0～3.0未満 -	6	本	4,160	24,960	
樹木撤去手間 高木	C 0.10～0.12未満 -	2	本	3,040	6,080	
樹木撤去手間 高木	C 0.12～0.15未満 -	4	本	3,040	12,160	
樹木撤去手間 高木	C 0.15～0.18未満 -	7	本	6,540	45,780	
樹木撤去手間 高木	C 0.18～0.20未満 -	2	本	6,540	13,080	
樹木撤去手間 高木	C 0.20～0.25未満 -	16	本	6,540	104,640	
樹木撤去手間 高木	C 0.25～0.30未満 -	2	本	11,900	23,800	
樹木撤去手間 高木	C 0.30～0.35未満 -	1	本	11,900	11,900	

建築工事　細目別内訳

A.撤去工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
樹木撤去手間 高木	C 0.35～0.40未満 -	1	本	11,900	11,900	
樹木撤去手間 高木	C 0.45～0.60未満 -	1	本	18,400	18,400	
小計					4,298,761	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　14.0km以下	20	m3	2,750	55,000	代価表　0070
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　11.0km以下	96.2	m3	2,300	221,260	代価表　0003
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類 DID区間有り　31.5km以下	0.1	m3	1,210	121	代価表　0004
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り　60.0km以下	2.5	m3	2,410	6,025	代価表　0007
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　樹木類 DID区間有り　31.5km以下 積込み共	11.7	m3	2,820	32,994	代価表　0071
小計					315,400	
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類　投棄料	20	m3	4,700	94,000	代価表　0072
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	96.2	m3	5,100	490,620	代価表　0010
とりこわし 発生材処分	木材類　投棄料	0.1	m3	550	55	代価表　0011
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	2.5	m3	5,600	14,000	代価表　0014
とりこわし 発生材処分	樹木類　投棄料	11.7	m3	550	6,435	代価表　0073

A.撤去工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
小計					605,110	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	8.2	t	▲28,500	▲233,700	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｽﾃﾝﾚｽ（SUS304）	0.1	t	▲140,000	▲14,000	
小計					▲247,700	
計					34,522,318	

建築工事　細目別内訳

B.仮設物設置工事		仮設物設置工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【直接仮設費】						
仮通路設置	詳K-11 178㎡	1	式		892,000	代価表　0074
35号棟	25戸					
枠組本足場 （手すり先行方式）	建枠 900×1700　布枠500+240 30日程度 運搬費共	2,232	㎡	2,980	6,651,360	代価表　0075
安全手すり （手すり先行方式）	枠組本足場用 30日程度 修理費含む 運搬費共	143	m	640	91,520	代価表　0076
防音ｼｰﾄ	運搬費共　30日程度	2,232	㎡	1,230	2,745,360	代価表　0077
計					10,380,240	

C.整地工事		整地工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
敷地整地	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 6t	4,994	㎡	50	249,700	
計					249,700	

建築工事　細目別内訳

D.害虫駆除		害虫駆除				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
害虫駆除	屋内	1,874	㎡	160	299,840	
害虫駆除	屋外	332	㎡	92	30,544	
計					330,384	

E.撤去用水費		撤去用水費				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事用水費（散水用）	東大阪市 RC造　(230L/㎡)	1,874	延㎡	130	243,620	
計					243,620	

A.撤去工事	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
35号棟	25戸	1	式		29,343,587	別紙 00-0001
土工事		146	m3	1,560	227,760	代価表　0001
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積　鉄筋切断　散水手間共	752	m3	7,480	5,624,960	
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 － 集積　鉄筋切断　散水手間共	158	m3	10,900	1,722,200	
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 土間ｺﾝ 圧砕機 標準 集積　鉄筋切断　散水手間共	2.2	m3	5,450	11,990	
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準　ALC版 集積　鉄筋切断　散水手間共	3.2	m3	7,480	23,936	
れんが.CB積み とりこわし	圧砕機	2.4	m3	2,700	6,480	
既存防水層撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共 旧防水層含む 1層分	619	㎡	1,940	1,200,860	
既存防水層撤去	屋上防水層 ｼｰﾄ防水層　　集積共	24.5	㎡	1,700	41,650	
床組撤去	つか立て 集積共	201	㎡	3,390	681,390	
床組撤去	ころばし 集積共	1,326	㎡	2,670	3,540,420	
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般　　集積共 (木製建具を含む)	2,200	㎡	970	2,134,000	
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	二重張り 一般　　集積共	1,788	㎡	1,160	2,074,080	
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	331	㎡	2,670	883,770	
天井下地撤去	集積共	1,356	㎡	730	989,880	

建築工事　別紙明細

A.撤去工事	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
35号棟	25戸	1	式		29,343,587	別紙 00-0001
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般 集積共	640	㎡	1,210	774,400	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 石綿含有 集積共 (吊戸棚底板含む)	582	㎡	2,670	1,553,940	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	二重張り 一般 集積共	133	㎡	1,450	192,850	
小計					21,684,566	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	961	m3	1,890	1,816,290	
木材類 積込み	機 械	103	m3	1,610	165,830	
内装材 積込み	機 械	101.4	m3	1,610	163,254	
発生材積込み	人力 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有	22.8	m3	4,850	110,580	代価表　0002
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理　集積 ・梱包		22.8	m3	4,350	99,180	
小計					2,355,134	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	961	m3	2,300	2,210,300	代価表　0003
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類 DID区間有り 31.5km以下	103	m3	1,210	124,630	代価表　0004
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板 DID区間有り 80.0km以下	22.8	m3	3,700	84,360	代価表　0005
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 14.0km以下	7.8	m3	950	7,410	代価表　0006

A.撤去工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
35号棟	25戸	1	式		29,343,587	別紙 00-0001
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り　60.0km以下	54.9	m3	2,410	132,309	代価表　0007
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ｶﾞﾗｽ類 DID区間有り　60.0km以下	1.8	m3	6,960	12,528	代価表　0008
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 畳類 DID区間有り　60.0km以下	37	m3	1,810	66,970	代価表　0009
小計					2,638,507	
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	961	m3	5,100	4,901,100	代価表　0010
とりこわし 発生材処分	木材類　投棄料	103	m3	550	56,650	代価表　0011
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板　投棄料	22.8	m3	25,000	570,000	代価表　0012
とりこわし 発生材処分	ﾎﾞｰﾄﾞ類　投棄料	7.8	m3	13,000	101,400	代価表　0013
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	54.9	m3	5,600	307,440	代価表　0014
とりこわし 発生材処分	ｶﾞﾗｽ類　投棄料	1.8	m3	13,100	23,580	代価表　0015
とりこわし 発生材処分	畳類　投棄料	37	m3	2,730	101,010	代価表　0016
小計					6,061,180	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	76.8	t	▲28,500	▲2,188,800	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ　延べｶﾞﾗ	4.6	t	▲235,000	▲1,081,000	

建築工事　別紙明細

A.撤去工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
35号棟	25戸	1	式		29,343,587	別紙 00-0001
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｽﾃﾝﾚｽ（SUS304）	0.9	t	▲140,000	▲126,000	
小計					▲3,395,800	
計					29,343,587	
進入防止柵(1) 撤去	ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ 2700×350　集積・積込共	1	式		2,255	別紙 00-0002
進入防止柵(1) 撤去	ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ 2700×350　集積・積込共	27.5	m	82	2,255	代価表　0042
計					2,255	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
監督員事務所	3号　3.5ヶ月程度 用水費・電力費共	1	式		822,000	代価表　0078
事務員	3.5ヶ月程度	1	人	682,000	682,000	代価表　0079
交通誘導員	昼間　3.5ヶ月程度	2	人	1,380,000	2,760,000	代価表　0080
VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径150	4.1	m	7,760	31,816	
既存会所接続工	φ150削孔	2	か所	4,220	8,440	代価表　0081
養生敷鉄板	厚22 3.8か月　設置撤去手間含む	329	㎡	5,260	1,730,540	代価表　0082
仮囲(A) (ｶﾗｰ鋼板 H=3000)	全損 上部防音ｼｰﾄ　3.8ヶ月程度	146	m	25,800	3,766,800	代価表　0083
仮囲(C) (ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ　H=3000)	全損　　－ 上部防音ｼｰﾄ　3.8ヶ月程度	8	m	28,600	228,800	代価表　0084
仮設門扉 ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ 標準図8-5	W=9100 全損	1	か所	562,000	562,000	
仮設会所　1200角 標準図8-4	土工事共	2	か所	58,700	117,400	
素堀側溝 （土工事共） 標準図8-2		341	m	5,780	1,970,980	
仮設電灯 標準図8-6	全損	9	か所	19,400	174,600	代価表　0085
仮設看板 標準図8-7		1	か所	22,800	22,800	
整理清掃費	周辺共	1	式		85,900	代価表　0087
高圧洗浄機	洗車用　3.8ヶ月程度	1	台	282,000	282,000	代価表　0088

共通仮設費(積上)　明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
高圧洗浄機	撤去工事用 用水費除く　3.8ヶ月程度	2	台	112,000	224,000	代価表　0089
仮設水道		1	式		76,200	代価表　0090
仮設簡易貯水タンク	鋼板製簡易水槽　5㎥ 3.8ヶ月程度	1	式		72,200	代価表　0091
騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 3.8ヶ月程度	1	台	129,000	129,000	代価表　0092
ｱｽﾍﾞｽﾄ事前調査費		1	式		138,000	
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 掲示板		1	枚	2,290	2,290	
排水処理費	閉塞　1ヶ所 調査、測定、処分共	1	式		105,000	代価表　0093
総掘調査	掘削+埋戻 525㎡程度	1	か所	782,000	782,000	代価表　0100
ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ	丸　φ800	2	か所	118,000	236,000	代価表　0101
交通誘導員(ｽﾎﾟｯﾄ利用)	昼間 B	20	人日	19,700	394,000	
ｶﾗｰｺｰﾝ・ﾊﾟｰ	44m　10日程度	1	式		7,700	代価表　0102
計					15,412,466	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ事前調査結果報告		1	式		42,000	
計					42,000	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	土工事		m3	1	1,560	1,560.6	有り	代価表 0001
	発生材積込み	人力 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有	m3	1	4,850	4,846.4	有り	代価表 0002
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	2,300	2,295.74	有り	代価表 0003
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1,210	1,212.95	有り	代価表 0004
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板 DID区間有り 80.0km以下	m3	1	3,700	3,700	有り	代価表 0005
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1	950	954.45	有り	代価表 0006
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	2,410	2,412.64	有り	代価表 0007
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ｶﾞﾗｽ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	6,960	6,963.74	有り	代価表 0008
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 畳類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1,810	1,809.48	有り	代価表 0009
	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 投棄料	m3	1	5,100	5,099	有り	代価表 0010
	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	1	550	550	有り	代価表 0011
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板 投棄料	m3	1	25,000	25,000	有り	代価表 0012
	とりこわし 発生材処分	ﾎﾞｰﾄﾞ類 投棄料	m3	1	13,000	13,000	有り	代価表 0013
	とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 投棄料	m3	1	5,600	5,600	有り	代価表 0014
	とりこわし 発生材処分	ｶﾞﾗｽ類 投棄料	m3	1	13,100	13,100	有り	代価表 0015

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	とりこわし 発生材処分	畳類 投棄料	m3	1	2,730	2,727	有り	代価表 0016
	とりこわし機械運搬	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ﾌﾛｰﾗ型0.8m3	式	1	98,800	98,788	有り	代価表 0017
	土工機械運搬		式	1	76,500	76,500	有り	代価表 0018
	残置物	屋内・可燃物 集積、積込、運搬、処分費共	m3	1	400	404.27	有り	代価表 0019
	残置物	屋内・不燃物 集積、積込、運搬、処分費共	m3	1	1,110	1,112.48	有り	代価表 0020
	とりこわし 発生材処分	その他 投棄料	m3	1	5,250	5,252	有り	代価表 0021
	残置物	屋外 可燃物 集積、積込、運搬、処分費共	m3	1	400	404.27	有り	代価表 0022
	残置物	屋外 不燃物 集積、積込、運搬、処分費共	m3	1	1,110	1,112.48	有り	代価表 0023
	ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ撤去	H2500 集積･積込共	か所	1	2,190	2,194.23	有り	代価表 0024
	外灯撤去	H5000 集積･積込共	か所	1	2,150	2,150.47	有り	代価表 0025
	ﾊﾞﾘｶｰ(1)撤去	H850 集積･積込共	か所	1	220	218.25	有り	代価表 0026
	ﾊﾞﾘｶｰ(1')撤去	H850 集積･積込共	か所	1	220	218.25	有り	代価表 0027
	ﾊﾞﾘｶｰ(2)撤去	W700×H650 集積･積込共	か所	1	470	471.67	有り	代価表 0028
	ﾊﾞﾘｶｰ(3)撤去	W700×H1600 集積･積込共	か所	1	1,730	1,731.6	有り	代価表 0029
	手すり撤去	W3100×H820 集積･積込共	か所	1	600	596.73	有り	代価表 0030

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	駐車番号表示板(1)撤去	W2500×H600 集積・積込共	か所	1	300	298.61	有り	代価表 0031
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)撤去	W100 集積・積込共	m	1	73	72.97	有り	代価表 0032
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(3)撤去	W100 集積・積込共	m	1	120	118.91	有り	代価表 0033
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(4)撤去	W170 集積・積込共	m	1	110	111.88	有り	代価表 0034
	駐輪場(1)撤去	19200×3400 8ｽﾊﾟﾝ 集積・積込共	か所	1	22,200	22,208.19	有り	代価表 0035
	駐輪場(2)撤去	14400×3400 6ｽﾊﾟﾝ 集積・積込共	か所	1	16,900	16,936.1	有り	代価表 0036
	砂場撤去	6800φ 集積・積込共	か所	1	7,620	7,617.42	有り	代価表 0037
	滑り台撤去	W4600 集積・積込共	か所	1	6,480	6,478.49	有り	代価表 0038
	鉄棒撤去	L9000 5連 集積・積込共	か所	1	2,590	2,593.85	有り	代価表 0039
	ｺﾝｸﾘｰﾄ製遊具撤去	L1020×W1020 集積・積込共	か所	1	1,930	1,927.05	有り	代価表 0040
	ﾍﾞﾝﾁ(2)撤去	集積・積込共	か所	1	490	485.37	有り	代価表 0041
	進入防止柵(1)撤去	ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ2700×350 集積・積込共	m	1	82	82.45	有り	代価表 0042
	進入防止柵(2)撤去	ﾚﾝｶﾞ積 H500 集積・積込共	m	1	460	459.44	有り	代価表 0043
	車止めﾌﾞﾛｯｸ(1)撤去	220×600×H210 集積・積込共	か所	1	260	256.99	有り	代価表 0044
	鋼製看板(2)撤去	W1600×H2900 集積・積込共	か所	1	1,610	1,605.84	有り	代価表 0045

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製ﾊﾟｲﾛﾝ	H850 集積・積込共	か所	1	31	30.51	有り	代価表 0046
	花壇撤去	ﾚﾝｶﾞ積 H650 集積・積込共	m	1	3,030	3,029.14	有り	代価表 0047
	U型側溝撤去	W240 集積・積込共	m	1	230	230.23	有り	代価表 0048
	汚水会所撤去	詳D-14 L 集積・積込共	か所	1	3,040	3,039.84	有り	代価表 0049
	雨水会所撤去	詳D-15 ｱ 集積・積込共	か所	1	520	516.11	有り	代価表 0050
	雨水会所撤去	詳D-15 ｲ 集積・積込共	か所	1	620	624.19	有り	代価表 0051
	雨水会所撤去	詳D-15 ｳ 集積・積込共	か所	1	730	732.27	有り	代価表 0052
	雨水会所撤去	詳D-15 ｴ 集積・積込共	か所	1	840	840.35	有り	代価表 0053
	雨水会所撤去	詳D-15 ｵ 集積・積込共	か所	1	960	957.62	有り	代価表 0054
	雨水会所撤去	詳D-15 ｶ 集積・積込共	か所	1	1,070	1,065.7	有り	代価表 0055
	雨水会所撤去	詳D-15 ｷ 集積・積込共	か所	1	1,170	1,173.79	有り	代価表 0056
	雨水会所撤去	詳D-15 ｸ 集積・積込共	か所	1	1,250	1,248.91	有り	代価表 0057
	雨水会所撤去	詳D-15 ｹ 集積・積込共	か所	1	2,490	2,489.19	有り	代価表 0058
	ﾏﾝﾎｰﾙ撤去	詳D-16 a 集積・積込共	か所	1	3,090	3,087.12	有り	代価表 0059
	ﾏﾝﾎｰﾙ撤去	詳D-16 b 集積・積込共	か所	1	3,530	3,532.97	有り	代価表 0060

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	雨水排水管撤去		m	1	470	468.18	有り	代価表 0061
	汚水排水管撤去		m	1	470	468.18	有り	代価表 0062
	給水管撤去		m	1	470	468.18	有り	代価表 0063
	ガス管撤去		m	1	470	468.18	有り	代価表 0064
	管閉塞	ﾓﾙﾀﾙ詰め閉塞 φ150	か所	1	75	75.27	有り	代価表 0065
	樹木撤去手間 切株	幹周15cm未満	本	1	2,170	2,169.39	有り	代価表 0066
	樹木撤去手間 生垣	H=0.5～0.8未満 - 5本/m2 程度	㎡	1	4,580	4,582.4	有り	代価表 0067
	樹木撤去手間 生垣	H=1.0～1.5未満 - 5本/m2 程度	㎡	1	8,790	8,791.7	有り	代価表 0068
	樹木撤去手間 生垣	H=1.5～2.0未満 - 5本/m2 程度	㎡	1	8,790	8,791.7	有り	代価表 0069
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1	2,750	2,754.89	有り	代価表 0070
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 樹木類 DID区間有り 31.5km以下 積込み共	m3	1	2,820	2,818.93	有り	代価表 0071
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類 投棄料	m3	1	4,700	4,700	有り	代価表 0072
	とりこわし 発生材処分	樹木類 投棄料	m3	1	550	550	有り	代価表 0073
	仮通路設置	詳K-11 178㎡	式	1	892,000	892,094.89	有り	代価表 0074

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 30日程度 運搬費共	㎡	1	2,980	2,976.09	有り	代価表 0075
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 30日程度 修理費含む 運搬費共	m	1	640	635.75	有り	代価表 0076
	防音ｼｰﾄ	運搬費共 30日程度	㎡	1	1,230	1,233.75	有り	代価表 0077
	監督員事務所	3号 3.5ヶ月程度 用水費・電力費共	式	1	822,000	822,332.33	有り	代価表 0078
	事務員	3.5ヶ月程度	人	1	682,000	681,844.8	有り	代価表 0079
	交通誘導員	昼間 3.5ヶ月程度	人	1	1,380,000	1,375,920	有り	代価表 0080
	既存会所接続工	φ150削孔	か所	1	4,220	4,215.6	有り	代価表 0081
	養生敷鉄板	厚22 3.8か月 設置撤去手間含む	㎡	1	5,260	5,257.79	有り	代価表 0082
	仮囲(A) (ｶﾗｰ鋼板 H=3000)	全損 上部防音ｼｰﾄ 3.8ヶ月程度	m	1	25,800	25,755.8	有り	代価表 0083
	仮囲(C) (ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ H=3000)	全損 - 上部防音ｼｰﾄ 3.8ヶ月程度	m	1	28,600	28,564.67	有り	代価表 0084
	仮設電灯 標準図8-6	全損	か所	1	19,400	19,373.75	有り	代価表 0085
	仮設電灯 標準図8-6	移設手間 (上部養生ｼｰﾄ有りのため)	か所	1	8,370	8,365.59	有り	代価表 0086
	整理清掃費	周辺共	式	1	85,900	85,890.19	有り	代価表 0087
	高圧洗浄機	洗車用 3.8ヶ月程度	台	1	282,000	281,749.18	有り	代価表 0088
	高圧洗浄機	撤去工事用 用水費除く 3.8ヶ月程度	台	1	112,000	112,459.18	有り	代価表 0089

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	仮設水道		式	1	76,200	76,231.23	有り	代価表　0090
	仮設簡易貯水タンク	鋼板製簡易水槽　5㎥ 3.8ヶ月程度	式	1	72,200	72,162	有り	代価表　0091
	騒音･振動測定	振動NL21､振動VM53A 3.8ヶ月程度	台	1	129,000	129,330	有り	代価表　0092
	排水処理費	閉塞　　1ヶ所 調査、測定、処分共	式	1	105,000	105,096.81	有り	代価表　0093
	雨水管撤去後モルタル詰め	φ200	か所	1	130	129.64	有り	代価表　0094
	貯水用タンク	降雨時、集水面積3㎥程度	か所	1	63,700	63,722.7	有り	代価表　0095
	仮設機械運搬 (ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積	運転日	1	37,800	37,834.78	有り	代価表　0096
	水中ポンプ 発動発電機共		台	1	14,100	14,105.91	有り	代価表　0097
	ポンプ運転		台	1	4,350	4,346.16	有り	代価表　0098
	水中ポンプ 設置・撤去		台	1	1,940	1,938.56	有り	代価表　0099
	総掘調査	掘削+埋戻 525㎥程度	か所	1	782,000	781,830	有り	代価表　0100
	ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ	丸　φ800	か所	1	118,000	117,800	有り	代価表　0101
	ｶﾗｰｺｰﾝ・ﾊﾞｰ	44m　10日程度	式	1	7,700	7,700	有り	代価表　0102

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	土工事		m3	1			1,560		代価表 0001
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	1	1	642.6	642.6		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	1	1	918	918		
	計						1,560.6		
	発生材積込み	人力 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有	m3	1			4,850		代価表 0002
01	発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	m3	1	1	4,846.4	4,846.4		
	計						4,846.4		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1			2,300		代価表 0003
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	1	2,295.74	2,295.74		
	計						2,295.74		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			1,210		代価表 0004
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,212.95	1,212.95		
	計						1,212.95		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板 DID区間有り 80.0km以下	m3	1			3,700		代価表 0005
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 80.0km以下	m3	1	1	3,700	3,700		
	計						3,700		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1			950		代価表 0006
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1	1	954.45	954.45		
	計						954.45		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			2,410		代価表 0007
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	2,412.64	2,412.64		
	計						2,412.64		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	○対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ｶﾞﾗｽ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			6,960		代価表 0008
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	6,963.74	6,963.74		
	計						6,963.74		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 畳類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			1,810		代価表 0009
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	1,809.48	1,809.48		
	計						1,809.48		
	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 投棄料	m3	1			5,100		代価表 0010
01	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 投棄料	m3	1	1	5,099	5,099		
	計						5,099		
	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	1			550		代価表 0011
01	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	1	1	550	550		
	計						550		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	○対象	備考
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板 投棄料	m3	1			25,000		代価表 0012
01	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板 投棄料	m3	1	1	25,000	25,000		
	計						25,000		
	とりこわし 発生材処分	ﾎﾞｰﾄﾞ類 投棄料	m3	1			13,000		代価表 0013
01	とりこわし 発生材処分	ﾎﾞｰﾄﾞ類 投棄料	m3	1	1	13,000	13,000		
	計						13,000		
	とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 投棄料	m3	1			5,600		代価表 0014
01	とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 投棄料 竪樋含む	m3	1	1	5,600	5,600		
	計						5,600		
	とりこわし 発生材処分	ｶﾞﾗｽ類 投棄料	m3	1			13,100		代価表 0015
01	とりこわし 発生材処分	ｶﾞﾗｽ類 投棄料	m3	1	1	13,100	13,100		
	計						13,100		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	○対象	備考
	とりこわし 発生材処分	畳類　投棄料	m3	1			2,730		代価表　0016
01	とりこわし 発生材処分	畳類　投棄料	m3	1	1	2,727	2,727		
	計						2,727		
	とりこわし機械運搬	排出ｶﾞｽ対策型　油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3	式	1			98,800		代価表　0017
01	とりこわし機械運搬 (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3	往復	1	1	98,788	98,788		
	計						98,788		
	土工機械運搬		式	1			76,500		代価表　0018
01	土工機械運搬	根切り、埋戻し -	往復	1	1	76,500	76,500		
	計						76,500		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	○対象	備考
	残置物	屋内・可燃物 集積、積込、運搬、処分費共	m3	1			400		代価表　0019
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,605.98	192.72		
02	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	0.12	1	1,212.95	145.55		
03	とりこわし 発生材処分	木材類　投棄料	m3	0.12	1	550	66		代価表　0011
	計						404.27		
	残置物	屋内・不燃物 集積、積込、運搬、処分費共	m3	1			1,110		代価表　0020
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,605.98	192.72		
02	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	0.12	1	2,412.64	289.52		
03	とりこわし 発生材処分	その他　投棄料	m3	0.12	1	5,252	630.24		代価表　0021
	計						1,112.48		
	とりこわし 発生材処分	その他　投棄料	m3	1			5,250		代価表　0021
01	とりこわし 発生材処分	その他　投棄料	m3	1	1	5,252	5,252		
	計						5,252		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	残置物	屋外　可燃物 集積、積込、運搬、処分費共	m3	1			400		代価表　0022
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,605.98	192.72		
02	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	0.12	1	1,212.95	145.55		
03	とりこわし 発生材処分	木材類　投棄料	m3	0.12	1	550	66		代価表　0011
	計						404.27		
	残置物	屋外　不燃物 集積、積込、運搬、処分費共	m3	1			1,110		代価表　0023
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,605.98	192.72		
02	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	0.12	1	2,412.64	289.52		
03	とりこわし 発生材処分	その他　投棄料	m3	0.12	1	5,252	630.24		代価表　0021
	計						1,112.48		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ撤去	H2500　集積･積込共	か所	1			2,190		代価表　0024
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.008	1	20,959.76	167.68		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.3	1	4,861.91	1,458.57		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.3	1	1,893.28	567.98		
	計						2,194.23		
	外灯撤去	H5000　集積･積込共	か所	1			2,150		代価表　0025
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.052	1	20,959.76	1,089.91		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.157	1	4,861.91	763.32		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.157	1	1,893.28	297.24		
	計						2,150.47		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾊﾞﾘｶｰ(1)撤去	H850　集積･積込共	か所	1			220		代価表　0026
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.003	1	20,959.76	62.88		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.023	1	4,861.91	111.82		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.023	1	1,893.28	43.55		
	計						218.25		
	ﾊﾞﾘｶｰ(1')撤去	H850　集積･積込共	か所	1			220		代価表　0027
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.003	1	20,959.76	62.88		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.023	1	4,861.91	111.82		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.023	1	1,893.28	43.55		
	計						218.25		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾊﾞﾘｶｰ(2)撤去	W700×H650　集積･積込共	か所	1			470		代価表　0028
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.008	1	20,959.76	167.68		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.045	1	4,861.91	218.79		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.045	1	1,893.28	85.2		
	計						471.67		
	ﾊﾞﾘｶｰ(3)撤去	W700×H1600　集積･積込共	か所	1			1,730		代価表　0029
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.013	1	20,959.76	272.48		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.216	1	4,861.91	1,050.17		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.216	1	1,893.28	408.95		
	計						1,731.6		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	手すり撤去	W3100×H820　集積・積込共	か所	1			600		代価表　0030
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.013	1	20,959.76	272.48		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.048	1	4,861.91	233.37		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.048	1	1,893.28	90.88		
	計						596.73		
	駐車番号表示板 (1)撤去	W2500×H600　集積・積込共	か所	1			300		代価表　0031
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.002	1	20,959.76	41.92		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.038	1	4,861.91	184.75		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.038	1	1,893.28	71.94		
	計						298.61		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)撤去	W100　集積・積込共	m	1			73		代価表　0032
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.01	1	2,701.06	27.01		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.004	1	4,861.91	19.45		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.014	1	1,893.28	26.51		
	計						72.97		
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(3)撤去	W100　集積・積込共	m	1			120		代価表　0033
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.02	1	2,701.06	54.02		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.004	1	4,861.91	19.45		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.024	1	1,893.28	45.44		
	計						118.91		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)撤去	W170　集積･積込共	m	1			110		代価表　0034
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200㎜未満	m3	0.017	1	2,701.06	45.92		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜以上	m3	0.005	1	4,861.91	24.31		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.022	1	1,893.28	41.65		
	計						111.88		
	駐輪場(1)撤去	19200×3400　8ｽﾊﾟﾝ 集積･積込共	か所	1			22,200		代価表　0035
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.823	1	20,959.76	17,249.88		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜以上	m3	0.734	1	4,861.91	3,568.64		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.734	1	1,893.28	1,389.67		
	計						22,208.19		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	駐輪場(2)撤去	14400×3400　6ｽﾊﾟﾝ 集積･積込共	か所	1			16,900		代価表　0036
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.624	1	20,959.76	13,078.89		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜以上	m3	0.571	1	4,861.91	2,776.15		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.571	1	1,893.28	1,081.06		
	計						16,936.1		
	砂場撤去	6800φ　集積･積込共	か所	1			7,620		代価表　0037
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200㎜未満	m3	1.658	1	2,701.06	4,478.36		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1.658	1	1,893.28	3,139.06		
	計						7,617.42		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	滑り台撤去	W4600 集積･積込共	か所	1			6,480		代価表 0038
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.195	1	20,959.76	4,087.15		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.354	1	4,861.91	1,721.12		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.354	1	1,893.28	670.22		
	計						6,478.49		
	鉄棒撤去	L9000 5連 集積･積込共	か所	1			2,590		代価表 0039
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.029	1	20,959.76	607.83		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.294	1	4,861.91	1,429.4		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.294	1	1,893.28	556.62		
	計						2,593.85		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ製遊具撤去	L1020×W1020 集積･積込共	か所	1			1,930		代価表 0040
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.243	1	2,701.06	656.36		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.12	1	4,861.91	583.43		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.363	1	1,893.28	687.26		
	計						1,927.05		
	ﾍﾞﾝﾁ(2)撤去	集積･積込共	か所	1			490		代価表 0041
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.09	1	1,605.98	144.54		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.024	1	2,701.06	64.83		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.024	1	1,893.28	45.44		
04	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.011	1	20,959.76	230.56		
	計						485.37		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	進入防止柵(1) 撤去	ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ2700×350　集積･積込共	m	1			82		代価表　0042
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.002	1	20,959.76	41.92		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.006	1	4,861.91	29.17		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.006	1	1,893.28	11.36		
	計						82.45		
	進入防止柵(2) 撤去	ﾚﾝｶﾞ積　H500　集積･積込共	m	1			460		代価表　0043
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.1	1	2,701.06	270.11		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.1	1	1,893.28	189.33		
	計						459.44		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	車止めﾌﾞﾛｯｸ(1) 撤去	220×600×H210　集積･積込共	か所	1			260		代価表　0044
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.028	1	2,701.06	75.63		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.019	1	4,861.91	92.38		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.047	1	1,893.28	88.98		
	計						256.99		
	鋼製看板(2)撤去	W1600×H2900　集積･積込共	か所	1			1,610		代価表　0045
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.007	1	20,959.76	146.72		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.216	1	4,861.91	1,050.17		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.216	1	1,893.28	408.95		
	計						1,605.84		
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製ﾊﾟｲﾛﾝ	H850　集積･積込共	か所	1			31		代価表　0046
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.019	1	1,605.98	30.51		
	計						30.51		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	花壇撤去	ﾚﾝｶﾞ積 H650 集積･積込共	m	1			3,030		代価表 0047
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.13	1	2,701.06	351.14		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.36	1	4,861.91	1,750.29		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.49	1	1,893.28	927.71		
	計						3,029.14		
	U型側溝撤去	W240 集積･積込共	m	1			230		代価表 0048
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.031	1	2,701.06	83.73		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.013	1	4,861.91	63.2		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.044	1	1,893.28	83.3		
	計						230.23		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	汚水会所撤去	詳D-14 L 集積･積込共	か所	1			3,040		代価表 0049
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.45	1	4,861.91	2,187.86		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.45	1	1,893.28	851.98		
	計						3,039.84		
	雨水会所撤去	詳D-15 ｱ 集積･積込共	か所	1			520		代価表 0050
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.005	1	2,701.06	13.51		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.073	1	4,861.91	354.92		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.078	1	1,893.28	147.68		
	計						516.11		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	雨水会所撤去	詳D-15 イ 集積･積込共	か所	1			620		代価表 0051
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.005	1	2,701.06	13.51		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.089	1	4,861.91	432.71		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.094	1	1,893.28	177.97		
	計						624.19		
	雨水会所撤去	詳D-15 ウ 集積･積込共	か所	1			730		代価表 0052
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.005	1	2,701.06	13.51		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.105	1	4,861.91	510.5		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.11	1	1,893.28	208.26		
	計						732.27		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	雨水会所撤去	詳D-15 エ 集積･積込共	か所	1			840		代価表 0053
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.005	1	2,701.06	13.51		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.121	1	4,861.91	588.29		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.126	1	1,893.28	238.55		
	計						840.35		
	雨水会所撤去	詳D-15 オ 集積･積込共	か所	1			960		代価表 0054
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.007	1	2,701.06	18.91		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.137	1	4,861.91	666.08		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.144	1	1,893.28	272.63		
	計						957.62		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	雨水会所撤去	詳D-15 カ 集積･積込共	か所	1			1,070		代価表 0055
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200㎜未満	m3	0.007	1	2,701.06	18.91		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜以上	m3	0.153	1	4,861.91	743.87		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.16	1	1,893.28	302.92		
	計						1,065.7		
	雨水会所撤去	詳D-15 キ 集積･積込共	か所	1			1,170		代価表 0056
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200㎜未満	m3	0.007	1	2,701.06	18.91		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜以上	m3	0.169	1	4,861.91	821.66		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.176	1	1,893.28	333.22		
	計						1,173.79		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	雨水会所撤去	詳D-15 ク 集積･積込共	か所	1			1,250		代価表 0057
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200㎜未満	m3	0.016	1	2,701.06	43.22		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜以上	m3	0.174	1	4,861.91	845.97		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.19	1	1,893.28	359.72		
	計						1,248.91		
	雨水会所撤去	詳D-15 ケ 集積･積込共	か所	1			2,490		代価表 0058
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200㎜未満	m3	0.036	1	2,701.06	97.24		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜以上	m3	0.344	1	4,861.91	1,672.5		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.38	1	1,893.28	719.45		
	計						2,489.19		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾏﾝﾎｰﾙ撤去	詳D-16 a 集積･積込共	か所	1			3,090		代価表 0059
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜以上	m3	0.457	1	4,861.91	2,221.89		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.457	1	1,893.28	865.23		
	計						3,087.12		
	ﾏﾝﾎｰﾙ撤去	詳D-16 b 集積･積込共	か所	1			3,530		代価表 0060
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜以上	m3	0.523	1	4,861.91	2,542.78		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.523	1	1,893.28	990.19		
	計						3,532.97		
	雨水排水管撤去		m	1			470		代価表 0061
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	642.6	192.78		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	918	275.4		
	計						468.18		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	汚水排水管撤去		m	1			470		代価表 0062
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	642.6	192.78		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	918	275.4		
	計						468.18		
	給水管撤去		m	1			470		代価表 0063
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	642.6	192.78		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	918	275.4		
	計						468.18		
	ガス管撤去		m	1			470		代価表 0064
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	642.6	192.78		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	918	275.4		
	計						468.18		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	管閉塞	ﾓﾙﾀﾙ詰め閉塞 φ150	か所	1			75		代価表 0065
01	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁 厚20	㎡	0.018	1	4,181.8	75.27		
	計						75.27		
	樹木撤去手間 切株	幹周15cm未満	本	1			2,170		代価表 0066
01	抜根	幹周15cm未満 人力	本	1	1	2,169.39	2,169.39		
	計						2,169.39		
	樹木撤去手間 生垣	H=0.5～0.8未満 - 5本/m2 程度	㎡	1			4,580		代価表 0067
01	樹木撤去手間 中低木	H=0.5～0.8未満 -	本	5	1	916.48	4,582.4		
	計						4,582.4		
	樹木撤去手間 生垣	H=1.0～1.5未満 - 5本/m2 程度	㎡	1			8,790		代価表 0068
01	樹木撤去手間 中低木	H=1.0～1.5未満 -	本	5	1	1,758.34	8,791.7		
	計						8,791.7		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	樹木撤去手間 生垣	H=1.5～2.0未満 - 5本/m2 程度	㎡	1			8,790		代価表 0069
01	樹木撤去手間 中低木	H=1.5～2.0未満 -	本	5	1	1,758.34	8,791.7		
	計						8,791.7		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1			2,750		代価表 0070
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1	1	2,754.89	2,754.89		
	計						2,754.89		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 樹木類 DID区間有り 31.5km以下 積込み共	m3	1			2,820		代価表 0071
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,212.95	1,212.95		
02	木材類 積込み	機 械	m3	1	1	1,605.98	1,605.98		
	計						2,818.93		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類　投棄料	m3	1			4,700		代価表　0072
01	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類　投棄料	m3	1	1	4,700	4,700		
	計						4,700		
	とりこわし 発生材処分	樹木類　投棄料	m3	1			550		代価表　0073
01	とりこわし 発生材処分	木材類　投棄料	m3	1	1	550	550		
	計						550		
	仮通路設置	詳K-11 178㎡	式	1			892,000		代価表　0074
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 機械運搬	往復 500㎡未満 路盤工共 -	一式	1	1	209,694.51	209,694.51		
02	直接仮設 (構内舗装)		㎡	178	1	428.53	76,278.34		
03	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(A) 標準図3-3	500㎡未満 再生AS t30＋PK-3＋RC40 t100	㎡	178	1	3,405.18	606,122.04		
	計						892,094.89		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+210 30日程度 運搬費共	㎡	1			2,980		代価表　0075
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 掛払い手間 22m未満 -　-	㎡	1	1	1,887.76	1,887.76		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 -　-	㎡	1	30	9.35	280.5		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 -　-	㎡	1	1	458.17	458.17		
04	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	㎡	1	1	349.66	349.66		
	計						2,976.09		
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 30日程度 修理費含む 運搬費共	m	1			640		代価表　0076
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	308.21	308.21		
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	30	3.82	114.6		
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	135.24	135.24		
04	仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	m	1	1	77.7	77.7		
	計						635.75		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	防音ｼｰﾄ	運搬費共　30日程度	㎡	1			1,230		代価表　0077
01	防音ｼｰﾄ張り	掛払い手間　－ －	㎡	1	1	847.56	847.56		
02	防音ｼｰﾄ張り	供用1日賃料 修理費含む　－ －	㎡	1	30	9.44	283.2		
03	防音ｼｰﾄ張り	基本料 修理費含む　－ －	㎡	1	1	94.36	94.36		
04	仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		㎡	1	1	8.63	8.63		
	計						1,233.75		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	監督員事務所	3号　3.5ヶ月程度 用水費・電力費共	式	1			822,000		代価表　0078
01	監督員事務所3号 面積35㎡	定額	棟	1	1	245,261.1	245,261.1		
02	監督員事務所3号 面積35㎡	月額損料	棟	3.5	1	133,257.7	466,401.95		
03	監督員事務所 電力費	3号（積上げ用）	月	3.5	1	3,198.03	11,193.11		
04	監督員事務所 電力引込費	（積上げ用）	式	1	1	26,100	26,100		
05	用水用配管	配管費 径20㎜	式	1	1	23,480.8	23,480.8		
06	用水用配管	量水器費 径25㎜	式	1	1	29,682.87	29,682.87		
07	監督員事務所 用水費（月あたり）	東大阪（淀川以南 大和川以北） 3号	月	3.5	1	5,775	20,212.5		
	計						822,332.33		
	事務員	3.5ヶ月程度	人	1			682,000		代価表　0079
01	事務員		人月	3.5	1	194,812.8	681,844.8		
	計						681,844.8		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	交通誘導員	昼間 3.5ヶ月程度	人	1			1,380,000		代価表 0080
01	交通誘導員	昼間 B －	人月	3.5	1	393,120	1,375,920		
	計						1,375,920		
	既存会所接続工	φ150削孔	か所	1			4,220		代価表 0081
01	特殊作業員		人	0.065	1	28,496	1,852.24	○	
02	普通作業員		人	0.065	1	24,232	1,575.08	○	
	その他		式	1	0.23	3,427.32	788.28		
	計						4,215.6		
	養生敷鉄板	厚22 3.8か月 設置撤去手間含む	㎡	1			5,260		代価表 0082
01	養生敷鉄板	厚22 月額損料	㎡	1	3.8	990	3,762		
02	養生敷鉄板	設置撤去手間	㎡	1	1	1,495.79	1,495.79		
	計						5,257.79		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮囲(A)(ｶﾗｰ鋼板 H=3000)	全損 上部防音ｼｰﾄ 3.8ヶ月程度	m	1			25,800		代価表 0083
01	仮囲(A)(ｶﾗｰ鋼板 H=3000) 標準図8-A	全損 －	m	1	1	23,729.09	23,729.09		
02	防音ｼｰﾄ張り	掛払い手間 － －	㎡	1	1	847.56	847.56		
03	防音ｼｰﾄ張り	供用1日賃料 修理費含む － －	㎡	1	114	9.44	1,076.16		
04	防音ｼｰﾄ張り	基本料 修理費含む － －	㎡	1	1	94.36	94.36		
05	仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		㎡	1	1	8.63	8.63		
	計						25,755.8		
	仮囲(C)(ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ H=3000)	全損 － 上部防音ｼｰﾄ 3.8ヶ月程度	m	1			28,600		代価表 0084
01	仮囲(C)(ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ H=3000) 標準図8-C	全損 －	m	1	1	26,537.96	26,537.96		
02	防音ｼｰﾄ張り	掛払い手間 － －	㎡	1	1	847.56	847.56		
03	防音ｼｰﾄ張り	供用1日賃料 修理費含む － －	㎡	1	114	9.44	1,076.16		
04	防音ｼｰﾄ張り	基本料 修理費含む － －	㎡	1	1	94.36	94.36		
05	仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		㎡	1	1	8.63	8.63		
	計						28,564.67		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	仮設電灯 標準図8-6	全損	か所	1			19,400		代価表 0085
01	仮設電灯 標準図8-6	全損	か所	1	1	10,120.1	10,120.1		
02	仮設電灯 標準図8-6	電力費（日当り）	か所	114	1	7.79	888.06		
03	仮設電灯 標準図8-6	移設手間 （上部養生ｼｰﾄ有りのため）	か所	1	1	8,365.59	8,365.59		代価表 0086
	計						19,373.75		
	仮設電灯 標準図8-6	移設手間 （上部養生ｼｰﾄ有りのため）	か所	1			8,370		代価表 0086
01	仮設電灯 標準図8-6	定額損料	か所	1	1	8,365.59	8,365.59		
	計						8,365.59		
	整理清掃費	周辺共	式	1			85,900		代価表 0087
01	軽作業員		人	5.06667	1	16,952	85,890.19		
	計						85,890.19		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	高圧洗浄機	洗車用　3.8ヶ月程度	台	1			282,000		代価表 0088
01	高圧洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	3.8	1	22,200	84,360		
02	高圧洗浄機	電力費	月	3.8	1	7,394.52	28,099.18		
03	高圧洗浄機	用水費 東大阪	月	3.8	1	44,550	169,290		
	計						281,749.18		
	高圧洗浄機	撤去工事用 用水費除く　3.8ヶ月程度	台	1			112,000		代価表 0089
01	高圧洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	3.8	1	22,200	84,360		
02	高圧洗浄機	電力費	月	3.8	1	7,394.52	28,099.18		
	計						112,459.18		
	仮設水道		式	1			76,200		代価表 0090
01	用水用配管	配管費 径25㎜	式	1	1	27,645.5	27,645.5		
02	用水用配管	量水器費 径40㎜	式	1	1	48,585.73	48,585.73		
	計						76,231.23		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮設簡易貯水タンク	鋼板製簡易水槽 5㎥ 3.8ヶ月程度	式	1			72,200		代価表 0091
01	鋼板製簡易水槽	5㎥ 損料	日	114	1	633	72,162		
	計						72,162		
	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 3.8ヶ月程度	台	1			129,000		代価表 0092
01	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 基本料	台	1	1	14,190	14,190		
02	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 日額損料	台	114	1	1,010	115,140		
	計						129,330		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水処理費	閉塞 1ヶ所 調査、測定、処分共	式	1			105,000		代価表 0093
01	雨水菅撤去後モルタル詰め	φ200	か所	1	1	129.64	129.64		代価表 0094
02	PH測定		回	12	1	840	10,080		
03	中和剤	アルカリ中和剤	L	7.2	1	2,100	15,120		
04	貯水用タンク	降雨時、集水面積3㎡程度	か所	1	1	63,722.7	63,722.7		代価表 0095
05	水中ポンプ発動発電機共		台	1	1	14,105.91	14,105.91		代価表 0097
06	水中ポンプ設置・撤去		台	1	1	1,938.56	1,938.56		代価表 0099
	計						105,096.81		
	雨水菅撤去後モルタル詰め	φ200	か所	1			130		代価表 0094
01	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁 厚20	㎡	0.031	1	4,181.8	129.64		
	計						129.64		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	貯水用タンク	降雨時、集水面積3㎡程度	か所	1			63,700		代価表 0095
01	鋼板製簡易水槽	3㎥ 損料	日台	114	1	476	54,264		
02	仮設機械運搬(ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積	運転日	0.25	1	37,834.78	9,458.7		代価表 0096
	計						63,722.7		
	仮設機械運搬(ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積	運転日	1			37,800		代価表 0096
01	運転手(一般)		人	1	1	24,648	24,648	○	
02	燃料	軽油	L	19.9	1	122	2,427.8		
03	機械損料		日	1.13	1	3,850	4,350.5		
	その他		式	1	0.26	24,648	6,408.48		
	計						37,834.78		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	水中ポンプ 発動発電機共		台	1			14,100		代価表 0097
01	ポンプ運転		台	1	1	4,346.16	4,346.16	○	代価表 0098
02	水中ポンプ	賃料 Φ50 0.4Kw 揚程 5m	日	12	1	81	972	○	
03	発動発電機	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 3kva	日	12	1	553	6,636	○	
	その他		式	1	0.18	11,954.16	2,151.75		
	計						14,105.91		
	ポンプ運転		台	1			4,350		代価表 0098
01	普通作業員		人	0.05	1	24,232	1,211.6		
02	特殊作業員		人	0.11	1	28,496	3,134.56		
	計						4,346.16		
	水中ポンプ 設置・撤去		台	1			1,940		代価表 0099
01	普通作業員		人	0.08	1	24,232	1,938.56		
	計						1,938.56		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	総掘調査	掘削+埋戻 525㎥程度	か所	1			782,000		代価表 0100
01	根切り	総掘り 法付ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	m3	525	1	571.2	299,880		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	525	1	918	481,950		
	計						781,830		
	ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ	丸 φ800	か所	1			118,000		代価表 0101
01	鏡体設置	強化ｶﾞﾗｽ 丸 φ800 2面	基	1	1	117,800	117,800		
	計						117,800		
	ｶﾗｰｺｰﾝ・ﾊﾞｰ	44m 10日程度	式	1			7,700		代価表 0102
01	ｶﾗｰｺｰﾝ	基本料	個	22	1	60	1,320		
02	ｶﾗｰｺｰﾝ	賃料	日	22	10	4	880		
03	ｺｰﾝﾊﾞｰ	基本料	本	22	1	160	3,520		
04	ｺｰﾝﾊﾞｰ	賃料	日	22	10	9	1,980		
	計						7,700		

○は「その他」の率対象